

*MASTER
NEGATIVE
NO. 91-80040-3*

MICROFILMED 1991

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES/NEW YORK

as part of the
“Foundations of Western Civilization Preservation Project”

Funded by the
NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES

Reproductions may not be made without permission from
Columbia University Library

COPYRIGHT STATEMENT

The copyright law of the United States -- Title 17, United States Code -- concerns the making of photocopies or other reproductions of copyrighted material...

Columbia University Library reserves the right to refuse to accept a copy order if, in its judgement, fulfillment of the order would involve violation of the copyright law.

AUTHOR:

SEMITELOS,
DEMETRIOS CH.

TITLE:

HELLENIKE METRIKE

PLACE:

S. N.

DATE:

1894

Master Negative #

91-80040-3

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
PRESERVATION DEPARTMENT

BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET

Original Material as Filmed - Existing Bibliographic Record

887.65
Se51

Semitelos, Demetrios Ch

...Ἑλληνικὴ μετρικὴ. Ἀθήνησιν, ἐκ τοῦ
τυπ. τῶν ἀδελφῶν Περρῆ, 1894.

584 p. 22 cm.

At head of title: Δημητρίου Χ. Σεμιτελου...

381105

Restrictions on Use:

TECHNICAL MICROFORM DATA

FILM SIZE:

35 mm

REDUCTION RATIO:

1/4

IMAGE PLACEMENT: IA IIA IB IIB

DATE FILMED:

5/14/91

INITIALS

DK



FILMED BY: RESEARCH PUBLICATIONS, INC WOODBRIDGE, CT



AIM

Association for Information and Image Management



1100 Wayne Avenue, Suite 1100
Silver Spring, Maryland 20910
301/587-8202




Centimeter




Inches



MANUFACTURED TO AIM STANDARDS
BY APPLIED IMAGE, INC.





887.65
Se 51

*Henry L. Thomas.
Received from Gräfe October 5th, 1898.*

887.65 Se 51

**Columbia University
Library**

Henry Livingston Thomas

BORN 1835-DIED 1903

*

FOR THIRTY YEARS CHIEF TRANSLATOR
DEPARTMENT OF STATE, WASHINGTON, D. C.



LOVER OF LANGUAGES AND LITERATURE


HIS LIBRARY WAS GIVEN AS A MEMORIAL

BY HIS SON WILLIAM S. THOMAS, M. D.

TO COLUMBIA UNIVERSITY

A. D. 1905





Semitelos

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. ΣΕΜΙΤΕΛΟΥ

Δ. Φ. ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΝ ΤΩ ΕΘΝΙΚΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΡΙΚΗ



ΑΘΗΝΗΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΕΡΡΗ

1894

ΤΗ
ΜΑΚΑΡΙΑΙ ΣΚΙΑΙ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΥ ΘΕΙΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. ΣΕΜΙΤΕΛΟΥ ΘΥΓΑΤΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Κ. ΔΟΥΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΧΑΡΙΣΤΗΡΙ' ΕΥΣΕΒΩΣ ΑΝΑΤΙΘΗΣΙΝ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ

391374

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΘΕΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΤΑΕ

1. Αί τρεῖς μουσικαί καλούμεναι τέχναι, τουτέστιν ἡ μουσική, ἡ ποιητική καὶ ἡ ὀρχηστική, εἶχον πρὸς ἀλλήλας παρὰ τοῖς παλαιοῖς Ἕλλησιν οὐχὶ τὸν αὐτὸν καὶ παρὰ τοῖς νεωτέροις ἔθνεσι λόγον. Διότι κατὰ μὲν τοὺς νεωτέρους χρόνους ἡ μουσική καὶ ἡ ποιητική εἶνε δύο αὐτοτελεῖς καὶ παντελῶς ἀπ' ἀλλήλων διακεκριμένα τέχναι, ὥστε ὁ ποιητὴς εἶνε διάφορος τοῦ μουσικοῦ ἢ μελοποιοῦ. Ὡσαύτως δὲ καὶ παρὰ τοῖς Ῥωμαίοις ἡ μουσική ἦτο πάντοτε αὐτοτελής καὶ ἀνεξάρτητος τῆς ποιήσεως, ὅπως δηλαδὴ καὶ ἐν τοῖς νεωτέροις χρόνοις. Παρὰ τοῖς παλαιοῖς ὅμως Ἕλλησιν ἡ συνάφεια τῶν δύο τούτων τεχνῶν ἦτο μείζων, ὁ δὲ ποιητὴς ἦτο ὁ αὐτὸς ἅμα καὶ μελοποιός. Τοῦτο τοῦλάχιστον συνέβαινε τὸ πάλαι κατὰ τὴν ἀκμὴν τῶν μουσικῶν τεχνῶν. ἡ δὲ στενὴ αὐτῶν συνάφεια ἐχαλαρώθη καὶ διεσπάρθη μόνον περὶ τὸ τέλος τῆς Ἑλληνικῆς ἀρχαιότητος, ὅτε ἠλαττώθη ἢ καὶ ἐξέλιπεν ἡ δημιουργικὴ τῶν Ἑλλήνων ποιητῶν δύναμις. Ἡμεῖς μὲν εἰθίσθημεν νὰ ὑπολαμβάνωμεν τοὺς μεγάλους τῆς Ἑλληνικῆς ἀρχαιότητος λυρικοὺς καὶ δραματικοὺς ὡς ποιητὰς μόνον, οἱ παλαιοὶ ὅμως θεωρητικοὶ καταλέγουσιν αὐτοὺς ὡσαύτως καὶ εἰς τοὺς μελοποιούς ὡς κορυφαίους· οἷον ὁ Ἀριστόξενος, ὁ μέγιστος τῆς παλαιᾶς μουσικῆς τέχνης θεωρητικός, ἀποδοκιμάζων τὴν κατεαγυῖαν καὶ κωτίλην μουσικὴν τῶν περὶ τὸν Φιλόξενον καὶ Τιμόθεον, ἐπαινεῖ καὶ προβάλλεται ὡς παράδειγμα τὴν ἀνδρώδη καὶ θεσπεσίαν, τὴν σεμνὴν καὶ ἀπερίεργον τοῦ Πινδάρου καὶ Πρατίνου, τοῦ Αἰσχύλου καὶ Φρυνίχου (1). Ἐν ᾧ λοιπὸν τανῦν ὁ μὲν ποιητὴς ποιεῖ τὸ ποίημα, ἄλλος

(1) Πρὸς. Πλούτ. περὶ μουσ. κεφ. 20 καὶ 31. Cic. de orat. 3, 44 «Musici qui erant quondam iidem poëtae».

δέ τις, ὁ μουσικός ἢ μελοποιός, τὸ μέλος, τὴν ἁρμονίαν καὶ τὴν ῥυθμικὴν διαίρεσιν, ὁ παλαιὸς Ἑλληνας λυρικός καὶ δραματικός ποιητὴς μετὰ τῆς λέξεως καὶ τῶν μέτρων ἐποίει ὁ αὐτὸς καὶ τὰ μέλη τῶν ποιημάτων αὐτοῦ, οἱ δὲ ῥυθμοὶ τοῦ μέλους ἦσαν πάντοτε οἱ αὐτοὶ καὶ οἱ ῥυθμοὶ τῆς ποιήσεως καὶ οὐχὶ διάφοροι, ὡς συμβαίνει συνήθως κατὰ τοὺς νεωτέρους χρόνους. Οὐ μόνον δὲ ἄλλ' ἂν τὸ ποίημα ἦτο χορικόν, ὁ αὐτὸς ὤριζε καὶ τὰ σχήματα καὶ σημεῖα τῆς ὀρχηστικῆς. Ποιητὴν δὲ λέγοντες οἱ Ἕλληνες ἐνόουν καὶ τὸν ὑπὸ τῶν νῦν λεγόμενον ποιητὴν καὶ τὸν μελοποιόν, μουσικὸν λέγοντες τὸν ἐπιτήδευμα ἔχοντα τὴν μουσικὴν, τουτέστι τὸν τεχνίτην, ὅστις ἔργον εἶχε νὰ ἐρμηνεύῃ ἤτοι ἐξαγγέλλῃ μέλη ἢ μουσικὰ ποιήματα ἐντέχνως ἄδων ἢ μουσικόν τι ὄργανον κρούων, ἢ καὶ τὸν θεωρητικόν, τουτέστι τὸν ἀσχολούμενον περὶ τὴν θεωρίαν τῆς μουσικῆς, σπανιώτερον δὲ καὶ ἐπὶ γενικωτέρας χρείας τὸν πᾶσαν παιδείαν σοφὸν καὶ δεξιὸν ἦτοι περὶ πᾶσαν μάθησιν φιλοσοφοῦντα.

2. Πάντα δὲ τὰ ἀναγκαῖα εἰς τὴν ποίησιν ἐφόδια, τὴν γνῶσιν δηλονότι τῆς μουσικῆς, τῆς ὀρχηστικῆς καὶ τῶν σταθερῶν νόμων, οἵτινες εἶχον ἐπικρατήσαντες ἐν ἐκάστῳ γένει καὶ εἶδει τῆς ποιήσεως, ἰδίᾳ δὲ τῶν ῥυθμικῶν νόμων καὶ τῶν μετρικῶν σχημάτων, ἐδιδάσκετο ὁ μέλλων ποιητὴς κατὰ τοὺς καλλίστους τῆς ἀρχαιότητος χρόνους σχολάζων ἰκανὸν χρόνον παρὰ τινι διδασκάλῳ. Οὕτω λοιπὸν κατὰ μικρὸν συνέστη σύστημα τι μουσικῆς διδασκαλίας τὰ εἰρημένα περιέχον μαθήματα, ὅπερ ἐλέγετο *θεωρία ἢ τέχνη μουσική*. Καὶ κατ' ἀρχὰς μὲν ἡ μουσικὴ αὕτη θεωρία συνέκειτο μόνον ἐκ τεχνικῶν τινῶν ὄρων ἢ ἐκ μουσικῆς τινος γλώσσης, ἐφεξῆς δὲ ἠὺξάνετο καὶ προήγετο μᾶλλον μᾶλλον, καθ' ὅσον προέκοπτε καὶ ἡ τέχνη. Ἐγένετο δὲ τοῦτο οὐχὶ διὰ συγγραφῆς, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀπὸ στόματος τῶν τεχνιτῶν διδασκαλίας. Ἦδη δὲ ἀπὸ τῶν Μηδικῶν χρόνων μνημονεύονται καὶ τεχνίται ἐνδοξοὶ γενόμενοι οὐχὶ μᾶλλον ἐξ ὧν προσεξεῦρον ἢ ἐκ τῆς διδασκαλίας τῆς τέχνης, οἷος ὁ διθυραμβοποιὸς Λᾶσος ὁ Ἑρμιονεὺς ὁ τοῦ Πινδάρου διδασκαλός, Ἀγαθοκλῆς ὁ Ἀθηναῖος, ὡσαύτως τοῦ Πινδάρου διδασκαλός, μαθητὴς δὲ τοῦ μουσικοῦ Πυθοκλείδου, ὁ αὐλητὴς Μίδας ὁ Ἀκραγαντίνος, ὃν ἐπαινεῖ ὁ Πίνδαρος νικήσαντα Πύθια ἐν τῷ ἰα' Πυθιονίκῃ, ὁ τοῦ Ἀγαθοκλέους καὶ Μίδα μαθητὴς Λαμπροκλῆς ἢ Λάμπρος, ὅστις ἐγένετο διδασκαλός τοῦ Σοφοκλέους καὶ τοῦ ἐνδόξου Ἀθηναίου μουσικοῦ Δάμωνος, οὐ μνημονεύει ὁ Σω-

κράτης ὡς τὸ μέγιστον ἐν τῇ μουσικῇ ἔχοντος κῦρος, καὶ ὁ τοῦ Δάμωνος διάσημος μαθητὴς Δράκων, ὅστις πάλιν λέγεται διδασκαλός τοῦ Πλάτωνος. Κατὰ ταῦτα λοιπὸν αἱ Ἀθηναῖαι ἐμφανίζονται ὡς ἐστία τῶν τὴν μουσικὴν ἐπαγγελλομένων τεχνιτῶν. Ἐνταῦθα ἀνήκει καὶ ὁ Θηβαῖος Πρόνομος, ὁ διδασκαλός τοῦ Ἀλκιβιάδου, καὶ ὁ μουσικός Στρατόνικος. Οἱ πλείστοι τῶν ἀνδρῶν τούτων ἦσαν δεινοὶ τεχνίται πολλὰ μὲν προσεξευρόντες, οὐχὶ δὲ τοιοῦτοι ὥστε νὰ καταταχθῶσιν εἰς τοὺς κυρίως δημιουργικοὺς τεχνίτας.

3. Οἱ διδασκαλοὶ οὗτοι τῆς μουσικῆς τέχνης πραγματευόμενοι αὐτὴν διήρουν, ὅπως ὕστερον καὶ ὁ Ἀριστόξενος καὶ οἱ μετ' αὐτόν, εἰς τρία μέρη, πρῶτον μὲν τὴν περὶ τὸ μέλος πραγματείαν, ἢτοι τὴν ἁρμονικὴν, εἶτα δὲ τὴν περὶ τοὺς ῥυθμούς καὶ τὴν περὶ τὰ μέτρα πραγματείαν, ἢτοι τὴν ῥυθμικὴν καὶ τὴν μετρικὴν (1). Τῆς δὲ θεωρίας τῆς ποιήσεως οὐδέποτε ἤψαντο οἱ διδασκαλοὶ οὗτοι ἐν τῇ διδασκαλίᾳ καὶ πραγματείᾳ τῆς μουσικῆς τέχνης, ἀλλ' ὅσαδήποτε παραγγέλματα καὶ ὁδηγίας καὶ ἂν ἐλάμβανεν ὁ μαθητὴς παρ' ἐμπείρου τινὸς διδασκάλου περὶ τῆς οὐσίας τῆς ποιήσεως, ἡγεμῶν αὐτοῦ ἐνταῦθα ἦτο ἡ ἰδίᾳ αὐτοῦ φύσις καὶ τὰ δόκιμα παραδείγματα τῶν προγενεστέρων καὶ συγχρόνων ποιητῶν. Κατὰ ποίαν δὲ μέθοδον ἐπραγματεύοντο ἰδίᾳ τὸ ῥυθμικὸν καὶ τὸ μετρικὸν μέρος τῆς τέχνης, ἄπερ μάλιστα ἡμῖν ἐνταῦθα διαφέρουσι, διδασκόμεθα ἐξ ὧν λέγει ὁ Πλάτων ἐν Κρατύλῳ σελ. 424 c ὡδε λέγων· «Οἱ ἐπιχειροῦντες τοῖς ῥυθμοῖς τῶν στοιχείων πρῶτον τὰς δυνάμεις διείλοντο ἔπειτα τῶν συλλαβῶν καὶ οὕτως ἤδη ἔρχονται ἐπὶ τοὺς ῥυθμούς σκεψόμενοι, πρότερον δ' οὐ». Ἐκ τούτων δηλαδὴ μανθάνομεν ὅτι οὗτοι ὀρμώμενοι ἐκ τοῦ ῥυθμοῦ τῆς ποιήσεως ἦτοι τῆς ὠδικῆς μουσικῆς, ἥτις ἐν τοῖς δοκίμοις τῆς ἀρχαιότητος χρόνοις ἦτο ἐπικρατεστέρα τῆς ὀργανικῆς, κατ' ἀρχὰς μὲν ἐξήταζον τὰ διάφορα τῶν συλλαβῶν μεγέθη, ὧν χρῆσις ἐγένετο ἐν τῇ ποιήσει, τουτέστι τὴν δύναμιν ἢτοι φύσιν τῶν στοιχείων (τῶν μακρῶν δηλαδὴ καὶ βραχέων φωνηέντων καὶ τῶν συμφώνων) καὶ τὴν συμπλοκὴν αὐτῶν εἰς συλλαβὰς (*positio*), καὶ μετὰ ταῦτα, οὐχὶ δὲ πρότερον, ἤρχοντο νὰ ἐξετάσωσι τοὺς ῥυθμούς.

(1) Πρὸβλ. Πλάτ. Πολιτ. γ' σελ. 398 d «Τὸ μέλος ἐκ τριῶν ἐστὶ συγκείμενον, λόγου (=λέξεώς) τε καὶ ἁρμονίας καὶ ῥυθμοῦ». Νόμ. ζ' σελ. 800 d «ῥήμασί τε καὶ ῥυθμοῖς καὶ ἁρμονίαις». Ἴππ. μείζ. 285 d «περὶ τε γραμμάτων δυνάμεισι καὶ συλλαβῶν καὶ ῥυθμῶν καὶ ἁρμονιῶν». Φιλῆθ. σελ. 17 il.

Εἰς τὴν μέθοδον τῆς διδασκαλίας τῶν παλαιῶν τούτων ῥυθμικῶν ἀνάγεται καὶ δόξα τις αὐτῶν, ἣν κατεπολέμει ὕστερον ὁ Ἀριστόξενος, ἔχουσα ὡς ἐξῆς: « Πᾶν μέτρον πρὸς τὸ μετρούμενόν πως καὶ πέφυκε καὶ λέγεται, ὥστε καὶ ἡ συλλαβὴ οὕτως ἂν ἔχοι πρὸν τὸν ῥυθμὸν ὡς τὸ μέτρον πρὸς τὸ μετρούμενον, εἴπερ τοιοῦτόν ἐστιν οἷον μετρεῖν τὸν ῥυθμὸν » (Μιχ. Ψελλὸς Προλαμβ. § 1). Οὗτοι δηλαδὴ ἐλάμβανον τὴν συλλαβὴν ὡς μέτρον τοῦ ῥυθμοῦ, δι' οὗ δῆλον ὅτι ἐμέτρουν τὰ διάφορα ῥυθμικὰ μεγέθη, ἐν ᾧ ὕστερον ὁ Ἀριστόξενος ἀντὶ τῆς συλλαβῆς προεβόλετο ὡς μέτρον τοῦ ῥυθμοῦ τὸν πρῶτον χρόνον, ὡς αὐτὸς ἐκάλεσεν αὐτόν. Ταῦτα μαρτυροῦσιν ὅτι οἱ παλαιοὶ ἐκεῖνοι διδάσκαλοι τῆς μουσικῆς τέχνης δὲν ἐχώριζον τὴν πραγματείαν τῆς ῥυθμικῆς καὶ μετρικῆς, ἀλλὰ συνέπλεον ἀμφοτέρως, πρῶτος δὲ ἐχώρισεν ὕστερον ὁ Ἀριστόξενος.

4. Τῆς τοῦ Ἀριστοξένου ὁμοῦ παλαιότερας ταύτης ῥυθμικῆς καὶ μετρικῆς θεωρίας ὀλίγα μόνον εἶνε τὰ κατ' εὐθείαν παραδοθέντα εἰς ἡμᾶς, οἷοι οἱ ὄροι, οὓς μνημονεύει ὁ Ἀριστοφάνης ἐν τῇ περὶ ῥυθμῶν καὶ μέτρων διδασκαλίᾳ, ἣν παίζων ὑπογράφει ἐν Νεφέλαις στ. 636 κέ., τὸ « τρίμετρον » καὶ « τετράμετρον », ὁ « κατ' ἐνόπλιον » καὶ « κατὰ δάκτυλον ῥυθμὸς ». Καὶ κατ' ἐνόπλιον μὲν ῥυθμὸν δῆλον ὅτι τὸν προσοδιακὸν λέγει, κατὰ δάκτυλον δὲ ἀκουστέον οὐχὶ τὸ δακτυλικὸν ἐξάμετρον, ὅπερ ἐν στ. 638 ἔπος λέγει, ἀλλὰ τὸ κατὰ δάκτυλον εἶδος ἦτοι τὰς δακτυλικὰς στροφὰς τοῦ Στησιχόρου καὶ ἄλλων λυρικῶν καὶ δραματικῶν ποιητῶν. Ὁ δὲ Πλάτων (Πολιτ. Γ', σελ. 400) ποιεῖται λόγον περὶ τριῶν ῥυθμικῶν γενῶν, περὶ διαφορᾶς τοῦ ἤθους τῶν ῥυθμῶν κατὰ τὴν διδασκαλίαν τοῦ Δάμωνος καὶ περὶ ἄλλων τινῶν τεχνικῶν ὄρων (1). Ἄλλους δὲ τινὰς ὄρους, ἄλλ' ὀλίγους, μανθάνομεν παρ' Ἀριστοτέλους καὶ ἄλλων. Θαρροῦντως ὁμοῦ δύναται

(1) « Τρι' ἄττα ἐστὶν εἶδη, ἐξ ὧν αἱ βάσεις πλέκονται ». Καὶ ἐφεξῆς: « Ἀλλὰ ταῦτα μὲν, ἣν δ' ἐγώ, καὶ μετὰ Δάμωνος βουλευσόμεθα, τίνες τε ἀνελευθερίας καὶ ὕβρεως ἢ μανίας καὶ ἄλλης κακίας πρέπουσαι βάσεις, καὶ τίνες τοῖς ἐναντίοις λειπτέον ῥυθμούς. Οἶμαι δὲ με ἀκηκοέναι οὐ σαφῶς ἐνόπλιόν τέ τινα ὀνομάζοντος αὐτοῦ ξύνθετον καὶ δάκτυλον καὶ ἡρῶν γέ, οὐκ οἶδα ὅπως διακοσμοῦντος καὶ ἴσον ἄνω καὶ κάτω τιθέντος, εἰς βραχὺ τε καὶ μακρὸν γινόμενον, καί, ὡς ἐγὼμαι, ἴαμβον καὶ τιν' ἄλλον τροχαῖον ὀνόμαζε, μήκη δὲ καὶ βραχύτητας προσῆπται: καὶ τούτων τισὶν οἶμαι τὰς ἀγωγὰς τοῦ ποδὸς αὐτὸν οὐχ ἦττον ψέγειν τε καὶ ἐπαινεῖν ἢ τοὺς ῥυθμούς αὐτούς, ἦτοι ξυναμφότερόν τι: οὐ γὰρ ἔχω λέγειν. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν, ὡς περ εἶπον, εἰς Δάμωνα ἀναβεβλήσθω: διελέσθαι γὰρ οὐ μικροῦ λόγου ἢ σὺ οἶε; Μὰ Δί, οὐκ ἔγωγε ».

τις νὰ ἰσχυρισθῇ ὅτι τοὺς πλείστους τῶν τεχνικῶν ὄρων, οὓς μεταχειρίζονται οἱ μεταγενέστεροι μετρικοί, παρέλαβον ἐκ τῶν καλῶν τούτων χρόνων, πολλῶν δὲ τῶν παλαιῶν τεχνικῶν ὄρων, οἷου τοῦ « κατ' ἐνόπλιον » καὶ « κατὰ δάκτυλον », παρέλιπον νὰ κάμωσι χρῆσιν ἐν τῷ συστήματι αὐτῶν.

5. Οἱ πρὸ τοῦ Ἀριστοξένου διδάσκαλοι οὗτοι τῆς μουσικῆς τέχνης οὐ μόνον ἀπὸ στόματος ἐδίδασκον τὴν θεωρίαν τῶν μουσικῶν τεχνῶν, ἀλλὰ τινες αὐτῶν καὶ συνέγραφον, οἷον περὶ Λάσου λέγει ὁ Σουΐδας « πρῶτος δὲ οὗτος περὶ μουσικῆς λόγον ἔγραψε ». Τὰ συγγράμματα ὁμοῦ αὐτῶν τὸ μὲν ἦσαν ἐλλιπῆ, πραγματευόμενα περὶ μερῶν τινῶν μόνον τῆς μουσικῆς, τῶν δυσχερεστέρων, τὸ δὲ στοιχειώδη λίαν, ἀπλοῦν ὄντα τοῖς ἀπείροις βοήθημα. Ὁ πρῶτος δὲ τῶν ἀρχαίων θεωρητικῶν, ὅστις ἐπιστημονικῶς καὶ συστηματικῶς συνέγραψε περὶ πάντων τῶν μερῶν τῆς μουσικῆς τέχνης ἦτο Ἀριστόξενος ὁ Ταραντίνος. Οὗτος πάντων τῶν συγγραφέων τῶν περὶ μουσικῆς τέχνης συγγραψάντων εἶχε τὸ πάλαι τὸ μέγιστον ἀξίωμα καὶ τὸ πλεῖστον μέρος τῶν περὶ μουσικῆς τέχνης συγγραμμάτων τῶν μετ' αὐτὸν συγγραφέων οὐδὲν ἄλλο ἦτο εἰμὴ ἐπιτομὴ καὶ ἀντιγραφὴ αὐτοῦ. Ὁ Ἀριστόξενος (1) ἐγεννήθη ἐν Τάραντι, ἐνθα ἀπὸ τινῶν δεκαετηρίδων περὶ τε τὴν φιλοσοφίαν καὶ τὴν μουσικὴν ἐσπούδαζον οἱ Πυθαγόρειοι Φιλόλαος καὶ Εὐρυτος καὶ Ἀρχίππος καὶ Λύσις. Ὁ πατὴρ αὐτοῦ Σπίνθαρος (Διογ. Λαέρτ. 2, 20. Σέξτ. Ἐμπειρ. πρὸς τοὺς μαθηματ. 6, σελ. 356), κατὰ Σουΐδαν καὶ Μνασέας ὀνομαζόμενος, καταλέγεται μετὰ τοῦ Δάμωνος, Φιλοξένου, Ξενοφίλου καὶ Ἀριστοξένου εἰς τοὺς ἀξιολογωτάτους τῶν μουσικῶν (Αἰλιαν. περὶ ζῶων ιδιότητος 2, 11). Ὡς δὲ οἱ πολλοὶ τῶν ὁμοτέχνων καὶ ὁ Σπίνθαρος διῆγε τὸν βίον οὐχὶ ἐν τῇ αὐτῇ πόλει διατρίβων, ἀλλὰ περιπορευόμενος, καὶ οὕτως ἐγένετο γνῶριμος τῶν κατ' αὐτὸν ἀξιολογωτάτων ἀνδρῶν. Καὶ ἐν Ἀθήναις μὲν συνεγένετο τῷ Σωκράτει, ὥστε πρὸ τοῦ 399 π. χ., ἐν Θήβαις δὲ τῷ Ἐπαμεινώνδῃ, καὶ τοῦ μεγάλου δὲ πολίτου αὐτοῦ Ἀρχύτα φαίνεται ὅτι ἐγένετο γνῶριμος. Ὁ δὲ Ἀριστόξενος ὕστερον ἐν τοῖς βίοις αὐτοῦ ἐποιεῖτο χρῆσιν ὄσων περὶ τοῦ βίου τοῦ Ἀρχύτα καὶ τῶν λοιπῶν ἀνδρῶν εἶχεν ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρός. Πλούτ.

(1) Περὶ Σουΐδαν λ. Ἀριστόξενος. Mahne, Diatribe de Aristoxeno. R. Westphal, Metrik ἐκδ. 2 τόμ. 1, σελ. 33 κέ. Aristoxenos Melik und Rhythmik τόμ. 2 σελ. IV κέ.

πῶς δεῖ τὸν νέον ποιημάτων ἀκούειν 39. Περὶ τοῦ Σωκράτ. δαιμον. 599. Πορφύρ. παρὰ Κυρίλλω κ. Ἰουλ. 6. Διδάσκαλος δὲ τῷ Ἀριστοζένῳ ἐγένετο αὐτὸς ὁ πατήρ, ἔτι δὲ Λάμπρος ὁ Ἐρυθραῖος, ὃν ὁ Ἀριστόζενος ὡσπερ καὶ Διονύσιον τὸν Θηβαῖον, τὸν τοῦ Ἐπαμεινώνδου διδάσκαλον ἐπαινῆ ὡς θιασώτας τῆς καλλίστης μουσικῆς τῆς τῶν παλαιῶν (παρὰ Πλουτ. περὶ μουσ. 21). Ἄν τὰ πρῶτα μαθήματα ἐδιδάχθη ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ ἐνδοιάζεται, κατὰ δὲ τὸν Σουίδα φανίνεται ὅτι τῆς πρώτης μουσικῆς καὶ φιλοσοφικῆς παιδείας ἤψατο ἐν Μαντινείᾳ, ἐνθα ὁ πατήρ αὐτοῦ διέτριψε χρόνον τινά. Ἐπαινῆ δὲ ὁ Ἀριστόζενος τοὺς Μαντινεῖς ὡς σφίζοντας τὴν ἀρχαίαν ἀπλήν μουσικὴν, οἷος ἦτο καὶ ὁ Τυρταῖος ὁ ὑπὸ τοῦ Ἀριστοζένου ὑπερπαινούμενος ὡς ἀποδοκιμάζων τοὺς νεωτέρους διθυραμβοποιούς καὶ τοὺς ἀηδεῖς αὐτῶν νεωτερισμούς. Τὰ δὲ τῶν Μαντινέων ἔθιμα καὶ νόμιμα ἐπραγματεύθη ὁ Ἀριστόζενος ἐν ἰδίῳ βιβλίῳ, ὅπερ ἐπεγράφετο «τὰ Μαντινέων ἔθη». Ἐκ δὲ τῆς Πελοποννήσου ἐπανελθὼν ὁ Ἀριστόζενος εἰς Ἰταλίαν συνεγένετο τοῖς τελευταίοις Πυθαγορείοις (Διογ. Λαέρτ. 8, 46), Ξενοφίλῳ τε τῷ Χαλκιδεῖ ἀπὸ Θράκης καὶ Φάντωνι τῷ Φλιασίῳ καὶ Ἐχεκράτει καὶ Διοκλεῖ καὶ Πολυμνήστῳ, Φλιασίοις καὶ αὐτοῖς, οἵτινες ἅπαντες διωχθέντες κατέφυγον εἰς Ῥήγιον, ὃ δὲ Ξενοφίλος, ᾧ συνεγένετο καὶ ἐν Ἀθήναις, ἐγένετο ἐνταῦθα διδάσκαλος καὶ φίλος αὐτοῦ. Κατ' ἀντίθεσιν πρὸς τοὺς καθαρὸς τεχνικούς ὑπῆρχε παρὰ τοῖς Πυθαγορείοις ἰδίᾳ τις σπουδὴ τῆς μουσικῆς τέχνης, ἐκ δὲ τῆς μουσικῆς ἐγεννήθη φιλοσοφικὴ τις θεωρία, ὥστε φιλοσοφία καὶ μουσικὴ ἀπειργάζοντο ἐν σώμα συναφῆς καὶ ἀχώριστον. Τὴν συνάφειαν δὲ ταύτην διετήρησεν αἰεὶ ἐφεξῆς ὁ Ἀριστόζενος καὶ περιπατητικὸς γενόμενος. Ἡ δὲ γνώρισις τῶν Πυθαγορείων ἐκράτυνε μᾶλλον τὴν πρὸς τὴν ἀρχαίαν μουσικὴν ῥοπήν, ἣν παρέσχετο αὐτῷ ἢ ἐν Μαντινείᾳ ἀγωγή. Κατὰ δὲ τοὺς τελευταίους χρόνους πρὸ τῆς ἀναβάσεως τοῦ Ἀλεξάνδρου εἰς τὸν θρόνον μνημονεύεται ὅτι διέτριβεν αὐθις ἐν Πελοποννήσῳ. Διέτριβε δὲ ἐν Κορίνθῳ, ὅπου, ὡς αὐτὸς διηγείται, οἰκείως διέκειτο πρὸς τὸν ἐνταῦθα ἀπὸ τοῦ 343 π.Χ. μετὰ τὴν φυγὴν ζῶντα Διονύσιον τὸν τύραννον, παρ' οὗ ἤκουσε διηγουμένου τὸ περὶ Δάμωνος καὶ Φιντίου διήγημα, ὅπερ καὶ αὐτὸς ἰστόρησεν ἐν τῷ περὶ Πυθαγορείων συγγράμματι. Ἡ δὲ ἀκμὴ τοῦ Ἀριστοζένου, καθ' ἃ καὶ Σουίδα μαρτυρεῖ, πίπτει κατὰ τὴν Ἀλεξάνδρου βασιλείαν ἀρχομένην. Ἦτο δὲ ὁ χρόνος οὗτος, καθ' ὃν ὁ Ἀριστοτέ-

λης ἐκ τῆς ἐν Πέλλῃ αὐλῆς ἦλθε τὸ δεύτερον εἰς Ἀθήνας (τῷ 335 π. Χ.), ἐνθα μέχρι σχεδὸν τῆς τελευτῆς τοῦ βίου διετέλεσεν ἐπὶ τρισκαίδεκα ἔτη διδάσκων ἐν τῷ Λυκείῳ. Ἐνταῦθα λοιπὸν ἀκροατῆς γενόμενος τοῦ Ἀριστοτέλους ὁ Ἀριστόζενος ἀπὸ Πυθαγορείου ἐγένετο περιπατητικὸς καὶ προσεκτίησάτο τὴν πολυμάθειαν ἐκείνην, ἣτις ἰδιάζει τῷ τε ἡγεμόνι τῆς αἰρέσεως καὶ τοῖς λοιποῖς περιπατητικοῖς, διότι ἦτο φιλόσοφος, ἱστορικός, ἡσχολήθη περὶ τὴν πολιτικὴν, παιδαγωγικὴν καὶ φυσικὴν, ἦτο μουσικὸς καὶ ἐπραγματεύθη τὴν ἱστορίαν καὶ ἐπιστημονικὴν θεωρίαν τῆς μουσικῆς τέχνης περὶ πολλοῦ ποιησάμενος καὶ τὴν ἠθικὴν δύναμιν αὐτῆς. Κατὰ δὲ τὴν πολυγραφίαν ἡμιλλᾶτο πρὸς ὄντιναδῆποτε περιπατητικόν, διότι κατὰ Σουίδα συνέγραψε τετρακόσια πενήκοντα τρία βιβλία. Παρὰ τοῦ Ἀριστοτέλους παρέλαβε καὶ τὸ τῆς γλώσσης ἀπλοῦν καὶ νηφάλιον, οὐδαμῶς δ' εἰκόνων καὶ φαντασίας μεστόν, οἷον ἦτο τὸ τῶν προτέρων αὐτοῦ διδασκάλων, τῶν Πυθαγορείων. Καὶ ἀρχὰς δὲ τινὰς φιλοσοφίας τοῦ Ἀριστοτέλους μετήνεγκεν εἰς τὴν μουσικὴν αὐτοῦ θεωρίαν, ἐνέμεινεν ὁμως πιστὸς δόγμασι τισι τῶν Πυθαγορείων, ἅπερ ἀπεδοκίμαζεν ὁ Ἀριστοτέλης καὶ οἱ λοιποὶ περιπατητικοί.

6. Περὶ δὲ τῶν συγγραμμάτων τοῦ Ἀριστοζένου ὁ Σουίδα λέγει τὰ ἐξῆς: «συνετάξατο δὲ μουσικά τε καὶ φιλόσοφα καὶ ἱστορίας καὶ παντὸς εἶδους παιδείας» καὶ ἀριθμοῦνται αὐτοῦ τὰ βιβλία εἰς ὑγ'. Τὰ συγγράμματα ταῦτα τοῦ Ἀριστοζένου κατὰ κακὴν μοῖραν ἀπόλωντο πάντα πλὴν ὀλίγων καὶ τούτων σωζομένων οὐχὶ ἀκεραίων ἀλλ' ἐν ἀποσπάσμασι μόνον. Καὶ πολλῶν μὲν γινώσκομεν μόνον τὰς ἐπιγραφάς, πολλῶν δὲ οὐδ' αὐτάς. Αἱ δὲ γνωσταὶ ἡμῖν ἐπιγραφαὶ (1) κατὰ τὰς τοῦ Σουίδα κατηγορίας κατατασσόμεναι ἔχουσιν ὧδε:

Α'. Παντὸς εἶδους.

1. Σύμμικτα ὑπομνήματα, τοῦλάχιστον 16 βιβλία (Φώτιος βιβλ. σελ. 176. Πορφύρ. εἰς Πτολεμ. 257).

(1) Ταύτας συνέγαγεν ὁ Mahne (Diatribē de Aristoxeno philosopho peripatetico auctore Guilielmo Leonardo Mahne. ill. Athenaei Amstellod. eive, τὸ β' ἐκδοθεῖσα ἐν Thesaurus criticus novus sive syntagma scriptionum philologicarum variarum aevi recentioris. Editio nova cura G. H. Schaefer. Lips. 1817) καὶ ὁ Osann (Anecdota Romanae σελ. 301 κέ.). Πρὸς καὶ Westphal, Aristoxenos von Tarent Melik und Rhythmik τόμ β' σελ. XI, ὅθεν ἡμεῖς λαβόντες παρατιθέμεθα ἐνταῦθα.

2. Ἱστορικὰ ὑπομνήματα (Διογ. Λαέρτ. 9, 40).

3. Τὰ κατὰ βραχὺ ὑπομνήματα ('Αθῆν. 14 σελ. 619 e. 'Ο δὲ Πλούταρχος, περὶ τῆς Ἀλεξάνδρου τύχης σελ. 666 = Συμ. ποσ. προβλ. 1, 6 σελ. 623 e, λέγει ἀπλῶς ἐν ὑπομνήμασιν Ἀριστοξενείοις).

4. Τὰ σποράδην (Διογ. Λαέρτ. 1, 107).

5. Συγκρίσεις. Τούτων τοῦ πρώτου βιβλίου μνημονεύει ὁ Ἀθηναῖος 14, 631.

6. Σύμμικτα συμποτικά, ὧν κυρίως ἐν τῷ περὶ μουσικῆς βιβλίῳ τοῦ Πλουτάρχου διεσώθησαν μείζονα συνεχῆ ἀποσπάσματα, ὡς ἀπέδειξεν ὁ Οὔεστφάλιος.

Β'. Φιλοσοφικά.

7. Πολιτικοὶ νόμοι, τοῦλάχιστον 8 βιβλία ('Αθῆν. 14, 648 d).

8. Παιδευτικοὶ νόμοι, τοῦλάχιστον 10 βιβλία ('Αμμών. ἐν λ. αἰδῶς καὶ αἰσχύνῃ. Διογ. Λαέρτ. 8, 15).

9. Πυθαγορικὰ ἀποφάσεις (Osann Anecd. Roman. σελ. 316).

Γ'. Ἱστορικά.

10. Βίοι ἀνδρῶν (Mahne diatribe de A. 20, 25. Hieron. de viris illustr. poem. παρὰ τῷ Osann σελ. 304).— Ἐκ τούτων μνημονεύονται ἰδίᾳ Πυθαγορικὸς βίος, Ἀρχύτου βίος, Σωκράτους βίος, Πλάτωνος βίος, Τελέστου βίος.

11. Περὶ τραγωδοποιῶν. Τὸ πρῶτον βιβλίον μνημονεύεται ὑπ' Ἀμμωνίου ἐν λ. ῥύεσθαι.

12. Περὶ αὐλητῶν ('Αθῆν. 14, 634 d).

13. Περὶ μουσικῆς (τοῦ μὲν α' βιβλίου μνημονεύει ὁ Πλούταρχος περὶ μουσ. 15, τοῦ δὲ δ' ὁ Ἀθῆν. 14, 619 d. Κατὰ τὸν Οὔεστφάλιον ἴσως ἐνταῦθα ἀνήκει καὶ τὸ «ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν μουσικῶν» παρὰ Πλουτ. περὶ μουσ. 17 καὶ τὸ «ἐν τοῖς ἱστορικοῖς» παρὰ Πλουτ. περὶ μουσ. 16).

14. Πραξιδαμαντείων (πλείονα βιβλία· βιβλ. α' παρὰ τῷ Osann, anecd. Rom. σελ. 5. Ἀρποκρατ. ἐν λ. Μουσαῖος).

Δ'. Μουσικά.

15. Περὶ μελοποιίας (πλείονα βιβλία· τοῦ δ' βιβλίου μνημονεύει ὁ Πορφύριος σελ. 258).

16. Περὶ τόνων (Πορφύρ. σελ. 255).

17. Περὶ ὀργάνων ('Αμμών. ἐν λ. κίθαρις) καὶ μετὰ τῆς ἐπιγραφῆς περὶ αὐλῶν καὶ ὀργάνων ('Αθῆν. 14, 634 d).

18. Περὶ αὐλῶν τρήσεως (πλείονα βιβλία· τοῦ α' μνημ. ὁ Ἀθῆν. 14, 634).

19. Περὶ τραγικῆς ὀρχήσεως (πλείονα βιβλία· Μέγα Ἐτυμ. λ. σίκινις).

20. Περὶ μουσικῆς ἀκροάσεως (Σχολ. Πλάτ. παρὰ Mahne σελ. 111).

21. Περὶ χρόνου πρώτου (Πορφύρ. σελ. 255).

Πλὴν δὲ τῶν προμνημονευθέντων συμμίκτων συμποτικῶν (ἀρ. 6) μόνον ἐκ δύο ἐτι συγγραμμάτων τοῦ Ἀριστοξένου σώζονται ἐν ἀντιγράφοις μείζονα ἀποσπάσματα τῶν ἐξῆς·

22. τῆς ἀρμονικῆς καὶ

23. τῆς ῥυθμικῆς πραγματείας.

7. Καὶ τῆς μὲν ἀρμονικῆς πραγματείας ἢ τῆς περὶ μέλους ἐπισημῆς τὰ λειψυμένα, ἅτινα κατ' ἀρχὰς μὲν ἐξεδόθησαν ἐν Λατινικῇ μεταφράσει ὑπὸ Ἀντωνίου Γογαίνου (Aristoxeni musici antiquiss. harmonicorum elementorum libri III omnia nunc primum latine conscripta et edita ab Ant. Gogavino Graviensi. Venetiis, MDLXII) (1), εἶτα δὲ κατὰ τὸ Ἑλληνικὸν πρωτότυπον ὑπὸ τοῦ Μεουρσίου καὶ ὕστερον ὑπὸ τοῦ Μάρκου Μειβωμίου (Meibomius) ἐν ἔτει 1652, κατὰ τὴν τελευταίαν τοῦ Οὔεστφάλιου γνώμην ἐρρύθησαν ἐξ ἄλλων κατ' ἄλλους χρόνους γενομένων παραδόσεων τοῦ Ἀριστοξένου περὶ ἀρμονικῆς, ἐπιγράφει δὲ αὐτὸς οὐχὶ ὅπως μέχρι τοῦδε ἐφέροντο ἐπιγεγραμμένα «ἀρμονικῶν στοιχείων βιβλ. α', ἀρμ. στ. βιβλ. β', ἀρμ. στ. βιβλ. γ'», ἀλλ' «Ἀριστοξένου πρώτη ἀρμονικὴ πραγματεία» (τουτέστι κατὰ τὴν πρώτην ἐκ-

(1) Τὴν μετάφρασιν ταύτην ἐξέδωκε καὶ ὁ Οὔεστφάλιος ἐν Aristox. von Tarent τόμ. β'.

δοσιν), εἶτα δὲ « Ἀριστοξένου δευτέρα ἁρμονικὴ πραγματεία », ἔπειτα « Ἀριστοξένου τῆς ἁρμονικῆς πραγματείας τῆς ἑξαμεροῦς τὰ στοιχεῖα » καὶ τέλος « Α. τῆς ἁρμονικῆς πραγματείας τῆς ἑπταμεροῦς τὰ στοιχεῖα ». Καὶ τοσαῦτα μὲν περὶ τῶν ἐκ τῆς ἁρμονικῆς πραγματείας τοῦ Ἀριστοξένου σωζομένων. Περὶ τῆς ῥυθμικῆς ὁμως πραγματείας τοῦ Ἀριστοξένου, ἣτις ἰδιαιτέρον διαφέρει ἡμῖν ἐνταῦθα, καὶ τῶν ἐξ αὐτῆς σωζομένων ἀποσπασμάτων ἀνάγκη νὰ διαλάβωμεν ἐφεξῆς διὰ πλειόνων.

8. Ἦδη περὶ μέσσην τὴν δεκάτην ἐβδόμην ἀ.Χ. ἑκατονταετηρίδα ὁ Φλωρεντῖνος Ἰωάννης Βαπτιστῆς Δόνιος (Giovanni Baptista Donius, γενν. τῷ 1593, ἀποθ. τῷ 1647) ἀνεκάλυψε τὰ ῥυθμικὰ στοιχεῖα τοῦ Ἀριστοξένου ἐν τινὶ κώδικι τῆς Οὐατικανῆς βιβλιοθήκης. Τὸ σύγγραμμα περιεῖχε τότε τρία βιβλία, ἦτο ὁμως πλήρες χασμάτων. Ὁ Δόνιος διανοεῖτο νὰ ἐκδώσῃ τὸ πρωτότυπον μετὰ μεταφράσεως (1), ἀλλὰ δὲν ἐξετέλεσε τὴν πρόθεσιν αὐτοῦ. Κατὰ τὴν παρελθούσαν δὲ ἑκατονταετηρίδα ὁ Ἰάκωβος Μορέλλιος (Morelli), βιβλιοθηκᾶριος ἐν τῇ ἐν Ἐνετίᾳ Μαρκιανῇ βιβλιοθήκῃ, εὔρε μικρὸν μέρος τοῦ συγγράμματος τούτου ἐν τινὶ Ἐνετικῷ κώδικι. Λαβὼν δὲ καὶ τοῦ Οὐατικανοῦ κώδικος τοῦ Δονίου ἀντίγραφον, ὅστις τότε δὲν περιεῖχε πλέον τρία βιβλία, ἀλλὰ μόνον μέρος τοῦ δευτέρου, ὀλίγας δὲ μόνον σελίδας πλείονας τοῦ Ἐνετικοῦ κώδικος, ἐξέδωκε τὸ ἀπόσπασμα τοῦ Ἀριστοξένου μετ' ἄλλων ἀνεκδότων τῆς Μαρκιανῆς βιβλιοθήκης ὑπὸ τὴν ἐπιγραφὴν « Aristidis oratio adversus Leptinem, Libanii declamatio pro Socrate, Aristoxeni rhythmicorum elementorum fragmenta ex bibliotheca Veneta d. Marci nunc primum edidit Jacob Morellius, Venetiis 1785 ». Εἰς τὸν Ἀριστοξένον δὲ προσέθηκεν ὁ Μορέλλιος παράλληλα χωρία ἐκ τινος ῥυθμικοῦ συγγράμματος τοῦ Βυζαντινοῦ Μιχαῆλ τοῦ Ψελλοῦ, ὅπερ ὡσαύτως ἐν τῇ Μαρκιανῇ ἠύρισκετο βιβλιοθήκῃ, ἐπεγράφετο δὲ « Μιχαῆλ τοῦ Ψελλοῦ προλαμβανόμενα εἰς τὴν ῥυθμικὴν ἐπιστήμην ». Ὑστερον δ' ἐκ τινος ἐν Μοναχίῳ κειμένου χειρογράφου λαβὼν ὁ Γ. Ἐρμαννὸς διὰ τοῦ Θιρσχίου (Thiersch) ἀπόγραφον τῶν προλαμβανομένων τοῦ Ψελλοῦ δὲν ἐξέδωκεν αὐτός, ὑπολαβὼν αὐτὸ ὡς ἄχρηστον, ἀλλ' ὕστερον ἐποίησατο χρῆσιν τοῦ αὐτοῦ ἀπογράφου τοῦ Θιρσχίου ὁ Ἰού-

(1) Πρὸς Δόνιον, de praestantia musicae veteris 1647, ἐν τοῖς μουσικοῖς συγγράμμασιν αὐτοῦ (opera musica) τόμ. α' σελ. 136 καὶ 190.

λιος Καίσαρ ἐκδούς αὐτὸ ἐν τῷ μουσεῖῳ τοῦ Ῥήνου (Rhein. Mus. N. F. τόμ. I, σελ. 620 κέ.). Τὰ προλαμβανόμενα τοῦ Ψελλοῦ φαίνονται εἰλημμένα κατ' ἐπιτομὴν ἐκ τῶν ῥυθμικῶν στοιχείων τοῦ Ἀριστοξένου σχεδὸν αὐτολεξεί, ὅσον δύναται τις νὰ εἰκάσῃ παραβάλλων τὰ τοῦ Ψελλοῦ πρὸς τὰ σωζόμενα τοῦ πρωτοτύπου. Ὅθεν κατ' ἀναλογίαν τὸ αὐτὸ πρέπει νὰ δεχθῶμεν καὶ περὶ τῶν λοιπῶν οὐσιωδῶν ἀποσπασμάτων τοῦ Ψελλοῦ, ἅτινα δὲν ἔχουσιν ἀνάλογα ἐν τῷ σωζομένῳ πρωτότυπῳ.

9. Ἡ οἰκονομία τῆς ὕλης ἐν τοῖς ῥυθμικοῖς στοιχείοις τοῦ Ἀριστοξένου ἦτο πιθανώτατα ἢ αὐτὴ που καὶ παρ' Ἀριστείδῃ τῷ Κοϊντιλιανῷ. Ὅσον δηλαδὴ δύναται τις νὰ εἰκάσῃ ἐκ τῆς παρ' Ἀριστείδῃ διαιρέσεως τῆς ῥυθμικῆς καὶ ἐκ τῶν σωζομένων ἀποσπασμάτων τῶν τοῦ Ἀριστοξένου ῥυθμικῶν στοιχείων καὶ ἐκ τῶν ἐν αὐτοῖς λεγομένων, εὐρίσκεται ὡς πᾶνυ πιθανὸν ὅτι ὁ Ἀριστοξένος τὴν περὶ ῥυθμῶν πραγματείαν διήρει, ὅπως καὶ ὁ Ἀριστείδης, εἰς πέντε κύρια μέρη. ὦν τὸ μὲν πρῶτον διελάμβανε περὶ χρόνων, τὸ δὲ δεύτερον περὶ τῶν ποδικῶν διαφορῶν, τὸ δὲ τρίτον περὶ ἀγωγῆς ῥυθμικῆς, τὸ δὲ τέταρτον περὶ μεταβολῶν, τὸ δὲ πέμπτον περὶ ῥυθμοποιίας. Καὶ περὶ μὲν τοῦ πρώτου μέρους, ἦτοι περὶ τῶν χρόνων, ἐπραγματεύετο ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ τῶν ῥυθμικῶν στοιχείων, περὶ δὲ τῶν ποδικῶν διαφορῶν ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ. Περὶ τῶν λοιπῶν ὁμως τριῶν μερῶν, τουτέστι περὶ ἀγωγῆς ῥυθμικῆς, περὶ μεταβολῆς ῥυθμικῆς καὶ περὶ ῥυθμοποιίας, δὲν φαίνεται πιθανὸν ὅτι ἐπραγματεύετο ὁ Ἀριστοξένος ἐν τῷ αὐτῷ δευτέρῳ βιβλίῳ, ἀλλὰ μᾶλλον ὅτι τῷ δευτέρῳ ἐπεφέρετο καὶ τρίτον, ἐν ᾧ ἐπεραίνετο ὁ περὶ τούτων λόγος. Εἰδικώτερον δὲ τὸ μὲν πρῶτον μέρος περιελάμβανε πλὴν τοῦ λόγου περὶ χρόνων καὶ εἰσαγωγὴν τινα, οἷαν τὴν παρ' Ἀριστείδῃ, ἐκτενεστέραν ὁμως, διαλαμβάνουσαν περὶ τῶν διαφορῶν φύσεων τοῦ ῥυθμοῦ, περὶ τῶν αἰσθητηρίων, δι' ὧν νοεῖται ὁ ῥυθμός, περὶ τῆς φύσεως τοῦ ἐν ταῖς μουσικαῖς τέχναις ῥυθμιζομένου καὶ ἰδίᾳ περὶ τῆς δυνάμεως τῶν στοιχείων (φωνηέντων καὶ συμφῶνων) καὶ τῶν συλλαβῶν. Μετὰ τὴν εἰσαγωγὴν δὲ ταύτην ἐν τῷ περὶ χρόνων λόγῳ ἐπραγματεύετο εἰδικώτερον. ὡς μανθάνομεν παρὰ τοῦ Ἀριστείδου, περὶ τοῦ πρώτου χρόνου ὡς μέτρου τοῦ ῥυθμοῦ, ἐν ᾧ οἱ πρὸ αὐτοῦ ῥυθμικοὶ ἐλάμβανον ὡς μέτρον τὴν συλλαβὴν καὶ τὴν βᾶσιν (1), εἶτα δὲ περὶ χρόνων συν-

(1) Πρὸς Ἀριστοτ. Μεταφ. 13,1, ἐνθα περὶ ἐλαχίστων μέτρων τὸν λόγον ποιού-

θέτων, περί χρόνων ἑρρύθμων, ῥυθμοειδῶν καὶ ἀρρύθμων, περί χρόνων ἀπλῶν ἤτοι ποδικῶν καὶ πολλαπλῶν ἤτοι ῥυθμοποιίας ἰδίων. Τὸ δὲ δεύτερον μέρος, τὸ περί ποδῶν, διήρει ὁ Ἀριστοξένος εἰς ἑπτὰ κεφάλαια, ὧν τὸ μὲν α' διαλάμβανε περί τῆς κατὰ μέγεθος διαφορᾶς τῶν ποδῶν, τὸ δὲ β' περί τῆς κατὰ γένος διαφορᾶς, τὸ δὲ γ' περί τῆς διαφορᾶς τῶν ῥητῶν καὶ ἀλόγων ποδῶν, τὸ δὲ δ' περί τῆς τῶν ἀσυνθέτων καὶ συνθέτων, τὸ δὲ ε' περί τῆς κατὰ διαίρεσιν, τὸ δὲ ς' περί τῆς κατὰ σχῆμα, τὸ δὲ ζ' περί τῆς κατ' ἀντιθέσιν διαφορᾶς τῶν ποδῶν. Ὡσχύτως διήρει καὶ ὁ Ἀριστείδης διαφέρων τοῦ Ἀριστοξένου μόνον κατὰ τοῦτο ὅτι, ἐν ᾧ ὁ Ἀριστοξένος προέταττε τὴν τῶν ῥητῶν καὶ ἀλόγων ποδῶν διαφορὰν τῆς τῶν ἀσυνθέτων καὶ συνθέτων, αὐτὸς ἐποίει τάνάπαλιν. Ἐκ τῆς ὁμοιότητος δὲ ταύτης δικαιούμεθα νὰ εἰκάζωμεν ὅτι καὶ ἐν τῷ πρώτῳ μέρει ὁ Ἀριστοξένος πραγματευόμενος περί τῶν χρόνων διήρει αὐτοὺς κατὰ τὸν αὐτὸν καὶ ὁ Ἀριστείδης τρόπον, ὡς δηλαδὴ εἴρηται. Ἐκ μὲν λοιπὸν τοῦ πρώτου μέρους ἧ, ὅπερ ταυτό, ἐκ τοῦ πρώτου βιβλίου τῶν ῥυθμικῶν στοιχείων δὲν διεσώθησαν εἰμὴ ὀλίγα μόνον ἀποσπάσματα. Ἐκ δὲ τοῦ δευτέρου βιβλίου σώζεται μικρὸν ἀπόσπασμα ἐκ τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ, ἐν ᾧ πρῶτον μὲν γίνεται ἀνακεφαλαίωσις τις τῶν περί χρόνων ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ εἰρημένων, εἶτα δὲ ἄρχεται ἐκτενὴς περί ποδῶν καὶ ποδικῶν διαφορῶν λόγος, ἀλλὰ διακόπτεται ἐν τῷ μέσῳ τοῦ πρώτου κεφαλαίου τοῦ πραγματευομένου περί τῆς κατὰ μέγεθος διαφορᾶς. Τὸ δὲ τέλος τοῦ κεφαλαίου τούτου εὑρίσκεται ἐν τινι ἐπιτομῇ τοῦ Ψελλοῦ § 12 καὶ ἐν τῷ Παρισίνῳ ἀποσπασματι § 11. Ἐκ δὲ τοῦ δευτέρου κεφαλαίου, ὅπερ ἐπραγματεύετο περί τῶν διαφορῶν ποδικῶν γενῶν, σώζονται μόνον τρία ἀποσπάσματα παρὰ Ψελλῶ § 9, 11, 10. Ἐκ δὲ τῶν λοιπῶν κεφαλαίων περί τῶν λοιπῶν ποδικῶν διαφορῶν οὐδὲν ἐκ τῶν ῥυθμικῶν στοιχείων τοῦ Ἀριστοξένου σώζεται. Πολύτιμον δὲ ἀναπλήρωσιν τοῦ τετάρτου κεφαλαίου περί ἀσυνθέτων καὶ συνθέτων ποδῶν παρέχεται ἡμῖν ὁ Ἀριστείδης, ὅστις ἐν τῷ περί τούτων λόγῳ εἶνε διεξοδικώτερος ἢ ἀλλαχοῦ. Περί δὲ τῶν τριῶν τελευταίων ποδικῶν διαφορῶν οὐδὲν λέγει ὁ Ἀριστείδης πρὸς ἐξήγησιν. Ὡσαύτως ἀπώλετο καὶ τὸ ἐπίλοιπον μέρος τῶν ῥυθμικῶν στοιχείων τοῦ Ἀριστοξένου τὸ πραγματευόμενον περί τῶν ἄλλων

μενος λέγει «οἷον ἐν ἀρμονίᾳ δίσσις . . . ἐν δὲ ῥυθμοῖς βᾶσις καὶ συλλαβή». Ψελλ. προλαμβ. § 1.

τριῶν μερῶν, τουτέστι τῆς ἀγωγῆς, τῆς μεταβολῆς καὶ τῆς ῥυθμοποιίας, ὅσα δὲ περί τῶν μερῶν τούτων λέγει ὁ Ἀριστείδης εἶνε συντομώτατα. Καὶ περί μὲν τῆς μεταβολῆς οὐδὲν παρὰ τοῦ Ἀριστοξένου μανθάνομεν οὐδ' ἄλλοθεν ποθεν, περί δὲ τῆς ἀγωγῆς εὑρίσκονται τινα ἐν τῷ ὑπὸ τοῦ Πορφυρίου διασωθέντι ἀποσπασματι περί τοῦ πρώτου χρόνου καὶ ἐν τοῖς ἀρμονικοῖς τοῦ Ἀριστοξένου ἐν σελ. 34 Meib. Πλείονας εἰδήσεις ἔχομεν ἀναφερομένας εἰς τὴν ῥυθμοποιίαν. Ἐνταῦθα ἀνήκει καὶ τὸ παρὰ Ψελλῶ § 8 ἀπόσπασμα.

10. Τὸ σφζόμενον μέρος τῶν ῥυθμικῶν στοιχείων τοῦ Ἀριστοξένου πολλὰ παρέσχε πράγματα τοῖς νεωτέροις ἐξηγηταῖς αὐτοῦ, ἐδέησε δὲ πολλοὶ τῶν ἀρίστων φιλολόγων. οἷος ὁ G. Hermann, ὁ A. Boeckh, ὁ Feussner, ὁ Caesar, ὁ Bartels, ὁ Rossbah καὶ Westphal, ὁ Weil καὶ ἄλλοι πλείστον νὰ πονήσωσιν, ὀλόκληρος δὲ σχεδὸν νὰ παρέλθῃ ἑκατονταετηρίς, μέχρις οὐ τέλος κατορθωθῇ ἡ πλήρης καὶ ὀριστικὴ ἐρμηνεία τῶν ὀλίγων τούτων σελίδων. Ἐμπόδιον δὲ μέγιστον ἦσαν πολλοὶ τεχνικοὶ ὄροι, ὧν ἡ σημασία, ἐφ' ἧς μετεχειρίζετο αὐτοὺς ὁ Ἀριστοξένος, δὲν ἠδύνατο εὐκόλως νὰ ἐξακριβωθῇ οὔτε ἐκ τῆς συνεχείας τοῦ λόγου οὔτε ἐκ τῆς παρὰ τοῖς ὕστερον μετρικοῖς χρήσεως. Τοιοῦτοι μάλιστα ἦσαν οἱ ἐξῆς: ῥυθμός, σημείον, πούς, πούς ἀσύνθετος καὶ σύνθετος, δακτυλικός, ἰαμβικός, παιωνικός, ἐπίτριτος, τριπλάσιος, διαίρεσις, σχῆμα, ἀλογία. Ἡ ὀριστικὴ δὲ ἐρμηνεία τῶν ὄρων τούτων καὶ καθόλου τοῦ ῥυθμικοῦ ἀποσπάσματος τοῦ Ἀριστοξένου ὀφείλεται κατὰ τὸ μέγιστον μέρος εἰς τοὺς ἀτρύτους πόνους τοῦ Ροσβαχίου καὶ Οὔεστφαλίου καὶ μάλιστα εἰς τὴν εὐφυίαν καὶ ἐπιμονὴν τοῦ τελευταίου. Τῶν πολλῶν ὅμως καὶ μακρῶν πόνων καὶ μόχθων ὑπὲρ τῆς ἐρμηνείας τοῦ ῥυθμικοῦ τούτου ἀποσπάσματος τοῦ Ἀριστοξένου ἀνάλογον ὑπῆρξε καὶ τὸ κέρδος, διότι ἀπεδείχθη ὅτι ἐν ταῖς ὀλίγαις ταύταις σελίσιν ὑπεκρύπτετο πλουσιώτατος θησαυρὸς ἐξαρκῶν εἰς ἀνοικοδόμησιν τοῦ μεγίστου μέρους τῶν θεμελιωδῶν ῥυθμικῶν νόμων, οὓς μεταχειρίζονται οἱ παλαιοὶ ποιηταὶ ἐν τῇ συνθέσει τῶν ποιημάτων αὐτῶν. Διότι κατ' ἀγαθὴν τύχην ἐκ τῶν ῥυθμικῶν στοιχείων τοῦ Ἀριστοξένου διεσώθη οὐχὶ ἡ ἀρχή, ἣτις ἠσχολεῖτο περί τὴν ἐξήγησιν κοινῶν καὶ τετριμμένων ῥυθμικῶν ὄρων, οὐδὲ μέρος τι, ἐν ᾧ ἐγένετο πλατυτέρα τις ἀνάπτυξις τῶν καθ' ἕκαστα κεφαλαίου τινός, ἀλλὰ τὸ μέρος τὸ πραγματευόμενον περί τῶν οὐσιωδιστάτων τῆς ῥυθμικῆς, περί ποδῶν δηλαδὴ καὶ τῶν ποδικῶν

οιαφορῶν. Ἐξ ὧν δὲ ὁ Ἀριστόξενος προλαμβάνων ἢ ἀνακεφαλαιῶν ἢ ἄλλως ἐν τῷ μεταξύ παρεμβάλλων λέγει ἐνταῦθα, μανθάνομεν πολλὰ καὶ εἰς τὰ ἄλλα τῆς ῥυθμικῆς μέρη ἀνήκοντα καὶ καθόλου πολλῶ πλείονα ἢ ὅσα ἐδικαιούτο τις νὰ περιμένη ἐκ τοῦ σωζομένου ἀποσπάσματος. Ἄν ἐσφύζοντο ἀκέραια τὰ ῥυθμικὰ στοιχεῖα τοῦ Ἀριστοξένου, τὸ ἐκ τούτων κέρδος ὑπὲρ τῆς μετρικῆς θὰ ἦτο βεβαίως πολλῶ μείζον, ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπάρχουσα ὕλη εἶνε ἱκανὴ νὰ διδάξῃ ἡμᾶς τοῦλάχιστον τὰ οὐσιωδέστατα στοιχεῖα, ἧτοι τὰς θεμελιώδεις ἀρχὰς τῆς ῥυθμικῆς. Εἶνε δὲ ἡμῖν ἡ γνῶσις τούτων πολυτιμοτάτη καὶ πολλαχῶς χρήσιμος, πρῶτον μὲν διότι δύνανται νὰ χρησιμεύσωσιν ὡς ἀσφαλῆ θεμέλια τοῦ μεγίστου μέρους τῆς μετρικῆς ἐπιστήμης, εἶτα δὲ ὡς κριτήριον τῆς τε παλαιᾶς μετρικῆς παραδόσεως καὶ τῆς νεωτέρας μετρικῆς θεωρίας. Πρὸς ταύτας δηλαδὴ ὡς πρὸς λυδίαν λίθον βασανιζομένη πᾶσα τῶν παλαιῶν ἢ νεωτέρων μετρικῶν δόξα ἐλέγχεται ὀρθὴ μὲν, ἂν συμφωνῇ πρὸς αὐτάς, ἡμαρτημένη δέ, ἂν διαφωνῇ. Εἶνε δὲ αἱ θεωρίαι αὗται τοῦ Ἀριστοξένου ἄξιαι τοιαύτης πίστεως καὶ τιμῆς ὡς θεωρίαι ἀνδρός, ὅστις περὶ τῶν ῥυθμῶν τῶν παλαιῶν ποιητῶν μαρτυρεῖ ὡς αὐτόπτης ἢ μᾶλλον ὡς αὐτήκοος μάρτυς, ἐξηπίστατο δὲ ἀκριβέστατα θεωρητικῶς τε καὶ πρακτικῶς τὴν μουσικὴν τέχνην, καὶ ὀξύτατος ὢν παρατηρητὴς τὰς φιλοσοφικὰς αὐτοῦ κατηγορίας ἐστήριζεν ἐπὶ τῶν πραγμάτων καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῆς ἑαυτοῦ φαντασίας, ὡς τινες τῶν νεωτέρων οἱ περὶ τὸν Λέρσιον (Lehrs) φρονοῦσιν, οὐχὶ πάντα τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀριστοξένου λεγόμενα ὡς πραγματικὰ ἀποδεχόμενοι. Τούναντίον ὀρθότερα φαίνεται ἡ γνώμη τῶν περὶ τὸν Οὔεστφάλιον, ὅτι ὁ Ἀριστόξενος ἐν τοῖς ῥυθμικοῖς στοιχείοις δὲν παρείχετο νέους ῥυθμικούς νόμους, ὡσπερ οὐδ' ἐν τῇ ἀρμονικῇ νέους ἀρμονικούς, ἀλλ' ἐπραγματεύετο ἀπλῶς τὰ ὑπὸ τῆς χρήσεως τῆς τέχνης πεπορισμένα, ἅπερ καὶ προτοῦ εἰ μὴ εἶχον γραφῆ, ἀλλὰ τοῦλάχιστον ἐδιδάσκοντο ἀπὸ στόματος ἐν ταῖς μουσικαῖς σχολαῖς, τὸ δὲ ἴδιον, ὅπερ προσέθηκεν ὁ Ἀριστόξενος, ἦτο ὅτι διεπειράθη ἅμα νὰ πραγματευθῇ ἐπιστημονικώτερον καὶ συστηματικώτερον τοὺς ὑπὸ τῆς τέχνης πεπορισμένους ῥυθμικούς νόμους, ἀνερευνῶν τὴν φύσιν τοῦ ῥυθμοῦ καθ' ὅλου καὶ ἐν τοῖς καθέκαστα καὶ πάντων λόγον διδούς.

11. Τὰ ῥυθμικὰ στοιχεῖα δὲν ἦσαν τὸ μόνον περὶ ῥυθμικῆς σύγγραμμα τοῦ Ἀριστοξένου· διότι παρὰ Πορφυρίῳ (εἰς Πτολεμαῖον

σελ. 255) σφύζεται μικρὸν τι ῥυθμικὸν ἀπόσπασμα ἐκ τίνος συγγράμματος τοῦ Ἀριστοξένου «περὶ τοῦ πρώτου χρόνου». Ὁ Οὔεστφάλιος ὁμῶς εἰκάζει ὅτι τὸ σύγγραμμα τοῦτο οὔτε μέρος τῶν ῥυθμικῶν στοιχείων ἦτο, διότι ἐνθα τῶν ῥυθμικῶν στοιχείων γίνεται λόγος περὶ τοῦ πρώτου χρόνου οὐδὲν λείπει, οὐδὲ ἴδιον καὶ αὐτοτελὲς σύγγραμμα, διότι τὸ θέμα τοῦτο δὲν ἦτο ἱκανὸν ὥστε νὰ γράψῃ ἴδιον σύγγραμμα. Ὁ Ἀριστόξενος διαλέγεται ἐνταῦθα πρὸς δεύτερον πρόσωπον ἀνασκευάζων τὴν κατηγορίαν, ἣν «τις τῶν ἀπείρων μὲν μουσικῆς, ἐν δὲ τοῖς σοφιστικοῖς λόγοις καλινδουμένων» εἶχε κατηγορήσας κατ' αὐτοῦ εἰπόντος ἐν τοῖς ῥυθμικοῖς στοιχείοις ὅτι ὁ πρῶτος χρόνος, εἰς ὃν πᾶν ῥυθμικὸν μέγεθος ἀνάγεται, εἶνε ἄπειρος, ἀόριστος δηλὸν ὅτι τὸ μέγεθος ἦτοι τὴν διάρκειαν, καὶ ἀποδεικνύων ὅτι παραλογίζονται οἱ ἐντεῦθεν συλλογιζόμενοι ὅτι ἡ ῥυθμικὴ ἐπιστήμη τὸ ἄπειρον ἦτοι ἀόριστον ὑπόθεσιν ἔχουσα εἶνε καὶ αὐτὴ ἀόριστος, ὥστε οὐχὶ ἀκριβὴς ἐπιστήμη. Ἐντεῦθεν λοιπὸν καὶ ἐξ ἄλλων τεκμηρίων εἰκάζει ὁ Οὔεστφάλιος ὅτι ἡ περὶ τοῦ πρώτου χρόνου αὕτη πραγματεία ἦτο μέρος τῶν *συμμικτῶν συμποτικῶν* (πρβλ. Ἀθῆν. ΙΔ', 638 A), συγγράμματος τοῦ Ἀριστοξένου πᾶνυ ἀξιολόγου, ὅπερ ὑπὸ τοῦ Πλουτάρχου («ὅτι οὐδὲ ζῆν ἐστὶν ἡδέως κατ' Ἐπίκουρον» 13, 4) *συμπόσιον* καλεῖται. Περιεῖχον δὲ τὰ σύμμικτα συμποτικὰ διαλόγους τοῦ Ἀριστοξένου πρὸς τοὺς ὁμιλητάς καὶ φίλους αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπραγματεύετο περὶ τῆς τότε καταστάσεως τῆς μουσικῆς καὶ τῆς διαφορᾶς αὐτῆς ἀπὸ τῆς ἀρχαίας, ἧς αὐτὸς ἦτο θιασώτης, εἶτα δὲ περὶ πολλῶν ἰδίων ζητημάτων τῆς ἀρμονικῆς, ῥυθμικῆς καὶ μετρικῆς, οἷον περὶ μεταβολῶν (1), περὶ τῶν χωρῶν τοῦ δακτυλικοῦ ἑξαμέτρου (2), περὶ τοῦ κρητικοῦ διτροχαίου (3), περὶ τῆς διαιρέσεως τῶν γραμμάτων (4) καὶ ἄλλων. Τοῦ συγγράμματος τούτου σώζονται μόνον ἀποσπάσματά τινα διασωθέντα ὑπ' ἄλλων συγγραφέων (5), μάλιστα δὲ ἐν τῷ περὶ μουσικῆς συγγράμματι, ὅπερ ἀπεδόθη μὲν εἰς τὸν Πλούταρχον, ὁ δὲ Οὔεστφάλιος νομίζει ὅτι εἶνε ἀπαρχαὶ Πλατωνικοῦ τίνος μουσικοῦ, ὅστις νέος ἔτι ὢν δὲν τολμᾷ νὰ γράψῃ τι ἴδιον, ἀλλὰ καταφεύγει εἰς

(1) Πρβλ. Πλούτ. ὅτι οὐδὲ ζῆν κτλ. 13, 4. «ἐν δὲ συμποσίῳ Θεοφράστου περὶ συμφωνιῶν διαλεγόμενου καὶ Ἀριστοξένου περὶ μεταβολῶν».

(2) Mar. Victor. 2514 καὶ 2506.

(3) Σχολ. Ἡφαιστ. σελ. 173.

(4) Διονύσι. Ἀλικ. περὶ συνθ. ὄνομ. 14.

(5) Πρβλ. Ἀθῆν. μν. χωρ. καὶ Θεμιστίον λόγ. 33, σελ. 364 Hard.

συγγράμματα προγενεστέρων, ἐξ ὧν ἐκλέγων καὶ συναρμόττων συγγράφει τὰ ἑαυτοῦ. Τὸ περὶ μουσικῆς δηλαδὴ τοῦτο σύγγραμμα διαιρεῖται εἰς δύο μέρη, ὧν τὸ μὲν πρῶτον περιέχει τὸν λόγον μουσικοῦ τινος Λυσίου ὀνομαζομένου, τὴν ἱστορίαν τῆς μουσικῆς ἐξ ἀρχῆς μέχρι Κρέξου, Τιμοθέου καὶ Φιλοξένου διὰ βραχέων πραγματευομένου, — ἐχορηγήθη δὲ ταῦτα ὁ συγγραφεὺς ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν ἐν μουσικῇ τοῦ Ἡρακλείδου καὶ ἱστορικοῦ τινος συγγράμματος περὶ μουσικῆς τοῦ Ἀριστοξένου, — τὸ δὲ δεύτερον περιέχει τὸν λόγον τοῦ νέου Σωτηρίχου, μαθητοῦ τοῦ Λυσίου, ὅστις περὶ τὴν μουσικὴν ἅμα καὶ φιλοσοφίαν ἐσπούδαζεν. Ἐχορηγήθη δὲ ἅπαν τὸ μέρος τοῦτο ὁ συγγραφεὺς πλὴν ὀλιγίστων ἐκ τῶν συμποτικῶν τοῦ Ἀριστοξένου, αὐτολεξεί μάλιστα πολλὰ ἀπογραφόμενος, ὡς γίνεται δῆλον ἐκ τοῦ πλαγίου λόγου, ὥστε ὅσα λέγονται ἐν τῷ δευτέρῳ τούτῳ μέρει περὶ τῆς ἀρχαίας ῥυθμοποιίας καὶ μελοποιίας πρέπει νὰ ὑποληφθῶσιν ὡς αὐτοῦ τοῦ Ἀριστοξένου λόγοι καίπερ πολλὰς ὑποστάντες ἐπιτομὰς καὶ μεταθέσεις.

12. Ἐκ δὲ τῶν διασωθέντων ἀποσπασμάτων τῶν συμμίκτων συμποτικῶν γίνεται δῆλη ἡ ὑπὲρ τῆς μουσικῆς πρακτικὴ ἐνέργεια τοῦ Ἀριστοξένου, περὶ ἧς δὲν εἶνε ἀνοίσειον νὰ εἴπωμεν ἐνταῦθα διὰ βραχέων. Ἐν τοῖς κατ' Ἀριστοξένον χρόνοις ἡ μουσικὴ τῶν Ἑλλήνων εἶχε διαφθαρῆ ἐκ τῶν καινοτομιῶν τοῦ Φιλοξένου καὶ Τιμοθέου καὶ ἐκ τῶν μονωδιῶν τοῦ θεάτρου, ὥστε εἶχεν ἀποβάλλει μὲν ὅλως τὸ παιδευτικόν, καταστῆ δὲ ὅλως θεατρικόν. Ἡ ἀρχαία καλὴ μουσικὴ, ἡ τοῦ Πινδάρου, Αἰσχύλου, Σιμωνίδου, Πρατίνου καὶ Φρυνίχου οὐ μόνον δὲν ἤρρεσκε πλέον τοῖς πολλοῖς, ἀλλὰ καὶ λήθη εἶχε καταλαβοῦσα αὐτήν. Ἐν ᾧ πρότερον ἐπρωταγωνίστει μὲν ἡ ποίησις, ἐδευτεραγωνίστει δὲ ἡ μουσικὴ, ἤδη ἐγένετο τὸ ἀνάπαλιν. Ὁ Ἀριστοξένος λοιπὸν ὑπεδέξατο τὸν ὑπὲρ τῆς ἀρχαίας μουσικῆς ἀγῶνα, πειρώμενος νὰ ἐνσταλάξῃ τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς καὶ φίλοις τὸν πρὸς αὐτὴν ἔρωτα καὶ ἐπιτελεύων νὰ ἔχωσι μόνον παραδείγματα τοῦ ἀρχαίου ἐκείνου μελικούς (1). Ἀρχόμενος δὲ τοῦ λόγου ἐν τοῖς συμμίκτοις συμποτι-

(1) Θεμιστ. λόγ. 33, σελ. 364 Hard. « Ἀριστοξένος ὁ μουσικός θηλυνομένην ἤδη τὴν μουσικὴν ἐπειράτο ἀναρρῶνύσιν αὐτός τε ἀγαπῶν τὰ ἀνδρικώτερα τῶν κρουμάτων καὶ τοῖς μαθηταῖς ἐπιτελεύων τοῦ μαλθακοῦ ἀφεμένους φιλεργεῖν τὸ ἀρρενωπὸν ἐν τοῖς μέλεσιν. Ἐπειδὴ οὖν τις ἤρετο τῶν συνήθων, τί δ' ἂν μοι γένοιτο πλέον ὑπεριδόντι μὲν τῆς νέας καὶ ἐπιτεροῦς ἀοιδῆς, τὴν δὲ παλαιὰν διαπονήσαντι, ἄση, φησί, σπανιώτερον ἐν τοῖς θεάτροις, ὡς οὐχ οἷόν τε ὄν πληθεῖ τε ἅμα ἀρεστόν εἶναι καὶ ἀρχαίον τὴν ἐπι-

κοῖς ἔφερε παράδειγμα τοῦς τὴν ἐν τῇ Μεγάλῃ Ἑλλάδι πόλιν Παῖστον τὴν πρὶν Ποσειδωνίαν οἰκοῦντας, οἵτινες διὰ τοῦς προσοικοῦντας βαρβάρους ἐγένοντο καὶ αὐτοὶ βάρβαροι καὶ οὐ μόνον τὰ Ἑλληνικὰ ἔθη καὶ τὴν Ἑλληνικὴν φωνὴν ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ ὄνομα αὐτῶν ἀπέμαθον, καὶ ὁμως ἀπαξ ἐκάστου ἔτους ἐτέλουν μνημόσυνα τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς καταστάσεως, ἧτις ἤδη ἦν ἀπολωλυῖα, καὶ διελύοντο οἴκαδε κλαίοντες καὶ θρηνοῦντες· ὡσαύτως, ἔλεγεν ὁ Ἀριστοξένος πρὸς τοῦς μαθητὰς καὶ ἑταίρους, καὶ ἡμεῖς, ἐπειδὴ τὸ θέατρον ὅσημέραι μᾶλλον μᾶλλον βαρβαροῦται καὶ ἡ μουσικὴ τέχνη τῷ πλήθει χαριζομένη κινδυνεύει παντάπασι νὰ διαφθαρῆ, ἄγε τελέσωμεν μνημόσυνα τῆς ἀρχαίας μουσικῆς. Τοῦτον τὸν ὑπὲρ τῆς ἀρχαίας μουσικῆς ἀγῶνα ἠγωνίσαστο πρότερον καὶ ὁ Ἀριστοφάνης τὴν τοῦ Εὐριπίδου μουσικὴν τέχνην καταπολεμῶν, ὡσπερ ὁ Ἀριστοξένος τὴν σκηνηκὴν μουσικὴν, τὴν αὐτὴν δῆλον ὅτι οὔσαν, διότι ὁ Εὐριπίδης τὰς τῆς σκηνης μονωδίας κατέστησε κέντρον πάσης τῆς τραγωδίας. Ὅθεν καὶ ὁ Ἀριστοξένος παράδειγμα τῆς τραγικῆς μούσης προβάλλεται τὸν Αἰσχύλον καὶ Φρυνίχον, οὐχὶ δὲ τὸν Εὐριπίδην καὶ Σοφοκλέα, διότι καὶ ὁ Σοφοκλῆς ἠσπάσατο, καίτοι μετριώτερον πως, τὸν νέον τοῦ Εὐριπίδου τρόπον, ὡς μαρτυροῦσιν αἱ μονωδίαί τῶν Τραχινίων, τοῦ Φιλοκτήτου καὶ τοῦ ἐπὶ Κολωνῷ Οἰδίποδος. Καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Ἀριστοξένος λέγει τὸν Σοφοκλέα διαρρήδην καινοτόμον ὡς πρῶτον τῶν Ἀθηναίων τεχνιτῶν εἰσαγαγόντα τὴν Φρυγιστὶ μελοποιίαν εἰς τὰ ἴδια ἄσματα, τουτέστι τὰς σκηνηκὰς μονωδίας (1). Εἶτα δὲ φιλορρυθμοὺς καλῶν ὁ Ἀριστοξένος τοῦς παλαιοὺς τεχνίτας (2) ἀποβλέπει εἰς τὴν ῥυθμικὴν ποικιλίαν τῶν τοῦ Αἰσχύλου χορικῶν πολλῶν πλείονα οὔσαν τῶν τοῦ Εὐριπίδου καὶ Σοφοκλέους μονοτόνων καὶ ἐκ μόνων σχεδὸν τῶν λογαοδικῶν μέτρων συγκειμένων χορικῶν. Μαχόμενος δὲ ὁ Ἀριστοξένος πρὸς τὴν τοῦ Εὐριπίδου καὶ Σοφοκλέους σκηνηκὴν μουσικὴν μάχεται ἅμα καὶ πρὸς τὸν συγγενῆ ταύτης νέον τρόπον τῆς νομικῆς καὶ διθυραμβικῆς μούσης, ὃν ὁ Τιμόθεος καὶ Φιλόξενος εἰς τὸν κολοφῶνα προήγαγον. Πρὸς δὲ τοῦς τὸν νέον τοῦτον

στήμην. Ἀριστοξένος μὲν οὖν καὶ ταῦτα ἐπιτίθεισιν μετιῶν δημοτικὴν παρ' οὐδὲν ἐποιεῖτο δήμου καὶ ὄχλου ὑπεροψίαν. Καὶ εἰ μὴ ὑπάρχοι ἅμα τοῖς τε νόμοις τῆς τέχνης ἐμμένειν καὶ τοῖς πολλοῖς ἄδειν κεχαρισμένα, τὴν τέχνην εἴλετο ἀντὶ τῆς φιλανθρωπίας».

(1) Ἀριστοξένος ἐν βίῳ Σοφοκλέους.

(2) Παρὰ Πλουτάρχῳ περὶ μουσικῆς κεφ. κα'.

τρόπον φιλεργούντας λυρικούς αντιτάττει ως παραδείγματα δόκιμα τὸν Πίνδαρον, Πρατίναν καὶ Σιμωνίδην. Συνελόντι δ' εἰπεῖν τὴν περὶ τὰ Μηδικὰ μῦσαν προβάλλεται ὁ Ἀριστόξενος, καθάπερ καὶ ὁ Ἀριστοφάνης, οἷον παράδειγμα εἰσαεῖ. Τῆς παλαιᾶς ὁμως ταύτης μουσῆς ἐν τοῖς κατ' Ἀριστόξενον χρόνοις οἱ πολλοί, ὡς εἴπομεν, εἶχον ἀπαλλοτριωθῆ, ὥστε καὶ αὐτὰ τὰ τοῦ Αἰσχύλου δράματα ἐγένοντο ὕστερον εἴη νεωτέρᾳ μουσῆ ὑποτελῆ, διότι οὐκέτι ἐδιδάσκοντο ὡς εἶχον, ἀλλὰ *correcta*, ὡς λέγει ὁ Κοϊντιλιανός (1), τουτέστι διεσκευασμένα, νέων μελῶν παρεμβαλλομένων, οἷα εἶνε τὰ τοῦ Προμηθέως. Ἔνιοι ὁμως τῶν κατ' Ἀριστόξενον μουσικῶν ἐσπούδαζον ἐτι περὶ τὴν καλλίστην μουσικὴν καὶ ἐκ τῆς ἀπωλείας διέσωζον αὐτήν. Τούτοις καὶ ὁ Ἀριστόξενος ὁμολογῶν πειράται καὶ πρακτικῶς, διδάσκων τε καὶ συγγράφων, νὰ καθοδηγήσῃ μὲν πάλιν πρὸς τὴν δόκιμον ἐκείνην μουσικὴν, νὰ ἀντιπράξῃ δὲ πρὸς τὴν ἤδη ἀπὸ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου ἀρξάμενην διαφθορὰν αὐτῆς. Παράδειγμα δὲ ἔχων Τελεσίαν τὸν Θηβαῖον ἔλεγεν ὅτι, ὅταν τις ἀπαξ ἐκ παιδὸς ἐν τῇ καλῇ μουσικῇ ἀνατραφῆ, καὶ τοῦ νεωτέρου γένους αὐτῆς ὕστερον διαπειραθεὶς θέλει ὑπερτερῆ τῶν ἄλλων μελοποιῶν τῶν μὴ ἀνατραφέντων ἐν τῇ δοκίμῳ μουσικῇ (2). οἷα δὴ καὶ νῦν συμβαίνει νὰ λέγωσι περὶ τῆς νεωτέρας μουσικῆς οἱ δοκιμώτεροι τῶν διδασκόντων αὐτήν, ἀποδοκιμάζοντες μὲν τὴν νεωτέραν τὴν καθ' ἡμᾶς, καλλίστην δὲ ὑπολαμβάνοντες τὴν παλαιότεραν τὴν τοῦ Σεβ. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven καὶ λοιπῶν, καὶ ἐν ταύτῃ ἐπικελεύοντες νὰ ἀνατρέφῃται πᾶς τις ἐκ παιδὸς πρὶν ἄψῃται τῆς νέας τῆς καθ' ἡμᾶς. Ἐκ τῆς

(1) Instit orat. X, 1, 66.

(2) Πλούτ. περὶ μουσ. κεφ. λα'. «Ὅτι δὲ περὶ τὰς ἀγωγὰς καὶ τὰς μαθήσεις διόρθωσις ἢ διαστροφή γίνεται, δῆλον Ἀριστόξενος ἐποίησε. Τῶν γὰρ κατὰ τὴν αὐτοῦ ἡλικίαν φησὶ Τελεσίᾳ τῷ Θηβαίῳ συμβῆναι νέῳ μὲν ὄντι τραφῆναι ἐν τῇ καλλίστῃ μουσικῇ καὶ μαθεῖν ἄλλα τε τῶν εὐδοκίμουτων καὶ δὴ καὶ τὰ Πινδάρου, τὰ τε Διονυσίου τοῦ Θηβαίου καὶ τὰ Λάμπρου καὶ τὰ Πρατίνου καὶ τῶν λοιπῶν, ὅσοι τῶν λυρικῶν ἄνδρες ἐγένοντο ποιηταὶ κρουμάτων ἀγαθοί· καὶ αὐλῆσαι δὲ καλῶς καὶ περὶ τὰ λοιπὰ μέρη τῆς συμπάσης παιδείας ἰκανῶς διαπονηθῆναι παραλλάξαντα δὲ τὴν τῆς ἀκμῆς ἡλικίαν οὕτω σφόδρα ἐξαπατηθῆναι ὑπὸ τῆς σκηναϊκῆς τε καὶ ποικίλης μουσικῆς, ὡς καταφρονῆσαι τῶν καλῶν ἐκείνων, ἐν οἷς ἀνετράφη, τὰ Φιλοξένου δὲ καὶ Τιμοθέου ἐκμανθάνειν, καὶ τούτων αὐτῶν τὰ ποικιλοτάτα καὶ πλείστην ἐν αὐτοῖς ἔχοντα καινοτομίαν ὀρμήσαντά τε ἐπὶ τὸ ποιεῖν μέλη καὶ διαπειρώμενον ἀμφοτέρων τῶν τρόπων, τοῦ τε Πινδαρείου καὶ Φιλοξενείου, μὴ δύνασθαι κατορθοῦν ἐν τῷ Φιλοξενεῖῳ γένει· γεγενῆσθαι δ' αἰτίαν τὴν ἐκ παιδὸς καλλίστην ἀγωγὴν».

τοιαύτης δὲ τοῦ Ἀριστοξένου ὑπὲρ τῆς τέχνης πρακτικῆς ἐνεργείας, ἥτις δὲν εἶνε βεβαίως ἥττονος λόγου ἀξία τῆς θεωρητικῆς, μανθάνομεν τοῦτο μὲν ὅτι ὅσα ὁ Ἀριστόξενος πράγματα λέγει ἐν τῇ ἀρμονικῇ καὶ ῥυθμικῇ ἀπευθύνει πρὸς τὴν ἀρχαίαν τέχνην τὴν τοῦ Πινδάρου, Αἰσχύλου καὶ τῶν λοιπῶν τῶν κατὰ τοὺς χρόνους ἐκείνους εὐδοκίμησάντων, τοῦτο δὲ ὅτι οἱ νεώτεροι ἀκριβέστερον τὴν τῶν τριῶν τραγικῶν μετρικὴν σύνθεσιν ἐρευνήσαντες καὶ τελειότερον κατὰ ταύτην τὸν Αἰσχύλον τοῦ Σοφοκλέους καὶ Εὐριπίδου εὐρόντες συνέπεσον εἰς τὸ αὐτὸ τῆς κρίσεως πρὸς τὸν ἀξιολογώτατον τῶν παλαιῶν κριτικῶν. Τοσαῦτα καὶ περὶ τῶν συμμικτῶν συμποτικῶν καὶ τῆς πρακτικῆς ὑπὲρ τῆς μουσικῆς τέχνης ἐνεργείας τοῦ Ἀριστοξένου.

13. Ἐκ δὲ τῶν λοιπῶν τοῦ Ἀριστοξένου συγγραμμάτων τῶν εἰς τὴν θεωρίαν τῶν μουσικῶν τεχνῶν ἀναφερομένων οὐδέν, ὡς προείπομεν, ἐσώθη· τὰ δὲ σποράδην περιγεγόμενα ἀποσπάσματα δὲν εἶνε ἰκανὰ νὰ διδάξωσιν ἡμᾶς τὰ κατὰ τὴν παλαιὰν ὄρχηστικὴν, τὴν τραγικὴν ὄρχησιν, τὴν αὐλητικὴν κτλ. Κακῆ δὲ μοίρα καὶ τὰ ὑπ' ἄλλων συγγραφέων περὶ τούτων λεγόμενα εἶνε οὕτω σποραδικά, ὥστε οὐδαμῶς καὶ ταῦτα εἶνε ἰκανὰ ὥστε νὰ λάβωμεν σαφῆ τινα ἔννοιαν τῶν εἰρημένων. Καὶ ταῦτα μὲν περὶ τῆς ὑπὲρ τῶν μουσικῶν τεχνῶν ἐνεργείας τοῦ Ἀριστοξένου. Λέγωμεν δὲ ἐφεξῆς περὶ τῆς θεραπείας, ἧς ἔτυχεν ἡ ῥυθμικὴ καὶ μετρικὴ ἐν τοῖς μετ' αὐτὸν χρόνοις.

14. Περὶ τὰς δυσμὰς τοῦ βίου τοῦ Ἀριστοξένου συνέβη ἐν τοῖς Ἑλλησι μεγάλη πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ μεταβολή, ἥτις μεγίστην ἔσχε ῥοπήν καὶ εἰς τὸν πνευματικὸν κόσμον. Τὴν μεταβολὴν δὲ ταύτην ἐπήνεγκον αἱ νίκαι τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ ἡ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐπικράτησις τῆς οἰκουμένης. Τότε ἐπαύσαντο πλέον αἱ Ἀθηναὶ οὔσαι ἡ ἑστία τοῦ πνευματικοῦ βίου τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ ἡ κυρία ἔδρα τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ τεχνικῆς ἐνεργείας. Καθὼς δὲ ἐν τοῖς παλαιαῖς χρόνοις οἱ περιπορευόμενοι ἀοιδοὶ ἐφιλοξenoῦντο μάλιστα ἐν ταῖς αὐλαῖς τῶν ἡγεμόνων καὶ ὕστερον οἱ τύραννοι φιλοτίμως ἐθεράπευον τὴν τέχνην καὶ μάλιστα τὴν ποίησιν, οὕτω καὶ νῦν οἱ ἡγεμόνες τῶν νέων κρατῶν, ἅτινα ἀνηγέρθησαν ἐκ τῶν ἐρειπίων τῆς τοῦ κοσμοκράτορος Ἀλεξάνδρου ἀρχῆς, μεγάλην ἀπένεμον τιμὴν καὶ προστασίαν ταῖς τέχναις καὶ ἐπιστήμασι. Διέπρεπον δὲ οἱ φιλόμουσι τῆς Αἰγύπτου βασιλεῖς, οἵτινες τὴν διπλὴν βιβλιοθήκην, τὴν τε ἐν τῷ Μουσεῖῳ μείζονα καὶ τὴν ἐν τῷ Σεραπειῶ ἐλάσσονα, καὶ τὸ Μουσεῖον, ὅπερ ἦτο

ἀκαδημία τις ἄμα νεωτέρα καὶ πανεπιστήμιον, ἀπέδειξαν τὸ τοῦ μεγάλου βασιλέως φερώνυμον κτίσμα, τὴν Ἀλεξάνδρειαν, κυριωτάτην τῶν τεχνῶν καὶ ἐπιστημῶν ἐστίν. Οἱ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ λοιπὸν σοφοὶ ἐθεράπευσαν τὰ μάλιστα τὴν γραμματικὴν, τὴν ἀρχαιολογίαν καὶ καθόλου τὴν φιλολογίαν καὶ διατάξαντες ἀπεταμίευσαν καὶ διέσωσαν τὰ κειμήλια τῆς ἀρχαιότητος, οὐχ ἥκιστα δὲ προήγαγον καὶ τὰς μαθηματικὰς καὶ φυσικὰς ἐπιστήμας καὶ τὴν ἀστρονομίαν. Ἡ μέχρι τοῦδε ὁμως τῶν τριῶν μουσικῶν τεχνῶν συνάφεια διεσπάσθη. Διότι ἀπὸ τοῦδε οἱ ποιηταὶ ἤρξαντο νὰ ποιῶσιν ἀπλῶς χάριν ἀναγνώσεως καὶ ψιλῆς ἀπαγγελίας ποιήματα, οὐχὶ δέ, ὡς τέως συνέβαινε, χάριν μουσικῆς ἐρμηνείας. Ἐκ τούτων καὶ ἡ μετρικὴ θεωρία ἐχωρίσθη τῆς ῥυθμικῆς καὶ ἀρμονικῆς, ἐν ᾧ δὲ τὴν σπουδὴν περὶ τὴν ἀρμονικὴν ἀνέλαβον οἱ μαθηματικοί, ἡ μετρικὴ περιῆλθεν εἰς τοὺς γραμματικούς, οἵτινες εἶχον χρεῖαν αὐτῆς χάριν τῶν σπουδῶν αὐτῶν περὶ τοὺς παλαιούς ποιητάς. Οἱ γραμματικοὶ λοιπὸν οὗτοι πραγματευόμενοι τὴν μετρικὴν καθ' ἑαυτήν, κατ' ἀρχὰς μὲν, ὡς φαίνεται, προσελάμβανον ἐκ τῆς ῥυθμικῆς ὀλίγα τὰ ἀπολύτως χρειώδη εἰς τὴν μετρικὴν, τῷ χρόνῳ δὲ ὕστερον παρητήσαντο παντάπασιν τὴν ῥυθμικὴν καὶ τελέως ἀπέβαλον τὴν γνῶσιν αὐτῆς, ἐν ᾧ πανταχοῦ ἐπὶ ἐκάστου μέτρου ᾧφειλον νὰ ἔχωσιν ὑπ' ὄψιν τὴν ῥυθμικὴν δύναμιν αὐτοῦ, καθότι τὰ μέτρα οὐδὲν ἄλλο ἦσαν εἰμὴ ῥυθμοὶ ἀποτετυπωμένοι ἐν τῇ λέξει. Χωρίσαντες δὲ οἱ γραμματικοὶ οὗτοι τῆς ῥυθμικῆς τὴν μετρικὴν ἀφείλοντο ἐκ τῶν μετρικῶν σχημάτων τὸ ζωοποιὸν αὐτῶν πνεῦμα καὶ κατεβίβασαν τὴν μετρικὴν εἰς ἄψυχον σχηματισμὸν στερούμενον τοῦ πνευματικοῦ στοιχείου, τοῦ ῥυθμοῦ.

15. Ἡ περὶ τὴν ῥυθμικὴν ὁμως σπουδὴ δὲν ἐξέλιπε παντάπασιν ἐν τοῖς μετὰ τὸν Ἀριστόξενον χρόνοις. Διότι πλὴν τῶν γραμματικῶν ἀσχολουμένων περὶ τὴν μετρικὴν ὑπῆρχε καὶ ἕτερα αἴρεσις ἀντίθετος, ἡ τῶν ῥυθμικῶν ἢ μᾶλλον τῶν μουσικῶν, τῶν ὁπαδῶν δηλαδὴ τοῦ Ἀριστοξένου, οἵτινες ἀσχολούμενοι περὶ τὴν ῥυθμικὴν ἢ ἐπραγματεύοντο αὐτὴν καθολικώτερον καὶ ἀφηρημένως χωρίζοντες τῆς μετρικῆς κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Ἀριστοξένου ἢ συμπλέκοντες τῇ μετρικῇ θεωρίᾳ τὴν περὶ ῥυθμῶν. Ἡ ὀρθὴ δὲ αὕτη μέθοδος, καθ' ἣν συνεπλέκετο τῇ μετρικῇ θεωρίᾳ ἡ περὶ ῥυθμῶν, δὲν εἶνε ἰδίᾳ τῶν μετὰ τὸν Ἀριστοξενον μουσικῶν τούτων, ἀλλ' ἀνήκει εἰς παλαιότερους χρόνους, καθ' οὓς ἔζη καὶ ἠύδοκιμει ἡ Ἑλληνικὴ ποίησις. Ἡ

μέθοδος δῆλον ὅτι αὕτη ἦτο ἐν χρήσει ἐν ταῖς πρὸ τοῦ Ἀριστοξένου σχολαῖς τῶν μουσικῶν, ὡς ὁ Πλάτων μαρτυρεῖ (Κρατ. σελ. 424 c). Καὶ ἐχώρισε μὲν ὁ Ἀριστόξενος ὕστερον τὴν ῥυθμικὴν τῆς μετρικῆς ἰδίᾳ αὐτὴν πραγματευσάμενος, ἀλλὰ τοῦτο ἐποίησεν οὐχὶ ὡς οἱ γραμματικοὶ ἐπὶ τῆς μετρικῆς, ἀλλ' ὅπως ἐπιστημονικώτερον καὶ συστηματικώτερον πραγματευθῆ τὴν καθ' ὅλου ῥυθμικὴν, καὶ ἂν δὲν συνέπλεκε τὴν ῥυθμικὴν θεωρίαν τῇ μετρικῇ, ὡς δηλοῖ τὸ ἀπόσπασμα τῶν ῥυθμικῶν αὐτοῦ στοιχείων, ἐξηπίστατο ὁμως τοὺς ῥυθμούς τῆς ποιήσεως ἦτοι τὰ μέτρα καὶ αἰέποτε ἀπέβλεπεν εἰς αὐτά.

16. Καὶ πρῶτος μὲν μετὰ τὸν Ἀριστόξενον ῥυθμικὸς μνημονεύεται ὁ ἐπὶ Ἀδριανοῦ ἀκμάσας Διονύσιος ὁ Ἀλικαρνασσεύς, ἀπόγονος τοῦ ἐπὶ τοῦ Ὀκταυιανοῦ ἀκμάσαντος ὁμωνύμου ῥήτορος καὶ ἀρχαιολόγου. Ὁ Διονύσιος οὗτος, ὡς λέγει ὁ Σουΐδας, ἦτο σοφιστῆς, ἡσχολήθη δὲ κυρίως περὶ τὴν μουσικὴν, ὅθεν καὶ μουσικὸς ἐπεκλήθη. Συνέγραψε δὲ πολλά, πρῶτον μὲν μουσικῆς ἱστορίας 15 βιβλία, ἐν οἷς ἐγένετο μνεῖα περὶ παντοίων ἀυλητῶν καὶ κιθαρῳδῶν καὶ ποιητῶν, εἶτα δὲ κδ' βιβλία μουσικῆς παιδείας ἢ διατριβῶν, πέντε βιβλία περὶ τῶν ἐν τῇ Πλάτωνος πολιτείᾳ μουσικῶς εἰρημένων καὶ κδ' βιβλία ῥυθμικῶν ὑπομνημάτων. Προσέτι δὲ ὁ Πορφύριος (1) μνημονεῖ συγγράμματός τινος τοῦ Διονυσίου τοῦ μουσικοῦ περὶ ὁμοιοτήτων, ἦτοι περὶ ἀναλογιῶν μεταξὺ ῥυθμικῶν καὶ ἀρμονικῶν λόγων, ἐξ οὗ διέσωσεν ἡμῖν μακρόν τι ἀπόσπασμα τοῦ πρώτου βιβλίου. Ἐνταῦθα ὁ Διονύσιος ἀναφέρεται εἰς τὰς τῶν κατοικῶν μαρτυρίας, οἵτινες ἤκολούθουν τῇ Πυθαγορικῇ θεωρίᾳ, καὶ τὰς τῶν μουσικῶν, οἵτινες ἤκολούθουν τῷ Ἀριστοξένῳ. Ὅ,τι δὲ ἴδιον ἐνταῦθα ὁ Διονύσιος λέγει περὶ τῶν γενῶν τοῦ ῥυθμοῦ παρέλαβε μὲν ἐκ τοῦ Ἀριστοξένου, εἶνε δὲ ἡμῖν πολλοῦ λόγου ἄξιον πρὸς ἐπίγνωσιν τῆς ῥυθμικῆς. Τί δὲ περιεῖχον τὰ μακρὰ αὐτοῦ ῥυθμικὰ ὑπομνήματα, ἅπερ ἀπώλοντο, ὡς καὶ πάντα τὰ λοιπὰ συγγράμματα, ἄδηλον.

17. Τὴν μεγίστην ταύτην ζημίαν τὴν ἐκ τῆς ἀπωλείας τῶν συγγραμμάτων τοῦ Διονυσίου ἀναπληροῖ κατὰ μέρος μόνον ἡ σωζομένη ἐγκυκλοπαιδεῖα τῶν μουσικῶν τεχνῶν τοῦ Ἀριστείδου Κοϊντιλιανοῦ, ἐπιγραφομένη περὶ μουσικῆς βιβλία γ', ἡ ἀξιολογωτάτη ἡμῖν μετὰ τὸν Ἀριστόξενον πηγὴ πρὸς γνῶσιν τῆς ῥυθμικῆς. Πότε ἤκμασεν ὁ Ἀριστείδης, ἀμφισβητεῖται. Κατὰ δὲ τὸν τελευταῖον ἐκδότην αὐτοῦ

(1) Εἰς Πτολεμ. ἀρμ. σελ. 219. Πρβλ. Westphal Fragm κτλ. σελ. 46.

Ἄλβερτον Jahn (1) ὁ Ἀριστείδης ἦτο ἀπελευθερὸς τοῦ Φαβίου Κοϊν-
τιλιανοῦ τοῦ συγγραφέως τῆς institutionis oratoriae, ἀπελευθερω-
θεὶς ἐπὶ τοῦ αὐτοκράτορος Δομιτιανοῦ (81-96 ἄ. Χ.), ὥστε μετὰ
τοὺς χρόνους τούτους ἔγραψε τὸ περὶ μουσικῆς σύγγραμμα αὐτοῦ.
Κατὰ τὸν Ἄλβερτον Jahn τὸ σύγγραμμα τοῦτο ἔκ τε τοῦ εἴδους
καὶ τῆς ὕλης ἀνήκει πολλῶ μᾶλλον εἰς τὴν πρώτην εἴτε δευτέραν
ἄ. Χ. ἑκατονταετηρίδα ἢ εἰς τὴν τρίτην, ὡς ἰσχυρίζεται ὁ δεύτερος
αὐτῆς ἐκδότης Ἰούλιος Καῖσαρ (2). Ὑπὲρ τῆς γνώμης τοῦ Jahn συ-
νηγορεῖ καὶ ὁ Οὐεστφάλιος ἐν τῷ συγγράμματι Die Musik des
griech. Alterthums 1883 σελ. 250 φέρων εἰς μαρτυρίαν ἐξωτερι-
κόν τι τεκμήριον (πρὸ βλ. τοῦ αὐτοῦ griech. Rhythmik 1885 σελ.
20 ἑ.). Ἐκ τῶν τριῶν βιβλίων τοῦ συγγράμματος τοῦ Ἀριστείδου
τὸ μὲν πρῶτον περιέχει σύνοψιν τῆς ἁρμονικῆς, ῥυθμικῆς καὶ μετρι-
κῆς, τὸ δὲ δεύτερον πραγματεύεται περὶ τοῦ παιδευτικοῦ τῆς μουσικῆς
τέχνης, τίνα δηλονότι αὕτη ἔχει δύναμιν πρὸς παιδείαν, τὸ δὲ τρί-
τον ἐν μὲν τῷ πρώτῳ μέρει πραγματεύεται τὴν ἀναγωγὴν τῶν φθόγ-
γων εἰς ἀριθμητικούς λόγους, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ ἀποδεικνύει τὴν δύ-
ναμιν τῶν ἁρμονικῶν τούτων ἀριθμῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ὅπερ πολλαχῶς
ἐποιοῦν οἱ ὀπαδοὶ τῶν Πυθαγορείων μουσικοὶ καὶ μάλιστα ὁ Κλαύ-
διος Πτολεμαῖος καὶ ὁ Νικόμαχος. Τὸ ὅλον δὲ σύστημα, ὅπερ ὑπό-
κειται τῇ πραγματείᾳ τοῦ Ἀριστείδου, ἔχει κατὰ τὸν Οὐεστφάλιον
ὡς ἐν τύπῳ ὡδε:

| Θεωρητικόν | | Παιδευτικόν | |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| φυσικόν | τεχνικόν | χρηστικόν | ἐξαγγελτικόν |
| ἀριθμητικόν, περὶ τῶν ὄντων. | ἁρμονικόν, ῥυθμικόν, μετρικόν. | μελοποιία, ῥυθμοποιία, ποίησις. | ὄργανικόν, ὠδικόν, ὑποκριτικόν. |

Καὶ ἐν τῷ συστήματι δηλονότι τούτῳ, ὅπως ἐν τῇ τοῦ Ἀριστοτέ-
λους φιλοσοφίᾳ, διακρίνονται δύο κύρια μέρη, τὸ θεωρητικόν καὶ τὸ

(1) Aristidis Quintiliani de musica libri III. Cum brevi annotatione de
diagrammatis proprie sic dictis, figuris, scholiis cet. codicum Mss. 1882.

(2) Die Grundzüge der griechischen Rhythmik im Anschluss an Aristides
Quintilianus erläutert von Julius Caesar. Marburg. 1861.

πρακτικόν ἢ παιδευτικόν. Καὶ τὸ μὲν θεωρητικόν περιεῖχε τοὺς θεμε-
λιώδεις ὄρους τῆς μουσικῆς τέχνης καὶ διηρεῖτο εἰς τὸ τεχνικόν, ὅπερ
περιελάμβανε τρία θεμελιώδη μαθήματα τῆς μουσικῆς τέχνης, τὴν
ἁρμονικὴν, ῥυθμικὴν καὶ μετρικὴν, καὶ εἰς τὸ φυσικόν, ὅπερ προη-
γεῖτο τοῦ τεχνικοῦ καὶ περιελάμβανε δύο μέρη, τὸ ἀριθμητικόν καὶ
τὸ περὶ τῶν ὄντων. Τὸ δὲ πρακτικόν διηρεῖτο εἰς δύο μέρη, τὸ γρη-
σικόν καὶ τὸ ἐξαγγελτικόν. Καὶ τὸ μὲν χρηστικόν διηρεῖτο εἰς τρία
μέρη, τὴν μελοποιίαν, τὴν ῥυθμοποιίαν καὶ τὴν ποίησιν, ἅτινα πε-
ριεῖχον τὴν χρῆσιν ἢ τοὶ ἐφαρμογὴν τῶν ἐν τῷ τεχνικῷ διδασκομέ-
νων ἀρχῶν, ἢ μὲν δηλαδὴ μελοποιία τὴν τῆς ἁρμονικῆς χρῆσιν, ἢ δὲ
ῥυθμοποιία τὴν τῆς ῥυθμικῆς, ἢ δὲ ποίησις τὴν τῆς μετρικῆς. Τὸ δὲ
ἐξαγγελτικόν ἐπραγματεύετο περὶ τῆς ἐξαγγελίας ἢ τοὶ ἐρμηνείας τῶν
μουσικῶν ποιημάτων καὶ διηρεῖτο εἰς τρία μέρη, τὸ ὄργανικόν, ὅπερ
διελάμβανε περὶ αὐλωδικῆς καὶ κιθαρωδικῆς, τὸ ὠδικόν, ὅπερ καὶ
ιδίως κατ' ἐξοχὴν ποιητικὴ ἐκαλεῖτο καὶ ἐπραγματεύετο περὶ ὠδῆς,
καὶ τέλος τὸ ὑποκριτικόν, ὅπερ διελάμβανε περὶ ὀρχήσεως καὶ ὑπο-
κρίσεως (1).

18. Ἦτο δὲ ὁ Ἀριστείδης, ὡς ἐκ τοῦ συγγράμματος αὐτοῦ δύναται
τις νὰ εἰκάσῃ, μᾶλλον σοφιστῆς ἢ τεχνικός ἐξ ἐπαγγέλματος, καὶ ἡ
πραγματεία αὐτοῦ τῶν τριῶν μουσικῶν τεχνῶν εἶνε μὲν συνοπτικὴ καὶ
περιεκτικὴ, ἀλλ' οὐχὶ πρωτότυπος, διότι τὰ πλεῖστα τῶν λεγομένων
χορηγεῖται ἐξ ἄλλων. Ὡς πρὸς δὲ τὴν ῥυθμικὴν αὐτὸς ὁ Ἀριστείδης
δύο διακρίνει πηγὰς, ἐξ ὧν ἀντλεῖ τὰ ἑαυτοῦ· καὶ ἡ μὲν ἑτέρα εἶνε
«οἱ συμπλέκοντες τῇ μετρικῇ θεωρίᾳ τὴν περὶ ῥυθμῶν», ἢ δὲ ἑτέρα
«οἱ χωρίζοντες». Τὴν θεωρίαν δὲ τῶν χωριζόντων ὑποτίθεται ὁ Ἀρι-
στείδης ὡς βᾶσιν τῆς ῥυθμικῆς αὐτοῦ πραγματείας, τὴν δὲ θεωρίαν
τῶν συμπλεκόντων παρεμβάλλει ἐν τῷ μεταξῦ. Τὸ ἐκ τῆς δευτέρας
δὲ ταύτης πηγῆς ἐμβλημα φθάνει μέχρι τοῦ χωρίου «οἱ μὲν συμ-
πλέκοντες τῇ μετρικῇ θεωρίᾳ τὴν περὶ ῥυθμῶν τοιαύτην τινὰ πε-
ποίησιν τὴν τεχνολογίαν· οἱ δὲ χωρίζοντες ἐτέρωσ ποιούσιν. Ἀρξά-
μενοι γὰρ κτλ.». Οἱ χωρίζοντες δὲ οὗτοι, οἵτινες χρησιμεύουσι τῷ

(1) Πρὸ βλ. Πορφύρ. εἰς Πτολεμ. ἁρμ. σελ. 192. «τὴν μουσικὴν σύμπασαν διαιρεῖν
εἰώθασιν εἰς τε τὴν ἁρμονικὴν καλουμένην πραγματείαν εἰς τε τὴν ῥυθμικὴν καὶ τὴν
μετρικὴν εἰς τε τὴν ὄργανικὴν καὶ τὴν ἰδίως κατ' ἐξοχὴν ποιητικὴν καλουμένην καὶ τὴν
ταύτης ὑποκριτικὴν». Καὶ Ἀνώουμον περὶ μουσικῆς. «ἔστι δὲ τῆς μουσικῆς εἶδη ἐξ
ἁρμονικόν, ῥυθμικόν, μετρικόν, ὄργανικόν, ποιητικόν, ὑποκριτικόν». Ἐνταῦθα ποιητι-
κόν εἶνε τὸ αὐτὸ καὶ τὸ τοῦ Ἀριστείδου ὠδικόν.

Ἀριστείδη ὡς κυρία πηγή, οὐδένες ἄλλοι ἦσαν ἢ οἱ περὶ τὸν Ἀριστόξενον, οὐ καὶ ἡ διαίρεσις τῆς ῥυθμικῆς ἢ αὐτὴ ὑπόκειται καὶ τῆ πραγματεία τοῦ Ἀριστείδου (πρὸ βλ. § 9). Ὅσα ὁμως λέγει ὁ Ἀριστείδης κατὰ τοὺς χωρίζοντας δὲν ἀντλεῖ ἀμέσως ἐξ αὐτῶν τῶν ῥυθμικῶν στοιχείων τοῦ Ἀριστοξένου, ἀλλ' ἐκ τινος μεταγενεστέρας ἐπιτομῆς αὐτοῦ, ὡς δηλοῖ ἡ σύγκρισις πρὸς τὰ προλαμβανόμενα τοῦ Ψελλοῦ καὶ τὸ ῥυθμικὸν ἀπόσπασμα τοῦ Παρισίνου κώδικος. Ἡ ἐπιτομὴ ὁμως αὐτὴ δὲν ἀπέδιδε καθαρὰν καὶ ἀνόθευτον τὴν θεωρίαν τοῦ Ἀριστοξένου, ὡς δηλοῦσιν αἱ ἐξῆς δύο οὐσιώδεις διαφοραὶ· α') μὲν ὅτι συμφώνως τοῖς μετρικοῖς δέχεται ὡς ἐλάχιστον πόδα τὸν δίσημον, ἐν ᾧ ὁ Ἀριστόξενος ἐξορίζων τοῦτον τῆς ῥυθμικῆς ὡς ἐλάχιστον δέχεται τὸν τρίσημον καὶ τετράσημον, κατ' ἀκολουθίαν δὲ διαφωνεῖ τῷ Ἀριστοξένῳ καὶ ὡς πρὸς τὴν κατηγορίαν τῶν ἀσυνθέτων καὶ συνθέτων ποδῶν, τὸν μὲν π. χ. κρητικὸν - - - δεχομένη ὡς πόδα ἀπλοῦν, τὸν δὲ α' παίωνα - - - ὡς σύνθετον, ἐπειδὴ ὁ τελευταῖος δύναται νὰ διαιρεθῇ εἰς δύο πόδας, τροχαῖον καὶ πυρρίχιον, ὅπερ δὲν γίνεται ἐπὶ τοῦ ἄλλου. Ἀλλ' οὕτως ἢ κατ' Ἀριστόξενον ὑγιῆς διαφορὰ τῶν ἀσυνθέτων καὶ συνθέτων ποδῶν ἀποβάλλει πᾶσαν σημασίαν· β') δὲ ὅτι ἐν ᾧ κατὰ τὸν Ἀριστόξενον πᾶς πούς κατὰ τὸ μέγεθος καὶ γένος αὐτοῦ διαιρεῖται εἰς δύο, τρεῖς ἢ τέσσαρας ποδικούς χρόνους, κατὰ τὴν πηγὴν ταύτην, περὶ ἧς ὁ λόγος, πᾶς πούς διαιρεῖται εἰς δύο μόνον μέρη, ἄρσιν καὶ θέσιν. Καὶ ὡς πρὸς τοὺς ὄρους δὲ διαφέρει τοῦ Ἀριστοξένου ἢ πρώτη αὐτὴ πηγὴ τοῦ Ἀριστείδου ὡς ἐξῆς·

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Κατ' Ἀριστόξενον· | κατὰ τὴν Α' πηγὴν τοῦ Ἀριστείδου· |
| πούς | πούς, ῥυθμὸς |
| χρόνος πρῶτος | χρόνος πρῶτος, σημεῖον |
| σημεῖον, μέρος ποδικόν | μέρος ποδικόν, οὐχὶ δὲ σημεῖον |
| κάτω χρόνος, βάσις | θέσις |
| ἄνω χρόνος, ἄρσις | ἄρσις. |

Ἄλλας δὲ διαφορὰς ἀποδοτέον μᾶλλον εἰς ἀμαρτήματα καὶ ἀμάθειαν αὐτοῦ τοῦ Ἀριστείδου. Καθόλου δὲ τὸ ἐκ τῆς πηγῆς ταύτης τοῦ Ἀριστείδου κέρδος δὲν εἶνε μέγα τι, διότι τὰ μὲν πλεῖστα τῶν ἐνταῦθα λεγομένων μανθάνομεν ὀρθότερον ἐκ τοῦ σφζομένου πρωτοτύπου τοῦ Ἀριστοξένου, ὅσα δὲ δὲν εὐρίσκονται ἐν τῷ πρωτοτύπῳ, πιθανώτατα δὲ πρέπει νὰ ἀναχθῶσιν εἰς αὐτὸν τὸν Ἀριστόξενον,

ταῦτα εἶνε ὀλίγα· οἷον τὸ ἐπτάσημον καὶ τεσσαρεσκαίδεκάσημον μέρος τοῦ ἐπιτρίτου ποδός, ἢ σημειώσεις περὶ τῶν κενῶν χρόνων, ἢ ἐξαριθμησις τῶν ῥυθμικῶν μεταβολῶν καὶ τινὰ ἐκ τοῦ βραχείου μέρους περὶ ῥυθμοποιίας. — Τὸ δὲ ἐκ τῆς ἐτέρας πηγῆς κέρδος πρὸς γνῶσιν τῆς μετρικῆς εἶνε πολλῶ ἔλασσον. Ἡ πηγὴ αὐτὴ ἦτο ἔργον ῥυθμικοῦ ἢ μᾶλλον μετρικοῦ τινος, ὅστις συνέπλεκε τῇ μετρικῇ θεωρίᾳ τὴν περὶ ῥυθμῶν, οὐδαμῶς δὲ ἠπίστατο τὴν ἀληθινὴν ῥυθμικὴν τὴν κατ' Ἀριστόξενον· ὅσα δὲ ὁ Ἀριστείδης ἐξ αὐτοῦ παραλαβὼν λέγει περὶ ῥυθμῶν ἐγένοντο ἐπιβλαβέστατον ἐμπόδιον εἰς τὴν γνῶσιν τῆς κατ' Ἀριστόξενον ῥυθμικῆς καὶ αἰτιώτατα ὥστε νὰ παρερμηνευθῶσι τὰ λεγόμενα ὑπὸ τοῦ Ἀριστοξένου, διότι πᾶς τις ἐπειράτο νὰ συμβιβάσῃ ταῦτα πρὸς ἐκεῖνα, ὅθεν ἀντὶ ὠφελείας ἐγενῆτο σύγχυσις καὶ παρανόησις. Ἀνάλυσιν δὲ καὶ ἐξήγησιν τῶν ὑπὸ τοῦ Ἀριστείδου κατὰ τὴν δευτέραν ταύτην πηγὴν λεγομένων ζήτηι εἰς Οὐεστφάλιου μετρικὴν ἐκδ. 6' τόμ. α' σελ. 93 κέ. καὶ 590 κέ.— Πλείστου δὲ λόγου ἄξια εἶνε ὅσα ὁ Ἀριστείδης λέγει ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ περὶ τοῦ ἦθους ἢ τῆς οἰκειότητος τῶν ῥυθμῶν. Περὶ τούτου ἐπραγματεύθη μὲν καὶ ὁ Ἀριστόξενος ἐν τοῖς συμμίκτοις συμποτικοῖς, ὡς γίνεται δῆλον ἐκ τοῦ περὶ μουσικῆς συγγράμματος τοῦ Πλουτάρχου, ἀλλ' ὁ Ἀριστείδης φαίνεται ὅτι ἠντλησε τὰ ἑαυτοῦ οὐχὶ ἐκ τοῦ συγγράμματος τοῦ Ἀριστοξένου, ἀλλ' ἐκ τοῦ συγγράμματος Διονυσίου τοῦ μουσικοῦ τοῦ ἐπιγραφομένου *μουσικῆς παιδείας ἢ διατριβῶν βιβλία κδ'*, καθὼς καὶ τὸ λοιπὸν μέρος τοῦ δευτέρου βιβλίου, ὡς δηλοῖ ἢ κατὰ Πλάτωνα καὶ τοὺς Πυθαγορείους θεωρία τοῦ Διονυσίου, ἧς ὀπαδὸς εἶνε καὶ ὁ Ἀριστείδης.

19. Τῇ ῥυθμικῇ τοῦ Ἀριστείδου πολλὰ τὰ κοινὰ ἔχει τὸ ῥυθμικὸν ἀπόσπασμα τοῦ Παρισίνου κώδικος 3027 φύλ. 31 κέ., ὅπερ πρῶτος ἐξέδωκεν ὁ Vincent ἐν «Notices et Extraits des Manuscrits publiés par l'institut royal de France, tome 16, 1847. Τοῦ ἀποσπάσματος τούτου μέρος μὲν συμφωνεῖ αὐτῷ τῷ Ἀριστοξένῳ, μέρος δὲ τῷ Ψελλῷ, μέρος δὲ τῷ Ἀριστείδῃ (§ 11 = Ἀριστείδου σελ. 35 Meib.). Ἐντεῦθεν εἰκάζει ὁ Οὐεστφάλιος ὅτι οὔτε τὰ προλαμβανόμενα τοῦ Ψελλοῦ οὔτε τὸ Παρισίνον ἀπόσπασμα ἐρρύθησαν ἀμέσως ἐκ τῶν στοιχείων τοῦ Ἀριστοξένου, ἀλλὰ μᾶλλον ἐκ τινος προαίματος γενομένης ἐπιτομῆς τοῦ Ἀριστοξένου, ἣτις καὶ τῷ Ἀριστείδῃ Κοϊντιλιανῷ ἐχρησίμευσεν ὡς πηγὴ τῆς ῥυθμικῆς αὐτοῦ

θεωρίας. — Ἐκ ρυθμικοῦ συγγράμματος παντάπασι συγγενοῦς τῇ πρώτῃ πηγῇ τοῦ Ἀριστείδου ἐχορηγήθη καὶ ὁ κατὰ τὴν δεκάτην ἀ. Χ. ἑκατονταετηρίδα ἀκμάσας Ἄραψ Al Farabi ὅσα λέγει περὶ ρυθμῶν ἐν τῷ περὶ μουσικῆς συγγράμματι αὐτοῦ, ὅπερ ἔγραψεν ὅπως καὶ τὴν μουσικὴν τῶν Ἑλλήνων γνωρίσῃ τοῖς ὁμοεθνεῖσι καθὼς καὶ τὴν φιλοσοφίαν τοῦ Ἀριστοτέλους. Ἐκ τοῦ μουσικοῦ τούτου συγγράμματος τοῦ Al Farabi εἶνε γνωστὰ μέχρι τοῦδε μόναι αἱ ἐξ αὐτοῦ ἐπιτομαί. ἄς ὁ Kosegarten ἀνεκοίνωσεν ἐν τῇ εἰσαγωγῇ τῆς ἐκδόσεως τοῦ Ali Ispahensis (1). Ἐντεῦθεν μανθάνομεν ὅτι οἱ σύνθετοι χρόνοι τοῦ Ἀριστείδου εἶνε οἱ αὐτοὶ καὶ ὁ δίσσημος, τρίσημος, τετράσημος τοῦ ἀνωλύμου. Ὁ Al Farabi ἔχει προσέτι καὶ τὸν πεντάσημον. ὡς ὁ ἀνωλύμος, ὃν παραλείπει ὁ Ἀριστείδης.

20. Μνείας ἄξιος ἐκ τῶν λοιπῶν μουσικῶν εἶνε Βακχεῖος ὁ Γέρων, οὗ ἡ *Εἰσαγωγή τέγης μουσικῆς* ἔχει περὶ τὸ τέλος ὀλίγα τινα περὶ ρυθμῶν καὶ μέτρων. Ὁ Βακχεῖος οὗτος κοινῶς μὲν νομίζεται ὅτι ἤκμασε κατὰ τὴν δευτέραν ἀ. Χ. ἑκατονταετηρίδα, φαίνεται δὲ μᾶλλον ὅτι ἀνήκει εἰς τὴν τρίτην ἢ τὴν τετάρτην. Ἡ δὲ εἰρημένη εἰσαγωγὴ αὐτοῦ εἶνε μικρά τις κατήχησις κατ' ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν χάριν τῶν ἀπαιδευτῶν. Ὅσα δὲ ἐκ παρέργου λέγονται ἐνταῦθα περὶ ρυθμικῆς εἶνε ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἄλλοθεν γνωστά.

21. Πλείονος λόγου ἄξιον εἶνε τὸ μικρὸν ρυθμικὸν μέρος τοῦ ἀνωλύμου περὶ μουσικῆς, ὃν ἐξέδωκεν ὁ Bellermann ὑπὸ τὴν ἐπιγραφὴν « Anonymi scriptio de musica, Bacchii senioris introd. artis mus. ed. Fr. Bellermann. Berol. 1841 ». Εἶνε δὲ τὸ σύγγραμμα τοῦτο τοῦ ἀνωλύμου ἄθροισμα πολλῶν περὶ μουσικῆς αὐτοτελῶν διατριβῶν, ἄς μεταγενέστερός τις βιβλιογράφος ἐν μέρει συνέφυρεν. Ἐνταῦθα πλὴν ἄλλων ἄλλοθεν γνωστῶν (βλ. Westphal, Rhythm. ἐκδ. γ' σελ. 25) γίνεται λόγος περὶ λειμμάτων ἢτοι παύσεων, τοῦ κενοῦ καλουμένου ὑπ' ἐνίων χρόνου, οὗ μνημονεύονται τέσσαρες διαφοραί, ὁ κενὸς βραχὺς Λ, ὁ κενὸς μακρὸς Λ̄, ὁ κενὸς μακρὸς τρίσημος Λ̄, ὁ κενὸς μακρὸς τετράσημος Λ̄, καθὼς καὶ περὶ τῶν ρυθμικῶν σημείων, ἅτινα ἐσήμαινον τὸν διάφορον χρόνον τῶν φθόγγων, μνημονεύονται δὲ τέσσαρα, μακρὰ δίχρονος —, μακρὰ τρίχρονος —, μακρὰ τετράχρονος —, μακρὰ πεντάχρονος —. Ἐπειτα δὲ ἔρχονται πρὸς ἄσκησιν κρούματά τινα μετὰ τῶν ρυθμικῶν σημείων τῶν σημαινόν-

(1) Πρὸς Westphal, Rhythmik ἐκδ. γ' σελ. 94-95.

των τὴν ἄρσιν καὶ θέσιν καὶ μετ' ἐπιγραφῶν τὸν ρυθμὸν τῶν κρουμάτων δηλουσῶν. Τὸ μέρος λοιπὸν τοῦτο τοῦ ἀνωλύμου εἶνε πλείστου ἄξιον, διότι μανθάνομεν ἐξ αὐτοῦ πράγματά τινα πάνυ ἀξιόλογα, ἅπερ οὐδαμοθεν ἄλλοθεν μανθάνομεν.

22. Λόγου δὲ ἄξιον εἶνε καὶ οἱ ῥήτορες, ὧν τὰ περὶ ῥητορικῆς συγγράμματα συμβάλλονται ὡς δευτερεύουσα πηγὴ εἰς τὴν τῆς παλαιᾶς ρυθμικῆς ἐπίγνωσιν, διότι ἐν αὐτοῖς γίνεται λόγος περὶ τῆς ρυθμοειδοῦς συνθέσεως τοῦ πεζοῦ λόγου. Τοιαύτη δὲ εἶνε ἡ ῥητορικὴ τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ τὰ περὶ ῥητορικῆς συγγράμματα Κικέρωνος, Διονυσίου τοῦ Ἀλικαρνασσέως καὶ Φαβίου Κοϊντιλιανοῦ, ὧν ὁ τελευταῖος μάλιστα ῥηθεὶς ἔχει τινα πολλοῦ λόγου ἄξια ἐκ τῶν τοῦ Ἀριστοξένου. Περὶ ρυθμοῦ πραγματεύεται μάλιστα ὁ Ἐρμιογένης ἐν τῷ περὶ *ιδεῶν* συγγράμματι καὶ ἡ συλλογὴ τῶν σχολίων τοῦ ἀνωλύμου (τόμ. Ζ', 2, σελ. 861 Walz), Ἰωάννου τοῦ Σικελιώτου (τόμ. 5' σελ. 56) καὶ τοῦ Μαξίμου Πλανούδη (τόμ. Ε' σελ. 437).

23. Μνείας ἄξιον εἶνε καὶ τὸ τοῦ Αὐγουστίνου σύγγραμμα libri VI de musica, μέρος ὃν τῆς μακρᾶς ἐγκυκλοπαιδείας τῶν τεχνῶν καὶ ἐπιστημῶν (libri disciplinarum), ἣν συνέγραψε μικρῶ πρότερον τοῦ τριακοσιοστοῦ ὀγδοηκοστοῦ ἐβδόμου ἀπὸ Χριστοῦ ἔτους, ὅτε ἐβαπτίσθη εἰς Χριστόν.

Καὶ ταῦτα μὲν δὴ ταῦτα περὶ τῶν μετὰ τὸν Ἀριστόξενον ρυθμικῶν, ὅθεν δῆλον γίνεται ὅτι ὁ,τι λόγου ἄξιον ἐκ τῶν χρόνων τούτων ἔχομεν περὶ τῆς παλαιᾶς ρυθμικῆς θεωρίας ἐρρῦν ἐκ τῶν συγγραμμάτων τοῦ Ἀριστοξένου. Ἦδη δὲ ἐξετάσωμεν διὰ βραχείων καὶ τοὺς μετὰ τὸν Ἀριστόξενον μετρικούς.

24. Ὁ πρῶτος ἐκ τῶν μετὰ τὸν Ἀριστόξενον χρόνων Ἑλλήνων μετρικός, οὗ γίνεται μνεία, εἶνε ὁ Ἡλιόδωρος. Περὶ δὲ τῶν ἐνδόξων Ἀλεξανδρινῶν γραμματικῶν Ἀριστοφάνους τοῦ Βυζαντίου καὶ Ἀριστάρχου τοῦ Σαμόθρακος γινώσκομεν μὲν ὅτι ἠσχολοῦντο περὶ τὴν μετρικὴν καὶ ὅτι τὰς μετρικὰς στροφὰς τοῦ Σιμωνίδου καὶ Πινδάρου διήρουν εἰς κῶλα (πρὸς Διονύσιον περὶ συνθ. ὄνομ. κεφ. 22 καὶ 26), αἱ δὲ κωλομετρίαι αὗται ἦσαν βεβαίως ὀρθότεραι τῶν εἰς ἡμᾶς ἐκ μεταγενεστέρων χρόνων παραδεδομένων κωλομετριῶν ἐν τοῖς σχολίοις τοῦ Πινδάρου, ἀλλ' ὁμως οὐδὲν ἀκριβέστερον γινώσκομεν οὔτε περὶ τοῦ μετρικοῦ συστήματος, ὅπερ οὗτοι ἠκολούθουν, οὔτε περὶ τῶν μετρικῶν τεχνικῶν ὄρων. Ὁ Σουίδα ἐκ πάντων τῶν παλαιῶν

γραμματικῶν, οὓς μνημονεύει ὡς γράψαντας περὶ μέτρων, μόνον τὸν Ἡλιοδώρον καλεῖ μετρικόν, πάντας δὲ τοὺς ἄλλους καὶ αὐτὸν τὸν Ἡφαιστίωνα γραμματικούς. Παρὰ δὲ τῷ Μαρίῳ Οὐικτωρίῳ (σελ. 127) ὁ Ἡλιοδώρος ἐξαίρεται ὡς inter Graecos metricae artis an-
tistes aut primus aut solus. Φαίνεται δὲ ὅτι ἦτο προγενέστερος ἢ τοῦλάχιστον σύγχρονος μὲν, πρεσβύτερος δὲ τοῦ Ἡφαιστίνου, διότι οὗτος πολλάκις ἀναφέρεται εἰς ἐκεῖνον, ὥστε κατὰ πᾶσαν πιθανότητα ὁ Ἡλιοδώρος ἤχμασε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Ἀδριανοῦ. Δυστυχῶς παρὰ Σουίδα λείπει ἄρθρον περὶ Ἡλιοδώρου, ὥστε οὐδὲν ἀκριβέστερον γινώσκουμεν περὶ ὧν ἔγραψεν. Ἄλλοθεν δὲ δύο μόνον συγγράμματα αὐτοῦ μανθάνομεν. Ἐκ τίνος μὲν ὑποσημειώσεως τοῦ Ἐνετι-
κοῦ κώδικος εἰς τὰς Νεφέλας καὶ τὴν Εἰρήνην τοῦ Ἀριστοφάνους «κεκώλιστα ἐκ τοῦ Ἡλιοδώρου» καὶ «κεκώλιστα πρὸς τὰ Ἡλιο-
δώρου» μανθάνομεν ὅτι ὁ Ἡλιοδώρος ἔγραψε κωλομετρίαν τοῦ Ἀρι-
στοφάνους, ἐξ ἧς πιθανῶς ἐρρήθη τὸ κύριον μέρος τῶν εἰς ἡμᾶς περι-
γεγενημένων μετρικῶν εἰς Ἀριστοφάνη σχολίων. Ἐκ δὲ τῶν προλε-
γομένων εἰς τὸ τοῦ Ἡφαιστίνου ἐγχειρίδιον μανθάνομεν ὅτι ἔγραψε καὶ μετρικὸν σύγγραμμα ἐπιγραφόμενον «ἐγχειρίδιον περὶ μέτρων» (1).
Τὸ ἐγχειρίδιον τοῦτο τοῦ Ἡλιοδώρου φαίνεται ὅτι ἦτο διεξοδικώτε-
ρον τοῦ Ἡφαιστίνου καὶ οὐχὶ τοσοῦτον γλίσχρον εἰς γενικοὺς ὄρους. Ἦρχετο δὲ ἀπὸ ὀρίσμου τοῦ μέτρου, δι' ὃ ἔψεγεν αὐτὸν ὁ Ἡφαιστίων ἐν τινι τῶν μειζόνων αὐτοῦ συγγραμμάτων περὶ μέτρων (2). Τὸ σύγ-
γραμμα τοῦτο τοῦ Ἡλιοδώρου κατὰ κακὴν μοῖραν ἀπώλετο, τὰ δὲ
πολλὰ τοῦ Ἡλιοδώρου παρ' ἄλλοις γραμματικοῖς σφζόμενα ἀποσπά-
σματα (3) ἄδηλον ἂν ἀνῆκον πάντα εἰς τὸ ἐγχειρίδιον ἢ εἰς ἄλλα
αὐτοῦ συγγράμματα.

25. Ἐκ τῶν ὑπὸ τοῦ Σουίδα ἀναγεγραμμένων ἐνενήκοντα σχεδὸν
παλαιῶν Ἑλλήνων γραμματικῶν ἐννέα μόνον μνημονεύονται ὡς συγ-
γράψαντες περὶ μέτρων. Ἦσαν δὲ οὗτοι πλὴν τοῦ Ἡλιοδώρου οἱ

(1) Metr. Graec. Westph. σελ. 88. Anecd. var. Studemund σελ. 35. «Ἡλιο-
δώρος τοῦ ἐγχειριδίου ἀρχόμενος οὕτω λέγει· τοῖς βουλομένοις ἐν χερσὶν ἔχειν τὰ κε-
φαλαιωδέστερα τῆς μετρικῆς θεωρίας γέγραπται τὸ βιβλίον τοῦτο».

(2) Πρβλ. Προλεγ. εἰς Ἡφαιστ. ἐγχειρ. ἐν Metr. Graec. Westph. σελ. 88.
«Αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡφαιστίων αἰτιᾶται τὸν Ἡλιοδώρον ὅτι τοῖς ἐπαρχομένοις γρά-
φει· ἵνα τοῖς γὰρ ἀπίροις καὶ μήπω τῆς μετροποιίας γεγευμένοις ἀδύνατον νοῆσαι τὸν
ἄρον».

(3) Πρβλ. Westphal, Griech. Metrik ἐκδ. 6' τόμ. α' σελ. 217 κέ.

ἐξῆς· Δράκων ὁ Στρατονικεύς (1), Ἡφαιστίων, Εἰρηναῖος (2), Φιλό-
ξενος (3), Πτολεμαῖος ὁ Ἀσκαλωνίτης (4), Σωτηρίδας (5), Ἀστυά-
γης (6) καὶ Εὐγένιος (7). Ὑπὸ δὲ τοῦ Τριχᾶ (8) μνημονεύεται καὶ
ὁ διάσημος γραμματικὸς Ἡρωδιανὸς πρὸς τῷ Ἡφαιστίῳ ὡς μετρι-

(1) Περὶ τοῦ Δράκοντος ὁ Σουίδα ἐν λ. λέγει τάδε· «Δράκων Στρατονικεύς γραμ-
ματικὸς· τεχνικῶς, ὀρθογραφίαν, περὶ τῶν κατὰ συζυγίαν ὀνομάτων, περὶ ἀντωνυμιῶν,
περὶ μέτρων, περὶ σατύρων, περὶ τῶν Πινδάρου μελῶν, περὶ τῶν Σαπφοῦς μέτρων,
περὶ τῶν Ἀλκαίου μελῶν». Τὰ αὐτὰ δὲ λέγει καὶ ἡ Εὐδοκία. Πότε ὅμως ἀκριβῶς
ἔζη ὁ Δράκων, ἀγνοεῖται. Τοῦ Δράκοντος μνημονεύει Ἀπολλώνιος ὁ δύσκολος, ὅστις
ἤχμασε περὶ τὰ μέσα τῆς δευτέρας ἀ. Χ. ἑκατονταετηρίδος, καὶ πιθανῶς ἤχμασε καὶ
αὐτὸς μικρῶ πρότερον ἢτοι κατὰ τὰς ἀρχὰς τῆς 6' ἀ. Χ. ἑκατονταετηρίδος. Τῶν δὲ
ὑπὸ τοῦ Σουίδα καταλεγόμενων συγγραμμάτων αὐτοῦ οὐδὲν διεσώθη.

(2) «Εἰρηναῖος ὁ καὶ Πακάτος κληθεὶς τῇ Ῥωμαίων διαλέκτῳ, μαθητὴς Ἡλιοδώ-
ρου τοῦ μετρικοῦ, γραμματικὸς Ἀλεξανδρεὺς κτλ.» Σουίδ. ἐν λ. Εἰρηναῖος πρβλ. καὶ
λ. Πακάτος.

(3) Καὶ περὶ Φιλόξενου ἀγνοοῦμεν πότε ἀκριβῶς ἤχμασεν. Ὁ Σουίδα λέγει περὶ
αὐτοῦ τάδε· «Φιλόξενος Ἀλεξανδρεὺς γραμματικὸς, ὃς ἐσοφίστευσεν ἐν Ῥώμῃ περὶ
μονοσυλλάβων ῥημάτων, περὶ σημείων τῶν ἐν τῇ Ἰλιάδι, περὶ τῶν εἰς μι ληγόντων
ῥημάτων, περὶ διπλασιασμοῦ, περὶ μέτρων, περὶ τῆς τῶν Συρακουσίων διαλέκτου,
περὶ ἑλληνισμοῦ ς', περὶ συζυγιῶν, περὶ γλωσσῶν ε', περὶ τῶν παρ' Ὀμήρῳ γλωσ-
σῶν, περὶ τῆς Λακωνίων διαλέκτου, περὶ τῆς Ἰάδος διαλέκτου καὶ τῶν λοιπῶν». Ὁ
δὲ Μάριος Οὐικτωρίνος ἐν τῷ λόγῳ περὶ μέτρων πρωτοτύπων (βιβλ. 6' σελ. 133)
καταλέγει τὸν Φιλόξενον μεταξὺ τῶν μετρικῶν ἐκείνων, οἵτινες διαφέροντες τῶν ἄλ-
λων τὸ προκελευσματικὸν μέτρον κατέταττον ὡς δέκατον μετὰ τὰ ἐννέα πρωτότυπα.
Μεταξὺ δὲ τῶν ἐννέα πρωτοτύπων ἦτο καὶ τὸ ἀντισπαστικόν, ὥστε καὶ ὁ Φιλόξενος
ἠκολούθει τῇ ἀντισπαστικῇ θεωρίᾳ τοῦ Ἡλιοδώρου καὶ Ἡφαιστίνου.

(4) «Πτολεμαῖος ὁ Ἀσκαλωνίτης, γραμματικὸς, ὃς ἐπαίδευσεν ἐν Ῥώμῃ, ἔγραψε
προσῳδίαν Ὀμηρικὴν, περὶ ἑλληνισμοῦ ἢτοι ὀρθοπεείας βιβλία ιε', περὶ μέτρων,
περὶ τῆς ἐν Ὀδυσσεΐᾳ Ἀριστάρχου διορθώσεως, περὶ διαφορᾶς λέξεων καὶ ἕτερα γραμ-
ματικά». Σουίδα ἐν λ.

(5) «Σωτηρίδας γραμματικὸς, ἀνὴρ Παμφίλης, ἣ καὶ τὰς ἱστορίας περιῆψεν, ἔγρα-
ψεν ὀρθογραφίαν, ζητήσεις Ὀμηρικᾶς, ὑπόμνημα εἰς Μένανδρον, περὶ μέτρων, περὶ
κωμωδίας, εἰς Εὐριπίδην». Σουίδ. ἐν λ.

(6) «Ἀστυάγης γραμματικὸς τέχνην γραμματικὴν, περὶ διαλέκτων, περὶ μέτρων,
κανόνας ὀνοματικῶν καὶ εἰς Καλλιμάχον τὸν ποιητὴν ὑπόμνημα». Σουίδα ἐν λ.

(7) «Εὐγένιος Τροφίμου, Αὐγουστοπόλεως τῆς ἐν Φρυγίᾳ, γραμματικὸς. Οὗτος
ἐδίδαξεν ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ τὰ μάλιστα διαφανῆς ἦν, πρεσβύτερος ἢδη ὢν ἐπ'
Ἀναστασίου βασιλέως. Ἐγραψε κωλομετρίαν τῶν μελικῶν Αἰσχύλου, Σοφοκλέους
καὶ Εὐριπίδου ἀπὸ δραμάτων ιε', περὶ τοῦ τί τὸ παιωνικὸν παλιμδάκχειον, περὶ τῶν
τεμενικῶν ὅπως προφέρεται, οἷον Διονύσιον, Ἀσκληπιεῖον, παμμιγῆ λέξιν κατὰ στοι-
χειον (ἔχει δὲ καὶ τὰ παράδοξα ἢ περὶ τόνον ἢ πνεῦμα ἢ γραφὴν ἢ μῦθον ἢ παροι-
μίαν ἐπόμενα αὐτῇ), περὶ τῶν εἰς ἰα ληγόντων ὀνομάτων, οἷον ἔνδεια ἢ ἐνδία, καὶ
πότε διαφορεῖται, καὶ ἄλλα τινὰ τρίμετρα ἰαμβικά». Σουίδα ἐν λ.

(8) Westph. Metr. Graec. σελ. 281.

κός. Ἀλλὰ πάντων τούτων ἀπώλοντο τὰ περί μέτρων συγγράμματα πλὴν ενός, οὗτινος μόνον διεσώθη ἐκ τῆς ἀρχαιότητος ἀκέραιον σύγγραμμα περί μέτρων, τοῦ Ἡφαιστίωνος, περί οὐ ἐφεξῆς διαλαμβάνομεν ἀκριβέστερον.

26. Ὁ Ἡφαιστίων (1) ἦτο Ἀλεξανδρεὺς μὲν τὸ γένος, υἱὸς δὲ τοῦ γραμματικοῦ Πτολεμαίου τοῦ Χέννου, καὶ αὐτὸς γραμματικὸς τὴν τέχνην. Ἦκμασε δὲ κατὰ πᾶσαν πιθανότητα κατὰ τοὺς χρόνους Ἀντωνίνου τοῦ Πίου, τουτέστι περί μέσην τὴν δευτέραν ἀ. Χ. ἑκατονταετηρίδα, καὶ παράδειγμα ἔχων τὸν Ἡλιοδώρον ἠσχολήθη ἰδίως περί τὴν μετρικὴν. Ὡς δὲ μαθάνομεν ἐκ τῶν προλεγομένων εἰς τὸ τοῦ Ἡφαιστίωνος ἔγχειρίδιον, ὁ Ἡφαιστίων ἔγραψε κατ' ἀρχὰς μέγα τι σύγγραμμα περί μέτρων εἰς τεσσαράκοντα καὶ ὀκτώ βιβλία, ὅπερ ὕστερον ἐπέτεμεν εἰς ἕνδεκα, καὶ τοῦτο πάλιν εἰς τρία, καὶ τοῦτο τέλος εἰς ἓν. Ἡ τελευταία δὲ αὕτη ἐπιτομὴ εἶνε τὸ σωζόμενον σύγγραμμα, ὅπερ ἐπιγράφεται «Ἡφαιστίωνος ἔγχειρίδιον περί μέτρων καὶ περί ποιήματος». Εἶνε δὲ τὸ ἔγχειρίδιον τοῦτο τὸ πληρέστατον περί μετρικῆς σύγγραμμα πάντων τῶν σωζομένων ἐκ τῆς ἀρχαιότητος καὶ ἡ ἀξιολογωτάτη πηγὴ εἰς γνῶσιν τῆς παλαιᾶς μετρικῆς. Παρεδόθη δὲ ἀκέραιον καὶ εἴπου γίνεται λόγος περί πραγμάτων ὡς εἰρημένων ὑπὸ τοῦ Ἡφαιστίωνος, μὴ εὐρισκομένων δὲ ἐν τῷ σωζομένῳ ἔγχειρίδιῳ, τοῦτο ἀποδοτέον εἰς τὸ ὅτι ὁ λόγος οὗτος ἐγένετο ἐν τινι τῶν ἀπολωλότων μειζόνων αὐτοῦ συγγραμμάτων. Ἐφεξῆς δὲ παρέχομεν σύντομον ἀνάλυσιν τοῦ ἔγχειριδίου τούτου.

27. Ἐν ᾧ λοιπὸν καὶ αὐτοὶ οἱ πρό τοῦ Ἀριστοξένου ῥυθμικοὶ ἐπραγματεύοντο πρότερον περί τῶν στοιχείων καὶ συλλαβῶν καὶ ἔπειτα ἤρχοντο εἰς τοὺς ῥυθμούς, ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ μετρικοί, ἐν τῷ ἔγχειρίδιῳ τοῦ Ἡφαιστίωνος οὐδεὶς λόγος γίνεται περί τῶν στοιχείων, ἀλλ' οἱ ὄροι φωνήεντα βραχέα (ε καὶ ο), βραχυνόμενα (ᾱ, ἰ, ῠ), μακρά (η, ω) καὶ μακρονόμενα (ᾶ, ἱ, ῡ) ἀπλῶς προϋποτίθενται ὡς γνωστοί. Ὁ Ἡφαιστίων ἀρχεται εὐθὺς πραγματευόμενος περί τῆς βραχείας, μακρᾶς καὶ κοινῆς συλλαβῆς ἄνευ μάλιστα ὀρισμοῦ τῆς συλλαβῆς. Εἶτα δὲ ἐν τῷ β' κεφαλαίῳ πραγματεύεται περί συνεκφωνή-

(1) Περί Ἡφαιστίωνος ὁ Σουΐδας λέγει τὰ ἐξῆς: «Ἡφαιστίων Ἀλεξανδρεὺς γραμματικὸς ἔγραψεν ἔγχειρίδια περί μέτρων καὶ μετρικὰ διάφορα, περί τῶν ἐν ποιήμασι ταραχῶν, κωμικῶν ἀπορημάτων λύσεις, τραγικῶν λύσεων, καὶ ἄλλα πλείστα [καὶ τῶν μέτρων τοὺς ποδισμούς]».

σεως. Εὐθὺς δ' ἐξ ἀρχῆς ἐννοεῖ τις ὅτι τὸ βιβλίον ἔγγραψεν οὐχὶ πρὸς ἰδίαν μελέτην, ἀλλ' ὅπως χρησιμεύσῃ ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῆς μετρικῆς ὡς ἔγχειρίδιον καὶ βοήθημα. Καὶ ἔχει μὲν πολὺν πλοῦτον παραδειγμάτων, στερεῖται δὲ παντάπασι γενικῶν κατηγοριῶν καὶ θεμελιωδῶν ὄρων, οὐ ἔνεκα ἐν τοῖς ἐπιφερομένοις κεφαλαίοις μεγάλη γεννᾶται ἀσάφεια καὶ δὲν δύναται νὰ κατανοηθῇ ἡ συνέχεια ἐξ αὐτοῦ τοῦ βιβλίου ἄνευ ἄλλης ἐξωθεν βοήθειας. Τῷ λόγῳ περί συλλαβῶν ἐπιφέρεται ὁ περί ποδῶν λόγος, οἵτινες καταλέγονται ὡς ἐν διαγράμματι κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν συλλαβῶν, πρῶτον μὲν δηλαδὴ οἱ δυσύλλαβοι, εἶτα δὲ οἱ τρισύλλαβοι, ἔπειτα δὲ οἱ τετρασύλλαβοι. Ἀλλ' ὅμως οὔτε ὁ πούς ὀρίζεται, οὔτε λόγος οὐδεὶς γίνεται περί ἄρσεως καὶ θέσεως. Ὡσαύτως οὐδὲν λέγεται πρὸς ἐξήγησιν τῶν συνήθων παρὰ τοῖς ὕστερον μετρικοῖς ὄρων διποδίας, συζυγίας καὶ βάσεως. Ἐκτενέστερον δὲ εἶνε τὸ τρίτον μέρος τὸ πραγματευόμενον περί μέτρων. Καὶ κατ' ἀρχὰς μὲν γίνεται λόγος ἐν τῷ τετάρτῳ κεφαλαίῳ περί τῶν διαφορῶν ἀποθέσεων τῶν μέτρων. Δὲν ὀρίζεται ὅμως τὸ μέτρον καὶ πρῶτος ὁ Βοίκκιος ἐξ ὧν λέγει ὁ Ἡφαιστίων περί τῆς ἀδιαφόρου συλλαβῆς καὶ τῆς τελείας λέξεως ὥρισε τὸν σπουδαιότατον τοῦτον θεμελιώδη ὄρον, τὸ μέτρον, κατὰ τὴν ἔννοιαν τοῦ Ἡφαιστίωνος καὶ τῶν παλαιῶν μετρικῶν. Μέτρον δηλονότι εἶνε μέρος τοῦ ὅλου ῥυθμοῦ, ὅπερ ἔχει λεκτικὴν συνάφειαν, ὥστε ἐν τῷ μέσῳ αὐτοῦ οὔτε χασμωδία ἐγγωρεῖ οὔτε ἀδιάφορος συλλαβή, ἀλλὰ μόνον ἐν τῷ τέλει, τελευτᾷ δὲ εἰς τελείαν λέξιν. Τὰ ἐπόμενα κεφάλαια (ε'-ις') πραγματεύονται εἰδικώτερον περί τῶν μέτρων. Καὶ ἐν μὲν τοῖς πρώτοις ἐννέα κεφαλαίοις (ε'-ιγ') πραγματεύεται περί τῶν ἐννέα μονοειδῶν καὶ ὁμοιοειδῶν μέτρων. Τὸν ὄρον μέτρον μεταχειρίζεται ἐνταῦθα ὁ Ἡφαιστίων ἐπὶ γενικωτέρας καὶ σπανιώτερον εὐρισκομένης σημασίας παρὰ τὴν ἐν τῷ ἔγχειρίδιῳ αὐτοῦ συνήθη, περί ἧς προείπομεν. Ἐνταῦθα δηλαδὴ πάντα τὰ ἰαμβικὰ π. χ. μέτρα λαμβάνονται ὑπὸ ἐν ὄνομα, μέτρον ἰαμβικόν, ὡσαύτως καὶ τὰ ἄλλα. Ὅθεν τὰ ἐννέα ταῦτα μέτρα τοῦ Ἡφαιστίωνος εἶνε τὰ ὑπὸ τῶν ἄλλων μετρικῶν ἐννέα πρωτότυπα μέτρα καλούμενα. Καὶ ἐν μὲν τῷ ε' κεφαλαίῳ πραγματεύεται περί τοῦ ἰαμβικοῦ, ἐν δὲ τῷ ε' περί τοῦ τροχαϊκοῦ, ἐν δὲ τῷ ζ' περί τοῦ δακτυλικοῦ, ἐν δὲ τῷ η' περί τοῦ ἀναπαιστικοῦ, ἐν δὲ τῷ θ' περί τοῦ χοριαμβικοῦ, ἐν δὲ τῷ ι' περί τοῦ ἀντισπαστικοῦ, ἐν δὲ τῷ ια' περί τοῦ ἰωνικοῦ ἀπό

μείζονος, ἐν δὲ τῷ β' περὶ τοῦ ἰωνικοῦ ἀπ' ἐλάσσονος, ἐν δὲ τῷ γ' περὶ τοῦ παιωνικοῦ.

Καὶ ὅτε μὲν μέτρον τι συντίθεται καθαρὸν, ὅτε δηλ. συγχροτεῖται ἐκ τῆς ἐπαναλήψεως τοῦ αὐτοῦ ποδός, ὀνομάζεται *μονοειδές*. Ὅτε δὲ συντίθεται «ἐπίμικτον πρὸς τὰς ἰαμβικὰς» ἢ «πρὸς τὰς τροχαϊκάς» (ὡς λέγει ὁ Ἑφαιστίων ἐξυπακούων διποδίας ἢ συζυγίας ἢ βάσεις, διότι παρ' αὐτῶ τὰ τρία ταῦτα εἶνε ταυτόσημα), ὅτε δηλαδὴ τὸ μέτρον ἀναμίσγεται μετὰ ἰαμβικῶν ἢ τροχαϊκῶν διποδιῶν, τότε λέγεται *ὀμοιοειδές* οἶον

δακτυλικὸν - - - - , - - - - , - - - -
 ἀναπαιστικὸν - - - - , - - - - , - - - -
 χοριαμβικὸν - - - - , - - - -
 ἀντισπαστικὸν - - - - , - - - -
 ἰωνικὸν ἀπὸ μείζ. - - - - , - - - -
 ἰωνικὸν ἀπ' ἐλάσσ. - - - - , - - - -

Τὰ ὀμοιοειδῆ ταῦτα μέτρα ἀπαρτίζονται ἐκ δακτύλων καὶ ἰωνικῶν ποδῶν συντιθεμένων μετὰ τροχαίων, ἢ ἐξ ἀναπαιστων, χοριαμβῶν καὶ ἀντισπαστων συντιθεμένων μετὰ ἰαμβῶν.

28. Κατὰ τὴν θεωρίαν ὅμως τοῦ Ἑφαιστίωνος ὑπάρχει καὶ ἕτερον εἶδος μίξεως, καθ' ὃ χοριαμβοὶ μὲν ἀναμίσγονται οὐχὶ μόνον μετὰ διαμβοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀντιστρόφως μετὰ προηγουμένου διτροχαίου, ἰωνικοὶ δὲ οὐχὶ μόνον μετὰ διτροχαίου, ἀλλὰ καὶ ἀντιστρόφως μετὰ προηγουμένου διαμβοῦ. Ἡ μίξις αὕτη, ἣν ὁ Ἑφαιστίων πραγματεύεται ἐν τῷ ἐπιφερομένῳ ἰδ' κεφαλαίῳ, καλεῖται *κατ' ἀντιπάθειαν μίξις*, κατ' ἀντίθεσιν πρὸς τὸ προηγουμένον εἶδος τῆς μίξεως, ὅπερ παρ' ἄλλοις, οὐχὶ δὲ παρ' Ἑφαιστίωνι, εὐρίσκεται καλούμενον *κατὰ συμπάθειαν μίξις*. Ἐκ τοῦ δευτέρου τούτου εἶδους τῆς μίξεως γεννῶνται τὰ μέτρα τὰ κατ' ἀντιπάθειαν μικτὰ ἢ συντομώτερον *μέτρα ἀντιπαθῆ*. Τὰ μέτρα ταῦτα, προπαττομένης τῆς συλλαβῆς ἐπί, εἰδικώτερον καλοῦνται ὡδε:

ἐπιχοριαμβικὸν - - - - , - - - -
 ἐπιωνικὸν ἀπὸ μείζονος - - - - , - - - -
 ἐπιωνικὸν ἀπ' ἐλάσσονος - - - - , - - - -

Ἐὰν λοιπὸν συνάψωμεν τὴν κατηγορίαν ταύτην τῶν μέτρων μετὰ τῆς τῶν μονοειδῶν καὶ τῆς τῶν ὀμοιοειδῶν, ἔχομεν τὸ ἐξῆς σύστημα:

A'. Καθαρὰ ἢ μονοειδῆ.

B'. Μικτὰ { α'. κατὰ συμπάθειαν ἢ ὀμοιοειδῆ
 β'. κατ' ἀντιπάθειαν ἢ ἀντιπαθῆ.

Ἀντὶ ὅμως ὁ Ἑφαιστίων συμφώνως πρὸς τὴν διάκρισιν ταύτην τῶν μέτρων νὰ πραγματεύηται κεχωρισμένως ἐκάστην αὐτῶν κατηγορίαν κατὰ σειρὰν, πρῶτην μὲν τὴν τῶν καθαρῶν ἢ μονοειδῶν, εἶτα δὲ τὴν τῶν ὀμοιοειδῶν καὶ τέλος τὴν τῶν ἀντιπαθῶν. αὐτὸς συνάπτει ἐν τῇ πραγματείᾳ τὴν θεωρίαν τῶν κατὰ συμπάθειαν μικτῶν ἢτοι ὀμοιοειδῶν μέτρων μεθ' ἐκάστου πρωτοτύπου.

29. Ἐν τῷ ἐφεξῆς ιε' κεφαλαίῳ πραγματεύεται ὁ Ἑφαιστίων περὶ μέτρων ἀσυναρτήτων. Ὅρίζει δὲ αὐτὰ ὡδε: «γίνεται δὲ καὶ ἀσυναρτήτα, ὅποταν δύο κῶλα μὴ δυνάμενα ἀλλήλοις συναρτηθῆναι μηδὲ ἔνωσιν ἔχειν ἀντὶ ἐνὸς μόνου παραλαμβάνηται στίχου. Πρῶτος δὲ καὶ τούτοις Ἀρχίλοχος κέχρηται». Ὁ δὲ Σχολιαστὴς τοῦ Ἑφαιστίωνος σελ. 201 παρατηρεῖ τὰ ἐξῆς: «ἰστέον δὲ ὅτι ἀσυναρτήτα γίνεται τὰ πάντα ξδ'. Τὰ γὰρ ὀκτώ μέτρα τοῖς ὀκτῶ μέτροις, τοῦτ' ἔστιν ἑαυτοῖς, ἐπιπλεκόμενα, τὰ ξδ' ταῦτα γίνεται. Ἀπὸ τῶν ἐξασῆμων μὲν λς' ἐξάκις γὰρ τὰς σ', λς'. Τῶν δὲ τετρασῆμων τέσσαρα. Τὰ δὲ λεγόμενα ἐπισύνθετά εἰσι κδ', ἃ καὶ αὐτὰ ἐστὶ τῶν ἀσυναρτήτων. Ἐπι καὶ ἥττερον τρόπον, τούτων *μονοειδῆ* μὲν ἐστὶν ὀκτώ, *μονοειδές* δὲ λέγεται ἀσυναρτήτων, οἶον τὸ ἐλεγειακόν. *ὀμοιοειδῆ* δὲ ὀκτώ, οἶον ὅταν τὰ ἰαμβικὰ μὴ τέλεια ὄντα χοριαμβικοῖς ἢ ἀντισπαστικοῖς ἐπιφέρηται ἢ τροχαϊκὰ ἰωνικοῖς, ἢ ἐναλλάξ ἐπισύνθετα δὲ κδ' ἀντιπαθῆ <δὲ> κδ', ὧν τὰ μὲν πρώτης ἀντιπαθείας ὄσων μιᾶς συλλαβῆς ἐκτιθεμένης τὸ ὅλον ἐν ποιεῖ <τὰ δὲ τῆς δευτέρας ἀντιπαθείας>». Πρβλ. καὶ Mar. Victor. σελ. 104 K., ὅστις ὡσαύτως εὐρίσκει 64 τὰ ἀσυναρτήτα ἐκ τοῦ πολυπλασιασμοῦ τῶν ὀκτῶ πρωτοτύπων μέτρων ἐφ' ἑαυτὰ (8 × 8 = 64), δὲν γίνονται δέ, λέγει, ἀσυναρτήτα μέτρα μόνον ἐκ τοῦ παιωνικοῦ ῥυθμοῦ. Πρωτότυπα δὲ λέγει ὁ Οὐικτωρίνος τὰ ἐξῆς 1) τὸ δακτυλικόν, 2) τὸ ἀναπαιστικόν, 3) τὸ τροχαϊκόν, 4) τὸ ἰαμβικόν, 5) τὸ χοριαμβικόν, 6) τὸ ἀντισπαστικόν, 7) τὸ ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος, 8) τὸ ἰωνικὸν ἀπ' ἐλάσσονος. Ἐκαστον λοιπὸν τῶν πρωτοτύπων τούτων συνδυαζόμενον εἶτε μεθ' ἑαυτοῦ εἶτε μεθ' ἐνὸς ἐκάστου τῶν ἄλλων πρωτοτύπων ἀποτελεῖ ἀσυναρτήτων μέτρον καὶ ὁ ὅλος ἀριθμὸς αὐτῶν εὐρίσκεται κατὰ τὸν σχολιαστὴν τοῦ Ἑφαιστίωνος καὶ κατὰ τὸν Μάριον Οὐικτωρίνον

μόνον ἐν ἀσυνάρτητον συμφωνεῖ τῷ ὀρισμῷ τοῦ Bentley, τὸ δεύτερον σχῆμα τοῦ β', πᾶσι δὲ τοῖς λοιποῖς δὲν ἐφαρμόζει ὁ ὀρισμὸς τοῦ Bentley, ὥστε ἐντεῦθεν δηλοῦται ὅτι δὲν εἶνε ὀρθός. Αὐτὸς δὲ παρατηρῶν ὅτι πάντα τὰ μέτρα τῶν τριῶν πρώτων κατηγοριῶν, ἅτινα μνημονεύει ὁ Ἡφαιστίων, τὰ ἀσυνάρτητα δηλαδὴ μονοειδῆ, ὁμοιοειδῆ καὶ ἀντιπαθῆ κατὰ τε τὴν πρώτην καὶ τὴν δευτέραν ἀντιπάθειαν, σύγκεινται ἐκ τομῶν ἤτοι ἀτελῶν (καταληκτικῶν) κῶλων ἐν τῷ μέσῳ τῶν μέτρων, ἐντεῦθεν συνάγει τὸ συμπέρασμα ὅτι ἀσυνάρτητα μέτρα ἔλεγεν ὁ Ἡφαιστίων οὐχὶ τὰ ἔχοντα χασμωδίαν καὶ ἀδιάφορον συλλαβὴν ἐν τῷ μέσῳ, ἀλλὰ προκατάληξιν ἤτοι τὰ προκαταληκτικά. Ὅτι δὲ τῇ ἐκδοχῇ ταύτῃ τῶν ἀσυναρτήτων δὲν συμφωνοῦσι τὰ ἐπισύνθετα μέτρα, ἅπερ καὶ αὐτὰ ὁ Ἡφ. συμπεριλαμβάνει εἰς τὰ ἀσυνάρτητα, ἂν τε τὸ πρῶτον αὐτῶν κῶλον εἶνε καταληκτικὸν ἂν τε ἀκατάληκτον, τοῦτο λέγει ὁ Οὔεστφάλιος ἀποδοτέον εἰς τοῦτο ὅτι τὰ πλείονα τῶν παρ' Ἡφαιστίωνι εὐρίσκομένων ἀσυναρτήτων ἐπισυνθέτων ἔχουσι προκατάληξιν, ὥστε ἐκ τοῦ ἐπικρατεστέρου σχήματος ὠνομάσθησαν πάντα ἀσυνάρτητα, ἐν ᾧ ἔπρεπε καὶ ἐπὶ τῶν ἐπισυνθέτων μέτρων νὰ γίνῃ ὡς καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἢ διακρίσεις εἰς μέτρα ἀσυνάρτητα καὶ μὴ τοιαῦτα. Οἱ Λατίνοι τὰ μὲν ἀσυνάρτητα λέγουσιν *inconnexa*, *connexa* δὲ τὰ ἀντίθετα. Παρὰ τοῖς Ἑλλησι μετρικοῖς δὲν εὐρίσκεται ὄρος τεχνικός δηλῶν ὅ,τι καὶ ὁ Λατινικός *connexa*. Ὁ Οὔεστφάλιος νομίζει ὅτι οἱ παλαιοὶ ἐκάλουν αὐτὰ *συνάρτητα*, ὁ δὲ Studemund προτιμᾷ τὸν ὄρον *συναρτητικά*, ὃν καὶ ὁ Οὔεστφάλιος ὕστερον ἀπεδέξατο. Πιθανώτερον ὅμως ὑπολαμβάνω ἐγὼ ὅτι οἱ παλαιοὶ ἐκάλουν αὐτὰ *μέτρα σνηρητημένα*. Ἐπειδὴ δὲ καὶ κατὰ τὴν ἐκδοχὴν τοῦ Οὔεστφάλιου λαμβάνοντες τὰ ἀσυνάρτητα, ἣτις ὀρθότερα, πάλιν θὰ διαφωνῶμεν τοῖς παλαιοῖς μετρικοῖς, οἵτινες καὶ τὰ ἐπισύνθετα πάντα ἀνεξαίρετως λαμβάνουσιν ὡς τοιαῦτα, οὐδεμίαν δὲ παρέχει ὠφελειαν πρακτικὴν ἢ διαίσεις τῶν ἀσυναρτήτων μέτρων εἰς τὰς εἰρημένας κατηγορίας, τὴν τῶν μονοειδῶν, ὁμοιοειδῶν κτλ. καὶ ἢ κατ' αὐτὰς πραγματεία, ὅπως οὐδ' ἢ τῶν μικτῶν μέτρων διαίσεις καὶ πραγματεία κατὰ τοὺς παλαιούς μετρικούς εἰς ὁμοιοειδῆ καὶ ἀντιπαθῆ, ἐκ τούτων εὐκολίας καὶ σαφηνείας χάριν δυνάμεθα νὰ ἀρκεσθῶμεν εἰς τὸν ὄρον *προκαταληκτικά* μέτρα καὶ νὰ ἐννοῶμεν δι' αὐτῶν ὅ,τι ὁ Οὔεστφάλιος διὰ τῶν ἀσυναρτήτων, καὶ οὕτω νὰ ἀποσκοραχίσωμεν καὶ τὴν κατηγορίαν τῶν

ἀσυναρτήτων καὶ τῶν διαφόρων αὐτῶν κατηγοριῶν, ὅπερ οὐχὶ ζημία ἀλλὰ κέρδος.

30. Ἐν δὲ τῷ ις' κεφαλαίῳ πραγματεύεται ὁ Ἡφαιστίων ὡς ἐν ἐπιμέτρῳ περὶ τῶν *πολυσηματίστων μέτρων*. Πολυσηματίστον δὲ δύναται νὰ εἶνε καὶ συναρτώμενόν τι μέτρον καὶ ἀσυνάρτητον, ὥστε ἀνάγεται εἰς πάσας τὰς κατηγορίας τῶν μέτρων. Λέγεται δὲ πολυσηματίστον μέτρον τι α') μὲν ὅταν διτρόχαιός τις ἢ διάμβος αὐτοῦ «παρὰ τάξιν», τουτέστι παρὰ τὸν συνήθη σχηματισμόν, ἔχῃ ἐν τῷ μέσῳ μακρὰν συλλαβὴν, ἀντὶ νὰ ἔχῃ αὐτὴν ἐν τῷ τέλει (ὁ διτρόχαιος) ἢ ἐν τῇ ἀρχῇ (ὁ διάμβος), ὅταν δηλαδὴ ἔχῃ τὸ σχῆμα - σ - υ ἢ τὸδε υ - σ - ἀντὶ τοῦ κανονικοῦ - υ - σ ἢ σ - υ - . β') δὲ ὅταν ἐπὶ μικτοῦ τινος μέτρου (ὁμοιοειδοῦς ἢ ἀντιπαθοῦς) γίνηται ἐναλλαγὴ τοῦ χοριάμβου (ἢ ἀντισπάστου ἢ ἰωνικοῦ) καὶ τοῦ διαμβου (ἢ διτροχαιίου)· οἷον ὅταν ἐπὶ τοῦ Γλυκωνείου - υ - υ, υ - υ - υ - ὑπερτιθεμένης τῆς μακρᾶς τῆς ἰαμβικῆς διποδίας γίνηται τὸ χοριαμβικὸν σχῆμα - υ - υ, - υ - υ -, ἄλλαις λέξεσιν ὅταν ἀντὶ τοῦ δευτέρου Γλυκωνείου, τοῦ ἔχοντος τὸν δάκτυλον ἐν τῇ β' χώρᾳ, γίνηται χρῆσις τοῦ Γλυκωνείου τοῦ ἔχοντος αὐτὸν ἐν τῇ τρίτῃ χώρᾳ. Τοιαύτη ἀνταπόδοσις δύο Γλυκωνείων εὐρίσκεται τῷ ὄντι παρὰ τοῖς τραγικοῖς, οἷον ἐν Φιλοκτ. 1123 (πόντος θινὸς ἐφήμενος) καὶ 1147 (ἔθνη θηρῶν οὐς ὀδ' ἔχει) καὶ Ἑλ. 1487 (ῶ πταναὶ δολιχαύχενες) καὶ 1504 (ναύταις εὐαεῖς ἀνέμων). Ὡστε ἢ τῆς ὑπερθέσεως αὕτη θεωρία τῶν παλαιῶν μετρικῶν δὲν εἶνε παντάπασιν ἀσύστατος.

31. Τῷ κεφαλαίῳ περὶ πολυσηματίστων, ἐν ᾧ τελευτᾷ ὁ λόγος περὶ μέτρων, ἐπιφέρεται ἐν ἔτι τελικὸν κεφάλαιον τὸ ιζ' μετὰ τῆς ἐπιγραφῆς «περὶ ποιήματος», ἐν ᾧ γίνεται λόγος περὶ τῆς κατὰ στίχον καὶ κατὰ σύστημα συνθέσεως τῶν ποιημάτων. Ἐν τοῖς χειρογράφοις ὅμως μετὰ τὸ ιζ' κεφάλαιον φέρεται καὶ ἑτέρα μείζων καὶ εἰδικωτέρα πραγματεία μετὰ τῆς ἐπιγραφῆς «τοῦ αὐτοῦ περὶ ποιήματος» ἢ «ποιημάτων». Κατὰ τὸν Οὔεστφάλιον ἢ πρώτη ἀρμόζει μᾶλλον εἰς τὸ ἐγχειρίδιον καὶ φαίνεται γνήσιον αὐτοῦ τοῦ Ἡφαιστίωνος ἔργον, ἢ δὲ δευτέρα μείζων οὔσα καὶ δυσαναλογωτέρα πρὸς τὸ ἐγχειρίδιον φαίνεται ὅτι ἐλήφθη ὕστερον ὑπ' ἄλλου τινὸς κατ' ἐπιτομὴν ἐκ τινος τῶν μείζονων περὶ μέτρων πραγματειῶν τοῦ Ἡφαιστίωνος. Συμμαρτυρεῖ δὲ τῷ λόγῳ τούτῳ καὶ ὅτι ἐν ᾧ ἢ μικρὰ πραγματεία εἶνε ἀναμάρτητος, ἐν τῇ μείζονι εὐρίσκονται οὐχὶ ὀλίγα ἀμαρτήματα,

οἷον ὅτι δις ἐν τοῖς χειρογράφοις σελ. 64, 16 καὶ 63, 3 Westph. ἀναγινώσκειται κοινὰ συστηματικὰ ἀντὶ κοινὰ γενικά. Ὑπάρχει βεβαίως καὶ κατηγορία κοινῶν συστηματικῶν, περὶ ἧς γίνεται λόγος ἐν σελ. 67, ἀλλ' αὕτη σημαίνει ἄλλο τι πάντῃ διάφορον. Εἶτα δὲ ἐν σελ. 72 ἐναλλάσσονται πρὸς ἀλλήλους οἱ ὄροι ἐπιφθεγματικὰ καὶ ἐφύμια. Ἐπειτα δὲ ἐν σελ. 68, 14 λέγεται ὅτι τὰ πλεῖστα ποιήματα τοῦ Πινδάρου καὶ Σιμωνίδου ἦσαν πεποιημένα κατὰ τετράδας καὶ πεντάδας ἐπωδικάς, δηλονότι κατὰ τὸ σχῆμα τόδε

α α α β, α α α β,

α α α α β, α α α α β,

ἐν ᾧ οὐδαμῶς φαίνεται πιθανόν ὅτι ὁ Πίνδαρος καὶ Σιμωνίδης ὑπέβησαν τὴν κατὰ τὴν ἐπωδικὴν τριάδα σύνθεσιν, ἣν παρέλαβον παρὰ τοῦ Στρησιχόρου. Τοιοῦτο δὲ ἀμάρτημα, οἷον μάλιστα τὸ τελευταῖον, δὲν ἠδύνατο νὰ ἀμάρτη ὁ Ἑφαιστῖων, ἀλλὰ τις τῶν μεταγενεστέρων γραμματικῶν.

32. Τὸ μετρικὸν σύστημα τοῦ Ἑφαιστῖωνος, οἷον ἔμπροσθεν ὑπετυπώθη, δὲν ἦτο ἴδιον αὐτοῦ δημιουργήμα, διότι καὶ τὸ τοῦ Ἡλιοδώρου, ὅστις προηγήθη τοῦ Ἑφαιστῖωνος, ἀποδείκνυται ὁμοιον ὄν. Αἱ πλεῖσται δὲ κατηγορίαι εἶνε καὶ τοῦ Ἡλιοδώρου ἀρχαιότεραι ρυεῖσαι ἐκ τῆς ρυθμικῆς καὶ μετρικῆς παραδόσεως τῶν πάλαι κελῶν χρόνων. Ἐκ τῶν ἀνωτάτων δὲ μετρικῶν κατηγοριῶν γέννημα νεωτέρων χρόνων φαίνεται ἡ διάκρισις τῶν μικτῶν μέτρων εἰς ὁμοιοειδῆ καὶ ἀντιπαθῆ καὶ ἡ ὑπαγωγή τῶν οὐχὶ προκαταληκτικῶν ἢ δικαταλήκτων ἐπισυνθέτων εἰς τὰ ἀσυνάρτητα. Καὶ καθ' ὅλου μὲν δύναται τις νὰ ἰσχυρισθῆ ὅτι ὁ Ἑφαιστῖων ἠκολούθει οὐ μόνον ἐν ταῖς γενικαῖς κατηγορίαις, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς καθ' ἕκαστα τοῖς προηγηταῖς αὐτοῦ. Κατὰ τί δὲ διέφερον αὐτῶν, δὲν εἶνε εὐκόλον νὰ εἴπῃ τις. Διαφοραὶ τινες παρατηροῦνται καὶ ἐν αὐτῷ τῷ ἐγχειριδίῳ, οἷον ἡ παρατήρησις ὅτι ἡ προπαραλήγουσα συλλαβὴ τοῦ τροχαϊκοῦ τετραμέτρου (σελ. 22 W.) ἐπιδέχεται διάλυσιν καὶ ἕτερα περὶ τοῦ μ ὡς θέσει μακρᾶς ποιητικοῦ παρὰ τὴν γνώμην τοῦ Ἡλιοδώρου (σελ. 8 W.). Ἐπουσιῶδες δὲ εἶνε ὅτι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν πρωτοτύπων προτάσσεται τὸ ἰαμβικὸν καὶ τροχαϊκὸν τοῦ δακτυλικοῦ καὶ ἀναπαιστικοῦ, ἐν ᾧ οἱ λοιποὶ μετρικοὶ ἐτήρουν τὴν ἀντίθετον τάξιν (πρβλ. Σχολ. Ἑφαιστ. σελ. 162). Οὐχὶ δὲ ἀκριβῆ παρατηρητὴν ἐλέγχουσι τὸν Ἑφαιστῖωνα τὰ ὑπ' αὐτοῦ ἐν κεφ. ε' λεγόμενα ὅτι ἡ προτελευ-

ταῖα συλλαβὴ τῶν καταληκτικῶν ἰαμβικῶν μέτρων ἐπιδέχεται διάλυσιν καὶ τὰ ἐν κεφ. ε' καὶ ζ' ὅτι ἐν μὲν τῷ ἰαμβικῷ τριμέτρῳ ἐγχευρεὶ ἀνάπαιστος, ἐν δὲ τῷ τροχαϊκῷ τετραμέτρῳ δάκτυλος. Τὰ δὲ ἐν σελ. 19 «ἐπειδὴ δὲ πᾶσα μέτρων ἀρχὴ ἀδιάφορος κτλ.» εἶνε οὕτω διεστραμμένα, ὥστε δὲν φαίνονται γνήσια τοῦ Ἑφαιστῖωνος, ἀλλ' ἐκ τινος σχολίου μετατεθέντα εἰς τὸ κείμενον, καθ' ὅσον μάλιστα λείπουσιν ἐν τοῖς βελτίοσι χειρογράφοις. Ὅτι δὲ ὁ Ἑφαιστῖων οὐδὲν τὸ παράπαν λέγει περὶ ῥυθμοῦ, οὐδ' ἀπαξ μνημονεύων τῶν ὄρων ἄρσεως καὶ θέσεως, δὲν πρέπει νὰ ληφθῆ ὡς μαρτυροῦν παντελεῆ ἀγνοίαν τῆς ρυθμικῆς. Ἀξία δὲ μνείας εἶνε καὶ ἡ γενομένη παρατήρησις ὅτι τὰ παραδείγματα τῶν μελικῶν μέτρων λαμβάνει ὁ Ἑφαιστῖων ἐκ τοῦ Ἀρχιλόχου, Ἀλκαίου, Σαπφοῦς, Ἀνακρέοντος καὶ Καλλιμάχου, προσέτι δὲ καὶ ἐκ τῆς ἀρχαίας κωμωδίας, σπανιώτατα δὲ ἐκ τῶν χορικῶν λυρικῶν καὶ ἐκ τραγικῶν, οἷον ἐκ μὲν τοῦ Αἰσχύλου ἐν μόνον, ἐκ δὲ τοῦ Σοφοκλέους οὐδέν.

33. Τοῦ ἐγχειριδίου τοῦ Ἑφαιστῖωνος διὰ τὸ συνοπτικὸν καὶ εὐχρηστον ἐγένετο ἐν τοῖς ὕστερον χρόνοις καθολικὴ χρῆσις περὶ τὴν διδασκαλίαν καὶ πολλάκις ἐσχολιάσθη. Τὴν κρηπίδα δὲ τῶν εἰς αὐτὸ σχολίων ἔθετο ὁ νεοπλατωνικὸς φιλόσοφος Λογγίνος, ὅστις ἤκμασε κατὰ τὴν τρίτην ἀπὸ Χριστοῦ ἑκατονταετηρίδα. Ἡ συλλογὴ δὲ τῶν εἰς Ἑφαιστῖωνα σχολίων, ἐπειδὴ ἐρρύθησαν ἐκ τῶν μειζόνων τοῦ Ἑφαιστῖωνος πραγματειῶν καὶ ἐξ ἄλλων παλαιότερων μετρικῶν, εἶνε ἀξιολογωτάτη πηγὴ εἰς ἐπίγνωσιν τῆς παλαιᾶς μετρικῆς θεωρίας. Κατὰ τὸν W. Horschelmann ἡ συλλογὴ αὕτη διαιρεῖται εἰς τὰ ἐξῆς συστατικὰ μέρη· α') τὸ ὑπόμνημα τοῦ Λογγίνου (Σχολ. B. 1)· β') Σχολ. A. (κατὰ Λογγίνον)· γ') τὸ τοῦ Ὄρου ὑπόμνημα (Σχολ. B. IV)· δ') τὴν τοῦ Χοιροβοσκοῦ ἐξήγησιν· ε') Σχολ. B. II. 5) τὴν ἐπιτομὴν τῶν ἐννέα μέτρων (Σχολ. B. III.)· ζ') τὴν Βυζαντιακὴν ἐπιτομὴν (Σχολ. B. V.). Ἐκ τοῦ ἐγχειριδίου δὲ καὶ τῶν σχολίων λαμβάνομεν πλήρη γνώσιν τοῦ συστήματος τῶν ἐννέα πρωτοτύπων μέτρων, καθ' ὃ ὁ Ἑφαιστῖων, ὥσπερ καὶ ὁ Ἡλιοδωρος, πραγματεύεται τὴν μετρικὴν θεωρίαν.

34. Βραχυτέρα εἶνε ἡ πραγματεία τῶν ἐννέα πρωτοτύπων μέτρων παρὰ τῷ Ἀριστείδῃ Κοϊντιλιανῷ, ἥτις καὶ αὕτη καίπερ ἐν τισὶ διαφέρουσα τοῦ Ἑφαιστῖωνος, ὡσαύτως φαίνεται ρυεῖσα ἐκ τῆς με-

τρικῆς τοῦ Ἡλιοδώρου. Πρβλ. § 18 καὶ Westphal, gr. Metrik έκδ. 6' τόμ. α' σελ. 229 κέ.

35. Οἱ δὲ Βυζαντινοὶ γραμματικοὶ εἴτε γράφοντες ἐγχειρίδια περὶ μέτρων εἴτε μετρικὰ σχόλια εἰς τοὺς ἀρχαίους ποιητὰς κρέμονται παντάπασι ἐκ τοῦ ἐγχειριδίου τοῦ Ἡφαιστίωνος καὶ τῶν εἰς αὐτὸ σχολίων καὶ μικρὸν ἢ οὐδὲν συμβάλλονται εἰς γνῶσιν τῆς παλαιᾶς μετρικῆς. Τοιοῦτος ἦτο ὁ γραμματικὸς Τριχᾶς (1) ὁ ἐπίκλην σοφώτατος κατὰ τὴν ἐνδεκάτην π. α. X. ἑκατονταετηρίδα ἀκμάσας, οὐ σφῆζεται βιβλίον ἐπιγραφόμενον «ἐπιμερισμοὶ τῶν ἐννέα μέτρων», ὃν προτέτακται «σύνοψις τῶν θ' ἑπτὰ μέτρων», ἣτις εἶνε ὕμνος εἰς τὴν ἀγνὴν Παρθένον ἐκ παραδειγμάτων τῶν θ' ἑπτὰ μέτρων συνεστῶς. Ἡ πραγματεία αὕτη τοῦ ἄλλως ἀγνώστου τούτου γραμματικοῦ εἶνε διασκευὴ τοῦ ἐγχειριδίου τοῦ Ἡφαιστίωνος ἀνευ ἄλλων βοηθημάτων πλὴν κακοῦ τινος κειμένου τῶν καλῶν εἰς Ἡφαιστίωνα σχολίων, τῶν ὑπὸ τοῦ Οὐεσφραλίου διὰ τοῦ Α χαρκτηρισθέντων. Μετὰ τὴν βελτίονα δὲ ἐκδοσιν τῶν Α σχολίων ἢ ὅπως εἶχον ἐν τῷ τοῦ Τριχᾶ ἀντιγράφῳ τὸ βιβλίον τοῦ Τριχᾶ ἀπέβαλε πᾶσαν ἀξίαν. Ἐξεδόθη δὲ τὸ πρῶτον ὑπὸ Franc. de Furia ὡς παράρτημα τῆς ἐκδόσεως Δράκοντος τοῦ Στρατονικέως ὑπὸ Γ. Ἐρμαννοῦ ἐν Λειψίᾳ 1814 καὶ ἐν τοῖς scriptores metrici Graeci τόμ. 1 1866 τοῦ R. Westphal. Τοιοῦτος ἦτο καὶ ὁ κατὰ τὴν δωδεκάτην π. α. X. ἑκατονταετηρίδα ἀκμάσας Ἰωάννης Τζέτζης, ὅστις ἐστιχοῦργησε τὸ ἐγχειρίδιον τοῦ Ἡφαιστίωνος διὰ Βυζαντιακῶν μέτρων. Εἶχε δὲ οὗτος ὑπ' ὄψιν κείμενον τοῦ Ἡφαιστίωνος εἴτι χειρὸν ἐκείνου, ὃ εἶχεν ὁ Τριχᾶς. Τὸ ἔργον τοῦτο τοῦ Τζέτζου ἐξέδωκεν ὁ J. A. Cramer ἐν Anecd. Oxon. 3 (1836) σελ. 302-333. Ἔτι δὲ χειρόνες τῶν εἰρημένων ἦσαν οἱ ἐπόμενοι γραμματικοί, οἵτινες πᾶσαν τὴν μετρικὴν αὐτῶν σοφίαν ἠρύοντο κυρίως ἐκ τῆς ἔμπροσθεν μνημονευθείσης Βυζαντιακῆς ἐπιτομῆς, ἣτις κατὰ τὸν Hörschelmann ἀποτελεῖ τὸ ἕβδομον καὶ ἔσχατον κατὰ τὴν ἀξίαν συστατικὸν τῶν εἰς Ἡφαιστίωνα σχολίων, προσήρηται δὲ τοῖς σχολίοις Β ὡς πέμπτον βιβλίον, πιθανῶς δὲ ἀνάγεται εἰς τὴν δεκάτην π. α. X. ἑκατονταετηρίδα, πλὴν δὲ ταύτης καὶ ἐκ τινῶν ἄλλων μερῶν τῶν σχολίων Β. Πάντες δὲ οὗτοι, ὧν ἐφεξῆς μνημονεύομεν τοὺς κυριωτέρους, οὔτε ἐξ ἄλλης πηγῆς παρὰ τὰς εἰρημένους ἦν-

(1) Οὕτω βεβαίως ὀρθότερον πρέπει νὰ τονισθῇ καὶ οὐχὶ Τριχᾶς, ὡς κοινῶς γράφεται

τλουν οὔτε ἀφ' ἑαυτῶν τι χρήσιμον προσετίθεσαν, διαφέρουσι δ' ἀλλήλων μόνον ὡς ἐκ τῶν μεταθέσεων, τῶν μεταβολῶν τῆς φράσεως καὶ τῆς διαφορῆς ἐκλογῆς καὶ διεξοδικότητος. Περὶ τῶν πολυπλόκων γενεαλογικῶν λεπτομερειῶν τῶν μετρικῶν τούτων ἐπραγματεύθησαν ἐν τοῖς νεωτάτοις χρόνοις κυρίως ὁ Γουλιέλμος Studemund (der Pseudoherodianische Tractat über die εἶδη des Hexameters, Jahns Jahrb. 95 (1867) σελ. 609-623) καὶ ὁ W. Hörschelmann ἐν Untersuchungen zur Geschichte der griechischen Metriker. Die Composition der Hephæstionscholien. Rhein. Mus. 36 (1881) σελ. 260-301, καὶ ἰδίᾳ ἐν τῷ συγγράμματι τῷ ἐπιγραφόμενῳ ein griechisches Lehrbuch der Metrik, Dorpat 1888, ἐν ᾧ πάντα τὰ ἐκ τοῦ πέμπτου βιβλίου τῶν τοῦ Ἡφαιστίωνος Β σχολίων βυέντα μετρικὰ τῶν Βυζαντινῶν συγγράμματα ἀνάγονται εἰς τρεῖς κυρίου τύπους (Haupttypen). Ὁ αὐτὸς ἐξέδωκε καὶ scholia Hephæstionea altera (B) integra primum edita, index lect. Dorpat 1882. Προσέτι δὲ καὶ συμπληρωτικὰ εἰς τὰ Anecd. varia τοῦ Studemund ἐν Götting. gel. Anz. 1887 σελ. 594-613. Ἐφεξῆς λοιπὸν καταλέγομεν τὰ ἀξιολογώτατα τῶν ἐνταῦθα ἀνηκόντων συγγραμμάτων τῶν τε ψευδωνύμων καὶ τῶν ἀνωνύμων καὶ τῶν ἄλλων μετρικῶν.

α') Δράκοντος Στρατονικέως περὶ μέτρων ποιητικῶν καὶ πρῶτον περὶ χρόνων. Τὸ διεξοδικὸν τοῦτο βιβλίον, οὐ τὰ δύο τρίτα πραγματεύονται περὶ προσφθίας, ἐξεδόθη κατὰ πρῶτον πλῆρες ὑπὸ τὴν ἀνωτέρω ἐπιγραφὴν ὑπὸ τοῦ Γ. Ἐρμαννοῦ ἐν Λειψίᾳ 1812. Ἦδη ὁ Ἐρμαννὸς ἐν τῷ προλόγῳ ἀπεφῆνατο ὅτι ἐν τῇ παραδεδομένῃ μορφῇ ἀδύνατον νὰ εἶνε τοῦτο ἔργον τοῦ παλαιοῦ καὶ ἐνδόξου γραμματικοῦ Δράκοντος, ἀνάγκη δὲ νὰ ὑποθεθῇ ὅτι πολλαὶ προσθήκαι ἐγένοντο ὕστερον ὑπὸ τινος Βυζαντινοῦ γραμματικοῦ. Ὁ δὲ Λέρσιος (Lehrs) καὶ ὁ Λουδοβίκος Voltz ἀπέδειξαν τὴν νεωτέραν αὐτοῦ καταγωγὴν (πρβλ. L. Cohn, Philol. Abhandlungen, Martin Hertz. . . dargestellt 1888, 133-143. — L. Voltz, Jahns Jahrb. 139 (1889) 579-599). Ἀπεδείχθη δηλαδὴ τέλος ὅτι τὸ ἐκ τῶν τοῦ Ἰσαακίου τοῦ μοναχοῦ, τοῦ Ψευδηφαιστίωνος καὶ ἄλλων συγκεκαττυμένον κατασκευάσμα τοῦτο συγγραφεῖα ἔχει τὸν κατὰ τὴν 16ην ἑκατοντ. ζῶντα Ἑλληνα πλαστογράφον Ἰάκωβον τὸν Διασσωρίνον, ὅστις καὶ τῶν

άνυπαρκτον Ψευδοφιλήμονα (πρβλ. Karl Krumbacher, Byzantin. Litteraturg. σελ. 274) έπλαστογράφησε.

β') 'Ισαακίου τοῦ σοφωτάτου μοναχοῦ περὶ μέτρων ποιητικῶν. 'Εξέδωκεν ὁ L. Bachmann ἐν Anecdota Graeca II (1828) σελ. 167-196. Ὁ 'Ισαάκιος Μοναχὸς ἔγραψεν, ὡς φαίνεται, κατὰ τὸ τέλος τῆς 14ης ἑκατονταετηρίδος, ἐξήρηται δὲ ἐκ τοῦ Μαξίμου Πλανούδη.

γ') 'Ηλίον ἐλαχίστου μοναχοῦ Χάρακος πρὸς 'Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ περὶ διαφορῶν μέτρων. 'Εξέδωκε κατὰ πρῶτον ὁ Φραγκίσκος de Furia ὡς παράρτημα τῆς τοῦ Ἐρμαννοῦ ἐκδόσεως τοῦ Δράκοντος τοῦ Στρατονικέως ἐν Λειψία 1814 καὶ νεωστὶ ὁ Studemund ἐν Anecdota varia I (1886) σελ. 167-184. Πότε δὲ ἤκμασεν ὁ 'Ηλίας οὗτος εἶνε παντάπασιν ἄδηλον.

δ') Ἀνώνυμος πραγματεία περὶ μέτρων ἐν τῷ Ἀρληϊανῷ κώδικι (codex Harleianus 5635) ἥτοι ὑπ' αὐτοῦ τοῦ Τρικλινίου γεγραμμένη, διότι ἐν αὐτῇ γίνεται λόγος περὶ τῶν δύο διαφορῶν σημείων, ἅτινα ἐπενόησεν ὁ Τρικλίνιος πρὸς διάκρισιν τῶν δύο εἰδῶν τῆς κοινῆς συλλαβῆς, ἧ ἐξ ἐκείνου εἰλημμένη, ἐν τισὶ δὲ χειρογράφοις καὶ «Ἐφαιστιῶνος περὶ μέτρων» ἐπιγραφομένη. 'Εξεδόθη δὲ ὑπὸ τοῦ Gaisford ἐν τῇ β' ἐκδ. τοῦ Ἐφαιστιῶνος I (1855) σελ. 317-334. Πρῶτην δὲ κριτικὴν ἐκδοσιν τῆς πραγματείας ταύτης, ἣτις συνήθως καλεῖται tractatus Harleianus, ἐποίησατο ὁ Studemund (Ind. lect. Breslau 1887), νέα μεταχειρισάμενος κριτικὰ ἐφόδια.

ε') Ἡρωδιατοῦ περὶ λέξεως τῶν στίχων (ἐν τισὶ δὲ χειρογράφοις Ἡρωδ. περὶ στίχων τῆς λέξεως). Ἡ ψευδεπίγραφος αὕτη πραγματεία πραγματεύεται περὶ τῶν εἰδῶν τοῦ ἠρωϊκοῦ ἐξαμέτρου. Ὁμοία πραγματεία περὶ τῶν διαφορῶν καὶ εἰδῶν τοῦ ἐξαμέτρου φέρει τὸ ὄνομα τοῦ Πλουτάρχου. 'Εξέδ. ὁ Villosion, Anecdota Graeca II (1781) σελ. 85 κέ. καὶ ὁ Furia ἐν τῷ μνημονευθέντι παραρτήματι καὶ τέλος ὁ Ed. Studemund Anecd. varia I σελ. 185-188. Τὸ δὲ τοῦ Ψευδοπλουτάρχου περὶ μέτρων ἐξέδωκεν ὁ Wyttenbach μετὰ τῶν ἠθικῶν τοῦ Πλουτάρχου τόμ. 5 σελ. 1283-1288, Ὁξον. 1800.

ς') Ἐφαιστιῶνος περὶ μέτρων. Τὸ ψευδεπίγραφον τοῦτο ἐν μὲν τῷ α' τμήματι εἶνε συγγενέστατον τῷ Ἰσαακίῳ τῷ μοναχῷ, ἐν ἄλλῳ δὲ τινὶ κεφαλαίῳ τὸ αὐτὸ τῷ τοῦ Ψευδοπλουτάρχου περὶ ἠρωϊκοῦ

μέτρου. 'Εξέδ. Henricus zur Jacobsmuehlen, Dissertationes philolog. Argentoratenses, τόμ. 10 (1886) σελ. 187-294.

ζ') Ἀωνύμου περὶ τῆς τῶν ποδῶν ὀνομασίας, ὅστις ἐκ τοῦ Ἀμβροσιανοῦ κώδικος, ἐν ᾧ εὑρίσκεται (cod. Ambros. C. 222 τοῦ 13ου αἰῶνος), ἐκλήθη Grammaticus Ambrosianus. 'Εξεδόθη δὲ ὑπὸ τοῦ H. Keil ἐν προγράμματι τῆς Halle 1848, εἶτα δὲ ὑπὸ τοῦ Nauck (Lexicon Vindobonense σελ. 253-267) καὶ τέλος πληρέστερον ὑπὸ Studemund, Anecdota varia I, σελ. 211-247.

η') Ἐπιτομή τις περὶ μέτρων, ἣν ὁ Νικ. Titze οὐκ ὀρθῶς ὑπολαβὼν ὡς ἔργον τοῦ Μοσχοπούλου ἐξέδωκεν ὡς τοιαύτην ἐν Manuelis Moschopuli Cretens. opuscula grammatica, Lipsiae 1822 σελ. 43-50.

θ') Anecdota Chisiana ed. Guil. Mangelsdorf, Carlsruhe 1876 (πρόγραμμα). Τὸ πρῶτον τμήμα πλήρες παρὰ Studemund, Anecd. var. I σελ. 205-209. Ἐν τῷ αὐτῷ χειρογράφῳ (codex Chisianus) ἐν Ῥώμῃ ἀποκειμένῳ εὑρίσκεται καὶ ἱαμβικὸν ποίημα ἐξ 100 στίχων περὶ ἱαμβικοῦ μέτρου, ὅπερ ἐξέδωκεν ὁ Studemund ἐν Anecd. var. I σελ. 201 κέ. Αὐτόθι δὲ σελ. 198 κέ. ἐξέδωκε προσέτι ὁ Studemund καὶ ἕτερον ποίημα περὶ ἱαμβικοῦ μέτρου τοῦ Μιχαήλ Ψελλοῦ. Τὸ πρῶτον ποίημα τὸ τοῦ Ἰωάννου Βοτανιάτου ἦτο ἤδη ἐκδοδόμενον κατὰ τὸν cod. Paris. Gr. 1773 ὑπὸ E. Cougny, Annuaire de l'assoc. 9 (1875) σελ. 90-96.

Ὁμοίας φύσεως καὶ ἄνευ ἀξίας εἶνε καὶ τὰ εἰς ἀρχαίους ποιητὰς μετρικὰ σχόλια τῶν Βυζαντινῶν γραμματικῶν, ὧν τὰ ἀξιολογώτατα ἐγράφησαν ὑπὸ τοῦ Ἰ. Τζέτζου, Μανουὴλ Μοσχοπούλου, Θωμᾶ Μαγίστρου καὶ Δημητρίου τοῦ Τρικλινίου. Τούτων ὁ τελευταῖος ὁ καὶ ἀξιολογώτατος πλὴν τῆς ὑπ' ἀριθ. δ' μνημονευθείσης πραγματείας (tractatus Harleianus) ἔγραψε καὶ μετρικὰ σχόλια εἰς Σοφοκλέα καὶ Πίνδαρον, ὧν τὰ μὲν πρῶτα εἶνε παντάπασιν ἄχρηστα, βελτίονα δὲ τὰ εἰς Πίνδαρον.

36. Μετὰ τοὺς Ἑλληνας μετρικοὺς λέγομεν νῦν διὰ βραχείων καὶ περὶ τῶν Λατίνων μετρικῶν, οἵτινες τὰς ἑαυτῶν σπουδὰς δὲν περιώριζον εἰς μόνους τοὺς ἰδίους ἑαυτῶν ποιητὰς, ἀλλὰ προσελάμβανον καὶ τοὺς Ἑλληνας. Ἐπειδὴ δὲ οἱ Λατίνοι ἐθεώρουν τὴν μετρικὴν ὡς μέρος τῆς γραμματικῆς, πᾶς τις σχεδὸν τῶν Λατίνων γραμματικῶν τῶν περὶ τῆς γραμματικῆς πραγματευομένων ἐπραγματεύετο ἅμα καὶ

περί τῆς μετρικῆς. Ἐνταῦθα ὁμῶς ποιούμεθα λόγον μόνον περὶ τῶν ἀξιολογωτάτων. Τοιοῦτος ἦτο ὁ Μάρκος Τερέντιος Οὐάρρων (M. Terentius Varro, γενν. τῷ 116 π. Χ.), ὅστις ἐν τῷ τετάρτῳ βιβλίῳ τοῦ συγγράμματος αὐτοῦ de sermone Latino ad Marcellum ἐπραγματεύθη περὶ μέτρων κατὰ τι σύστημα, ὅπερ παρ' αὐτῷ πρῶτον εὐρίσκομεν, οὐδεὶς δὲ περὶ τοῦ συστήματος τούτου λόγος γίνεται παρ' οὐδενὶ τῶν Ἑλλήνων μετρικῶν. Κατὰ τὸ ἀρχαιότερον λοιπὸν τοῦτο σύστημα τὸ παρὰ Οὐάρρωνι τὰ μέτρα διακρίνονται εἰς principalia ἢ ἀρχέγονα, οἷα ἦσαν δύο μόνον, τὸ δακτυλικὸν ἐξάμετρον καὶ τὸ ἰαμβικὸν τρίμετρον, καὶ εἰς παράγωγα, πάντα τὰ λοιπά, παραχθέντα ἐκ τῶν ἀρχεγόνων διὰ προσθέσεως ἢ ἀφαιρέσεως ἢ συνθέσεως ἢ ἐναλλαγῆς (1). Ἡ θεωρία αὕτη πρέπει βεβαίως νὰ ἀναχθῆ εἰς τινὰ τῶν Ἑλλήνων γραμματικῶν, ὡς δηλοῦσι καὶ οἱ Ἑλληνικοὶ ὄροι μέτρα παράγωγα, ἀρχέγονα, κόμματα, ἀρχικά, τελικά. Τῷ μετρικῷ τούτῳ συστήματι τοῦ Οὐάρρωνος ἠκολούθει καὶ ὁ Καίσιος Βάσσος (Caesius Bassus), ὅστις ἤκμασε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Νέρωνος καὶ ἦτο φίλος τοῦ ποιητοῦ Περσίου ποιητῆς ὦν καὶ αὐτός. Ὁ Μάξιμος Οὐικτωρίνος καλεῖ αὐτὸν virum doctum atque eruditum. Τοῦ περὶ μέτρων ὁμῶς βιβλίου αὐτοῦ, ὅπερ ἐπεγράφετο ars ad Neronem, σφύζονται μόνον πολλοῦ λόγου ἄξια ἀποσπάσματα (βλ. Gram. Lat. VI, σελ. 255-71 K.). Ἀκριβέστατον δὲ λόγον περὶ τοῦ συστήματος τῶν ἀρχεγόνων καὶ παραγῶγων μέτρων ποιεῖται ὁ κατὰ τὴν τρίτην ἀ. Χ. ἑκατονταετηρίδα ἀκμάσας Τερεντιανὸς Μαῦρος (Terentianus Maurus) ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ τοῦ μετρικοῦ αὐτοῦ συγγράμματος, ὅπερ γέγραπται διὰ στίχων ποικιλωτάτων καὶ ἐπιεικῶς κομψῶν, οἵτινες ἅμα χρησιμεύουσιν ὡς παραδείγματα, ἐπιγράφεται δὲ «de litteris de syllabis de metris libri III». Τῷ αὐτῷ συστήματι ἀκολουθεῖ καὶ ὁ Ἀτίλιος Φορτουνατιανὸς (Atilius Fortunatianus) καὶ ὁ Αὐγουστίνος (2).

37. Ἄλλοι δὲ πάλιν Λατίνοι μετρικοὶ ἠκολούθουν τῷ συστήματι τῶν ἐννέα πρωτοτύπων μέτρων, καθ' ὃ ἐπραγματεύθη τὴν μετρικὴν ὁ Ἡλιοδώρος καὶ ὁ Ἡφαιστίων. Ἐπισημότατος δὲ τῶν μετρικῶν

(1) Πρὸς. Οὐάρρωνα παρὰ Καίσιῳ Gram. Lat. VI, σελ. 271 Keil. «Omnia metra variantur aut adjectione aut detractone aut concinnatione aut permutatione».

(2) Πρὸς. Weil. Jahrb. 1862 σελ. 336 κέ.

τούτων ἦτο ὁ Ἰόβας (Juba) κατὰ τὴν τρίτην ἀ. Χ. ἑκατονταετηρίδα ἀκμάσας καὶ διεξοδικώτατον περὶ μέτρων γράψας σύγγραμμα (διότι γίνεται λόγος περὶ τοῦ ὀγδόου βιβλίου αὐτοῦ), ὅπερ χρησιμωτάτη ἐγένετο πηγὴ ἄλλοις Λατίνοις μετρικοῖς, δὲν διεσώθη δὲ εἰς ἡμᾶς. Ὁ Ἰόβας, ὡς εἶπομεν, ἠκολούθει τῷ Ἡλιοδώρῳ καὶ πρῶτος εἰσηγήσατο τοῖς Ῥωμαίοις τὸ σύστημα τῶν ἐννέα πρωτοτύπων μέτρων (metra principalia), κατὰ δὲ τὸν Μάριον Οὐικτωρίνον (1) ἐφέρετο τὰ πρῶτα μεταξὺ τῶν Λατίνων μετρικῶν. Ἐχορηγήθη ὁμῶς τινὰ καὶ ἐκ τοῦ βιβλίου τοῦ Καίσιου Βάσσου. Ὁ Ἰόβας ἐχρησίμευσεν ὡς κυρία πηγὴ εἰς τὸν συγγραφέα τοῦ διεξοδικωτάτου πάντων τῶν ἐκ τῆς ἀρχαιότητος σωζομένων μετρικῶν συγγραμμάτων, ὅπερ ἐπιγράφεται «ars grammatica de orthographia et de metrica ratione». Τὸ σύγγραμμα τοῦτο ἢ μὲν παράδοσις προσποιεῖ τῷ Γαίῳ Μαρίῳ Οὐικτωρίνῳ, ῥήτορι ἀκμάσαντι κατὰ τὴν τετάρτην ἀ. Χ. ἑκατονταετηρίδα, νεωστὶ δὲ ἀπεδείχθη ὡς ἔργον τοῦ Αἰλίου Φέστου Ἀφθονίου, συγχρονήσαντος μὲν τῷ Ἰόβῳ νεωτέρου δὲ τὴν ἡλικίαν, ἢ ὡς ἀπογεγραμμένον ἐκ τοῦ συγγράμματος τοῦ Ἀφθονίου. Ἐν ᾧ δὲ ἐν τῷ πρῶτῳ μέρει τοῦ συγγράμματος τούτου γίνεται ἀκριβὴς λόγος περὶ τῶν ἐννέα πρωτοτύπων μέτρων κατὰ τὸ σύστημα τοῦ Ἡλιοδώρου, ἐν τῷ δευτέρῳ μέρει ἐπισυνάπτεται καὶ ἡ ἑτέρα θεωρία κατὰ τὸ σύστημα τῶν παραγῶγων μέτρων, ὅπερ ἠκολούθει ὁ Οὐάρρων καὶ ὁ Καίσιος Βάσσος. Κατὰ τὸ αὐτὸ διπλοῦν σύστημα πραγματεύεται τὴν μετρικὴν καὶ ὁ κατὰ τὴν τετάρτην ἀ. Χ. ἑκατονταετηρίδα ἀκμάσας γραμματικὸς Διομήδης (Diomedes) ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ τῆς γραμματικῆς τέχνης (ars grammatica).

Τοσαῦτα καὶ περὶ τῶν Λατίνων μετρικῶν. Λέγομεν δὲ νῦν καὶ περὶ τῶν κατὰ τοὺς νεωτέρους χρόνους πραγματευθέντων περὶ τῆς παλαιᾶς μετρικῆς καὶ ῥυθμικῆς.

38. Ἐν τῇ ἐσπερίᾳ Εὐρώπῃ κατὰ τοὺς μέσους αἰῶνας οἱ μοναχοί, οἵτινες μόνου ποὺ ἠσχολοῦντο περὶ τὴν ἀρχαίαν φιλολογίαν καὶ μάλιστα τὴν Λατινικὴν, εἶχον μικροτέραν ἔτι παρὰ τοὺς Βυζαντινοὺς γνῶσιν τῆς παλαιᾶς μετρικῆς ἀγνοοῦντες μὲν πάμπαν τὰ λυρικά μέ-

(1) Ὁ Μάριος Οὐικτωρίνος (Gram. Lat. VI, σελ. 94 K.) λέγει «Juba noster, qui inter metricos auctoritate.n primae eruditionis obtinuit, insistens Heliodori vestigiis, qui inter Graecos hujusce artis antistes aut primus aut solus est».

τρα, περιοριζόμενοι δὲ μόνον εἰς τὸ δακτυλικὸν ἐξάμετρον καὶ τὸ ἰαμβικὸν τρίμετρον ἕνεκα τῆς περὶ τοὺς Λατίνους ἐπικοῦς καὶ τὸν Τερέντιον σπουδῆς. Εἰς τὰ δύο μάλιστα ταῦτα μέτρα περιωρίζετο καὶ μετὰ τὴν ἀναγέννησιν τῶν ἐπιστημῶν ἐν τῇ ιε' καὶ ις' α'. Χ. ἑκατονταετηρίδι ἢ γνῶσις καὶ σπουδὴ τῶν λογίων, ἐξ ὧν ὁ Καντῆρος (W. Canter) ἔγραψε πενιχρὰν καὶ οὐδαμῶς ἐπαρκῆ πραγματείαν περὶ τῶν Ἑλλήνων τραγικῶν (de metris poetarum tragicorum 1571), ἣν εὕρισκε τις ἐν τῇ τοῦ Beck ἐκδόσει τοῦ Εὐριπίδου, ἐν ᾧ ὁ Ἰωακείμ. Καμεράριος (de versibus comicis 1500), ὁ Γαβριήλ Φάερνος (ἐν τῇ Ἰουντίνῃ ἐκδόσει τοῦ Τερεντίου, ἐν Φλωρεντίᾳ 1565) καὶ ὁ Ἰούλιος Καῖσαρ Σκαλίγηρος (de versibus comicis) πρῶτοι διεπειράθησαν νὰ ἐρευνήσωσι καὶ γράψωσι περὶ τῶν νόμων τῆς τοῦ Πλαύτου καὶ Τερεντίου μετρικῆς. Εἰς ταύτην δὲ χρησιμώτατος ἐγένετο ὁ ὀξύνουος Ῥιχάρδος Βεντλήιος (Richard Bentley) διὰ τοῦ σχεδιάσματος de metris Terentianis καὶ τῆς συμφώνως πρὸς αὐτὸ διεξαχθείσης κριτικῆς τοῦ Τερεντίου (ἐν Λονδίῳ 1726) καὶ τῆς πρὸς Μίλλιον κριτικῆς ἐπιστολῆς (epistola critica ad Millium ἐν τοῖς opusculis philologicis). Ὁ σοφὸς οὗτος Ἄγγλος κριτικός, ὅστις ἐγεννήθη μὲν τῷ αχζ' ἀπὸ Χριστοῦ ἔτει, ἀπέθανε δὲ τῷ αψμβ', δὲν ἐμελέτησε πολὺ τοὺς Ἑλληνας θεωρητικούς τοὺς περὶ ῥυθμῶν πραγματευθέντας, ὅθεν παρανοήσας τὰ ὑπὸ τῶν Λατίνων μετρικῶν περὶ ἄρσεως καὶ θέσεως λεγόμενα ἐγένετο αἰτιώτατος ὥστε οἱ ὄροι οὗτοι μεταλλάξαντες τὴν δύναμιν νὰ λέγωνται ἀντιστρόφως ἐν τοῖς νεωτέροις χρόνοις ἢ ὡς ἐλέγοντο τὸ πάλαι, δηλονότι ἄρσις μὲν ὅ,τι ὑπὸ τῶν πάλαι ἐλέγετο θέσις, θέσις δὲ ὅ,τι ὑπ' ἐκείνων ἐλέγετο ἄρσις (πρὸβλ. Westphal, Fragmente κτλ. σελ. 97 κέ. Rhythmik³ σελ. 108). Ἐπειτα δὲ ἐπὶ τοῦ ἰαμβικοῦ τριμέτρου παριδῶν τὰς τῶν παλαιῶν μαρτυρίας εἰσηγήσατο ἡμαρτημένην τινὰ σημασίαν ἥτοι προφορὰν, καθ' ἣν οἱ ῥυθμικοὶ τόνοι πίπτουσιν ἐπὶ τὴν μακρὰν συλλαβὴν ἥτοι τὴν θέσιν τοῦ πρώτου, τρίτου καὶ πέμπτου ποδός, ἐν ᾧ οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ διαρρήδην λέγουσιν ὅτι κατὰ τὴν παλαιὰν σημασίαν οἱ ῥυθμικοὶ τόνοι ἐπιπτον ἐπὶ τὴν μακρὰν τοῦ δευτέρου, τετάρτου καὶ ἕκτου ποδός (πρὸβλ. Terent. Maur. σελ. 2433. Asmon. καὶ Jub. παρὰ Πρισκιανῶ de metris Terent. § 6). Ἡ κατὰ τὸν Βεντλήιον δὲ προφορὰ τοῦ τριμέτρου ἐπεκράτησε μέχρι τῶν νεωτάτων χρόνων. Ἄξιος μνείας εἶνε καὶ ὁ Ῥιχάρδος Πόρσω,

(† 1808) διὰ τὰς λεπτὰς παρατηρήσεις, ἃς ἐποίησατο ἐπὶ τῶν ἀπλουστέρων τοῦ δράματος μέτρων καὶ ἰδίως ἐπὶ τοῦ ἰαμβικοῦ τριμέτρου, ἐξέθετο δὲ ἐν τῷ προλόγῳ τῆς ἐκδόσεως τῆς τοῦ Εὐριπίδου Ἑκάβης.

39. Πρῶτος δὲ τῶν νεωτέρων ὁ πολὺς Γοδοφοῦδος Ἑρμαννὸς (God. Hermann), εἰς τὰς μετρικὰς σπουδὰς ὑπὸ τοῦ διδασκάλου αὐτοῦ Reitz παρορμηθεὶς, ἐπεχείρησε περὶ τὸ τέλος τῆς παρελθούσης ἑκατονταετηρίδος μετὰ πολλὰς μελέτας τῶν παλαιῶν ποιητῶν καὶ μετρικῶν νὰ πραγματευθῆ οὐχὶ μέρη τινὰ μόνον, ἀλλ' ἅπασαν τὴν μετρικὴν, καὶ ἴδιον σύστημα μετρικῆς θεωρίας νὰ οἰκοδομήσῃ. Ὁ κλεινὸς οὗτος τοῦ ἐν Λειψίᾳ πανεπιστημίου καθηγητῆς, ὅστις ἐγεννήθη μὲν ἐν Λειψίᾳ τῷ αψβ' α'. Χ. ἔτει, ἀπέθανε δὲ αὐτόθι τῷ αων', συνέγραψε τὰ ἐξῆς περὶ τῆς παλαιᾶς μετρικῆς συγγράμματα· de metris graecorum et romanorum poett. libr. III Lips. 1796.— Handbuch der Metrik. Leipzig 1799.— Dissertationes Pindaricae in Pind. carm. ed. G. C. Heyne. — Elementa doctrinae metricae. Lips. 1816. — Epitome doctrinae metricae. Lips. 1818. Ὁ Ἑρμαννὸς ἀνεγνώρισε μὲν ἐξ ἀρχῆς ὅτι τὰ μέτρα τῶν παλαιῶν ποιητῶν οὐδὲν ἄλλο ἦσαν ἢ ῥυθμικὰ σχήματα ἀποτετυπωμένα ἐν τῇ ποιήσει καὶ ὅτι, ὅπως πραγματευθῆ τις ἐπιστημονικῶς τὴν μετρικὴν, ἔχει χρεῖαν ῥυθμικῶν τινῶν κατηγοριῶν, αἵτινες θὰ χρησιμεύωσιν ὡς κρηπίς τῆς μετρικῆς θεωρίας. Ἐπειδὴ ὅμως οὔτε παρ' Ἡφαιστίῳ ἐβλεπε γινόμενον λόγον τινὰ περὶ ῥυθμοῦ καὶ ἐκ τῶν ῥυθμικῶν ἀποσπασμάτων τῶν παλαιῶν οὐδὲν ἠδύνατο νὰ μάθῃ περὶ τοῦ ἐν τῇ παλαιᾷ μουσικῇ τέχνῃ ῥυθμοῦ, ἐκ τούτων κατέφυγεν εἰς τὰς τοῦ Καντίου (Cant) φιλοσοφικὰς θεωρίας καὶ εἰς τὸ σύμφυτον αὐτῷ ῥυθμικὸν συναίσθημα ὅπως ἐξεύρη τὰς ἀναγκαίας ῥυθμικὰς κατηγορίας, τὰς μελλούσας νὰ χρησιμεύωσιν ὡς θεμέλιον εἰς τὸ μετρικὸν αὐτοῦ σύστημα. Κατὰ τὸν Ἑρμαννὸν λοιπὸν ῥυθμὸς εἶνε imago seriei effectorum expressa per aequalitatem temporum. Ἡ ἄρσις δηλαδή καὶ ἡ θέσις (μεταχειρίζεται δὲ ὁ Ἑρμαννὸς τοὺς ὄρους τούτους κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Βεντλήιου, ἀντιθέτως δὴλον ὅτι πρὸς τὴν τῶν παλαιῶν χρῆσιν) ἔχουσι πρὸς ἀλλήλας λόγον οἶον τὸ αἷτιον καὶ τὸ αἰτιατόν. Ἡ συλλαβὴ ἢ ἔχουσα τὸν ῥυθμικὸν τόνον, τουτέστιν ἡ ἄρσις, εἶνε τὸ αἷτιον, ἡ δὲ ἐπιφερομένη ἄνευ ῥυθμικοῦ τόνου, ἥτοι ἡ θέσις, τὸ αἰτιατόν. Ἐκ τῆς ψιλῆς ἄρσεως (arsis

nuda), βραχείας υ ἢ μακρᾶς ι, ἐνεργούσης γεννᾶται ἡ θέσις. Καί κατ' ἀρχὰς μὲν ἡ συλλαβὴ ἢ αἱ συλλαβαί, αἵτινες χρησιμεύουσιν ὡς θέσις, ἔχουσι τὸ αὐτὸ τῆ ἄρσει μέγεθος· οἶον υ υ, υ υ υ, υ υ υ υ ι -, ι - -. Ἐπειτα δὲ ἡ μακρὰ ἄρσει δύναται νὰ ἐνεργῇ οὐχὶ μεθ' ὅλης τῆς δυνάμειος, ἀλλὰ μεθ' ἡμισείας, καὶ οὕτω νὰ γεννᾶ οὐχὶ μακρὰς συλλαβὰς ἀλλὰ βραχείας ὡς θέσιν, οἶον ι υ, ι υ υ, ι υ υ υ. Οὕτως ἔχομεν τριῶν εἰδῶν ῥυθμικὰ συστήματα, πρῶτον μὲν τὴν ψιλὴν ἄρσειν, εἶτα δὲ τὸ ὁμοιοσύλλαβον σύστημα, ἢτοι τὸ ἐξ ὁμοίων συγκείμενον συλλαβῶν, καὶ τρίτον τὸ ἀνομοιοσύλλαβον, δῆλον ὅτι τὸ ἐξ ἀνομοίων συγκείμενον συλλαβῶν. Τὰ εἰρημένα συστήματα καλεῖ ὁ Ἑρμαννὸς ordines, ἢτοι τάξεις, αἵτινες ἀντιστοιχοῦσι πρὸς τοὺς πόδας τῆς παλαιᾶς ῥυθμικῆς. Ordo λοιπὸν εἶνε οὐ μόνον ὁ πυρρίχιος, τρίβραχυς, προκελευσματικός, σπονδαίος, μολοσσός, ἀλλὰ καὶ ἡ ψιλὴ ἄρσεις, μία δηλαδὴ μόνη συλλαβὴ βραχεῖα ἢ μακρὰ. Πλὴν τῶν ἀπλῶν τούτων συστημάτων (ordo simplex, einfache Reihe) γίνονται καὶ μείζονα συστήματα ἐκ τῆς ἐπαναλήψεως τῶν αὐτῶν ἀπλῶν συστημάτων, ἅτινα ὁ Ἑρμαννὸς καλεῖ περιοδικὰ (ordo periodicus, periodische Reihe). Ἐχουσι δὲ τὰ περιοδικὰ συστήματα ἓνα κύριον ῥυθμικὸν τόνον ἐν τῇ ἀρχῇ καὶ ἓνα ἢ πλείονας δευτερεύοντας, ἐν τῇ ἀρχῇ δῆλον ὅτι ἐκάστου τῶν λοιπῶν ἀπλῶν συστημάτων. Τὸ περιοδικὸν δηλ. σύστημα δύναται νὰ περιέχῃ ἢ δύο ψιλὰς ἄρσεις (arses nudas), υ υ ἢ ι ι, ἢ ἀπλᾶ ὁμοιοσύλλαβα συστήματα, οἶον ι -, - ἢ υ υ υ, υ υ υ, ἢ ἀπλᾶ ἀνομοιοσύλλαβα, οἶον ι υ - υ ἢ ι υ - υ - υ ἢ ι υ υ - υ υ. Δύναται δὲ νὰ συμβῇ ὥστε ἐν περιοδικῷ τινι συστήματι μετὰ μείζον ἀπλοῦν σύστημα νὰ ἐπιφέρωνται ἐλάσσονα ἀπλᾶ συστήματα, οἶον εἶνε τὸ λογαοιδικὸν ι υ υ - υ - υ. Ἀντιστρόφως ὁμως ἐξ ἐλάσσονος δὲν δύναται νὰ γεννηθῇ μείζον, ὅθεν τὸ σύστημα τόδε ι υ - υ υ - υ υ δὲν δύναται νὰ εἶνε περιοδικὸν καὶ νὰ ἔχῃ ἓνα κύριον ῥυθμικὸν τόνον, ἀλλ' εἶνε numerus concretus πλείονας ἔχων ἰσοδυνάμους ῥυθμικοὺς τόνους.

Ὅταν δὲ τῆς ἀρχικῆς ἄρσειος προηγῆται θέσις, ἡ θέσις αὕτη εἶνε τελικὴ προηγουμένου ἐλλείποντος συστήματος καὶ δὲν ἀνήκει εἰς τὸ ἐπιφερόμενον σύστημα, διότι ἡ θέσις ἀδυνατεῖ νὰ γίνηται ἐξ ἐπομένης ἄρσειος, αἰεὶ δὲ γεννᾶται ἐκ προηγουμένης. Ὅπως δὲ ὁ ῥυθμὸς δύναται νὰ αὐξηθῇ ἐν τῇ ἀρχῇ, οὕτω δύναται καὶ νὰ μειωθῇ ἐν τῷ τέλει (κατάληξις). Κριτήριον δὲ τοῦ τέλους συστήματός τινος εἶνε

πλὴν τῆς κατάληξεως καὶ ἡ ἀδιάφορος συλλαβὴ (syllaba anceps). Ἄλλως ὁμως τὸ τέλος συστήματός τινος ὀρίζεται ὑπὸ τῶν τομῶν τοῦ στίχου, οἶον τὸ δακτυλικὸν ἐξάμετρον σύγκεται ἐκ διαφόρων ῥυθμῶν καὶ συστημάτων κατὰ τὰς διαφόρους τομὰς αὐτοῦ.

40. Αἱ εἰρημένα κατηγορίαι ὑπόκεινται πᾶσι τοῖς μέτροις, ὧν ἡ κατάταξις εἶνε ἀκριβῶς ἢ αὐτῇ τοῖς ἀπλοῖς καὶ περιοδικοῖς συστήμασιν (ordines). Τὰ μέτρα περιέχουσι α') μὲν ῥυθμοὺς ἐκ ψιλῶν ἄρσειων· μέτρα ὁμως ἐκ τοιούτων μόνων ἄρσειων δὲν γίνονται, ἀλλ' αὐταὶ συντίθενται αἰεὶ μετ' ἄλλων ῥυθμῶν· β') δὲ περιέχουσι ῥυθμοὺς ἐξ ἔσων συλλαβῶν, ἢτοι ἐκ τριβράχων, προκελευσματικῶν καὶ σπονδαίων συγκειμένων. Ἄλλ' ὁμως καὶ τὰ τοιαῦτα μέτρα εἶνε ἀνύπαρκτα, ὡσάκις δὲ εὐρίσκονται, εἶνε διάλυσις ἢ συναίρεσις τῶν τροχαίων ἢ δακτύλων. Οἱ ἰσομεγέθεις οὗτοι ῥυθμοὶ ἐναλλάσσονται πρὸς ἀλλήλους καίπερ κατὰ τὴν γένεσιν ὄντες διάφοροι. Οὕτω γ') ὑπολείπονται μόνον τὰ ἐξ ἀνομοιοσυλλάβων συστημάτων (ποδῶν) συντιθέμενα μέτρα ἢτοι 1) τὰ τοῦ τροχαίου, 2) τὰ τοῦ δακτυλικοῦ, 3) τὰ τοῦ παιωνικοῦ καὶ 4) τὰ τοῦ παραπαιωνικοῦ ῥυθμοῦ (- υ υ υ υ καὶ - υ υ υ υ υ). Ἐπειδὴ δὲ πᾶν περιοδικὸν σύστημα (ordo periodicus) δύναται νὰ εἶνε καταληκτικὸν ἢ νὰ ἄρχηται ἀπὸ ἀνακρούσεως καὶ ἐκ πάντων τούτων τῶν σχημάτων νὰ γίνωνται μέτρα, ἐντεῦθεν τῷ τοῦ παιωνικοῦ ῥυθμοῦ μέτρῳ προστίθεται ὡς δευτερεῦον εἶδος τὸ ἐκ τετάρτων παιῶνων συγκείμενον μέτρον, τῷ μὲν δακτυλικῷ τὸ ἀναπαιστικὸν καὶ χοριαμβικόν, τῷ δὲ τροχαικῷ τὸ ἰαμβικόν καὶ κρητικόν. Κατὰ τὸν Ἑρμαννὸν τὸ κρητικὸν δὲν εἶνε τὸ αὐτὸ τῷ παιωνικῷ, διότι ὁ μὲν παίων ἔχει μακρὰν ἄρσειν καὶ τρισύλλαβον θέσιν οὐδέποτε συναιρουμένην, ὁ δὲ κρητικὸς εἶνε ῥυθμὸς τροχαϊκὸς καταληκτικὸς, ὅστις ὡς τοιοῦτος ἔχει δύο ἄρσεις ἀμφοτέρας ἐπιδεχομένης διάλυσιν. Ἀντὶ λοιπὸν τοῦ κρητικοῦ - υ - δύναται νὰ εὐρίσκηται πρῶτος παίων - υ υ υ, οὐδέποτε ὁμως καὶ τάνάπαλιν κρητικὸς ἀντὶ τοῦ παίωνος. Τὸ κρητικὸν μέτρον ἀνέχεται παίωνας, τὸ παιωνικὸν ὁμως οὐδένα κρητικόν. Ὑπάρχουσιν ὁμως καὶ μέτρα, ὧν τὰ περιοδικὰ συστήματα σύγκεινται οὐχὶ ἐξ ὁμοειδῶν ἀπλῶν συστημάτων, οἶον συμβαίνει ἐπὶ τῶν προειρημένων μέτρων, ἀλλ' ἐξ ἀνομοιοειδῶν. Τοιοῦτο σύστημα εἶνε ὁ εἰς τὸ τροχαϊκὸν ῥυθμικὸν γένος ἀνήκων ἀντίσπαστος υ ι ι υ, ἐξ ἐνός ἰάμβου καὶ ἐνός τροχαίου συγκείμενος. Τοιοῦτοι εἶνε καὶ οἱ ῥυθμοὶ οἱ συντιθέμενοι ἐκ ψιλῆς ἄρσειος καὶ ἐπομένου δακτύλου ἢτοι ὁ

ἀπὸ μείζονος ἰωνικός $\underline{\quad} | \underline{\quad} \cup \cup$, ἢ ἐκ ψιλῆς ἄρσεως καὶ προηγουμένου ἀναπαίστου ἤτοι ὁ ἀπ' ἐλάσσονος ἰωνικός $\cup \cup | \underline{\quad}$, ἢ ἐκ ψιλῆς ἄρσεως καὶ δύο ἰαμβῶν, τοῦ μὲν προηγουμένου, τοῦ δὲ ἐπιφερομένου, $\cup \underline{\quad} | \underline{\quad} \cup \underline{\quad}$, τουτέστιν ὁ δόχμιος. Τέλος δὲ ὑπάρχουσι καὶ ῥυθμοί, ἐν οἷς προτάττεται διπλῆ arsis nuda. Τοιαύτη διπλῆ ψιλῆ ἄρσις εἶνε ὁ ἐν ἀρχῇ λογαοιδικῶν καὶ χοριαμβικῶν ῥυθμῶν κείμενος τροχαῖος, ἰαμβος, σπονδαῖος, πυρρίχιος, τουτέστιν ἡ ὑπὸ τοῦ Ἑρμαννοῦ βᾶσις κληθεῖσα.

41. Τοιαῦτα τὰ ῥυθμικὰ στοιχεῖα, ἐφ' ὧν ὁ Ἑρμαννὸς ἐπφοδόμησε τὸ μετρικὸν αὐτοῦ σύστημα. Ἡ θεμελιώδης ὁμως αὕτη ῥυθμικὴ θεωρία οὐδαμῶς συμφωνεῖ τῇ τῶν ἀρχαίων ῥυθμικῶν καὶ μάλιστα τῇ τοῦ Ἀριστοξένου θεωρίᾳ, ἀλλὰ τὸναντίον δύναται τις νὰ ἰσχυρισθῇ ὅτι πάσης ῥυθμικῆς κατηγορίας, ἣν ὁ Ἑρμαννὸς αὐτὸς ἐπενόησεν, εὐρίσκεται παρ' Ἀριστοξένῳ ἄλλη πάντῃ ἀντίθετος. Ὁ Ἑρμαννὸς ὁμως καὶ ἀφ' οὗ ὕστερον ἐγνώρισεν τὸν Ἀριστοξένον, οὐ μόνον ταῖς ἰδίαις αὐτοῦ θεωρίαις ἐνέμεινεν, ἀλλὰ καὶ τοῖς τεχνικοῖς ὄροις, οὓς αὐτὸς εἶχε πρὶν δημιουργήσας. Οἶον ὅ,τι ὑπὸ τοῦ Ἑρμαννοῦ καλεῖται ordo, τοῦτο ὑπὸ τῶν ἀρχαίων τεχνικῶν λέγεται πούς, καὶ ὅ,τι ὑπ' αὐτοῦ λέγεται ordo simplex, ὑπ' ἐκείνων λέγεται πούς ἀσύνθετος ἢ ἀπλοῦς, ὅ,τι δὲ ὑπ' αὐτοῦ ordo periodicus ὑπ' ἐκείνων πούς σύνθετος. Τὸν ὄρον πόδα ἐγίνωσκε καὶ ὁ Ἑρμαννὸς (πρβλ. Elem. σελ. 18) καὶ ὁμως ἐπειδὴ δὲν ἠκολούθει τοῖς ἀρχαίοις ὄροις, δὲν ἐδυνήθη νὰ κατανοήσῃ τὸ ἡμαρτημένον πολλῶν αὐτοῦ δοξῶν. Π. χ. ὁ Ἀριστοξένος (σελ. 288 Mor.) διδάσκει «ὅτι μὲν οὖν ἐξ ἐνὸς χρόνου πούς οὐκ ἂν εἴη, φανερόν, ἐπειδὴ περ ἐν σημείον οὐ ποιεῖ διαίρεσιν χρόνου, ἄνευ γὰρ διαίρεσεως χρόνου πούς οὐ δοκεῖ γίνεσθαι». Καίπερ δὲ γινώσκων τὸ χωρίον τοῦτο τοῦ Ἀριστοξένου ὁ Ἑρμαννὸς, ὁμως ἐμμένει ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ ὅτι ἡ arsis nuda ἀποτελεῖ ὅλον πόδα. Τούτου δὲ πλημμελοῦς καὶ ἀδυνάτου ὄντος, ἀδύνατος καὶ πλημμελής εἶνε καὶ ἡ ἐκ δύο ψιλῶν ἄρσεων συγκειμένη βᾶσις, ὡσαύτως ὁ ἰωνικός, ὁ τε ἀπὸ μείζονος καὶ ὁ ἀπ' ἐλάσσονος, καὶ ὁ δόχμιος κατὰ τὴν τοῦ Ἑρμαννοῦ ἐκδοχὴν. Εἶτα δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὺς ῥυθμικοὺς ὁ τροχαῖος ἢ ὁ ἰαμβος δὲν διαφέρει τὸν ῥυθμὸν τοῦ τριβράχους ἀλλὰ μόνον τὸ σχῆμα, ὡσαύτως ὁ δάκτυλος καὶ ἀνάπαιστος τοῦ προκελευσματικοῦ καὶ σπονδαίου, κατὰ τὴν διδασκαλίαν ὁμως τοῦ Ἑρμαννοῦ οἱ ὁμοιοσύλλαβοι πόδες ἀνήκουσιν εἰς ὅλως διάφορον ῥυθμικὸν γένος

τῶν ἀνομοιοσυλλάβων, διότι ἐπὶ μὲν τῶν πρώτων αἱ θέσεις ἐγεννήθησαν ἐξ ὅλης τῆς δυνάμεως τῆς ἄρσεως, ἐπὶ δὲ τῶν δευτέρων ἐκ τῆς ἡμισείας. Πάλιν κατὰ τὸν Ἀριστοξένον ὑπάρχουσι τέσσαρα γένη ἀσυνθέτων ποδῶν, οἱ τρίσημοι, οἱ τετράσημοι, οἱ πεντάσημοι καὶ οἱ τὸν αὐτὸν τοῖς τρισήμοις ἔχοντες ῥυθμὸν ἐξάσημοι ἰωνικοί, ἀντιστοιχοῦντες ἀκριβῶς πρὸς τὰ τῶν παλαιῶν μετρικῶν τέσσαρα ποδικὰ γένη. Ὁ δὲ Ἑρμαννὸς οὐ μόνον τοὺς ἰωνικοὺς λαμβάνει ὡς συνθέτους ἐκ τετρασήμων ποδῶν καὶ ψιλῆς ἄρσεως, ἀλλὰ προσέτι καὶ τοὺς παραπαιωνικοὺς πόδας ἐπινοεῖ αὐτός. Καὶ ὅτι μὲν ἀκολουθῶν τῷ Βεντληίῳ ταυτίξει ὡς πρὸς τὸν ῥυθμὸν τὸν ἰαμβον τῷ τροχαίῳ, ὡσπερ καὶ τὸν δάκτυλον τῷ ἀναπαίστῳ, τὴν δὲ ἀρχομένην θέσιν χωρίζει ὡς ἀνάκρουσιν, ἔχει καλῶς, διότι καὶ κατὰ τὸν Ἀριστοξένον οἱ εἰρημένοι πόδες εἶνε ἴσοι διαφέροντες μόνον κατὰ τὴν τάξιν τῆς ἄρσεως καὶ θέσεως. Ὅτι δὲ ὁ Ἑρμαννὸς τὴν ἀνάκρουσιν λαμβάνει ὡς τὸ τέλος προηγουμένου τινὸς ῥυθμικοῦ συστήματος, μάχεται διαρρήδην τῇ τῶν παλαιῶν ῥυθμικῶν παραδόσει. Διότι κατὰ ταύτην τὸ πρῶτον μέρος τοῦ ἰαμβικοῦ τετραμέτρου ἀποτελεῖ πόδα σύνθετον δωδεκάσημον, ὡστε καὶ ἡ ἀνάκρουσις ἀποτελεῖ μέρος τοῦ δωδεκασήμου ποδὸς καὶ δὲν ἀνήκει εἰς προηγούμενον σύστημα. Κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ ἡ ἀδιάφορος συλλαβὴ δὲν ἀποτελεῖ τὸ τέλος τοῦ περιοδικοῦ συστήματος, ὡς θέλει ὁ Ἑρμαννὸς, διότι τότε οἱ παλαιοὶ ῥυθμικοὶ δὲν θὰ ἐλάμβανον τὴν ἰαμβικὴν τετραποδίαν ὡς ἓνα δωδεκάσημον πόδα, ἀλλ' ὡς δύο ἐξασήμους. Οὐδ' ἐκεῖνο εἶνε σύμφωνον τῇ παλαιᾷ παραδόσει, ὅτι ὁ κύριος ῥυθμικὸς τόνος πίπτει πάντοτε ἐπὶ τὴν πρώτην θέσιν τοῦ συνθέτου ποδός, ὡς διδάσκει ὁ Ἑρμαννὸς. Ἐκ τῶν εἰρημένων γίνεται δῆλον ὅτι ἐξ ὅλης τῆς ῥυθμικῆς θεωρίας τοῦ Ἑρμαννοῦ ὕγιως ἔχουσι μόνον ὀλίγιστα, πάντα δὲ τὰ λοιπὰ ἀποδείκνυνται ἡμαρτημένα ὡς μαχόμενα τοῖς ὑπὸ τῶν παλαιῶν ῥυθμικῶν διδασκομένοις, ἐκτὸς ἂν θέλῃ τις νὰ ἰσχυρισθῇ ὅτι οἱ παλαιοὶ ῥυθμικοὶ ἐγίνωσκον ἐνδεέστερον τοῦ Ἑρμαννοῦ τὴν ῥυθμικὴν θεωρίαν τὴν ἀναφερομένην εἰς τὰς ἰδίας αὐτῶν μουσικὰς τέχνας.

42. Ἐξετάσωμεν νῦν πῶς ἔχει ἡ μετρικὴ θεωρία τοῦ Ἑρμαννοῦ πρὸς τὴν παραδεδομένην παλαιάν καὶ ἰδίαν τὴν τοῦ Ἡφαιστίωνος. Ὁ Ἑρμαννὸς δὲν ἐδυνήθη νὰ πλάσῃ ἀφ' ἑαυτοῦ καὶ ἀνεξαρτήτως τῶν παλαιῶν μετρικῶν ἰδίαν μετρικὴν θεωρίαν, ὅπως ἐπλάσεν ἰδίαν ῥυθμικὴν, ἀλλὰ καίπερ τρέφων μεγίστην πρὸς τοὺς ἀρχαίους μετρι-

κούς περιφρόνησιν ὡς πάντη ἀμαθείς τῆς ἀληθοῦς μετρικῆς θεωρίας καὶ διὰ παντός καταπολεμῶν τὸ σύστημα αὐτῶν ὡς οὐδεμίαν σχεδὸν περιέχον ἀλήθειαν, ὅμως δὲν ἐδυνήθη νὰ ἀπαλλαγῇ τῶν παρ' αὐτοῖς χρησίμων τεχνικῶν ὄρων καὶ αὐτῆς τῆς οἰκονομίας τῆς ὕλης, ἣν εὐρισκε παρ' Ἑφαιστίωνι. Ἡ μομφὴ ὅμως ἀνήκει μᾶλλον εἰς αὐτόν, ὅστις κατακρίνει τὸ τῶν παλαιῶν μετρικῶν σύστημα χωρὶς νὰ ἐννοήσῃ αὐτὸ οὔτε ἐν ὅλῃ αὐτοῦ τῇ συνεχείᾳ οὔτε ἐν τοῖς καθ' ἕκαστα, ὅθεν ἐν τῇ πραγματείᾳ τῆς μετρικῆς εἰς μεγίστην περιπίπτει σύγχυσις πρὸς τε τὴν τῶν παλαιῶν θεωρίαν καὶ πρὸς τὰς ἰδίας ἑαυτοῦ μετρικῆς κατηγορίας. Τὴν εἰδικὴν τῶν μέτρων πραγματείαν διαιρεῖ ὁ Ἑρμαννὸς εἰς δύο μέρη κύρια, τὰ *metra simplicia*, ἅπερ σύγκεινται ἐκ τῶν αὐτῶν ἀπλῶν συστημάτων ἢ ποδῶν, καὶ τὰ *metra mixta et composita*, τὰ συγκείμενα ἐξ ἀνομοίων ποδῶν διαδεχομένων ἀλλήλους. Εἰς τὴν πρώτην ὅμως κατηγορίαν ἀνάγει πλὴν τῶν ἀληθινῶν ἀπλῶν μέτρων (τῶν μονοειδῶν δηλαδὴ ἢ καθαρῶν τοῦ Ἑφαιστιῶνος) καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ Ἑφαιστιῶνος καλούμενα ὁμοιοειδῆ ἢ κατὰ συμπάθειαν μικτὰ (οἷα τὰ λογαοιδικά, τὰ μικτὰ ἰωνικά καὶ τὰ χοριαμβικά), ἅτινα οὐδὲν ἄλλο εἶνε εἰμὴ τὰ ὑπὸ τοῦ Ἑρμαννοῦ *metra mixta* καλούμενα καὶ ὑπὸ τῶν παλαιῶν μετρικῶν οὐδαμῶς ἄλλως ἢ ὡς μέτρα μικτὰ θεωρούμενα. Εἰς τὴν πλάνην ταύτην ὥστε νὰ συγχέῃ τὰ ἀπλᾶ καὶ μικτὰ μέτρα περιέπεσεν ὁ Ἑρμαννὸς ἐκ τούτου, ὅτι ὁ Ἑφαιστίων ἐν τῷ ἐγχειριδίῳ αὐτοῦ μετὰ τῶν μονοειδῶν ἢ καθαρῶν μέτρων πραγματεύεται σύναμα καὶ τὸ ἕτερον τῶν μικτῶν εἶδος, τὰ ὁμοιοειδῆ ὑπ' αὐτοῦ καλούμενα ἤτοι κατὰ συμπάθειαν μικτὰ. Ἐντεῦθεν πλανηθεὶς ὁ Ἑρμαννὸς ὑπέλαβε καὶ τὰ μικτὰ ταῦτα ὡς ἀπλᾶ. Πολλῶ δὲ μείζων εἶνε ἡ σύγχυσις ἐν τῷ δευτέρῳ μέρει τῷ διαλαμβάνοντι *de metris mixtis et compositis*. Ὁ Ἑρμαννὸς ὀρίζει μὲν ὀρθῶς τοὺς *mixtos et compositos numeros*, ὡς ὀρίζων αὐτούς: «*mixti qui ex diversis numeris in unum confusis constant compositi in quibus plures numeri ita sunt copulati ut alter sequatur alterum*» ὥστε κατὰ ταῦτα εἰς μὲν τὴν πρώτην κατηγορίαν θὰ ἀνήκον μάλιστα τὰ λογαοιδικά, τὰ μικτὰ ἰωνικά καὶ ἐφεξῆς μέτρα, εἰς δὲ τὴν δευτέραν κατ' ἐξοχὴν τὰ μέτρα, ἅπερ ὁ Ἑρμαννὸς ἐκάλεσε *Δωρικὰς στροφάς*, οἱ δὲ ἀρχαῖοι σύμφωνα πρὸς τὸν τοῦ Ἑρμαννοῦ ὄρον *metra composita* ἐκάλουν μέτρα ἐπισύνμετα. Ὑπολαβὼν ὅμως ὁ Ἑρμαννὸς τὰ μέτρα ταῦτα ὡς ταῦτα ἐκεί-

νοῖς, περὶ ὧν ὁ Ἑφαιστίων πραγματεύεται ἐν τοῖς τελευταίοις κεφαλαίοις (ιδ'—ις'), δηλονότι ὡς ταῦτα τοῖς κατ' ἀντιπάθειαν μικτοῖς, τοῖς ἀσυναρτήτοις καὶ τοῖς πολυσχηματίστοις, ἐντεῦθεν τὴν πραγματείαν τῶν μικτῶν καὶ συνθέτων μέτρων διαιρεῖ ὡς ἐξῆς: α') *de versibus polyschematistis*: β') *de versibus asynartetis*: γ') *de versibus secundum antipathiam compositis*: δ') *de numeris concretis*. Ἄλλ' ὅμως ἐκ τῶν μέτρων, ἅτινα οἱ ἀρχαῖοι ἐκάλουν *πολυσηματίστα*, ὡς ἐφεξῆς ὁ Ἑρμαννὸς ὁμολογεῖ, τὰ πλεῖστα τῇ ἀληθείᾳ δὲν εἶνε πολυσχηματίστα, καὶ ὅμως πραγματεύεται ἐνταῦθα πάντα. Εἶτα δὲ ἐκ τῶν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων κατ' ἀντιπάθειαν μικτῶν καλουμένων κατὰ τὴν γνώμην τοῦ Ἑρμαννοῦ οὐδὲν εἶνε τοιοῦτο, καὶ ὅμως πραγματεύεται πάντα καὶ μόνον αὐτὰ ὑπὸ τὴν κατηγορίαν ταύτην. Τέλος δὲ ἐκ τῶν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων καλουμένων μέτρων ἀσυναρτήτων ὑπάρχουσι κατὰ τὸν Ἑρμαννὸν μόνον ὀλίγα τινὰ ἀληθινὰ ἀσυνάρτητα, καὶ ὅμως πάντα τὰ ὑπὸ τοῦ Ἑφαιστιῶνος ὡς ἀσυνάρτητα καταλεγόμενα μέτρα καὶ ὁ Ἑρμαννὸς πραγματεύεται ἐν τῇ αὐτῇ ἀκολουσίᾳ ὑπὸ τὴν κατηγορίαν τῶν ἀσυναρτήτων. Τὰς κατηγορίας ταύτας τοῦ Ἑφαιστιῶνος κατακρίνει ὁ Ἑρμαννὸς διὰ τὸν ἀπλούστατον λόγον ὅτι δὲν ἐνόησεν αὐτάς. Θαυμαστόν δὲ ὅτι καίπερ ἀποδοκιμάζων ἀκολουθεῖ αὐταῖς. Δίκαιον δὲ ἔχει μόνον ἐπικρίνων τὴν τῶν παλαιῶν μετρικῶν θεωρίαν περὶ τῶν ἀντισπαστικῶν καὶ μικτῶν ἰωνικῶν μέτρων. Κατόρθωμα δὲ εἶνε ἀληθῶς τὸ ὅτι κατέρριψε τὴν ἀντισπαστικὴν θεωρίαν τῶν λογαοιδικῶν μέτρων, ἣτις ἐπενοήθη ὑπὸ τῶν μετρικῶν τῆς δευτέρας ἀ. Χ. ἑκατονταετηρίδος. Ἄλλ' ὅμως καὶ τὴν ἡμαρτημένην ταύτην κατηγορίαν τῶν ἀντισπαστικῶν μέτρων δὲν ἀπέβαλεν ἐντελῶς, διότι ὡς τοιαῦτα ἐδέχετο μέτρα τινά, ἅπερ οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ ἀνῆγον πᾶν ὀρθῶς εἰς τὴν κατηγορίαν τῶν ἀσυναρτήτων. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν ἀπλῶν μέτρων σφάλεται ὁ Ἑρμαννὸς κατακρίνων τὴν παλαιὰν παράδοσιν. Κατὰ ταύτην δηλαδὴ κύριος πούς τοῦ παιωνικοῦ μέτρου εἶνε ὁ κρητικός, ὅστις ἐπιδέχεται τὴν λύσιν τῆς πρώτης ἢ τῆς δευτέρας μακρᾶς, τουτέστι λαμβάνει τὸ σχῆμα τοῦ τετάρτου ἢ τοῦ πρώτου παίωνος, σχηματίζεται δὲ τὸ παιωνικὸν μέτρον ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀκατάληκτον. Ὁ Ἑρμαννὸς πάντα ταῦτα ὑπολαμβάνει ὡς ἡμαρτημένα. Κατ' αὐτὸν τὸ παιωνικὸν μέτρον μόνον παίωνα ἐπιδέχεται, οὐχὶ δὲ καὶ κρητικόν, ἢ δὲ ἀπέθεσις αὐτοῦ εἶνε μόνον καταληκτικὴ, οὐδέποτε δὲ ἀκατάλη-

κτος, διότι ο τελικός του παιωνικοῦ μέτρου κρητικός κατὰ τὸν Ἑρμαννὸν δὲν εἶνε κρητικός, ἀλλ' ἡ δακτυλικὴ κατάληξις τοῦ α' παιωνος μετὰ τελικῆς ἀδιαφόρου συλλαβῆς. Ἐν ᾧ δὲ ὁ Ἑφαιστίων ἐν κεφ. ιγ' διδάσκει «τὸ δὲ παιωνικὸν εἶδη μὲν ἔχει τρία, τό τε παιωνικὸν κτλ.», ὁ Ἑρμαννὸς διδάσκει τὰ ἐναντία, ὅτι τὸ κρητικὸν μέτρον δὲν εἶνε εἶδος τοῦ παιωνικοῦ, ἀλλ' ὅλως διάφορος αὐτοῦ ῥυθμός, οὐχὶ μείζονα συγγένειαν ἔχων ἢ οἷαν ὁ δακτυλικὸς πρὸς τὸν παιωνικόν. Οὕτω λοιπὸν ἐν τῇ τοῦ Ἑρμαννοῦ μετρικῇ θεωρίᾳ εὐρίσκονται πάντες σχεδὸν οἱ ὅροι τῶν παλαιῶν μετρικῶν, ἀλλ' ἐπὶ ὅλως ἄλλης χρήσεως ἢ παρ' ἐκείνοις. Ὡς πρὸς τὴν διαστροφὴν τῆς χρήσεως οὐχ ἥκιστα ἄξιος μνείας εἶνε καὶ ὁ ὅρος βάσις, ὃν οἱ μὲν παλαιοὶ μετρικοὶ μεταχειρίζονται ὡς μέτρον τῆς κατὰ μονοποδίαν ἢ διποδίαν σημασίας, ἢτοι διαιρέσεως τῶν μέτρων, ὁ δὲ Ἑρμαννὸς οὕτω καλεῖ τὸν δῆθεν ἐκ δύο ψιλῶν ἄρσεων (arses nudaе) συγκείμενον ἀρχτικὸν πόδα τῶν λογαοιδικῶν καὶ δακτυλικῶν μέτρων


Τοιοῦτο διὰ βραχείων τὸ μετρικὸν τοῦ Ἑρμαννοῦ σύστημα, ὡς χαρακτηρίζει αὐτὸ ὁ Οὐεστφάλιος. Εἰ καὶ ἡμαρτε δὲ τοῦ ἀληθοῦς ὁ Ἑρμαννὸς θεμελιώσας τὸ σύστημα αὐτοῦ οὐχὶ ἐπὶ τῆς ἀρχαίας ῥυθμικῆς παραδόσεως ἀλλ' ἐπὶ τῶν τοῦ Καντίου κατηγοριῶν (καίτοι ἐν τοῖς καθέκαστα αἰ τοῦ Καντίου κατηγορίαι ἔμειναν ἄνευ σημασίας, τὰς δὲ θεμελιώδεις ῥυθμικὰς κατηγορίας ἐχορηγήθη ὁ Ἑρμαννὸς ἐκ τοῦ σχεδιάσματος τοῦ Βεντληίου), ὅμως διὰ τὴν ὀξύτητα τοῦ νοῦ καὶ τὴν πολυαναγνωσίαν πολλὰ μὲν δυσχερῆ μέρη τῆς μετρικῆς διεσάφησε, πολλοὺς δὲ τῶν ἑαυτοῦ μαθητῶν, οἷον τὸν Seidler καὶ Spitzner καὶ ἄλλους (1), εἰς ἀκριβεστέραν ἔρευναν καὶ κριτικὴν πραγματείαν μέτρων τινῶν κατ' ἰδίαν παρώρμησε καὶ συνελόντι εἰπεῖν αἰτιώτατος ἐγένετο τῆς μεγίστης ἐπιδόσεως, ἣν παρὰ τοῖς ἀκαμάτοις Γερμανοῖς ἔλαβεν ἐν τοῖς κατ' αὐτὸν καὶ τοῖς μετ' αὐτὸν χρόνοις ἡ πραγματεία τῆς ἀρχαίας μετρικῆς.

43. Μετὰ τὸν Ἑρμαννὸν οὐ μικρὸν προήγαγε τὴν μετρικὴν ἐπιστήμην ὁ κλεινὸς τοῦ ἐν Βερολίῳ πανεπιστημίου καθηγητῆς Αὐγουστος Βοϊκκιος (A. Boeckh). Καὶ ὡς πρὸς μὲν τὴν ῥυθμικὴν θεωρίαν κατ' ἀρχὰς ὁ Βοϊκκιος ἠκολούθει τῷ Αὐγούστῳ Ἀπελίῳ (2), ὅστις,

(1) Ὁ Seidler συνέγραψε τὸ ἄριστον περὶ τῶν δογματικῶν μέτρων σύγγραμμα (A. Seidler, de versibus dochmiacis tragg. Graec. Part. II. Lips. 1811).

(2) August Apel, Ueber Rhythmus und Metrum ἐν τῇ Allgem. musikal. Zeitung 1807. 1808.— A. Apel, Metrik, Leipzig 1814. 1816.

ὡσπερ καὶ ὁ Οὐόσσιος (1), ἀποδοκιμάζων τὴν ῥυθμικὴν τοῦ Ἑρμαννοῦ θεωρίαν, ἐζήτησε νὰ ἐφαρμόσῃ καὶ ἐπὶ τῶν παλαιῶν μέτρων τὴν τῆς νεωτέρας μουσικῆς ῥυθμικὴν, ἐπειδὴ τὴν ἀρχαίαν ῥυθμικὴν θεωρίαν μόνις ἐξεπιπολῆς ἐγίνωσκεν, ἀπεδοκίμαζε δὲ ὡς ἀνόητον πᾶν τῆς ῥυθμικῆς παραδόσεως τῶν Ἑλλήνων, ὅπερ δὲν ἐφαίνετο συμφωνοῦν τῇ συνήθει θεωρίᾳ καὶ πράξει τῆς νεωτέρας μουσικῆς. Ὡρμάτο δὲ ὁ Ἀπέλιος εἰς τὴν θεωρίαν αὐτοῦ ἐκ τῆς ὑποθέσεως ὅτι ἐπὶ παντὸς μουσικοῦ ποιήματος, ὡσπερ ἐν τῇ νεωτέρᾳ μουσικῇ, οὕτω καὶ ἐν τῇ ἀρχαίᾳ ἐπεκράτει ἀπόλυτος ἰσότης τῶν ποδῶν. Ὅθεν ἐπὶ τῶν μικτῶν μέτρων τῶν ἀρχαίων, ἐν οἷς ἐμίγνυντο δάκτυλοι καὶ τροχαιοί, τοῖς δακτύλοις προσεποιεῖ τὸ μέγεθος τῶν τροχαιῶν ἦτοι τρίσημον, ὡδε δηλαδὴ



ἐρειδόμενος εἰς ὅσα λέγει Διονύσιος ὁ Ἀλικαρνασσεὺς περὶ τοῦ δακτύλου τοῦ ἔχοντος τὴν μακρὰν ἄλογον καὶ ἐλάσσονα τῆς συνήθους δισήμεν, κατὰ δὲ τὸ ὅλον μέγεθος ἐξισουμένου πού τῷ τροχαίῳ. Ἐπειδὴ δὲ ὁ Διονύσιος τὸν ἀνάλογον ἦτοι μετὰ μακρᾶς ἀλόγου ἀνάπαιστον καλεῖ κύκλιον, ἐκ τούτου ὁ Ἀπέλιος καὶ τὸν τρίσημον δάκτυλον ἐκάλεσεν ὡσαύτως, τουτέστι κύκλιον δάκτυλον. Ταύτη λοιπὸν τῇ τοῦ Ἀπελίου θεωρίᾳ ὡς πρὸς τὸ ῥυθμικὸν μέγεθος, ὅπερ πρέπει νὰ προσποιηθῇ ταῖς συλλαβαῖς τῶν Ἑλληνικῶν μέτρων, ἀκολουθεῖ ὁ Βοϊκκιος ἐν τῇ πρώτῃ αὐτοῦ πραγματείᾳ περὶ τῶν μέτρων τοῦ Πινδάρου (August Boeckh, Ueber die Versmasse des Pindaros ἐν τῷ τοῦ Wolf καὶ Buttman Museum der Alterthumswissenschaft 1808 σελ. 344). Ὑστερον δὲ ἐμελέτησε τὸ περὶ τὸ τέλος τῆς παρελθούσης ἑκατονταετηρίδος ὑπὸ τοῦ Ἰακώβου Μορελλίου ἐκδοθὲν ἀπόσπασμα τῶν ῥυθμικῶν στοιχείων τοῦ Ἀριστοξένου. Ἦτο δὲ ἤδη ἱκανῶς παρεσκευασμένος πρὸς σπουδὴν τῆς ῥυθμικῆς τοῦ Ἀριστοξένου ὡς ἐκ τῶν μελετῶν τῶν ἀρχαίων μουσικῶν, οὓς εἶχε μελετήσας ἀσχολούμενος περὶ τὸν Τίμαιον τοῦ Πλάτωνος. Ἐν δὲ τῇ μεγάλῃ πραγματείᾳ de metris Pindari libri III, ἣν ἐξέδωκεν ἐν τῷ α' τόμῳ τῆς ἀθανάτου αὐτοῦ ἐκδόσεως τοῦ Πινδάρου τῷ 1811 ἄ. X. ἔτει, ἀποταξάμενος τελείως τῇ τοῦ Ἀπελίου ῥυθμικῇ καὶ μετρικῇ θεωρίᾳ (πρὸς τὸν αὐτοῦ καὶ Encyclopaedie und Methodol. der philol. Wiss. σελ. 776), ἀπεπειράθη νὰ ἐφαρμόσῃ εἰς τὴν Ἑλληνικὴν με-

(1) J. H. Voss, Zeitmessung der deutschen Sprache. Königsberg. 1802.

τρικὴν τὴν τοῦ Ἀριστοξένου ῥυθμικὴν θεωρίαν. Καὶ δὲν ἐξήντησε μὲν ὁ Βοίικιος τὴν Ἀριστοξένειον διδασκαλίαν ὡς ἐν ἀσυναρτήτοις ἀποσπάσμασι παραδεδομένην καὶ ἔνεκα τῶν μεγίστων δυσχερειῶν, ἃς παρέχουσι ταῦτα τῇ ἔρμηνείᾳ, δὲν ἐπέμεινε δὲ καὶ ἰκανὸν περὶ ταῦτα χρόνον ἔνεκα ἄλλων σπουδαίων ἀσχολιῶν, ὅμως δὲ μεγίστου ἐπαίνου ἄξιος ἀπεδείχθη ὅτι πρῶτος ἀνεγνώρισε καὶ ἐξῆρε τὴν μεγάλην ἀξίαν καὶ τὸ κύρος τοῦ Ἀριστοξένου καὶ ἐπειράθη νὰ χρησιμοποιήσῃ τὴν ῥυθμικὴν αὐτοῦ θεωρίαν εἰς τὴν Ἑλληνικὴν μετρικὴν, ἣ δὲ μέθοδος τῶν ἐρευνῶν αὐτοῦ καὶ ἐνταῦθα, ὡσπερ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις φιλολογικαῖς ἐπιστήμασι, τὸ ἀντέχεσθαι δηλαδὴ πανταχοῦ τῆς ἱστορικῆς παραδόσεως, πρόκειται αἰώνιον παράδειγμα εἰς μίμησιν.

44. Ὡς πρὸς τὴν μετρικὴν ὅμως παράδοσιν δὲν ἐφάνη ὁ Βοίικιος, ὡς ὠφέλεν, ἀκόλουθος τῇ ἀρχῇ αὐτοῦ. Ἐν ᾧ περὶ τοῦ Ἀριστοξένου ἐφρόνει ὅτι ἀνῆκεν εἰς περίοδον τῆς ἀρχαιότητος ἐγγὺς ἐτι εὐρισκομένην τῆς ἀκμῆς τῆς μουσικῆς τέχνης καὶ ὅτι μέχρι τῶν χρόνων τούτων οἱ ῥυθμικοὶ νόμοι, οἷς ἠκολούθουν οἱ παλαιοὶ ποιηταί, ἐσφύζοντο παντάπασι καθαροὶ καὶ ἀνόθευτοι, ἄλλοιαν ὅλως γνώμην εἶχε περὶ τῆς μετρικῆς παραδόσεως, ὅτι οἱ γραμματικοὶ κατὰ τοὺς Ἀλεξανδρεωτικούς καὶ Ῥωμαϊκοὺς χρόνους τὰς μετρικὰς αὐτῶν παρατηρήσεις ἠρύοντο μόνον ἐκ τῶν κειμένων τῶν παλαιῶν ποιητῶν ἄνευ παραδόσεώς τινος ἐκ παλαιότερων καὶ δοκιμωτέρων χρόνων. Ἐπαξ δὲ μόνον ἐφάνη ἀνακόλουθος πρὸς τὴν γνώμην αὐτοῦ περὶ τῆς φαιλόλητος καὶ ἀχρηστίας τῆς μετρικῆς παραδόσεως καὶ τῇ ἀνακολουθείᾳ ταύτῃ τοῦ Βοίικίου ὀφείλει ἡ νεωτέρα μετρικὴ ἐπιστήμη μέγα τι καὶ οὐχὶ εὐκαταφρόνητον κέρδος. Λέγομεν δὲ τὸν ὀρισμὸν τοῦ μέτρου, ὃν ὥρισε κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ Ἡφαιστίωνος καὶ ἄλλων παραδεδομένα ἀξιώματα περὶ ἀδιαφόρου συλλαβῆς καὶ τελείας λέξεως, ἐφήρμοσε δὲ εἰς τὴν κατὰ μέτρα ἤτοι στίχους διαίρεσιν τῶν Πινδαρικῶν ποιημάτων καὶ ἄπαξ διὰ παντὸς ἐπέθηκε τέλος τῇ διαφωνίᾳ τῶν χειρογράφων καὶ τῇ ἀναιρεσίᾳ τῶν ἐκδοτῶν ὡς πρὸς τὴν κατὰ στίχους διαίρεσιν τῶν συστημάτων (στροφῶν) τῶν χορικῶν λυρικῶν καὶ τῶν δραματικῶν ποιητῶν. Πλὴν δὲ τοῦ νόμου τούτου, τῆς τελείας δηλαδὴ λέξεως ἐν τῷ τέλει τοῦ στίχου, κατὰ τὰ ἄλλα τηρεῖ καὶ ὁ Βοίικιος τὴν αὐτὴν τῷ Ἑρμαννῷ στάσιν ὡς πρὸς τὴν μετρικὴν παράδοσιν οὐδὲν ἄλλο παραδεξάμενος ἐξ αὐτῆς εἰμὴ τὰς κοινοτάτας κατηγορίας, ἃς δὲν ἀπεδοκίμασεν ἐκεῖνος. Τοσοῦτον προκατελήθη ὑπὸ τῆς

καταδικαστικῆς τῶν παλαιῶν μετρικῶν ἀποφάνσεως τοῦ Ἑρμαννοῦ, ὥστε καὶ μετὰ τὴν εὐτυχῆ καὶ ἀξιόλογον ἐκείνην ἀνακάλυψιν δὲν μετέβαλεν, ὡς ὠφέλε, γνώμην περὶ τῆς ἀξίας τῆς μετρικῆς παραδόσεως, ἀλλὰ καθ' ὅλου, ὡς εἵπομεν, διετήρησε πρὸς αὐτὴν οἷαν καὶ ὁ Ἑρμαννὸς στάσιν. Καὶ ἐκ μὲν τῶν διαφορῶν εἰδῶν τῆς ἀποθέσεως τῶν μέτρων ἐδέξατο μόνον τὸ ἀκατάληκτον καὶ τὸ καταληκτικὸν σχῆμα, ἀπεδοκίμασε δὲ ὡς ἄχρηστον τὸ βραχυκατάληκτον καὶ ὑπερκατάληκτον. Τοῦ δὲ δικαταλήκτου καὶ προκαταληκτικοῦ σχήματος οὐδένα λόγον ἐποιήσατο, τὴν κατηγορίαν τῶν ἀσυναρτήτων μέτρων ἐκδεχόμενος ἡμαρτημένως ὅπως καὶ ὁ Ἑρμαννὸς καθ' ἃ εἰσηγήσατο ὁ Βεντλήιος. Τὸν δὲ ὄρον βάσιν μεταχειρίζεται καὶ ὁ Βοίικιος οὐχὶ κατὰ τοὺς παλαιούς μετρικούς, ἀλλ' ὅπως ὁ Ἑρμαννὸς ἐπὶ τοῦ ἀρκτικοῦ ποδὸς τῶν λογαοιδικῶν μέτρων. Καίπερ δὲ ἄλλα φρονῶν περὶ τοῦ ῥυθμοῦ τοῦ ποδὸς τούτου, οὕτως ὅμως ἠγάπησε τὸν ὄρον, ὥστε ἐπεξέτεινε τὴν χρῆσιν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὸν ἀρχόμενον σπονδαῖον τῶν τροχαϊκῶν μέτρων. Τὴν δὲ κατ' ἀντισπάστους διαίρεσιν τῶν λογαοιδικῶν μέτρων ὑπολαμβάνει ὡς ἤδη καταλελυμένην ὑπὸ τοῦ Ἑρμαννοῦ. Καὶ δὲν συγκατατίθεται μὲν αὐτῷ ἰαμβικὰ τινὰ μέτρα ἀσυναρτήτου σχήματος παρὰ τὴν γνώμην τῶν παλαιῶν μετρικῶν διαιροῦντι κατ' ἀντισπάστους, ἀλλ' ὅμως οὐδαμῶς διανοεῖται καὶ αὐτὸς νὰ ἐξορίσῃ παντάπασι τῆς μετρικῆς τὴν κατηγορίαν τῶν ἀντισπαστῶν, τὸ μεταγενέστερον καὶ νόθον τοῦτο δημιούργημα, ἀλλὰ δέχεται ἴδιον ἀντισπαστικὸν μέτρον καὶ τοῦτο ἀποτελούμενον ὑπὸ τῶν δοχμίων, ὡς συγκειμένων οὐχὶ ἐκ μίξεως τοῦ ἰαμβικοῦ καὶ παιωνικοῦ ῥυθμοῦ κατὰ τὴν παλαιὰν θεωρίαν, ἀλλ' ἐξ ἀντισπάστου καὶ μακρᾶς ἄρσεως, ὡδε $\cup \cup \cup \cup | \cup$ (1).

45. Μετὰ τὸν Ἑρμαννὸν καὶ Βοίικιον τὰ μάλιστα εἰς τὸ πρόσθεν προήγαγον τὴν γνώσιν τῆς θεωρίας πασῶν τῶν παλαιῶν μουσικῶν τεχνῶν ὁ Αὐγουστος Ροσβάχιος (A. Rossbach) καὶ Ῥουδόλφος Οὐεστφάλιος (Rudolph Westphal), ἐπὶ τέσσαρας μὲν ὅλας δεκαετηρίδας ἀδιαλείπτως μέχρι τοῦδε περὶ τοῦτο ὡς ἔργον ἀσχολούμενοι, μεθόδῳ δὲ ἐν ταῖς ἐργασίαις αὐτῶν τῇ ὑγιεῖ ἐκείνη ἀκολουθοῦντες, ἦν

(1) Καθ' ἃς ὁ Βοίικιος ἐξέθετο μετρικὰς ἀρχὰς καὶ θεωρίας περὶ τῶν μέτρων τοῦ Πινδάρου πραγματευόμενος ἐπραγματεύθη περὶ πάντων τῶν μέτρων τῶν Ἑλλήνων καὶ Λατίνων ποιητῶν ὁ Eduard Munk ἐν τῷ βιβλίῳ, ὅπερ ἐπιγράφεται *Metrik der Griechen und Römer, ein Handbuch für Schulen und Selbststudium*. Glogau, 1834.

εισηγήσατο ὁ Βοϊκκίος. Καὶ πρῶτος μὲν ὁ Ῥοσβάχιος ἰδίας ποιησάμενος μελέτας τῆς ἀρχαίας ῥυθμικῆς παραδόσεως ἐπεβάλετο νὰ πραγματευθῆ κατ' Ἀριστόξενον ἅπασαν τὴν ῥυθμικὴν, ἐξέδωκε δὲ τὸ ἔργον τοῦτο ὑπὸ τὴν ἐπιγραφὴν *Metrik der griechischen Dramatiker und Lyriker nebst den begleitenden musischen Künsten von A. Rossbach und R. Westphal. I Theil. Griechische Rhythmik von August Rossbach. Leipzig. 1854.* Μετὰ δύο δὲ ἔτη ἐξέδωκαν ἀπὸ κοινοῦ ἀμφότεροι τὸ εἰδικὸν μέρος τῆς Ἑλληνικῆς μετρικῆς ὑπὸ τὴν ἐπιγραφὴν *griechische Metrik nach den einzelnen Strophengattungen und metrischen Stilarten von A. Rossbach und R. Westphal. Leipzig. 1856.* Ἐπειτα δὲ ὁ τέως περὶ τοὺς Ἑλληνας μουσικοὺς μάλιστα ἀσχολούμενος Οὐεστφάλιος ἐπεχείρησε καὶ αὐτὸς νὰ κάμῃ ἰδίας ἐρεύνας καὶ μελέτας περὶ τοὺς ἀρχαίους ῥυθμικοὺς, περὶ οὓς μέχρι τοῦδε εἰδικώτερον εἶχεν ἀσχοληθεὶς ὁ Ῥοσβάχιος, ἀναγνωρίζων καὶ αὐτὸς ὅτι ἡ ἀρχαία ῥυθμικὴ θεωρία πρέπει νὰ ὑποθεθῆ ὡς κρηπίς εἰς τὴν ἐπιστημονικὴν πραγματείαν τῆς μετρικῆς. Μετὰ μακρὰς δὲ μελέτας ἐξέδωκε τὸ βιβλίον, ὃπερ ἐπιγράφεται *die Fragmente und die Lehrsätze der griechischen Rhythmiker, Supplement zur griechischen Rhythmik von A. Rossbach. Leipzig. 1861.* Τὸ βιβλίον λοιπὸν τοῦτο, ὃπερ χρησιμεύει ὡς ἀναπλήρωμα τῆς τοῦ Ῥοσβαχίου ῥυθμικῆς, περιέχει μετὰ κριτικῶς διωρθωμένου κειμένου καὶ τῶν διαφορῶν γραφῶν τὰ ἀποσπάσματα τῶν ῥυθμικῶν στοιχείων, τοῦ περὶ τοῦ πρώτου χρόνου καὶ ἄλλων συγγραμμάτων τοῦ Ἀριστοξένου, ῥυθμικῶν τινῶν ἀωνύμων καὶ Διονυσίου τοῦ μουσικοῦ, εἶτα δὲ τὸ περὶ ῥυθμικῆς μέρος τοῦ περὶ μουσικῆς συγγράμματος τοῦ Ἀριστείδου Κοϊντιλιανοῦ μετὰ τῆς Λατινικῆς παραφράσεως τοῦ Μαρτιανοῦ Καπέλλα, τὰ ῥυθμικὰ ἀποσπάσματα τῆς εἰσαγωγῆς τέχνης μουσικῆς Βακχείου τοῦ Γέροντος, τοῦ ἀωνύμου περὶ μουσικῆς, τῶν Μιχαήλ τοῦ Ψέλλου προλαμβανομένων εἰς τὴν ῥυθμικὴν ἐπιστήμην καὶ τοῦ ἐν Παρισίοις ὑπ' ἀριθ. 3027 κώδικος. Τούτοις ἐπιφέρει ὁ Οὐεστφάλιος πραγματείας τινὰς περὶ τῆς Ἑλληνικῆς ῥυθμικῆς, ἐν αἷς διὰ βραχυτέρων μὲν πραγματεύεται περὶ ὧν συμφωνεῖ, διὰ μακροτέρων δὲ περὶ ὧν διαφωνεῖ τῷ Ῥοσβαχίῳ. Τὰ ἀποσπάσματα τῶν παλαιῶν ῥυθμικῶν μετὰ τῶν λειψάνων τῶν σωζομένων παλαιῶν μελῶν ἐξέδωκε τὸ δεύτερον ὁ Οὐεστφάλιος ὡς ἐπίμετρον εἰς τὸν α' τόμον τῆς β' ἐκδόσεως τῆς μετρικῆς τῷ 1867.

Μετὰ δύο δ' ἔτη ἐξέδωκεν ὁ Οὐεστφάλιος ὡς δεύτερον μέρος τὴν ἀρμονικὴν καὶ μελοποιεῖν τῶν Ἑλλήνων (*Harmonik und Melopoeie der Griechen von R. Westphal. Leipzig. 1863*). Μετ' ἄλλα δὲ δύο ἔτη συνεπλήρωσε τὸ κοινὸν ἔργον ἐκδοὺς τὸ γενικὸν μέρος τῆς μετρικῆς (*allgemeine griechische Metrik von R. Westphal. Leipzig. 1865*). Τῷ αὐτῷ δ' ἔτει ἐξέδωκε τὴν κατ' Ἀριστόξενον ῥυθμικὴν, ἐπὶ τὸ συστηματικώτερον καὶ βέλτιον πραγματευθεὶς αὐτὴν (*System der antiken Rhythmik von R. Westphal. Breslau. 1865*). Ἐπειτα ἐξέδωκεν ἱστορίαν τῆς παλαιᾶς μουσικῆς ὑπὸ τὴν ἐπιγραφὴν *Geschichte der alten und mittelalterlichen Musik. I Abtheil. Breslau. 1864. III Abtheilung: Plutarch über die Musik. Breslau. 1866.* Προσέτι *scriptores metrici Graeci ed. R. Westphal. vol. I. Hephaestionis de metris enchiridion et de poemate libellus cum scholiis et Trichae epitomis. Adjecta est Procli Chrestomathia grammatica. Lips. 1866.* Τοῖς ἐπομένοις δὲ δύο ἔτεσιν ἐξέδωκε δευτέραν ἐκδοσιν τῆς ὅλης θεωρίας τῶν παλαιῶν μουσικῶν τεχνῶν εἰς δύο τόμους, τὸν μὲν πρῶτον ὑπὸ τὴν ἐπιγραφὴν *griechische Rhythmik und Harmonik nebst der Geschichte der drei musischen Disciplinen. II Auflage. Leipzig. 1867.* Τὸν δὲ δεύτερον ὑπὸ τὴν ἐπιγραφὴν *griechische Metrik (allgemeine und specielle) neu bearbeitet von R. W. II Aufl. Leipzig. 1868.* Τῷ δὲ 1883 ἐξέδωκε τὸ πολλοῦ λόγου ἄξιον σύγγραμμα τὸ ἐπιγραφόμενον *Aristoxenus von Tarent Melik und Rhythmik des klassischen Hellenenthums, übersetzt und erläutert von. R. Westphal. Leipzig. 1883.* Ὁ δὲ β' τόμος ἐξεδόθη τῷ 1893 μικρὸν μετὰ τὸν θάνατον αὐτοῦ. Προσέτι δὲ καὶ τὸ ἐξῆς, *die Musik des griechischen Alterthumes nach den alten Quellen neu bearbeitet von R. Westphal. Leipzig. 1883.* Μετὰ δύο δ' ἔτη ἤρξατο ἡ τρίτη ἐκδοσις τῆς θεωρίας τῶν μουσικῶν τεχνῶν τῶν Ἑλλήνων ὑπὸ τὴν ἐξῆς ἐπιγραφὴν *Theorie der musischen Künste der Hellenen von A. Rossbach und R. Westphal. I griechische Rhythmik von R. Westphal. Leipz. 1885. II griech. Harmonik und Melopoeie von R. Westphal. Leipz. 1886. III 1. allg. Theorie der griech. Metrik von R. Westphal und H. Gleditsch. Leipz. 1887. III. 2. specielle griech. Metrik von A. Rossbach. Leipz. 1889.*

46. Διὰ τῶν πολλῶν τούτων συγγραμμάτων καὶ ἐπανειλημμένων ἐκδόσεων, δι' ὧν ἐκάστοτε ἐπὶ τὸ βέλτιον προήγετο καὶ συνεπληροῦτο ἡ γνῶσις τῆς θεωρίας τῶν παλαιῶν μουσικῶν τεχνῶν, συμπραττόντων καὶ ἄλλων εἴτε δι' ἐπικρίσεων εἴτε δι' ἰδίων συγγραφῶν, κατωρθώθη τέλος ὥστε νὰ ἀνοικοδομηθῇ μὲν σχεδὸν ἡ θεωρία τῆς ἀρμονικῆς καὶ ῥυθμικῆς, ὅσον δὴλον ὅτι ἠδύνατο νὰ γίνη τοῦτο ἐκ τῶν σφζομένων πηγῶν, βέλτιον δὲ μελετηθεῖσα ἡ παλαιὰ μετρικὴ παράδοσις νὰ τύχη μείζονος ἐκτιμήσεως καὶ κύρους ἢ προτοῦ. Διότι διὰ τῶν ἐρευνῶν μάλιστα τοῦ Οὐεστφάλιου κατεδείχθη ὅτι τὸ σύστημα τῶν παλαιῶν μετρικῶν δὲν εἶνε ἀθαιρέτον δημιούργημα τῶν γραμματικῶν, τῶν κατὰ τοὺς Ἀλεξανδρεωτικούς καὶ αὐτοκρατορικούς χρόνους ἀκμασάντων, ἐκ τῶν κειμένων μόνων τῶν ποιητῶν πορισθέντων τὰς θεωρίας αὐτῶν, ἀλλ' ὡς θεμέλιον ταῖς τῶν μετρικῶν κατηγορίας ὑποκινεῖται αἱ ἀρχαὶ τῆς τῶν παλαιότερων χρόνων ῥυθμικῆς θεωρίας, ἥτις ἄνευ διακοπῆς παρεδόθη εἰς ἐκείνους, οἳ εἶχεν ἀναπτυχθεῖσα ἐν ταῖς παλαιαῖς μουσικαῖς σχολαῖς, κατὰ μέγα τὸ ὑλάχιστον μέρος, καὶ ἐγένετο χρήσιμος εἰς τὸ ὑπ' αὐτῶν ἀνεγερθὲν μετρικὸν σύστημα. Καὶ ὑπάρχουσι μὲν ἐν τῷ συστήματι τούτῳ τῶν παλαιῶν μετρικῶν θεωρίαι τινὲς διαφωνοῦσαι πρὸς τὴν ἀρχαίαν ῥυθμικὴν παράδοσιν, ἐκ τούτου προελθοῦσαι ὅτι οἱ γραμματικοὶ ἐκεῖνοι μετρικὰ τινα φαινόμενα καθ' ἡμαρτημένην ἀναλογίαν περιελάμβανον εἰς τινα κατηγορίαν, εἰς ἣν μόνον κατὰ τὸ ἐξωτερικὸν σχῆμα τῶν συλλαβῶν, οὐχὶ δὲ καὶ κατὰ τὸ ῥυθμικὸν τῶν συλλαβῶν μέγεθος δύνανται νὰ ἀνήκωσιν· εἴτα δὲ οἱ τῆς δευτέρας ἀ. Χ. ἑκατονταετηρίδος μετρικοὶ προσέθηκον ταῖς ἐκ τῶν Ἀλεξανδρεωτικῶν χρόνων παρελημμέναις μετρικαῖς κατηγορίαις καὶ τὸ ἀντισπαστικὸν μέτρον· ἀλλ' ὅμως τὸ πλεῖστον μέρος τῆς μετρικῆς παραδόσεως εἶνε λείψανον τῆς τῶν παλαιῶν καλῶν χρόνων θεωρίας καὶ ἔχει τὸ αὐτὸ καὶ αἱ ἀρχαὶ τῶν ῥυθμικῶν κῦρος, οἱ δὲ ὕστερον προστεθέντες νεωτερισμοὶ ἐλέγχονται ὡς τοιοῦτοι ἐκ τούτου ὅτι δὲν συμφωνοῦσι τοῖς ὑπὸ τῶν παλαιῶν ῥυθμικῶν διδασκομένοις. Συντόμως δὲ λέγομεν ὅτι ἡ κατὰ Ῥοσβάχιον καὶ Οὐεστφάλιον θεωρία τῶν παλαιῶν μουσικῶν τεχνῶν εἶνε ἡ ἐκπροσωποῦσα τὴν σημερινὴν κατάστασιν τῆς ἐπιστήμης (1).

(1) Κατὰ τὸ σύστημα τοῦτο ἐν μόνον ἐγράφη μέχρι τοῦδε ἐγχειρίδιον ἡ (ἐν τῷ του Iwan von Müller Handbuch der klass. Alterthums-Wissenschaft τόμ. β' ἐκδοθεῖσα) Metrik der Griechen und Römer von Hugo Gleditsch. ἔκδ. β' 1890.

47. Τοιοῦτον ὃν καθ' ὅλου τὸ τελευταῖον τοῦτο μετρικὸν σύστημα, ὡς εἰκός, δὲν εἶνε ἀπηλλαγμένον καὶ ἡμαρτημένων θεωριῶν. Ἐνταῦθα δὲ ποιούμεθα λόγον μόνον περὶ τινῶν τῶν οὐσιωδεστέρων, αἵτινες πολλὴν ἔχουσι τὴν ῥοπήν εἰς τὸ ὅλον σύστημα. Τοιαύτη λοιπὸν εἶνε κατὰ πρῶτον ἡ θεωρία τοῦ Οὐεστφάλιου, καθ' ἣν ἐν τῇ ποιήσει πρέπει νὰ διακρίνωμεν δύο διαφόρους φύσεις τοῦ ῥυθμοῦ, ἐτέραν μὲν τὴν τῶν ψιλῶν ἥτοι ἄνευ μέλους ἀπαγγελλομένων μέτρων, ἐτέραν δὲ τὴν τῶν μελωδουμένων (1). Κατὰ τὸν Οὐεστφάλιον ἐπὶ μὲν τῶν τελευταίων ὁ τοῦ διπλασίου λόγος τῆς μακρᾶς πρὸς τὴν βραχεῖαν ἐτηρεῖτο ἐν τῇ προφορᾷ ἀκριβῶς, ἐπὶ δὲ τῶν πρώτων, οἷον ἐπὶ τοῦ ἠρώφου, ὅπως ἀπηγγέλλετο ὑπὸ τῶν ῥαψωδῶν, καὶ ἐπὶ τῶν μέτρων τοῦ ἱαμβικοῦ καὶ τροχαϊκοῦ ῥυθμοῦ, οἷου τοῦ ἱαμβικοῦ τριμέτρου καὶ τροχαϊκοῦ τετραμέτρου, ὅσάκις ἀπηγγέλλοντο ψιλῶς καὶ ἄνευ μέλους, δὲν ἐτηρεῖτο ὁ λόγος οὗτος ἥτοι τὸ κανονικὸν ῥυθμικὸν μέγεθος, ἀλλὰ τὸ μέγεθος τῶν συλλαβῶν ἦτο ἀόριστον, οἷον δηλαδὴ καὶ ἐν τῷ διαλέγεσθαι ἥτοι ἐν τῇ συνήθει ὀμιλίᾳ, ἐν ἣ ἡ κίνησις τῆς φωνῆς, ὡς λέγει ὁ Ἀριστόξενος, δὲν λαμβάνει ἡρεμίας, ὥστε δὲν ἀποδίδει χρόνους γνωρίμους κατὰ τὸ ποσόν. Καὶ διαιροῦνται μὲν καὶ τὰ ψιλὰ μέτρα εἰς πόδας, ὅπως καὶ τὰ μελωδοῦμενα, ἀλλὰ τὰ μέρη ταῦτα τῶν ψιλῶν μέτρων γίνονται αἰσθητὰ μόνον διὰ τῶν ῥυθμικῶν τόνων, τὸ μέγεθος ὅμως τῶν χρόνων ἐκάστου ποδὸς μένει ἀόριστον καὶ ἀκαταμέτρητον· οἷον ἐπὶ τοῦ ἐξαμέτρου ἠσθάνετο μὲν τις τὰς ἐξ βάσεις, δὲν ἠδύνατο ὅμως νὰ σημάνη διὰ τῶν δακτύλων τὰς ἰσομεγεθεῖς ἐξ θέσεις καὶ ἐξ ἄρσεις. Ἄν, λέγει ὁ Οὐεστφάλιος, ὁ ῥαψωδὸς ἀπήγγελλε τὰ ἠρῶα κατὰ τετρασήμους πόδας, ὥστε δηλαδὴ ἡ μακρὰ νὰ ἔχη ἀκριβῶς τὸ διπλάσιον μέγεθος τῆς βραχείας, θὰ διέφερε τοσοῦτον τῆς συνήθους ἐν τῷ διαλέγεσθαι προφορᾶς, καθ' ἣν αἱ συλλαβαὶ εἶνε χρόνοι ἄγνωστοι κατὰ τὸ ποσόν, τὸ μέγεθος δηλαδὴ τῶν συλλαβῶν εἶνε ἄπειρον καὶ ἀόριστον, ὥστε ἡ προφορὰ αὐτοῦ θὰ ἐφαίνετο ἐξ ἀνάγκης οὐχὶ φυσικὴ, ἀλλὰ τεχνητὴ, βεβιασμένη καὶ σχολαστικὴ. Τούτων ἕνεκα ὁ παλαιὸς ῥαψωδὸς ἐν τῇ ἀπαγγελίᾳ τῶν ἠρώων, ὡς μανθάνομεν παρὰ Διονυσίου τοῦ Ἀλικαρνασσέως (περὶ

(1) Τὴν θεωρίαν ταύτην κατὰ πρῶτον προήνεγκεν ὁ Οὐεστφάλιος ἐν τῷ συγγραμμάτι τῷ ἐπιγραφομένῳ «Aristoxenos Melik und Rhythmik» τόμ. α', ἠλεγξε δ' αὐτὴν ὁ H. Weil ἐπικρίνων τὸ βιβλίον τοῦτο ἐν τῷ Journal des savants, Février 1884. Ὑστερον δὲ ὁ Οὐεστφάλιος ἐπανάλαβεν αὐτὴν ἐν τῇ ῥυθμικῇ ἐκδ. γ' σελ. 42 κέ. καὶ allg. Metrik³ § 1. οὐδαμῶς πεισθεὶς ταῖς παρατηρήσεσι τοῦ Weil.

συνθ. ὄνομ. κεφ. 17), δὲν προσεποιεῖ τῇ μακρᾷ τοῦ δακτύλου συλλαβῆ μέγεθος δίσημον, ἀλλὰ μεταξὺ τοῦ δισήμου καὶ μονοσήμου. Ὡσαύτως παρὰ φύσιν θὰ ἐφαίνετο φθεγγόμενος καὶ ὁ ὑποκριτὴς ὁ ἀπαγγέλλων ἀπὸ σκηνῆς τοὺς ἰάμβους καὶ τροχαίους ὡς πόδας τρισήμους, πλὴν ἐν τοῖς παρακαταλογικοῖς ἤτοι μελοδραματικοῖς, ὡς νῦν λέγονται, μέρεσιν, ἐν οἷς προσετίθεντο οἱ φθόγγοι τοῦ αὐλοῦ ἢ τῆς κιθάρας, ὥστε ὑπὸ τῆς κρούσεως ἤτοι τῆς ὀργανικῆς μουσικῆς ἠδύνατο νὰ ὑποστηρίζεται ἡ αὐστηρὰ ρυθμικὴ προφορὰ τῶν μέτρων. Ὡσαύτως ἐξαιρετέον τὰ ποιήματα τὰ ἄνευ μὲν μέλους ἐξαγγελλόμενα, ὁμῶς δὲ μετὰ πεπλασμένης ὑποκρίσεως, μετὰ μιμητικῶν δηλαδὴ καὶ ὀρχηστικῶν σχημάτων, οἷα τὰ τοῦ Σωτάδου (πρβλ. Ἀριστείδ. Κοῖντιλ. σελ. 32 M.). Κατ' ἀμφοτέρας ταύτας τὰς περιστάσεις ἡ τήρησις τοῦ αὐστηροῦ ρυθμοῦ ἤκιστα δυσχερῆσται, τοῦ ἀκροατοῦ λεληθότως καὶ οὐχὶ ἀνιερῶς μεταφερομένου ἀπὸ τῆς χώρας τοῦ φυσικοῦ εἰς τὴν τῆς τέχνης, ἀπὸ τῶν κανόνων δηλαδὴ τῆς φυσικῆς διαλέκτου (ὀμιλίας) εἰς τοὺς τοῦ μουσικοῦ ρυθμοῦ. Κατὰ ταῦτα λοιπόν, ὡς εἶπομεν, δύο φύσεις ἤτοι εἶδη ρυθμοῦ διακρίνει ὁ Οὐεστφάλιος ἐν τῇ παλαιᾷ ποιήσει, πρῶτον μὲν τὸν ἰδιάζοντα τοῖς ψιλοῖς ἤτοι ἄνευ μέλους ἐξαγγελλομένοις μέτροις (gesagte Verse), πλὴν, ὡς εἶπομεν, τῶν Σωταδείων καὶ τῶν παρακαταλογικῶς ἀπαγγελλομένων τριμέτρων, εἶτα δὲ τὸν ἰδιάζοντα τῇ μελωδικῇ φωνῇ, ἤτοι τοῖς μελωδικοῖς ποιήμασιν. Ὁ δεῦτερος δὲ οὗτος εἶνε, «ὁ ἐν μουσικῇ ταττόμενος ρυθμός», ὡς λέγει ὁ Ἀριστόξενος (ῥυθμ. στοιχ. β' ἀρχ.), περὶ οὗ καὶ ἡ ρυθμικὴ θεωρία πραγματεύεται.

48. Τὴν θεωρίαν αὐτοῦ ταύτην στηρίζει κυρίως ὁ Οὐεστφάλιος ἐφ' ὧν λέγει ὁ Ἀριστόξενος δύο κατὰ τόπον κινήσεις τῆς φωνῆς διακρίνων, τὴν συνεχῆ, ἣτις ἐμφανίζεται ἐν τῷ διαλέγεσθαι, καὶ τὴν διαστηματικὴν, ἣτις ἐμφανίζεται ἐν τῇ ᾠδῇ. Ποίαν δὲ τινὰ λέγει ὁ Ἀριστόξενος *συνεχῆ* καὶ ποίαν *διαστηματικὴν* καὶ ποία ἡ διαφορὰ αὐτῶν, ἐξηγεῖται ἐν οἷς λέγει ἐν § 25-28 καὶ § 42 τῆς πρώτης ἁρμονικῆς, ἅπερ ἀναγκαῖον νὰ μνημονεύσωμεν ἐφεξῆς αὐτολεξεί.

«§ 25. Πρῶτον μὲν οὖν ἀπάντων αὐτῆς τῆς κατὰ τόπον κινήσεως τὰς διαφορὰς θεωρῆσαι τίνες εἰσὶ πειρατέον..... Πάσης δὲ φωνῆς δυναμένης κινεῖσθαι τὸν εἰρημένον αὐτὸν τρόπον δύο τινές εἰσιν ἰδέαι κινήσεως, ἡ τε συνεχῆς καὶ ἡ διαστηματικὴ».

«§ 26. Κατὰ μὲν οὖν τὴν συνεχῆ τὸν τινὰ διεξιέναι φαίνεται

ἡ φωνὴ τῇ αἰσθήσει οὕτως ὡς ἂν μηδαμοῦ ἰσταμένη, μηδ' ἐπ' αὐτῶν τῶν περάτων κατὰ γε τὴν τῆς αἰσθήσεως φαντασίαν, ἀλλὰ φερομένη συνεχῶς μέχρι σιωπῆς. Κατὰ δὲ τὴν ἑτέραν, ἣν ὀνομάζομεν διαστηματικὴν, ἐναντίως φαίνεται κινεῖσθαι· διαβαίνουσα γὰρ ἴστησιν αὐτὴν ἐπὶ μιᾶς τάσεως, εἶτα πάλιν ἐφ' ἑτέρας, καὶ τοῦτο ποιοῦσα συνεχῶς· (λέγω δὲ συνεχῶς κατὰ τὸν χρόνον) ὑπερβαίνουσα μὲν τοὺς περιεχομένους ὑπὸ τῶν τάσεων τόπους, ἰσταμένη δ' ἐπ' αὐτῶν τῶν τάσεων καὶ φθεγγόμενη ταύτας μόνον αὐτὰς μελωδεῖν λέγεται καὶ κινεῖσθαι διαστηματικὴν κίνησιν».

«§ 27. Ληπτέον δὲ ἐκάτερον τούτων κατὰ τὴν τῆς αἰσθήσεως φαντασίαν· πότερον μὲν γὰρ δυνατόν ἢ ἀδύνατον φωνὴν κινεῖσθαι καὶ πάλιν ἴστασθαι αὐτὴν ἐπὶ μιᾶς τάσεως ἑτέρας ἐστὶ σκέψεως καὶ πρὸς τὴν ἐνεστῶσαν πραγματεῖαν οὐκ ἀναγκαῖον τὸ διακινήσαι τούτων ἐκάτερον· ὁποτέρως γὰρ ἔχει, τὸ αὐτὸ ποιεῖ πρὸς γε τὸ χωρίσαι τὴν ἐμμελῆ κίνησιν τῆς φωνῆς ἀπὸ τῶν ἄλλων κινήσεων».

«Ἀπλῶς γὰρ ὅταν μὲν οὕτω κινήται ἡ φωνὴ ὥστε μηδαμοῦ δοκεῖν ἴστασθαι τῇ ἀκοῇ, συνεχῆ λέγομεν ταύτην τὴν κίνησιν· ὅταν δὲ στήναί που δόξασα, εἶτα πάλιν διαβαίνειν τινὰ τόπον φωνῆς καὶ τοῦτο ποιήσασα πάλιν ἐφ' ἑτέρας τάσεως στήναι δόξη καὶ τοῦτο ἐναλλάξ ποιεῖν φαινομένη συνεχῶς διατελῆ, διαστηματικὴν τὴν τοιαύτην κίνησιν λέγομεν».

«§ 28. Τὴν μὲν οὖν συνεχῆ λογικὴν εἶναι φαμεν· διαλεγόμενων γὰρ ἡμῶν οὕτως ἡ φωνὴ κινεῖται κατὰ τόπον ὥστε μηδαμοῦ δοκεῖν ἴστασθαι. Κατὰ δὲ τὴν ἑτέραν, ἣν ὀνομάζομεν διαστηματικὴν, ἐναντίως πέφυκε γίνεσθαι· ἀλλὰ γὰρ ἴστασθαι τε δοκεῖ καὶ πάντες τὸν τοῦτο φαινόμενον ποιεῖν οὐκέτι λέγειν φασὶν ἀλλ' ἄδειν. Διόπερ ἐν τῷ διαλέγεσθαι φεύγομεν τὸ ἰστάναι τὴν φωνήν, ἂν μὴ διὰ πάθος ποτὲ εἰς τοιαύτην κίνησιν ἀναγκασθῶμεν ἔλθεῖν, ἐν δὲ τῷ μελωδεῖν τούναντίον ποιούμεν. Τὸ μὲν γὰρ συνεχὲς φεύγομεν, τὸ δ' ἐστάναι τὴν φωνὴν ὡς μάλιστα διώκομεν. Ὅσα γὰρ μᾶλλον ἐκάστην τῶν φωνῶν μίαν τε καὶ ἐστηκυῖαν καὶ τὴν αὐτὴν ποιήσομεν, τοσοῦτω φαίνεται τῇ αἰσθήσει τὸ μέλος ἀκριβέστερον».

«Ὅτι μὲν οὖν δύο κινήσεων οὐσῶν κατὰ τόπον τῆς φωνῆς ἡ μὲν συνεχῆς λογικὴ τίς ἐστίν, ἡ δὲ διαστηματικὴ μελωδική, σχεδὸν δὴλον ἐκ τῶν εἰρημένων».

«§ 42. Τούτων δ' οὕτως ἀφωρισμένων τε καὶ προδιηρημένων

περί < τοῦ μουσικοῦ > μέλους ἂν εἴη ἡμῖν πειρατέον ὑποτυπῶσαι τί ποτ' ἐστὶν ἡ φύσις αὐτοῦ. Ὅτι μὲν οὖν διαστηματικὴν ἐν αὐτῷ δεῖ τὴν τῆς φωνῆς κίνησιν εἶναι προεῖρηται, ὥστε τοῦ γε λογώδους κεχώρισται ταύτῃ τὸ μουσικὸν μέλος· λέγεται γὰρ δὴ καὶ λογῶδες τι μέλος, τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν προσφιδίων τῶν ἐν τοῖς ὀνόμασι· φυσικὸν γὰρ τὸ ἐπιτείνειν καὶ ἀνιέναι ἐν τῷ διαλέγεσθαι».

Προσέτι παραβάλλει ὁ Οὐεστφάλιος ὡς συναφές τὸ ἐξῆς τοῦ Ἀριστοξένου ἀπόσπασμα, ὃπερ διεσώθη ἐν τοῖς προλαμβ. τοῦ Ψελλοῦ § 6.

« Τῶν δὲ ῥυθμιζομένων ἕκαστον οὔτε κινεῖται συνεχῶς οὔτε ἡρεμεῖ, ἀλλ' ἐναλλάξ. Καὶ τὴν μὲν ἡρεμίαν σημαίνει τὸ τε σχῆμα καὶ ὁ φθόγγος καὶ ἡ συλλαβή· οὐδενὸς γὰρ τούτων ἐστὶν αἰσθῆσθαι ἄνευ τοῦ ἡρεμῆσαι· τὴν δὲ κίνησιν ἢ μετάβασιν ἢ ἀπὸ σχήματος ἐπὶ σχῆμα καὶ ἢ ἀπὸ φθόγγου ἐπὶ φθόγγον καὶ ἢ ἀπὸ συλλαβῆς ἐπὶ συλλαβὴν. Εἰσὶ δὲ οἱ μὲν ὑπὸ τῶν ἡρεμιῶν κατεχόμενοι χρόνοι γινώριμοι, οἱ δὲ ὑπὸ τῶν κινήσεων ἄγνωστοι διὰ σμικρότητα ὡσπερ ὄροι τινὲς ὄντες τῶν ὑπὸ τῶν ἡρεμιῶν κατεχομένων χρόνων. Νοητέον δὲ καὶ τοῦτο ὅτι τῶν ῥυθμικῶν συστημάτων ἕκαστον οὐχ ὁμοίως σύγκειται ἐκ τε τῶν γνωρίμων χρόνων κατὰ τὸ ποσὸν καὶ ἐκ τῶν ἀγνώστων, ἀλλ' ἐκ μὲν τῶν γνωρίμων κατὰ τὸ ποσὸν ὡς ἐκ μερῶν τινῶν σύγκειται τὰ συστήματα, ἐκ δὲ τῶν ἀγνώστων ὡς ἐκ τῶν διοριζόντων τοὺς γνωρίμους κατὰ τὸ ποσὸν χρόνου».

49. Ἐκ τῶν χωρίων τούτων ὀρθῶς μὲν συνάγει ὁ Οὐεστφάλιος ὡς λεγόμενον ὑπὸ τοῦ Ἀριστοξένου, ὅτι ἐν μὲν τῇ ᾠδῇ ἢ φωνῇ φαίνεται τῇ ἡμετέρᾳ αἰσθήσει ὅτι διαβάσα τόπον τινὰ ἐπὶ τὸ ὄξυ ἢ βαρὺ ἴσταται, ἔπειτα δὲ πάλιν διαβάσα ἴσταται ἐφ' ἐτέρας τάσεως καὶ τοῦτο συνεχῶς ποιούσα διατελεῖ μέχρι τέλους, καὶ ὅτι αἱ μὲν μετάβασεις ἀπὸ τάσεως εἰς τάσιν εἶνε χρόνοι ἄγνωστοι διὰ τὴν σμικρότητα, αἱ δὲ ἡρεμίαι τῆς φωνῆς, τουτέστιν οἱ φθόγγοι ἢ αἱ μελωδούμενα· συλλαβαί, λαμβάνουσι μέγεθος γινώριμον καὶ ὠρισμένον, δηλονότι μονόσημον, δίσημον κτλ., καθόλου δὲ ἢ μακρὰ τὸ διπλάσιον τῆς βραχείας. Ἐν τῷ λογῶδει ὁμως μέλει, τουτέστιν ἐν τῇ συνήθει ὁμιλίᾳ, αἱ συλλαβαί διαφέρουσι μὲν ὡσαύτως ἀλλήλων ὡσπερ ἐν τῇ ᾠδῇ κατὰ τὴν τάσιν, ἀλλὰ μὲν ὀξύτεραι, ἀλλὰ δὲ βαρύτεραι οὔσαι, μέγεθος ὁμως ἔχουσιν ἀόριστον, εἶνε δηλαδὴ χρόνοι ἄγνωστοι κατὰ τὸ ποσόν. Διὰ τὰς προφερόμενας αἱ συλλαβαί τῇ ἡμετέρᾳ αἰσθήσει φαίνονται ὡς ἐν διηγεκῇ κινήσει διατελοῦσαι καὶ ἡ φωνὴ ὡς μετα-

βάσεις μόνον ἀπὸ μιᾶς εἰς ἄλλην συλλαβὴν ποιούμενη, χωρὶς νὰ ἡρεμῇ ἐν αὐταῖς, ὅπως ποιεῖ ἐν ταῖς μελωδουμέναις συλλαβαῖς, πλὴν ἐνίοτε κατ' ἐξαιρέσειν διὰ πάθος. Ἐκ τούτου γίνεται μὲν διάκρισις τις μακροτέρων καὶ βραχυτέρων συλλαβῶν, τὸ ποσὸν ὁμως αὐτῶν εἶνε ἄγνωστον, δὲν δύναται νὰ ὀρισθῇ ἀκριβῶς ὅπως ἐν τῇ ᾠδῇ. Ταῦτα τῷ ὄντι συνάγονται ὀρθῶς καὶ λογικῶς ἐκ τῶν λόγων τοῦ Ἀριστοξένου περὶ τῆς διαφορᾶς τῆς κατὰ τόπον κινήσεως τῆς φωνῆς, τῆς τε συνεχοῦς καὶ τῆς διαστηματικῆς, τουτέστι τῆς ἐν τῇ διαλέκτῳ ἤτοι τῇ συνήθει ὁμιλίᾳ ἐμφανιζομένης καὶ τῆς ἐν τῇ ᾠδῇ. Ἄλλ' ὅ, τι συμβαίνει ἐν τῇ ἀρρυθμῷ διαλέκτῳ δικαιούμεθα νὰ ἐπεκτείνωμεν καὶ εἰς τὴν ἔρρυθμον λέξιν τουτέστιν εἰς τὰ ψιλὰ ἤτοι τὰ ἄνευ μέλους ἀπαγγελλόμενα μέτρα τῆς παλαιᾶς ποιήσεως; πρέπει δηλαδὴ καὶ ἐν τῷ δακτυλικῷ ἐξαμέτρῳ, τῷ ἰαμβικῷ τριμέτρῳ καὶ τῷ τροχαϊκῷ τετραμέτρῳ, ὅτε ἀπηγγέλλοντο ἄνευ μέλους, νὰ δεχθῶμεν ὅτι αἱ συλλαβαὶ ἀπαγγελλόμεναι ἐτήρουν τὸ αὐτὸ καὶ ἐν τῇ συνήθει ὁμιλίᾳ μέγεθος, ὥστε ἦσαν ἄγνωστοι κατὰ τὸ ποσόν, ὡς δέχεται ὁ Οὐεστφάλιος; Τοῦτο δεχόμενοι οὐδὲν ἤττον δεχόμεθα ἢ ὅτι ἐν τῇ προφορᾷ τῶν ῥαψωδουμένων ἢ ψιλῶς ἀπαγγελλομένων μέτρων οὐδεὶς ἤκούετο ῥυθμός, ὅπως καὶ ἐν τῇ συνήθει ὁμιλίᾳ, ἀλλὰ μέλος μόνον τὸ λογῶδες, ὅπως καὶ ἐν τῷ διαλέγεσθαι, ἢ τοῦλάχιστον οὐχὶ ἀκριβῆς καὶ κανονικὸς ῥυθμός, οἷον εἶχον τὰ μέτρα ταῦτα ἄδόμενα. Τότε πρὸς τί τοσοῦτον ἐπόνουν οἱ ποιηταὶ γράφοντες ἐμμέτρως ἐν τῇ ἐπικῇ ποιήσει καὶ ἐν τῷ διαλόγῳ τῶν δραμάτων καὶ αὐστηροτάτους τηροῦντες κανόνας περὶ τὴν ῥυθμοποιίαν, ἀφ' οὗ οἱ ἀκροαταὶ οὐδένα ἢ τοῦλάχιστον οὐχὶ τὸν οἰκτεῖον διησθάνοντο ῥυθμὸν καὶ ὃν ἀπετύπωσεν ὁ ῥυθμοποιός; Εἰς τὸ ἄτοπον τοῦτο ἄγει ἡμᾶς ἡ γνώμη τοῦ Οὐεστφάλιου περὶ τῶν ψιλῶν μέτρων, ὥστε ἀδύνατον νὰ εἶνε κατὰ πάντα ὀρθή. Σφάλλεται δὲ προφανῶς ὁ Οὐεστφάλιος διότι ἄνευ ἀνάγκης πάσας τὰς ιδιότητας τῆς ἀρρυθμοῦ διαλέκτου ἐπεκτείνει καὶ εἰς τὰ ἔρρυθμα ψιλὰ μέτρα. Ὑποτίθησι δηλαδὴ ὅτι αἱ συλλαβαί τῶν μέτρων τούτων ἦσαν χρόνοι ἄγνωστοι κατὰ τὸ ποσόν, ὅπως ἐν τῇ διαλέκτῳ, ἐν ᾧ οὐδαμοῦ λέγει τοῦτο ὁ Ἀριστοξένος οὐδὲ συνάγεται ἀναγκαίως ἐκ τῶν λόγων αὐτοῦ. Τὸναντίον ἀφ' οὗ τα στιχοιργήματα ταῦτα ἦσαν ἔρρυθμα, φυσικώτερον εἶνε νὰ ὑποτεθῇ ὅτι ἐξαγγελλόμενα δημοσίᾳ ἐλάμβανον τὸν προσήκοντα ῥυθμὸν, ὅστις ἐγίνετο αἰσθητὸς τοῖς ἀκροωμένοις. Ὅπως δὲ κατορθωθῇ τοῦτο, δηλονότι ὅτι ἀπηγεῖτο νὰ

λάβωσιν αἱ συλλαβαὶ ἐν τῇ ἀπαγγελίᾳ τὸ προσῆκον ῥυθμικὸν μέγεθος, ἢ μακρὰ δηλαδὴ τὸ διπλάσιον μέγεθος τῆς βραχείας, ἅμα δὲ παρὰ τὰς λογικὰς τάσεις νὰ γίνωνται αἰσθηταὶ καὶ αἱ ῥυθμικαὶ λεγόμεναι τάσεις, αἱ μὲν δηλονότι θέσεις νὰ προφέρωνται ἐρρωμενέστερον ἢτοι μετὰ μείζονος δυνάμεως ἢ ἐμφάσεως, αἱ δὲ ἄρσεις μετ' ἐλάσσονος. Ἡ τοιαύτη τῶν ψιλῶν μέτρων προφορὰ διέφερε πῶς βέβαια τῆς ἐν τῷ διαλέγεσθαι καὶ ἔπρεπεν, ὡς εἰκός, νὰ διαφέρῃ ἀφ' οὗ τὰ μέτρα ταῦτα ἦσαν ῥυθμοί, ἢ δὲ συνήθως διάλεκτος ἐστέρειτο τοῦ ῥυθμοῦ. Οἱ ῥαψῶδοι ὅμως οἱ δημοσίᾳ καὶ πανηγυρικῶς τὰ Ὀμηρικὰ ἔπη καὶ οἱ ὑποκριταὶ οἱ τὰ τρίμετρα καὶ τετράμετρα ἐν τοῖς θεάτροις ἄνευ μὲν μέλους, μετὰ ῥυθμοῦ δ' ἀπαγγέλλοντες δὲν ἠδύναντο νὰ ὑπολαμβάνωνται ὑπὸ τῶν ἀκροατῶν ὡς παρὰ φύσιν φθεγγόμενοι καὶ περ παρεκβαίνοντες τῆς συνήθους ἐν τῇ διαλέκτῳ προφορᾶς. Τὸ τε ἔπος καὶ τὸ δράμα εἶχον πολλὰ τὰ θαυμαστά καὶ τοῦ κοινοῦ καὶ συνήθους ἐξηλλαγμένα, ἥμιστα δὲ πρέπει νὰ θεωρηθῇ ὡς τοιαύτη ἢ ἐρρυθμὸς ἀπαγγελία τῶν ἀμελωδῶν μέτρων.

50. Ὅτι δὲ ἡ φωνὴ ἐν τῇ ἀπαγγελίᾳ τῶν ψιλῶν μέτρων ἢ ποιημάτων διέφερεν οὐ μόνον τῆς μελωδικῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς λογικῆς, ἀγαθὴ τύχη ἔχομεν μαρτυρίας τῶν ἀρχαίων διαρρήδην τοῦτο βεβαιούσας. Οἷον ὑπὸ τοῦ Ἀριστείδου Κοϊντιλιανοῦ σελ. 7 M. διακρίνονται τρία ἤδη φωνῶν « ἢ μὲν συνεχῆς, ἢ δὲ διαστηματικὴ, ἢ δὲ μέση. Συνεχῆς μὲν οὖν ἐστὶν ἡ τὰς τε ἀνέσεις καὶ τὰς ἐπιτάσεις λεληθότως διὰ τε τάχους ποιουμένη, διαστηματικὴ δὲ ἡ τὰς μὲν τάσεις φανεράς ἔχουσα, τὰ δὲ τούτων μέτρα (γρ. μεταξὺ) λεληθότα, μέση δὲ ἡ ἐξ ἀμφοῖν συγκειμένη. Ἡ μὲν οὖν συνεχῆς ἐστὶν ἡ διαλεγόμεθα, μέση δὲ ἡ τὰς τῶν ποιημάτων ἀναγνώσεις ποιούμεθα, διαστηματικὴ δὲ [ἢ] κατὰ μέσον τῶν ἀπλῶν φωνῶν ποσὰ ποιουμένη διαστήματα καὶ μονάς, ἣτις καὶ μελωδικὴ καλεῖται» (1). Καὶ τί μὲν διαφέρει ἡ συνεχῆς ἢ λογικὴ φωνὴ τῆς διαστηματικῆς ἢ μελωδικῆς γινώσκωμεν ἤδη ἐξ ὧν περὶ αὐτῶν λέγει ὁ Ἀριστόξενος, παρεθέμεθα δ' ἐν τοῖς ἔμπροσθεν. Περὶ δὲ τῆς μέσης φωνῆς οὐδὲν μὲν μανθάνομεν

(1) Ἡ τριχῆ διαίρεσις εὐρίσκειται καὶ παρὰ Πορφύριον εἰς Ἡτολεμαῖον σελ. 239 λέγοντι ὡδε: « Ἐν τῇ λογικῇ φωνῇ ἄλλαι μὲν εἰσὶν αἱ ἐκτάσεις καὶ συστολαὶ τῶν συλλαβῶν, αἱ τε μακρότητες καὶ αἱ βραχύτητες, ἄλλαι δὲ αἱ ταχύτητες καὶ αἱ βραδύτητες, ἄλλαι δὲ [αἱ] ὀξύτητες καὶ [αἱ] βαρύτητες. Τριῶν οὖν τάξεων θεωρουμένων ταῖς μὲν χρῆται ἡ ῥυθμικὴ, ταῖς δὲ ἡ μετρικὴ, ταῖς δὲ ἡ ἀναγνωστικὴ περὶ τὴν ποιὰν προφορὰν τῶν λέξεων πραγματευομένη ». Ὡσαύτως καὶ παρὰ Μανουὴλ Βρυεννίω σελ. 502.

παρ' αὐτοῦ τοῦ Ἀριστοξένου, ὅσα δὲ λέγει ὁ Ἀριστείδης ἐν τῷ προκειμένῳ χωρίῳ εἶνε πάνυ ἀσαφῆ. Ὁ Ἀριστείδης ὀρίζων τὴν μέσην φωνὴν λέγει « μέση δὲ ἡ ἐξ ἀμφοῖν συγκειμένη » καὶ κατωτέρω « μέση δὲ ἡ τὰς τῶν ποιημάτων ἀναγνώσεις ποιούμεθα ». Ποία τις λοιπὸν ἦτο ἡ μέση φωνή, ἢτοι ἡ ἀναγνωστικὴ τάξις, ὡς καλεῖ αὐτὴν ὁ Πορφύριος, ἢ ἡ τῶν ψιλῶν μέτρων καὶ ποιημάτων προφορὰ, ὡς ἡμεῖς δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν; Ἐκ μὲν τοῦ δευτέρου ὀρισμοῦ τοῦ Ἀριστείδου, ὅστις ἀνεφέρετο εἰς γνωστὴν μὲν τοῖς πάλαι προφορὰν τῶν ἀναγνωσκομένων ποιημάτων, ἄγνωστον δ' ἡμῖν, οὐδὲν δυνάμεθα νὰ μάθωμεν ἀκριβέστερον. Τί δὲ ἐννοεῖ ὁ Ἀριστείδης διὰ τοῦ πρώτου ὀρισμοῦ « μέση δὲ ἡ ἐξ ἀμφοῖν συγκειμένη » λέγων; οὐδὲν βεβαίως ἄλλο ἠδύνατο ὁ Ἀριστείδης νὰ ἐννοῇ διὰ τοῦ ἀμφοῖν εἰ μὴ τὴν συνεχῆ καὶ τὴν διαστηματικὴν φωνήν. Πῶς ὅμως ἐννοητέον ταῦτα; πῶς δηλαδὴ λέγει ὁ Ἀριστείδης ὅτι ἡ μέση φωνή, καθ' ἣν οἱ παλαιοὶ ἐποιοῦντο τὰς ἀναγνώσεις τῶν ποιημάτων αὐτῶν, συνέκειτο ἐξ ἀμφοτέρων τούτων, τῆς τε συνεχοῦς ἢ λογικῆς καὶ τῆς διαστηματικῆς ἢ μελωδικῆς φωνῆς; κατ' ἐμὴν γνώμην ἡ μέση φωνὴ λέγεται ὅτι μετεῖχεν ἀμφοτέρων, τῆς τε λογικῆς καὶ τῆς διαστηματικῆς φωνῆς, ὡς ἐξῆς: τῆς μὲν διαστηματικῆς φωνῆς κατὰ τοῦτο, ὅτι αἱ συλλαβαὶ αὐτῆς δὲν ἦσαν χρόνοι ἄγνωστοι, ὡς αἱ τῆς λογικῆς φωνῆς, ἀλλὰ γνώριμοι, ὡς αἱ τῆς διαστηματικῆς, εἶχον δηλαδὴ ὀρισμένον μέγεθος καὶ καθ' ὅλου ἢ μακρὰ τὸ διπλάσιον τῆς βραχείας: τὰν ἀνάπαλιν δὲ τῆς λογικῆς φωνῆς μετεῖχεν ἡ μέση καθ' ὅσον τὰ τῶν τάσεων, ὀξειῶν τε καὶ βαρειῶν, διαστήματα δὲν ἦσαν φανερά καὶ ὀρισμένα τὸ ποσόν, οἷα τὰ τῆς διαστηματικῆς φωνῆς, ἀλλὰ λεληθότα καὶ ἄγνωστα, οἷα τὰ τῆς λογικῆς φωνῆς. Ἐν ᾧ δηλαδὴ ἐν τῇ λογικῇ φωνῇ πρῶτον μὲν διεκρίνοντο πολλὰ εἶδη βραχειῶν καὶ πολλὰ εἶδη μακρῶν συλλαβῶν, εἶτα δὲ διὰ τάχους προφερόμεναι αἱ συλλαβαὶ ἀπέβαινον χρόνοι ἄγνωστοι κατὰ τὸ ποσόν, οἱ ἀπαγγέλλοντες τὰ ψιλὰ μέτρα ἐτήρουν μὲν τὸ ῥυθμικὸν μῆκος τῶν συλλαβῶν, ταῖς μακραῖς συλλαβαῖς προσποιοῦντες τὸ διπλάσιον μέγεθος τῶν βραχειῶν, καὶ κατὰ τοῦτο ἐκοινώνουν τῆς διαστηματικῆς φωνῆς, ἣτις ἐπὶ τῶν διαφορῶν τάσεων ἢ φθόγγων ἐποιεῖτο ὀρισμένας τὸ ποσόν καὶ γνωρίμους μονάς, αὐτὴς δὲ ἐπιτείνοντες καὶ ἀνιέντες τὴν φωνὴν δὲν ἀπέδιδον διαστήματα φανερά καὶ ἀκριβῶς ὀρισμένα τὸ ποσόν, ὅπως συνέβαιεν ἐν τῇ διαστηματικῇ φωνῇ, ἀλλ' ἄγνωστα καὶ ἄοριστα, οἷα ἦσαν αἱ προσ-

φθία εν τῇ λογικῇ φωνῇ. Συνελόντες δὲ λέγομεν ὅτι διὰ τῆς μέσης φωνῆς ἀπεδίδοτο μὲν ὁ ῥυθμὸς ἤτοι ἡ τάξις τῶν χρόνων, οὐδὲν δὲ μέλος εἰμὴ τὸ τῆς διαλέκτου ἤτοι τὸ λογῶδες. Οὕτω πῶς πρέπει νὰ φαντασθῶμεν ὅτι οἱ παλαιοὶ ἐποιοῦν ἀναγινώσκοντες ἢ ἀπαγγέλλοντες τὰ ποιήματα αὐτῶν καὶ οὐχὶ ὡσανεὶ πεζὸν λόγον, ὡς δοξάζει ὁ Οὐεστφάλιος, διότι τότε δὲν θὰ διεκρίνετο ὑπ' αὐτῶν τῶν παλαιῶν καὶ τρίτον εἶδος φωνῆς ἢ μέση ἢ ἡ ἀναγνωστική. Κατὰ τὸν τρόπον δὲ τοῦτον πρέπει καὶ ἡμεῖς νὰ ἐθισθῶμεν νὰ ἀπαγγέλλωμεν τὰ ἀρχαῖα ποιήματα, ἐὰν θέλωμεν νὰ ἀπαγγέλλωμεν αὐτὰ ὡς ἔρρυθμα καὶ οὐχὶ ὡς ἄρρυθμα ποιήματα. Κατὰ τοῦτο δὲ κυρίως ἀδυνατοῦμεν νῦν ἡμεῖς νὰ ἀποδώσωμεν τὴν ἀρχαίαν ἀπαγγελίαν πλήρη, καθ' ὅσον τὰ δύο συγκρούμενα ἐν τῇ παλαιᾷ ποιήσει στοιχεῖα, τοὺς λογικοὺς δηλαδὴ καὶ ῥυθμικοὺς τόνους, δὲν δυνάμεθα νὰ προφέρωμεν κεχωρισμένως καὶ ἀνεξαρτήτως ἀλλήλων ὡς οἱ παλαιοί, ἀλλ' ἀναγκαζόμεθα νὰ ὑποτάσσωμεν τοὺς λογικοὺς τόνους εἰς τοὺς ῥυθμικοὺς, οὐδένα λόγον τῶν λογικῶν τόνων ποιούμενοι, ὅπως οἱ παλαιοὶ οὐδένα λόγον αὐτῶν ἐποιοῦντο ἐν τῇ φθῇ (1). Ἐκ πρώτης βέβαια ὄψεως τὸ πρᾶγμα δὲν φαίνεται φυσικὸν καὶ δυσάρεστεν, ἀλλ' ὅταν τις ἐξοικειωθῇ πρὸς τὸν ῥυθμὸν, τότε ἐθίζεται νὰ ἀδιαφορῇ πρὸς τὸ ἐκ τῆς παραβάσεως τοῦ φυσικοῦ τονισμοῦ τῶν λέξεων δυσάρεστον προσέχων μᾶλλον εἰς τὴν ἐκ τοῦ ῥυθμοῦ ἀπόλαυσιν καὶ τὸ ἐκ τούτου εὐχάριστον τοῦ ἐξ ἐκείνου δυσάρεστου προτιμῶν.

51. Ἐτέρα τοῦ Οὐεστφάλιου ἡμαρτημένη δόξα εἶνε ὅτι πλὴν τῆς μονοσήμου βραχείας καὶ τῆς δισήμου μακρᾶς συλλαβῆς παραδέχεται καὶ ἄλλα ῥυθμικὰ μεγέθη τῆς τε βραχείας καὶ τῆς μακρᾶς, τουτέστι καὶ βραχείας βραχυτέρας τε καὶ μακροτέρας τῆς μονοσήμου καὶ μακρᾶς βραχυτέρας τε καὶ μακροτέρας τῆς δισήμου, τὴν δ' ὑπαρξίν τῶν τοιούτων ῥυθμικῶν μεγεθῶν τῶν συλλαβῶν ζητεῖ νὰ πιστώσῃ διὰ μαρτυριῶν τοῦ τε Διονυσίου τοῦ Ἀλικαρνασσεῶς καὶ τινῶν παλαιῶν μετρικῶν (πρὸβλ. Rhythmik³ σελ. 365-7, allg. Metrik³ σελ. 292 κέ.). Ἄλλ' ἐξετάσωμεν ἀκριβέστερον τί λέγουσιν οὗτοι καὶ κατὰ πόσον ὁ Οὐεστφάλιος ἐρμηνεύει πιστῶς τὰ λεγόμενα ὑπ' αὐτῶν. Ὁ μὲν λοιπὸν Διονύσιος περὶ συνθ. ὄνομ. κεφ. 11 λέγει τάδε· « ἡ μὲν πεζὴ λέξις οὐδενὸς οὔτ' ὀνόματος οὔτε ῥήματος βιάζεται τοὺς χρόνους οὐδὲ μετατιθῆσιν, ἀλλ' οἷας παρείληφε τῇ φύσει τὰς συλλαβάς, τὰς τε

(1) Πρὸβλ. Διονύτ. Ἀλικαρν. περὶ συνθ. ὄνομ. κεφ. 11 καὶ § 77.

μακρὰς καὶ τὰς βραχείας, τοιαύτας φυλάττει. Ἡ δὲ ῥυθμικὴ καὶ μουσικὴ μεταβάλλουσιν αὐτὰς μειοῦσαι καὶ αὐξοῦσαι, ὥστε πολλάκις εἰς τὰ ἐναντία μεταχωρεῖν· οὐ γὰρ ταῖς συλλαβαῖς ἀπευθύνουσι τοὺς χρόνους, ἀλλὰ τοῖς χρόνοις τὰς συλλαβάς». Ὁ δὲ Λογγίνος ἐν τοῖς προλεγομένοις εἰς τὸ Ἑφαιστιῶνος ἐγχειρίδιον § 6 καὶ ὁ Μάριος Οὐικτωρίνος σελ. 53 λέγουσι τάδε·

« Διαφέρει ῥυθμοῦ τὸ μέτρον, ἢ τὸ μὲν μέτρον πεπηγότας ἔχει τοὺς χρόνους.

ὁ δὲ ῥυθμὸς ὡς βούλεται ἔλκει τοὺς χρόνους, πολλάκις γοῦν καὶ τὸν βραχὺν χρόνον ποιεῖ μακρόν».

« Differt autem rhythmus a metro, quod metrum certo numero syllabarum ac pedum finitum sit,

rhythmus autem . . . ut volet protrahit tempora, ita ut breve tempus plerumque longum efficiat, longum contrahat».

Ὁ δὲ Διομήδης (σελ. 423 Keil) λέγει « distat enim metrum a rhythmō, quod metrum certa qualitate ac numero syllabarum temporumque finitur». Καὶ σελ. 468 K. « rhythmī certa dimensione temporum terminantur et pro nostro arbitrio [= τῷ τοῦ Οὐικτωρίνου ut volet καὶ τῷ τοῦ Λογγίνου ὡς βούλεται] nunc brevius arctari [= longam contrahit], nunc longius provehi [= protrahit tempora] possunt». Ἐν ἐτέρῳ δὲ χωρίῳ ὁ Μάριος Οὐικτωρίνος (σελ. 49) λέγει « musici qui temporum arbitrio syllabas committunt in rhythmicis modulationibus aut lyricis cantionibus per circuitum longius extentae pronunciationis tam longis longiores, quam rursus per correptionem breviores brevibus proferunt». Καὶ μικρὸν ἔμπροσθεν « musici non omnes inter se longas aut breves pari mensura consistere, siquidem et brevi breviorē et longa longiorē dicant posse syllabam fieri».

Τὰ χωρὶς λοιπὸν ταῦτα ὑπολαμβάνει ὁ Οὐεστφάλιος ὡς μαρτυροῦντα διαρρήδην ὅτι, ἐν ᾧ ἡ πεζὴ λέξις ἐφύλαττε τὴν φυσικὴν τῶν συλλαβῶν ποσότητα, ἡ ῥυθμικὴ καὶ μουσικὴ τουτέστιν ἡ μελικὴ ποιησις κατὰ βούλησιν μετέβαλλε τὰς μακρὰς καὶ βραχείας συλλαβάς ἐπὶ τὸ μείζον ἢ ἔλασσον, ὥστε πολλάκις αἱ βραχεῖαι ἐλαμβάνοντο ὡς μακραὶ καὶ αἱ μακραὶ ὡς βραχεῖαι. Ἀκριβέστερον δὲ ἐκ τῶν χωρίων

τούτων συνάγει ὁ Οὔεσφάλιος ὅτι ἐν τῇ μελικῇ τῶν παλαιῶν ποιήσει ἦσαν ἐν χρήσει τὰ ἐξῆς ἐξ συλλαβικῶν μεγέθη·

α') μακρὰ ἠὺξημένη ἦτοι μακρὰ μακρᾶς μακροτέρα. Τοιαύτην δὲ λαμβάνει τὴν μακρὰν τοῦ τετρασήμεου τροχαίου ὡς ἔχουσιν μέγεθος $2 \frac{2}{3}$ τοῦ πρώτου χρόνου.

β') μακρὰ τελεία ἦτοι μακρὰ δίσημος, οἷα ἦτο ἡ μακρὰ τοῦ τετρασήμεου δακτύλου καὶ τοῦ τρισήμεου τροχαίου.

γ') μακρὰ μεμειωμένη ἦτοι μακρὰ μακρᾶς βραχυτέρα, οἷα ἦτο ἡ μακρὰ τοῦ τρισήμεου δακτύλου ἔχουσα μέγεθος $1 \frac{1}{2}$ τοῦ πρώτου χρόνου.

δ') βραχεῖα ἠὺξημένη ἦτοι βραχεῖα βραχεῖας μακροτέρα, οἷα ἦτο ἡ βραχεῖα τοῦ τετρασήμεου τροχαίου ἔχουσα μέγεθος $1 \frac{1}{3}$ τοῦ πρώτου χρόνου.

ε') βραχεῖα τελεία ἦτοι βραχεῖα μονόσημος, οἷα ἦτο ἡ βραχεῖα τοῦ τετρασήμεου δακτύλου καὶ τοῦ τρισήμεου τροχαίου.

ς') βραχεῖα μεμειωμένη ἦτοι βραχεῖα βραχεῖας βραχυτέρα, οἷα ἦτο ἡ βραχεῖα τοῦ τρισήμεου δακτύλου ἔχουσα μέγεθος τὰ τρία μέρη τοῦ πρώτου χρόνου τουτέστι $\frac{3}{4}$.

Τῇ βοηθείᾳ δὲ τῶν τοιούτων μακροτέρων καὶ βραχυτέρων μακρῶν καὶ βραχειῶν συλλαβῶν ζητεῖ ὁ Οὔεσφάλιος νὰ ἐξισώσῃ τὰ διάφορα ποδικὰ μεγέθη ἐπὶ τῶν μικτῶν καὶ ἐπισυνθέτων μέτρων, ἐπὶ μὲν τῶν μικτῶν τοῖς δακτύλοις προσποιῶν τὸ μέγεθος τοῦ τρισήμεου τροχαίου, ἐπὶ δὲ τῶν ἐπισυνθέτων τὰνάπαλιν τοῖς τροχαίοις προσποιῶν τὸ μέγεθος τῶν τετρασήμεων δακτύλων ὡς ἐξῆς·

| | | | | | |
|---------------------|-------|--|---------------------|-----------------|-----------------------------|
| δάκτυλος τετράσημος | 2 1 1 | | τροχαῖος τετράσημος | $2 \frac{2}{3}$ | $1 \frac{1}{3}$ |
| | - ∪ ∪ | | | - | ∪ |
| τροχαῖος τρισήμος | 2 1 | | δάκτυλος τρισήμος | $1 \frac{1}{2}$ | $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ |
| | - ∪ | | | - | ∪ ∪ |

Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐξισοῖ ὁ Οὔεσφάλιος καὶ τὰ διάφορα ποδικὰ σχήματα τοῦ ἐν τῇ ἀρχῇ τῶν μικτῶν μέτρων πολυσχηματίστου ποδός, ὡς ἐξῆς·

| | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| $\frac{4}{4}$ | - | πολυσχηματίστος σπονδεῖος |
| $1 \frac{1}{2}$ | $1 \frac{1}{2}$ | |
| ∪ | ∪ | πολυσχηματίστος πυρρίχιος |
| $1 \frac{1}{2}$ | $1 \frac{1}{2}$ | |
| ∪ | - | πολυσχηματίστος ἰαμβος. |
| 1 | 2 | |

52. Ἡ θεωρία αὕτη τοῦ Οὔεσφάλιου, ἣν ἀσπάζεται καὶ ὁ Ροσβάχιος, πλὴν ὅτι καὶ τοῖς δακτύλοις τῶν ἐπισυνθέτων μέτρων ὡσπερ καὶ τοῖς τῶν μικτῶν προσποιεῖ μέγεθος τὸ τοῦ τροχαίου ἦτοι τρισήμεον (speciel. griech. Metrik³ σελ. 374 καὶ 513), στηρίζεται ἐπὶ παρερμηνείας τῶν μνημονευθεισῶν ἀρχαίων μαρτυριῶν, ὡς ἐρχόμεθα νὰ δείξωμεν ἐφεξῆς. Καὶ πρότερον μὲν κατὰ τὰ λεγόμενα ὑπ' ἄλλων τε (πρβλ. Βεκήρου ἀνέκδ. σελ. 713. 1186) καὶ ὑπὸ τοῦ Διονυσίου ἐν τῷ μνημονευθέντι χωρίῳ καὶ ἀλλαχοῦ (περὶ Δημοσθένους δεινότητος σελ. 1069) διακριτέον δύο γένη θεωρητικῶν τὸ τῶν μουσικῶν καὶ ῥυθμικῶν καὶ τὸ τῶν γραμματικῶν καὶ μετρικῶν. Καὶ οἱ μὲν μουσικοὶ καὶ ῥυθμικοί, οὐχὶ διάφοροι ἀλλήλων ἀλλ' οἱ αὐτοί, ὡς ἐκ πολλῶν δῆλον, ὄντες, ἦσαν κυρίως ὀπαδοὶ τοῦ Ἀριστοξένου καὶ περὶ πᾶσαν τὴν μουσικὴν τέχνην ἀσχολούμενοι ἐξήταζον τὰ πράγματα βαθύτερον καὶ ἐπιστημονικώτερον, οἱ δὲ γραμματικοὶ καὶ μετρικοὶ ἐπραγματεύοντο τὴν γλῶσσαν καὶ τὰ μέτρα ἐμπειρικώτερον. Εἰς τοὺς μουσικοὺς λοιπὸν καὶ ῥυθμικοὺς καὶ μάλιστα εἰς αὐτὸν τὸν Ἀριστοξένον ἀνοιστέον τὴν θεωρίαν περὶ τῆς διαφοροῦ δυνάμεως ἦτοι ποσότητος τῶν συλλαβῶν τῆς γλώσσης, πῶς δηλαδὴ παραυξάνονται αἱ τε βραχεῖαι καὶ αἱ μακραι συλλαβαὶ ὡς ἐκ τῆς προσθήκης συμφώνων εἰς τὰ βραχεῖα καὶ τὰ μακρὰ φωνήεντα, περὶ οὗ πραγματεύεται ὁ Διονύσιος ἐν κεφ. 15 λέγων ὧδε· «Μήκος δὲ καὶ βραχύτης συλλαβῶν οὐ μία φύσις, ἀλλὰ καὶ μακρότεραι τινές εἰσι τῶν μακρῶν, καὶ βραχυτέραι τῶν βραχειῶν.» Ἔσται δὲ τοῦτο φανερόν ἐπὶ τῶν παραδειγμάτων. Ὁμολογεῖται δὴ βραχεῖαν εἶναι συλλαβὴν, ἣν ποιεῖ φωνὴν βραχὺ τὸ ο, ὡς λέγεται ὁδός. Ταύτη προστεθήτω ἐν γράμμα τῶν ἡμιφώνων τὸ ρ καὶ γενέσθω Ῥόδος· μένει μὲν ἔτι βραχεῖα ἡ συλλαβή, πλὴν οὐχ ὁμοίως, ἀλλ' ἔξει τινὰ παραλλαγὴν ἀκαρεῖ παρὰ τὴν προτέραν. Ἔτι προστεθήτω ταύτη τῶν ἀφώνων γραμμάτων τὸ τ καὶ γενέσθω τρόπος· μείζων αὕτη τῶν προτέρων ἔσται συλλαβῶν καὶ ἔτι βραχεῖα μένει. Τρίτον γ' ἔτι γράμμα τῇ αὐτῇ συλλαβῇ προστεθήτω τὸ σ καὶ γενέσθω σρόφος· τρισὶν αὕτη προσθήκαις ἀκουσταῖς μακροτέρα γενήσεται τῆς βραχυτάτης μένουσα ἔτι βραχεῖα. Οὐκοῦν τέσσαρες αὐταὶ βραχεῖας συλλαβῆς διαφοραὶ τὴν ἀνάλογον ἔχουσαι αἰσθησιν τῆς παραλλαγῆς μέτρον. Ὁ δ' αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τῆς μακρᾶς. Ἡ γὰρ ἐκ τοῦ η γινόμενη συλλαβὴ μακρὰ τὴν φύσιν οὔσα τεττάρων γραμμάτων προσθήκαις παραυξηθεῖσα, τριῶν προταττομένων, ἐνὸς δὲ ἐπι-

ταττομένου, καθ' ἣν λέγεται *σπλήν*, μείζων ἂν δήπου λέγοιτο εἶναι τῆς προτέρας ἐκείνης τῆς μονογραμμάτου. Μειομένη δ' αὖ πάλιν καθ' ἕνα τῶν προστεθέντων γραμμάτων τὰς ἐπὶ τοῦλαττον παραλλαγὰς αἰσθητὰς ἂν ἔχοι. Αἰτία δὲ ἥτις ἐστὶ τοῦ μήτε τὰς μακρὰς ἐκβαίνειν τὴν ἑαυτῶν φύσιν μέχρι γραμμάτων ἑπτὰ μηκυομένων (1) μήτε τὰς βραχείας εἰς ἕνα ἀπὸ πολλῶν γραμμάτων συσσελλομένας ἐκπίπτειν τῆς βραχύτητος, ἀλλὰ κἀκείνας ἐν διπλασίῳ λόγῳ θεωρεῖσθαι τῶν βραχειῶν καὶ ταύτας ἐν ἡμίσει τῶν μακρῶν, οὐκ ἀναγκαῖον ἐν τῷ παρόντι σκοπεῖν. Ἄρκει γὰρ ὅσον εἰς τὴν παρούσαν ὑπόθεσιν ἤρμοσται εἰρησθαι, ὅτι διαλλάττει καὶ βραχεῖα συλλαβὴ βραχείας καὶ μακρὰ μακρὰς, καὶ οὔτε τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν οὔτ' ἐν λόγοις ψιλοῖς οὔτ' ἐν ποιήμασιν ἢ μέλεσι διὰ ῥυθμῶν ἢ μέτρων κατασκευαζομένοις πᾶσα βραχεῖα καὶ πᾶσα μακρὰ». Παραπλήσια λέγονται καὶ ἐν τῷ τέλει τῶν προλεγομ. εἰς Ἑφαιστ. ἐγχειρίδιον «ἰστέον δὲ ὅτι ἄλλως λαμβάνουσι τοὺς χρόνους οἱ μετρικοὶ ἢ γουν οἱ γραμματικοὶ καὶ ἄλλως οἱ ῥυθμικοί. Οἱ γραμματικοὶ ἐκείνον μακρὸν χρόνον ἐπίστανται τὸν ἔχοντα δύο χρόνους καὶ οὐ καταγίνονται εἰς μείζον τι· οἱ δὲ ῥυθμικοὶ λέγουσι τόδε εἶναι μακρότερον τοῦδε, φάσκοντες τὴν μὲν τῶν συλλαβῶν εἶναι δύο ἡμίσεος χρόνων, τὴν δὲ τριῶν, τὴν δὲ πλειόνων· οἷον τὴν ὡς οἱ γραμματικοὶ λέγουσι δύο χρόνων εἶναι, οἱ δὲ ῥυθμικοὶ δύο ἡμίσεος, δύο μὲν τοῦ ω μακροῦ, ἡμιχρόνιον δὲ τὸ σ· πᾶν γὰρ σύμφωνον λέγεται ἡμιχρόνιον».

53. Κατὰ τὴν θεωρίαν λοιπὸν ταύτην τῶν παλαιῶν ῥυθμικῶν καὶ μουσικῶν τὸ μέγεθος ἐκάστης συλλαβῆς τῆς τε μακρᾶς καὶ τῆς βραχείας, δῆλον ὅτι τῆς ἐχούσης μακρὸν ἢ βραχὺ φωνῆεν, παραλλάσσει ὡς ἐκ τῆς προσθήκης ἑνὸς ἢ καὶ πλειόνων συμφώνων. Διότι προσποιούντες οὗτοι τῷ μὲν βραχεῖ φωνῆεντι, οἶψ τῷ ο ἢ ε, τὸ μέγεθος ἑνὸς πρώτου χρόνου, τῷ δὲ μακρῷ η ἢ ω τὸ μέγεθος δύο πρώτων χρόνων, ἐκάστῳ δὲ ἀπλῶ συμφῶνῳ τὸ μέγεθος ἡμίσεος τοῦ πρώτου χρόνου, τὴν μὲν μονογράμματον συλλαβὴν τὴν ἐξ ἑνὸς βραχείος φωνήεντος ἐλάμβανον ὡς ἔχουσιν μέγεθος ἑνὸς πρώτου χρόνου, τὴν δὲ ἐκ βραχείος φωνήεντος καὶ ἑνὸς συμφώνου συγκειμένην ἐλάμβανον ὡς ἔχουσιν μέγεθος ἑνὸς πρώτου χρόνου καὶ ἡμίσεος, τὴν δ' ἐκ βραχείος φωνήεντος καὶ δύο συμφώνων ὡς ἔχουσιν μέγεθος δύο πρώτων χρό-

(1) Οἷα ἡ δευτέρα μακρὰ συλλαβὴ τῆς λέξεως *σπλήν*, ἥτις σύγκειται ἐξ ἑπτὰ γραμμάτων.

νων καὶ οὕτως ἐφεξῆς, ὥστε ἐπὶ τῶν συλλαβῶν τῶν ἐχουσῶν βραχὺ φωνῆεν καὶ ἕνα οὐδὲν ἢ πλείονα σύμφωνα διέκρινον διάφορα μεγέθη, βραχυτάτην δ' ἐλάμβανον τὴν μονογράμματον τὴν ἐξ ἑνὸς δηλαδὴ βραχείος φωνήεντος ἀποτελουμένην. Κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ λόγον διέκρινον καὶ διάφορα μεγέθη μακρῶν συλλαβῶν, ὧν ἐλαχίστη μὲν ἦτο ἢ ἐξ ἑνὸς μόνου μακροῦ φωνήεντος ἀποτελουμένη, ἐπὶ μᾶλλον δὲ καὶ μᾶλλον μείζονες αἱ ἐκ μακροῦ φωνήεντος καὶ ἑνὸς ἢ δύο ἢ καὶ πλειόνων συμφώνων συγκειμέναι. Ἡκριβολογοῦντο δὲ ταῦτα οἱ παλαιοὶ ῥυθμικοὶ καὶ μουσικοὶ δι' οὐδένα βεβαίως ἄλλον λόγον εἰμὴ ζητοῦντες νὰ συμβιβάζωσι πρὸς τὴν φύσιν τῆς γλώσσης τὸν τρόπον, καθ' ὃν ὁ παλαιὸς ῥυθμοποιὸς μετεχειρίζετο αὐτὴν ὡς ῥυθμιζόμενον· διότι ὑποτάσσωσιν οὗτος τὴν γλῶσσαν τῷ ῥυθμῷ δὲν παρετήρει μόνον τὰ φωνήεντα τῶν συλλαβῶν, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐπιφερόμενα αὐτοῖς σύμφωνα. Καὶ δὲν προσεποίει μὲν ταῖς συλλαβαῖς ταῖς ἐχούσαις μακρὸν φωνῆεν μείζον μέγεθος ἕνεκα τῶν ἐπιφερομένων συμφώνων, τὰς ἐχούσας ὁμως βραχὺ φωνῆεν καὶ ἐπιφερόμενα τρία σύμφωνα μετεχειρίζετο πάντοτε ὡς μακρὰς, τὰς δὲ ἐχούσας δύο σύμφωνα ἐπιφερόμενα τῷ βραχεῖ φωνῆεντι συνήθως μὲν ὡς μακρὰς, ἐνίοτε δὲ ὡς ἐκ τῆς φύσεως καὶ τῆς συμπλοκῆς τῶν συμφώνων καὶ ὡς βραχείας. Μόνας δὲ τὰς ἐξ ἑνὸς βραχείος φωνήεντος ἢ ἐξ ἑνὸς τοιοῦτου καὶ ἑνὸς συμφώνου ἐπιφερομένου ἀποτελουμένας μετεχειρίζετο πάντοτε ὡς βραχείας. Ἐν τῷ δὲ οἱ χρόνοι τῶν συλλαβῶν τῶν τε μακρῶν καὶ τῶν βραχειῶν ἐλάμβανον ἐν τῇ συνήθει ὁμιλίᾳ τὰς πολλὰς διαφορὰς, ἃς διέκρινον οἱ ῥυθμικοὶ καὶ μουσικοὶ καθὰ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν εἶπομεν, τούναντίον ὁ ῥυθμοποιὸς διέκρινε δύο μόνον ῥυθμικὰ μεγέθη, τὸ τῶν μακρῶν καὶ τὸ τῶν βραχειῶν συλλαβῶν, ὧν ὁ λόγος πρὸς ἀλλήλας ἦτο ὁ τοῦ διπλασίου, ταῖς μὲν δηλαδὴ βραχείαις προσεποίει μέγεθος τὸ τοῦ πρώτου χρόνου, ταῖς δὲ μακραῖς δίστημον, ἦτοι δύο πρώτων χρόνων. Τοῦτο δὲ μαρτυρεῖται οὐ μόνον ὑπὸ τοῦ Διονυσίου ἐν τῷ μνημονευθέντι χωρίῳ λέγοντος «αἰτία δὲ ἥτις ἐστὶ κτλ.» καὶ ὑπὸ τῶν μετρικῶν, ἀλλὰ καὶ ὑπ' αὐτοῦ τοῦ Ἀριστοξένου, ὅστις ἐν τινι ἀποσπάσματι σφισομένῳ ἐν τοῖς προλαμβ. τοῦ Μιχαὴλ Ψελλοῦ § 1 λέγει τάδε· «Καὶ πρῶτον γε ὅτι πᾶν μέτρον πρὸς τὸ μετρούμενόν πως καὶ πέφυκε καὶ λέγεται. Ὡστε καὶ ἡ συλλαβὴ οὕτως ἂν ἔχοι πρὸς τὸν ῥυθμὸν ὡς τὸ μέτρον πρὸς τὸ μετρούμενον, εἴπερ τοιοῦτόν ἐστιν οἷον μετρεῖν τὸν ῥυθμὸν. Ἄλλὰ τοῦτον μὲν τὸν λόγον οἱ παλαιοὶ ἔφασαν

ρυθμικοί, ὁ δὲ γε Ἀριστοξένος οὐκ ἔστι, φησί, μέτρον ἢ συλλαβή. Πᾶν γὰρ μέτρον αὐτό τε ὠρισμένον ἐστὶ κατὰ τὸ ποσὸν καὶ πρὸς τὸ μετρούμενον ὠρισμένως ἔχει. Ἡ δὲ συλλαβὴ οὐκ ἔστι κατὰ τοῦτο ὠρισμένη πρὸς τὸν ῥυθμὸν ὡς τὸ μέτρον πρὸς τὸ μετρούμενον· ἢ γὰρ συλλαβὴ οὐκ αἰεὶ τὸν αὐτὸν χρόνον κατέχει, τὸ δὲ μέτρον ἡρεμεῖν δεῖ κατὰ τὸ ποσὸν καθὼς μέτρον ἐστὶ καὶ τὸ τοῦ χρόνου μέτρον ὡσαύτως κατὰ τὸ ἐν τῷ χρόνῳ ποσόν, ἢ δὲ συλλαβὴ χρόνου τινὸς μέτρον οὔσα οὐκ ἡρεμεῖ κατὰ τὸν χρόνον· μεγέθη μὲν γὰρ χρόνων οὐκ αἰεὶ τὰ αὐτὰ κατέχουσιν αἱ συλλαβαί, λόγον μὲντοι τὸν αὐτὸν αἰεὶ τῶν μεγεθῶν ἡμισυ μὲν γὰρ κατέχειν τὴν βραχεῖαν χρόνου, διπλάσιον δὲ τὴν μακράν. . . » (1). Τὰ λεγόμενα ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ ὡς γνώμη τοῦ Ἀριστοξένου δῆλον ὅτι πρέπει νὰ ληφθῶσι κατὰ τὰ λεγόμενα ὑπὸ τοῦ Διονυσίου τοῦ Ἀλικαρνασσεῶς ἐν τῷ μνημονευθέντι χωρίῳ ἐκ τοῦ 15 κεφ. τοῦ περὶ συνθέσεως ὀνομάτων, καὶ οὐχὶ κατὰ τὸ ἕτερον αὐτοῦ χωρίον τὸ ἐν κεφ. 11 «ἢ μὲν πεζὴ λέξις κτλ.», ὡς παραδόξως ποιεῖ ὁ Οὐεστφάλιος καὶ οὕτω τῷ παρὰ Ψελλῶ ἀποσπάσματι τούτῳ τοῦ Ἀριστοξένου προσάπτει νοῦν, ὃν κατ' οὐδένα τρόπον δύναται νὰ ἔχη.

54. Ἄφ' οὐ λοιπὸν κατὰ τὰ εἰρημένα ὁ παλαιὸς ῥυθμοποιὸς δύο εἶδη συλλαβῶν σταθερῶς διέκρινε τὰς μακράς καὶ τὰς βραχεῖας ἐχούσας πρὸς ἀλλήλας λόγον τὸν τοῦ διπλασίου, τὴν μὲν δηλονότι βραχεῖαν ἔχουσαν ῥυθμικὸν μέγεθος τὸ τοῦ πρώτου χρόνου, τὴν δὲ μακράν μέγεθος δίσημον, πῶς ποτε ὁ τε Διονύσιος καὶ ὁ Λογγίνος καὶ ὁ Μάριος Οὐικτωρίνος καὶ ὁ Διομήδης ἐν τοῖς ἔμπροσθεν (§ 51) μνημονευθεῖσι χωρίοις λέγουσιν ὅτι τὸ μὲν μέτρον πεπηγότας ἔχει τοὺς χρόνους, ὁ δὲ ῥυθμὸς ὡς βούλεται ἔλκει αὐτούς, ὥστε πολλάκις καὶ τὸν βραχὺν χρόνον ποιεῖ μακρὸν καὶ τὰν ἀπαλιν τὸν μακρὸν βραχύν; Ἀφορμὴν εἰς τὸ νὰ ἀναφέρηται εἰς τὸν ῥυθμὸν ἤτοι τοὺς ῥυθμικοὺς καὶ μουσικοὺς τοιαύτη τις ἀναιρεσία περὶ τὴν χρῆσιν τῆς ποσότητος τῶν συλλαβῶν οὐδὲν ἄλλο βεβαίως παρέσχεν εἰμὴ ἢ ἄδεια τοῦ ποιητοῦ νὰ μεταχειρίζηται συλλαβὰς τινὰς μακράς ὡς βραχεῖας καὶ τὰν ἀπαλιν, τουτέστιν ἢ χρῆσις τῶν κοινῶν λεγομένων συλλαβῶν. Καὶ τῷ ὄντι οἱ παλαιοὶ διαρρήδην προσποιοῦσι τῷ Ὀμήρῳ τὴν μεγίστην ἀναιρεσίαν περὶ τὴν χρῆσιν τῆς ποσότητος τῶν συλλαβῶν, κανονικῶς

(1) Πρὸς Quinctil. Instit. orat. IX, 4, 47. «longam esse duorum temporum, brevem unius, etiam pueri sciunt».

μὲν βλέποντες αὐτὸν τὴν ἄνευ τελικοῦ συμφώνου ληκτικὴν τῆς λέξεως μακράν, πρὸ λέξεως ἀρχομένης ἀπὸ φωνήεντος, λαμβάνοντα ἀντὶ βραχεῖας (α' τρόπος τῆς κοινῆς), οἷον «πλάγχθη ἐπεὶ», συχνὰ δὲ βραχεῖας συλλαβὰς ἀντὶ μακρῶν (γ' τρόπος τῆς κοινῆς), ἵνα μηδὲν εἴπωμεν περὶ τῆς ἀδειας, ἣν μετεχειρίζετο ἐπὶ τοῦ β' τρόπου τῆς κοινῆς. Οἷον ὁ Ἡσύχιος ἐν λ. ἀκλειωμένον λέγει «ῥάπτοντα καὶ ἰώμενον. Σύνηθες δὲ τῷ ποιητῇ τοῦ μέτρου ἕνεκα χρῆσθαι τοῖς βραχεῖσιν ἀντὶ τῶν μακρῶν καὶ τοῖς μακροῖς ἀντὶ τῶν βραχέων». Πρὸς Ludwich, Aristarch II 125 κέ. Ὁ Λογγίνος τὴν ἄδειαν ταύτην ἀναφέρει εἰς τὸν ῥυθμὸν, ὁ δὲ Διονύσιος εἰς τὴν ῥυθμικὴν, ὅπερ ταῦτό, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν μουσικὴν, ὅπερ δηλοῖ ὅτι ὁ Διονύσιος ἐφρόνει τὰ αὐτὰ περὶ Ὀμήρου, οἷα καὶ ἀνώνυμός τις παρ' Ἀθηναίῳ ἰδ', 32, ὅτι δηλαδὴ ὁ Ὀμηρος «διὰ τὸ μεμελοποιηκέναι πᾶσαν ἑαυτοῦ τὴν ποιήσιν ἀφροντιστὶ τοὺς πολλοὺς ἀκεφάλους ποιεῖ στίχους καὶ λαγαρούς, ἐτι δὲ μουρούς». Ταῦτα δὲ ἐφρόνει ὁ Διονύσιος δῆλον ὅτι ἡμαρτημένως, τὸ δὲ ὀρθὸν μανθάνομεν ἐξ ὧν λέγει ὁ Ἀριστοτέλης περὶ ποιητ. κεφ. 1 ὡς λέγων «ἢ δὲ ἐποποιία (μιμεῖται) μόνον τοῖς λόγοις ψιλοῖς ἢ τοῖς μέτροις». Ἐκ τῶν εἰρημένων οὐδεμία ἀμφιβολία ὅτι, ὅταν ὁ Διονύσιος λέγῃ «ἢ δὲ ῥυθμικὴ καὶ ἢ μουσικὴ μεταβάλλουσιν αὐτὰς (δηλ. τὰς συλλαβὰς, τὰς τε μακράς καὶ τὰς βραχεῖας) μειοῦσαι καὶ αὐξοῦσαι, ὥστε πολλάκις εἰς τὰναντία μεταχωρεῖν», οὐδὲν ἄλλο ἐννοεῖ ἢ τὴν διὰ τὰς κοινὰς μεταβολὴν τῶν μακρῶν εἰς τὰς μονοσήμους βραχεῖας καὶ τῶν βραχειῶν εἰς τὰς δισήμους μακράς, οὐχὶ δὲ ἄλλα παρὰ ταῦτα τὰ μεγέθη τῶν βραχειῶν καὶ μακρῶν, οἷον τὰς μακράς τριχρόνους, τετραχρόνους καὶ πενταχρόνους συλλαβὰς, ὡς ἀκούει ὁ Χρίστιος (Metrik σελ. 45) τὸ χωρίον τοῦτο τοῦ Διονυσίου καὶ τὸ παράλληλον τοῦ Λογγίνου, οὐδὲ μεμειωμένης καὶ ἠυξημένης βραχεῖας τε καὶ μακράς τουτέστι κατὰ ποσὸν τι βραχυτέρας ἢ μακροτέρας τῶν τελείων βραχειῶν ἢ τῶν τελείων μακρῶν, ὡς δέχεται ὁ Οὐεστφάλιος. Ὑπὲρ τῆς ἐκδοχῆς τοῦ Οὐεστφαλίου μόνον τὰ ἐν σελ. 49 χωρία τοῦ Μαρίου Οὐικτωρίνου φαίνονται διαρρήδην συναγορεύοντα, ἀλλ' οὐδεμία ἀμφιβολία ὅτι ὁ Οὐικτωρίνος συγγέει τὰ μεγέθη τῶν συλλαβῶν τῆς πεζῆς λέξεως ἢτοι τῆς συνήθους ὀμιλίας καὶ τὰ ῥυθμικὰ μεγέθη τῶν συλλαβῶν. Ὅτι δὲ ὁ Οὐικτωρίνος δὲν εἶχε σαφῆ ἐννοίαν τῶν πραγμάτων τούτων καὶ τούτου ἕνεκα περι-

πίπτει εἰς σύγχυσιν, δηλοῖ καὶ τὸ ὅτι ἐν τῷ ἑτέρῳ μὲν τῶν μνημονευθέντων χωρίων ποιεῖται λόγον περὶ τῶν μουσικῶν ὡς θεωρητικῶν («siquidem (musici) et brevi breviorē et longa longiorē dicant posse syllabam fieri», ἐν δὲ τῷ ἑτέρῳ περὶ τῶν μουσικῶν ὡς ἐν τῇ συνθέσει καὶ ἐξαγγελίᾳ τῶν ἑρρυθμῶν ποιημάτων ἢ τῶν μελῶν ἀποδιδόντων συλλαβὰς longis longiores καὶ brevibus breviores· διότι λέγει «musici qui temporum arbitrio syllabas committunt in rhythmicis modulationibus aut lyricis cantionibus per circuitum longius extentae pronuntiationis tam longis longiores, quam rursus per correptionem breviores brevibus proferunt»). Ὑπὲρ τῆς συγχύσεως ἀμφοτέρων τῶν πραγμάτων μαρτυρεῖ προσέτι καὶ ἡ ἐπομένη φράσις τοῦ Οὐικτωρίνου «adferunt (οἱ μουσικοὶ) etiam exempla, quae in metricis pedibus secum faciant, adserentes accessione consonantium momenta temporum crescere». Ἐκ τῶν εἰρημένων ἐδείχθη, νομιζομεν, ἐπαρκῶς ὅτι οὐχὶ ὀρθῶς ἐρμηνεύων συνάγει ὁ Οὐεστροφάλιος ἐκ τῶν μνημονευθέντων χωρίων τοῦ τε Διονυσίου καὶ τῶν μετρικῶν μαρτυρούμενα καὶ ἄλλα μετρικὰ μεγέθη τῆς τε βραχείας καὶ τῆς μακρᾶς πλὴν τῆς μονοσήμου καὶ δισήμου.

55. Ὡσαύτως οὐχὶ ὀρθῶς φαίνεται ὁ Οὐεστροφάλιος ἐκδεχόμενος καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ Διονυσίου περὶ τοῦ κυκλίου δακτύλου λεγόμενα. Ὁ Διονύσιος ἐπισκοπῶν τοὺς ῥυθμοὺς (πόδας) τοὺς ἐν τῇ τῶν ῥητόρων λέξει ἀπαντῶντας λέγει περὶ τοῦ δακτύλου καὶ ἀναπαίστου ἐν τῷ 17 κεφ. τοῦ περὶ συνθέσεως ὀνομάτων συγγράμματος τάδε· «ὁ δὲ ἀπὸ μακρᾶς ἀρχόμενος λήγων δὲ εἰς τὰς βραχείας δάκτυλος μὲν καλεῖται, πάνυ δ' ἐστὶ σεμνὸς καὶ εἰς κάλλος ἀρμονίας ἀξιολογώτατος, καὶ τὸ γε ἠρωϊκὸν μέτρον ἀπὸ τούτου κοσμεῖται ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ. Παράδειγμα δ' αὐτοῦ τόδε·

Ἰλιόθεν με φέρων ἄνεμος Κικόνεσσι πέλασεν.


Οἱ μέντοι ῥυθμικοὶ τούτου τοῦ ποδὸς τὴν μακρὰν βραχυτέραν εἶναι φασὶ τῆς τελείας οὐκ ἔχοντες δ' εἰπεῖν πόσω, καλοῦσιν αὐτὴν ἄλογον. Ἔτερον δ' ἀντίστροφόν τινα τούτῳ ῥυθμῶν, ὅς ἀπὸ τῶν βραχειῶν ἀρξάμενος ἐπὶ τὴν ἄλογον τελευτᾷ, τοῦτον χωρίσαντες ἀπὸ τῶν ἀναπαίστων (1) κύκλιον καλοῦσι παράδειγμα αὐτοῦ φέροντες τοιόνδε·
κέχυται πόλις ὑψίπυλος κατὰ γᾶν.

(1) Δῆλον ὅτι τῶν τελείων.

Περὶ ὧν ἂν ἕτερος εἴη λόγος, πλὴν ἀμφοτέροί γε τῶν πάνυ καλῶν οἱ ῥυθμοί». Κατωτέρω δὲ ἐν κεφ. 20 ἐξετάζων τὴν μετρικὴν σύνθεσιν τοῦ στίχου

αἰθίς ἔπειτα πέδονδε κυλίνδετο λᾶας ἀναιδῆς

λέγει τάδε· «οὐχὶ συγκατακεκύλισται τῷ βάρει τῆς πέτρας ἢ τῶν ὀνομάτων σύνθεσις, μᾶλλον δ' ἔφθασκε τὴν τοῦ λίθου φορὰν τὸ τῆς ἀπαγγελίας τάχος; ἔμοιγε δοκεῖ. Καὶ τίς ἐνταῦθα πάλιν αἰτία; καὶ γὰρ ταύτην ἄξιον ἰδεῖν· ὁ τὴν καταφορὰν δηλῶν τοῦ πέτρου στίχος μονοσύλλαβον μὲν οὐδεμίαν, δισυλλάβους δὲ δύο μόνας ἔχων λέξεις. Τοῦτ' οὐκ ἐᾷ πρῶτον διεστηκέναι τοὺς χρόνους, ἀλλ' ἐπιταχύνει· ἔπειθ' ἐπτακαίδεκα συλλαβῶν οὐσῶν ἐν τῷ στίχῳ, δέκα μὲν εἰσι βραχεῖαι συλλαβαί, ἐπτὰ δὲ μόναι μακραί, καὶ οὐδ' αὐταὶ τέλειοι. Ἀνάγκη οὖν κατεσπᾶσθαι καὶ συστέλλεσθαι τὴν φράσιν τῇ βραχύτητι τῶν συλλαβῶν ἐφελκομένην.... Ὁ δὲ μάλιστα τῶν ἄλλων θαυμάζειν ἄξιον, ῥυθμὸς οὐδεὶς τῶν μακρῶν, οἱ φύσιν ἔχουσι πίπτειν εἰς μέτρον ἠρωϊκόν, οὔτε σπονδεῖος οὔτε βακχεῖος ἐγκαταμέμικται τῷ στίχῳ πλὴν ἐπὶ τῆς τελευτῆς· οἱ δ' ἄλλοι πάντες εἰσι δάκτυλοι καὶ οὗτοί γε παραδεδιωγμένους ἔχοντες τὰς ἀλόγους ὥστε μὴ πολὺ διαφέρειν ἐνίους τῶν τροχαίων. Οὐδὲν δὲ τὸ ἀντιπράττον ἐστὶν εὔτροχον καὶ περιφερῆ καὶ καταρρέουσιν εἶναι τὴν φράσιν ἐκ τοιούτων συγκεκροτημένην ῥυθμῶν». Τὸν κύκλιον λοιπὸν τοῦτον δάκτυλον οἱ μὲν περὶ τὸν Αὐγουστον Ἀπέλιον (πρὸ βλ. § 43) καὶ Φρειδερίκον Βελλερμαννὸν ἀναφέροντες εἰς τὴν μελωδουμένην ποίησιν προσεποιῶν αὐτῷ τὸ ἐξῆς ῥυθμικὸν σχῆμα



ὁ δὲ Οὐεστροφάλιος ἐν μὲν τοῖς προτέροις συγγράμμασι τοῖς δακτύλοις τῶν μικτῶν μέτρων, οὓς ἐλάμβανεν ὡς κυκλίους, προσεποιεῖ τὸ ἐξῆς ῥυθμικὸν σχῆμα

| | | | |
|---------------|---------------|---|-------------------------------|
| $\frac{4}{3}$ | $\frac{2}{3}$ | 1 | πρῶτος χρόνος = $\frac{3}{4}$ |
| 2 | 1 | | |
| θέσις | ἄρισις | | |

ἐν τῇ τρίτῃ ὁμως ἐκδόσει τῆς ῥυθμικῆς καὶ τοῦ γενικοῦ μέρους τῆς μετρικῆς (Rhythmik³ σελ. 49 κέ. allg. Metrik³ σελ. 13 κέ.) ἰσχυρίζεται ὅτι οἱ ῥυθμικοὶ (οὐχὶ ὁμως αὐτὸς ὁ Ἀριστόξενος) λόγον

ἐποιοῦντο περὶ κυκλίου δακτύλου, ἔχοντος δηλαδὴ ἄλογον τὴν μακρὰν ἢτοι ἐλάσσονα τῆς τελείας, ὡς χρησίμου οὐχὶ ἐν τῇ μελικῇ ποιήσει, ἀλλ' ἐν τῇ ἀπαγγελίᾳ τῶν ῥαψωδῶν, τὸ δὲ ῥυθμικὸν σχῆμα τοῦ κυκλίου δακτύλου τοῦ ῥαψωδομένου ἐξαμέτρου δὲν δύναται νὰ παρασημανθῇ διὰ σημείων τῆς νεωτέρας μουσικῆς, διότι κατὰ τὸν Ἀριστόξενον ἐν τῇ συνεχεῖ κινήσει τῆς φωνῆς, οἷα ἦτο ἢ κατὰ τὴν ψιλὴν καὶ ἄνευ μέλους ἀπαγγελίαν, δὲν ἠδύναντο νὰ διακριθῶσι χρόνοι γνώριμοι κατὰ τὸ ποσόν, ἀλλὰ μόνον οἱ πόδες διὰ τοῦ ῥυθμικοῦ τόνου. Ὁ δὲ Αὐγουστος Ῥοσβάχιος διακρίνων ὡς ὁ Οὐεστφάλιος μέτρα λεγόμενα ἢ ἀναγινωσκόμενα καὶ μέτρα ἀδόμενα δὲν περιορίζει τὴν χρῆσιν τῶν κυκλίων δακτύλων μόνον εἰς τὰ ῥαψωδούμενα ἠρῶα, ἀλλ' ἐπεκτείνει καὶ εἰς τὰ λογαοιδικὰ (πρβλ. spec. Metrik³ σελ. 10 καὶ 513)· προσποιεῖ δὲ αὐτοῖς τὸ ἐξῆς ῥυθμικὸν μέγεθος

$$\begin{array}{ccc} \underbrace{1\frac{1}{2} \quad \frac{1}{2}} : 1 & \text{ἢ} \quad \underbrace{1\frac{1}{3} \quad \frac{2}{3}} : 1 & \text{ἢ} \quad \underbrace{2 \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2}} \\ \underbrace{\quad \quad \quad} : 1 & \underbrace{\quad \quad \quad} : 1 & \underbrace{\quad \quad \quad} : 1 \\ \underbrace{\quad \quad \quad} = \underbrace{\quad \quad \quad} & \underbrace{\quad \quad \quad} = \underbrace{\quad \quad \quad} & \underbrace{\quad \quad \quad} \\ \text{θέσις} \quad \text{ἄρσις} & \text{θέσις} \quad \text{ἄρσις} & \text{θ. ἄρσις.} \end{array}$$

56. Πρὸς ταῦτα ἡμεῖς παρατηροῦμεν πρῶτον μὲν ὅτι οὐδαμῶς σαφές καὶ ἀναμφισβήτητον ὑπάρχει πότερον ὁ Διονύσιος πάντα τὰ δακτυλικά ἐξάμετρα λέγει ὅτι προεφέροντο οὕτως, ὡς κύκλια, ἢ μόνον ἓνια. Ἐὰν δὲ εἶνε ὀρθὴ ἢ παραδεδομένη γραφὴ παρὰ τῷ Διονυσίῳ «μὴ πολὺ διαφέρειν ἐνίοις τῶν τροχαίων», οὐχὶ ὀρθῶς ὁ Οὐεστφάλιος (Rhythmik³ σελ. 50) ἐξηγεῖται ὧδε «so dass Einige diese Daktylen nicht viel von den Trochaeen unterscheiden oder: dass nach Einigen der Unterschied zwischen diesen Daktylen und den Trochaeen nicht gross ist», ἀλλὰ μᾶλλον ἀκουστέον ὧδε «ὥστε ἔνιοι (τῶν δακτύλων τούτων) νὰ μὴ διαφέρωσι πολὺ τῶν τροχαίων». Τὸ ἑαυτοῦ ἀμάρτημα ἐπανορθῶν ὁ Οὐεστφάλιος ἐν τῇ allg. Metrik³ σελ. 18 μεταφράζει ὡσαύτως, τουτέστιν «so dass einige von Trochaeen nicht sehr verschieden sind». Οὕτως ὁμως καὶ αὐτὸς ὁ Διονύσιος διαρρήδην μαρτυρεῖ ὅτι οὐχὶ πάντες οἱ δάκτυλοι τῶν ἠρῶων ἦσαν κύκλιοι καὶ παραπλήσιοι τοῖς τροχαίοις, ἀλλ' ἔνιοι μόνον ἐλαμβάνοντο οὕτω καὶ οὗτοι ἐπὶ ἐξαμέτρων, ἅτινα εἶχον εὐτροχὸν καὶ περιφερῆ καὶ καταρρέουσιν τὴν φράσιν, οἷον τὸ «αὐθὶς ἔπειτα πέδονδε κτλ.». Ἐπειτα δὲ παρατηροῦμεν ὅτι αὐθαι-

ρέτως προσποιοῦσι τῷ κυκλίῳ δακτύλῳ οἱ νεώτεροί μέγεθος ἀκριβῶς τρίσημον, προφανῶς παρερμηνεύοντες τὸν Διονύσιον, ὅστις περὶ μόνης τῆς μακρᾶς συλλαβῆς τοῦ δακτύλου λέγει ὅτι ἦτο ἄλογος, εἶχε δηλαδὴ μέγεθος ἐλάσσον τῆς τελείας ἢτοι τῆς δισήμου, οὐδὲν δὲ περὶ τῶν βραχειῶν ὡς ἀλόγων καὶ αὐτῶν ἢ τοῦλάχιστον τῆς ἐτέρας, οὐδὲ δικαιούμεθα ἐκ τῆς ἀλόγου μακρᾶς νὰ συναγάγωμεν ὅτι καὶ αἱ βραχειαὶ ἢ ἡ ἐτέρα αὐτῶν ἦτο ἄλογος, ὡς νομίζει ὁ Βελλερμανὸς ἀναγκαῖον τοῦτο ἀκολούθημα νομίζων. Μᾶλλον δὲ κατὰ τὸν Διονύσιον τῷ κυκλίῳ δακτύλῳ πρέπει νὰ προσποιήσωμεν τὸ ἐξῆς μέγεθος

$$\underbrace{\quad \quad \quad} = 3\frac{1}{2} \text{ πρ. χρόνοι.}$$

$$1\frac{1}{2} \quad 1 \quad 1$$

Ἄλλ' ὁμως ἐκ τῶν εἰρημένων σφόδρα ἀμφίβολον φαίνεται ἂν τὰ λεγόμενα ὑπὸ τοῦ Διονυσίου περὶ τοῦ κυκλίου δακτύλου εἶχον πραγματικὴν ὑπόστασιν, ἢ, ὅπερ πιθανώτερον, ἐρρύησαν ἐξ ἀπλῆς θεωρίας τῶν μεταγενεστέρων τοῦ Ἀριστοξένου ῥυθμικῶν, οἵτινες γινώσκοντες ὅτι μόνον αἱ ἄλογοι μακραὶ δὲν ἐπεδέχοντο διάλυσιν, βλέποντες δὲ ὅτι οὐδέποτε ἐν τῷ δακτυλικῷ ἐξαμέτρῳ λύεται ἡ μακρὰ συλλαβὴ τοῦ δακτύλου εἰς δύο βραχείας, συνεπέραναν ὅτι αὕτη δὲν ἔχει μέγεθος δύο βραχειῶν ἢτοι δισήμον, ὅσον εἶχεν ἡ τελεία ἢτοι συνήθης μακρὰ, ἀλλ' ἐλάσσον, ἄρα ἦτο ἄλογος μακρὰ. Ὅτι δὲ ἡ ἀλογία αὕτη τῆς μακρᾶς συλλαβῆς τοῦ δακτύλου ἐγεννήθη ἐκ τοῦ εἰρημένου συλλογισμοῦ τῶν ῥυθμικῶν καὶ οὐχὶ ἐκ πραγματικῆς ἀντιλήψεως διὰ τῆς ἀκοῆς τῆς διαφορᾶς τοῦ ῥυθμικοῦ τούτου μεγέθους ἐν τῇ ἀπαγγελίᾳ τῶν ἐξαμέτρων, καθίσταται πιθανώτερον καὶ ἐκ τούτου ὅτι καὶ ἄλλας παραπλησίας θεωρίας οἱ ἀρχαῖοι τεχνικοὶ ἐποιοῦντο, αἵτινες ὡσαύτως δὲν ἐστηρίζοντο ἐπὶ τῆς αἰσθήσεως, ἀλλ' ἦσαν γέννημα συλλογισμοῦ. Οἷον τὰς διφθόγγους οἱ καὶ αἱ ἐλάμβανον ὡς κοινὰς καὶ ἐχούσας μέγεθος ἐνὸς χρόνου καὶ ἡμίσεος, διότι ἐβλεπον ὅτι αὐταὶ μόναι ἐκ τῶν διφθόγγων, ἐν τῇ ληγούσῃ τῶν λέξεων εὐρισκόμεναι ἐπιτρέπουσι νὰ ἀναβιβάσῃται ὁ ὄξυς τόνος εἰς τὴν προπαραλήγουσαν. Πρβλ. Βεκ. ἀνέκδ. σελ. 804 «καὶ τούτου χάριν αὐταὶ μόνον ἐκ τῶν διφθόγγων τῷ τονικῷ παραγγέλματι ἀντὶ κοινῆς παραλαμβάνονται καὶ πρὸς ἓνα ἡμισὺν χρόνον ἔχουσιν». Ὡσαύτως συλλογιζόμενοι, ἀλλ' οὐχὶ διαισθανόμενοι εὕρισκον ὅτι τὸ η ἦτο μακρότερον τοῦ ω. Πρβλ. Βεκ. ἀνέκδ. σελ. 797 «ζητησάντων δὲ τινῶν, ποῖόν ἐστι τῶν δύο μακρότερον, εὐρέθη τὸ η. Ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ ω προπαροξύνονται

λέξεις τινές, ὡς ἐπὶ τῶν μάντεων καὶ φύσεων καὶ τῶν ὁμοίων, ἐπὶ δὲ τῶν ἠ οὐδέποτε». Ἄξιον δὲ νὰ παρατεθῶσιν ἐνταῦθα καὶ ὅσα ἐφεξῆς (σελ. 798 κέ.) λέγονται περὶ τῆς διαφωνίας τῶν περιωνύμων γραμματικῶν Ἀπολλωνίου καὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἡρωδιανοῦ ὡς πρὸς τὴν ποσότητα τῶν βραχέων ε καὶ ο. «Καὶ ἐπὶ τούτων δέ, τῶν βραχέων φημί, ὅ τε Ἡρωδιανὸς καὶ ὁ τούτου πατήρ Ἀπολλώνιος ἐζήτησαν, τί τίνος ἐστὶ βραχύτερον. Καὶ ὁ μὲν Ἀπολλώνιος φησι τὸ ο εἶναι βραχύτερον τοῦ ε, ἀποδείξει τοιαύτη χρώμενος· λέγει γὰρ ὅτι τὸ εἰ ἐκατέρω αὐτῶν προσθεῖς ποιήσεις δηλονότι δύο διφθόγγους, καὶ ἡ μὲν ἐστὶ μείζων ἢ τὸ ε ἔχουσα, ἡ δὲ ἐλάσσων ἢ τὸ ο ἔχουσα, ὡς εἶναι αὐτὴν καὶ βραχεῖαν ἐν τοῖς τόνοις, ὡς ἐν τῷ Ὅμηροι, Πρίαμοι καὶ τὰ ὅμοια [γρ. καὶ τοῖς ὁμοίοις]. Ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς τὸ ε μᾶλλον λέγει βραχύτερον..... ἐλεγχόμενον ὑπὸ τῆς κλίσεως τῶν ὀνομάτων. Φησι δὲ ἀληθέστατον κανόνα τοιοῦτον, ὅτι πᾶσα κλητικὴ τῆς ἰδίας εὐθείας ἢ ἴση ἐστὶν ἢ ἐλάσσων, μείζων δὲ οὐδέποτε. Ἡ γὰρ φυλάσσει τὸ τῆς τελευταίας συλλαβῆς φωνῆν καὶ δῆλον ὅτι ἴση ἐστὶν, ὡς ἀπὸ τοῦ ὁ Ξενοφῶν-ῶ Ξενοφῶν, ἡ καλῆ-ῶ καλή, τὸ παιδίον-ῶ παιδίον· ἢ ἐὰν μὲν τρέπη, οὔτε εἰς ἴσον οὔτε εἰς μείζων τρέπει αὐτό, ἀλλὰ πάντως εἰς ἔλαττον· ὁ Ὁρέστης-ῶ Ὁρέστα, τὸ α τοῦ ἠ βραχύτερον· ὁ Μέμων-ῶ Μέμων, ἐπὶ μὲν τῆς εὐθείας τὸ ω, ἐπὶ δὲ τῆς κλητικῆς τὸ ο· ὁ Ἀπόλλων-ῶ Ἀπολλον· ὁ Ἀριστοφάνης-ῶ Ἀριστόφανες. Ἐπὶ τοῦ Ὅμηρος οὖν καὶ ἐπὶ πάντων τῶν εἰς ος φυλάττει τὸ ο ἢ κλητικῆ, ἢ ἐὰν τρέπη αὐτό, ὡσπερ καὶ τρέπει, πάντως εἰς βραχύτερον τοῦ ο. Ἐπειδὴ οὖν εἰς ε τρέπει, δῆλον ὅτι βραχύτερόν ἐστι τοῦ ο, οἷον ὁ Ὅμηρος-ῶ Ὅμηρε». Ἐν δὲ Βεκ. ἀνεκδ. σελ. 821 λέγεται ὅτι αἱ ἀρχικαὶ συλλαβαὶ τοῦ *ἠύλου* καὶ *ᾠθου* ἐλαμβάνοντο ὑπὸ τῶν τεχνικῶν ὡς τρίχρονοι ἐνεκα τῆς ἀυξήσεως. Οὗτοι δηλαδὴ συλλογιζόμενοι εὑρισκον ὅτι ὅπως τὸ βραχὺ φωνῆν διὰ τῆς ἀυξήσεως προσελάμβανεν ἕνα χρόνον, οὕτω καὶ τὸ μακρὸν φωνῆν καὶ ἡ διφθόγγος. Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἀπένεμον ταῖς προσφθίαις τὴν δύναμιν τοῦ ποιεῖν τὰς βραχείας συλλαβὰς μακράς. Πρβλ. Χοιροβοσκὸν παρὰ Studemund anecd. var. σελ. 36 κέ. (= Σχολ. Ἡφαιστ. σελ. 93 W.), ἐνθα λέγονται τὰ ἐξῆς· «ἰστέον δὲ ὅτι παρὰ τοῖς μετρικοῖς (1) ἡ ὀξυνομένη συλλαβὴ μείζων ἐστὶ

(1) Ὁ Hürschelmann γράφει μουσικοῖς ἀντὶ τοῦ μετρικοῦ παραβάλλον τὸν Σχολιαστὴν τοῦ Διονυσίου τοῦ Θρακικοῦ ἐν Βεκ. ἀνεκδ. σελ. 831 λέγοντα «ὅθεν καὶ οἱ

τῆς βαρυνομένης, οἷον ἡ *λος* συλλαβὴ ἢ ἐν τῷ *καλός* μείζων ἐστὶ τῆς ἐν τῷ *φίλος*. Γίνεται γὰρ βραδυτῆς τις τοῦ χρόνου, ὡς καὶ ἐν τῇ δασείᾳ λέγεται, διὰ τῆς ὀξείας· ἡ δὲ περισπωμένη μέση ἐστὶ τῶν δύο, τῆς μὲν μακρᾶς βραχυτέρα, τῆς δὲ βραχείας μακροτέρα. Πάλιν ἡ ὀξυτονομένη συλλαβὴ, ἐπιφερομένου ἐγκλιτικοῦ προαναπέμποντος ἐν αὐτῇ τῇ συλλαβῇ τὸν τόνον, μείζων ἐστὶ τῆς ἀπλῶς ὀξυτονομένης καὶ μὴ ἐπιφερομένου ἐγκλιτικοῦ· οἷον Ζεὺς τε (I 457), καὶ τε χαλιφρονέοντα (Ψ 13)». Τοιαύτην θαυματοποιικὴν δύναμιν προσνέμων ταῖς προσφθίαις ὁ μετρικὸς Ἡλιόδωρος ἐζήτη δι' αὐτῶν νὰ αἰτιολογήσῃ καὶ θεραπείᾳ τρόπους τινὰς τοῦ α' καὶ γ' τρόπου τῆς κοινῆς συλλαβῆς. Οἷον ὑπὲρ μὲν τῆς ὑπερβάσεως τοῦ κανόνος περὶ τοῦ α' τρόπου τῆς κοινῆς (πρβλ. Σχολ. Ἡφαιστ. σελ. 101 W.) ὅτε μὲν προουφασίζετο τὴν ἐπὶ τῆς μακρᾶς περισπωμένην ὡς ἐν Ἰλ. Α 613 «τῷ Ἀσκληπιάδῃ», ὅτε δὲ τὴν τῇ μακρᾷ ἐπιφερομένην περισπωμένην ὡς ἐν Α 108 «ἐσθλὸν δ' οὔτε τί πω εἶπας ἔπος οὔτ' ἐτέλεσσας», ἄλλοτε δὲ τὴν ἐπιφερομένην ὀξείαν ὡς ἐν Ζ 377 «πῆ ἔβη Ἀδρομάχη», ἄλλοτε πάλιν τὴν δασεῖαν τῆς ἐπιφερομένης λέξεως ὡς ἐν Α 98 «δόμεναι ἐλικώπιδα κούρη». Τὸν δὲ γ' τρόπον τῆς κοινῆς ἤτοι τὴν χρῆσιν τῆς βραχείας ἀντὶ μακρᾶς ἐνὸς μόνου συμφώνου ἐπιφερομένου τῷ βραχεῖ φωνῆντι παρεμυθεῖτο ὁ Ἡλιόδωρος (πρβλ. Χοιροβοσκὸν παρὰ Studemund anecd. var. σελ. 52 καὶ Σχολ. Ἡφαιστ. σελ. 112 κέ. 115 κέ.) ὅτε μὲν διὰ τῆς ὀξείας εἴτε ἐπικειμένης τῇ βραχεῖᾳ συλλαβῇ ὡς ἐν Μ 208 «αἰόλον ὄφιν», εἴτε προηγουμένης ὡς ἐν Δ 76 «ἡ ναύτησι τέρας ἢ ἐ στρατῶ εὐρέϊ λαῶν», εἴτε ἐπιφερομένης ὡς ἐν Α 70 «ὅς ἤδει τὰ τ' ἔοντα», ὅτε δὲ διὰ τῆς περισπωμένης εἴτε ἐπιφερομένης ὡς ἐν Α 193 «ἔως ὃ ταῦθ' ὤρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν» καὶ Ζ 81 «πάντη ἐποιχόμενοι πρὶν αὐτ' ἐν χερσὶ γυναικῶν», εἴτε προηγουμένης ὡς ἐν Ζ 366 «οἰκῆας ἄλοχόν τε φίλην», ἄλλοτε δὲ διὰ τῆς δασείας εἴτε ἐπικειμένης ὡς ἐν Π 358 «Αἶας δ' ὁ μέγας αἰὲν ἐφ' Ἐκτορι», εἴτε ἐπιφερομένης ὡς ἐν τῷ Ἀπόλλωνος ἐκάτοιο, εἴτε προηγουμένης ὡς ἐν Η 353 «ἔλπομαι ἐκτελέεσθαι ἵνα μὴ ῥέζομεν ὦδε». Ὅτι δὲ πάντα ταῦτα οὐδὲν ἄλλο

μουσικοὶ ἐπὶ τῶν συλλαβῶν τῶν ἔχουσῶν τὰς ὀξείας ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐμβραδύνουσι τοῖς κρούσμασι». Ἀλλὰ πιθανώτερον φαίνεται μοι ὅτι ὁ Χοιροβοσκὸς παρέλαβε ταῦτα ἐκ τοῦ Ἡλιόδωρου, ὡς μαρτυροῦσι καὶ τὰ παρὰ Stud. anecd. var. σελ. 592 = Σχολ. Ἡφαιστ. σελ. 112 W., ἐνθα μνημονεύεται τὸ ὄνομα τοῦ Ἡλιόδωρου.

εἶνε ἢ τερατεύματα οὐδεμίαν ἔχοντα ἀλήθειαν κατέδειξεν ἀρκούντως ἐν τοῖς νεωτέροις χρόνοις ἢ ὑπὸ τοῦ Bentley ἀνακάλυψις τοῦ δίγαμμα παρὰ τῷ ποιητῇ καὶ ἡ γλωσσολογία, ὡς ἐφεξῆς ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ ἀκριβέστερον θὰ εἴπωμεν.

57. Ἐξαιρουμένων λοιπὸν τῶν ῥυθμικῶν μεγεθῶν, ἅτινα οἱ περὶ τὸν Οὐεστφάλιον προσποιοῦσι τῇ τῶν παλαιῶν ποιήσει κατὰ παρερμηνείαν τῆς παλαιᾶς παραδόσεως, ὑπολείπονται ὡς βέβαια ῥυθμικὰ μεγέθη τῷ ὄντι μαρτυρούμενα ὑπὸ τῆς παλαιᾶς παραδόσεως τὰ ἐξῆς: α') μὲν ἡ μονόσημος βραχεῖα καὶ ἡ δίσημος μακρά, ἅτινα εἶνε καὶ τὰ κοινὰ ῥυθμικὰ μεγέθη ἐν τε τοῖς ψιλοῖς καὶ τοῖς μελικοῖς μέτροις: β') δὲ ἡ ἄλογος μακρὰ ἄρσις τῶν τροχαίων καὶ ἰάμβων ἔχουσα μέγεθος ἑνὸς πρώτου χρόνου καὶ ἡμίσεος, ὡς μανθάνομεν ἐκ τοῦ Ἀριστοξένου (ῥυθμ. στοιχ. σελ. 293 M.) περὶ τοῦ πρώτου καὶ ἐκ τοῦ Βακχίου (περὶ μουσ. σελ. 68 M.) περὶ τοῦ δευτέρου: γ') δὲ κατ' ἐξαιρέσειν ἐνίοτε ἐν τῇ μελικῇ τῶν παλαιῶν ποιήσει ἐγένετο χρῆσις καὶ μακροτέρων χρόνων, τοῦ τε τρισήμου καὶ τοῦ τετρασήμου καὶ τοῦ πεντασήμου ὡς ἀσυνθέτων χρόνων, καθ' ἃ μανθάνομεν παρὰ τοῦ ἀνωύμου περὶ μουσικῆς. Περὶ ἄλλων ῥυθμικῶν μεγεθῶν οὐδὲν διδασκόμεθα ὑπὸ τῶν ἀρχαίων, πλὴν ὅσων λέγει ὁ Ἀριστόξενος καθόλου περὶ ἀλόγων χρόνων ἐν ῥυθμ. στοιχ. σελ. 294, πρβλ. § 131. Ἐξίσωσιν δὲ τῶν διαφόρων ποδῶν ἐν τοῖς μικτοῖς καὶ ἐπισυνθέτοις μέτροις δὲν πρέπει νὰ ζητῶμεν διὰ τῆς παραδοχῆς τοιούτων χρόνων, οἷους ἐπινοοῦσιν οἱ περὶ τὸν Οὐεστφάλιον, οὔτε διὰ τῆς μεταβολῆς τῆς ἀγωγῆς, ὡς ἤθελεν ὁ Βοίκκιος, ἀλλὰ μᾶλλον ἐν τοῖς τοιούτοις μέτροις πρέπει νὰ δεχθῶμεν ὅτι συνέβαινε ῥυθμικὴ μεταβολή, οἷον εὐρίσκομεν γινόμενον καὶ ἐν τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς τῶν Βυζαντινῶν ὕμνοις, ἐν οἷς συχνότατα ἐπὶ τῶν αὐτῶν κώλων ἢ μέτρων τοῖς δι-συλλάβοις ποσὶν ἐπιμίγνυνται τρισύλλαβοι, τῆς ποσότητος τῶν συλλαβῶν μενούσης πάντοτε τῆς αὐτῆς.

Τοσαῦτα περὶ τῶν κυριωτέρων ἡμαρτημέρων δοξῶν τοῦ Οὐεστφάλιου καὶ Ῥοσβαχίου, αἵτινες οὐ μικρὰν ἔχουσι ῥοπήν εἰς ὅλον τὸ μετρικὸν αὐτῶν σύστημα, ἄλλων δὲ ἥττονος σημασίας ἡμαρτημάτων ἢ διόρθωσις γενήσεται ἕκασταχοῦ ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ μετὰ λόγου ἢ καὶ σιωπηλῶς.

58. Τοῦ μετρικοῦ συστήματος τοῦ Ῥοσβαχίου καὶ Οὐεστφάλιου ἀπότοκον εἶνε τὸ τοῦ Ἰωάννου Ἑρρίκου Σμιτίου (J. H. Heinrich

Schmidt), περὶ οὗ διὰ βραχυτάτων διαλαμβάνομεν. Ὁ Ῥοσβαχίος δηλαδὴ καὶ Οὐεστφάλιος ἐν τῇ α' ἐκδόσει τῆς ῥυθμικῆς καὶ μετρικῆς ἀναλύοντες τὰς στροφὰς τῶν λυρικῶν καὶ δραματικῶν εἶχον παρατηρήσαντες συμμετρίαν τινὰ ἐν τῇ συνθέσει αὐτῶν, ἣτις συνίστατο εἰς τὴν ἐντὸς τῆς αὐτῆς στροφῆς περίτεχνον ἀνταπόδοσιν ἴσων καὶ ὁμοίων κώλων καὶ μέτρων. Ἐκ τῆς παρατηρήσεως ταύτης ὀρμηθεὶς ὁ Σμιτίος καὶ ὡς στοιχεῖον τῆς εὐρυθμίας ταύτης καὶ τὴν ἐπὶ τέλους τῶν στίχων παῦσιν προσλαβῶν, ἧς ἐκεῖνοι οὐδένα λόγον ἐποιοῦντο, ἔκοδομησεν ὀλόκληρον μετρικὸν σύστημα, τὴν τοιαύτην μὲν εὐρυθμίαν, ἣν αὐτὸς ἀπ' εὐθείας ἐκ τῶν παλαιῶν ποιητικῶν ἀριστουργημάτων ἠρύετο, ὡς κρηπίδα ὑποθέμενος, οὐδένα δὲ σχεδὸν λόγον τῆς παλαιᾶς θεωρίας ποιούμενος. Κατὰ τὴν ἀρχὴν ταύτην, ἣν ὁ Οὐεστφάλιος ὕστερον ἐν τῇ β' ἐκδόσει τῆς μετρικῆς (πρβλ. τόμ. β' σελ. XVII κέ.) οὐκ ἀλόγως καταδικάσας ἀπέριψεν, ὁ Σμιτίος ἀπέδωκε τὰ σχήματα τῶν στροφῶν τοῦ Πινδάρου καὶ τῶν λυρικῶν μερῶν τῶν τριῶν τραγικῶν καὶ τοῦ Ἀριστοφάνους ἐν τῷ τετρατόμῳ συγγράμματι αὐτοῦ, ὅπερ ἐξέδωκεν ἐν Λειψίᾳ ἀπὸ τοῦ ἔτους 1868-1872 Die Kunstformen der griechischen Poesie und ihre Bedeutung ἐπιγράψας. Τὸ μετρικὸν τοῦτο τοῦ Σμιτίου σύστημα πολλὴν κατ' ἀρχὰς προξενήσαν αἴσθησιν ὀλίγους εὔρε τοὺς ὁπαδοὺς μεταξὺ τῶν φιλολόγων διὰ τὸ αὐθαίρετον καὶ ἠκιστα ἐπιστημονικὸν τῆς μεθόδου.

Μνείας ἀξία τέλος εἶνε καὶ ἡ μετρικὴ τοῦ Γουλιέλμου Χριστίου (Wilhelm von Christ) δις μέχρι τοῦδε ἐκδοθεῖσα (Metrik der Griechen und Römer. Leipzig. 1874 καὶ 1879), ἣτις συγκεφαλαιοῖ μὲν τὰ τέως εὐρημένα, δὲν στερεῖται δὲ ἐν πολλοῖς ἰδίαις τοῦ συγγραφέως ἐρεῦνης.

Πλὴν τῶν εἰρημένων σκαπανέων τῆς μετρικῆς, λέγω δὲ τὸν Ἑρμαννόν, Βοίκκιον καὶ λοιπούς, οὐχὶ εὐάριθμοι ὑπάρχουσι καὶ ἄλλοι ἰδίαις ἐρεῦνας ἐν τοῖς καθέκαστα ποιησάμενοι καὶ πολλαχῶς τὴν Ἑλληνικὴν ῥυθμικὴν καὶ μετρικὴν προαγαγόντες. Ἀλλὰ περὶ τούτων, τοῦλάχιστον τῶν ἀξιολογωτέρων, θὰ γίνῃ ἕκασταχοῦ τῆς μετρικῆς μνεῖα ἐν τῷ προσήκοντι τόπῳ, ὁ δὲ θέλων ἀκριβεστέραν βιβλιογραφίαν ζητεῖτω εἰς τὴν τοῦ Hugo Gleditsch ἀξιόλογον μετρικὴν τὴν ἐν τῷ Handbuch der klass. Alterthums - Wiss. ἐκδοθεῖσαν (πρβλ. § 46), ἣτις δυστυχῶς νεωστὶ μεθρημηνεῦθη Ἑλληνιστὶ ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ Θ. Σαλτέλη ἄνευ τῆς βιβλιογραφίας καὶ κατὰ τὰ ἄλλα δὲ οὐχὶ ὀρ-

θῶς ἀπεδόθη, ἀλλὰ κεκολωμένη, παραπεποιημένη, πολλαχῶς ἡμαρτημένη περί τε τὰ πράγματα καὶ τὴν γλῶσσαν, ὅπερ μαρτυρεῖ οὐχὶ βαθεῖαν σπουδὴν περί τὴν ἀρχαίαν μετρικὴν θεωρίαν οὐδ' ἐπισταμένην ἀνάγνωσιν τῶν ἀρχαίων ῥυθμικῶν καὶ μετρικῶν, καθόλου δὲ τὸ βιβλίον ἀπέβη ἀπροσφορώτατον πρὸς ὃν ὁ διασκευαστὴς προέθετο σκοπόν.

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ Α' ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Ὅρισμός τοῦ ῥυθμοῦ καὶ τοῦ μέτρου καὶ διαίρεσις τῆς μετρικῆς.

59. Κατὰ τινὰ παλαιὰν θεωρίαν περί τοῦ συστήματος τῶν τεχνῶν (1) αἱ καλαὶ τέχναι διαιροῦνται εἰς δύο γένη, τὰς ἀποτελεστικὰς, οἷα εἶνε ἡ ἀρχιτεκτονικὴ ἢ οἰκοδομικὴ, ἡ πλαστικὴ καὶ ἡ γραφικὴ, αἵτινες ὑπὸ τῶν νῦν πλαστικαῖ κοινῶ ὀνόματι καλοῦνται, καὶ τὰς πρακτικὰς τὰς νῦν μουσικὰς καλουμένας, οἷα εἶνε ἡ μουσικὴ, ἡ ὄρχηστικὴ καὶ ἡ ποιητικὴ. Ἐκλήθησαν δὲ αἱ τέχναι αὗται ἀποτελε-

(1) Τῆς θεωρίας ταύτης τὰ τελευταῖα ἔγνη διεσώθησαν ἐν τοῖς σχολίοις εἰς τὴν γραμματικὴν τοῦ Διονυσίου τοῦ Θρακῆος· οἷον ἐν ἀνεκδ. Βεκήρου σελ. 653 λέγονται τάδε· «πᾶσαι γὰρ αἱ πρακτικαὶ τέχναι κριτὴν ἔχουσι τὸν τῆς πράξεως καὶ ἐνεργείας μόνον καιρὸν. Καὶ γὰρ τῶ καιρῶ, ἐν ᾧ καὶ γίνονται, ἐν αὐτῶ καὶ εἰσίν». Αὐτόθι σελ. 655 «πρακτικαὶ εἰσιν ὅσαι μέχρι τοῦ γίνεσθαι ὀρῶνται, ὡσπερ ἡ αὐλητικὴ καὶ ἡ ὄρχηστικὴ. Αὗται γὰρ ἐφ' ὅσον χρόνον πράττονται, ἐπὶ τοσοῦτον καὶ ὀρῶνται· μετὰ γὰρ τὴν πράξιν οὐχ ὑπάρχουσιν». Αὐτ. σελ. 670 «πρακτικαὶ δὲ ἄς τινες μετὰ τὴν πράξιν οὐχ ὀρῶμεν ὑφισταμένας, ὡς ἐπὶ κιθαριστικῆς καὶ ὄρχηστικῆς· μετὰ γὰρ τὸ παύεσθαι τὸν κιθαριδὸν καὶ τὸν ὄρχηστὴν τοῦ ὀρχεῖσθαι καὶ κιθαρίζειν οὐκέτι πράξις ὑπολείπεται» — Αὐτ. σελ. 670 «Ἀποτελεστικὰς δὲ λέγουσιν, ὧν τινων τὰ ἀποτελέσματα μετὰ τὴν πράξιν ὀρῶνται, ὡς ἐπὶ ἀνδριαντοποιίας καὶ οἰκοδομικῆς· μετὰ γὰρ τὸ ἀποτελέσαι τὸν ἀνδριαντοποιὸν τὸν ἀνδριάντα καὶ τὸν οἰκοδόμον τὸ κτίσμα μένει ὁ ἀνδριάς καὶ τὸ κτίσμα». Αὐτ. σελ. 652 «αἱ δὲ τοιαῦται κριτὴν ἔχουσι τὸν χρόνον· ἐφ' ὅσον γὰρ ἂν ὁ χρόνος διατηρῇ αὐτάς, ἐπὶ τοσοῦτον μένουσι». Πρῶτος ὁ Ἰ. Οὐεστφάλιος κατείδε τὴν μεγάλην τῆς θεωρίας ταύτης ἀξίαν καὶ καλῶς τε καὶ διὰ μακρῶν ἐξηγήσατο αὐτὴν κατὰ πρῶτον ἐν ἀρχῇ τοῦ συγγράμματος, ὅπερ ἐπέγραψεν Harmonik und Melopoeie der Griechen. Leipz. 1863, ἐπανέλαβε δὲ καὶ ἐν ἄλλοις συγγράμμασιν. Ἀνάγει δὲ τὴν θεωρίαν ταύτην ὁ Οὐεστφάλιος εἰς αὐτὸν τὸν Ἀριστόφενον.

στικαί και πρακτικαί εκ του τρόπου, καθ' ὃν τὰ ποιήματα ἐκάστης προσφέρονται τῷ ἀκροατῇ ἢ θεατῇ, ὅπως γευθῇ αὐτῶν. Οἷον μουσικὸν μὲν τι καὶ ποιητικὸν δημιουργήμα ὅταν ἀποτελεσθῇ ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ, προσδεῖται πράξεώς τινος τοῦ ἀοιδοῦ, τοῦ ὑποκριτοῦ, τοῦ ῥαψωδοῦ, συνελόντι δ' εἰπεῖν τοῦ ἐρμηνεύοντος ἢ παριστῶντος τεχνίτου, ὅπως γευθῇ αὐτοῦ καὶ ὁ θεατῆς ἢ ἀκροατῆς, ὅθεν καὶ πρακτικὸν καλεῖται. Δημιουργήμα δέ τι τῆς ἀρχιτεκτονικῆς, τῆς πλαστικῆς καὶ τῆς γραφικῆς, ὅταν ἀπαξ ὑπὸ τοῦ τεχνίτου ἀποτελεσθῇ, οὐδεμιᾶς ἔτι προσδεῖται πράξεως, ἀλλὰ πρόκειται ἕτοιμον εἰς γεῦσιν, ἐφ' ὅσον ἂν ὁ χρόνος διατηρῇ αὐτό, ὅθεν καὶ ἀποτελεστικὸν καλεῖται, ἐν ᾧ τὸ πρακτικὸν ποίημα ὁρᾶται ἢ ἀκούεται ἐπὶ τοσοῦτον, ἐφ' ὅσον πράττεται. Οἱ ὀρίσμοι οὗτοι ἐκ πρώτης ὄψεως δύνανται νὰ ὑποληφθῶσιν ὡς μὴ ὑγιεῖς. Διότι ὅταν μὲν θέλωμεν νὰ γευθῶμεν μουσικοῦ τινος ποιήματος, τότε βεβαίως δεόμεθα πράξεώς τινος ἥτοι παραστάσεως δι' ἐνὸς ἢ πλειόνων μουσικῶν, δὲν φαίνεται δὲ ὁ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ δημιουργήματός τινος τῆς ποιητικῆς, ὅπερ, ὅταν ἀπαξ γράψῃ αὐτὸ ὁ ποιητῆς, πρόκειται ἕτοιμον εἰς γεῦσιν καὶ ἀποτελεστικόν, ὡς καὶ τὰ τῆς πλαστικῆς ἔργα, καὶ οὐδεμιᾶς ἔτι φαίνεται προσδεόμενον ἐρμηνείας ἥτοι παραστάσεως, δύναται δὲ πᾶς τις ἀναγνούς νὰ ἐννοήσῃ αὐτό. Ἄλλ' ὅμως τὸ πρᾶγμα δὲν ἔχει οὕτω· διότι καθὼς δύναται τις ἀναγνούς νὰ ἐννοήσῃ ποίημά τι, οὕτω καὶ ἔμπειρός τις μουσικὸς δύναται δι' ἀπλῆς ἀναγνώσεως τοῦ παρασημασμένου μέλους ἥτοι μουσικοῦ ποιήματος νὰ λάβῃ ἀκριβῆ ἐννοίαν αὐτοῦ. Ἡ ἀνάγνωσις ὅμως ἐν ἐκατέρᾳ περιπτώσει ἀναπληροῖ ἀπλῶς τὴν ἐλλείπουσαν πρᾶξιν τῆς ἐρμηνείας, δι' ἧς μόνως δύναται τις νὰ γευθῇ τελέως τοῦ ποιήματος, ἐν τῇ παλαιᾷ μάλιστα ποιήσει ἢ πράξει αὕτη τῆς ἐρμηνείας ἦτο πολὺ σπουδαιότερα καὶ χρησιμωτέρα ἢ ἐν τῇ νεωτέρᾳ ποιήσει. Διότι οὐ μόνον τὰ δραματικὰ ποιήματα προσεφέροντο οὕτως εἰς γεῦσιν, ἀλλὰ καὶ τὰ λυρικὰ καὶ τὰ ἐπικά. Καὶ πρὸς μὲν τὴν τῶν ἐπικῶν ποιημάτων ἐξαγγελίαν ὑπῆρχε τὸ πάλαι ἰδία τις τάξις ἀνθρώπων ἔργων τοῦτο ἐχόντων, οἱ ῥαψωδοί, πρὸς δὲ τὴν τῶν λυρικῶν ποιημάτων ἐρμηνείαν ἀπητοῦντο ἀοιδοὶ καὶ μουσικοὶ χάριν τῆς ᾠδῆς καὶ τῆς κρούσεως ἥτοι τῆς συναδούσης ὀργανικῆς μουσικῆς, διότι πάντα τὰ τῶν ἀρχαίων λυρικὰ ποιήματα πλὴν ὀλίγων ἦσαν προωρισμένα πρὸς μουσικὴν ἐρμηνείαν, ὁ δὲ λυρικὸς ποιητῆς διαφέρει τῶν νῦν ἦτο ἅμα καὶ μελοποιὸς τῶν ἰδίων αὐτοῦ ἡσμάτων. Ὁ

αὐτὸς δὲ λόγος καὶ περὶ τῶν δραματικῶν ποιημάτων, ἅτινα ὅπως ἐρμηνευθῶσιν, ἀπητοῦντο τότε οὐ μόνον ὑποκριταί, ἀλλὰ καὶ μουσικοί· διότι τὸ πάλαι κατὰ τοὺς καλοὺς χρόνους δὲν ἦσαν ὅπως νῦν διακεκριμένα ἀπ' ἀλλήλων δύο εἶδη, δῆλον ὅτι δράματα καὶ μελοδράματα, ἀλλ' ἐν καὶ τὸ αὐτὸ τὸ δράμα περιελάμβανεν ἀμφοτέρω τὰ εἶδη.

60. Αἱ ῥηθεῖσαι δύο τῶν καλῶν τεχνῶν τριάδες διακρίνονται ἀπ' ἀλλήλων οὐχὶ μόνον, ὡς εἶπομεν, κατὰ τὴν ἐρμηνείαν ἢ παράστασιν, ἀλλὰ καὶ κατ' αὐτὴν μάλιστα τὴν οὐσίαν αὐτῶν καὶ φύσιν. Διότι ἐνεργῶν ὁ τεχνίτης ἀποτυπῶται ἐν τῇ πεπερασμένῃ ὕλῃ τὴν σύμφυτον αὐτῷ ιδέαν τοῦ αἰδίου καλοῦ, καὶ οὕτως ἀπεργάζεται τὸ καλλιτέχνημα ὁμοίον κατὰ δύναμιν ἀπεικάζων αὐτὸ πρὸς τὸ παράδειγμα. Τὰ περὶ τῶν ιδεῶν δῆλον ὅτι δόγματα τοῦ Πλάτωνος καὶ μάλιστα τὰ ἐν τῷ Τιμαίῳ λεγόμενα ἐφαρμόττουσιν ἀκριβῶς καὶ εἰς τὴν τέχνην. Τὸ κατὰ Πλάτωνα λοιπὸν αἰώνιον ὄν, τὸ αἰεὶ μὲν ὄν οὐδέποτε δὲ γινόμενον καὶ οὐδέποτε ἀπολλύμενον, εἶνε ἐπὶ τῆς τέχνης ἡ ιδέα τοῦ αἰδίου καλοῦ, ἣτις μόνον διὰ τοῦ λόγου εἶνε νοητή, ἀλλ' οὐχὶ καὶ τῇ αἰσθήσει ὑποπίπτουσα. Ἐνυπάρχει δὲ αὕτη οὐχὶ μόνον ἐν τῷ δημιουργῷ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ εἰκόνι αὐτοῦ, τῷ ἀνθρώπῳ. Τῇ ιδέᾳ δὲ ταύτῃ ἀντίκειται δευτέρον τι, τὸ ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος ἐκμαγεῖον λεγόμενον, ἢ εὐπλαστος δῆλον ὅτι ὕλη, ἣτις νεκρὰ καὶ ἄψυχος οὐσα καθ' ἑαυτὴν ἐπιδέχεται ὅμως τὴν τοῦ καλοῦ ιδέαν καὶ οὕτω σχηματίζεται πεπερασμένη εἰκὼν τοῦ αἰδίου καλοῦ. Οὕτω δὲ γεννᾶται ἔπειτα τρίτον τι, τὸ καλλιτέχνημα, ὅπερ δὲν εἶνε αὐτὸ τὸ καλόν, τὸ τῷ ὄντι ὄν οὐδέποτε δὲ γινόμενον καὶ φθειρόμενον, ἀλλὰ τὸ ἐν τῇ αἰσθητῇ καὶ πεπερασμένῃ οὐσίᾳ ἀποτύπωμα τῆς αἰδίου καὶ ἀκινήτου ἥτοι ἀμεταβλήτου ιδέας τοῦ καλοῦ, ἣτις δὲν ὑποπίπτει τῇ δόξῃ ἥτοι τῇ τῆς αἰσθήσεως ἀντιλήψει. Ἡ ἀποτύπωσις δὲ αὕτη τοῦ καλοῦ ἐν τῷ ἐκμαγεῖῳ γίνεται διττῶς· πρῶτον μὲν τὸ καλὸν ἀποτυπῶται ἐν ἡρεμίᾳ, τὸ δὲ ἀποτύπωμα δὲν παρίστησι πᾶσαν τὴν χρονικὴν ἑαυτοῦ γένεσιν, ἀλλ' ἐν μόνον σημείον τῆς ἑαυτοῦ ὑπάρξεως, ὡς δηλαδὴ ἀπαξ ἀπετελέσθη, τουτέστι τὸ καλλιτέχνημα μένει ἀκίνητον καὶ ἐφ' ἐνὸς σχήματος πεπηγός. Συμβαίνει δὲ τοῦτο ἐπὶ τῶν ἀποτελεστικῶν τεχνῶν, τῆς ἀρχιτεκτονικῆς, πλαστικῆς καὶ γραφικῆς, ἐν αἷς ἡ ἐννοία τοῦ ἡρεμεῖν ἀπεργάζεται τὴν οὐσίαν τοῦ καλλιτεχνήματος, ἡ δὲ κίνησις ὑποσημαίνεται αἰεὶ μόνον διὰ τῆς ἀποτυπώσεως ἐνὸς μόνου ση-

μείου τῆς κινήσεως. Εἶτα δὲ τὸ καλὸν ἀποτυποῦται ἐν κινήσει, τουτέστιν ἐν χρονικῇ ἐπαλληλίᾳ ἐκάστων τοῦ καλοῦ μορίων. Συμβαίνει δὲ τοῦτο ἐπὶ τῶν μουσικῶν τεχνῶν, τῆς μουσικῆς, ὀρχηστικῆς καὶ ποιητικῆς, ἐν αἷς τὸ τοῦ καλοῦ ἐκμαγεῖον ἐξ ἀνάγκης εἶναι τι κινούμενον. Κατὰ ταῦτα λοιπὸν αἱ μὲν ἀποτελεστικαὶ ἢ πλαστικαὶ τέχναι δύνανται νὰ ὀρισθῶσιν ὡς αἱ ἐν ἡρεμίᾳ τέχναι, αἱ δὲ πρακτικαὶ ἢ μουσικαὶ ὡς αἱ ἐν κινήσει. Ἐκ τῶν εἰρημένων γίνεται δῆλον πόσον συνάδει ὁ ὅρος οὗτος ἀμφοτέρων τῶν τῆς τέχνης τριάδων πρὸς τὰς παλαιὰς ἐκεῖνάς κατηγορίας. Διότι ἔργον μὲν τι τῶν ἀποτελεστικῶν τεχνῶν τοπικὴν μόνον ὑπαρξίν ἔχον δεῖται μόνης τῆς τοῦ δημιουργοῦντος τεχνίτου ἐνεργείας, ὅπως ἐμφανισθῆ καθ' ὅλην τὴν ἑαυτοῦ οὐσίαν ὡς τὸ ἐν ἡρεμίᾳ καλόν· ἔργον τι ὁμως τῶν μουσικῶν τεχνῶν παρὰ τὸν δημιουργοῦντα τεχνίτην προσδεῖται καὶ ἄλλης τινὸς ἐνεργείας, τῆς τοῦ ἐρμηνεύοντος ἢ παριστῶντος τεχνίτου, διότι τὸ καλὸν ἐμφανίζεται ὡς τι κινούμενον.

61. Ποῖον ὁμως λόγον ἔχουσι πρὸς ἑαυτάς τε καὶ πρὸς ἀλλήλας αἱ τε ἐν ἡρεμίᾳ καὶ αἱ ἐν κινήσει ἐμφανιζόμεναι τέχναι; Ἐπειδὴ ὁ δημιουργὸν τὸ καλλιτέχνημα τεχνίτης δημιουργεῖ αὐτὸ ἥτοι κατὰ μόνην τὴν σύμφυτον αὐτῷ ιδέαν τοῦ καλοῦ, τουτέστιν ἐκ τοῦ ὑποκειμένου, ἢ κατὰ τὰ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς καὶ τῇ αἰσθήσει αὐτοῦ ὑποπίπτοντα ἀποτυπώματα τοῦ καλοῦ, πρὸς ἃ βλέπει ὡς παραδείγματα, τουτέστιν ἐκ τοῦ ἀντικειμένου, ἢ κατὰ συναμφοτέρα, τουτέστιν ἐκ τε τοῦ ὑποκειμένου ἅμα καὶ τοῦ ἀντικειμένου, ἐκ τούτων καὶ ἡ τέχνη, ἢ τε ἀποτελεστικὴ καὶ ἡ πρακτικὴ εἶνε ἢ ἐκ τοῦ ὑποκειμένου, καὶ τοιαύτη εἶνε ἢ τε ἀρχιτεκτονικὴ καὶ ἡ μουσικὴ, ἢ ἐκ τοῦ ἀντικειμένου, καὶ τοιαύτη εἶνε ἢ τε πλαστικὴ καὶ ἡ ὀρχηστικὴ, ἢ κατὰ συναμφοτέρα, καὶ τοιαύτη εἶνε ἢ τε γραφικὴ καὶ ἡ ποιητικὴ. Ἡ μὲν πλαστικὴ καὶ ὀρχηστικὴ λαμβάνουσι τὴν τοῦ καλοῦ ιδέαν ἐκ τῶν ὑπὸ τὴν αἴσθησιν πιπτόντων τὰ ἐνταῦθα διεσκεδασμένα τοῦ καλοῦ μόρια συγκολλῶσαι καὶ συντήκουσαι καὶ ἐν ἐξ ἀπάντων εἶδος ἀπεργάζομεναι. Ὑπόθεσις δ' ἀμφοτέρων τούτων εἶνε ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὸ ἀνθρώπινον σῶμα ὡς τὸ τελειότατον καὶ κάλλιστον τῶν ἐπὶ τῆς γῆς πλασμάτων. Καὶ ἡ μὲν πλαστικὴ ἀποτυποῦται τὸ τυπικὸν ἥτοι ἰδανικὸν κάλλος τοῦ ἀνθρώπινου σώματος ἡρεμοῦντος, ἢ δὲ ὀρχηστικὴ τελειοποιεῖ τὴν αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπινου σώματος κίνησιν καὶ οὕτως ἐντεχνον ἀπεργάζεται ἔργον. Ὁ ἀρχιτέκτων ὁμως καὶ ὁ μουσικὸς δη-

μιουργεῖ τὸ καλλιτέχνημα αὐτοῦ κατὰ τὴν σύμφυτον αὐτῷ ιδέαν τοῦ καλοῦ, οὐδενὸς παραδείγματος προκειμένου αὐτῷ ἐν τοῖς ὑπὸ τὴν αἴσθησιν πίπτουσι. Τὸ μὲν ἐκμαγεῖον εἶναι τι δεδομένον, ἐπὶ μὲν τῆς ἀρχιτεκτονικῆς ἢ στερεᾶ ὕλη, ἐπὶ δὲ τῆς μουσικῆς ὁ φθόγγος, τὸ ἀρχιτεκτονικὸν ὁμως καλλιτέχνημα δὲν εἶνε μίμημα καλῶν πλασμάτων τῆς φύσεως, καθὼς πάλιν οὐδὲ τὸ μουσικὸν εἶνε μίμημα τῆς ψῆδης τῶν ὀρνίθων. Ἐπὶ ἀμφοτέρων τῶν τεχνῶν ὁ τεχνίτης σχηματίζει καὶ συντάττει ὅλως ἀφ' ἑαυτοῦ καὶ ἐλευθέρως τὴν ὑπάρχουσαν ὕλην καὶ τοὺς φθόγγους, τὸ σχῆμα δὲ αὐτὸ τοῦτο εἶνε τὸ ἀπεργαζόμενον τὴν οὐσίαν τοῦ καλλιτεχνήματος. Ὁν δὲ λόγον ἔχει ἡ πλαστικὴ πρὸς τὴν ὀρχηστικὴν, τὸν αὐτὸν ἔχει καὶ ἡ ἀρχιτεκτονικὴ πρὸς τὴν μουσικὴν. Διότι ἡ μὲν ἀρχιτεκτονικὴ ἀποτυποῦται τὴν τῷ τεχνίτῃ σύμφυτον ιδέαν τοῦ καλοῦ ἐν ἡρεμίᾳ, ὥστε ἐν τῇ στερεᾷ ὕλη, ἢ δὲ μουσικῇ, ἢ τε ψῆδικῇ καὶ ἡ ὀργανικῇ, ἐν κινήσει, ἐν τῇ ἀλληλουχίᾳ τῶν φθόγγων, ἢ τις καὶ αὕτη οὐδὲν ἄλλο εἶνε ἢ κίνησις. Τὴν τῷ τεχνίτῃ σύμφυτον ιδέαν τῆς τάξεως καὶ ἀρμονίας ἢ μὲν μουσικὴ ἐμφανίζει ἐν συνεχεί κινήσει, ἢ δὲ ἀρχιτεκτονικὴ πεπηγυῖαν καὶ οὕτως ἢ μὲν ἀπεργάζεται καλλιτέχνημά τι κινούμενον, ἢ δὲ ἀρχιτεκτονικὴ ἡρεμοῦν. Ἡ δὲ γραφικὴ τέλος καὶ ἡ ποιητικὴ κεῖνται μεταξύ τῶν εἰρημένων τεχνῶν. Διότι ἡ μὲν γραφικὴ εἶνε μᾶλλον ἐκ τοῦ ὑποκειμένου ἢ ἡ πλαστικὴ, μᾶλλον ὁμως ἐκ τοῦ ἀντικειμένου ἢ ἡ ἀρχιτεκτονικὴ. Ὁν δὲ λόγον ἔχει ἡ γραφικὴ, τὸν αὐτὸν ἔχει καὶ ἡ ποιητικὴ πρὸς τὰς δύο αὐτῆς ἀδελφάς, τὰς λοιπὰς μουσικὰς τέχνας, τὸ ποιητικὸν δῆλον ὅτι δημιουργημα μετέχει καὶ τῆς ἐκ τοῦ ἀντικειμένου ὑπάρξεως καὶ τῆς ἐκ τοῦ ὑποκειμένου ἐλευθέρας ἐνεργείας.

62. Ἐμπροσθεν εἶπομεν ὅτι ἡ γενικὴ ἀφηρημένη μορφή τῶν μὲν ἀποτελεστικῶν ἢ πλαστικῶν τεχνῶν εἶνε ἡ ἡρεμία καὶ ὁ χῶρος, τῶν δὲ πρακτικῶν ἢ μουσικῶν ἡ κίνησις καὶ ὁ χρόνος. Τούτοις λοιπὸν ἐνταῦθα προστιθέμεθα ὅτι ἡ σύμφυτος ἡμῖν αἴσθησις τοῦ καλοῦ ἀπαίτει ὥστε καὶ ἡ ἀφηρημένη ἐκείνη μορφή τῆς τέχνης, ὁ χῶρος καὶ ὁ χρόνος, νὰ ὑποταχθῇ τῇ ιδέᾳ τοῦ καλοῦ, τουτέστιν ὁ μὲν ὑπὸ ἔργου τινὸς τῶν ἀποτελεστικῶν τεχνῶν καταλαμβάνομενος χῶρος νὰ λάβῃ κανονικὴν διαίρεσιν καὶ τάξιν, ἥτοι τὴν συμμετρίαν, ὁ δὲ ὑπὸ ἔργου τινὸς τῶν μουσικῶν τεχνῶν πληρούμενος χρόνος νὰ λάβῃ ὡσαύτως κανονικὴν διαίρεσιν καὶ τάξιν, ἥτοι τὸν ῥυθμόν. Ἐπὶ τῶν μουσικῶν δηλαδὴ τεχνῶν ὁ ὑπὸ τῆς κινήσεως πληρούμενος χρόνος διαιρεῖται

ὡς ἐκ τῆς φύσεως τοῦ ἐκμαγείου εἰς χρόνους ἤτοι χρονικά τινα μόρια ὑπὸ τὴν αἴσθησιν πίπτοντα. Ἡ ἔμφυτος λοιπὸν ἡμῖν αἴσθησις τοῦ καλοῦ ἀπαιτεῖ ὥστε ἐν τῇ ἀλληλουχίᾳ τῶν χρονικῶν τούτων μορίων νὰ τηρῆται ἀφωρισμένη τις καὶ κανονικὴ τάξις, καὶ ἡ τοιαύτη τῶν χρόνων τάξις καλεῖται *ῥυθμός*.

63. Τοιαύτην εὐτακτον διαίρεσιν εἰς γνώριμα ἤτοι αἰσθητὰ τοῦ χρόνου μόρια βλέπομεν συχνὰ καὶ ἔξω τῆς μουσικῆς τέχνης ἐπὶ τινος ἐν τῇ φύσει ἐμφανιζομένης κινήσεως, οἷον ἐπὶ τῆς ὑπὸ τῶν χαλκίων καταφορᾶς τῶν σφυρῶν, ἐπὶ τῆς πορείας τῶν ἵππων καὶ ἐπὶ ἄλλων, μάλιστα δὲ ἐπὶ τῆς σφυγμικῆς κινήσεως ἤτοι τῶν σφυγμῶν τῶν ἀρτηριῶν. Καὶ τοῦτον δυνάμεθα κυρίως νὰ καλέσωμεν ῥυθμόν, μεταφορικῶς δὲ μόνον ἀποδίδεται ὁ ῥυθμός καὶ εἰς ἀκίνητα σώματα, οἷον ὅταν λέγωμεν *εὐρυθμον ἀνδριάντα* (1). Ἄλλ' ὅμως ὁ τοιοῦτος φυσικὸς ῥυθμός, καίπερ ἔχων κανονικὴν τὴν τάξιν τῶν χρόνων, εἶνε πάντοτε μονότονος, ἢ δὲ διηνεκῆς μονοτονία τῆς κινήσεως λυπεῖ τὴν ἡμετέραν αἴσθησιν ἀντὶ νὰ εὐφραίνῃ αὐτήν, τοσοῦτῳ δὲ μᾶλλον ἀποδοκιμάζει καὶ δὲν προσδέχεται ἢ ἡμετέρα αἴσθησις τὸν τοιοῦτον ῥυθμόν, ὅσῳ καὶ ἐπαισθητότερος οὗτος προσπίπτει τῇ ἀκοῇ ἡμῶν. Ταῦτα εἶνε μόνον ῥυθμικὰ μέρη τῆς κατωτάτης καὶ στοιχειωδεδεστάτης τάξεως, ὅπως δὲ ἐπαναπαύεται καὶ εὐχαριστῆται ἢ ἡμετέρα αἴσθησις, ἀπαιτεῖται ἀνωτέρα τις καὶ οἷον ὀργανικὴ διαίρεσις τοῦ χρόνου, οἷαν παρ-

(1) Ὁ Ἀριστόξενος ἐπραγματεύετο περὶ τῶν εἰδῶν τούτων τῆς ῥυθμικῆς κινήσεως ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ τῶν ῥυθμικῶν στοιχείων, ὡς αὐτὸς δηλοῖ ἐν ἀρχῇ τοῦ β' βιβλίου τῶν ῥυθμ. στοιχ. λέγων ὧδε: «ὅτι μὲν οὖν τοῦ ῥυθμοῦ πλείους εἰσὶ φύσεις καὶ ποῖα τις αὐτῶν ἐκάστη καὶ διὰ τίνας αἰτίας τῆς αὐτῆς ἔτυχον προσηγορίας καὶ τί αὐτῶν ἐκάστη ὑπόκειται, ἐν τοῖς ἔμπροσθεν εἰρημένον. Νῦν δὲ ἡμῖν περὶ αὐτοῦ λεκτέον τοῦ ἐν μουσικῇ ταττομένου ῥυθμοῦ». Κατ' Ἀριστόξενον δὲ πιθανώτατα λέγει ὁ Ἀριστείδης Κοϊντιλιανὸς ἐν βιβλ. α' περὶ μουσ. σελ. 31 Meib. τάδε: «ῥυθμός τοίνυν καλεῖται τριχῶς: λέγεται γὰρ ἐπὶ τε τῶν ἀκινήτων σωμάτων, ὡς φαμεν εὐρυθμον ἀνδριάντα, καὶ πάντων τῶν κινουμένων, οὕτω γὰρ φαμεν εὐρύθμως τινὰ βαδίζειν, καὶ ἰδίως ἐπὶ φωνῆς, περὶ οὗ νῦν πρόκειται λέγειν». Καὶ κατωτέρω «ὁ πᾶς μὲν οὖν ῥυθμός τρισὶ τούτοις αἰσθητηρίοις νοεῖται, ὅφει ὡς ἐν ὀρχήσει, ἀκοῇ ὡς ἐν μέλει, ἀφῆ ὡς οἱ τῶν ἀρτηριῶν σφυγμοί: ὁ δὲ κατὰ μουσικὴν ὑπὸ δυοῖν, ὅφει ὡς τε καὶ ἀκοῆς». Ὁ δὲ Λογγίνος ἐν προλεγ. σελ. 139 λέγει περὶ τούτου τάδε: «Ὅταν μὲν γὰρ τοὺς χαλκίας ἴδωμεν τὰς σφύρας καταφέροντας, ἅμα τινὰ καὶ ῥυθμόν ἀκούομεν: καὶ ἵππων δὲ πορεία ῥυθμός ἐνομήσθη καὶ κινήσις δακτύλων καὶ μελῶν σχήματα καὶ χορδῶν κινήματα καὶ ὀρνίθων τὰ πτερυγίσματα». Συμφώνως δὲ πρὸς τὴν τοῦ Ἀριστοξένου θεωρίαν περὶ ῥυθμῶν λέγει καὶ ὁ Κικέρων (de orat. 3 § 186) «in cadentibus guttis, quod intervallis distinguuntur, notare possunt, in amni praecipitante non possumus». Πρὸς. Οὐεσφάλ. Rhythmik³ σελ. 47.

ἔχει ὁ τεχνικός, δῆλον ὅτι ὁ ἐν ταῖς μουσικαῖς τέχναις ἐμφανιζόμενος ῥυθμός, ὅστις ἐπὶ τῆς ποιήσεως ἀποτυπούμενος λαμβάνει καὶ ἴδιον ὄνομα *μέτρον* καλούμενος (1). Ὁ τοιοῦτος ῥυθμός ἐπιδέχεται καὶ ἐπιστημονικὴν πραγματείαν καὶ ἢ ἐπιστήμη, ἣτις καθ' ὅλου πραγματεύεται περὶ αὐτοῦ, καλεῖται *ῥυθμική*, ἢ δὲ ἰδίᾳ περὶ τῶν ἐν τῇ ποιητικῇ χρησίμων ῥυθμῶν ἤτοι τῶν μέτρων πραγματευομένη ἐπιστήμη καλεῖται *μετρική*.

64. Ὁ ῥυθμός (πανταχοῦ δ' ἐφεξῆς ῥυθμόν λέγοντες ἐννοοῦμεν τὸν τεχνικὸν ῥυθμόν) εἶνε οὐσιῶδες καὶ ἀπαραίτητον στοιχεῖον παντὸς μουσικοῦ ποιήματος. Καὶ ὑπάρχουσι μὲν ἐν τῇ νεωτέρᾳ μουσικῇ τέχνῃ μέλη ἄρρυθμα, ἤτοι μέλη συγκείμενα ἐκ ψιλῆς λέξεως καὶ ψιλοῦ μέλους ἀνευ ῥυθμοῦ, ὧν ἕνια οὐδαμῶς ὑπολείπονται τῶν ἐρρυθμῶν ἄσμάτων, ὡσαύτως ὑπάρχουσι καὶ νεώτερα ποιήματα ἐπικά τε καὶ δραματικά ἀνευ ῥυθμοῦ ἤτοι ἄμετρα καὶ ταῦτα ἄλλως πολλοῦ λόγου ἄξια: ἀλλ' ὅμως οὐδαμῶς δύναται τις νὰ ἀρνηθῆ ὅτι ἢ ἀθέτησις τοῦ

(1) Ὁ ὄρος οὗτος εἶνε πολυσήμαντος παρὰ τοῖς παλαιοῖς, πάσας δὲ που τὰς χρήσεις τοῦ μέτρου συγκεφαλαιώσας Γεώργιος ὁ Χοιροβοσκὸς ἐν τῇ ἐξηγήσει εἰς τὸ τοῦ Ἡρακλείδου ἐγχειρίδιον (anecd. varia Gr. τοῦ G. Studemund σελ. 34. Πρὸς. Westphal script. metr. Gr. σελ. 85) λέγει ὧδε: «Λέγεται δὲ τὸ μέτρον πολλὰ ἄλλως. Ἔστι γὰρ μέτρον τὸ μετροῦν καὶ (τὸ) μετρούμενον, καθάπερ καὶ μέδιμος καὶ χοῖνις καὶ πῆχυς. Λέγεται μέτρον καὶ ἢ συμμετρία, ὡς δηλοῖ τὸ λεγόμενον ἴσων μέτρων ἄριστον». Λέγεται δὲ μέτρον καὶ ὁ πούς ὁ ἀπλοῦς, ὅθεν καὶ τὸν στίχον ἐξάμετρον φαμέν, οἰοῦναι ἔξ ἑξ ἔχοντα. Λέγεται μέτρον καὶ ἢ διποδία, ὅθεν καὶ τοὺς ἰάμβους τριμέτρον εἰώθαμεν καλεῖν κατὰ διποδίαν αὐτοῦ ἀριθμοῦντες. Λέγεται μέτρον καὶ τὸ σύστημα τῶν ποδῶν, οἷον στίχος ἱάμβος (ἰαμβικός Westph.), ὅθεν λέγομεν τήνδε τὴν ῥαψωδίαν πεντακόντα τυχόν ἔχειν μέτρα, οἰοῦναι στίχους πεντακοσίου. Λέγεται πάλιν μέτρον καθολικῶς πᾶσα ἔμμετρος φράσις πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῆς πεζῆς λέξεως, οἰοῦναι τὸ ποίημα. Λέγεται καὶ εἰδικῶς ἕκαστον μέτρον, τὸ δακτυλικὸν ἢ ἰωνικὸν ἢ τι τῶν τοιούτων. Λέγεται μέτρον καὶ ὁ χρόνος: ὅθεν δάκτυλος τετράμετρος ἐστίν, οἰοῦναι τετράχρονος, καὶ ὁ ἠρωϊκὸς στίχος λέγεται κδ' ἔχειν μέτρα, οἰοῦναι χρόνους, ὡς δηλοῖ ὁ Ὀρφεὺς ἢ ἡ Πυθία λέγουσα περὶ τοῦ ἔπους οὕτως

ὄρθιον ἑξαμερὲς τετόρων καὶ εἰκοσὶ μέτρων».

Ἡμεῖς ἐνταῦθα ὠρίσαμεν τὸ μέτρον ὡσπερ καὶ τὴν μετρικὴν κατὰ τὴν καθολικωτάτην χρῆσιν καὶ οὐχὶ καθ' ἑνὴν συνήθως οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ ἐν ταῖς πραγματείαις αὐτῶν μεταχειρίζονται τοὺς ὄρους μέτρον καὶ μετρικὴν, μέτρα μὲν κυρίως καλοῦντες τὰ ῥυθμικὰ τῆς ποιήσεως μεγέθη τὰ κατέχοντα ἕνα στίχον, μετρικὴν δὲ τὴν περὶ ταῦτα πραγματείαν, ὅθεν οἱ παλαιοὶ τεχνικοὶ ὄροι *μέτρον*, *μετροποιία*, *μετρική* ἰσοδυναμοῦσι τοῖς τῶν νεωτέρων ὄροις *στίχος*, *στιχοιουργία*, *στιχοιουργική*. Ἐνταῦθα ὅμως ἤρμοξε μᾶλλον νὰ μεταχειρισθῶμεν τὸν ὄρον μέτρον ἐπὶ τῆς καθολικωτέρας χρήσεως ἄλλως τε καὶ τῆς σαφηνείας χάριν, κατωτέρω δὲ ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ θὰ εἴπωμεν ἀκριβέστερον περὶ τῆς εἰδικωτέρας χρήσεως αὐτοῦ.

ρυθμοῦ ἀποβαίνει ἐπιβλαβῆς εἰς τὰ μουσικὰ καὶ ποιητικὰ καλλιτεχνήματα, ὅπως καὶ ἡ ἀθέτησις τῆς συμμετρίας εἰς τὰ πλαστικά. Οἱ παλαιοὶ τοῦλάχιστον Ἕλληνες, τὸ καλλιτεχνικώτατον τοῦτο πάντων τῶν ἐθνῶν, οὐδέποτε ἐπὶ τῶν μουσικῶν ποιημάτων ἠθέτουσαν τὸν ῥυθμόν, ὅπως καὶ ἐπὶ τῶν πλαστικῶν καλλιτεχνημάτων οὐδέποτε παρέβαινον τοὺς κανόνας τῆς συμμετρίας (1). Παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ὁ ῥυθμὸς εἶχε τηλικαύτην δύναμιν, ὥστε ἐθεωρεῖτο ὡς αὐτὸ τὸ ἐνεργητικὸν καὶ ζωοποιητικὸν ἄρρεν στοιχεῖον, ἐν ᾧ τὸ μέλος ἐθεωρεῖτο ὡς θῆλυ, ὡς ὕλη δηλαδὴ παθητικὴ παρὰ τοῦ ῥυθμοῦ δεχομένη τὴν ζωὴν (2).

65. Τὸ ἐκμαγεῖον τῶν μουσικῶν τεχνῶν ὁ Ἀριστόξενος, πρῶτος ὡς φαίνεται αὐτός, ἐκάλεσε *ῥυθμιζόμενον* κατ' ἀντίθεσιν πρὸς τὸν ῥυθμόν. Διότι ὅπως ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ Ἀριστοτέλης ἐπὶ τῶν σωμάτων διέκρινε δύο τινὰς φύσεις, τὸ εἶδος ἢ τὸ σχῆμα καὶ τὴν ὕλην, οὕτω καὶ αὐτὸς ἐπὶ τῶν μουσικῶν καλλιτεχνημάτων διέκρινε δύο φύσεις, τὴν τοῦ ῥυθμοῦ καὶ τὴν τοῦ ῥυθμιζομένου. Ἦτο δὲ τὸ ῥυθμιζόμενον τριπλοῦν συμφώνως πρὸς τὴν τριπλὴν φύσιν τῶν μουσικῶν τεχνῶν, ἐν μὲν τῇ μουσικῇ οἱ φθόγγοι, ἐν δὲ τῇ ποιητικῇ αἱ συλλαβαὶ τῆς λέξεως, ἐν δὲ τῇ ὀρχηστικῇ τὰ διάφορα σημεῖα καὶ σχήματα τῆς σωματικῆς κινήσεως (3). Ἐξετάζων δὲ ὁ Ἀριστόξενος τὰς δύο

(1) Τοῦ κανόνος τούτου εὐρίσκονται σπανιώταται ἐξαιρέσεις ἐν τῇ παλαιᾷ μουσικῇ τέχνῃ καὶ αὗται παντάπασιν ἀσημαντοί, ἐν μὲν τῇ ποιήσει οἱ καταλογάδην γεγραμμένοι ἀνδρεῖοι καὶ γυναικεῖοι μῆμοι τοῦ Σώφρωνος, οἵτινες ἐμιμοῦντο τὰ ταπεινότερα τοῦ ἀνθρωπίνου βίου ἐν δὲ τῇ μουσικῇ τῇ μὲν ὀργανικῇ τὰ διαγράμματα καὶ αἱ ἄτακτοι μελωδίαι, ἐν δὲ τῇ ὁδικῇ τὰ κεχυμένα ἄσματα, ὡς διδάσκει ἡμᾶς ὁ Ἀριστείδης Κοϊντιλιανός ἐν σελ. 32 Meib. ὅδε λέγων· « Ῥυθμιζέται δ' ἐν μουσικῇ κίνησις σώματος, μελωδία, λέξις. Τούτων δ' ἕκαστον καὶ καθ' αὐτὸ θεωρεῖται καὶ μετὰ τῶν λοιπῶν, ἰδίᾳ τε μεθ' ἑκατέρου καὶ ἀμφοῖν ἅμα. Μέλος μὲν γὰρ νοεῖται καθ' αὐτὸ μὲν <ἐν> τοῖς διαγράμμασι καὶ ταῖς ἀτάκτοις μελωδίαις, μετὰ δὲ ῥυθμοῦ μόνου ὡς ἐπὶ τῶν κρουμάτων καὶ κώλων, μετὰ δὲ λέξεως μόνῃς ἐπὶ τῶν καλουμένων κεχυμένων ἰσμάτων ».

(2) Πρὸς Ἀριστείδ. Κοϊντιλ. περὶ μουσ. βιβλ. α' σελ. 43 Meib. « Τινὲς δὲ τῶν παλαιῶν τὸν μὲν ῥυθμόν ἄρρεν ἀπεκάλουν, τὸ δὲ μέλος θῆλυ· τὸ μὲν γὰρ μέλος ἀνεργητὸν τέ ἐστι καὶ ἀσχημάτιστον, ὕλης ἐπέχον λόγον διὰ τὴν πρὸς τούναντιον ἐπιτηδειότητα· ὁ δὲ ῥυθμὸς πλάττει τε αὐτὸ καὶ κινεῖ τεταγμένως, ποιῶντος λόγον ἐπέχων πρὸς τὸ ποιούμενον ».

(3) Πρὸς Ἀριστόξ. ῥυθμ. στοιχ. σελ. 278 Mor. « Διαίρεται δὲ ὁ χρόνος ὑπὸ τῶν ῥυθμιζομένων τοῖς ἑκάστου αὐτῶν μέρεσιν. Ἔστι δὲ τὰ ῥυθμιζόμενα τρία, λέξις, μέλος, κίνησις σωματικῇ. Ὡστε διαίρησι τὸν χρόνον ἢ μὲν λέξις τοῖς αὐτῆς μέρεσιν, οἷον γράμμασι καὶ συλλαβαῖς καὶ ῥήμασι καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις· τὸ δὲ μέλος τοῖς ἑαυτοῦ φθόγγοις τε καὶ διαστήμασι καὶ συστήμασιν· ἢ δὲ κίνησις σημεῖοις τε καὶ σχήμασι καὶ εἴ τι τοιοῦτόν ἐστι κινήσεως μέρος ».

ταύτας φύσεις, τὴν τοῦ ῥυθμοῦ λέγω καὶ τὴν τοῦ ῥυθμιζομένου, εὐρισκεν αὐτὰς παραπλησίως ἐχούσας πρὸς ἀλλήλας, ὅπως ἔχει τὸ εἶδος ἦτοι τὸ σχῆμα πρὸς τὴν ὕλην ἦτοι τὸ σχηματιζόμενον. Διότι καθὼς, λέγει, σῶμά τι ἦτοι ἡ ὕλη λαμβάνει πλείονα εἶδη σχημάτων, ἐν τὰ μέρη αὐτοῦ ἦτοι πάντα ἢ τινα αὐτῶν κατὰ διάφορον τρόπον διατεθῶσιν, οὕτω καὶ τῶν ῥυθμιζομένων ἕκαστον τουτέστι τὸ αὐτὸ σύστημα γλωσσικῶν ἢ ἐμμελῶν φθόγγων χρησιμεῖον ὡς ῥυθμιζόμενον δύναται νὰ λάβῃ πλείονα ῥυθμικὰ σχήματα, συμβαίνει δὲ τοῦτο οὐχὶ δυνάμει τῆς ἰδίας τοῦ ῥυθμιζομένου φύσεως, ἀλλὰ δυνάμει τοῦ πλάττοντος ἦτοι σχηματίζοντος ῥυθμοῦ (1). Ἡ θεωρία αὕτη τοῦ Ἀριστοξένου εἶνε ὀρθοτάτη. Διότι φανερόν ὅτι ἐν ταῖς μουσικαῖς τέχναις ὁ ῥυθμὸς οὐδαμῶς ὑπάρχει συμπεφυκῶς τοῖς φθόγγοις, ταῖς λέξεσι καὶ ταῖς σωματικαῖς κινήσεσι, τῷ ἐκμαγεῖω τούτῳ τῶν τριῶν μουσικῶν τεχνῶν, ἀλλ' οἱ νόμοι τῆς διαιρέσεως καὶ τάξεως ἔμφυτοι ὄντες τῷ ἀνθρώπῳ (διότι ἐν τοῖς ὑπὸ τὴν αἴσθησιν πίπτουσι οὐδὲν ὑπάρχει παράδειγμα αὐτῶν) εἶνε παντάπασιν ἀνεξάρτητοι τοῦ ἐκμαγεῖου τῶν μουσικῶν τεχνῶν ἦτοι τοῦ ῥυθμιζομένου, ἐπεισάγονται δὲ ἔξωθεν εἰς αὐτὸ ὑπὸ τοῦ τεχνίτου, ὅστις κατ' ἐλευθέραν βούλησιν ἐκμάσσει τοὺς συμφύτους ἑαυτῷ ῥυθμικοὺς νόμους καὶ οὕτως ἀποδεικνύει τὴν ἄτακτον καὶ ἀκανόνιστον ὕλην ἀληθῆς καλλιτέχνημα. Ἐκ τούτου δὲ ὁ τεχνίτης λέγεται *ῥυθμοποιὸς* καὶ ἡ τεχνικὴ ἐνέργεια, δι' ἧς ὁ ῥυθμοποιὸς προσάπτει τῷ ῥυθμιζομένῳ τὸν ῥυθμόν, λέγεται *ῥυθμοποιία*.

66. Προχωρῶν ὁ Ἀριστόξενος εἰς τὰς ὁμοιότητας καὶ ἀναλογίας ἀποδεικνύει ὅτι *ῥυθμὸς καὶ ῥυθμιζόμενον* δὲν εἶνε τὸ αὐτό. Καθὼς, λέγει, ἡ ὕλη, ἥτις πέφυκε νὰ σχηματίζεται, οὐδέποτε εἶνε ἡ αὐτὴ καὶ τὸ σχῆμα, ἀλλὰ τὸ σχῆμα εἶνε ἀφωρισμένη τις διάθεσις τῶν τῆς ὕλης μερῶν, οὕτω καὶ ὁ ῥυθμὸς οὐδέποτε εἶνε τὸ αὐτὸ καὶ τὸ ῥυθμιζόμενον, ἀλλὰ τι, ὅπερ διατίθησι κατὰ τινα τρόπον ἦτοι διατάττει

(1) Πρὸς Ἀριστόξ. ῥυθμ. στοιχ. σελ. 268 κέ. Mor. « Νοητέον δὲ δύο τινὰς φύσεις ταύτας, τὴν τε τοῦ ῥυθμοῦ καὶ τὴν τοῦ ῥυθμιζομένου, παραπλησίως ἐχούσας πρὸς ἀλλήλας ὡσπερ ἔχει τὸ σχῆμα καὶ τὸ σχηματιζόμενον πρὸς αὐτά. Ὡσπερ γὰρ τὸ σῶμα πλείους ἰδέας λαμβάνει σχημάτων, ἐὰν αὐτοῦ τὰ μέρη τεθῆ διαφερόντως, ἦτοι πάντα ἢ τινα αὐτῶν, οὕτω καὶ τῶν ῥυθμιζομένων ἕκαστον πλείους λαμβάνει μορφάς, οὐ κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν, ἀλλὰ κατὰ τὴν τοῦ ῥυθμοῦ. Ἡ γὰρ αὐτὴ λέξις εἰς χρόνους τεθεῖσα διαφέροντας ἀλλήλων λαμβάνει τινὰς διαφορὰς τοιαύτας, αἷ εἰσιν ἴσαι αὐταῖς <ταῖς> τῆς τοῦ ῥυθμοῦ φύσεως διαφοραῖς. Ὁ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ μέλους καὶ εἴ τι ἄλλο πέφυκε ῥυθμιζεσθαι τῷ τοιοῦτῳ ῥυθμῷ, ὅς ἐστιν ἐκ χρόνων συνεστηκώς ».

τὸ ρυθμιζόμενον καὶ δίδωσιν αὐτῷ τοιόνδε ἢ τοιόνδε σχῆμα (1). Εἴτα δὲ ὡσαύτως ἐξ ἀναλογίας ἀποδεικνύει ὁ Ἀριστόξενος ὅτι ὁ ρυθμὸς οὐδεμίαν ἔχει ὑπαρξίν ἄνευ τοῦ ρυθμιζομένου. Διότι καθὼς, λέγει, τὸ σχῆμα ἀδυνατεῖ νὰ γίνη, ἐὰν μὴ ὑπάρχη ἡ ὕλη, ἣτις θὰ δεχθῆ αὐτό, οὕτω καὶ ὁ ρυθμὸς δὲν δύναται νὰ γίνη, ἐὰν μὴ ὑπάρξη τὸ ρυθμισθησόμενον ἥτοι ἡ ὕλη, ἣτις θὰ δεχθῆ αὐτὸν καὶ θὰ διαιρῆ τὸν χρόνον εἰς μέρη. Διότι ὁ ἀφηρημένος χρόνος δὲν δύναται νὰ διαιρῆ αὐτὸς ἑαυτὸν, μᾶλλον δὲ πρέπει νὰ ὑπάρξη τι αἰσθητόν, δι' οὗ δύναται νὰ διαιρηθῆ ὁ χρόνος, ἄνευ δὲ τῆς διαιρέσεως τοῦ χρόνου εἰς μέρη γνώριμα ἥτοι αἰσθητὰ δὲν δύναται νὰ γίνη ἥτοι νὰ ἐκδηλωθῆ ὁ ρυθμὸς. Ἀνάγκη λοιπὸν τὸ ρυθμιζόμενον νὰ εἶνε μεριστὸν τουτέστι συγχείμενον ἐκ μερῶν γνωρίμων, δι' ὧν δύναται νὰ τέμνη τὸν χρόνον. Τοιοῦτο δὲ εἶνε τῷ ὄντι τὸ ρυθμιζόμενον ἐν ταῖς μουσικαῖς τέχναις (2). Ὡς συμπέρασμα δὲ τῶν εἰρημένων ἐπιφέρει ὁ Ἀριστόξενος ὅτι τὰ διάφορα ταῦτα μέρη, δι' ὧν τὸ ρυθμιζόμενον καθὼ μεριστὸν διαιρεῖ τὸν χρόνον, ἢ ἀπλούστερον τὰ διάφορα ταῦτα αἰσθητὰ χρονικὰ μόρια (χρόνοι) δὲν δύναται ὅπωςδήποτε τασσόμενα νὰ ἀποτελέσωσι ρυθμὸν, ἀλλὰ τότε μόνον γίνεται ὁ ρυθμὸς, ὅταν ἡ διαίρεσις τοῦ χρόνου εἰς μέρη γίνηται κατὰ τινὰ ἀφωρισμένην τάξιν, ἣν διδάσκει ἡ περὶ τοὺς ρυθμοὺς ἐπιστήμη, διότι πᾶσα τάξις τῶν χρόνων τοῦ ρυθμιζομένου δὲν εἶνε ἔρρυθμος, ἀλλὰ τινες καὶ μάλιστα αἱ πλείο-

(1) Ἀριστόξ. ῥυθμ. στοιχ. σελ. 270 Mor. «Ἐπάγειν δὲ δεῖ τὴν αἴσθησιν ἐνθένδε περὶ τῆς εἰρημένης ὁμοιότητος, πειρωμένους συνοραῖν καὶ περὶ ἑκατέρου τῶν εἰρημένων, οἷον τοῦ τε ῥυθμοῦ καὶ τοῦ ρυθμιζομένου. Τῶν τε γὰρ πεφυκότων σχηματίζεσθαι σωμάτων οὐδενὶ οὐδὲν ἐστὶ τῶν σχημάτων τὸ αὐτό, ἀλλὰ διάθεσις τίς ἐστὶ τῶν τοῦ σώματος μερῶν τὸ σχῆμα, γινόμενον ἐκ τοῦ σχεῖν πως ἕκαστον αὐτῶν, ὅθεν δὴ καὶ σχῆμα ἐκλήθη· ὅτε ρυθμὸς ὡσαύτως οὐδενὶ τῶν ρυθμιζομένων ἐστὶ τὸ αὐτό, ἀλλὰ τῶν διατιθέντων πως τὸ ρυθμιζόμενον καὶ ποιούντων κατὰ τοὺς χρόνους τοιόνδε ἢ τοιόνδε».

(2) Ἀριστόξ. ῥυθμ. στοιχ. σελ. 272 M. «Προσέοικε δὲ ἀλλήλοις τὰ εἰρημένα καὶ τῷ μὴ γίνεσθαι καθ' αὐτά. Τὸ τε γὰρ σχῆμα, μὴ ὑπάρχοντος τοῦ δεξομένου αὐτό, ὀφθαλμῶν ὡς ἀδυνατεῖ γενέσθαι· ὅτε ρυθμὸς ὡσαύτως χωρὶς τοῦ ρυθμισθησομένου καὶ τέμνοντος τὸν χρόνον οὐ δύναται γίνεσθαι, ἐπειδὴ ὁ μὲν χρόνος αὐτὸς αὐτὸν οὐ τέμνει, καθάπερ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν εἶπομεν, ἐτέρου δὲ τινος δεῖ τοῦ διαιρησοντος αὐτόν. Ἀναγκαῖον οὖν ἂν εἴη μεριστὸν εἶναι τὸ ρυθμιζόμενον γνωρίμοις μέρεσιν, οἷς διαιρήσει τὸν χρόνον». Ἐπὶ τοῦ ρυθμιζομένου ὁ Ἀριστόξενος διακρίνει μέρη γνώριμα ἥτοι χρόνους γνωρίμους, ὧν ἀντιλαμβάνεται ἡ αἴσθησις τῶν ἀκρωμένων ἢ θεωμένων, καὶ χρόνους ἀγνώστους. Τίνες δὲ εἶνε οἱ χρόνοι οὗτοι δηλοῖ δι' ὧν λέγει ἐν τῷ παρὰ Ψελλῶ συγχομένῳ ἀποσπάσματι, ὅπερ ἔμπροσθεν παρεθέμεθα ἐν τέλει τῆς § 48 καὶ οὕτως ἡ ἀρχὴ «τῶν δὲ ρυθμιζομένων ἕκαστον κτλ.».

νες δύνανται νὰ εἶνε καὶ ἄρρυθμοι (1). Κατὰ ταῦτα λοιπὸν ὁ Ἀριστόξενος ὠριζε τὸν ρυθμὸν ὡς σύστημά τι ἐκ γνωρίμων χρόνων κατὰ τινὰ τάξιν συγχείμενον (2).

67. Ἡ τάξις τῶν χρόνων πρὸς ἀποτελέσειν τοῦ ρυθμοῦ εἶνε ἀναγκαία, διότι ἀτάκτως οὗτοι συμπλεκόμενοι διὰ τὴν ἀνομοιότητα τῆς κινήσεως καθιστᾶσιν ἀκατάληπτον τὴν πλοκὴν τοῦ μέλους καὶ ἄγουσιν εἰς πλάνην τὴν διάνοιαν (3). Πῶς ὁμως κατορθοῖ ὁ ρυθμοποιὸς νὰ

(1) Ἀριστόξ. ῥυθμ. στοιχ. 273 κέ. «Ἀκόλουθον δὲ ἐστὶ τοῖς εἰρημένοις καὶ αὐτῷ τῷ φαινομένῳ τὸ λέγειν τὸν ρυθμὸν γίνεσθαι, ὅταν ἡ τῶν χρόνων διαίρεσις τάξιν τινὰ λάβῃ ἀφωρισμένην· οὐ γὰρ πᾶσα χρόνων τάξις ἔνρυθμος. Πιθανὸν μὲν οὖν καὶ χωρὶς λόγου τὸ μὴ πᾶσαν χρόνων τάξιν ἔνρυθμον εἶναι· δεῖ δὲ καὶ διὰ τῶν ὁμοιοτήτων ἐπάγειν τὴν διάνοιαν καὶ πειρᾶσθαι κατανοεῖν ἐξ ἐκείνων, ἕως ἂν παραγένηται ἡ ἐξ αὐτοῦ τοῦ πράγματος πίστις. Ἔστι δὲ ἡμῖν γνώριμα τὰ περὶ τὴν τῶν γραμμάτων σύνθεσιν καὶ τὰ περὶ τὴν τῶν διαστημάτων, ὅτι οὐτ' ἐν τῷ διαλέγεσθαι πάντα τρόπον τινὰ τὰ γράμματα συντίθεμεν, οὐτ' ἐν τῷ μελωδεῖν τὰ διαστήματα, ἀλλ' ὀλίγοι μὲν τινὲς εἰσὶν οἱ τρόποι, καθ' οὓς συντίθεται τὰ εἰρημένα πρὸς ἀλλήλα, πολλοὶ δὲ καθ' οὓς οὔτε ἡ φωνὴ δύναται συντίθεσθαι φθεγγομένη, οὔτε ἡ αἴσθησις προσδέχεται, ἀλλ' ἀποδοκιμάζει. Διὰ ταύτην γὰρ τὴν αἰτίαν τὸ μὲν ἡρμωσμένον εἰς πολὺ ἐλάττους ιδέας τίθεται, τὸ δὲ ἀνάρμοστον εἰς πολὺ πλείους. Οὕτω δὲ καὶ τὰ περὶ τοὺς χρόνους ἔχοντα φανήσεται· πολλὰ μὲν γὰρ αὐτῶν συμμετρία τε καὶ τάξεις ἀλλότριαι φαίνονται τῆς αἰσθήσεως οὔσαι, ὀλίγα δὲ τινες οἰκείαι τε καὶ δυνατὰ ταχθῆναι εἰς τὴν τοῦ ρυθμοῦ φύσιν. Τὸ ρυθμιζόμενον ἐστὶ μὲν κοινόν πως ἄρρυθμίας τε καὶ ῥυθμοῦ· ἀμφοτέρα γὰρ πέφυκεν ἐπιδέχεσθαι τὸ ρυθμιζόμενον τὰ συστήματα, τὸ τε εὔρυθμον καὶ τὸ ἄρρυθμον. Καλῶς δ' εἰπεῖν (καὶ ὡς εἰπεῖν;) τοιοῦτον νοητέον τὸ ρυθμιζόμενον, οἷον δύνασθαι μετατίθεσθαι εἰς χρόνων μεγέθη παντοδαπὰ καὶ εἰς ἑνθέσεις παντοδαπὰς».

(2) Πρβλ. Ἀριστείδ. Κοῖντιλ. περὶ μουσ. σελ. 31 Meib. Τὸν παρὰ τῷ Ἀριστείδῃ ὄρισμόν τοῦτον τοῦ Ἀριστοξένου ὁ Μαρκιανὸς Καπέλλας μεταφράζει ὡδε· «Rhythmus igitur est compositio quaedam ex sensibilibus collata temporibus ad aliquem habitum ordinemque connexa». Ἄλλους τῶν ἀρχαίων ὄρισμοὺς τοῦ ρυθμοῦ βλέπε παρὰ Βακχίῳ σελ. 22 κέ. Meib. «Ῥυθμὸς δὲ τί ἐστὶ; χρόνου καταμέτρησις, κινήσεως γινόμενης ποιᾶς τινος. Κατὰ δὲ Φαῖδρον ῥυθμὸς ἐστὶ συλλαβῶν κειμένων πως πρὸς ἀλλήλας ἔμμετρος θέσις. Κατὰ δὲ Ἀριστόξενον χρόνος διηρημένος ἐφ' ἑκάστῳ τῶν ρυθμιζομένων δυναμένων. Κατὰ δὲ Νικόμαχον χρόνων εὐτακτος σύνθεσις. Κατὰ δὲ Λεόφαντον χρόνων σύνθεσις κατὰ ἀναλογίαν τε καὶ συμμετρίαν πρὸς ἑαυτοὺς θεωρουμένων. Κατὰ δὲ Δίδυμον φωνῆς ποιᾶς τινος σχηματισμός. Ἡ μὲν οὖν φωνὴ ποιᾶς σχηματισθεῖσα ῥυθμὸν ἀποτελεῖ. Καὶ γίνεται δὲ οὗτος ἢ περὶ λέξεις ἢ περὶ μέλος ἢ περὶ σωματικὴν κίνησιν». Προσέτι ὠριζεν ὁ Ἀριστόξενος τὸν ρυθμὸν ὡς χρόνων τάξιν, πληρέστατος ὁμως πάντων ἦτο ὁ παρὰ τῷ Ἀριστείδῃ Κοῖντιλιανῷ, ὅστις ἄνευ ἀμφιβολίας ἀνήκει εἰς τὸν Ἀριστόξενον. Πρβλ. Westphal Rhythm. 3 σελ. 31 κέ.

(3) Πρβλ. Ἀριστ. Κοῖντιλ. περὶ μουσ. σελ. 31 M. «Καθόλου γὰρ τῶν φθόγγων διὰ τὴν ἀνομοιότητα τῆς κινήσεως ἀνέμφατον τὴν τοῦ μέλους ποιουμένων πλοκὴν καὶ εἰς πλάνην ἀγόντων τὴν διάνοιαν, τὰ τοῦ ρυθμοῦ μέρη (ἢ ἄρσις καὶ ἡ θέσις) τὴν δύ-

προσποινήσει τοῖς μέρεσι τοῦ ῥυθμιζομένου ἤτοι τοῖς χρόνοις τὴν κανονικὴν τάξιν, ἐξ ἧς γίνεται ὁ ῥυθμός; Δι' οὐδενὸς ἄλλου ἢ διὰ τῆς διαιρέσεως αὐτῶν εἰς συστήματά τινα γνώριμα τῇ αἰσθήσει, τουτέστιν εὐπερίληπτον τῇ αἰσθήσει τὸ μέγεθος ἔχοντα. Οὕτω δὲ καὶ ἡ ἄτακτος ἀκολουθία τῶν χρόνων τάσσεται καὶ ἡ αἰσθησις εὐκόλως ἀντιλαμβάνομένη ἐκάστου ἐφεξῆς τῶν συστημάτων τούτων ὡς γνωρίμων τῇ αἰσθήσει, ἀντιλαμβάνεται ἔπειτα καὶ τοῦ ὅλου, ὅπως παραδείγματος χάριν καὶ σωρὸς τις νομισμάτων τάσσεται, ὅταν διαιρεθῇ εἰς ἐλάσσονα μέρη εὐπερίληπτα τῇ αἰσθήσει, οἷον ἀνά τέσσαρα ἢ πέντε νομίσματα, ἢ δὲ αἰσθησις ἀντιλαμβάνομένη ἐφεξῆς τῶν ἐλασσόνων τούτων μερῶν καθ' ἑαυτά, ἀντιλαμβάνεται εὐκόλως καὶ τοῦ ὅλου. Τοιαῦτα δὲ γνώριμα τῇ αἰσθήσει συστήματα, ἐξ ὧν ὡς στοιχείων σύγκειται πᾶς ῥυθμός ἤτοι πᾶσα ῥυθμικὴ σύνθεσις, εἶνε κατὰ πρῶτον λόγον ἤτοι ἐλάχιστα οἱ ὑπὸ τῶν παλαιῶν πόδες καλούμενοι. Εἶνε δὲ ὁ πούς τῆς παλαιᾶς ῥυθμικῆς ὁ αὐτὸς τῷ ὑπὸ μὲν τῶν Γάλλων *measure* τουτέστι μέτρῳ, ὑπὸ δὲ τῶν Ἰταλῶν *battuta*, ὑπὸ δὲ τῶν Γερμανῶν *Takt* καλουμένῳ. Οὕτω διακρίνει ὁ Ἀριστόξενος πανταχοῦ τὸν πόδα τοῦ ῥυθμοῦ, τὸν μὲν ῥυθμὸν ὡς τὸ ὅλον, τὸν δὲ πόδα ὡς μέρος αὐτοῦ. Μεταγενέστεροι ὁμῶς ῥυθμικοὶ διαφέροντες τοῦ Ἀριστοξένου μεταχειρίζονται παντάπασι συνωνύμως τὸν πόδα καὶ ῥυθμὸν, οἷον Διονύσιος ὁ Ἀλικαρνασσεὺς περὶ συνθ. ὄνομ. κεφ. 17 λέγων «τὸ δ' αὐτὸ καλῶ πόδα καὶ ῥυθμόν». Κατὰ τὸν Ἀριστόξενον λοιπὸν θὰ διακρίνωμεν ἐφεξῆς καὶ ἡμεῖς τὸν ῥυθμὸν ὡς ὅλον ἀπὸ τοῦ ποδὸς ὡς μέρος.

68. Εἴπομεν ἤδη ὅτι τὸν ὅλον ῥυθμὸν καταλαμβάνομεν διαιροῦντες αὐτὸν εἰς ἐλάσσονα συστήματα, τοὺς πόδας, οἱ δὲ πόδες ὡς μέρος τοῦ ῥυθμοῦ πρέπει νὰ εἶνε γνώριμοι τῇ αἰσθήσει, ἵνα δι' αὐτῶν ὕστερον καταλάβωμεν τὸν ὅλον ῥυθμὸν. Πῶς λοιπὸν οἱ πόδες γίνονται γνώριμοι τῇ αἰσθήσει; πῶς δηλαδὴ διακρίνονται τὰ μέρη ταῦτα τοῦ ῥυθμοῦ καὶ ἡ αἰσθησις ἀντιλαμβάνεται αὐτῶν; διότι διὰ τοῦ αἰσθητηρίου τῆς ὀράσεως δῆλον ὅτι δὲν δύναται τις νὰ ἀντιληφθῇ τῆς τοιαύτης διαιρέσεως ὡς ἐπὶ τοῦ εἰρημένου παραδείγματος τῶν νομισμάτων. Οἱ πόδες γίνονται γνώριμοι τῇ αἰσθήσει ὡς ἐξῆς. Ἐπειδὴ ἕκαστος πούς σύγκειται ἐκ πλειόνων χρόνων, φθόγγων δηλαδὴ ἢ συλλαβῶν τῆς μελωδίας ἐναργῆ καθίστησιν, παρὰ μέρος μὲν, τεταγμένως δὲ κινουῦντα τὴν διάνοιαν ».


λαβῶν, οἱ χρόνοι οὗτοι λαμβάνονται εἰς ἓν σῶμα αὐτοτελές καὶ γνώριμον τῇ αἰσθήσει, ὅταν εἰς τῶν φθόγγων ἢ μία τῶν συλλαβῶν τούτων διακριθῇ ἐν τῇ ἐρμηνείᾳ τοῦ μουσικοῦ ποιήματος ἀπὸ τῶν λοιπῶν διὰ τῆς σημασίας τουτέστι διὰ τῆς ἐρρωμενεστέρας ἤτοι δυνατώτερας προφορᾶς (Λατινιστὶ *ictus*). Διότι ὁ δυνατώτερον προφερόμενος οὗτος χρόνος ἐπικρατεῖ τῶν λοιπῶν, ὑποτάσσει αὐτοὺς τῇ ἑαυτοῦ δυνάμει καὶ συνάπτει εἰς ἓν σῶμα, ὅπερ οὕτω διακρίνεται ἀπὸ τῶν ἄλλων τῶν τε προηγουμένων καὶ τῶν ἐπομένων, καθ' ὃν τρόπον καὶ ὁ ὀξύτερος ἤτοι κυριώτερος τόνος μιᾶς τινος τῶν συλλαβῶν τῆς λέξεως συνάπτει διὰ τῆς ἑαυτοῦ δυνάμεως πάσας τὰς συλλαβὰς εἰς ἓν σῶμα, δηλονότι τὴν λέξιν, ἐκάστη δὲ λέξις διὰ τοῦ ἰδίου κυριωτέρου τόνου διακρίνεται τῶν ἄλλων, προηγουμένων τε καὶ ἐπιφερομένου, ὡς ἰδίον τι σῶμα. Ἐκ τῆς ἀναλογίας ταύτης οἱ νεώτεροι μετρικοὶ καὶ τὴν ἐρρωμενεστέραν προφορὰν ἐνός τινος τῶν χρόνων τοῦ ποδὸς ὠνόμασαν τόνον πρὸς διάκρισιν τοῦ λογικοῦ ῥυθμικὸν καλέσαντες αὐτὸν (1). Κυρίως ὁμῶς ὁ ῥυθμικὸς λεγόμενος τόνος εἶνε μόνον ἀνάλογόν τι πρὸς τὸν λογικόν, διάφορον δέ. Διότι ἡ μὲν φύσις τῶν λογικῶν τόνων ἐγκρατεῖ ἐν τῇ ὀξυτέρᾳ ἢ βαρυτέρᾳ προφορᾷ τῶν συλλαβῶν τῆς λέξεως (τόνος ὀξύς, τόνος βαρύς, τόνος περισπώμενος), ὥστε εἶνε μελωδικὸν στοιχεῖον τῆς γλώσσης, διὰ δὲ τοῦ ῥυθμικοῦ τόνου χρόνος τις τοῦ ποδὸς διακρίνεται τῶν λοιπῶν οὐχὶ ὀξύτερον ἢ βαρυτέρω προφερόμενος (διότι ἡ διαφορὰ αὕτη τῆς προφορᾶς ἐξήρτηται ἐκ τοῦ μέλους, οὐδαμῶς δὲ ἐκ τοῦ ῥυθμοῦ), ἀλλ' ἐρρωμενεστέρον τουτέστι μετὰ μείζονος παρὰ τοὺς ἄλλους δυνάμεως ἢ ἐντάσεως (*intentionio*). Ὁ ῥυθμικὸς δηλαδὴ τόνος ἐκδηλοῦται ὡς τι ἐλαφρὸν *marcato*, ὡς λέγεται ὑπὸ τῶν νῦν μουσικῶν.

69. Κατὰ τὰ εἰρημένα οἱ πόδες διακρίνονται ἀπ' ἀλλήλων καὶ γίνονται γνώριμοι τῇ αἰσθήσει διὰ τῆς σημασίας ἤτοι τῆς ἐρρωμενεστέρας προφορᾶς ἐνός τινος τῶν χρόνων ἐκάστου αὐτῶν. Ἡ φύσις ὁμῶς

(1) Ἦδη ὁμῶς ὁ Κοϊντιλιανὸς (*institut. orat. I, 5, 28*, πρὸς. Οὐκτωρῖνον σελ. 31, 17) ὀνομάζει ὀξεῖαν (*acutam*) τὴν συλλαβὴν, ἐφ' ἣν πίπτει ὁ ῥυθμικὸς τόνος, καὶ ὁ Αὐσώνιος (*id. IV, 47*) καλεῖ διὰ τῆς αὐτῆς λέξεως *accentus* τοὺς τε λογικοὺς καὶ τοὺς ῥυθμικοὺς τόνους. Ἐκ τούτου δὲ δύναται τις ἴσως νὰ εἰκάσῃ ὅτι κατὰ τοὺς χρόνους ἐκείνους οἱ ἀπαγγέλλοντες τὰ ἔμμετρα ποιήματα τὰς θέσεις τῶν ποδῶν προέφερον ὡς ἂν εἶχον τὸν λογικὸν ὀξὺν τόνον, ὅπως καὶ ἡμεῖς νῦν ἀποδιδόντες τὰς θέσεις τῶν ποδῶν ἐν τῇ ῥυθμικῇ τῶν μέτρων ἀπαγγελίᾳ ταυτίζομεν ἀμφοτέρω τὰ στοιχεῖα.

τοῦ ῥυθμοῦ ἀπαιτεῖ ὥστε πᾶς πούς νὰ διαιρεθῇ τοῦλάχιστον εἰς δύο μέρη, ποιόν τινα λόγον ἔχοντα πρὸς ἄλληλα, διότι ἄνευ τῆς τοιαύτης διαιρέσεως τοῦ ποδὸς εἰς πλείονα μέρη δὲν δύναται νὰ γίνῃ πούς. Τοῦτο ἐννοεῖ ὁ Ἀριστοξένος λέγων ἐν ῥυθ. στοιχείοις σελίδι 290 Mor. «ὅτι μὲν οὖν ἐξ ἐνὸς χρόνου πούς οὐκ ἂν εἴη, φανερόν, ἐπειδὴ περ ἐν σημείον οὐ ποιεῖ διαίρεσιν χρόνου· ἄνευ γὰρ διαιρέσεως χρόνου πούς οὐ δοκεῖ γίνεσθαι». Πρὸβλ. καὶ Μιχαήλ Ψελλὸν § 4. «ὁ δὲ ῥυθμὸς οὐ γίνεται ἐξ ἐνὸς χρόνου, ἀλλὰ προσδεῖται ἢ γένεσις αὐτοῦ τοῦ τε προτέρου καὶ τοῦ ὑστέρου». Διαιρεῖται δὲ πούς τις εἰς δύο π.χ. μέρη, ὅταν παρὰ τὴν ἐρρωμενεστέραν προφορὰν ἐνὸς χρόνου τοῦ ποδός, ἥτις, ὡς προείπομεν, συνάπτει πλείονας χρόνους εἰς ἓν σῶμα, τὸν πόδα, σημανθῆ μετὰ τινος δυνάμεως ἢ ἐντάσεως, ἐλάσσονος ὁμως τῆς πρώτης, καὶ ἕτερος τοῦ ποδός χρόνος. Λέγομεν δὲ ἐλάσσονος, διότι ἂν ἢ ἐντάσεις εἴνε ἴση τῇ πρώτῃ, τότε ὁ πούς διασπᾶται εἰς δύο πόδας αὐτοτελεῖς. Διὰ τῆς διπλῆς λοιπὸν ταύτης σημασίας διαιρεῖται ὁ πούς εἰς δύο μέρη, ὧν τὸ δεύτερον δὲν εἴνε ὁμοταγὲς τῷ πρώτῳ, ἀλλ' ὑποταξαμένον αὐτῷ. Διακρίνεται δὲ διὰ τῆς σημασίας ὡς ἐπὶ τοῦ πρώτου οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ δευτέρου μέρους, ὅταν περιέχῃ πλείονας φθόγγους ἢ συλλαβάς, εἰς τῶν χρόνων τούτων ἐρρωμενεστέρον τῶν ἄλλων προφερόμενος. Καὶ τὸ μὲν ἕτερον μέρος τοῦ ποδός, ἐφ' ὃ πίπτει ἢ κυριώτερα σημασία ἤτοι ὁ κυριώτερος ῥυθμικὸς τόνος, καλεῖται ὑπὸ μὲν τοῦ Ἀριστοξένου *κάτω χρόνος ἢ βάσις*, ὑπὸ δὲ τῶν μεταγενεστέρων ῥυθμικῶν (ἀπὸ Διονυσίου τοῦ Ἀλικαρνασσεῶς καὶ ἐφεξῆς) *θέσις* καὶ Λατινιστὶ *positio*, ὑπὸ δὲ τῶν νεωτέρων μουσικῶν *βαρὺ ἢ καλὸν μέρος τοῦ ποδός*, οἷον Γερμανιστὶ μὲν *schwerer ἢ guter Takttheil*, Γαλλιστὶ δὲ *le temps bon, le temps fort, le frappé*. Τὸ δὲ ἕτερον μέρος τοῦ ποδός ὑπὸ μὲν τοῦ Ἀριστοξένου καὶ τοῦ Πλάτωνος (Πολιτ. 400 b) καλεῖται *ἄνω χρόνος ἢ ἄρσις*, ὑπὸ δὲ τῶν μεταγενεστέρων ῥυθμικῶν *ἄρσις* καὶ λατινιστὶ *elatio ἢ sublatio*, ὑπὸ δὲ τῶν νεωτέρων μουσικῶν *κοῦφορ ἢ φαῦλον μέρος τοῦ ποδός*, οἷον Γερμανιστὶ μὲν *leichter ἢ schlechter Takttheil*, Γαλλιστὶ δὲ *le temps faible, mauvais, le levé*. Τὸ δὲ κοινὸν ἀμφοτέρων ὄνομα παρ' Ἀριστοξένου εἴνε *χρόνος ποδικὸς ἢ χρόνος ποδός ἢ ἀπλῶς χρόνος παραλειπομένου τοῦ ἄνω καὶ κάτω*, ὅπου δὲν γίνεται σύγχυσις πρὸς τοὺς ἄλλους χρόνους, τὰ μέρη δηλαδὴ τοῦ ῥυθμιζομένου, προσέτι δὲ *μέρος ποδικὸν ἢ μέρος ποδός, σημείον ποδικὸν ἢ σημείον ποδός ἢ καὶ ἀπλῶς σημείον*.

Οἷον ὁ τετράσημος πούς ἤτοι ὁ δάκτυλος διαιρεῖται εἰς δύο ποδικὰ μέρη ἢ σημεῖα ὡδε



70. Οἱ τεχνικοὶ οὗτοι ὄροι ἀναφέρονται πάντες εἰς τὸν τρόπον, καθ' ὃν οἱ παλαιοὶ ἐρμηνεύοντες μουσικόν τι ποίημα ἐσημαίνοντο τὸν ῥυθμόν. Διότι καθὼς οἱ νῦν μουσικοὶ, οὕτω καὶ οἱ παλαιοὶ ἐν τῇ ἐρμηνείᾳ ἢ ἐξαγγελίᾳ μουσικοῦ τινος ποιήματος σημαίνοντες τὸν ῥυθμόν ἐμετεώριζον καὶ ἐτίθεσαν, τουτέστιν ἀνεβίβαζον καὶ κατεβίβαζον τὴν χεῖρα, ὅθεν καὶ οἱ τεχνικοὶ ὄροι *ἄνω χρόνος* ἐπὶ τῆς ἄρσεως, *κάτω χρόνος* ἐπὶ τῆς θέσεως, ἢ ἐμετεώριζον τὸν πόδα (*ἄρσις*), καὶ ἔβαινον διὰ τοῦ ποδός (*βάσις*) ἢ ἐτίθεσαν αὐτὸν (*θέσις*). Οἱ ὄροι *ἄνω* καὶ *κάτω* δύναται νὰ ἀναφέρωνται καὶ εἰς τὸν δεύτερον τρόπον τῆς σημασίας τὸν διὰ τοῦ ποδός. Πρὸβλ. Βακχεῖον περὶ μουσικῆς σελ. 24 Meib. «Ἄρσιν ποίαν λέγομεν εἶναι; ὅταν μετέωρος ἢ ὁ πούς, ἠνίκα ἂν μέλλωμεν ἐμβαίνειν. Θέσιν δὲ ποίαν; ὅταν κείμενος» καὶ Ἀριστείδ. σελ. 31 Meib. «ἄρσις μὲν οὖν ἐστὶ φορὰ μέρους σώματος ἐπὶ τὸ ἄνω, θέσις δὲ ἐπὶ <τὸ> κάτω ταύτου μέρους». Διὰ τῶν σημείων τούτων, τῆς ἄρσεως δὴλον ὅτι καὶ τῆς θέσεως τῆς χειρός, ἐδοῆθει τῷ χορῷ ἄδοντι ὁ ἡγεμὼν αὐτοῦ ὥστε νὰ φυλάττῃ τὸν ῥυθμόν, ὅθεν καὶ ὁ ποδικὸς χρόνος ἐκλήθη ἀπλῶς *σημεῖον* (παρὰ Φαβίῳ Κοῖντιλιανῷ instit. orat. 9, 4, 51 nota) καὶ ἡ πράξις αὕτη τοῦ ἡγεμόνος *σημασία ἢ σημαίνεσθαι τὸν ῥυθμόν* (Ἀριστοξένος 36, 16, Ἀριστείδ. 58, 7), ἢ δὲ τήρησις τοῦ ῥυθμοῦ ὑπὸ τοῦ ἄδοντος ἐκαλεῖτο *ἀκολούθησις* (Ἀριστείδ. 58, 7) ἢ *σφίζειν τὸν ῥυθμόν* (Ἀριστοτέλης Προβλ. 19, 22), ὁ δὲ ῥυθμὸς *βαίνεται* καὶ Λατινιστὶ *scanditur* (1). Οἱ τε-

(1) Περὶ τοῦ τὸν ῥυθμόν σημαίνοντος ἡγεμόνος τοῦ χοροῦ ὁ Ἀριστοτέλης Προβλ. 19, 22 λέγει τάδε: «Διὰ τί οἱ πολλοὶ μᾶλλον ἄδοντες τὸν ῥυθμόν σφίζουσιν ἢ οἱ ὀλίγοι; ἢ ὅτι μᾶλλον εἰς ἓνα ἡγεμόνα βλέπουσι καὶ βαρύτερον ἄρχονται (γρ. βραδύτερον ἄρχονται), ὥστε ῥᾶν τοῦ αὐτοῦ τυγχάνουσιν· ἐν γὰρ τῷ τάχει ἀμαρτία πλείων». Ὡς ἡγεμόνα τοῦ χοροῦ παρίστησιν ἑαυτὸν ὁ Ὀράτιος ἐν Od. 4, 6, 31 λέγων «*virginum primae puerique ... Lesbium servate pedem meique pollicis ictum*». Καὶ ὁ μονοπόδος δὲ ἔσφριζε τὸν ῥυθμόν σημαίνοντος αὐτὸν ὡς ὁ Ὀλυμπὸς παρὰ Φιλο-

χνικοί ὄροι ἄρσις καὶ θέσις (βάσις) ἀναφέρονται ὡσαύτως καὶ εἰς τὴν ὑπὸ τῆς ὀρχηστικῆς ἀπόδοσιν τῶν ποδικῶν χρόνων· διότι ἐπὶ μὲν τῆς ἄρσεως ὁ χορευτῆς ἐμετεώριζε τὸν πόδα, ἐπὶ δὲ τῆς θέσεως ἐνέβαινεν ἥτοι ἐτίθει τὸν πόδα ἐπὶ τὴν γῆν. Ἐκ ταύτης δὲ τῆς ὀρχηστικῆς κινήσεως ἐγεννήθη καὶ τὸ ἀρχαῖον ὄνομα πούς (1).

στράτῳ Εἰκ. 12 καὶ ὁ αὐλητῆς παρὰ Κικέρωνι (orat. 58, 198) « non sunt in ea (τῇ ῥητορικῇ περιόδῳ) tamquam tibicinī percussionum modi ». Πρὸλ. Σχολ. Αἰσχ. κατὰ Τιμάρχ. σελ. 126 « οἱ αὐληταί... ὅταν αὐλώσι, κατακρούουσιν ἅμα τῷ ποδί... τὸν ῥυθμὸν τὸν αὐτὸν συναποδιδόντες ». Λουκιανὸς περὶ ὀρχήσεως 10 « καὶ αὐλητῆς μὲν ἐν τῷ μέσῳ κάθηται ἐπαυλῶν καὶ κτυπῶν τῷ ποδί ». Quintil. instit. 1, 12, 3. « citharoedi... ne pes quidem otiosus certam legem servat ». Ὅτι δὲ καὶ οἱ διδάσκοντες τὴν μουσικὴν μετεχειρίζοντο τὸν αὐτὸν τῆς σημασίας τρόπον, μαρτυρεῖ ὁ Τερεντιανὸς Μαῦρος σελ. 2254 λέγων « pollicis sonore vel plausu pedis discriminare, qui docent artem, solent ».

(1) Ὑπὸ τῶν Λατίνων ὁ πούς ἐκαλεῖτο ὡσαύτως pes, ἡ δὲ σημασία percussio· οἷον Mar. Victor. 2486: Pes vocatur...quia in percussione metrica pedis pulsus ponitur tolliturque. Ὁ αὐτ. σελ. 2251: est autem percussio eujuslibet metri in pedes divisio. Πρὸλ. Cic. de orat. 3, § 184 καὶ § 198. Τὰ δὲ μέρη τοῦ ποδός, ἐφ' ἃ ἐπιπτον τὰ σημεῖα, ἐκαλοῦντο loca percussiois. Παρὰ δὲ Φαβίῳ Κοϊντιλιανῷ (instit. orat. IX, 4, 51) ὁ ὄρος percussio κεῖται καὶ ἐπὶ τοῦ ποδικοῦ σημείου ἢ χρόνου. Τὸ δὲ σημαίνεισθαι τὸν ῥυθμὸν ἐλέγετο percutere, caedere, ferire, plaudere. Ἐγένετο δὲ τοῦτο διὰ τοῦ ietus percussiois ἢ ἀπλῶς διὰ τοῦ ietus. Ἐκότερος δὲ τῶν ποδικῶν χρόνων ἐλάμβανε ἓνα ietum (σημεῖον). Ἐσημαίνετο δὲ τὸ σημεῖον ἢ διὰ τῆς χειρός ἢ διὰ τοῦ ποδός. Πρὸλ. August. mus. 2, 12: in plaudendo enim quia levatur aut ponitur manus, partem pedis sibi levatio vindicat, partem positio. Quintil. instit. IX, 4, 51: pedum et digitorum ietu intervalla signant quibusdam notis (=σημείοις) atque aestimant quot breves illud spatium habeat, inde τετράσημοι, πεντάσημοι, deinceps longiores fiunt percussiones. Terent. Maurus v. 2254: pollicis sonore vel plausu pedis discriminare, qui docent artem, solent. Κατὰ ταῦτα λοιπὸν διττῶς ἐσημαίνοντο οἱ παλαιοὶ τὸν ῥυθμὸν, τὸ μὲν χάριν τῆς ὀψεως τῶν ἄδόντων αἶροντες ἢ τιθέντες τὴν χεῖρα (levatur aut ponitur manus, pollicis ietus, digitorum ietus), τὸ δὲ χάριν τῆς ἀκοῆς ἤτοι κτυποῦντες τῇ χειρὶ ἢ τῷ δακτύλῳ (pollicis sonor) ἢ κατακρούοντες τῷ ποδί (plausus pedis, pedum ietus). Καὶ κατὰ μὲν τὸν πρῶτον τρόπον κατελάμβανε τὸ σημεῖον ὅλον τὸν ποδικὸν χρόνον, θέσιν ἢ ἄρσιν, ὅθεν αἱ « τετράσημοι, πεντάσημοι, deinceps longiores percussiones »· κατὰ δὲ τὸν δεύτερον ἐδέχετο ἐν σημεῖον μόνη ἢ ἀρχὴ τῆς θέσεως· ὅθεν καὶ ὁ Μάριος Οὐικτωρίνος λέγει σελ. 2482: est arsis sublatio pedis sine sono, thesis positio pedis cum sono· διότι μόνην τὴν ἐπὶ τὴν θέσιν πίπτουσαν κρούσιν ἤτοι βάσιν τοῦ ποδός ἠδύνατό τις νὰ αἰσθάνηται, οὐχὶ δὲ καὶ τὸν ἐπὶ τὴν ἄρσιν πίπτοντα μετεωρισμὸν τοῦ ποδός. Τὸ αὐτὸ δὲ δηλοῖ καὶ ὁ Ἀριστείδης σελ. 31 Meib. λέγων « καὶ τὰ τούτων (τῶν χρόνων) πάθη καλοῦμεν ἄρσιν καὶ θέσιν, ψόφον καὶ ἡρεμίαν », ἐνθα ἢ πρέπει νὰ μεταβάλωμεν τὴν τάξιν τῶν δύο τελευταίων λέξεων, ὡς ὁ Βοίικιος φρονεῖ (de metr. Pind. σελ. 13), ἢ μετὰ τοῦ Feussner (de ant. mel. et metr. diser. σελ. 15) νὰ λάβωμεν αὐτὰς ὡς χιαστί

71. Κατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον μεταχειρίζονται τοὺς ὄρους ἄρσιν καὶ θέσιν πάντες οἱ παλαιοὶ ῥυθμικοί καὶ ἐκ τῶν Λατίνων μετρικῶν οἱ ἀντλοῦντες ἐκ καλῶν πηγῶν, οἷον ὁ Μάριος Οὐικτωρίνος ἐν τῷ κεφαλαίῳ de rhythmo σελ. 2484. Κατὰ μέσους ὁμως τοὺς χρόνους τῆς Ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, ὡς εἰκάζει ὁ Οὐεσπάλιος, ἤκμασεν Ἕλληνας μετρικός, ὅστις οὐδαμῶς ἐπιστάμενος τὴν ῥυθμικὴν, οὐδὲν ἤττον ὁμως κατὰ τὸ εἰωθὸς καὶ τῶν ῥυθμικῶν λόγων ἀπτόμενος ἐν τῇ εἰσαγωγῇ συνέφυρεν ἀκρίτως τοὺς ὄρους ἄρσιν καὶ θέσιν. Οἱ παλαιοὶ δηλαδὴ ῥυθμικοί συνείθιζον περὶ τῶν ποδικῶν λόγων καθ' ὅλου πραγματευόμενοι νὰ προτάττωσι τὴν ἄρσιν τῆς θέσεως. Ἐντεῦθεν παραχθείς ὁ μετρικός ἐκείνος καὶ ἀγνοῶν ὅτι ἐπὶ ἄλλων μὲν ποδῶν ὁ καθηγούμενος χρόνος ἦτο ἄρσις, ἐπὶ ἄλλων δὲ θέσις, ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ ἐπόμενος, ὠνόμασε τὸν μὲν πρότερον χρόνον τοῦ ποδός πανταχοῦ ἄρσιν, τὸν δὲ ὕστερον πανταχοῦ θέσιν. Ἐνταῦθα λοιπὸν ἢ μὲν ἄρσις δύναται τὸ αὐτὸ ὅπερ καὶ ὁ ὑπὸ τῶν ῥυθμικῶν χρόνος καθηγούμενος ἢ πρότερος καλούμενος, ἢ δὲ θέσις τὸ αὐτὸ ὅπερ ὁ ἐπόμενος ἢ ὕστερος χρόνος (πρὸλ. Ἀριστείδ. παρὰ Ψελλῷ 26, 31. Ἀριστείδ. Κοϊντιλ. 52, 1). Ἐκ τοῦ βιβλίου τοῦ Ἑλληνος τούτου μετρικοῦ ἠντλήσαν ὡς ἀπὸ πηγῆς ὕστερον πολλοὶ τῶν Βυζαντινῶν, οἵτινες συνέγραψαν μετρικὰ συγγράμματα ἢ διατριβὰς (1). Καὶ τῶν Λατίνων δὲ μετρικῶν πολλοὶ ἀμέσως ἢ ἐμμέσως ἀντλήσαντες ἐκ τοῦ βιβλίου ἐκείνου μεταχειρίζονται κατὰ τὴν διεστραμμένην ταύτην χρῆσιν τοὺς ὄρους ἄρσιν καὶ θέσιν (2). - Ἡ διαστροφὴ ὁμως τῆς χρήσεως

πρὸς τὰς προηγουμένας κειμένας. Ὁ δεύτερος δὲ τρόπος τῆς σημασίας τοῦ ῥυθμοῦ ὁ χάριν τῆς ἀκοῆς γινόμενος δὲν ἦτο χρήσιμος, ὡς εἰκός, ἐν τοῖς χορικοῖς ἄσμασιν, ἐπειδὴ ἐνταῦθα ὁ ψόφος (pollicis sonor ἢ plausus pedis) δὲν ἦτο αἰσθητός, ἀλλ' ἐν τῇ ψιλῇ λέξει (Terent. Maur. στ. 2254) καὶ ἐν τῇ αὐλήσει ἐνός αὐλητοῦ. ὅστις διὰ τοῦ ποδός ἐσημαίνετο ἑαυτῷ τὸν ῥυθμὸν. Οὗτος δὲ μετεχειρίζετο τὸ πάλαι πρὸς ἐπίρρωσιν τοῦ ψόφου καὶ ξυλινόν τι ὑποπόδιον ὑπὸ τὸν δεξιὸν πόδα προσηρημένον, ὅπερ ὠνομάζετο κρουπέζην, βάταλον, scabellum. Πρὸλ. Σχολ. Αἰσχίν. κατὰ Τιμ. σελ. 126. Φώτιον λ. κρουπέζαι, Cic. pro Cael. 27, 65, Sueton. Calig. 54, Arnob. 2, 42, August. Mus. 3, 1. — Westphal, Rhythm.³ σελ. 104 κέ.

(1) Οἷον ὁ γράψας τὰ μείζονα σχόλια εἰς Ἑφαιστίωνα, ὁ Ἀμβροσιανὸς ἀνώουμος, ὁ Ψευδοδράκων, Ἡλίας ὁ Μοναχὸς καὶ ἄλλοι.

(2) Οἷον ὁ Ἀτίλιος Φορτουνατιανὸς ἐν τοῖς δύο πρώτοις κεφαλαίοις περὶ ποδῶν καὶ περὶ τοῦ ἡρώου, ὁ Μάριος Οὐικτωρίνος de pedibus σελ. 2485, ὁ Τερεντιανὸς Μαῦρος στ. 1388 κέ., ὁ Διομήδης 476, ὁ Σέργιος 1831, ὁ Ἰσίδ. Ὠριγ. I, 16, τὸ ἀπόσπ. de pedibus παρὰ Gaisf metric. Latin. 572 καὶ 577. Καὶ ὁ μὲν Σέργιος λέγει « scire autem debemus, quod unicuique pedi accidit arsis et thesis,

τῶν τεχνικῶν τούτων ὄρων προέβη καὶ περαιτέρω. Διότι παρὰ Μαρίῳ Οὐικτωρίῳ εὐρίσκομεν ἐν τῷ κεφαλαίῳ de arsi et thesi σελ. 2482 τοὺς ὄρους τούτους ὅλως τὸ ἀντίστροφον δηλοῦντας ἢ παρὰ τοῖς παλαιοῖς ῥυθμικοῖς. Παραπλησίως δὲ λέγει καὶ ὁ γραμματικὸς Πρισκιανὸς (de accentibus σελ. 1289): «in unaquaque parte orationis arsis et thesis sunt, non in ordine syllabarum, sed in pronuntiatione velut in hac parte: *natura*, ut quando dico *natu* elevatur vox et est arsis in *tu*, quando vero *ra*, deprimitur vox et est thesis». Παραπλήσιος εἶνε καὶ ὁ ὀρισμὸς τοῦ Μαρτιανοῦ Καπέλλα (σελ. 191), ὅστις δὲν εὐρίσκεται παρ' Ἀριστείδη (πρβλ. σελ. 100 ὑποσημ.) «arsis est elevatio, thesis positio vocis ac remissio». Ἄλλ' ὅμως ἡ ἀντίστροφή τῶν ὄρων τούτων παρὰ Πρισκιανῶ, εἴτα δὲ καὶ παρὰ Μαρτιανῶ Καπέλλα, φαίνεται οὐδὲν ἄλλο οὔσα ἢ ἐλευθέρᾳ μεταφορᾷ τῶν τῆς μουσικῆς τεχνικῶν ὄρων εἰς γραμματικούς λόγους, ὥστε τὸ μόνον χωρίον, ἐν ᾧ εὐρίσκεται ὅλως ἀντεστραμμένη ἢ χρῆσις τῆς ῥυθμικῆς ἄρσεως καὶ θέσεως, εἶνε τὸ εἰρημένον παρὰ Μαρίῳ Οὐικτωρίῳ. Ἡ τοιαύτη δὲ κατὰ Οὐεστφάλιον ἱστορία τῆς χρήσεως τῶν ὄρων τούτων ἀποδείκνυσι πόσον ὀλίγην τὴν δικαίωσιν ἔχει ἢ παρὰ τοῖς νεωτέροις μετρικοῖς καὶ φιλολόγοις ἀπὸ τοῦ Βεντληίου καὶ Ἐρμαννοῦ ἐπικρατήσασα διεστραμμένη χρῆσις τῆς ἄρσεως καὶ θέσεως καὶ ὅτι τέλος πρέπει νὰ ἐπανέλθῃ ἢ τῶν παλαιῶν ῥυθμικῶν ὀρθῆ χρῆσις, ἢν καὶ ἡμεῖς ἐφεξῆς θὰ μεταχειριζώμεθα.

72. Οἱ παλαιοὶ μουσικοὶ ὁσάκις ἤθελον νὰ διακρίνωσι τὴν θέσιν ἐν τοῖς παρασεσημασμένοις μέλεσιν, ἔστιζον στιγμὴν ὑπεράνω τοῦ μουσικοῦ σημείου αὐτῆς ἢ τοῦ πρώτου τῶν σημείων, ὁσάκις αὕτη συνέκειτο ἐκ πλειόνων, ἄστικτον ἀφιέντες τὸ σημεῖον ἢ τὰ σημεία τῆς ἄρσεως. Ἐκ τῶν κρουμάτων δὲ τοῦ ἀνώνου γίνεται δῆλον ὅτι οἱ παλαιοὶ καὶ τὴν διπλὴν μετεχειρίζοντο στιγμὴν (. .) (1). Οἱ δὲ νεώ-

hoc est elevatio et positio. Sed arsis in prima parte, thesis in secunda ponenda est». Ὁ δὲ Μάριος Οὐικτωρίνος σελ. 2487 λέγει «siquidem in iambo arsis primam brevem, in trochaeo autem longam habeat, thesis vero contraria superioribus sumat». Κατὰ ταῦτα λοιπὸν $\begin{matrix} \text{ars.} & \text{thes.} & \text{ars.} & \text{thes.} \\ \cup & \cup & \cup & \cup \end{matrix}$. Ὁ δὲ Διομήδης ἐν σελ. 476 «iambi enim arsis unum tempus tantum in se habet et ejus thesis duo, at trochaei versa vice arsis duo habet et thesis unum». Ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἄλλοι.

(1) Πρβλ. Ἀνώνου περὶ μουσικῆς (σελ. 69 § 85) λέγοντα ὡς «ἢ μὲν οὖν θέσις σημαίνεται, ὅταν ἀπλῶς τὸ σημεῖον ἄστικτον ᾖ, οἷον \cup , ἢ δὲ ἄρσις ὅταν ἐστιγμένον

τεροι μετρικοὶ τὴν θέσιν παρασημαίνονται ἀντὶ τῆς στιγμῆς τῶν παλαιῶν μεταχειριζόμενοι τὸ τῶν γραμματικῶν σημείον τῆς ὀξείας τὴν ἄρσιν ἀφιέντες ἄτονον, οἷον $\cup \cup \cup$. Τινὲς δὲ τῶν νεωτέρων μετρικῶν ἐν τοῖς μετρικοῖς σχήμασι χωρίζουσι τοὺς πόδας διὰ καθέτων γραμμῶν οὕτως ὥστε μετὰ τὴν κάθετον νὰ ἔρχηται εὐθὺς ἢ θέσις τοῦ ποδός, ὅπως γίνεται ὑπὸ τῆς νεωτέρας παρασημαντικῆς τῶν μελῶν. Οὕτως ἀποβαίνει περιττὸν πᾶν σημεῖον δηλωτικὸν τῶν ποδικῶν χρόνων.

73. Ἐμπροσθεν εἶπομεν ὅτι ὁ ῥυθμοποιὸς κατορθοῖ νὰ προσποιῆ τοῖς χρόνοις ἤτοι τοῖς μέρεσι τοῦ ῥυθμιζομένου τὴν κανονικὴν τάξιν, ἐξ ἧς γεννᾶται ὁ ῥυθμὸς, διὰ τῆς διαιρέσεως αὐτῶν εἰς συστήματά τινα γνώριμα τῇ αἰσθήσει, ὧν ἀντιλαμβανομένη ἐφεξῆς ἢ αἰσθησις ἀντιλαμβάνεται ἔπειτα καὶ τοῦ ὅλου ῥυθμοῦ. Τὰ τοιαῦτα δὲ συστήματα καλοῦνται πόδες. Πλὴν ὅμως τῆς διαιρέσεως τοῦ ὅλου ῥυθμοῦ εἰς πόδας ὑπάρχουσι καὶ ἄλλαι μείζονες διαιρέσεις ἢτοι μείζονα τῶν ποδῶν ῥυθμικὰ συστήματα. Διότι ὅπως ἕκαστος πούς ἀποτελεῖται ἐξ ἄρσεως καὶ θέσεως, αἵτινες γίνονται αἰσθηταὶ διὰ τῆς σημασίας, οὔ-

(οἷον \cup). «Ὅσα οὖν ᾗτοι δι' ὠδῆς ἢ μέλους χωρὶς στιγμῆς ἢ μέλους τοῦ καλουμένου κενοῦ παρὰ τισι γράφεται ἢ μακρᾶς διχρόνου —, ἢ τριχρόνου —, ἢ τετραχρόνου —, ἢ πενταχρόνου —, τὰ μὲν <έν> ὠδῆ κεχυμένα λέγεται, ἐν δὲ μέλει μόνῳ καλεῖται διαφηλαφήματα». Κατὰ τὸν Ἀνώνου λοιπὸν ἐν τῇ ὠδῇ ἢ τῷ μέλει (πλὴν τῶν κεχυμένων ἄσμάτων καὶ τῶν διαφηλαφημάτων) παρεσημαίνοντο οἱ παλαιοὶ τὴν μὲν ἄρσιν ἐστιζόντες τὸ μουσικὸν σημεῖον, τὴν δὲ θέσιν ἀφιέντες τὸ σημεῖον ἄστικτον. Ἄλλ' ὅμως φαίνεται ὀρθότερον τὸ ἀνάπαλιν, ἔστιζον δηλαδὴ τὸ σημεῖον τῆς θέσεως, ὅθεν οὐκ ἀλόγως ὁ Οὐεστφάλιος διώρθωσε τὸ μνημονευθὲν χωρίον τοῦ Ἀνώνου διὰ τῆς ἐναλλαγῆς τῆς ἄρσεως καὶ θέσεως, ὑπὲρ ἧς ἐναλλαγῆς συναγορεύουσι καὶ τὰ ἐπιφερόμενα παρὰ τῷ Ἀνώνῳ παρασεσημασμένα παραδείγματα καὶ μάλιστα τὸ ἐπιγραφόμενον ἄλλος ἐξάσμημος καὶ δὴ καὶ ἡ συνήθεια τῶν παλαιῶν περὶ ἄρσεως καὶ θέσεως, λέγοντες νὰ προτάττωσι τὴν ἄρσιν τῆς θέσεως. Τοῦτο ποιεῖ καὶ ὁ Ἀνώνου ἐν τοῖς προηγουμένοις λέγων «ὁ ῥυθμὸς συνέστηκεν ἐκ τῆς ἄρσεως καὶ θέσεως». Τούτοις λοιπὸν ἀκολουθῶς ὠφείλει ἐφεξῆς νὰ εἴπῃ πρότερον περὶ τῆς ἄρσεως καὶ ἔπειτα περὶ τῆς θέσεως, οὐχὶ δὲ τἀνάπαλιν, ὡς ἔχουσι τὰ χειρόγραφα. Ὅτι δὲ ὁ ἀνώνου μουσικὸς ἐποίησατο ἐνταῦθα χρῆσιν τῶν τεχνικῶν ὄρων κατὰ τὸν τρόπον τοῦ Πρισκιανοῦ, οὐδαμῶς φαίνεται πιθανόν. Πλανᾶται δὲ βεβαίως ὁ Weissenborn (allgem. Encyclop. von Ersch u. Gruber τόμ. 81 σελ. 246) διατεινόμενος ὅτι τὸ χωρίον τοῦ Ἀνώνου ἔχει ὀρθῶς ὡς παρεδόθη. Σημειωτέον δὲ ὅτι ἡ στιγμὴ αὕτη τῶν ῥυθμικῶν ἦτο παλαιότερα τοῦ Ἀριστοφάνους τοῦ Βυζαντίου, ὅστις, ὡς λέγεται, παρέλαβε τὰ σημεία τῶν τόνων ἐκ τῆς μουσικῆς. Ἡ περὶ Ἀριστοφάνους αὕτη παράδοσις ἀναφέρεται δῆλον ὅτι εἰς τὴν ῥυθμικὴν στιγμὴν, ἧς ἡ μνεῖα διεσώθη παρὰ μόνῳ τῷ ἀνώνῳ τούτῳ. Περὶ δὲ τῆς χρήσεως καὶ σημασίας τῆς διπλῆς στιγμῆς πρβλ. Westphal, System der antiken Rhythmik σελ. 95.

τως ἐκ τῆς συνθέσεως πλειόνων ποδῶν εἰς ἓν μείζον ρυθμικὸν σῶμα γεννᾶται τὸ κῶλον, καθόσον μία τις τῶν θέσεων διὰ τῆς σημασίας ἤτοι τῆς ἐρρωμενεστέρας προφορᾶς διακρίνεται τῶν ἄλλων. Ὅπως δὲ ἐκ δύο ἢ πλειόνων ποδῶν γίνονται τὰ κῶλα, οὕτω πάλιν καὶ ἐκ δύο ἢ πλειόνων κῶλων συντιθεμένων εἰς ἓν ἔτι μείζον σύστημα ἀποτελεῖται ἡ περίοδος, ἣτις ὡς ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κῶλων, ἐξ ὧν συνέστηκε, καλεῖται δίκωλος, τρίκωλος, τετράκωλος καὶ ἐφεξῆς οὕτω. Τέλος δὲ ἐκ τῆς συνθέσεως δύο ἢ πλειόνων περιόδων εἰς ἓν μείζον ἔτι σύστημα ἀποτελεῖται τὸ εἰδικώτερον καλούμενον σύστημα, οἷα εἶνε ἡ καλούμενη στροφή καὶ ἀντίστροφος. Τοιοῦτο σύστημα εἶνε καὶ τὸ ἐκ μιᾶς μόνης ἀλλὰ μείζονος περιόδου συγκείμενον. Ἐκ τῶν συστημάτων τούτων, τουτέστι τῶν ποδῶν, κῶλων, περιόδων (μέτρων) καὶ συστημάτων (στροφῶν), ὧν τὸ αἰεὶ μείζον περιλαμβάνει τὰ ἐλάσσονα ὡς μέρη αὐτοῦ, συντίθεται ὁ ὅλος ρυθμὸς ἤτοι τὸ ὅλον ἔρρυθμον ποίημα. Ἡ δὲ περὶ τῶν ρυθμικῶν τούτων μορφῶν τῆς Ἑλληνικῆς ποιήσεως πραγματευομένη ἐπιστήμη, δῆλον ὅτι ἡ μετρική, εἰς δύο μέρη διαιρουμένη, τὸ γενικὸν καὶ τὸ εἰδικόν, ἐν μὲν τῷ πρώτῳ πραγματεύεται περὶ τῶν θεμελιωδῶν ἀρχῶν, καθ' ἃς τὰ εἰρημένα ρυθμικὰ συστήματα ἤτοι αἱ ρυθμικαὶ μορφαὶ ἐπλάσθησαν καὶ ἀπετυπώθησαν ἐν τῇ Ἑλληνικῇ ποιήσει, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ τῷ εἰδικῷ περὶ τῆς ἐν αὐτῇ χρήσεως ἐκάστης αὐτῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Περὶ τῆς γλώσσης ὡς ρυθμιζομένου.

74. Ὡς ἔμπροσθεν (§ 66) εἶπομεν, ὁ ρυθμὸς σύμφυτος ὦν τῷ ἀνθρώπῳ δὲν δύναται νὰ γίνῃ, τουτέστι νὰ λάβῃ ὑπόστασιν, ἐὰν μὴ ὑπάρχῃ τὸ ρυθμισθησόμενον ἤτοι ἡ ὕλη, ἣτις θὰ δεχθῇ αὐτὸν καὶ θὰ διαιρῇ τὸν ἀφηρημένον χρόνον εἰς μέρη γνώριμα τῇ αἰσθήσει. Πᾶσα λοιπὸν γλώσσα εἰ καὶ ὡς τι δεδομένον καὶ παντάπασιν ἀπηρητισμένον εἶνε καθ' ἑαυτὴν ἄρρυθμος, ὁμως δύναται νὰ δεχθῇ τὸν ρυθμὸν καὶ

χρησιμεύσῃ ὡς ρυθμιζόμενον, ἐπειδὴ ἔχει φυσικὰς τινὰς ιδιότητας, αἵτινες δύναται νὰ χρησιμεύσῃ τῷ ποιητῇ ὡς λαβαὶ πρὸς ἀποτύπωσιν τοῦ ρυθμοῦ. Καὶ πρῶτον μὲν πᾶσα γλώσσα σύγκειται ἐκ χρόνων γνωρίμων τῇ αἰσθήσει, δῆλον ὅτι τῶν συλλαβῶν, αἵτινες φύσει ἔχουσι διάφορον μέγεθος, ἄλλαι μὲν ἀπαιτοῦσαι μακρότερον χρόνον πρὸς ἐκφώνησιν, ἄλλαι δὲ βραχύτερον. Ὁ ποιητὴς λοιπὸν δύναται ἐν τῇ ρυθμοποιᾷ ἢ στιχουργίᾳ νὰ ποιῆται χρῆσιν τῆς φύσει δεδομένης ταύτης ποσότητος τῶν συλλαβῶν, ὅταν θέλῃ νὰ συνάψῃ πλειόνας αὐτῶν εἰς ἀποτελέσιν ποδῶν ὠρισμένου μεγέθους. Εἶτα δὲ αἱ συλλαβαὶ διαφέρουσιν ἀλλήλων κατὰ τὴν τάσιν, ἄλλαι μὲν ὀξύτερον, ἄλλαι δὲ βαρύτερον προφερόμεναι. Καὶ ταύτην λοιπὸν τὴν ὡσαύτως φύσει δεδομένην ιδιότητα τῆς γλώσσης τὴν ἐκ τῆς διαφορᾶς τῆς τάσεως τῶν συλλαβῶν ἤτοι τῶν λογικῶν τόνων δύναται νὰ μεταχειρισθῇ ὁ ποιητὴς ὡς λαβὴν εἰς ἀποτύπωσιν τῆς ρυθμικῆς τάσεως, τὰς μὲν τὸν ὀξύτερον τόνον ἐχούσας συλλαβάς καθιστὰς θέσεις τῶν ποδῶν, τὰς δὲ τὸν βαρύτερον ἄρσεις, εἰ καὶ, ὡς προείπομεν (§ 68), ὁ ρυθμικὸς λεγόμενος τόνος δὲν εἶνε ὁ αὐτὸς τῷ λογικῷ, ἀλλὰ τι ἀνάλογον. Καὶ τῷ ὄντι ἐν ταῖς ποιήσεσι τῶν διαφόρων Ἰαπετικῶν (Ἰνδογερμανικῶν) ἔθνων τὰ δύο ταῦτα στοιχεῖα τῆς γλώσσης κυρίως εὑρίσκονται χρησιμεύοντα ὡς βάσις τῆς ρυθμοποιίας, ἐν ἄλλαις μὲν δηλαδὴ ἡ ποσότης τῶν συλλαβῶν, ἐν ἄλλαις δὲ ἡ λογικὴ τάσις. Καὶ ἐν μὲν ταῖς ποιήσεσι ταῖς ἀκολουθούσαις τῇ κατὰ τὴν ποσότητα τῶν συλλαβῶν ρυθμοποιᾷ ἢ στιχουργίᾳ τὸ μὲν ρυθμικὸν τῶν συλλαβῶν μέγεθος ὀρίζεται κατὰ τὴν φυσικὴν αὐτῶν ποσότητα, ἡ δὲ ρυθμικὴ τάσις δὲν ἀπευθύνεται πρὸς τὴν λογικὴν, ἀλλ' ὀρίζεται ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ κατὰ βούλησιν. Ἐν δὲ ταῖς ποιήσεσι ταῖς ἀκολουθούσαις τῇ κατὰ τὴν λογικὴν τάσιν ρυθμοποιᾷ ἡ μὲν ρυθμικὴ τάσις ἀπευθύνεται πρὸς τὴν λογικὴν, ἡ δὲ ρυθμικὴ ποσότης τῶν συλλαβῶν ὀρίζεται ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ κατὰ βούλησιν καὶ οὐχὶ κατὰ τὴν φυσικὴν αὐτῶν ποσότητα. Ὁ ἀπλούστατος βεβαίως καὶ φυσικώτατος τρόπος τῆς ρυθμοποιίας θὰ ἦτο ἂν ὁ ρυθμικὸς τόνος ἐπιπτεν ἐπὶ μακρὰς καὶ ἅμα τονιζομένας συλλαβάς, ἂν δηλαδὴ ὁ ρυθμοποιὸς κατῶρθου νὰ συμβιβάσῃ ἀμφοτέρα τὰ στοιχεῖα τῆς γλώσσης ἐν τῇ ρυθμοποιᾷ, ἵνα αὕτη ἀπέβαιεν ἀμφοτέρα σύναμα, κατὰ τε τὴν ποσότητα τῶν συλλαβῶν καὶ κατὰ τὴν λογικὴν τάσιν ρυθμοποιᾷ. Ἄλλ' οὕτως ὁ ρυθμοποιὸς ἤθελεν ἐπιβᾶλλῃ ἑαυτῷ ἀφορήτους πέδας σφόδρα δυσχεραίνουσας τὴν ἐλευθερίαν

τῆς ἑαυτοῦ ἐνεργείας. Ἐξ ἀνάγκης λοιπὸν ἐν τῇ ποιήσει ἐκάστου τῶν Ἰαπετικῶν ἔθνῶν συμφώνως τῇ φύσει ἐκάστης γλώσσης ἐπεκράτησεν ὁ ἕτερος τῶν δύο τρόπων τῆς ῥυθμοποιίας, ἢ κατὰ τὴν ποσότητα δηλαδή τῶν συλλαβῶν ἢτοι τὴν προσωδίαν, ὅθεν συντομώτερον καὶ προσωδιακὴν ῥυθμοποιίαν ἢ μετροποιίαν δυνάμεθα νὰ καλέσωμεν αὐτήν, ἢ δὲ κατὰ τὴν λογικὴν τάσιν ἢτοι τοὺς τόνους τῆς λέξεως, ὅθεν συντομώτερον καὶ ταύτην *τονικὴν ῥυθμοποιίαν* δυνάμεθα νὰ καλέσωμεν. Καὶ τοῦ μὲν πρώτου τρόπου τῆς ῥυθμοποιίας ἢτοι τῆς προσωδιακῆς χρῆσιν ἐποίησαντο ἐν τῇ ποιήσει αὐτῶν οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες καὶ οἱ Ῥωμαῖοι, οἱ Ἰνδοὶ καὶ οἱ Πέρσαι. Οἱ Ἕλληνες ὁμως περὶ τὴν τετάρτην ἀ. Χ. ἑκατονταετηρίδα ἤρξαντο νὰ στιχουργῶσι κατὰ τὴν τονικὴν ῥυθμοποιίαν κατὰ πρῶτον μὲν, ὡς φαίνεται, ἐν τῇ ἐκκλησιαστικῇ ὑμνωδίᾳ, εἶτα δὲ καὶ ἐν τῇ δημοτικῇ ποιήσει, ἐν ἣ καὶ μέχρι τοῦδε ἀποκλειστικῇ αὐτῆς γίνεται χρῆσις. Τὸ αὐτὸ δὲ κατὰ τοὺς αὐτούς που χρόνους εὐρίσκομεν συμβᾶν καὶ τῇ Λατινικῇ ποιήσει, τῇ τε ἐκκλησιαστικῇ καὶ τῇ δημώδει, ὅθεν ὕστερον ἢ τονικὴ ῥυθμοποιία μετεδόθη καὶ εἰς τὰς τῶν Ῥωμανικῶν καλουμένων ἔθνῶν ποιήσεις. Καὶ οἱ Γερμανοὶ δὲ ἀνέκαθεν εὐρίσκονται τὸν τρόπον τοῦτον τῆς ῥυθμοποιίας μεταχειριζόμενοι. Ὡστε ἐκ πάντων τῶν Ἰαπετικῶν ἔθνῶν κατὰ τοὺς μέσους καὶ τοὺς νεωτέρους αἰῶνας τὴν προσωδιακὴν ῥυθμοποιίαν εὐρίσκονται τηροῦντες μόνοι οἱ Ἰνδοὶ καὶ οἱ Πέρσαι, πάντα δὲ τὰ ἄλλα ἔθνη μεταχειρίζονται τὴν τονικὴν.

75. Πλὴν τῆς προσωδιακῆς καὶ τονικῆς ῥυθμοποιίας ἐν τῇ ποιήσει τῶν διαφόρων ἔθνῶν γίνεται χρῆσις κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἥττον συχνὴ καὶ συμφωνιῶν ἢ ὁμοιοφωνιῶν. Τοιαῦτα δὲ σχήματα παρηχητικὰ ἢτοι ὁμοίως ἠχοῦντα τὰ κυριώτατα εἶνε τὰ ἐξῆς· πρῶτον μὲν τὸ ὁμοιοτέλευτον ἢ ὁμοιοκατάληκτον, καθ' ὃ οἱ ἀνταποδιδόμενοι στίχοι ἢ τὰ ἀνταποδιδόμενα κῶλα σχηματίζονται ὁμοιοτέλευτα, ἔχουσι δηλαδή τὴν ἀπόθεσιν ἢτοι κατάληξιν ὁμοίαν, οἷον

ἢ ὅτε ἔθνεα εἶσι μελισσάων ἀδινάων, (B 87-8)

πέτρης ἐκ γλαφυρῆς αἰεὶ νέον ἐρχομενάων.

λήσομαι ἀρχόμενος οὐδ' ἀποπαύομενος (Θεόγν. 2).

ἀλλά τοι ἀλλότριον κῆδος ἐφηνέριον (Θεόγν. 656).

ἄρ' ἂν παρ' ὑμῶν, ὦ ξένοι, μάθοιμ' ὅπου (Σοφ. Οἶδ. T.

τὰ τοῦ τυράννου δώματ' ἐστὶν Οἰδίπου; [924 κέ.]

μάλιστα δ' αὐτὸν εἶπατ', εἰ κάτισθ' ὅπου.

Εἶτα δὲ τὸ τούτου ἀντίστροφον, τὸ ὁμοιόαρκτον ἢ ὁμοιοκάταρκτον, καθ' ὃ δύο ἐπάλληλοι στίχοι ἢ τὰ δύο κῶλα τοῦ αὐτοῦ στίχου, τό τε ἠγούμενον καὶ τὸ ἐπόμενον, ἄρχονται ὁμοίως, οἷον B 671 κέ.

Νιρεὺς αὖ Σύμηθεν ἄγεν τρεῖς νῆας εἴσας,

Νιρεὺς Ἀγλαΐης υἱὸς Χαρόπου τε ἀνακτος,

Νιρεὺς ὃς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθεν.

Πρβλ. A 266. H 473. P 430. γ 109. δ 613. 831. ξ 56. Ἐπειτα δὲ τὸ παρόμοιον ἢ ἡ παρομοίωσις (alliteratio), ὅταν τοῦ αὐτοῦ κῶλου πλείονες λέξεις ἄρχονται ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ γράμματος ἢ ἀπὸ τῆς αὐτῆς συλλαβῆς. Παράδειγμα φέρομεν τὸ τῆς Σαπφοῦς ἀπόσπ. 113

μήτ' ἐμοὶ μέλι μήτε μελισσα,

τὰ τοῦ Σοφοκλέους

πόνος πόνῳ πόνον φέρει (Αἴ. 866).

ποινίμα πάθεα παθεῖν πόροι (Ἠλ. 210).

τυφλὸς τά τ' ὦτα τόν τε νοῦν τά τ' ὄμματ' εἶ (Οἶ. T. 371)

καὶ τὰ τοῦ Ἐννίου

o Tite, tute, Tati, tibi tanta, tyranne, tulisti.

quidquam quisquam cuiquam quod conveniat, neget.

Τὰ τοιαῦτα ὁμως σχήματα οὐδὲν κοινὸν ἔχουσι τῷ ῥυθμῷ, διότι καὶ ἄνευ αὐτῶν δύναται νὰ γίνη ὁ ῥυθμὸς, μόνον δὲ ταῦτα ἄνευ τοῦ ῥυθμοῦ, ἄνευ δηλαδή κανονικῆς τάξεως τῶν χρόνων τοῦ ῥυθμιζομένου, δὲν δύναται νὰ ἀποτελέσωσιν ἔρρυθμον λόγον, καὶ ἂν οἱ στίχοι ἢ τὰ κῶλα εἶνε ἰσοσύλλαβα, ἔχουσι δηλαδή τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν συλλαβῶν. Ὅπως γένηται ἔρρυθμος ὁ λόγος, ἀπαραίτητος ὑπάρχει ἢ εὐτακτος ἀκολουθία τῶν χρόνων, καθ' ἃ πλατύτερον εἶπομεν ἐν τῷ προηγουμένῳ κεφαλαίῳ. Ἄν δὲ μέτρα τινὰ τῆς παλαιᾶς Ἑλληνικῆς ποιήσεως, οἷος ὁ ἐνδεκασύλλαβος καλούμενος, εἶχον ὠρισμένον καὶ σταθερὸν ἀριθμὸν συλλαβῶν, τοῦτο ἤρητο παντάπασιν ἐκ τοῦ ῥυθμοῦ, οὐδὲν δ' ἐσημαινεν ὁ ἀριθμὸς τῶν συλλαβῶν καθ' ἑαυτὸν. Τὰ δὲ παρηχητικὰ σχήματα μετεχειρίζοντο μὲν συχνὰ οἱ παλαιοὶ ἐν τῇ ποιήσει αὐτῶν, ὅπως καὶ ἐν τῷ πεζῷ λόγῳ, ἀλλ' ὁμως ἀπλῶς ὡς ῥητορικὸν κόσμον. Μάλιστα δὲ οἱ τεχνικοὶ, Ἕλληνες τε καὶ Λατίνοι, ἀπεδοκίμαζον τὴν ὑπερβάλλουσαν αὐτῶν χρῆσιν ἐν τε τῇ ποιήσει καὶ ἐν τῷ πεζῷ λόγῳ (1). Ἡ δὲ Ἑβραϊκὴ ποίησις ἄλλη ἀκολουθοῦσα ἀρχῇ ἐν τῇ στιχουργίᾳ, τῷ καλουμένῳ παραλληλισμῷ τῶν κῶλων, καὶ οὐχὶ τῇ

(1) Πρβλ. J. Gustafsson, de vocum in poematis Graecis consonantia, Acta

κατὰ πάντας τοὺς χρόνους. Πρῶτος δ' ὁ Ἀρχίλοχος ἐπὶ τῶν μέτρων, ἅτινα αὐτὸς εἰσήγαγεν εἰς τὴν τεχνικὴν ποίησιν, μετεχειρίσατο καὶ ἐπὶ τῆς θέσεως τῶν ποδῶν δύο βραχείας συλλαβὰς ἀντὶ μιᾶς μακρᾶς. Βραδύτερον δὲ ἐπὶ ὠρισμένων τινῶν μέτρων καὶ ἀντεστράφη ὁ λόγος τῆς ἄρσεως καὶ θέσεως, οἷον ἐπὶ τῶν ἀναπαιστικῶν μέτρων συχνὰ ἢ μὲν θέσις ἀποτυποῦται διὰ δύο βραχειῶν συλλαβῶν, ἢ δὲ ἄρσις διὰ μιᾶς μακρᾶς. ὥστε ὁ ἀνάπαιστος λαμβάνει μετρικὸν σχῆμα τὸ τοῦ δακτύλου. Ἐν τοιαύτῃ δὲ περιπτώσει ὁ ῥυθμικὸς τόνος πίπτει πάντοτε ἐπὶ τὴν πρώτην βραχείαν. Ὁ τοιοῦτος δὲ ῥυθμικὸς τόνος ὁ ἐπὶ βραχείαν πίπτων συλλαβὴν εἶχεν ὡς εἰκὸς ἐλάσσονα δύναμιν τοῦ πίπτοντος ἐπὶ τὴν μακράν. Παρὰ δὲ τοῖς δραματικοῖς ποιηταῖς ἢ λύσις τῶν μακρῶν συλλαβῶν εἰς δύο βραχείας ἐπὶ τῆς θέσεως τῶν τε τροχαίων καὶ τῶν ἰάμβων δὲν ἦτο ἀπόλυτος, ἀλλὰ περιωρισμένη, κατὰ τοὺς ἐξῆς μόνον γενικοὺς κανόνας γινομένη. Καὶ πρῶτον μὲν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἔλυον οἱ δραματικοὶ τὴν τὸν ῥυθμικὸν τόνον ἔχουσαν μακράν ἐν τῇ ἀρχῇ τρισυλλάβων καὶ ἔτι μειζόνων λέξεων, ἐνίοτε δὲ καὶ δισυλλάβων, ἀπέφευγον δὲ τὴν λύσιν ἐν τῷ μέσῳ ἢ ἐν τῷ τέλει τῆς λέξεως, ἐπὶ δὲ τοῦ πρώτου ποδὸς τῶν ἰαμβικῶν μέτρων μετεχειρίζοντο καὶ τὸ ἀναπαιστικὸν σχῆμα. Εἶτα δὲ αἱ δύο βραχεῖαι συλλαβαὶ ἠδύναντο νὰ πίπτωσιν ἐπὶ δύο λέξεων, ἢ μὲν ὡς τελικὴ τῆς προηγουμένης, ἢ δὲ ὡς ἀρκτική τῆς ἐπιφερομένης, μόνον ὅτε αἱ λέξεις αὗται συνεδέοντο μετ' ἀλλήλων σφιγκτότερον ὡς τὸ ἄρθρον μετὰ τοῦ ὀνόματος καὶ ἢ πρόθεσις μετὰ τῆς συντακτικῆς πτώσεως.

Προσέτι ἄξιον παρατηρήσεως εἶνε ὅτι οἱ παλαιοὶ ποιηταὶ ἀπέφευγον τὴν κατὰ πόδα τομήν, τουτέστι τὴν σύμπτωσιν τῶν ποδῶν καὶ λέξεων, οἷον ποιεῖ ὁ Ὅμηρος ἐν τῷ ὑπορρῦθμῳ καλουμένῳ ἔπει (Σχολ. Ἡφαιστ. σελ. 167 W.), οἶφ τῷ A 214

ἕβριος εἵνεκα τῆσδε· σὺ δ' ἴσχεο, πείθεο δ' ἡμῖν,
καὶ ὁ Θεόγνις ἐν τῷ ἐλεγείῳ

οὕτως, ὥσπερ νῦν, οὐδενὸς ἄξιος εἶ

καὶ ὁ Ἀριστοφάνης ἐν Βατρ. 755

καὶ δὸς κύσαί καὐτὸς κύσον καὶ μοι φράσον·

τὸ τρίμετρον τοῦτο οὐδεμίαν ἔχει καὶ τῶν συνήθων τομῶν. Συχνότερα δ' ὑπόρρυθμα ἔπη εὐρίσκονται παρὰ τῷ Νόνῳ, ὡς ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ θὰ εἴπωμεν. Ὁ δὲ Ἐννιος εἶπεν ἐπὶ τὸ γραφικώτερον (Sat. 14)

sparsis hastis longis campus splendet et horret.

77. Παράδοξον ἐκ πρώτης ὄψεως προσπίπτει ἡμῖν τὸ φαινόμενον τοῦτο, πῶς δηλαδὴ οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες εἰς τοῦτο προήχθησαν, ὥστε ἀφορμὴν καὶ βάσιν τῆς ῥυθμοποιίας αὐτῶν νὰ καταστήσωσι τὴν φυσικὴν ποσότητα τῶν συλλαβῶν καὶ εἰς αὐτὴν νὰ ὑποτάξωσι τὸ ῥυθμικὸν μέγεθος τῶν χρόνων, τῶν δὲ λογικῶν τόνων μηδένα νὰ ποιῶνται λόγον εἰς τὴν ἀπόδοσιν τῆς ῥυθμικῆς σημασίας, ἀλλὰ θέσεις τῶν ποδῶν νὰ καθιστῶσι συνήθως μὲν καὶ ἀρχικῶς τὰς μακρὰς ἀπλῶς συλλαβὰς, ὕστερον δὲ ἐνίοτε καὶ τὰς βραχείας, παντάπασι ἀδιαφοροῦντες, ἂν αἱ συλλαβαὶ τῆς λέξεως, ἐφ' ἃς ἔπιπτεν ἡ ῥυθμικὴ σημασία, εἶχον τὸν κύριον τῆς λέξεως τόνον, τουτέστι τὸν ὄξυν ἢ περισπώμενον, ἢ καὶ τὸν δευτερεύοντα, τουτέστι τὸν βαρύν. Ἡ ἀπορία ὁμως αὕτη λύεται, ὅταν ἀναλογισθῇ τις ὅτι ἡ παλαιὰ Ἑλληνικὴ γλῶσσα διάφορον τῶν νέων Εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν καὶ τῆς νεωτέρας Ἑλληνικῆς ἔχουσα τὴν φύσιν διάφορον ἦτο φυσικὸν νὰ ἔχη καὶ τὴν ῥυθμοποιίαν καὶ σύμφωνον ἑαυτῇ. Ἐν μὲν τῇ παλαιᾷ Ἑλληνικῇ γλῶσσῃ αἱ διαφοραὶ τῆς ποσότητος τῶν συλλαβῶν ἦσαν τοῖς παλαιοῖς ἐπαισθητότεραι καὶ σημαντικώτεραι ἢ αἱ διαφοραὶ τῆς τάσεως αὐτῶν. Ἡ μὲν τάσις ἦτο ἀπλοῦν μελωδικὸν στοιχεῖον τῆς γλώσσης καὶ, ὡς φαίνεται, προεφέρετο μετ' ἐλάσσονος δυνάμεως ἢ ἐν ταῖς νεωτέραις γλώσσαις. Πολλῶ δὲ κυριώτερον καὶ πλαστικώτερον στοιχεῖον τῆς γλώσσης ἦτο τὸ ἕτερον, ἢ ποσότης τῶν συλλαβῶν. Ὅθεν φυσικώτερον ἦτο καὶ ὁ ῥυθμοποιὸς τὴν ἀποτύπωσιν τῆς ῥυθμικῆς σημασίας, ἢτοι τῶν ἄρσεων καὶ θέσεων, νὰ μὴ ἐξαρτᾶ ἐκ τῶν διαφορῶν τῆς λογικῆς τάσεως, ἀλλ' ἐκ τῶν διαφορῶν τῆς ποσότητος τῶν συλλαβῶν. Τούναντίον δὲ ἐν ταῖς νεωτέραις Εὐρωπαϊκαῖς γλώσσαις καὶ ἐν αὐταῖς ἔτι, ἐν αἷς γίνεται διάκρισις ἐν τῇ προφορᾷ μακρῶν καὶ βραχειῶν συλλαβῶν, οἷον ἐν τῇ Γερμανικῇ, κυριώτερα εἶνε ἡ διάκρισις τῶν συλλαβῶν ὡς ἐκ τῆς διαφοροῦ τάσεως ἢ ὡς ἐκ τῆς διαφοροῦ ποσότητος αὐτῶν. Ἐν δὲ τῇ νεωτέρᾳ Ἑλληνικῇ, ἐν ἣ οὐδεμία γίνεται διάκρισις μακρῶν καὶ βραχειῶν συλλαβῶν, ἢ λογικὴ τάσις ἀποβαίνει τὸ μόνον ζωποιοητικὸν καὶ πλαστικὸν στοιχεῖον αὐτῆς. Ἐντεῦθεν εὐλογον ἦτο καὶ ὁ νεώτερος ῥυθμοποιὸς νὰ μὴ ἀκολουθῇ τῇ προσφωδιακῇ, ἀλλὰ τῇ τονικῇ ῥυθμοποιᾷ, θέσεις μὲν τῶν ποδῶν καθιστὰς τὰς ὀξύτερον τονιζομένας συλλαβὰς, ἄρσις δὲ τὰς βαρύτερον προφερομένας. Προσέτι εἰς ἐξήγησιν τοῦ φαινομένου τούτου, τῆς χρήσεως δηλονότι τῆς προσφωδιακῆς ῥυθμοποιίας ἐν τῇ παλαιᾷ Ἑλληνικῇ

ποιήσει, πρέπει να αναλογισθῆ τις ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ ποίησις ἦτο ἀρχῆθεν μελικὴ καὶ ὅτι οἱ νόμοι τῆς ρυθμικῆς ἀνεπτύχθησαν ἐν τῇ ᾠδῇ, ἐν ἣ ὁ τόνοι τῆς λέξεως ἐξημαυροῦντο καὶ ἀπεκρύνοντο ὑπὸ τῶν ποικίλων τῆν τάσιν φθόγγων τοῦ μέλους. Ὅτι δὲ ὁ παλαιὸς μελοποιὸς ἐν τῇ ᾠδῇ οὐδένα λόγον ἐποιεῖτο τῶν ὀξέων καὶ βαρέων τόνων τῶν λέξεων, μαρτυρεῖ Διονύσιος ὁ Ἀλικαρνασσεύς, ὅστις ἐν τῷ 11 κεφαλαίῳ τοῦ περὶ συνθέσεως ὀνομάτων συγγραμματος συγκρίνων τὸ τῆς διαλέκτου μέλος πρὸς τὸ τῆς μουσικῆς, τῆς τε ὀργανικῆς καὶ τῆς ᾠδικῆς, λέγει ὅτι τὸ μὲν τῆς διαλέκτου μέλος μετρεῖται ὡς ἔγγιστα διὰ τοῦ διαστήματος τοῦ λεγομένου διὰ πέντε καὶ οὔτε ὑψοῦται ἢ φωνῆ πέρα τῶν τριῶν τόνων καὶ ἐνὸς ἡμιτονίου ἐπὶ τὸ ὀξύ, οὔτε ταπεινοῦται πλέον τοῦ διαστήματος τούτου ἐπὶ τὸ βαρύν. ἢ δὲ ὀργανικὴ καὶ ᾠδικὴ μουσικὴ πρῶτον μὲν μεταχειρίζεται πλείονα διαστήματα καὶ οὐχὶ μόνον τὸ διὰ πέντε, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ διὰ πέντε ἀρξάμενη καὶ τὸ διὰ πέντε διάστημα μελωδεῖ καὶ τὸ διὰ τεσσάρων καὶ τὸ δίτονον καὶ τὸν τόνον καὶ τὸ ἡμιτόνιον, κατὰ τινὰς δὲ καὶ τὴν δίσιν αἰσθητῶς. Ἐπειτα δὲ ἀξιῶ νὰ ὑποτάτῃ τὰς λέξεις εἰς τὰ μέλη καὶ οὐχὶ τὰ μέλη εἰς τὰς λέξεις. Φέρει δὲ παράδειγμα εἰς ἀπόδειξιν τούτου μέλος τι ἐκ τοῦ Ὀρέστου τοῦ Εὐριπίδου, ὅθεν γίνεται δῆλον ὅτι αἱ ὀξύτεραι καὶ βαρύτεραι τάσεις τῆς ᾠδῆς ἦσαν παντάπασι ἀνεξάρτητοι τῆς ὀξύτητος καὶ βαρύτητος τῶν συλλαβῶν τῆς λέξεως. Ἀλλὰ ἄξιον νὰ παρατεθῆ ἐνταῦθα αὐτολεξεῖ ὀλόκληρον τὸ χωρίον τοῦ Διονυσίου. « Διαλέκτου μὲν οὖν », λέγει, « μέλος (1) ἐνὶ μετρεῖται διαστήματι τῷ λεγομένῳ διὰ πέντε, ὡς ἔγγιστα (2) καὶ οὔτε ἐπιτείνεται πέρα τῶν τριῶν τόνων καὶ ἡμιτονίου ἐπὶ τὸ ὀξύ, οὔτε ἀνίσταται τοῦ χωρίου τούτου πλεῖον ἐπὶ τὸ βαρύν. Οὐ μὴν ἄπασά γε ἢ λέξις ἢ καθ' ἐν μόνιον λόγου ταττομένη <ἐπὶ> (3) τῆς αὐτῆς λέγεται

(1) Μέλος τῆς διαλέκτου λέγει ὁ Διονύσιος ὅτι ὁ Ἀριστόξενος (ἀρμ. στοιχ. σελ. 18 M.) καλεῖ λογῶδες μέλος, τὸ συγκείμενον δηλαδὴ ἐκ τῶν προσωδιῶν τουτέστι τῶν ὀξειῶν καὶ βαρειῶν τάσεων τῆς λέξεως, κατ' ἀντίθεσιν πρὸς τὸ μέλος τῆς τε ὀργανικῆς καὶ τῆς ᾠδικῆς μουσικῆς, ἣν ὁ Ἀριστόξενος καλεῖ διαστηματικὴν φωνήν.

(2) Πρὸς τὸ λεγόμενον ὑπὸ τοῦ Διονυσίου ὅτι μεταξὺ τῆς ὀξείας καὶ τῆς βαρείας ἀποτελεῖται τὸ διὰ πέντε ὡς ἔγγιστα διάστημα, παρατηροῦμεν ὅτι τὸ διάστημα τούτο δὲν εἶνε πάντοτε τὸ αὐτό, ἀλλὰ ποικίλλεται κατὰ τὴν ψυχικὴν διάθεσιν τοῦ διαλεγόμενου· ἐπὶ μὲν ψυχικῆς ἡρεμίας τὸ διάστημα εἶνε ἔλασσον, ἐπὶ ψυχικῆς δὲ κινήσεως, οἷον ὀργῆς, ἀγανακτήσεως, ἀπελπισμοῦ μεῖζον. Τὸ ὑπὸ τοῦ Διονυσίου λοιπὸν ὀριζόμενον διάστημα δύναται ἐνίοτε καὶ νὰ υπερβαίνηται, ἐν δὲ τῇ συνήθει προφορᾷ εἶνε ἔλασσον.

(3) Τὸ ἐπὶ ἐξ ἑμῆς προσθήκης.

τάσεως, ἀλλ' ἢ μὲν ἐπὶ τῆς ὀξείας, ἢ δ' ἐπὶ τῆς βαρείας, ἢ δ' ἐπὶ ἀμφοῖν. Τῶν δ' ἀμφοτέρων τὰς τάσεις ἔχουσιν αἱ μὲν κατὰ μίαν συλλαβὴν συνεφθαρμένον ἔχουσι τῷ ὀξεί τὸ βαρύν, ἄς δὲ περισπωμένης καλοῦμεν· αἱ δ' ἐν ἐτέρῳ τε καὶ ἐτέρῳ χωρὶς ἐκάτερον ἐφ' ἑαυτοῦ τὴν οἰκείαν φυλάττον φύσιν. Καὶ ταῖς μὲν μονοσυλλάβοις (1) οὐδὲν τὸ διὰ μέσου χωρίον βαρύτητος καὶ ὀξύτητος· ταῖς δὲ πολυσυλλάβοις, οἰαί ποτ' ἂν ᾦσιν, ἢ τὸν ὀξύν τόνον ἔχουσα μία ἐν πολλαῖς βαρείαις ἔνεστιν. Ἡ δ' ὀργανικὴ τε καὶ ᾠδικὴ μουσικὴ διαστήμασι τε χρῆται πλείοσιν, οὐ τῷ διὰ πέντε μόνον, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ διὰ πέντε ἀρξάμενη καὶ τὸ διὰ πέντε μελωδεῖ καὶ τὸ διὰ τεσσάρων καὶ τὸ δίτονον (2) <καὶ τὸν τόνον> καὶ τὸ ἡμιτόνιον, ὡς δὲ τινες οἴονται, καὶ τὴν δίσιν αἰσθητῶς. Τὰς τε λέξεις τοῖς μέλεσιν ὑποτάττειν ἀξιῶ καὶ οὐ τὰ μέλη ταῖς λέξεσιν, ὡς ἐξ ἄλλων τε πολλῶν δῆλον καὶ μάλιστα τῶν Εὐριπίδου μελῶν, ἃ πεποίηκε τὴν Ἠλέκτραν λέγουσαν ἐν Ὀρέστῃ πρὸς τὸν χορόν·

Σῖγα, σῖγα λευκὸν ἴχνος ἀρβύλης

τιθεῖτε, μὴ κτυπεῖτε

ἀποπρόβατ' ἐκεῖσ' ἀποπρό μοι (3) κοίτας.

Ἐν γὰρ δὴ τούτοις τὸ σῖγα σῖγα λευκὸν ἐφ' ἐνὸς φθόγγου μελωδεῖται, καίτοι τῶν τριῶν λέξεων ἐκάστη βαρείας τε τάσεις ἔχει καὶ ὀξείας. Καὶ τὸ ἀρβύλης ἐπὶ μέσῃ συλλαβῇ τὴν τρίτην ὁμότονον ἔχει, ἀμνηστῶ ὄντος ἐν ὄνομα δύο λαβεῖν ὀξείας. Καὶ τοῦ τιθεῖτε βαρύτερα μὲν ἢ πρώτη γίνεται, δύο δὲ μετ' αὐτὴν ὀξύτονοι τε καὶ ὁμόφωνοι. Τοῦ κτυπεῖτε ὁ περισπασμὸς ἠφάνισται· μιᾷ γὰρ αἱ δύο συλλαβαὶ λέγονται τάσει. Καὶ τὸ ἀποπρόβατ' οὐ λαμβάνει τὴν τῆς μέσης συλλαβῆς προσωδιᾶν ὀξείαν, ἀλλ' ἐπὶ τὴν τετάρτην συλλαβὴν καταθέθηκεν ἢ τάσει τῆς τρίτης».

Τούτων λοιπὸν οὕτως ἐχόντων οὐδὲν θαυμαστὸν ὅτι οὐδαμῶς οἱ παλαιοὶ ἐδυσχέρανον ἐπὶ τῇ διαφωνίᾳ τῆς ρυθμικῆς σημασίας καὶ τῆς λογικῆς τάσεως ἐν τῇ ᾠδικῇ αὐτῶν μουσικῇ. Τὸ αὐτὸ που συμβαίνει καὶ ἐν τῇ νεωτέρᾳ ᾠδικῇ μουσικῇ καὶ οὐδαμῶς οἱ ἀκούοντες λυποῦνται. Ἄλλως ὅμως ἔχει τὸ πρᾶγμα ἐπὶ ὀλίγων τινῶν μέτρων, οἷου τοῦ ἡρώου καὶ τοῦ ἰαμβικοῦ τριμέτρου, ἅτινα ἐν τῷ ἔπει καὶ ἐν τῷ

(1) Ἐξ ἑμῆς διορθώσεως ἀντὶ δισυλλάβοις.

(2) Ἐγραφα δίτονον ἀντὶ διάτονον, ἐφεξῆς δὲ προσέθηκα καὶ τὸν τόνον.

(3) Τὰ χειρόγραφα παρὰ Διονυσίῳ ἔχουσιν ἀπόπροθοι.

διαλόγῳ τοῦ δράματος ἀπηγγέλλοντο ἄνευ μέλους. Οἱ μὲν παλαιοί, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ (§ 50) εἶπομεν, κατώρθουν, ὡς φαίνεται, ἐν τῇ ἀπαγγελίᾳ αὐτῶν νὰ συμβιβάζωσι τὰ δύο διάφορα στοιχεῖα, τὴν ῥυθμικὴν σημασίαν καὶ τὴν λογικὴν τάσιν, ὡς αἰετὶ διεφώνουν πρὸς ἀλληλα, ἐκάτερον ἀνεξαρτήτως τοῦ ἑτέρου ἀποδιδόντες. Τῇ νεωτέρᾳ ὁμῶς προφορᾷ καὶ αἰσθήσει ἀποβαίνει δυσχερὴς πάνυ ὁ τοιοῦτος συμβιβασμός. Ἄλλ' ὁμῶς ἀντὶ διὰ τὴν δυσχέριαν ταύτην νὰ ἀπαγγέλλωμεν τὰ μέτρα ταῦτα ἀρρυθμῶς καὶ ὡς πεζὸν λόγον, αἰρετώτερον νομίζομεν νὰ ἐθισθῶμεν καὶ ἡμεῖς νὰ ἀπαγγέλλωμεν αὐτὰ ἐρρυθμῶς διακρίνοντες μὲν ἐν τῇ ἀπαγγελίᾳ τὰς μακρὰς καὶ βραχεῖας συλλαβὰς, ὑποτάσσοντες δὲ τῇ ῥυθμικῇ σημασίᾳ τὴν λογικὴν τάσιν. Ἐκ τῆς ἐρρυθμῆς ἀπαγγελίας καὶ ὠφέλεια προσγενήσεται ἡμῖν οὐχὶ ἀναξία λόγου καὶ δὴ καὶ ἡδονή τις, ὅταν ἐθισθῶμεν. Οὐδαμῶς δὲ φαίνεται ἡμῖν δικαία ἡ ἀξίωσις ὅτι, ἐπειδὴ δὲν δύνανται νὰ διακρίνωται νῦν ἀπ' ἀλλήλων ἐν τῇ ἀπαγγελίᾳ ἀμφοτέρω τὰ διαφωνοῦντα ταῦτα στοιχεῖα, ὅπως διέκρινον αὐτὰ οἱ παλαιοί, αἰρετώτερον νὰ ἀποφεύγωμεν παντάπασιν τὴν ἀσκησιν περὶ τὴν ἐρρυθμὸν ἀπαγγελίαν. Ἄν ἡ ἀξίωσις αὕτη ἦτο δικαία, τότε κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον οὐδ' ὡς πεζὸν λόγον θὰ ἐδικαιούμεθα νὰ ἀπαγγέλλωμεν τὰ ἐξάμετρα ταῦτα καὶ τρίμετρα, ἀφ' οὗ καὶ κατὰ τὴν τοιαύτην προφορὰν διαφέρομεν τῶν παλαιῶν οὔτε τὴν ποσότητα τῶν συλλαβῶν οὔτε τὴν διάφορον αὐτῶν τάσιν ὁμοίως ἀποδιδόντες, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ φθόγγους πολλοὺς οὐχὶ ἀκριβῶς ὅπως ἐκεῖνοι φθεγγόμενοι.

78. Τοιαύτην οἱ παλαιοὶ Ἕλληνας ἐποιοῦντο χρῆσιν τῆς γλώσσης αὐτῶν ὡς ῥυθμιζομένου. Ἦδη ὁμῶς κατὰ τοὺς πρώτους ἀπὸ Χριστοῦ αἰῶνας ἤρξατο νὰ γίνηται ἐν τῇ προφορᾷ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης μεγάλη τις μεταβολή, ἣτις δὲν ἠδύνατο ἢ νὰ ἀσκήσῃ μεγάλην ῥοπήν ἢ μᾶλλον ῥιζικὴν μεταβολὴν καὶ εἰς τὴν ῥυθμοποιίαν. Ἐν ᾧ δηλαδὴ πρότερον ἢ ποσότης ἦτοι τὸ μέγεθος τῶν φωνηέντων διέφερον ἐν τῇ ἐκφωνήσει αὐτῶν καὶ ἄλλα μὲν ἦσαν βραχεῖα, ἄλλα δὲ μακρὰ, ἤδη ἤρξατο νὰ μὴ γίνηται τοιαύτη διάκρισις μακρῶν καὶ βραχέων φωνηέντων ἐν τῇ συνήθει προφορᾷ, ὥστε πᾶσαι αἱ συλλαβαὶ κατὰ μικρὸν ὡς ἐκ τῆς ποσότητος τῶν φωνηέντων ἐγένοντο ἰσόχρονοι. Τοῦ πράγματος τούτου πάμπολλα καὶ ἀναμφισβήτητα μαρτύρια εὐρίσκονται ἐν ἐπιγραφαῖς ἐπὶ λιθίνων καὶ χαλκῶν πλακῶν γεγραμμέναις, ἐν αἷς π. χ. τὰ γράμματα Ο καὶ Ω ἐναλλάσσονται. Καὶ ἐν ποιήμασι

δὲ τῶν χρόνων τούτων κατὰ τὴν προσωδιακὴν μετροποιίαν γεγραμμένοις συχναὶ εὐρίσκονται βραχεῖαι συλλαβαὶ λαμβανόμεναι ἀντὶ μακρῶν καὶ τάνάπαλιν. Τῇ μεταβολῇ ταύτῃ περὶ τὴν ποσότητα τῶν φωνηέντων καὶ συλλαβῶν ἐπηκολούθησεν ὡς εἰκὸς καὶ ἕτερα οὐσιώδης μεταβολὴ περὶ τοὺς τόνους τῶν λέξεων. Καὶ πρῶτον μὲν ἕνεκα τῆς περὶ τὴν ποσότητα τῶν συλλαβῶν μεταβολῆς ἐπαύσατο νὰ διακρίνηται ἐν τῇ προφορᾷ ὁ περισπώμενος τόνος, ὅστις πρὶν ἐπιπτεν ἐπὶ συλλαβὰς φύσει μακρὰς, ὥστε ὑπελειφθησαν οἱ δύο ἕτεροι, ὁ ὀξύς, ὅστις ἦτο καὶ ὁ κύριος τῆς λέξεως τόνος, καὶ ὁ βαρύς, ὅστις ἦτο ὁ δευτερεύων καὶ δὲν ἐσημαίνετο ἐν τῇ γραφῇ. Εἶτα δὲ ἐν ᾧ πρότερον οἱ λογικοὶ τόνοι ἦσαν στοιχεῖον τῆς λέξεως καθαρῶς μελωδικόν, ἤδη, ὡς φαίνεται, ἔλαβον χαρακτῆρα μᾶλλον ῥυθμικόν. Ἐν ᾧ δηλαδὴ πρότερον ἐν τῇ ἐκφωνήσει συλλαβῆς τινος ἐχούσης τὸν ὀξὺν τόνον ἤκουέ τις ἀπλῶς ἦχον ἦτοι φθόγγον ὀξύτερον τῆς ἀτόνου συλλαβῆς τῆς ἐχούσης δηλονότι τὸν βαρὺν τόνον, ἤδη ἢ τὸν ὀξὺν τόνον ἔχουσα συλλαβὴ πλὴν τῆς ὀξυτέρας τάσεως προσέλαβε καὶ δύναμιν μείζονα τῆς ἀτόνου τουτέστι τῆς τὸν βαρὺν τόνον ἐχούσης συλλαβῆς. Κατὰ ταῦτα ἐν ᾧ πρότερον ἐν τῇ ἐκφωνήσει τῆς λέξεως ἢ φωνῆ ἐστηρίζετο μᾶλλον ἐπὶ τῶν μακρῶν συλλαβῶν, ἢ δύναμις δηλαδὴ ἐπιπτεν ἐπὶ τὰς μακρὰς συλλαβὰς τῆς λέξεως, ἤδη ἢ φωνῆ ἐστηρίζετο ἐπὶ τῆς συλλαβῆς τῆς λέξεως τῆς ἐχούσης τὸν ὀξὺν τόνον. Ἡ τοιαύτη λοιπὸν μεταβολὴ περὶ τὰς προσωδίας τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ καθ' ὅλου περὶ τὴν προφορὰν αὐτῆς δὲν ἠδύνατο, ὡς εἶπομεν, νὰ μὴ ἀσκήσῃ μεγάλην ῥοπήν καὶ εἰς τὴν ῥυθμοποιίαν. Ὁ νεώτερος δηλαδὴ ῥυθμοποιὸς δὲν ἠδύνατο ἔτι νὰ καθιστᾷ θέσεις τῶν ποδῶν τὰς μακρὰς συλλαβὰς ὡς ὁ παλαιός, διότι αἱ συλλαβαὶ ἰσομεγέθεις ἤδη καταστάσαι δὲν ἠδύνατο νὰ ἔχωσι διάφορον ἀλλήλων δύναμιν ὡς αἱ τῆς παλαιᾶς Ἑλληνικῆς γλώσσης, ἀλλὰ πᾶσαι τὴν αὐτὴν, ὅσον δηλαδὴ ἐξήρτητο ἐκ τῆς ποσότητος τῶν συλλαβῶν. Μετατεθείσης δὲ ἐν τῇ συνήθει τῆς γλώσσης προφορᾷ τῆς δυνάμεως εἰς τὰς συλλαβὰς τὰς ἐχούσας τὸν ὀξὺν τόνον, ἐπάναγκες ἦτο αἱ δυνατώτερον προφερόμεναι αὐταὶ συλλαβαὶ νὰ κατασταθῶσιν ὑπὸ τοῦ νεωτέρου ῥυθμοποιοῦ θέσεις τῶν ποδῶν. Οὕτω λοιπὸν ἐπειδὴ ἐκάστης λέξεως ἦτο ὠρισμένη ἢ συλλαβὴ, ἣτις εἶχε τὴν μείζονα δύναμιν ἢ ἔντασιν, ἐκ τούτου ἄμα ὠρίζετο καὶ τὸ μέρος τῆς λέξεως, ἐφ' ὃ ἔπρεπε νὰ πίπτῃ ἢ θέσις τοῦ ποδός. Ὁ νεώτερος λοιπὸν ῥυθμοποιὸς ὅπως ἀποτελέσῃ τὸν ῥυθμόν,

ὅστις αἰέποτε συνέστηκεν ἐκ τῆς κανονικῆς ἀκολουθίας ἄρσεων καὶ θέσεων, ὧφειλε νὰ ποιῇ τὰς μὲν θέσεις τῶν ποδῶν συμπιπτούσας ταῖς τονουμέναις τῶν λέξεων συλλαβαῖς τουτέστι ταῖς ἐχούσαις τὸν ὄξυν τόνον, τὰς δὲ ἄρσεις ταῖς ἀτόνοις, τουτέστι ταῖς βαρέως τονουμέναις. Οὕτως ὧφειλε νὰ πράξῃ, ὁ νεώτερος ῥυθμοποιός, ἂν ἤθελε νὰ ποιῇ ῥυθμούς καταληπτοὺς ἑαυτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις, καὶ οὕτω τῷ ὄντι ἐπραξεν, ὅθεν ἐγεννήθη νέον εἶδος ῥυθμοποιίας, οὗ ἀρχὴ ἦτο ἡ σύμπτωσις τῶν θέσεων τῶν ποδῶν μετὰ τῶν τονουμένων συλλαβῶν, τῶν δὲ ἄρσεων μετὰ τῶν ἀτόνων, ὅθεν καὶ *τονικὴ ῥυθμοποιία* δύναται αὕτη νὰ κληθῇ, ὡς ἐπὶ τῶν τόνων τῶν λέξεων στηριζομένη, κατ' ἀντίθεσιν πρὸς τὴν ἀρχαίαν τὴν προσωδιακὴν, ἣτις ἐπὶ τῆς προσωδίας στηριζομένη ἦτοί τῆς ποσότητος τῶν συλλαβῶν, καθ' ἣν δηλαδὴ χρῆσιν ἐξενίκησε τανῦν νὰ λέγηται ἡ λέξις προσωδία, παντάπασιν ἀδιαφόρως εἶχε πρὸς τοὺς τόνους τῶν λέξεων. Ἦττον δὲ καλῶς ἡ νέα αὕτη ῥυθμοποιία ἢ στιχουργία ἐκλήθη *ῥυθμικὴ* (1). κατ' ἀντίθεσιν πρὸς τὴν ἀρχαίαν καλουμένην *μετρικὴν*. Διότι ῥυθμικαὶ εἶνε ἀμφότεραι, καίπερ κατὰ διάφορον τρόπον ἀποδιδούσαι τὸν ῥυθμόν, ὡσαύτως δὲ καὶ μετρικαί. Βέλτιον λοιπὸν νὰ ὀνομασθῇ ἡ μὲν ἀρχαία ῥυθμοποιία καὶ ἡ ταύτην μεταχειριζομένη ποίησις προσωδιακὴ, ἡ δὲ νεωτέρα τονικὴ.

79. Τῆς τονικῆς λοιπὸν ῥυθμοποιίας οἱ κυριώτεροι καθολικοὶ χαρακτηριστεῖς εἶνε οἱ ἐξῆς· α') πᾶσαι αἱ συλλαβαὶ λαμβάνονται ὡς ἰσόχρονοι καὶ οὐδεμία γίνεται διάκρισις μακρῶν καὶ βραχειῶν συλλαβῶν ὡς ἐν τῇ ἀρχαίᾳ προσωδιακῇ ποιήσει. β') Διὰ τὸν λόγον τοῦτον, διότι οὐδεμία γίνεται κατὰ ποσότητα διάκρισις τῶν συλλαβῶν ἀπ' ἀλλήλων, δὲν δύναται συλλαβὴ τις νὰ ἀντικατασταθῇ ὑπὸ δύο, ὅπως ἐν τῇ προσωδιακῇ ποιήσει ἡ μακρὰ συλλαβὴ ἠδύνατο νὰ διαλυθῇ εἰς δύο βραχείας, ὅθεν τὰ μέτρα τῆς τονικῆς ποιήσεως ἔχουσιν ὠρισμένον καὶ σταθερὸν ἀριθμὸν συλλαβῶν. γ') Τῆς χασμωδίας ὑπάρχει πλήρης ἄδεια ἐν τοῖς παντὸς εἶδους ῥυθμοῖς τῆς τονικῆς ποιήσεως. δ') Κατὰ γενικὸν κανόνα αἱ μὲν θέσεις τῶν ποδῶν συμπίπτουσι ταῖς τονουμέναις τῶν λέξεων συλλαβαῖς, τουτέστι ταῖς ἐχούσαις τὸν ὄξυν τόνον, αἱ δὲ ἄρσεις ταῖς ἀτόνοις, τουτέστι ταῖς ἐχούσαις τὸν βαρὺν τόνον. ε') Ἐν τῇ τονικῇ ποιήσει οἱ δισύλλαβοι πόδες εἶνε οἱ εὐχρηστότατοι, ἐκ τῶν τοιούτων δὲ ποδῶν φαίνεται ὅτι καὶ ὠρμήθη ἡ το-

(1) Ὁ ὅρος οὗτος δὲν ἐπλάσθη ὑπὸ τῶν νεωτέρων, ἀλλ' ἤδη εὐρίσκεται ἐν χρήσει κατὰ πρῶτον ἐν τῇ πέμπτῃ ἀ. Χ. ἑκατονταετηρίδι.

νικὴ ῥυθμοποιία. Καὶ ἡ μὲν ἑτέρα τῶν δύο συλλαβῶν ἢ ἔχουσα τὸν λεκτικὸν τόνον ἀπετέλει ὡς εἰκὸς τὴν θέσιν, ἢ δὲ ἑτέρα, ἢ ἄτονος, τὴν ἄρσιν τοῦ ποδός. Πρὸς τὸν τοιοῦτον ῥυθμόν τὸν ἐκ δισυλλαβῶν ποδῶν συγκείμενον αἱ μὲν δισύλλαβοι λέξεις εὐκολώτατα ἠδύνατο νὰ προσαρμοσθῶσι, τῆς μὲν τονουμένης συλλαβῆς χρησιμευούσης ὡς θέσεως, τῆς δὲ ἀτόνου ὡς ἄρσεως. Ἐπὶ τῶν μειζόνων ὅμως λέξεων τῶν ὑπὲρ τὰς δύο συλλαβὰς ἐχουσῶν δὲν ἠδύνατο νὰ ὑπάρχῃ ὁ αὐτὸς λόγος. Καὶ τῶν μὲν τρισυλλαβῶν λέξεων ἠδύνατο νὰ προσαρμοσθῶσι τῷ ῥυθμῷ μόναι αἱ παροξύτονοι, ὡδε δηλαδὴ υ ἔ υ, οὐχὶ δὲ καὶ αἱ ὀξύτονοι υ υ ἔ ἢ αἱ προπαροξύτονοι ἔ υ υ. Αὗται ὡς καὶ αἱ τετρασύλλαβοι καὶ πεντασύλλαβοι καὶ ἔτι μείζονες λέξεις διαιρούμεναι εἰς δύο ἢ καὶ πλείονας δισυλλάβους πόδας ἔπρεπε νὰ λάβωσι πλείονας τοῦ ἐνὸς ῥυθμικοῦς τόνους. Ἐπειδὴ δὲ πᾶσα λέξις ἕνα παρέχει πρὸς τοῦτο λογικὸν τόνον, ἀνάγκη ἦτο χάριν τοῦ ῥυθμοῦ καὶ συλλαβαὶ ἄτονοι νὰ προφέρωνται οὕτως ὡσανεὶ εἶχον τὸν ὄξυν τόνον· οἷον αἱ λέξεις ἀγαθὸς καὶ ἅγιος ἦτο ἀνάγκη νὰ ῥυθμισθῶσιν ὡδε ἔ υ ἔ· ἡ λέξις ἀθάνατος ἐπὶ μὲν τῆς ὀνομαστικῆς ὡδε υ ἔ υ ἔ, ἐπὶ δὲ τῆς γενικῆς ἀθανάτου ὡδε ἔ υ ἔ υ· ἡ λέξις παρασκευὴ ὡδε υ ἔ υ ἔ· ἡ δὲ λέξις παρασκευάζομαι οὐδαμῶς ἄλλως ἢ ὡδε υ ἔ υ ἔ υ ἔ· ἡ δὲ παρασκευαζόμενος μόνον ὡδε ἔ υ ἔ υ ἔ υ ἔ. Πρὸς διάκρισιν δὲ τὸν μὲν φυσικὸν τῆς λέξεως τόνον καλοῦμεν κύριον, τοὺς δὲ ἄλλους, οὓς ἐκ τοῦ ῥυθμοῦ προσλαμβάνει, δευτερεύοντας. ζ') Ἐπὶ ὠρισμένων μέτρων ὠρισμέναι συλλαβαὶ ἀπαιτεῖται νὰ ἔχωσι τὸν κύριον λογικὸν τόνον συμπίπτοντα τῷ ῥυθμικῷ. ζ') Αἱ μονοσύλλαβοι λέξεις, εἴτε ἔχουσι τόνον τινὰ οἰονδήποτε εἴτε μὴ, καὶ αἱ δισύλλαβοι ἐγκλιτικά καθὼς καὶ ἄλλαι τινὲς δισύλλαβοι, αἵτινες προφέρονται μετ' ἠλαττωμένου τὴν δύναμιν τόνου δύνανται νὰ λαμβάνωνται ὡς ἄτονοι ἢ καὶ νὰ τονίζωνται κατὰ βούλησιν, αἱ μὲν μονοσύλλαβοι ὡδε υ ἢ ἔ, αἱ δὲ δισύλλαβοι ἔ υ ἢ υ ἔ ἢ καὶ ὡδε υ υ.

80. Χρῆσις δὲ τῆς τονικῆς ῥυθμοποιίας ἦτοί τῶν τονικῶν μέτρων ἐγένετο ἐν δύο γένεσι τῆς Βυζαντιακῆς ποιήσεως, τῇ τε δημοτικῇ κοσμικῇ καὶ τῇ ἐκκλησιαστικῇ ὑμνογραφίᾳ, ἣτις καὶ αὕτη δημοτικώτερον εἶχε χαρακτῆρα. Πλὴν δὲ τῶν δύο τούτων γενῶν τῆς Βυζαντιακῆς ποιήσεως ὑπῆρχε καὶ τρίτον τι γένος, ἢ τῶν λογίων ποίησις, ἣτις καὶ κατὰ τοὺς τελευταίους τῆς ἀρχαιότητος χρόνους καὶ καθ' ἅπαντας τοὺς Βυζαντιακοὺς διέτέλει μιμουμένη τὴν ἀρχαίαν Ἑλλη-

καὶ Κλέοβιν καὶ Βίτωνά τοὺς παῖδας τῆς Κυδίπλης.

κᾶν δυσχερές, κᾶν ἐπαχθές τὸ πρᾶγμα, κᾶν ἐργῶδες.

ζ') Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ δισύλλαβοί τινες λέξεις καίπερ ἔχουσαι τόνον τινὰ ἐπὶ τῆς ἐτέρας τῶν συλλαβῶν δύνανται νὰ ληφθῶσιν ὡς τινόμεναι ἐπὶ ταύτης ἢ καὶ ἐπὶ τῆς ἐτέρας, οἷον τὸ εἶτε, ὅστις, ὅ, τι ὄνι, ὅπως, εἴπερ, οὐδέ, μηδέ, ὅδε, τοιγάρ, ὥσπερ, οὐπερ κτλ. καὶ οὕτω νὰ χρησιμεύωσιν ἐν τῇ ῥυθμοποιᾷ κατὰ βούλησιν ὡς τροχαῖοι $\underline{\cup}$ ἢ ὡς ἱαμβοὶ $\cup \underline{\cup}$. Συχνὰ δὲ συμβαίνει τοῦτο καὶ ἐν τῷ αὐτῷ στίχῳ, οἷον ἐν Κωνσταντ. Μανασσ. ἀποσπ. 3, 42.

μὴ φεύγων μηδὲ προδιδοὺς μηδὲ τὰ νῶτα στρέφων.

η') Πλὴν τῶν λέξεων τούτων, αἰτίνες εἶνε σύνθετοι ἐκ δύο μονοσυλλάβων, ὑπάρχουσι καὶ ἄλλαι δισύλλαβοι, εἴτε ἐγκλιτικαὶ εἴτε καὶ ἄλλαι, εἰς τὴν αὐτὴν ὑπαγόμεναι κατηγορίαν, οἷον τὸ τινές, ἐστί, οὐχί, τὰ ἐρωτηματικά πόθεν, πότε, τίνας, αἱ δισύλλαβοι προθέσεις μετὰ, κατὰ, ὑπό, ἀπό, περί, παρά, καὶ καθόλου πᾶσα δισύλλαβος λέξις, ἥς ἐν τῇ προφορᾷ οὕτω μειοῦται ἡ δύναμις τοῦ λεκτικοῦ τόνου, ὥστε δύναται νὰ χρησιμεύσῃ καὶ ὡς τροχαῖος καὶ ὡς ἱαμβος ἢ καὶ ὅλως ὡς ἄτονος· οἷον

$\underline{\cup} \cup \cup \underline{\cup} \cup \underline{\cup} \cup \underline{\cup} | \underline{\cup} \cup \cup \underline{\cup} \cup \underline{\cup} \cup$

καὶ ἐρωτᾶς περὶ αὐτῆς ἐν πολλῇ παρακλήσει.

θ') Τῆς χασμωδίας πλήρης ὑπάρχει ἄδεια ἐν τῷ μέτρῳ τούτῳ, ὡς καὶ ἐν πάσῃ τῇ τονικῇ ποιήσει, καὶ οὐδεὶς αὐτῆς περιορισμός.

ι') Ὡς ἐπὶ πάσης τῆς τονικῆς ποιήσεως, οὕτω καὶ ἐν τῷ πολιτικῷ στίχῳ, ἐπειδὴ πᾶσαι αἱ συλλαβαὶ εἶνε ἰσόχρονοι, οὐδεμία αὐτῶν δύναται νὰ λυθῇ εἰς δύο, ὡς συνέβαινεν ἐν τῇ παλαιᾷ προσωδιακῇ ποιήσει, ἐν ἣ ἡ μακρὰ ἠδύνατο νὰ λυθῇ εἰς δύο βραχείας. Ἐκ τούτου δὲ καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν συλλαβῶν τοῦ πολιτικοῦ στίχου ὡς καὶ πάντων τῶν ἄλλων τονικῶν μέτρων, ἄτινα συνετίθεντο κατὰ στίχον, δὲν εἶνε ἀόριστος, ἀλλ' ἀκριβῶς ὠρισμένος καὶ σταθερός.

82. Οὕτως ἔχουσι τὰ κατὰ τὸ εἶδος ἦτοι τὴν μορφήν τοῦ πολιτικοῦ στίχου, πλανῶνται δὲ οἱ νομίζοντες ὅτι ἐπὶ τοῦ πολιτικοῦ στίχου ἠριθμοῦντο μόνον αἱ συλλαβαί, ἡ δὲ σύμπτωσης τῶν ῥυθμικῶν καὶ λογικῶν τόνων ἐτηρεῖτο μόνον περὶ τὸ τέλος τῶν κώλων. Τοῦτο μάλιστα πάσχουσι οἱ ἀλλογενεῖς καὶ ἀλλόγλωσσοι παραγόμενοι ἐκ τούτου, ὅτι συχνὰ δὲν βλέπουσι τονουμένας τὰς ἐπὶ τῆς θέσεως τῶν ποδῶν συλλαβάς, ἐνθα δηλαδὴ καθ' ἃ προείπομεν ἀναπληροῦνται

ὑπὸ τῶν δευτερευόντων καὶ μὴ γραφομένων τόνων, ἢ καὶ ἐκ τῶν ἄδειῶν περὶ τὴν χρῆσιν τῶν τόνων, περὶ ὧν εἵπομεν ἔμπροσθεν ἐν τῷ ε'. σ'. ζ' καὶ η' κανόνι τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ πολιτικοῦ στίχου. Τοῖς Ἑλλήσι τούναντίον οὐδαμῶς ὑπὸ τούτων παραγομένοις οὕτω σαφῆς καὶ τέλειος προσπίπτει ὁ ῥυθμὸς τοῦ πολιτικοῦ στίχου, ὡς καὶ ἄλλων τινῶν τονικῶν μέτρων κατὰ στίχον ἐν χρήσει ὄντων καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ποιουμένων, ὥστε καὶ αὐτοὶ οἱ παντάπασιν ἀγράμματοι καλῶς διαισθάνονται τὸν ῥυθμὸν καὶ παντὶ στιχουργικῷ παραπτώματι δυσχεραίνουσι, ὡς ἄκως ἀκούουσι τοιαῦτα πεπλημμελημένα μέτρα ἀπαγγελλόμενα, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ κατορθοῦσι νὰ στιχουργῶσιν εὐκόλως καὶ ἀπταιστως.

83. Τέλος δὲ σημειωτέον ὅτι δὲν πρέπει ἐκ τοῦ ἀνωτέρω μετρικοῦ σχήματος τοῦ πολιτικοῦ στίχου παραχθῆναι τις νὰ νομίσῃ ὅτι οἱ πόδες αὐτοῦ εἶνε οἷοι οἱ τῆς παλαιᾶς προσωδιακῆς ῥυθμοποιίας τρίσημοι ἱαμβοὶ, ἐκ μιᾶς βραχείας καὶ μιᾶς μακρᾶς συλλαβῆς συγκείμενοι. Διότι ἐν τῇ τονικῇ ποιήσει, ὡς προείπομεν, πᾶσαι αἱ συλλαβαὶ τοῦ στίχου εἶνε ἰσόχρονοι· τουτέστιν ἴσαι τὸ μέγεθος. Σφόδρα δὲ πλανῶνται ὅσοι ἐκ τῶν ἡμετέρων νομίζουσι, ὅτι ἐν τῇ νεωτέρᾳ ποιήσει ὁ λεκτικὸς τόνος εἶνε ἱκανὸς νὰ μεταβάλλῃ καὶ δὴ τῷ ὄντι μεταβάλλει τὰς βραχείας συλλαβάς εἰς μακράς, ὥστε κατ' αὐτοὺς ἀποδίδονται ἢ δύνανται νὰ ἀποδοθῶσιν ἐν αὐτῇ πάντες οἱ ῥυθμοὶ τῆς ἀρχαίας προσωδιακῆς ῥυθμοποιίας καὶ πάντα τὰ ποδικὰ σχήματα καὶ δὴ καὶ τὸ τοῦ σπονδαίου (— οἷον τίς *nũr*), τοῦ κρητικοῦ (— — οἷον τίς *αὐτός* ἢ *δὲν* *ζητῶ*), τῶν ἰωνικῶν — — — ἢ — — —), τοῦ μολοσσοῦ (— — —) καὶ λοιπῶν. Ἐκ τοιαύτης δὲ καὶ ἄλλων ἡμαρτημένων ἀρχῶν ὀρμώμενοί τινες καὶ παρὰ τὸ ἀληθές πλήρη ἢ σχεδὸν πλήρη ὁμοιότητα τῆς ἀρχαίας προσωδιακῆς καὶ τῆς νεωτέρας τονικῆς ῥυθμοποιίας ἀποδεχόμενοι, πρὶν βαθύτερον ἐρευνήσωσι καὶ καταμάθωσι τὴν ἀληθῆ ἑκατέρας φύσιν καὶ τίνων καὶ ποίων ῥυθμῶν καὶ μέτρων εἶνε ὡς ἀληθῶς δεκτικὴ ἢ νεωτέρα ἡμῶν ποίησις, ἐπεχείρησαν ἔργῳ πολλῷ μείζονι καὶ δυσχερεστέρῳ ἢ κατ' αὐτούς, καὶ συστηματικῶς δηλαδὴ νὰ πραγματευθῶσι περὶ τῆς νεωτέρας στιχουργικῆς, ἀλλ' ὅμως ὡς εἰκὸς οὐδὲν πλέον κατώρθωσαν ἢ νὰ συγγέωσι μᾶλλον τὰ πράγματα καὶ πολλὰ τὰ πλημμελῆ νὰ διδάσκωσι περὶ ἀμφοτέρων καὶ συνελόντι εἰπεῖν ἀντὶ ὠφελείας βλάβην μᾶλλον νὰ φέρωσι τῇ ἐπιστήμῃ. Τὸ ἀληθές λοιπὸν εἶνε ὅτι ἐν τῇ ἡμετέρᾳ τονικῇ ῥυθμοποιᾷ αἱ συλλαβαὶ

διακρίνονται ἀπ' ἀλλήλων οὐχὶ κατὰ μέγεθος (διότι μόνον ἐν τῇ μελωδίᾳ δύναται ὁ μελοποιὸς νὰ προσποιήσῃ αὐταῖς διάφορον μέγεθος, ἐν δὲ τῇ ψιλῇ ἀπαγγελίᾳ εἶνε πᾶσαι ἰσόχρονοι), ἀλλὰ μόνον κατὰ τοῦτο, ὅτι ἄλλαι μὲν, δηλονότι αἱ χρησιμεύουσαι ὡς θέσεις τῶν ποδῶν, ἔχουσι τὸν κύριον τῆς λέξεως τόνον, τουτέστι τὸν ὀξύν, ἢ καὶ τινὰ δευτερεύοντα, ἄλλαι δέ, αἱ χρησιμεύουσαι δηλαδὴ ὡς ἄρσεις τῶν ποδῶν, ἔχουσι τὸν βαρύν, εἶνε δηλαδὴ ἄτονοι. Ὅθεν ἀπλούστερον θὰ ἦτο νὰ παρασημαίνωνται διὰ τοῦ αὐτοῦ μετρικοῦ σημείου ἀμφοτέραι μετὰ τῆς διαφορᾶς μόνον τοῦ ῥυθμικοῦ τόνου, τιθεμένου ἐπὶ τῶν θέσεων, ὅπως διακρίνωνται τῶν ἄρσεων. Ὡδε δηλαδὴ·

υ υ υ υ υ υ υ υ | υ υ υ υ υ υ υ

ἢ καὶ ὧδε

- - - - - | - - - - -

Προσέτι δὲ ἂν ἤθελέ τις νὰ μεταχειρισθῇ προσφόρους τοῖς ῥυθμικοῖς σχήμασι τῆς τονικῆς ποιήσεως τεχνικούς ὄρους, ἔπρεπε νὰ ὀνομάσῃ αὐτὰ ἄλλως ἢ ὡς ὀνομάζοντο ὑπὸ τῶν παλαιῶν τεχνικῶν οἱ ἀνάλογοι ῥυθμοὶ οἷον ὁ πολιτικὸς στίχος ἔπρεπε μᾶλλον νὰ ὀνομασθῇ πυρριχικὸν ἢ σπονδειακὸν (ἀναπαιστικὸν) τετράμετρον ἢ πεντεκαίδεκάσυλλαβον μετὰ δισυλλάβων ἀπ' ἄρσεως ποδῶν καὶ συντομώτερον πεντεκαίδεκάσυλλαβος ἀπ' ἄρσεως ἢ καὶ ἄλλως πως. Ἄλλ' ὅμως ὁ πολιτικὸς στίχος ἐγεννήθη ἐκ τοῦ παλαιοῦ ἰαμβικοῦ τετραμέτρου καὶ τούτου τὸν ῥυθμὸν ἐσκόπει νὰ ἀποδώσῃ, τοιοῦτον δὲ τῷ ὄντι καὶ ἀποδίδει ἐνίοτε ἐν τοῖς μέλεσιν. Ἀντὶ λοιπὸν νὰ πλασθῇ ὀλόκληρον σύστημα νέων μετρικῶν ὄρων χάριν τῆς τονικῆς ποιήσεως, ὅπερ καὶ δυσχερέστατον θὰ ἦτο νὰ κατορθωθῇ, κατορθωθέντος δὲ αὐτοῦ τὰ μάλιστα θὰ ἐδυσχέραине τὴν μνήμην καὶ μάθησιν ἢ διαφορὰ τῶν ὄρων τῆς τε ἀρχαίας προσωδιακῆς καὶ τῆς νεωτέρας τονικῆς μετρικῆς θεωρίας καὶ οὐ σμικρὰ σύγχυσις θὰ ἐπήρχετο, ἀντὶ λέγω νὰ ἐπινοηθῶσι νέοι τεχνικοὶ ὄροι καὶ νέα μετρικὰ σχήματα, προσφορώτερον φαίνεται καὶ χάριν εὐκολίας περὶ τὴν πραγματείαν τῶν νεωτέρων τονικῶν ῥυθμῶν καὶ ὅπως ὑπομιμνήσκηται ἢ συγγένεια αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀναλόγους ἀρχαίους προσωδιακούς, νὰ μεταχειριζώμεθα τοὺς τε τεχνικούς ὄρους καὶ τὰ μετρικὰ σχήματα τὰ οἰκεῖα τῆς παλαιᾶς προσωδιακῆς μετρικῆς καὶ ἐπὶ τῶν ἀναλόγων μέτρων τῆς νεωτέρας τονικῆς, εἰ καὶ τὸ μέγεθος τῶν συλλαβῶν καὶ ποδῶν ὥστε καὶ τὸ ἦθος τῶν ἀναλόγων ῥυθμῶν ἐκατέρας ποιήσεως εἶνε διάφορον. Ὅτι δὲ τὰ ἐν τῇ δημοτικῇ Βυζαντιακῇ ποιήσει χρήσιμα κατὰ στίχον μέτρα,

οἷον τὸ ἀπ' ἄρσεως πεντεκαίδεκάσυλλαβον, ὁ πολιτικὸς λεγόμενος στίχος, οὐ πλείστη ἐγένετο ἐν αὐτῇ χρῆσις, εἶτα δὲ ὁ ἀπὸ θέσεως πεντεκαίδεκάσυλλαβος καὶ ὁ ἀπ' ἄρσεως δωδεκάσυλλαβος, ὧν κατὰ δεύτερον λόγον ἐγένετο ἐν αὐτῇ χρῆσις, ἀντιστοιχοῦσι πρὸς τὸ ἀρχαῖον ἰαμβικὸν τετράμετρον, τὸ τροχαϊκὸν τετράμετρον καὶ τὸ ἰαμβικὸν τρίμετρον, ἐξ ὧν καὶ ἐγεννήθησαν, φανερόν. Πλὴν τῶν μέτρων τούτων κατὰ τρίτον λόγον ἐγένετο χρῆσις ἐν τῇ Βυζαντιακῇ δημοτικῇ ποιήσει κατὰ στίχον καὶ τοῦ τονικοῦ ἰαμβικοῦ καὶ τροχαϊκοῦ διμέτρου καὶ ἄλλων τινῶν (1).

84. Ἡ δὲ Χριστιανικὴ ἐκκλησιαστικὴ ποίησις (2) κατ' ἀρχὰς μὲν ἠκολούθει κατὰ τὴν γλῶσσαν καὶ τὰ μέτρα τοῖς ἀρχαίοις Ἑλληνικοῖς παραδείγμασιν, ὅπως καὶ ἡ κοσμικὴ ποίησις τῶν πρώτων ἀπὸ Χριστοῦ αἰῶνων. Τοιοῦτος εἶνε ὁ ἀναπαιστικὸς μονομέτρος καὶ διμέτρος γεγραμμένος ὕμνος ὁ τῷ Κλήμεντι τῷ Ἀλεξανδρεῖ († μετὰ τὸ 211-218 ἀ. Χ.) προσποιούμενος, ἐν τοῖς χειρογράφοις δὲ τοῦ παιδαγωγοῦ εὐρισκόμενος, περὶ οὗ πρβλ. Christ anthol. graec. σελ. XVIII καὶ 37-8 καὶ Griech. Litter.² § 607. Εἶτα δὲ τὸ παρθένιον, ὡς ὀνόμασεν αὐτὸ ὁ Christ, τοῦ ἀγ. Μεθοδίου τῷ 312 μαρτυρήσαντος, οὗ ἐκάστη τῶν 24 στροφῶν ἐκ τριῶν σύγκειται ἰαμβικῶν ἐπταποδιῶν καὶ μιᾶς τετραποδίας ὡς κώλου ἐπωδικοῦ, μεθ' ἐκάστην δὲ στροφὴν ἐπαναλαμβάνεται δίστιχον ἐπίφθεγμα ἐξ ἰαμβικοῦ καταληκτικοῦ τετραμέτρου καὶ ἀκαταλήκτου διμέτρου. Ἐν τῷ ποιήματι τούτῳ τῶν μὲν διχρόνων γίνεται χρῆσις ἀδιαφόρως, ὡς καὶ ἐν τοῖς μεταγενεστέροις ἀνακρεοντείοις, τῶν δὲ σπονδειῶν καὶ ἐν ταῖς ἀρτίαις χώραις, οἷον

νυμφίε ὑπαντάνω σοι - - - - -

Ἐπάρχει δὲ ἐν αὐτῷ καὶ ἀκροστιχίς. Ἐπειτα δὲ τὰ ποιήματα Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ († 389), οὕτω μὲν ἀπὸ τῆς πόλεως Ναζιανζοῦ κληθέντος, ἧς ἐγένετο ἐπίσκοπος, ἀπὸ δὲ τῆς σοφίας, μεθ' ἧς ἠμύνετο τοὺς αἰρετικούς ὑπὲρ τῆς ὀρθοδοξίας, θεολόγου ἐπονομασθέντος. Μετεχειρίσατο δὲ ὁ Γρηγόριος ἐν πᾶσι τοῖς αὐτοῦ ποιήμασιν ἀρχαῖα μέτρα, οἷον δακτυλικὰ ἐξάμετρα, τροχαϊκὰ τετράμετρα κατα-

(1) Περὶ τούτων πρβλ. Krumbacher, Sitzungsber. der bayer. Akad. d. Wiss., philos.—philol. hist. Cl. 1887 τόμ. 6' σελ. 53 κέ.

(2) Πρβλ. περὶ ταύτης μάλιστα Christ antholog. graec. carm. christ. σελ. IX κέ. καὶ Krumbacher Byzantin. Lit. σελ. 305 κέ.

ληκτικά, ιαμβικά τρίμετρα και άλλα, ἐν δύο δὲ μόνον ὕμνοις, τῷ ἐσπερινῷ καὶ τῷ πρὸς παρθένον παραιρετικῷ, τὴν νεωτέραν ῥυθμοποιίαν ἤτοι τονικά ιαμβικά τετράμετρα καταληκτικά τε καὶ δικατάληκτα, οὐχὶ πάντα κανονικῶς πεποιημένα. Πρὸς. Christ anthol. σελ. XIII κέ. καὶ 29 κέ. Ἐτι δὲ μᾶλλον εἶχετο τῶν ἀρχαίων μορφῶν ὁ σύγχρονος τοῦ Γρηγορίου Ἀπολλινάριος ὁ νεώτερος († 390), οὐ σφίζεται παράφρασις τῶν Ψαλμῶν ἐν ἐξαμέτροις, ὧν ἡ τεχνικὴ κατασκευὴ ἐχρησίμευσεν ὡς παράδειγμα τῷ Νόννῳ ἀκμάσαντι κατὰ τὰς ἀρχὰς τῆς πέμπτης α. Χ. ἑκατονταετηρίδος, ὅστις πρὶν μὲν γεννηταὶ Χριστιανός, ἔγραψε τὰ Διονυσιακά, ὕστερον δὲ μετέφρασεν ἐν ἐξαμέτροις τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον. Τοιαῦτα εἶνε καὶ τὰ ποιήματα Συνεσίου τοῦ Κυρηναίου (370-413), ὅσα ἐποίησεν ἐξ ὅτου ἐγένετο Χριστιανός, ὅμοια ὄντα παντάπασιν ἐκείνοις, ἅπερ εἶχε ποιήσας ὡς ἐθνικός.

Πάντα ὁμοίως τὰ μνημονευθέντα ποιήματα καίπερ ἐντεχνα, οὐδαμῶς ἐθέρμαινον τὸ θρησκευτικὸν συναίσθημα τῶν συγχρόνων οὐδ' ἐχρησίμευσάν ποτε ὡς ἄσματα ἐν τῇ λατρείᾳ (1). Ὡς τοιαῦτα τουτέστιν ὡς ἄσματα τῆς λατρείας κατὰ μὲν τοὺς πρώτους ἀπὸ Χριστοῦ αἰῶνας ἐχρησίμευον ἄσματα ἐκ τῆς παλαιᾶς διαθήκης κυρίως λαμβανόμενα, καθὰ ἤδη καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος μαρτυρεῖ ἐν τῇ πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολῇ 5, 18 ὡδε λέγων· «καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστὶν ἄσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν πνεύματι λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς ἄδοντες καὶ ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ κυρίῳ» καὶ ἐν τῇ πρὸς Κορινθίους 3, 16 «ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες καὶ νοθετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ἐν χάριτι ἄδοντες ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν τῷ θεῷ». Διὰ τούτων δηλαδὴ μαρτυρεῖ ὁ ἀπόστολος ὅτι ἤδη ἐν ἀρχαιοτάτοις χρόνοις οἱ χριστιανοὶ ὕμνουσαν τὸν θεὸν διὰ ψαλμῶν καὶ ὕμνων καὶ ᾠδῶν πνευματικῶν. Ποῖα δὲ τινὰ εἶνε τὰ τρία ταῦτα εἶδη τῶν ὕμνων, δὲν εἶνε σαφές καὶ οἱ σοφοὶ διαφωνοῦσι περὶ τούτου πρὸς ἀλλήλους. Πιθανώτατον δὲ φαίνεται (πρὸς. Christ. anthol. σελ. XIX κέ.) ὅτι καὶ τὰ τρία εἶδη τῶν ἱερῶν τούτων ποιημάτων ἦσαν τὰ αὐτὰ καὶ τὰ

(1) Ἐξαιρετέα ἴσως ἄσματά τινὰ τῇ προσωδιακῇ ῥυθμοποιίᾳ πεποιημένα καὶ δὴ ἡμιάμβοις ἢ ἀνακρεοντείσις, οἷα τὰ τοῦ Σωφρονίου τοῦ Ἱεροσολυμίτου, τὰ Ἡλίου τοῦ Συγχέλλου, Ἰγνατίου καὶ ἄλλων (πρὸς. Christ anthol. XXVI κέ. καὶ σελ. 43 κέ.) Περὶ δὲ τῶν ἱαμβικῶν κανόνων Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ θά εἴπωμεν κατωτέρω.

ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν Ἰουδαίων ἠδόμενα καὶ ὅτι ψαλμοὺς μὲν καὶ ὕμνους ἀκουστέον τοὺς τοῦ Δαβὶδ, οἵτινες καὶ ἐψάλλοντο καὶ τὸν θεὸν ὕμνουσαν, ᾠδὰς δὲ ἄλλας παρὰ τοὺς ψαλμοὺς τοῦ Δαβὶδ, οἷον τὴν ᾠδὴν τοῦ Μωυσέως καὶ τῆς προφήτιδος Μαριάμ μετὰ τὴν διάβασιν τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης (Ἐξόδ. 15), τὴν τοῦ Μωυσέως ᾠδὴν, ἣν εἶπε πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ κατὰ τὴν τελευταίαν ἡμέραν τοῦ βίου αὐτοῦ (Δευτερ. 32), τὴν ᾠδὴν τῆς Ἄννας ἐπὶ τῇ γεννήσει τοῦ Σαμουὴλ (Βασιλ. Α', 2). Καλεῖ δ' αὐτὰς ὁ ἀπόστολος πνευματικὰς ὡς ἱεράς καὶ σπουδαίας κατ' ἀντίθεσιν πρὸς τὰ τῶν ἐθνικῶν κοσμικὰ ἄσματα, οἷα τὰ σκόλια καὶ ἄλλα. Ὑστερον δὲ τοῖς ἐκ τῶν συναγωγῶν τῶν Ἰουδαίων παραληφθεῖσι προσετίθεσαν οἱ χριστιανοὶ καὶ ἄλλα ἄσματα καὶ μάλιστα εἰς ἔπαινον τοῦ Χριστοῦ, τὰ μὲν λαμβάνοντες ἐκ χωρίων τῆς παλαιᾶς διαθήκης, ἅτινα ὑπελάμβανον ὡς εἰς αὐτὸν ἀναφερόμενα, οἷον τὸ τοῦ Ἀμβρακίου τοῦ προφήτου τὴν τοῦ σωτῆρος μέλουσαν χάριν προφητεύοντος (Ἀμβρακ. 3), τὸ τοῦ Ἡσαίου προλέγοντος τὸ τῆς δικαιοσύνης ἀνατέλλον φῶς (Ἡσαί. 26), τὰ τῆς εὐλογίας πρὸς τὸν θεὸν τοῦ Ἰωνᾶ ἐκ τῆς κοιλίας τοῦ κήτους (Ἰων. 2) καὶ τῶν τριῶν παιδῶν ἐν τῇ καμίνῳ καιομένων (Δανιὴλ 3)· ἄλλα δὲ λαμβάνοντες ἐκ χωρίων τῆς καινῆς διαθήκης, οἷα ἦσαν τὰ κατὰ τὸν εὐαγγελισμὸν τῆς Μαρίας (Λουκ. 1, 46-55), ἡ προφητεία τοῦ Ζαχαρίου (Λουκ. 1, 68-79) καὶ ἡ εὐχὴ τοῦ πρεσβύτου Συμεῶνος (Λουκ. 2, 29-32). Τοιοῦτος δὲ τις πρέπει νὰ ὑποληφθῇ ὅτι ἦτο καὶ ὁ εἰς Χριστὸν ὕμνος, ὃν οἱ χριστιανοὶ ἤδον κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Τραϊανοῦ, ὡς μανθάνομεν ἐκ τῆς τοῦ Πλινίου τοῦ νεωτέρου ἐπιστολῆς (X, 96), ἐν ἣ λέγονται τάδε· «adfirmabant autem hanc fuisse summam vel culpaе suae vel erroris, quod essent soliti stato die ante lucem convenire carmenque Christo deo dicere secum invicem».

85. Ὅτι δὲ ἐπὶ πολλοὺς αἰῶνας τὰ κείμενα τῶν ἱερῶν ἄσμάτων ἐλαμβάνοντο ἐκ τῆς ἀγίας γραφῆς καὶ συνίσταντο σχεδὸν ὁλόκληρα ἐκ λέξεων αὐτῆς τῆς τε παλαιᾶς καὶ τῆς καινῆς καὶ κατὰ τοῦτο διαφέρουσι τῶν μεταγενεστέρων ὑμνωδικῶν ἄσμάτων, ἅτινα καὶ πρωτότυπα ἦσαν καὶ κατὰ τὴν τονικὴν ῥυθμοποιίαν ἐποιοῦντο, μαρτυρεῖ τὸ ἀρχαιότατον χριστιανικὸν ψαλτήριον ἢ ὕμνολόγιον, ὅπερ σφίζεται ἐν τῷ Ἀλεξανδρινῷ κώδικι (codex Alexandrinus). Ὁ εἰς τὴν πέμπτην δηλαδὴ ἑκατονταετηρίδα ἀνήκων οὗτος κώδιξ μετὰ τὴν Ἑλλη-

νικὴν τῶν ἐβδομήκοντα μετάφρασιν τῆς παλαιᾶς Δ. περιέχει ἐκκλησιαστικὸν ὕμνολόγιον, ἐν ᾧ τοῖς ψαλμοῖς τοῦ Δαβὶδ προστίθενται καὶ αἱ ἐκ τῆς παλαιᾶς καὶ καινῆς διαθήκης εἰλημμένα ᾠδαί, ἃς ἀνωτέρω κατελέξαμεν, καὶ τέσσαρες ἄλλαι, αἱ πᾶσαι τεσσαρεσκαίδεκα. Μέχρι λοιπὸν τῆς πέμπτης ἑκατονταετηρίδος τὰ ᾠσματα, ἅτινα ἦδον οἱ χριστιανοὶ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις αὐτῶν, ἦσαν σχεδὸν τὰ αὐτὰ καὶ τὰ ἐν τῇ Ἰουδαϊκῇ συναγωγῇ ἀδόμενα, μεταξὺ δὲ πάντων τούτων τῶν ἐκκλησιαστικῶν ᾠμάτων τὰ πρῶτα ἔφερον, ὡς εἰκός, οἱ ψαλμοὶ τοῦ Δαβὶδ. Εὐλόγον δὲ νὰ ὑποτεθῇ ὅτι καὶ τὸ μέλος τῶν ψαλμῶν καὶ τῶν ἄλλων ᾠδῶν τῶν ἐκ τῆς παλαιᾶς διαθήκης ἦτο τὸ αὐτὸ τῷ ἐν τῇ συναγωγῇ χρησίμῳ (1). Ψαλμοὶ τινες ἐξελέγοντο χάριν ὠρισμένων ἐορτῶν, οἷος ὁ κβ' εἰς τὴν ἐορτὴν τῆς σταυρώσεως τοῦ Ἰησοῦ, ἣ ἦδοντο καθ' ὠρισμένας ὥρας τῆς ἡμέρας, οἷος ὁ ὀρθρινὸς ἢ ἑωθινὸς ζβ' καὶ ὁ ἐπιλύχνιος ρμ'. Ἦδοντο δὲ οἱ ψαλμοὶ κατ' ἀρχὰς μὲν ἐνὸς ψάλτου ἢ χοροῦ κατάρχοντος τοῦ μέλους, τοῦ δὲ λαοῦ κοινωνοῦντος τῆς ᾠδῆς διὰ τῶν ὑπ' αὐτοῦ ἐπαναλαμβανομένων τελικῶν ἐπιφθεγμάτων, οἷου τοῦ ἀλληλουϊα, ἀμήν, ὡσαυτά, τοῦ πολλάκις ἐπαναλαμβανομένου κύριε ἐλέησον. Ἐκ τούτων δὲ ὡς ἐκ σπέρματος ἀνεπτύχθησαν ἔπειτα τῷ χρόνῳ πρῶτον μὲν μικρά τινα καὶ αὐτοτελεῖ τροπάρια παρεμβαλλόμενα ὡς καὶ τὰ ἐπιφθέγματα μεταξὺ τῶν ψαλμῶν καὶ ᾠδῶν καὶ ἄλλων ἐκ τῆς ἀγίας γραφῆς ἀναγνωσμάτων, εἶτα δὲ μείζονα ποιήματα, οἷα μάλιστα τὰ κοντάκια (ὕμνοι) καὶ οἱ κανόνες. Τὰ δ' ἐπιφθέγματα ἐκαλοῦντο κυρίως ἐφύμνια ἢ ἀκροτελεύτια, προσέτι δὲ καὶ ἀκροστίγια καὶ ὑποψάλματα. Περὶ δὲ τοῦ λαοῦ οὕτω τῆς ᾠδῆς κοινωνοῦντος ἐλέγτο ὅτι ὑπήκουεν ἢ ὑπήχει ἢ ὑπέψαλλε (Λατιν. succinere, respondere, — responsoria). Πρβλ. διατάξ. ἀποστολ. 2, 5' « μέσος δὲ ὁ ἀναγνώστης ἐφ' ὑψηλοῦ τινος ἐστὼς ἀναγινωσκέτω τὰ Μωσέως καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, τὰ τῶν κριτῶν καὶ τῶν βασιλειῶν, τὰ τῶν παραλειπομένων καὶ τὰ τῆς ἐπανόδου, πρὸς τούτοις τὰ τοῦ Ἰῶβ καὶ τὰ Σολομῶντος καὶ τὰ τῶν δεκαῆξ προφητῶν· ἀνὰ δύο λεγομένων ἀναγνωσμάτων ἕτερός τις τοῦ Δαβὶδ ψαλ-

(1) Ἄξια νὰ μνημονευθῶσιν ἐνταῦθα τὰ τοῦ Ἰσιδώρου τοῦ ἐξ Ἰσπάλιος (de eccl. offic. 1, 5) λεγόμενα περὶ τοῦ τρόπου, καθ' ὃν ἔψαλλον ἡ ἐκκλησία κατὰ τοὺς πρώτους αἰῶνας: « primitiva ecclesia ita psallebat, ut modico flexu vocis faceret psallentem resonare, ita ut pronuntianti vicinior esset, quam canenti ». Πρβλ. Ἀγούστινον Confess. 10, 33.

λέτω ὕμνους καὶ ὁ λαὸς τὰ ἀκροστίγια ὑποφαλλέτω». Περὶ δὲ τὸ μέσον τῆς τετάρτης ἑκατονταετηρίδος οἱ μοναχοὶ Διόδωρος καὶ Φλαυιανὸς εἰσηγήσαντο τὸ ἀντίφωνον ἦτοι τοὺς ἀντιφώνους ὕμνους (Λατιν. antiphonae), πρὸς τὰ ἀμοιβαῖα τῆς παλαιᾶς ποιήσεως ἀντιστοιχοῦντας, ὡς μαρτυρεῖ ὁ Θεοδώρητος (ἐκκλ. ἱστορ. 2, 24) λέγων ὡδε: « οὗτοι πρῶτοι διχῆ διελόντες τοὺς τῶν ψαλλόντων χορούς, ἐκ διαδοχῆς ἄδειν τὴν Δαυϊτικὴν ἐδίδαξαν μελωδίαν· καὶ τοῦτο ἐν Ἀντιοχείᾳ τὸ πρῶτον ἀρξάμενον, πάντοσε διέδραμε καὶ κατέλαβε τῆς οἰκουμένης τὰ τέρματα ». Συλλήπτορες δὲ καὶ ἀρωγοὶ τῶν ἀντιφώνων ἐν τῇ ἀνατολῇ ἐγένοντο ὁ ἐκ Καισαρείας Βασίλειος καὶ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἰδίᾳ ἐν ἀντιθέσει πρὸς τοὺς αἰρετικούς (πρβλ. Σωζομ. ἐκκλ. ἱστορ. 8, 8). Ὁ Βασίλειος ἐν ἐπιστ. 207 μνημονεύει ἀμφοτέρων τῶν τρόπων λέγων ὡδε: « ἐξαναστάντες τῶν προσευχῶν εἰς τὴν ψαλμωδίαν καθίστανται· καὶ νῦν μὲν διχῆ διανεμηθέντες ἀντιψάλλουσιν ἀλλήλοις, — ἔπειτα πάλιν ἐπιτρέψαντες ἐνὶ κατάρχειν τοῦ μέλους, οἱ λοιποὶ ὑπηχοῦσι ». Εἰς δὲ τὴν δυτικὴν ἐκκλησίαν τὰ ἀντίφωνα εἰσήχθησαν τὸ πρῶτον ὑπὸ τοῦ Ἀμβροσίου (1).

86. Πρῶτοι δὲ οἱ αἰρετικοὶ ἤδη ἀπὸ μέσης τῆς τρίτης ἑκατονταετηρίδος ἤρξαντο νὰ γράφωσιν ἰδιωτικούς ὕμνους, σκοποῦντες δι' αὐτῶν νὰ διαδῶσι καὶ στηρίξωσι τὰ ἴδια αὐτῶν δόγματα, οἷοι οἱ περὶ τὸν Νέπωτα τὸν ἐπίσκοπον Αἰγύπτου (Εὐσέβ. ἱστορ. ἐκκλ. 7, 24, 4), οἱ περὶ τὸν Ἄρειον (Σωκρ. 1, 9 Φώτιος ἐν Φιλοστοργ. εχε. II, 2), οἱ περὶ τὸν γνωστικὸν Βαρδεσάνη καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ Ἀρμόνιον, οἷτινες ἀνῆκον εἰς τὴν ἐν Συρίᾳ ἐκκλησίαν (Θεοδώρητ. ἱστορ. ἐκκλ. 4, 29. Σωζομ. ἱστ. ἐκκλ. 6, 25) καὶ οἱ περὶ τὸν Ἀπολλινάριον (Σωζομ. ἱστ. ἐκκλ. 6, 25). Τοὺς ἰδιωτικούς ὅμως τούτους ψαλμοὺς οἱ προεστῶτες τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κατεπολέμουν ἀπείργοντες τῆς ἐκκλησίας ἐκ φόβου μὴ διὰ τῆς ἡδύτητος τῶν μελῶν διαδοθῶσιν ἐπὶ μᾶλλον αἱ δόξαι τῶν αἰρετικῶν καὶ ἐκνικήσωσιν. Ἄξια δ' ἐνταῦθα μνείας εἶνε μάλιστα τὰ ὑπὸ τοῦ Φιλοστοργίου περὶ Ἀρείου λεγόμενα τάδε: « τὸν Ἄρειον ἀποπηδήσαντα τῆς ἐκκλησίας, ᾠσματὰ τε ναυτικὰ καὶ ἐπιμύλια καὶ ὀδοιπορικὰ γράψαι καὶ τοιαῦθ' ἕτερα συντιθέντα εἰς μελωδίας ἐντείνειν, ἃς ἐνόμιζεν ἐκάστοις ἀρμόζειν, διὰ

(1) Πρβλ. August. confess. 9, 7 « tum Hymni et Psalmi ut canerentur secundum morem orientalium partium, ne populus moeroris laedio contabesceret, institutum est ».

τῆς ἐν ταῖς μελωδίαις ἡδονῆς ἐκκλέπτων πρὸς τὴν οἰκείαν ἀσέβειαν τοὺς ἀμαθεστέρους τῶν ἀνθρώπων». Ὡσαύτως δὲ καὶ ὅσα ὁ Σωζόμενος λέγει 8,8: «Οἱ τοῦ Ἀρείου . . . νύκτωρ ἐν ταῖς δημοσίαις στοαῖς συνελέγοντο καὶ εἰς συστήματα μεριζόμενοι κατὰ τὸν τῶν ἀντιφώνων τρόπον ἔψαλλον, ἀκροτελεύτια συντιθέντες πρὸς τὴν αὐτῶν δόξαν πεποιημένα· ὑπὸ δὲ τὴν ἔω ταῦτα δημοσίᾳ ψάλλοντες εἰς τοὺς τόπους ἀπήεσαν, ἔνθα καὶ ἐκκλησίαζον . . . Τελευτῶντες δὲ πρὸς ἔριν τὰς ᾠδὰς προσετίθεσαν, ποῦ εἰσὶν οἱ λέγοντες τὰ τρία μίαν δύναμιν καὶ ἕτερα τοιάδε τοῖς ὕμνοις ἀναμιγνύντες. Δείσας δὲ Ἰωάννης (ὁ Χρυσόστομος) μή τινες τούτοις ὑπαχθῶσι τῶν ὑπ' αὐτὸν ἐκκλησιαζόντων, ἐπὶ τὸν ἴσον τρόπον τῆς ψαλμωδίας τὸν αὐτοῦ λαὸν προτρέπει. Ἐν ὀλίγῳ δὲ ἐπισημότεροι γενόμενοι τοὺς ἀπὸ τῆς ἐναντίας αἰρέσεως ὑπερέβαλον τῷ πλήθει καὶ τῇ παρασκευῇ. Καὶ γὰρ δὴ καὶ σταυρῶν ἀργυρᾶ σημεῖα ὑπὸ κηροῖς ἡμμένοις προηγούντο αὐτῶν καὶ εὐνοῦχος τῆς βασιλείως γαμετῆς ἐπὶ τοῦτο τέτακτο, τὴν περὶ ταῦτα δαπάνην καὶ τοὺς ὕμνους παρασκευάζων». Οὐ μόνον δ' ἐν τῇ ἀνατολῇ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ δύσει κατεπολεμοῦντο ὡσαύτως οἱ αἰρετικοὶ Ἀρειανοὶ τε καὶ ἄλλοι· οἷον ὁ Αὐγουστίνος ἔγραψε ψαλμὸν κατὰ τῶν Δονατιστῶν (Psalmus contra partes Donati), οὗ ἡ ἀρχή, ἣτις ἐχρησίμευε καὶ ὡς ὑπόψαλμα, ἔχει ὧδε:

omnes qui gaudetis de pace, modo verum judicate.

Ἐπισημῶς δὲ ἡ κατάχρησις αὕτη κατεδικάσθη ὑπὸ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ συνόδου (360), ἣτις διὰ τοῦ πεντηκοστοῦ ἐνάτου κανόνος ἐθέσπισεν «ὅτι οὐ δεῖ ἰδιωτικὸς ψαλμοὺς λέγεσθαι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, οὐδὲ ἀκανόνιστα βιβλία, ἀλλὰ μόνον τὰ κανονικὰ τῆς καινῆς καὶ παλαιᾶς διαθήκης». Ὁ Ζωναρᾶς ἰδιωτικὸς ψαλμοὺς ἀκούει τοὺς ἀποκρύφους «λεγόμενους τοῦ Σολομῶντος, εἴτα καὶ ἄλλων τινῶν», ἀλλ' εἰς τούτους εὐλόγον φαίνεται νὰ συμπεριληφθῶσι καὶ οἱ νεώτεροι Χριστιανοὶ καὶ μάλιστα οἱ τῶν αἰρετικῶν. Ποίων δὲ ῥυθμῶν καὶ ποίου καθ' ὅλου τρόπου ῥυθμοποιίας ἐγένετο χρῆσις ἐν τοῖς ἰδιωτικοῖς τούτοις ψαλμοῖς, δὲν δύναται τις νῦν ἀσφαλῶς νὰ εἴπῃ διὰ τὴν ἀπώλειαν αὐτῶν· ἐὰν δὲ εἰκάσωμεν ἐκ τοῦ ψαλμοῦ τῶν Ναασσηνῶν, ὃν εὐρήσεις ἐν Christ anthol. σελ. 32, καὶ ἐξ ἄλλων, φαίνεται ὅτι χρήσιμος ἦτο ἐν αὐτοῖς ἡ παλαιὰ ῥυθμοποιία ἢ προσωδιακή. Ἐξ ὧν ὁμοίως λέγει ὁ Σωζόμενος ἐν τῷ ἀνωτέρῳ μνημονευθέντι χωρίῳ (8, 8), ὅτι

οἱ Ἀρειανοὶ ἀνεμίγνυσαν τοῖς ὕμνοις καὶ τετράμετρα τροχαῖκὰ τονικά, οἷον βεβαίως ἦτο τὸ

ποῦ εἰσὶν οἱ λέγοντες τὰ τρία μίαν δύναμιν;

καὶ «ἕτερα τοιάδε», φαίνεται ὅτι ἐν τοῖς ἐφυμνίοις ἢ ὑποψάλμασιν ἐποιοῦντο χρῆσιν οἱ αἰρετικοί, τούλάχιστον οἱ Ἀρειανοί, καὶ τῆς τονικῆς ῥυθμοποιίας. Ταύτην δὲ τὴν χρῆσιν τῆς τονικῆς ῥυθμοποιίας κατὰ τὴν τετάρτην ἀπὸ Χριστοῦ ἑκατονταετηρίδα γενομένην δικαιοῦμεθα νὰ ὑπολάβωμεν καὶ ὡς τὴν πρώτην ἀρχὴν τῆς τονικῆς ποιήσεως, ἣτις δὲν ἐθράδυνε νὰ ἀναπτυχθῇ καὶ ἐπικρατήσῃ πρώτιστα μὲν καὶ πρωϊμώτατα ἐν τῇ ἐκκλησιαστικῇ ὕμνωδιᾳ, εἴτα δὲ καὶ ἐν τῇ κοσμικῇ ποιήσει, δηλονότι τῇ δημοτικῇ.

87. Ἀφ' οὗ δὲ ἐν τῷ Ἰωμαϊκῷ κράτει ἐξενίκησε τὸ Χριστιανικὸν δόγμα καὶ ἐπισήμως ὡς δόγμα τοῦ κράτους ἀνεκηρύχθη, δὲν ἠδύνατο εἰμὴ μετ' οὐ πολὺ μεγάλη νὰ ἐπέλθῃ μεταβολὴ καὶ εἰς τὰ τῆς Χριστιανικῆς λατρείας, ἐπειδὴ καὶ εὐπορία μείζων ἤδη προσεγένετο τῇ ἐκκλησίᾳ ὡς ἐκ τῆς προστασίας καὶ χρηματικῆς βοηθείας τῆς πολιτείας καὶ ἐκ τῆς ὑπὸ τῶν αἰεὶ πληθυνομένων πιστῶν ἐπικουρίας. Οὕτω τὸ λοιπὸν ἠδύνατο καὶ ναοὶ μείζονες καὶ μεγαλοπρεπέστεροι εὐκολώτερον νὰ οἰκοδομηθῶσι καὶ αἱ ἱεροτελεστῖαι λαμπρότερον νὰ κοσμηθῶσι. Τοιαύτη δὲ τις μεταβολὴ εἰκὸς ἦτο νὰ συμβῇ ἰδίᾳ ἐν τῇ ἐκκλησιαστικῇ ὕμνωδιᾳ, ὅπερ τῷ ὄντι καὶ ἐγένετο. Διότι ἐν ᾧ αὕτη μέχρι τοῦδε περιωρίζετο κυρίως εἰς τοὺς ψαλμοὺς τοῦ Δαβὶδ καὶ εἰς ὕμνους εἰλημμένους αὐτολεξεῖ ἢ σχεδὸν οὕτως ἐκ τῆς παλαιᾶς μάλιστα διαθήκης, ἐστεροῦντο δὲ τὰ ποιήματα ταῦτα ῥυθμοῦ, ἢ ὅσῳ ἐποιοῦντο ἔρρυθμα, ἠκολούθουν τῇ παλαιᾷ προσωδιακῇ ῥυθμοποιᾷ, ἀπὸ τῆς πέμπτης ἑκατονταετηρίδος ἤρξατο ἀπελευθερωθεῖσα ἡδὴ τῶν δεσμῶν νὰ δημιουργηθῇ ἡ ἐκκλησιαστικὴ ποίησις ἢ ἐκ τῶν χρόνων καὶ τοῦ κράτους, ἐν ᾧ ἐδημιουργήθη, δικαίως Βυζαντιακὴ δυναμένη νὰ κληθῇ, ἣν μάλιστα χαρακτηρίζει ἡ τονικὴ ῥυθμοποιία καὶ ἡ Βυζαντιακὴ μουσική. Ἡ ποίησις αὕτη, περὶ ἧς ἐφεξῆς ἔσται λόγος, τὰς μὲν ὑποθέσεις ἐλάμβανεν οὐ μόνον ἐκ τῆς παλαιᾶς, ἀλλ' ἐξ ἴσου καὶ ἐκ τῆς καινῆς διαθήκης· πολλὴν δὲ παρείχοντο αὐτῇ ὕλην καὶ οἱ ἐκάστοτε ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας ἀνακηρυττόμενοι μάρτυρες τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως. Χρῆσις δὲ αὐτῆς ἐγένετο μείζων μὲν ἐν ταῖς ἀκολουθίαις τοῦ ὄρθρου καὶ ταῖς τοῦ ἑσπερινοῦ ἢ ἐπιλυχνικοῦ, ἐλάσσω δὲ ἐν ταῖς λειτουργίαις.

88. Καὶ παλαιότατοι μὲν ὑμνογράφοι τῆς Βυζαντιακῆς ταύτης ἐκκλησιαστικῆς ὑμνογραφίας μνημονεύονται ὁ Ἄνθιμος καὶ Τιμοκλῆς, οἵτινες (πρὸ βλ. Θεοφάνη ἐκδ. Βόννης σελ. 1, 177) ἤκμασαν τῷ 457 ἄ. Χ. Προσέτι μνημονεύονται ὡς κατὰ τὴν αὐτὴν πέμπτην ἑκατονταετηρίδα ἀκμάσαντες ὁ Μαρκιανός, Ἰωάννης ὁ Μοναχὸς καὶ μάλιστα ὁ Αὐξέντιος. Τοῦ τελευταίου ὕμνον διέσωσεν ὁ σύγχρονος μὲν, νεώτερος δὲ τὴν ἡλικίαν βιογράφος αὐτοῦ Γεώργιος. Ἐκ τῶν πρώτων δὲ τούτων ἄσμάτων τὰ μὲν πλείστα ἀπώλοντο ἄρδην, ἔνια δὲ πιθανῶς σφύζονται μὲν σποράδην, ὁμῶς δὲ ἀδύνατον νὰ διακριθῶσι διὰ τὴν ἀνωθυμίαν. Εἰς πλήρη δ' ἀκμὴν ἀφίκετο ἡ ἐκκλησιαστικὴ ὑμνογραφία κατὰ τὴν ἕκτην ἄ. Χ. ἑκατονταετηρίδα. Ὁ βασιλεὺς Ἰουστινιανὸς (527-565) βεβαιοῦται ὑπὸ παλαιῶν μαρτυριῶν ὡς ποιητῆς τοῦ ὕμνου «ὁ μονογενὴς υἱὸς καὶ λόγος τοῦ θεοῦ (Christ anthol. σελ. XXXII). Περὶ τοὺς αὐτοὺς δὲ χρόνους ἤκμασαν καὶ οἱ μελωδοὶ Ἀναστάσιος, Κυριακὸς καὶ μάλιστα ὁ Ῥωμανός, εἰς οὗτος τῶν μεγίστων Βυζαντινῶν ἐκκλησιαστικῶν μελωδῶν. Ὡς δὲ μανθάνομεν ἐκ τῆς μόνης πηγῆς, τοῦ συναξαρίου τοῦ ὁσίου τούτου μελωδοῦ (βλ. μνηαῖον τῆς α' Ὀκτωβρίου, ὅτε τελεῖται ἡ μνήμη αὐτοῦ), ὁ Ῥωμανὸς ἐν Συρίᾳ γεννηθεὶς ἐχρημάτισε μὲν διάκονος ἐν Βηρυτῷ, ἦλθε δὲ εἰς Κωνσταντινούπολιν ἐπὶ Ἀναστασίου τοῦ βασιλέως, πιθανώτερον τοῦ πρώτου (491-518) ἢ τοῦ δευτέρου (713-716), ἐνθα ἐμπνευσθεὶς ὑπὸ τῆς ὑπεράγιας Θεοτόκου ἐποίησε κατ' ἀρχὰς τὸ κοντάκιον εἰς τὴν ἑορτὴν τῶν Χριστουγέννων, οὗ τὸ προοίμιον «ἡ παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον τίκτει κέ.», εἶτα δὲ καὶ ἑτέρων ἑορτῶν κοντάκια ὡς περὶ τὰ χίλια. Ἀπεδείχθη δ' ὁ Ῥωμανὸς ὁ μέγιστος ποιητῆς τῶν κοντακίων, τοῦ κατὰ τοὺς χρόνους τούτους ἐπικρατοῦντος εἶδους τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποιήσεως. Εἶνε δὲ τὸ κοντάκιον τὸ ἕτερον τῶν δύο κυριωτάτων εἰδῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑμνογραφίας καὶ σύγκειται ἐξ εἴκοσι μέχρι τριάκοντα ἢ καὶ πλειόνων ἔτι ὁμοίων ἀλλήλαις τὸ μετρικὸν σχῆμα στροφῶν. Προτάσσεται δὲ τῶν στροφῶν τούτων, αἵτινες καλοῦνται τροπάκια ἢ καὶ οἴκοι, ὡς προοίμιον μίᾳ διάφορος τὸ μετρικὸν σχῆμα ἐλάσων στροφῆ, σπανιώτερον δὲ δύο καὶ σπανιώτατα τρεῖς. Πᾶσαι δὲ αἱ στροφαὶ ἔχουσι τὸ αὐτὸ ἐφύμνιον, ὅπερ κανονικῶς εἶνε μονόκωλον ἢ δίκωλον. Τὸ εἶδος τοῦτο τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἄσμάτων, ὅπερ συνήθως ἐκκληῖτο *κοντάκιον* ἢ καὶ *κοντάκιον*, οὕτως, ὡς φαίνεται, ὀνομασθῆν ἐκ τοῦ μικροῦ κόντακος, περὶ

ὃν εἰλίσσετο ὁ τὸ ἄσμα περιέχων χάρτης, ὑπὸ τῶν ἐν τῇ Ἑσπερίᾳ σοφῶν καλεῖται νῦν κατ' εἰσῆγησιν τοῦ Γουλιέλμου Meyer κυρίως καὶ κατ' ἐξοχὴν ὕμνος. Εἰς τὸ εἶδος δὲ τοῦτο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποιήσεως ἀνήκουσι πάντα τὰ σφύζόμενα ποιήματα τοῦ Ῥωμανοῦ. Ἐκ τοῦ τέλους δὲ τοῦ ἔκτου καὶ ἐκ τοῦ ἑβδόμου ἄ. Χ. αἰῶνος ἔχομεν ὀλίγους ὕμνους, ὧν οἱ χρόνοι εἶνε ἀσφαλῶς ὠρισμένοι, οἷος ὁ ἀνάριστος ὕμνος τοῦ πατριάρχου Σεργίου, ὅστις κατὰ τινα ἀξιόπιστον μαρτυρίαν ἐποιήθη τῷ 626, ὅτε ἡ Κωνσταντινούπολις ἀπειληθεῖσα ὑπὸ τῶν Ἀβάρων ἐσώθη τῇ προστασίᾳ τῆς θεοτόκου.

89. Τὴν περίοδον τῶν κοντακίων διαδέχεται ἡ τῶν κανόνων περίοδος, καθ' ἣν δηλαδὴ εὐρέθη καὶ ἐγεωργήθη τὸ ἕτερον σημαντικώτατον εἶδος τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποιήσεως, οἱ κανόνες, καίτοι οὐδαμῶς ἐπαύσαντο κατ' αὐτὴν καὶ τὰ ἄλλα εἶδη τῆς ὑμνογραφίας θεραπεύμενα. Πᾶς δὲ κανὼν συνέκειτο ἐξ ὀκτῶ ἢ ἐννέα ᾠδῶν, ὧν ἐκάστη διέφερε τῶν ἄλλων κατὰ τὸ ρυθμικὸν σχῆμα καὶ τὴν μελωδίαν, περιελάμβανε δὲ τὴν μὲν ἀρχὴν πλείονας, ὕστερον δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πλείστον τρεῖς ἢ τέσσαρας ὁμοίας ἀλλήλαις στροφάς. Ἐκάστη δηλαδὴ ᾠδὴ εἶχεν ἴδιον εἰρμόν, τουτέστιν ἴδιαν τινὰ στροφὴν, πρὸς ἣν ὡς πρὸς παράδειγμα ἐποιοῦντο τὰ τροπάκια ἢτοι αἱ λοιπαὶ τῆς αὐτῆς ᾠδῆς στροφαί. Περὶ τῆς συνθέσεως τοῦ κανόνος Θεοδόσιος ὁ γραμματικὸς λέγει τάδε: «οἷον ἐάν τις θέλη ποιῆσαι κανόνα, πρῶτον δεῖ μελίσαι τὸν εἰρμόν, εἶτα ἐπαγαγεῖν τὰ τροπάκια, ἰσοσυλλαβοῦντα καὶ ὁμοτονοῦντα τῷ εἰρμῷ καὶ τὸν σκοπὸν (1) ἀποσφύζοντα». Ποιηταὶ δὲ ἐνδοξότατοι τοῦ εἶδους τούτου τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποιήσεως ἐγένοντο Ἀνδρέας ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς καὶ Κοσμάς ὁ Ἱεροσολυμίτης. Καὶ εὐρέτης μὲν τοῦ κανόνος νομίζεται Ἀνδρέας ὁ Κρήτης, ὅστις ἤκμασε περὶ τὸ 650-720· κράτιστον δ' αὐτοῦ ἔργον ὁ *μέγας κανὼν*, παροιμιώδης διὰ τὸ μέγεθος αὐτοῦ γενόμενος, ὡς ἐκ 250 στροφῶν συγκείμενος· τελειῶται δὲ οἱ δύο ἄλλοι, ὁ τε Ἰωάννης καὶ ὁ Κοσμάς. Καὶ ὁ μὲν Ἰωάννης ὁ καὶ Χρυσορρόας ἐπικαλούμενος ἐγεννήθη ἐν Δαμασκῷ περὶ τὸ τέλος τῆς ἑβδόμης ἑκατονταετηρίδος καὶ ἀπέθανε πρὸ τοῦ 754 ἐν τῇ μονῇ τοῦ ἀγίου Σάβα τῇ παρὰ τὰ Ἱεροσόλυμα, ἐν ἣ ἐμόναζεν, ἀφ' οὗ ἱερώθη. Περὶ δὲ τῶν συγγραμμάτων αὐτοῦ καὶ τῆς ἀξίας αὐτῶν πρὸ βλ. Krumbacher Byzant. Litterat. σελ. 172. Ὁ δὲ Κοσμάς συνεξεπαιδεύθη μὲν ἐν

(1) Σκοπὸν ἀκουστέον τὴν μελωδίαν.

Δαμασκῶ μετὰ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, εἶτα δὲ ἦλθε μετ' αὐτοῦ εἰς τὴν τοῦ ἁγίου Σάβα μονήν. Ἀφ' οὗ δὲ πολλὰ ἐνταῦθα διέτριψεν ἔτη περὶ τὴν ἐπιστήμην καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴν ποίησιν ἀσχολούμενος, τῷ 743 ἐγένετο ἐπίσκοπος τοῦ ἐν Φοινίκη Μαΐουμᾶ, ὅθεν ἐνίστε καὶ Κοσμᾶς ὁ Μαΐουμᾶ ἐπικαλεῖται, τὸ δὲ σύνθηες ὄνομα Ἱεροσολυμίτης ἢ Ἀγιοπολίτης ἀναφέρεται εἰς τὴν μακρὰν αὐτοῦ ἐν τῇ μονῇ τοῦ ἁγίου Σάβα διατριβήν. Περὶ τοῦ Ἰωάννου καὶ τοῦ Κοσμᾶ ὁ Σουίδας ἐν λ. Ἰωάννης λέγει τάδε: « Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ ἐπικληθεὶς Μανσοῦρ, ἀνὴρ καὶ αὐτὸς ἐλλογιμώτατος, οὐδενὸς δευτέρου τῶν κατ' αὐτὸν ἐν παιδείᾳ λαμπάντων. Συγγράμματα αὐτοῦ πάνυ πολλὰ καὶ μάλιστα φιλόσοφα, εἰς τε τὴν θείαν γραφὴν παράλληλοι κατ' ἐκλογὴν, καὶ οἱ ᾠσματικοὶ κανόνες, ἰαμβικοὶ τε καὶ καταλογάδην. Συνήκμαζε δ' αὐτῷ καὶ Κοσμᾶς ὁ ἐξ Ἱεροσολύμων, ἀνὴρ εὐφυστάτος καὶ πνέων μουσικὴν ὅλως τὴν ἐναρμόνιον. Οἱ γοῦν ᾠσματικοὶ κανόνες Ἰωάννου τε καὶ Κοσμᾶ σύγκρισιν οὐκ ἐδέξαντο, οὐδὲ δέξαιντ' ἂν μέχρις ὁ καθ' ἡμᾶς βίος περαιωθήσεται ».

90. Κατὰ τοὺς αὐτοὺς δὲ χρόνους, καθ' οὓς ἐν Συρίᾳ ἡ ἐκκλησιαστικὴ ποίησις ἐφθασεν εἰς τὸν κολοφῶνα αὐτῆς, ἤκμασαν καὶ ἐν τοῖς δυσμικωτάτοις μέρεσι τοῦ Βυζαντιακοῦ κράτους, ἐν Σικελίᾳ καὶ τῇ Κάτω Ἰταλίᾳ, πολλοὶ ἀξιόλογοι μελωδοί, οἷοι οἱ Συρακόσιοι Γρηγόριος, Θεοδόσιος, Μεθόδιος, ὧν ὁ τελευταῖος ὕστερον ἦλθεν εἰς Κωνσταντινούπολιν, καὶ ὁ Σικελὸς Ἰωσήφ ὁ ὕμνογράφος, ὅστις καὶ αὐτὸς μετὰ πολλὰς περιπετείας περιῆλθεν εἰς Κωνσταντινούπολιν, ἐνθα καὶ ἀπέθανε ἐπὶ τῆς βασιλείας Θεοδώρου (842-856). Ἔστία ὁμως τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποιήσεως κατὰ τὴν παρακμὴν αὐτῆς, τουτέστιν ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τῆς ἐνάτης ἑκατονταετηρίδος καὶ ἐξῆς, ἀπεδείχθη ἡ ἐν Κωνσταντινουπόλει μονὴ Στουδίου. Ἐνταῦθα ἐποίει Θεόδωρος ὁ Στουδίτης (759-826), οὗ σφίζονται πολλοὶ ὕμνοι. Ἐντεῦθεν ἐξῆλθεν ὁ ἀδελφὸς τοῦ Θεοδώρου Ἰωσήφ, ὅστις ὕστερον ἐγένετο ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης καὶ ἐμαρτύρησεν ἐπὶ τοῦ βασιλέως Θεοφίλου. Ἐνταῦθα διέτριψε Θεοφάνης ὁ Γραπτός, ὅστις τῷ 842 προυχειρίσθη ἀρχιεπίσκοπος Νικαίας, προσέτι Γεώργιος ὁ ἐκ Νικομηδείας, Μητροφάνης καὶ Θεόδωρος ὁ Σμυρναῖος, καὶ οἱ Στουδίται Ἀντώνιος, Ἀρσένιος, Βασίλειος, Γαβριήλ, Νικόλαος καὶ ἄλλοι. Ἐν τοῖς μελωδοῖς τῆς περιόδου ταύτης διαπρέπει ἡ Κασία ἢ Κασσία, ἣτις ἐν τοῖς ἰδιομέλοις αὐτῆς ἐμφανίζει μεγάλην πρωτοτυπίαν καὶ βαθύ πάθος. Ἀσθενῆ δὲ εἶνε

τὰ ποιητικὰ δοκίμια τοῦ πατριάρχου Φωτίου, τοῦ βασιλέως Λέοντος τοῦ Σοφοῦ (ἑωθινὰ) καὶ Κωνσταντίνου τοῦ Πορφυρογεννήτου (ἐξαποστειλάρια). Κατὰ δὲ τὴν ἐνδεκάτην ἑκατονταετηρίδα συντελεσθέντος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ᾠματολογίου, ἐξέλιπε τὸ κέντρον πρὸς τὴν περαιτέρω αὔξησιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποιήσεως. Διότι δυσχεροῦς ἦδη καταστάσις τῆς εἰσαγωγῆς νέων ᾠμάτων εἰς τὸ ἐκκλησιαστικὸν ᾠματολόγιον, δὲν ἐπιλοτιμοῦντο, ὅπως πρότερον, οἱ μελωδοὶ νὰ ποιῶσι νέα μέλη. Σπανίως δὲ μόνον ὕστερον ἐγίνοντο δεκτὰ νέα ᾠματα εἰς τὰ στερεότυπα ἦδη καταστάνα ὕμνολογικὰ συντάγματα, τὴν τε ὀκτώηχον καὶ τὸ τριψῆδιον καὶ τὰ μηναιᾶ.

91. Ἄπασα λοιπὸν ἡ ἐκκλησιαστικὴ αὕτη ποίησις ἢ χάριν τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀκολουθιῶν ποιηθεῖσα εἶνε ἔρρυθμος, ῥυθμοποιᾶν δὲ μεταχειρίζεται οὐχὶ τὴν ἀρχαίαν προσωδιακὴν, ἀλλὰ τὴν τονικὴν (1).

(1) Τοῦ κανόνος τούτου παρεξέθη πρῶτος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὅστις τρεῖς κανόνας, τὸν εἰς τὴν Χριστοῦ γέννησιν, τὸν εἰς τὰ Ἐπιφάνεια καὶ τὸν εἰς τὴν Πεντηκοστὴν ἔγραψεν ἰαμβικοῖς τριμέτροις κατὰ τὴν προσωδιακὴν ῥυθμοποιᾶν. Ἄλλ' ὁμως οἱ στίχοι ἦσαν ἅμα πεποιημένοι καὶ κατὰ τὴν τονικὴν ῥυθμοποιᾶν, ἡ δὲ μελωδία ἐκλονίζετο κατὰ τοὺς ῥυθμοὺς τῆς τελευταίας καὶ οὐχὶ τοὺς τῆς προσωδιακῆς. Τελευταῖος δὲ μελωδός, ὅστις ἐμιμήσατο τὸ ἰδίωμα τοῦτο τοῦ Ἰωάννου, εἶνε ὁ Μεθόδιος (πρβλ. Christ anthol. σελ. XLVI). Παράδειγμα δὲ φέρομεν ἐνταῦθα τὴν α' ᾠδὴν τοῦ ἰαμβικοῦ κανόνος τοῦ εἰς τὴν Χριστοῦ γέννησιν (Christ anthol. σελ. 205).

ἦχος α'.
ᾠδὴ α'.

Ἐσῶσε λαὸν θαυματοουργῶν δεσπότης,
ὑγρὸν θαλάσσης κύμα χερσώσας πάλαι·
ἐκὼν δὲ τεχθεὶς ἐκ κόρης, τρίβον βατὴν
πόλου τίθησιν ἡμῖν, ὃν κατ' οὐσίαν
ἴσον τε πατρὶ καὶ βροτοῖς δοξάζομεν.

Ἦνεγκε γαστήρ ἡγιασμένη λόγον,
σαφῶς ἀφλέκτω ζωγραφουμένη βάτω,
μιγέντα μορφῇ τῇ βροτοσίᾳ θεόν,
εὐσας τάλαιναν νηδῶν ἀρᾶς τῆς πάλαι
λύοντα πικρᾶς, ὃν βροτοὶ δοξάζομεν.

Ἐδειξεν ἀστὴρ τὸν πρὸ ἡλίου λόγον,
ἐλθόντα παῦσαι τὴν ἁμαρτίαν, μάγοις,
σαφῶς πενιχρὸν εἰς σπέος, τὸν συμπαθῆ
σὲ σπαργάνοις ἐλικτόν, ὃν γεγνηότες
ἴδον τὸν αὐτὸν καὶ βροτὸν καὶ κύριον.

Καὶ αἱ τρεῖς αὗται στροφαὶ (τροπάρια) ἔχουσι κοινὰ τρία τινά: α') τὴν σύνθεσιν ἐκ πέντε προσωδιακῶν ἰαμβικῶν τριμέτρων· β') τὴν τονικὴν διαίρεσιν τῶν στίχων· ὁ πρῶτος δηλ. στίχος τῆς α' καὶ β' στροφῆς συμφωνεῖ τῷ πρώτῳ στίχῳ τοῦ εἰρμοῦ, ὁ δευτέρος τῷ δευτέρῳ καὶ ἐφεξῆς ὡσαύτως· γ') τὴν ἀνακύκλῃσιν τῆς μελωδίας. Πλὴν τοῦ-

σωματούμενόν σε θεωρῶν, κύριε,
 5 ἐξίστατο καὶ ἴστατο κραυγάζων πρὸς αὐτὴν τοιαῦτα·
 χαῖρε, δι' ἧς ἡ χαρὰ ἐκλάμπει·
 χαῖρε, δι' ἧς ἡ ἀρὰ ἐκλείψει·
 χαῖρε τοῦ πεσόντος Ἀδάμ ἡ ἀνάκλησις·
 χαῖρε τῶν δακρύων τῆς Εὐας ἡ λύτρωσις·
 10 χαῖρε ὕψος δυσανάβατον ἀνθρωπίνους λογισμοῖς·
 χαῖρε βάθος δυσθεώρητον καὶ ἀγγέλων ὀφθαλμοῖς·
 χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις βασιλέως καθέδρα·
 χαῖρε, ὅτι βαστάζεις τὸν βαστάζοντα πάντα·
 χαῖρε, ἀστήρ ἐμφαίνων τὸν ἥλιον·
 15 χαῖρε, γαστήρ ἐνθέου σαρκώσεως·
 χαῖρε, δι' ἧς νεουργεῖται ἡ κτίσις·
 χαῖρε, δι' ἧς βρεφουργεῖται ὁ κτίστης·
 χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε.
 3+3+4. 3+6. 4+4. 4+4. 5+5. 4+4. 4+4. 3+3. 3+3. 4+4. 4+4+4.

Οἶκος β'.

Βλέπουσα ἡ ἀγία ἑαυτὴν ἐν ἀγνείᾳ
 φησὶ τῷ Γαβριὴλ θαρσαλέως·
 τὸ παράδοξον σοῦ τῆς φωνῆς
 δυσπαράδεκτόν μου τῇ ψυχῇ φαίνεται.

5 ἀσπόρου γὰρ συλλήψεως τὴν κύησιν πῶς λέγεις κρᾶζων·
 ἀλληλουῖα
 3+3+5. 3+6. 4+4+3.

93. Ὁ ἀκάθιστος οὗτος ὕμνος, ὡς καὶ ἔμπροσθεν εἶπομεν, ἐποιήθη ὑπὸ τοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Σεργίου τῷ 626 ἀ. Χ. ὡς ἐπινίκιος ὕμνος εἰς τὴν θεοτόκον ἐπὶ τῇ ὑπ' αὐτῆς σωτηρίᾳ τῆς πόλεως ἐκ τῆς προσβολῆς τῶν Ἀθάρων. Ἐκλήθη δὲ ἀκάθιστος, διότι ἀδομένον αὐτοῦ οἱ ἐκκλησιαζόμενοι ἐξ εὐλαθείας ἠκροῶντο οὐχὶ καθήμενοι ἀλλ' ἐστῶτες. Ἀνήκει δὲ ὁ ὕμνος εἰς τὸ εἶδος τῶν κοντακίων, ὅπερ, ὡς προείπομεν, ὁ Ῥωμανὸς ἐτελειοποίησε. Σύγκειται δὲ ἐκ τοῦ κοντακίου ἢ μᾶλλον προοιμίου «τῇ ὑπερμάχῳ κτλ.» καὶ ἐξ εικοσιτεσσάρων οἰκῶν κατὰ τὸν ἀριθμὸν καὶ τὴν τάξιν τῆς ἀλφαβήτου, ὡς μαρτυρεῖ ἡ ἀκροστιχίς. Διότι ἕκαστος οἶκος ἄρχεται ἀπὸ γράμματός τινος τῆς ἀλφαβήτου, ὁ πρῶτος ἀπὸ τοῦ Α, ὁ δεύτερος ἀπὸ τοῦ Β καὶ οἱ ἐξῆς κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον μέχρι τοῦ Ω. Καὶ τὸ μὲν προοίμιον ἔχει ἰδίους ῥυθμούς μὴ ἀνακυκλωμένους, ὥστε εἶνε ἰδιόμελον. Ἐν ᾧ δὲ συνήθως οἱ οἴκοι τῶν κοντακίων ἐποιοῦντο ἔχοντες πάντες τὸ αὐτὸ ῥυθμικὸν σχῆμα, ὑπ' ἐκάστου δηλαδὴ ἐφεξῆς ἐπανελαμβάνοντο οἱ αὐτοὶ ῥυθμοί, ἐν τῷ προκειμένῳ ὕμνῳ οἱ οἴκοι ἀποτελοῦσι δώδεκα δυαδικὰς περικοπὰς (1). ὁ πρῶτος δηλαδὴ καὶ δεύτερος μίαν, ὁ τρίτος καὶ τέταρτος ἐτέραν, ὁ πέμπτος καὶ ἕκτος ἄλλην καὶ ἐπὶ τῶν ἐξῆς κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. Ὑπὸ ἐκάστης δὲ τῶν περικοπῶν τούτων ἀποδίδονται οἱ αὐτοὶ ῥυθμοί. Οἱ δύο ὁμοῦς οἴκοι ἐκάστης περικοπῆς διαφέρουσιν ἀλλήλων τὸ ῥυθμικὸν σχῆμα, καὶ διὰ τοῦτο ἐκαλέσαμεν δυαδικὰς τὰς περικοπὰς τοῦ ὕμνου τούτου. Κατὰ ταῦτα λοιπὸν ὑπὸ μὲν τῶν περιπτῶν οἰκῶν, ἧτοι τοῦ Α, Γ, Ε κτλ., ἐπαναλαμβάνονται οἱ αὐτοὶ ῥυθμοί, ὑπὸ δὲ τῶν ἀρτίων, ἧτοι Β, Δ, Ζ κλ., οἱ αὐτοὶ μὲν πρὸς ἀλλήλους, διάφοροι δὲ τῶν ἀρτίων. Μετὰ τῆς ἐπαναλήψεως δὲ τῶν αὐτῶν ῥυθμῶν πρέπει νὰ δεχθῶμεν ὅτι ἐπανελαμβάνετο καὶ τὸ αὐτὸ μέλος. Καὶ ἄδεται μὲν ἐν τοῖς καθ' ἡμᾶς χρόνοις μόνον τὸ προοίμιον, οἱ δὲ οἴκοι ψιλῶς ἢ μᾶλλον κεχυμένως (recita-

(1) Περὶ τοῦ εἶδους τούτου τῆς συνθέσεως πρβλ. Ἡφαιστ. σελ. 62 W.

τίνο) ἀπαγγέλλονται, τὸ πάλαι ὁμως οὐδεμία ἀμφιβολία ὅτι ἤδοντο καὶ οἱ οἴκοι.

94. Ἐν τοῖς καθέκαστα δὲ ἡ ῥυθμικὴ σύνθεσις τοῦ ὕμνου τούτου ἔχει ὡδε.

Α'. Προοίμιον. Τὸ μὲν προοίμιον σύγκειται πρῶτον μὲν ἐκ δύο ἱαμβικῶν τετραμέτρων βραχυκαταλήκτων, εἶτα δὲ ἐκ τεσσάρων τροχαϊκῶν τετραμέτρων ἀσυναρτήτων, ὧν τὸ μὲν πρῶτον (στ. 3) εἶνε μειωμένον κατὰ τὴν τελικὴν ἄρσιν τοῦ πρώτου κώλου καὶ τὰς δύο τελικὰς τοῦ δευτέρου, τὸ δὲ δεύτερον (στ. 4) καὶ τρίτον (στ. 5) μειωμένον κατὰ τὰς τρεῖς τελευταίας ἄρσεις, τὸ δὲ τέταρτον (στ. 6) μειωμένον κατὰ τὰς τρεῖς τελευταίας ἄρσεις τοῦ πρώτου κώλου καὶ κατὰ τὴν τελικὴν τοῦ δευτέρου.

Β'. Οἴκοι. Οἱ δὲ οἴκοι σύγκεινται ἐκ τῶν ἐξῆς ῥυθμῶν·

α') οἱ μὲν πρῶτοι οἴκοι πασῶν τῶν περικοπῶν, τουτέστι πάντες οἱ περιττοί, ἔχουσι τὸ ἐξῆς ῥυθμικὸν σχῆμα·

Στ. 1 μέτρον μικτὸν δίκωλον ἐκ δύο τριποδιῶν (Φερεκρατείων ἀκαταλήκτων) συγκείμενον.

Στ. 2 μικτὴ πενταποδία καταληκτικὴ (ἢ τετραποδία ὑπερκατάληκτος) μετ' ἀναπαίστου ἐν τῇ τετάρτῃ χώρᾳ.

Στ. 3 τριποδία ἀναπαιστική.

Στ. 4 ἐξαποδία ἱαμβικὴ μετ' ἀναπαιστικοῦ τοῦ πρώτου ποδὸς καὶ προκαταληκτικοῦ τοῦ πέμπτου.

Στ. 5 ἱαμβικὸν τετράμετρον ὑπερκατάληκτον.

Στ. 6 καὶ 7 τετραποδία λογαοιδικαὶ ἐκ δύο δακτύλων καὶ δύο τροχαίων.

Στ. 8 καὶ 9 πενταποδία λογαοιδικαὶ ἐκ δύο τροχαίων καὶ τριῶν δακτύλων.

Στ. 10 καὶ 11 τροχαϊκὰ τετράμετρα καταληκτικὰ τὸν τελικὸν πόδα τοῦ πρώτου κώλου ἔχοντα δάκτυλον ἀντὶ τροχαίου.

Στ. 12 καὶ 13 ὅμοιοι τῷ 1.

Στ. 14 καὶ 15 δακτυλικά τετραποδία μετὰ τροχαίου ἐν τῇ β' χώρᾳ.

Στ. 16 καὶ 17 δακτυλικά τετραποδία μετὰ τροχαϊκῆς κατακλείδος.

Στ. 18 Γλυκόνειον (ἐφύμνιον).

β') Οἱ δὲ δεύτεροι οἴκοι πασῶν τῶν περικοπῶν, τουτέστι πάντες οἱ ἄρτιοι, ἔχουσι τὸ ἐξῆς ῥυθμικὸν σχῆμα·

Στ. 1 δύο τριποδία μικτὰ (Φερεκράτεια ἀκατάληκτα).

Στ. 2 πενταποδία μικτὴ καταληκτικὴ (ὁ δ' πούς ἀνάπαιστος, οἱ δὲ λοιποὶ ἱαμβοὶ) ἢ τετραποδία μικτὴ ὑπερκατάληκτος.

Στ. 3 τριποδία ἀναπαιστική.

Στ. 4 ἐξαποδία ἱαμβικὴ μετ' ἀναπαιστικοῦ τοῦ α' καὶ προκαταληκτικοῦ τοῦ ε' ποδός.

Στ. 5 τετράμετρον ἱαμβικὸν ὑπερκατάληκτον, οἷον καὶ ἐν τῷ πέμπτῳ στίχῳ τῶν ἄρτιων οἴκων.

Στ. 6 τριποδία τροχαϊκὴ καταληκτικὴ (ἐφύμνιον).

95. Διὰ τῶν εἰρημένων ἰκανῶς ἐδηλώθη ὅτι ἡ ἐκκλησιαστικὴ ὕμνογραφία εἶνε ποίησις ἔρρυθμος, ἢ δὲ ῥυθμοποιία αὐτῆς καίπερ τονικὴ εἶνε ἔντεχνος καὶ παραπλησίᾳ τῇ τῆς παλαιᾶς χορικῆς λυρικῆς. Θαυμαστὸν ὁμως ὅτι ὁ Σουίδας καὶ οἱ Βυζαντινοὶ ὑπομνηματίζονται τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποιήσεως ὑπελάμβανον αὐτὴν ὡς καταλογάδην ἤτοι πεζῷ λόγῳ γεγραμμένην. Τοιαύτην δὲ ὑπελάμβανον αὐτὴν καὶ οἱ τῆς Ἑσπερίας σοφοὶ μέχρι χθὲς καὶ πρόην, πρὶν δηλαδὴ ὁ Pitra πρῶτος, εἶτα δὲ καὶ ὁ Christ μετὰ τοῦ Παρανίκα καταδείξωσι τοῖς Ἑσπερίοις τὸ ἔρρυθμον τῆς ποιήσεως ταύτης. Πρὸ τοῦ Pitra ὁμως εἶχε παρατηρηθῆ τοῦτο ὑπὸ τοῦ ἡμετέρου Κωνσταντίνου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων (περὶ τῆς γνησίας προφορᾶς τῆς Ἑλλ. γλώσσης, ἐν Πετροπόλει 1830 σελ. 667-669), οὐχὶ δικαίως δὲ ὁ Krumbacher (Byzant. Litter. σελ. 331) προσποιεῖ ὡς κοινὴν πᾶσι τοῖς καθ' ἡμᾶς Ἑλλησι τὴν δόξαν, ἣν ὁ Σάθας ἐν τῷ ἱστορικῷ δοκιμίῳ περὶ τοῦ θεάτρου καὶ τῆς μουσικῆς τῶν Βυζαντ. σελ. ρν' προήνεγκε τῷ 1879 λέγων ὡδε· «τὰ ἐκκλησιαστικὰ ταῦτα ἄσματα ἦσαν ἐν ἀρχῇ ἔμμετρα ἢ τοῦλάχιστον ἔρρυθμα, σὺν τῷ χρόνῳ ὁμως ἀπαρχαιωθέντος τοῦ μέτρου ἐγράφοντο ἐν πεζῇ συνεχείᾳ, καὶ ὡς τοιαῦτα περιήλθον ἡμῖν, οὐδενὸς μέχρι τοῦδε δυνηθέντος νὰ μαντεύσῃ τὸ μέτρον ἢ τὸν παλαιὸν ῥυθμὸν αὐτῶν». Τὴν παντάπασιν ἡμαρτημένην ταύτην γνώμην τοῦ Σάθα οὐδεὶς, πιστεύομεν, τῶν καθ' ἡμᾶς λογίων ἐνέκρινε. Τινὲς δὲ καὶ πρὸ αὐτοῦ καὶ εἶπον καὶ ἔγραψαν ὀρθότερον. Ἡμεῖς τοῦλάχιστον ἀπὸ τριῶν ἤδη δεκαετηρίδων διδάσκοντες Ἑλληνικὴν μετρικὴν ἐν τῷ Ἑθνικῷ Πανεπιστημίῳ ἐξ ἀρχῆς ἀνεκοινώσαμεν τοῖς ἡμετέροις ἀχροαταῖς καὶ πολάκις ἐν τῷ μεταξύ ἐπανελάβομεν ὅτι ἡ

ἡμετέρα ἐκκλησιαστικὴ ὑμνωδία ἔρρυθμος οὕσα ἀκολουθεῖ τῇ τονικῇ ῥυθμοποιίᾳ, ἀπεδεικνύομεν δὲ τοῦτο καὶ διὰ παραδειγμάτων. Ὁρθῶς ὁμως παρατηρεῖ ὁ Krumbacher ὅτι ἐκ τῶν λεγομένων ὑπὸ τῶν Βυζαντινῶν οὐδαμῶς δικαιουῦται τις νὰ ἰσχυρισθῇ ὅτι ἠγνόουν τὸ ἔρρυθμον τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑμνογραφίας. Διότι ἐξ ὧν αὐτοὶ οὗτοι πάλιν λέγουσιν, ὅτι «ἐάν τις θέλῃ ποιῆσαι κανόνα, πρῶτον δεῖ μελίσαι τὸν εἰρμόν, εἶτα ἐπαγαγεῖν τὰ τροπάρια ἰσοσυλλαβοῦντα καὶ ὁμοτονοῦντα τῷ εἰρμῷ καὶ τὸν σκοπὸν ἀποσφῶζοντα», ἐκ τούτων δὴλον γίνεται ὅτι τὴν ἐκκλησιαστικὴν ὑμνογραφίαν διέκρινον τοῦ πεζοῦ λόγου, δὲν ἔλεγον δὲ αὐτὴν ἀντικρὺς ἔμμετρον, διότι ὡς τοιαύτην ὑπελάμβανον κυρίως τὴν τῆς παλαιᾶς ποιήσεως προσφωδιακὴν ῥυθμοποιίαν, ἧς καὶ ἡ θεωρία ἦτο ἔκπαλαι συντετελεσμένη, ἡ δὲ τονικὴ ποιήσις κατ' αὐτοὺς ἔκειτο μεταξὺ ταύτης καὶ τοῦ πεζοῦ λόγου. Περὶ τῆς τονικῆς δὲ ῥυθμοποιίας δὲν προέλαβον οἱ Βυζαντινοὶ νὰ πραγματευθῶσιν ἐπιστημονικῶς ἕνεκα τῆς βιαίας καταλύσεως τοῦ Βυζαντιακοῦ κράτους. Ἡ ἀναγνώρισις ὁμως τῆς μετρικῆς ἀρχῆς, ἐφ' ἧς στηρίζεται ἡ ἐκκλησιαστικὴ ὑμνογραφία, καὶ αἱ κατὰ μέρος μέχρι τοῦδε γενόμεναι ἀναλύσεις, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ αὐταὶ αἱ ἀξιόλογοι συστηματικαὶ ἐργασίαι τοῦ Christ καὶ Παρανίκα οὐδαμῶς ἐξαρκοῦσιν ὥστε νὰ λάβῃ τις ἀκριβῆ ἔννοιαν τῆς τονικῆς ῥυθμοποιίας τῆς Βυζαντιακῆς ποιήσεως. Χρεία δὲ πρὸς τοῦτο νὰ ἐξετασθῇ ἀκριβέστερον ἢ ὡς ἐγένετο μέχρι τοῦδε οὐ μόνον ἡ ῥυθμικὴ σύνθεσις πάντων τῶν εἰδῶν αὐτῆς, ἀλλὰ πρὸς τῇ ῥυθμοποιίᾳ καὶ ἡ μελοποιία ὡς δὲ καὶ ἔμπροσθεν εἶπομεν, τῆς Βυζαντιακῆς μουσικῆς καὶ ἡ καταγωγή καὶ ἡ φύσις καὶ ἡ ἱστορία εἶνε πάνυ σκοτεινὴ. Εἶνε δὲ ἀναγκαία ἡ ἀκριβεστέρα τούτων ἔρευνα οὐ μόνον ἱστορικῶν λόγων ἕνεκα, ὅπως δηλαδὴ γνωσθῇ ἀκριβέστερον ἡ ῥυθμοποιία καὶ μελοποιία τῆς Βυζαντιακῆς ποιήσεως, ἀλλὰ καὶ χάριν πρακτικῶν λόγων. ὅπως δηλαδὴ διευκολυνθῇ ἡ θεωρητικὴ τοῦλάχιστον λύσις τοῦ τὰ μάλιστα ἐνδιαφέροντος ἡμῖν ζητήματος περὶ τῆς μελλούσης τύχης τῆς ἡμετέρας ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς. Ὅπως δὲ ταῦτα κατορθωθῶσι, χρεία νὰ εὑρεθῇ οὐδὲν ἥττον ἢ νέος τις Ἀριστόξενος, ὅστις μετὰ μακρὰς μελέτας νὰ ἐξεύρῃ καὶ βάλῃ τοιαύτας ἀρχὰς καὶ βάσεις εἰς τὴν πραγματείαν τῶν Βυζαντιακῶν μουσικῶν τεχνῶν, οἷας ὁ παλαιὸς ἐκεῖνος Ἀριστόξενος ἐβάλετο εἰς τὴν πραγματείαν τῶν παλαιῶν μουσικῶν τεχνῶν.

96. Καιρὸς ἤδη τελευτῶντες τὸν περὶ τονικῆς ῥυθμοποιίας λόγον νὰ ἐπανέλθωμεν εἰς τὸ πρῶτον ζήτημα περὶ τοῦ πῶς καὶ πότε ἐγενήθη αὕτη καὶ νὰ συμπληρώσωμεν τὸν περὶ αὐτῆς λόγον. Ἐν ἀρχῇ ποιούμενοι λόγον περὶ τῆς γενέσεως τῆς τονικῆς ῥυθμοποιίας εἶπομεν ὅτι αὕτη ὀφείλεται εἰς τὴν μεταβολὴν τὴν συμβᾶσαν κατὰ τὰς πρώτας μετὰ Χριστὸν ἑκατονταετηρίδας ἐν τῇ ἐκφωνήσει τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, καθ' ἣν ἐπαύσατο νὰ γίνηται διάκρισις μακρῶν καὶ βραχέων φωνηέντων ὥστε καὶ μακρῶν καὶ βραχειῶν συλλαβῶν, οἱ δὲ τόνοι τῆς λέξεως ἀπὸ μελωδικῶν ἐγένοντο ῥυθμικοί, ὅθεν ἐξ ἀνάγκης ἡ Ἑλληνικὴ ποιήσις καὶ ἀπὸ ταυτομάτου ἐτράπη εἰς τὸ νέον εἶδος τῆς ῥυθμοποιίας τὸ κατὰ τὴν λογικὴν τάσιν. Πλὴν ὁμως τῆς παλαιότερας ταύτης ὑποθέσεως καὶ ἄλλαι τινὲς προηνέχθησαν ὕστερον περὶ τῆς γενέσεως τοῦ νέου τούτου εἶδους τῆς ῥυθμοποιίας. Ἄλλοι μὲν εἶπον ὅτι παρὰ τὴν προσφωδιακὴν ῥυθμοποιίαν, ἣτις τὸ πάλαι ἦτο χρήσιμος ἐν τῇ τεχνικῇ ποιήσει τῶν Ἑλλήνων, ὑπῆρχε παρ' αὐτοῖς ἐν χρήσει καὶ ἡ τονικὴ ῥυθμοποιία ἐν τῇ δημῳδαί ποιήσει, ὥστε ταύτης συνέχειαν ὑποληπτέον τὴν τονικὴν ῥυθμοποιίαν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑμνωδίας καὶ τῆς δημῳδους τῶν Βυζαντινῶν ποιήσεως καὶ οὐχὶ νέον ἐπινόημα κατὰ τοὺς μεταγενεστέρους τούτους χρόνους ἐπινοηθέν. Ἡ ὑπόθεσις ὁμως αὕτη (1) στηρίζεται ἐπὶ πίστεων οὐχὶ ἀσφαλῶν, οἷου τοῦ πρὸς τὴν μύλην ἐν Λέσβῳ ἄδομένου ποιήματος (βλ. Bergk, *carm. popul.* 31), οὐ ἡ ἀρχὴ «ἄλει μύλα ἄλει», καὶ οὐδεμιᾶς φαίνεται ἀξία προσοχῆς (2). ὅπως οὐδ' ἡ συγγενὴς δόξα, ὅτι τὸ νέον Ἑλληνικὸν ἰδίωμα ὑπῆρχεν ἤδη τὸ πάλαι ἐν τῇ δημῳδαί φωνῇ.

97. Παρόμοια περὶ τῆς τονικῆς ῥυθμοποιίας τῆς Λατινικῆς ποιήσεως ἰσχυρίσαντο ἄλλοι, μετὰ μείζονος ὁμως οὗτοι λόγου καὶ ἥττον αὐθαιρέτως (3), ὅτι δηλαδὴ ὅπως τὰ παλαιὰ Ἰταλικά ἔθνη, τοῦλάχιστον οἱ Ὀμβροί, οὕτω καὶ οἱ Λατίνοι ἀρχικῶς ἐποίουν οὐχὶ κατὰ τὴν ποσότητα τῶν συλλαβῶν, ἀλλὰ κατὰ τὴν λογικὴν τάσιν οἷον Λατινικὴν τινα ὥδην εἰς τὸν πατέρα Ἄρην, ἣν διέσωσεν ὁ Κάτων (*de re rustica* 141), καὶ τὰς Ὀμβρικός ἐπιγραφὰς ἐν τοῖς Ἰγούια-

(1) Fr. Ritschl, *Opuseula* I 1886 σελ. 289-299 καὶ W. Wagner, *Medieval Greek texts*, London 1870 σελ. 1 κέ.

(2) Πρβλ. U. von Wilamowitz-Moellendorf, *Hermes* 25 (1890) 227.

(3) Πρβλ. Westphal, *allgem. Metrik* 3 σελ. 65 κέ. 89 κέ.

κοῖς πίναξι λαμβάνουσιν οἱ περὶ τὸν Οὐεστφάλιον ὡς μαρτυρούσας ὑπὲρ τῆς γνώμης ταύτης. Κατὰ τούτους τὰ παλαιὰ ταῦτα μνημεῖα τῆς Λατινικῆς καὶ Ὀμβρικῆς ποιήσεως ὁμοιάζουσιν ἀλλήλοις μεγάλως οὐ μόνον καθ' ὕλην, διότι ὑπόθεσις ἀμφοτέρων εἶνε προσευχαί, ἀλλὰ καὶ κατ' εἶδος, διότι φαίνονται ὅτι σύγκεινται ἐκ μέτρων δικώλων, ἐν οἷς ἐγκατασπείρονται καὶ τρίκωλα καὶ μονόκωλα μέτρα, ἕκαστον δὲ κῶλον ἀποτελεῖται ἐκ τεσσάρων ποδῶν, ὧν αἱ θέσεις πίπτουσιν ἐπὶ τονουμένας συλλαβάς, οἷα τὰ ἐν ἀρχῇ τῆς ᾠδῆς εἰς τὸν πατέρα Ἄρην

Mars | pater |, te | precor

quae|soque | uti | sies || volens | pro|piti|us.

Ἐν τοῖς ποιήμασι τούτοις ἐπικρατεῖ καὶ τὸ παρόμοιον καλούμενον σχῆμα (alliteratio), καθ' ὃ ἐν τῷ αὐτῷ στίχῳ δύο, ἐνίοτε δὲ καὶ τρεῖς ἐμφαντικαὶ λέξεις πλησίον ἀλλήλων κείμεναι ἢ καὶ δι' ἄλλων χωριζόμεναι ἄρχονται ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ γράμματος ἢ ἀπὸ τῶν αὐτῶν γραμμάτων, οἷα τὰ ἐν τῇ ᾠδῇ εἰς τὸν Ἄρην *viduertatem vastitudinemque, fruges frumenta, vineta virgulaque, pastores pecuaque, salva servassis, duique duonam, lustrandi lustrique, visos invisosque* καὶ ἄλλα. Τὸ παρηχητικὸν τοῦτο σχῆμα δὲν φαίνεται τυχαῖον, διότι εὐρίσκεται καὶ παρὰ Πλαύτῳ καὶ ἄλλοις μεταγενεστέρους Λατίνοις ποιηταῖς. Καὶ ἡ παλαιὰ δὲ Γερμανικὴ ποίησις ἠρέσκετο τῷ σχήματι τούτῳ, ὅπως καὶ ἡ ῥυθμικὴ μορφή ὁμοιάζει πρὸς τὴν τῆς παλαιστάτης Ἰταλικῆς ποιήσεως. Εἰς τὸ αὐτὸ εἶδος τῆς ῥυθμοποιίας, δῆλον ὅτι τῆς τονικῆς, ἀνάγουσιν οἱ περὶ τὸν Οὐεστφάλιον καὶ τὸν Σατόρνιον καλούμενον στίχον ἢ ῥυθμὸν (*Saturnius versus* ἢ *numerus*), οἷον τὸν πρῶτον στίχον τῆς μεταφράσεως τῆς Ὀδυσσεΐας ὑπὸ τοῦ Τίτου Λιβίου Ἀνδρονίκου λαμβάνουσιν ὧδε:

Virum | mihi | Ca|mena || inse|ce | ver|sutum.

ὡσαύτως τὸν πρῶτον στίχον τοῦ ὕμνου τοῦ Λιβίου εἰς τὴν βασιλίαν Ἦραν

Sancta|puer|Satur|ni || fili|a re|gi|na

καὶ τοὺς ἐξῆς στίχους, οὓς οἱ παλαιοὶ Λατίνοι μετρικοὶ φέρουσιν ὡς παραδείγματα τοῦ Σατορνίου,

Dabunt|malum|Me|telli || Naevi|o po|e|tae.

Summas|opes qui|re|gum || regi|as re|fre|git.

Ferunt|pulcras|cre|terras || aure|as|le|pistas.

Dvello|magno|diri|mendo || regibus|subi|gen|dis.

καὶ ἄλλους (πρβλ. Westphal, μνημ. συγγρ. σελ. 76)(1).

98. Καὶ ὕστερον ἀφ' οὗ ἀντὶ τοῦ Σατορνίου στίχου ὁ Τίτος Λίβιος Ἀνδρόνικος (περὶ τὸ 240 π. Χ.) εἰσήγαγεν εἰς τὴν Λατινικὴν ποίησιν τὰ Ἑλληνικὰ μέτρα, τουτέστι τὴν προσωδιακὴν ῥυθμοποιάν, ἢ Λατινικὴ μετροποιία διαφέρει τῆς Ἑλληνικῆς κατὰ τοῦτο, ὅτι πολλῶ συχνότερον ἐπὶ τῆς πρώτης συμπίπτουσιν οἱ ῥυθμικοὶ καὶ λογικοὶ τόνοι. Εἴτε δὲ τὸ ἰδίωμα τοῦτο, ὡσπερ καὶ τὸ συχνὸν παρὰ τοῖς παλαιότεροις Λατίνοις ποιηταῖς παρόμοιον σχῆμα, εἶνε λείψανον τῆς ἀρχαίας ἐγγωρίου στιχουργίας, ὡς νομίζει ὁ Οὐεστφάλιος, εἴτε, ὡς ἄλλοι νομίζουσι, τοῦτο προέρχεται ἐκ τοῦ τονικοῦ ἰδιώματος τῆς Λατινικῆς γλώσσης, καθ' ὃ πᾶσαι αἱ εἰς τροχαῖον ἢ σπονδαῖον καταλήγουσαι λέξεις ἔχουσι τονουμένην τὴν παραλήγουσαν, ὅμως βέβαιον ὑπάρχει ὅτι ὠρισμένα μέτρα ἐπὶ ὠρισμένων χωρῶν ἔχουσι σχεδὸν πάντοτε τὸν ῥυθμικὸν τόνον συμπίπτοντα τῷ λογικῷ, οἷον τὸ μὲν ἰαμβικὸν τρίμετρον (*versus senarius*) καὶ τὸ τροχαῖκὸν καταληκτικὸν τετράμετρον (*versus septenarius*) ἐν τῷ μέσῳ καὶ οὐχὶ ἐν τῷ τέλει, τὸ δὲ δακτυλικὸν ἐξάμετρον, τὸ Φαλαίκειον ἐνδεκασύλλαβον καὶ ὁ Σαπφικὸς στίχος ἐν τῷ τέλει καὶ οὐχὶ ἐν τῷ μέσῳ.

99. Κατὰ δὲ τοὺς αὐτοκρατορικοὺς χρόνους ὁ προσφιλέστατος στίχος τῆς δημοτικῆς τῶν Ῥωμαίων ποιήσεως ἦτο τὸ τροχαῖκὸν καταληκτικὸν τετράμετρον, ἐν ᾧ μετὰ ἐπιφερομένου ἐπιδού γέγραπται τὸ *pervigilium Veneris* (κατὰ τὴν β' - δ' ἑκατοντ.). Τῷ μέτρῳ τούτῳ συντεθειμένον ἄδουσιν οἱ στρατιῶται κατὰ τὸν ἐκ Γαλλίας θρίαμβον τοῦ Ἰουλίου Καίσαρος τὸ σκωπτικὸν ᾄσμα, οὗ τὴν ἀρχὴν διέσωσεν ὁ Σουητώνιος (Caes. 51) ἔχουσαν ὧδε:

*urbani servate uxores, moechum calvum adducimus,
aurum in Gallia effutuisti, hic sumpsisti mutuum.*

Προσέτι

*ecce Caesar nunc triumphat, qui subegit Gallias,
Nicomedes non triumphat, qui subegit Caesarem.*

(1) Τῇ τοιαύτῃ ἐκδοχῇ τοῦ Σατορνίου στίχου κατὰ τὴν τονικὴν ῥυθμοποιάν ἀντιλέγουσιν οἱ περὶ τὸν Λουκιανὸν Müller, οἱ περὶ τὸν Havel καὶ ἄλλοι ἀναφέροντες αὐτὸν εἰς τὴν προσωδιακὴν ῥυθμοποιάν μετὰ πολλῶν καὶ μεγάλων ἀδειῶν.

Τῷ αὐτῷ μέτρῳ σκώπτων ὕστερον τὸν Σάρμεντον ὁ λαός, ὡς μαν-
θάνομεν ἐκ τῶν εἰς Ἰουβενάλιον V 3 σχολίων, ἔλεγεν

*aliud scriptum habet Sarmentus, aliud populus voluerat.
digna dignis: sic Sarmentus habeat crassas compedes.
rustici ne nihil agatis, aliquis Sarmentum alliget.*

Ἡ στιχουργία ἐνταῦθα δὲν γίνεται κατὰ τοὺς αὐτοὺς καὶ ἐπὶ τῶν
τοῦ Κατούλου καὶ Ὁρατίου τροχαίων καὶ ἰάμβων κανόνας, ἀλλὰ
κατὰ τὸν παλαιὸν τοῦ Πλαύτου καὶ Τερεντίου τρόπον, ὥπερ ἐπὶ τῶν
ιαμβικῶν τριμέτρων ἀκολουθοῦσι καὶ οἱ τοῦ Φαίδρου μῦθοι, συνήθως
δηλαδὴ οἱ ῥυθμικοὶ τόνοι συμπίπτουσι τοῖς λογικοῖς. Ἐν δὲ τῷ ᾄσματι
τῶν στρατιωτῶν κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Αὐρηλιανοῦ († 275), οὗ
δειγμα διέσωσεν ὁ Φλαύιος Οὐπίσκος (κεφ. 6) ἔχον ὧδε:

*mille mille mille
decolavimus,*

unus hōmo mille

decolavimus.

mille vivat, qui mille occidit.

tantum vini habet nemo

quantum fudit sanguinis,

mille Sarmatas, mille Francos

semel et semel occidimus,

mille Persas quaerimus.

ἐν τούτῳ εὐρίσκονται διεσπασμένα τὰ κῶλα τοῦ τροχαίου τετρα-
μέτρου, διότι ὅτε μὲν συζεύγνυται τῷ ἀκαταλήκτῳ τὸ ἀκατάληκτον,
ὅτε δὲ τὸ καταληκτικόν, ταῖς δὲ τροχαϊκαῖς τετραποδίαῖς ἀναμίσγον-
ται καὶ τροχαϊκαὶ τριποδίαι. Εἶτα δὲ καὶ βραχεῖαι τινες τονούμεναι
συλλαβαὶ χρησιμεύουσιν ὡς θέσεις ἀντὶ μακρῶν. Προσέτι τοῖς δυσυλ-
λάβοις ποσὶν ἀναμίσγονται τρισύλλαβοι, οἵτινες δὲν πρέπει νὰ λη-
φθῶσιν ὡς τροχαῖοι μετὰ λελυμένης τῆς θέσεως εἰς δύο βραχείας, ὡς
ἠδύνατό τις νὰ εἰκάσῃ ἐκ τοῦ ἐν στ. 9 *semel et*, διότι εὐρίσκονται
καὶ τρισύλλαβοι πόδες, οἳ οἱ *mille vi-* (στ. 5) καὶ *Sarmatas* (στ.
8). Τοιαύτη ἦτο κατὰ τοὺς χρόνους τούτους τοῦ Αὐρηλιανοῦ ἦτοι
κατὰ μέσην τὴν γ' α'. X. ἑκατ. ἡ στιχουργία τῶν *ἀγροίκων ποιητῶν*
(*poëtae vulgares*) κατ' ἀντίθεσιν τῶν *λογίων* (*poëtae docti*), οἵτι-
νες ἠκολούθουν ἀυστηρῶς τῇ τῶν δοκίμων ποιητῶν ῥυθμοποιίᾳ. Μετ'
οὐ πολὺ δὲ ἄρδην ἀπελάκτισε τὴν προσφδιακὴν ῥυθμοποιίαν καὶ

ἠσπάσατο τὴν τονικὴν ἢ ὑμνωδίαν τῆς Λατινικῆς ἐκκλησίας, ἣτις δι'
οὐδενὸς συνεδέετο δεσμοῦ μετὰ τῆς δοκίμου ἀρχαιότητος, ἤθελε δὲ νὰ
χαρίζηται τῷ πλήθει ἀρεσκομένῳ τοῖς ῥυθμοῖς τῆς δημοτικῆς ποιή-
σεως. Τοιοῦτος, τουτέστι καθαρῶς τονικός, εἶνε ὁ ὕμνος τοῦ Ἀμ-
βροσίου

*Rex aeterne dōmine,
rerum creator omnium,
qui eras ante saecula
semper cum patre filius*

καὶ ὁ ἐξῆς τοῦ αὐτοῦ τροχαϊκὸς εἰς τὴν ἡμέραν τῆς κρίσεως κατ'
ἀλφάβητον

*Apparebit rēpentina
dies magna dōmini,
fur obscura vĕlut nocte
improvisos occupans.*

Ἐν τοῖς προκειμένοις δηλαδὴ παραδείγμασιν εἰ καὶ συχνὰ οἱ ῥυθμι-
κοὶ τόνοι πίπτουσιν ἐπὶ μακρὰς συλλαβάς, ὅμως κατ' ἀρχὴν δὲν τη-
ρεῖται ἡ προσφδία, ὡς δηλοῦσι τὰ ἐξῆς: *eras, velut, domi-* (ἐν τῷ
domine καὶ *domini*), *dies, homo, habet*, ὅθεν δύναται τις νὰ
εἰκάσῃ ὅτι οἱ πόδες ἔχουσι μὲν ῥυθμὸν τροχαϊκόν, οὐχὶ δὲ καὶ μέγε-
θος οἷον τὸ τοῦ παλαιοῦ τροχαίου, τουτέστι τρίσημον, τῆς θέσεως πι-
θανῶς ἐξισουμένης τῇ ἄρσει.

Οὕτω λοιπὸν κατὰ τὴν γνώμην τῶν περὶ τὸν Οὐεσπάλιον ἢ το-
νικῆ ῥυθμοποιία, ἣν ἀνέκαθεν μετεχειρίζετο ἡ Λατινικὴ ποίησις, ἐπὶ
τινας δὲ αἰῶνας ὑπεσκελίσθη ὑπὸ τῆς προσφδιακῆς, εἰς ἣν παρέσχετο
ρόπην τὸ παράδειγμα τῆς Ἑλληνικῆς ποιήσεως, ἀνεκτῆσατο πάλιν
πλήρες τὸ κράτος αὐτῆς περὶ τὸ τέλος τῆς Ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατο-
ρίας, καὶ ἀφ' οὗ ὕστερον ἐκ τῆς Λατινικῆς γλώσσης φθαρεῖσις ἐγεν-
νήθησαν αἱ Ῥωμανικαὶ καλούμεναι διάλεκτοι, μετεδόθη καὶ εἰς τὴν
τεχνικὴν ποίησιν τῶν Ῥωμανικῶν ἔθνων.

100. Περὶ δὲ τῆς τονικῆς ῥυθμοποιίας τῆς Ἑλληνικῆς ποιήσεως
ὁ Οὐεσπάλιος τοσοῦτον μόνον λέγει ὅτι ἡ τονικὴ ῥυθμοποιία ἄγνω-
στος οὕσα τῇ ἀρχαίᾳ παραφαίνεται κατὰ πρῶτον ἐν τῇ μεταγενε-
στέρᾳ ποιήσει καὶ τὰ πρῶτα αὐτῆς σπέρματα εὐρίσκονται ἐν τοῖς
χωλιάμβοις τοῦ Βαβρίου. Παρὰ τῷ ποιητῇ δηλαδὴ τούτῳ, ὅστις
πρότερον μὲν ἀνεπιβάζετο εἰς τοὺς Ἀλεξανδρεωτικούς χρόνους, ὑπ.

ἄλλων δὲ εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς Ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, νέωσι δὲ διὰ τῶν ζητήσεων τοῦ Κρουσίου (O. Crusius, de Babrii aetate 1879) κατεδείχθη ὡς πιθανώτατον ὅτι ἤκμασε κατὰ τὴν γ' α. Χ. ἑκατονταετηρίδα ἐπὶ τοῦ αὐτοκράτορος Ἀλεξάνδρου τοῦ Σευήρου, κανονικῶς εὐρίσκεται ἡ παρατέλευτος συλλαβὴ τοῦ χωλιάμβου ἔχουσα πρὸς τῷ ῥυθμικῷ καὶ λογικῶν τόνων. Καὶ τῷ ὄντι οὐ μόνον εὐρίσκεται κανονικῶς τονουμένη ἡ παρατέλευτος συλλαβὴ δι' ὅλου τοῦ πολυστίχου τούτου διδακτικοῦ ποιήματος, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν θέσεων τῶν προηγουμένων ποδῶν συχνοτάτη εἶνε ἡ σύμπτωση τῶν ῥυθμικῶν καὶ λογικῶν τόνων, πολλοὶ δὲ στίχοι εὐρίσκονται ἔχοντες ἐπὶ πασῶν τῶν θέσεων συμπίπτοντας τοὺς ῥυθμικοὺς καὶ λογικοὺς τόνους, ἐν ᾧ ἄλλως εἶνε πεποιημένοι αὐστηρῶς κατὰ τὴν προσωδιακὴν ῥυθμοποιίαν, οἷοι εἶνε οἱ ἐξῆς στίχοι ἐκ τοῦ 38 μύθου (6. 7)

ὡς τοὺς κακίστους σφῆνας, ὧν ἐγὼ μήτηρ;
ἄλλος γὰρ ἄλλη μ' ἔμπεσῶν διαρρήσει.

Τὰ ιδιώματα δὲ ταῦτα δὲν εὐρίσκονται παρὰ τοῖς παλαιότεροις χωλιαμογράφοις οὐδ' ἐν τοῖς μιμιάμβοις τοῦ Ἡρώνδα, ὅστις ἤκμασε κατὰ τοὺς Ἀλεξανδρεωτικούς χρόνους καὶ πιθανῶς κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Καλλιμάχου. Τὰ αὐτὰ που ιδιώματα παρατηρήθησαν καὶ ἐν τῇ μεταγενεστέρᾳ λυρικῇ, ἧς σύνητες μέτρον εἶνε τὸ ἰωνικὸν ἀνακλώμενον

υ υ - υ - υ - υ,

οὐ ἰδία ἡ παρατέλευτος συλλαβὴ ἐν μὲν τοῖς Βυζαντιακοῖς ποιήμασιν, οἷοις τοῖς Ἰωάννου τοῦ Γάζης καὶ τῶν διαδόχων αὐτοῦ, ἔχει κατὰ σταθερὸν νόμον συμπίπτοντα τῷ ῥυθμικῷ τὸν λογικὸν τόνον, ἐξαιρέσεις δ' εὐρίσκονται μόνον ἐπὶ κυρίων ὀνομάτων, ἐν δὲ τοῖς παλαιότεροις ἀνακρεοντείοις τοῖς ἐν τῷ ἐπιμέτρῳ τῆς Παλατινῆς ἀνθολογίας συμβαίνει τοῦτο οὐχὶ μὲν κατὰ νόμον σταθερὸν, ἀλλ' ὁμως συχνά.

101. Ἄλλοι πάλιν ἄλλην ὑπόθεσιν προβάλλοντο περὶ τῆς γενέσεως τῆς τονικῆς ῥυθμοποιίας τῆς τε Ἑλληνικῆς καὶ τῆς Λατινικῆς ποιήσεως, ὅτι δὲν εἶνε ἰθαγενής, ἀλλὰ παρελήφθη ἐκ τῆς τῶν Σημιτικῶν ἔθνῶν ποιήσεως. Τὴν ὑπόθεσιν ταύτην καθόλου μὲν καὶ μετὰ τινος εὐλαθείας προβάλετο ὁ J. P. Pitra (ἐν τοῖς προλεγόμενοις τῶν συγγραμμάτων αὐτοῦ « Hymnographie de l'église grecque, Rome 1867 » καὶ « Hymnen auf. den hl. Petrus. »), ὁ H. Stevenson (L'hymnographie de l'église grecque, Revue des questions historiques 11 (1876) 482-543) καὶ ὁ Edm. Bouvy (Étude sur

les origines du rythme tonique dans l'hymnographie de l'église grecque, Nimes 1886), μεθοδικῶς δὲ καὶ μετὰ πολυμαθείας ἐζήτησε νὰ στηρίξη ὁ Γουλιέλμος Meyer ἐν τῷ συγγράμματι αὐτοῦ τῷ ἐπιγραφομένῳ Anfang und Ursprung der lateinischen und griechischen rythmischen Dichtung, Abhandl. d. beyer. Akad. d. Wiss. I. Cl., 17 Bd., 2. Abtheilung, München 1885 σελ. 270-450 (1). Ὁ Meyer λοιπὸν οὐδὲν κατ' οὐδένα τρόπον ἀναγνωρίζων οὔτε τῆς Ἑλληνικῆς οὔτε τῆς Λατινικῆς λείψανον ἐκ τῶν χρόνων τῶν πρὸ τῆς αὐτοκρατορίας ὡς κατὰ τὴν τονικὴν ῥυθμοποιίαν πεποιημένον, καὶ οὐδεμίαν ἐξαιρέσιν ποιούμενος οὐδὲ τοῦ Σατορνίου στίχου καὶ τῶν ὑπὸ τοῦ Σουητωνίου διασωθέντων δημοτικῶν ᾠσμάτων, ἰσχυρίζεται ὅτι τὴν τονικὴν ῥυθμοποιίαν μετὰ τῆς χριστιανικῆς πίστεως μετήνεγκον τὸ πρῶτον εἰς τὴν χριστιανικὴν ποίησιν τῶν Ἑλλήνων καὶ Λατίνων οἱ Σημιταὶ χριστιανοί, οἵτινες εὐρίσκοντο ἐγγύτερον ἐκείνων τῇ πηγῇ τοῦ χριστιανισμοῦ. Τὴν θεωρίαν δὲ αὐτοῦ ὁ Meyer κυρίως στηρίζει ἐπὶ τινῶν ιδιωμάτων τῆς Σημιτικῆς ποιήσεως, οἷου τοῦ ὁμοιοτελεύτου ἢ ὁμοιοκαταλήκτου καὶ τῆς ἀκροστιχίδος, ἅτινα καὶ ταῦτα ὑπολαμβάνει ὅτι μετέλαβεν ἡ Ἑλληνικὴ καὶ Λατινικὴ ποίησις ἅμα τῇ τονικῇ ῥυθμοποιίᾳ, οὐδεμία δὲ πρότερον ἐγένετο χρῆσις αὐτῶν ἐν τῇ προσωδιακῇ ποιήσει. Ἄλλ' ἐξετάσωμεν συντόμως πῶς ἔχουσιν ἀληθῶς ταῦτα καὶ ἄλλα ἐπιχειρήματα, δι' ὧν ὁ Meyer ἐζήτησε νὰ στηρίξη τὴν ὑπόθεσιν αὐτοῦ.

102. Καὶ πρῶτον μὲν λέγομεν περὶ τοῦ ὁμοιοτελεύτου. Ὁ Meyer ἀρνούμενος διαρρήδην (σελ. 307, 364) ὅτι πρὸ τοῦ Κομμοδιανοῦ καὶ τοῦ Αὐγουστίνου εὐρίσκεται καὶ ἔχνος τι τοῦ ὁμοιοτελεύτου ἢ ὁμοιοκαταλήκτου παρὰ τοῖς Ἑλλήσι καὶ Ῥωμαίοις διατείνεται ὡς περὶ βεβαίου πράγματος ὅτι εἰς τὴν ποίησιν αὐτῶν μετέβη ἐκ τῆς Σημιτικῆς. Περὶ τοῦ ὁμοιοτελεύτου ὡς εὐρήματος Σημιτικοῦ ἀπεφάνησαν καὶ πολλοὶ ἄλλοι πρὸ τοῦ Meyer. Καὶ βεβαιούται μὲν ἡ χρῆσις αὐτοῦ ἐν τῇ ποιήσει τῶν Σημιτικῶν ἔθνῶν, ἀλλ' ἐπίσης βεβαία καὶ ἀναμφισβήτητος εἶνε ἡ χρῆσις τοῦ ὁμοιοτελεύτου καὶ παρὰ τοῖς παλαιοῖς Ἑλ-

(1) Κατὰ τοῦ Meyer ἔγραψεν ὁ Dreves, Götting. gel. Anzeigen 1886, 1, 284-293. Μέρος δὲ τῶν θεωριῶν τοῦ Meyer καταπολεμεῖ ὁ Karl Deutschmann, De poësis Graecorum rhythmicæ usu et origine, Progr. Coblenz 1889 καὶ ὁ Maximilien Kawczynski, Essai comparatif sur l'origine et l'histoire des rythmes, Paris 1889 σελ. 138 κέ.

λῆσι καὶ Λατίνοις ποιηταῖς, παρ' οἷς εὐρίσκεται συχνὴ ἐν πᾶσι τοῖς εἶδεσι τῆς ποιήσεως ἤδη ἀπὸ τοῦ Ὀμήρου μέχρι τέλους καὶ οὐ μόνον ἐν τῇ ποιήσει, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ πεζῷ λόγῳ, ὅπως καὶ τῶν ἄλλων παρηχητικῶν σχημάτων, τοῦ ὁμοιοάρκτου ἢ ὁμοιοκατάρκτου, τῆς ἀναφορᾶς, τοῦ παρομοίου ἢ τῆς παρομοιώσεως, τῆς παρονομασίας, τῆς παρηχίσεως, τῆς ἐτυμολογίας, τῆς ἐπαλληλίας, τῆς ἐπαναλήψεως, τῆς ἐπιζεύξεως. Γίνεται δὲ χρῆσις τοῦ ὁμοιοτελεύτου παρὰ τοῖς παλαιοῖς Ἑλλῆσι καὶ Λατίνοις ποιηταῖς, ὅπως καὶ τῶν ἄλλων παρηχητικῶν σχημάτων, σποραδικῆ καὶ οὐχὶ συστηματικῆ, δὲν ἐπαναλαμβάνεται δηλαδὴ κανονικῶς ἢ αὐτὴ κατάληξις διὰ πάντων τῶν στίχων τοῦ ποιήματος, ὡς γίνεται ἐν τοῖς ποιήμασι τοῦ Κομμοδιανοῦ καὶ Αὐγουστίνου (1) ἢ ἄλλη τις τεχνικὴ ἀνταπόδοσις τῶν στίχων εἴτε δι' ὅλου τοῦ ποιήματος εἴτε κατὰ μέρη ἤτοι στροφᾶς, οἷον γίνεται ἐν τοῖς νεωτέροις ποιήμασιν (2). Ὡσαύτως δὲ καὶ ἐν τῇ ἐκκλησιαστικῇ ὕμνωδιᾷ τῶν Ἑλλήνων καὶ Λατίνων γίνεται μὲν συχνὴ τοῦ ὁμοιοτελεύτου χρῆσις, οἷον συχνότατα εὐρίσκεται ἐν τοῖς ὕμνοις τοῦ Ῥωμανοῦ, ἐν τῷ ἀκαθίστῳ τοῦ Σεργίου καὶ ἐν πολλοῖς μεταγενεστέροις ὕμνοις καὶ δι' αὐτοῦ συνδέονται μετ' ἀλλήλων οὐ μόνον περίοδοι εἴτε στίχοι, ἀλλὰ καὶ κῶλα τῆς αὐτῆς περιόδου ἢ καὶ διαφορῶν, ἀλλ' ὅμως καὶ ἐνταῦθα ἢ χρῆσις τοῦ ὁμοιοτελεύτου καὶ ἄλλων παρηχητικῶν σχημάτων εἶνε σποραδικῆ καὶ οὐχὶ συστηματικῆ. Ὡσαύτως δὲ δὲν γίνεται κανονικὴ χρῆσις τοῦ ὁμοιοτελεύτου καὶ ἐν τῇ Ἑβραϊκῇ, ὅπως οὐδ' ἐν τῇ Αἰγυπτιακῇ. Τούτων ἄρα οὕτως ἐχόντων οὐδαμῶς φαίνεται ἐπ' ἀνάγκης νὰ δεχθῶμεν ὅτι οἱ μεταγενέστεροι Ἑλληνες τε καὶ Λατίνοι παρέλαβον τὸ πατροπαράδοτον τοῦτο ἰδίωμα ἔξωθεν ἐκ τῆς ἑβραϊκῆς ποιήσεως, ὡς φρονεῖ ὁ Meyer, ἢ καὶ ἐκ τῆς Αἰγυπτιακῆς, ὡς προεβάλετο ὁ K. Sittl.

(1) Ὁ μὲν Κομμοδιανὸς ἐν πολλοῖς ποιήμασι πάντας τοὺς στίχους ποιεῖ τελευτῶντας εἰς τὸ αὐτὸ φωνῆν, ὡς ἐν II 39, ὅπερ ἐποιήθη τῷ 250 ἄ.Χ., ταλαντεύεται δὲ μετὰ τὴν προσωδιακῆς καὶ τονικῆς ῥυθμοποιίας, πάντες τελευτῶσιν εἰς τὸ φωνῆν ο. Τοῦ δὲ Αὐγουστίνου ὁ ψαλμὸς contra partem Donati, ὅστις σύγκειται ἐκ 300 τονικῶν στίχων, ἐποιήθη δὲ τῷ 393 ἄ.Χ., ἔχει πάντας τοὺς στίχους καταλήγοντας εἰς ὤ ἢ ἔ καὶ σπανίως εἰς ae.

(2) Ἐν τῇ Ἑλληνικῇ ποιήσει συστηματικὴ χρῆσις τοῦ ὁμοιοτελεύτου (rima) ἐγένετο κατὰ πρῶτον κατὰ τὴν πεντεκαιδεκάτην ἑκατονταετηρίδα κατὰ μίμησιν τῶν Ῥωμανικῶν ποιήσεων. Πρβλ. W. Meyer μνημ. συγγρ. σελ. 355 κέ. Edm. Bouvy, Étude sur les origines du rythme tonique dans l'hymnographie de l'église grecque, Nimes, 1886 σελ. 325 κέ.

103. Ὁ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ περὶ τῆς ἀκροστιχίδος. Λέγεται δὲ ἀκροστιχίς, ὅταν τὰ στοιχεῖα τὰ ἐν τῷ ἄκρῳ τουτέστι τῇ ἀρχῇ τῶν στροφῶν ἢ καὶ στίχων ποιήματός τινος ὀρίζωνται σκοπίμως εἴτε κατ' ἀλφαριθμητικὴν τάξιν (Α-Ω ἢ καὶ Ω-Α), τοιαύτη δ' εἶνε ἡ καλουμένη ἀκροστιχίς κατ' ἀλφάβητον, ἧς ἐνδοξότατον παράδειγμα ἡ ἀκροστιχίς τοῦ ἀκαθίστου ὕμνου, εἴτε πρὸς δῆλωσιν ῥήσεώς τινος πεζῆς, οἷον «αἶνος Ῥωμανοῦ», «εἰς τὰ γενέθλια», «τοῦ ταπεινοῦ Ῥωμανοῦ ὕμνος», «τοῦ ταπεινοῦ Στεφάνου», εἴτε καὶ ἐμμέτρου, οἷαι αἱ ἀκροστιχίδες τῶν κανόνων καὶ μάλιστα Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Τούτου π.χ. ἢ ἐκ τῶν ἀρκτικῶν στοιχείων 130 στίχων ἀποτελουμένη ἀκροστιχίς τοῦ ἱαμβικοῦ εἰς τὴν Χριστοῦ γέννησιν κανόνος σύγκειται ἐκ τεσσάρων στίχων (δύο ἠρωελεγείων). Καὶ ὑπὸ αἰσθητικὴν μὲν ἔποψιν ἢ ἀκροστιχίς οὐδεμίαν ἔχει σημασίαν, διότι ἀπαιτεῖται ἰδίᾳ τις μηχανικὴ ἀπλῶς ἐργασία ὅπως ἐπαίσθηται τις αὐτῆς, ἄλλως ὅμως εἶνε διττῶς χρήσιμος, τοῦτο μὲν ὡς κριτήριον τῆς ἀκεραιότητος τοῦ ποιήματος, ἂν δηλαδὴ τῷ χρόνῳ ἐξέπεσέ τι ἐξ αὐτοῦ, στροφή τις ἢ στίχος τις, τοῦτο δὲ τῆς γνησιότητος αὐτοῦ, ὅταν διὰ τῆς ἀκροστιχίδος δηλωθῆται τὸ ὄνομα τοῦ ποιητοῦ. Χρῆσις λοιπὸν τῆς ἀκροστιχίδος γίνεται βεβαίως ἐν τῇ ποιήσει τῶν Σημιτικῶν ἔθνων, οὐδὲν ἤττον ὅμως καὶ ἐν τῇ προσωδιακῇ ποιήσει τῶν παλαιῶν Ἑλλήνων καὶ Λατίνων. Τὸ ἀρχαιότατον δὲ παράδειγμα τῶν σωζομένων ἀκροστιχίδων εἶνε τὸ ἐν τοῖς περὶ τὸ 200 π.Χ. ἔτος πεπονημένοις Σιβυλλείοις χρησμοῖς, οἵτινες διεσώθησαν ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ Φλέγοντος τοῦ Τραλλιανοῦ (ἱστορικοῦ ἀπελευθέρου τοῦ Ἀδριανοῦ) (1). Καὶ ὁ Κικέρων (de divin. II, 54, 111) ποιεῖται λόγον περὶ τινος Σιβυλλείου χρησμοῦ πεπονημένου μετ' ἀκροστιχίδος καὶ ὅτι in quibusdam Ennianis ὑπῆρχεν ἡ ἀκροστιχίς Q. ENNIUS FECIT. Ἔτερον παράδειγμα εἶνε ἡ ἐν Αἰγύπτῳ βεβαίως συγγραφείσα τῷ 193/190 π.Χ. *Εὐδόξου τέχνη*. Ἐπειτα δύο ποιημάτων ἀνωνύμων τῶν μετὰ Χριστὸν χρόνων ἐγνώσθησαν οἱ συγγραφεῖς ἐκ τῶν ἀκροστιχίδων, τῆς τε ἱαμβεῖος γεγραμμένης γεωγραφίας τῆς φερούσης τὴν ἀκροστιχίδα *Διονυσίου τοῦ Καλλιφῶντος*, καὶ ἐτέρου ποιήματος ἑξαμέτροις γεγραμμένου καὶ φέροντος ἀκροστιχίδα ἀπὸ μὲν στ. 109 κέ. *ἐμὴ Διονυσίου τῶν ἐντὸς Φάρου* (ἀναπλ. *ἐστὶν ἡ βίβλος*), ἀπὸ δὲ τοῦ 513 κέ. *θεὸς Ἐρμῆς ἐπὶ Ἀδριανοῦ*. Πλείστην δὲ χρῆσιν ἐκπαλαι τῆς ἀκροστιχίδος ἐποίησατο ἡ ἐπιγραμ-

(1) Πρβλ. H. Diels, Sibyllinische Blätter, Berlin 1890.

ματοποιία. Ὑστερον δὲ οὐ μόνον ἡ ἐκκλησιαστικὴ ποίησις πλείστην ἐποίησατο χρῆσιν αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ ἡ δημοτικὴ Βυζαντικὴ (1).

104. Ἄλλ' ὅμως καὶ ἂν ποτε βεβαιωθῆ ὅτι τὰ ιδιώματα ταῦτα παρελήφθησαν ὑπὸ τῶν μεταγενεστέρων Ἑλλήνων καὶ Λατίνων ἐκ τῆς Σημιτικῆς ποιήσεως, οὐδαμῶς ἐκ τούτου συναποδεικνύται ἀληθές καὶ τὸ κύριον μέρος τῆς ὑποθέσεως ὅτι ἡ τονικὴ ῥυθμοποιία μετεδόθη εἰς τοὺς Ἑλληνας καὶ Λατίνους ὡσαύτως ἐκ τῆς Σημιτικῆς ποιήσεως. Διότι τοῦτο μάλιστα ἀνάγκη νὰ προαποδειχθῆ ὅτι αὐτὴ ἡ Ἑβραϊκὴ ἢ ἡ Συριακὴ ποίησις ἦτο τονικὴ, ὅπως γένηται πιστευτὸν ὅτι ἐγένετο ἄλλοις ἔθνεσι παράδειγμα μιμήσεως. Διότι οἱ εἰδικώτερον περὶ τὴν γλῶσσαν καὶ ποίησιν τῶν ἐθνῶν τούτων ἀσχολούμενοι σφόδρα ἀμφισβητοῦσιν ἂν ἡ Ἑβραϊκὴ καὶ Συριακὴ ποίησις ἦτο καθ' ὅλου ἔρρυθμος κατὰ τὴν κυρίαν τῆς λέξεως χρῆσιν, τῇ προσωδιακῇ εἴτε τῇ τονικῇ ῥυθμοποιίᾳ ἀκολουθοῦσα. Καὶ δοξάζουσι μὲν τινες τῶ ὄντι ὅτι ἡ τῶν πάλαι Ἑβραίων ποίησις δὲν ἦτο ἄρρυθμος, ὁ δὲ ῥυθμὸς ἐπεσκοτίσθη ὕστερον ἐν τοῖς Μασωρετικοῖς χειρογράφοις. Ἰσχυρίζονται δηλαδή ὅτι οἱ Μασωρέται, τουτέστιν οἱ ἀσχολούμενοι περὶ τὴν μασώραν ἦτοι τὴν παράδοσιν τῆς ἀγίας γραφῆς, οἵτινες περὶ τὴν ἕκτην ἀπὸ Χριστοῦ ἑκατονταετηρίδα τοῖς συμφώνοις προσέθησαν τὰ φωνήεντα, ἐσφάλησαν ἐν τῷ ἔργῳ τούτῳ πολλαχῶς, ὅθεν ἐφθάρη ὁ ῥυθμὸς. Αἱ γενόμεναι ὅμως μέχρι τοῦδε ἀπόπειραι ὑπὲρ ἀνορθώσεως τοῦ ῥυθμοῦ, δὲν ἔτυχον καθολικῆς ὑποδοχῆς. Ἡ μόνη δ' ἀσφαλῆς ἀρχὴ τῆς Ἑβραϊκῆς στιχουργίας, ἣτις μέχρι τοῦδε κοινῶς ἀναγνωρίζεται, εἶνε ὁ παραλληλισμὸς τῶν κώλων (parallelismus membrorum): δύο δηλαδή ἢ καὶ πλείονα κῶλα, τὸ αὐτὸ ἢ ὅμοιον ἔχοντα νόημα δι' ἄλλων λέξεων ἐρμηνευόμενον, διαδέχονται ἀλλήλα καὶ ἀποτελοῦσι μίαν περίοδον ἢ στροφὴν. Ἐκαστον δὲ κῶλον ἐν τοῖς χειρογράφοις τῆς παλαιᾶς διαθήκης ἀποτελεῖ ἴδιον στίχον. Παράδειγμα φέρομεν τὴν ἐξῆς περικοπὴν ἐκ τοῦ α' ψαλμοῦ τοῦ Δαβίδ, ἣτις σύγκειται ἐκ δύο περιόδων ἢ στροφῶν, τῆς μὲν πρώτης τρικώλου, τῆς δὲ δευτέρας δικώλου·

α'. Μακάριος ἀνὴρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν,
καὶ ἐν ὁδῷ ἀμαρτωλῶν οὐκ ἔστιν,
καὶ ἐπὶ καθέδρᾳ λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν·

(1) Πλείονα περὶ τῆς ἱστορίας τῆς ἀκροστιχίδος ζητεῖ εἰς W. Meyer, Anfang und Ursprung d. lat. u. griech. rythm. Dichtung καὶ εἰς H. Diels, Sibyll. Bl. Πρὸς. καὶ Krumbacher Byzant. Litt. σελ. 336 κέ.

β'. ἀλλ' ἢ ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου τὸ θέλημα αὐτοῦ,

καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετήσῃ ἡμέρας καὶ νυκτός.
Καὶ ἐν τῷ Ἀραβικῷ κορανίῳ τὰ ἀλλήλα διαδεχόμενα κῶλα ὁμοιάζουσιν ἐντελῶς τῷ πεζῷ λόγῳ, ὅμως δὲ συνδέονται πρὸς ἀλλήλα διὰ κοινῆς τινος καταλήξεως ἢ ὁμοιοκαταληξίας καὶ ταύτης ἀτελεστεράς παρὰ τὴν ἐν ταῖς νεωτέραις ποιήσεσιν. Ἡ στιχουργικὴ δὲ αὕτη ιδιότης εὐρίσκεται καὶ ἐν τοῖς ἀρχαίοις Ἀραβικοῖς ποιήμασι τοῖς ἐπικόν ἔχουσι χαρακτῆρα, ἅτινα καλοῦνται Μακάμ, μακάμ δὲ λέγεται Ἀραβιστὶ ὁ οἶκος (= stanza, στροφή). Τούτων λοιπὸν οὕτως ἐχόντων, ὁσαδῆποτε στοιχεῖα καὶ ἂν ὑποτεθῆ ὅτι παρέλαβεν ἡ χριστιανικὴ ποίησις ἐκ τῆς τῶν Σημιτικῶν ἐθνῶν, οἷον τὸν παραλληλισμὸν τῶν κώλων, τὴν ἀκροστιχίδα, τὸ ὁμοιοτέλευτον καὶ ἄλλα, ὅμως τὴν διαίρεσιν εἰς πόδας διὰ τοῦ λογικοῦ τόνου, ἣτις ἀποτελεῖ τὴν ἀρχὴν καὶ βάσιν τῆς τονικῆς ῥυθμοποιίας, δὲν ἠδύνατο νὰ ἀρυσθῆ ἐξ ἐκείνης τῆς πηγῆς, ἀφ' οὗ μέχρι τοῦδε οὐδαμῶς ἀπεδείχθη ὅτι ὑπῆρχεν ἐν αὐτῇ. Μέχρις ἂν λοιπὸν ἀποδειχθῆ ἀναμφισβητήτως ἡ ὑπαρξίς τονικῶν μέτρων ἐν τῇ ποιήσει τῶν Ἑβραίων καὶ Σύρων, φρόνιμον εἶνε νὰ ὑπολαμβάνωμεν ὡς ἀληθεστέραν τὴν ὑπόθεσιν ὅτι ἡ τονικὴ ῥυθμοποιία δὲν μετεδόθη ἔξωθεν εἰς τοὺς Ἑλληνας καὶ Λατίνους, ἀλλ' ὅτι εἶνε ἰθαγενής.

105. Κατὰ τῆς ἰθαγενοῦς γενέσεως τῆς τονικῆς ῥυθμοποιίας παρ' Ἑλλησι καὶ Λατίνοις ὁ Meyer προήνεγκε καὶ ταύτην τὴν ἔνστασιν, ὅτι ἂν ὑποτεθῆ ὅτι τὰ τονικὰ μέτρα ἐρρύησαν ἀμέσως ἐκ τῶν ἀρχαίων προσωδιακῶν, τότε ἔπρεπεν εὐθὺς νὰ ἀποδοθῶσι τὰ ἀρχαῖα ἰαμβικὰ καὶ τροχαϊκὰ καὶ ἄλλα μέτρα δι' ἀναλόγων μέτρων κατὰ τὸ νέον εἶδος τῆς ῥυθμοποιίας τὸ ἐπὶ τῶν λογικῶν τόνων στηριζόμενον· ἀλλὰ τοιαύτης μιμήσεως ὠρισμένων μέτρων οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ποδῶν ἀπλῶς τῆς προσωδιακῆς ῥυθμοποιίας οὐδὲν ἔχνος εὐρίσκεται ἐν τῇ τονικῇ, ἡ δὲ μόνη σχεδὸν ἀληθῆς μίμησις, ὁ πολιτικὸς δηλονότι στίχος, παρεφάνη πολλαῖ ὕστερον, ὅτε ἤδη εἶχεν ἀκμάσασα ἡ τονικὴ ποίησις τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑμνωδίας. Τὴν ἔνστασιν ταύτην τοῦ Meyer, ἣν ἐγκρίνουσι καὶ ἄλλοι οἵτινες δὲν ἀποδέχονται τὴν γνώμην αὐτοῦ περὶ τοῦ κυρίου ζητήματος, οἷος ὁ Krumbacher (Gesch. d. byzant. Litt. σελ. 341), ἡμεῖς νομίζομεν οὐχὶ πολὺ ἰσχυράν, ὡς οὐχὶ ἐπὶ βεβαίας καὶ ἀσφαλοῦς βάσεως στηριζομένην. Κοινῶς δηλαδή ὑποτίθεται ὅτι ὁ πολιτικὸς στίχος εἶνε πολλαῖ μεταγενέστερος τῆς τονικῆς

ρυθμοποιίας τῆς χριστιανικῆς ὑμνωδίας· οἷον ὁ μὲν Bernhardy (griech. Litt. τόμ. α' 4 (1876) σελ. 696) λέγει ὅτι οἱ πολιτικοὶ στίχοι δὲν εὐρίσκονται πρὸ τῆς δωδεκάτης ἑκατονταετηρίδος, ὁ δὲ W. Meyer (Anfang und Ursprung der lat. und griech. rhythm. Dichtung σελ. 325) προσποιεῖ τῷ Ψελλῷ τὴν εὐρεσιν καὶ χρῆσιν τοῦ πολιτικοῦ στίχου κατὰ μίμησιν τοῦ ἀρχαίου ἰαμβικοῦ τετραμέτρου. Ὁ δὲ Krumbacher (Gesch. der Byzant. Litt. σελ. 303) παρατηρεῖ ὅτι καὶ πρὸ τοῦ Ψελλοῦ εὐρίσκονται πολιτικοὶ στίχοι ἐν τινι δημοτικῷ προσφωνήματι, οὐ ποιεῖται μνεῖαν ὁ αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος ὁ Πορφυρογέννητος (de caerim. σελ. 367 κατὰ τὴν Βονν. ἐκδ.), καὶ ἴσως, λέγει, οἱ στίχοι οὗτοι εἶνε τὸ ἀρχαιότατον παράδειγμα τοῦ μέτρου τούτου. Ἔχουσι δὲ οἱ πολιτικοὶ οὗτοι στίχοι ὧδε·

ἰδὲ τὸ ἔαρ τὸ γλυκὺ πάλιν ἐπανατέλλει
χαράν, ὑγείαν καὶ ζῶν καὶ τὴν εὐνημερίαν,
ἀνδραγαθίαν ἐκ θεοῦ τῷ βασιλεῖ Ῥωμαίων
καὶ νίκην θεοδώρητον κατὰ τῶν πολεμίων.

Ἄξιον δὲ μνεῖας εἶνε καὶ τοῦτο, ὅτι Μάξιμος ὁ Πλανούδης, ὅστις ἐγεννήθη μὲν τῷ 1260, ἐτελεύτησε δὲ τῷ 1310 ἄ. Χ., ἐν τῷ διαλόγῳ περὶ γραμματικῆς (Bachmann anecd. Graeca II σελ. 98 κέ.) ὁμιλεῖ περὶ τοῦ πολιτικοῦ στίχου ὡς νεωστὶ ἐπικρατήσαντος. Γελοῖα δὲ τὰ λεγόμενα ὑπ' αὐτοῦ ὡς καὶ ὑπὸ τοῦ Εὐσταθίου (ὑπομν. εἰς Ἴλ. α σελ. 11) περὶ τῆς γενέσεως τοῦ πολιτικοῦ στίχου, ὅτι δηλαδὴ ἐρρῦη ἐκ τοιούτων τροχαϊκῶν ἢ ἰαμβικῶν μέτρων τῶν παλαιῶν, ἅτινα καὶ ὡς πολιτικοὶ στίχοι ἠδύναντο νὰ ἀναγνωσθῶσιν, οἷα τὰ τοῦ Αἰσχύλου

ᾧ βαθυζώνων ἀνασσα Περσίδων ὑπερτάτη,
μῆτερ ἢ Ξέρξου γεραιά, χαῖρε, Δαρείου γύναι.

καὶ τὰ τοῦ Σοφοκλέους

ᾧ πάτρας Θήβης ἐνοικοι, λεύσσει' Οἰδίπους ὄδε,
ὅστις οὐ ζήλω πολιτῶν καὶ τύχαις ἐπιβλέπων.

καὶ τὸ τοῦ Εὐριπίδου

συγκατασκάπτοις ἂν ἡμᾶς· κοινὰ γὰρ τὰ τῶν φίλων.

καὶ τὸ τοῦ Ἀριστοφάνους

ὡς ἥδομαι καὶ τέρπομαι καὶ βούλωμαι χορεῦσαι.
μιμούμενος καὶ τοῖν ποδοῖν ὧδὶ παρενσαλεύων.

Τούτοις δύνανται νὰ προστεθῶσι καὶ ἄλλα, οἷον τὸ Ὀμηρικὸν ἔπος καὶ μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα,
ᾧπερ ὡσαύτως δύνανται νὰ ἀναγνωσθῆ καὶ ὡς πολιτικὸς στίχος κατὰ τοὺς τόνους τῆς λέξεως ἀπαγγελλόμενον. Σφόδρα δὲ μεμφόμενος ὁ Πλανούδης καὶ τοὺς μεταχειριζομένους τὸν πολιτικὸν στίχον, ὡς ἄμετρον, καὶ μαρτυρούμενος τὴν Γῆν καὶ τὸν Ἥλιον κατὰ τοῦ νέου τούτου εἶδους τῆς ρυθμοποιίας, ἐν ᾧ προτιμῶνται οἱ τόνοι πρὸ πᾶν στοιχείων, ἐξ ὧν τὰ μακρὰ καὶ τὰ βραχέα, συμβουλεύει τῷ μαθητῇ Νεόφρονι, ἐπειδὴ ἄπαξ ἐξενίκησαν οἱ πολιτικοὶ στίχοι, ἐν οἷς μέτρον μὲν οὐδὲν τηρεῖται, «τόνοι δὲ δύο περὶ που τὰ μέσα καὶ τὸ τέλος» (1), τοῦλάχιστον αὐτὸς ποιῶν νὰ τηρῆ ἀμφοτέρα, «ποδῶν τε μέτρον καὶ τόνων ρυθμόν»· «ποίημα δὲ (ἐπιφέρει) στίχων τοιῶνδε ὁμοιότατον ἂν εἴη δένδρῳ καρποῖς τε βρίθοντι καὶ φύλλα πρὸς κόσμον περικειμένῳ. Χρῆ δὲ μηδὲν ἐπαχθῆς οἶεσθαι, εἰ τῶν ἄλλων πολλὰ καὶ ἄμετρα συνειρόντων, αὐτὸς ὑπὸ τοῦ μέτρου πως ἐπεχόμενος ἤττον ἐκείνων περὶ στίχων δόξεις συνθήκας εἶναι τῷ βραχύτατα γράφειν. Πότερον γὰρ σοι φαίνοιτ' ἂν βέλτιον, εἰς ζῶν ἢ πέντε καὶ δέκα τεθεωῶτες;». Τοιαῦτα λέγει ὁ σχολαστικὸς οὗτος οὐδόλως αἰσθανόμενος ὅτι οἱ μὲν πολιτικοὶ στίχοι τανάπαλιν ἦσαν ζῶντες, νεκρὰ δὲ τὰ ἀρχαῖα μέτρα αὐτοῦ τε καὶ τῶν συγχρόνων, ὁ δὲ συμβιβασμὸς καὶ ἡ συνύπαρξις ἐν τῷ αὐτῷ μέτρῳ ἀμφοτέρων τῶν εἰδῶν τῆς ρυθμοποιίας κατὰ τὰ ἀρχαῖα δῆθεν παραδείγματα, ἅπερ ἀνωτέρω παρεθέμεθα, οὐ μόνον ἄχρηστος ἀποβαίνει διὰ τὴν δυσχέρειαν, ἀλλὰ καὶ οὐδένα ἔχει νοῦν. Θαυμάζω δὲ ὅτι ὁ Bernhardy (griech. Litt. 1 4 σελ. 696. 276) ἀνάγει τὴν γένεσιν τοῦ πολιτικοῦ στίχου εἰς τροχαϊκὰ τετράμετρα, οἷον τὸ ὑπὸ τοῦ Πλουτάρχου ἐν βίῳ Σύλλα μνημονευόμενον
συκάμινόν ἐσθ' ὁ Σύλλας ἀλφίτῳ πεπασμένον.

Ἄδιανόητα δὲ μοι φαίνονται καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ Krumbacher (Gesch. Byzant. Litter. σελ. 303) λεγόμενα ὅτι ὁ πολιτικὸς στίχος ἐγεννήθη ἐκ τοῦ συμφυρμού (Kontamination) ἀμφοτέρων τῶν δημοτικῶν μέτρων, τοῦ τε ἰαμβικοῦ καὶ τοῦ τροχαϊκοῦ τετραμέτρου.

106. Ἡμεῖς, ὡς προείπομεν, ἄλλην γνώμην ἔχομεν περὶ τῆς γε-

(1) Περὶ τῆς ἡμαρτημένης ταύτης γνώμης τοῦ Πλανούδη, ἦν καὶ οἱ νώτεροι ἐτερογενεῖς ἀνευδοιάστως δέχονται, ὅτι ἐν τῷ πολιτικῷ στίχῳ δύο μόνον τόνοι τηροῦνται, ὁ ἕτερος μὲν περὶ τὸ τέλος τοῦ πρώτου ἡμιστιγίου, ὁ δὲ ἕτερος περὶ τὸ τέλος τοῦ στίχου, εἴπομεν ἤδη καὶ ἔμπροσθεν § 82.

νέσεως τῶν πολιτικῶν λεγομένων στίχων. Καὶ πρῶτον μὲν παρατηροῦμεν ὅτι καὶ τῶν ὑπὸ Krumbacher ὡς ἀρχαιοτάτων μνημονευομένων πολιτικῶν στίχων καὶ ἄλλα ἀρχαιότερα παραδείγματα δύναται τις νὰ εὔρη, οἷον τὸ ἀναστάσιμον τροπάριον τοῦ Πάσχα (Πεντηκ. σελ. 1)

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζῶν χαρισάμενος.

οὐ τὸ μὲν πρῶτον μέτρον εἶνε ἰαμβικὸν τετράμετρον ὑπερκατάληκτον, τὸ δὲ δεύτερον τροχαϊκὸν τετράμετρον δικατάληκτον. Ὡσαύτως τοῦ κοντακίου τοῦ ἀκαθίστου ὕμνου οἱ μὲν δύο πρῶτοι στίχοι εἶνε ἰαμβικά τετράμετρα, ὡς οἱ πολιτικοὶ στίχοι, μετὰ μόνης τῆς διαφορᾶς ὅτι εἶνε οὐχὶ καταληκτικά, ἀλλὰ βραχυκατάληκτα τετράμετρα, οἱ δὲ ἐπιφερόμενοι τρεῖς εἶνε τροχαϊκὰ τετράμετρα ἔχοντα δύο ἢ τρεῖς καταλήξεις ἐν τῇ κατακλιῆδι, τὸ δὲ α' καὶ ἐν τῷ τέλει τοῦ πρώτου κώλου. Ἡ τοιαύτη δὲ χρῆσις μαρτυρεῖ ὅτι ἐπὶ τοῦ Σεργίου ἤτοι κατὰ τὰς ἀρχὰς τῆς 7ης ἑκατονταετηρίδος ἦσαν ἤδη ἐν χρῆσει οἱ πολιτικοὶ λεγόμενοι στίχοι. Ἀλλὰ καὶ πολλῶ πρότερον ἤδη κατὰ τὴν τετάρτην ἀ. Χ. ἑκατονταετηρίδα διαρρήδην μαρτυρεῖται οὐ μόνον ἡ χρῆσις τῶν τονικῶν μέτρων, οἷα εἶνε τὰ ἐν τοῖς δύο Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ ποιήμασι, τῷ ἐσπερινῷ ὕμνῳ καὶ τῷ πρὸς παρθένον παραινετικῷ, ἀλλὰ καὶ ἡ χρῆσις αὐτοῦ τοῦ ἰαμβικοῦ καταληκτικοῦ τετραμέτρου ἤτοι τοῦ πολιτικοῦ στίχου ἀναμιξ μετὰ τοῦ δικατάληκτου· οἷον ἐν τῷ πρὸς παρθένον παραινετικῷ λέγεται στ. 5 κέ.

ἐν σώματι τὰς νοεράς | δυνάμεις ἐμιμήσω,
ἀγγελικὴν μετῆλθες | ἐπὶ γῆς πολιτείαν.

Δεσμὸς ἐνταῦθα καὶ λύσις | καὶ σώματ' ἐκ σωμάτων.

Ὁ Γρηγόριος, ὅστις συνήθως μετεχειρίζετο τὰ παλαιὰ προσωδιακὰ μέτρα ἐν τοῖς ποιήμασιν αὐτοῦ, ἵνα ποιήσῃται χρῆσιν ἐν τοῖς δύο εἰρημένοις καὶ τονικῶν μέτρων, φαίνεται ὅτι ὑπεχώρησεν εἰς ἰδίωμα, ὅπερ ἦτο ἤδη ἐν χρῆσει ἐν τῇ δημοτικῇ ποιήσει, δὲν ἐπενόησε δὲ αὐτός. Καὶ ὁ σχηματισμὸς δὲ τῶν τονικῶν μέτρων τοῦ Γρηγορίου μαρτυρεῖ παλαιότεραν τὴν εὔρεσιν καὶ δὴ καὶ ὅτι ἡ πρώτη αὐτῶν χρῆσις ἦτο μελική, τουτέστιν ἐγένετο ἐν δημοτικοῖς ᾠσμασιν. Ἐμπροσθεν δὲ ἐμνημονεύσαμεν τροχαϊκὸν τι τονικὸν τετράμετρον, ὅπερ κατὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ Σωζομένου (πρβλ. § 86) οἱ Ἀρειανοί, ὡς καὶ ἄλλα

τοιαῦτα ἐφύμνια, ὑπέφαλλον ἀναμιγνύοντες τοῖς ὕμνοις αὐτῶν, τὸ ἐξῆς ποῦ εἰσὶν οἱ λέγοντες τὰ τρία μίαν δύναμιν;

Ἀφ' οὐ λοιπὸν τὰ τελευταῖα ταῦτα ἰαμβικά τε καὶ τροχαϊκὰ τετράμετρα εὐρίσκονται ὄντα καὶ τὰ ἀρχαιότατα τῶν σφζομένων τονικῶν μέτρων, οὐδεμιᾶς ἄλλης ἀποδείξεως δεόμεθα, ὅπως ἐλέγξωμεν ἡμαρτημένην τὴν δόξαν τῶν φρονούντων ὅτι οἱ πολιτικοὶ καλούμενοι στίχοι παρεφάνησαν πολλαῖς ἑκατονταετηρίσιν ὕστερον τῶν τονικῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὕμνωδίας ῥυθμῶν καὶ ὅτι κατ' ἀκολουθίαν ἡ τονικὴ ῥυθμοποιία παρ' Ἑλλήσι δὲν εἶνε ἰθαγενής, ἀλλὰ παρελήφθη ἐξωθεν καὶ δὴ ἐκ τῆς Σημιτικῆς ποιήσεως. Ὅτι δὲ ἡ κατὰ στίχον χρῆσις τῶν τονικῶν τετραμέτρων ἦτοι τῶν πολιτικῶν στίχων ἐπικρατεῖ κατὰ πρῶτον μετὰ πολλὰς ἑκατονταετηρίδας ἐν τῇ δημοτικῇ ποιήσει τῶν Βυζαντινῶν, τοῦτο ἀποδοτέον κυρίως εἰς τὸ ὅτι ἐν ὄσφ ἤκμαζε καὶ μέχρις οὐ ἀπετελέσθη ἡ τὰ τονικά μέτρα μεταχειριζομένη ἐκκλησιαστικὴ ὕμνωδία, οὕτως ἐδέσποζε καὶ ἀπερρόφα πᾶσαν τὴν δημοτικὴν ποίησιν τῶν Βυζαντινῶν, ὥστε δὲν ἠδύνατο αὐτὴ νὰ ὀρθοπλοήσῃ. Ἐκόλουε δ' ἅμα τὴν ἐπίδοσιν αὐτῆς καὶ ἡ τῶν λογίων ποίησις, ἣτις διετέλει μιμουμένη τὴν ἀρχαίαν προσωδιακὴν ποίησιν. Τούτων ἕνεκα μόλις περὶ τὴν ἐνδεκάτην ἑκατονταετηρίδα ἀπελευθερωθεῖσα τῆς δεσποτείας ἐκείνων ἤρξατο ἡ δημοτικὴ ποίησις νὰ προάγῃται εἰς τὸ πρόσθεν καὶ ἐπικρατῆ. Ἡ δὲ ἐκκλησιαστικὴ ὕμνογραφία ὡς λυρικὴ ποίησις τὴν κατὰ σύστημα σύνθεσιν μεταχειριζομένη παρέργωγος μόνον ἠδύνατο νὰ ποιῆται χρῆσιν τῆς κατὰ στίχον συνθέσεως. Τοιοῦτον εἶνε π. χ. τὸ μεγαλυνάριον εἰς τὴν ὑπαπαντὴν τοῦ Χριστοῦ (Φεβρ. 6') συγκείμενον ἐκ 32 τροχαϊκῶν τετραμέτρων δικατάληκτων (Christ anthol. σελ. 84), οὐ ἡ ἀρχὴ

ἀκατάληπτόν ἐστι | τὸ τελούμενον ἐν σοὶ

καὶ ἀγγέλοις καὶ βροτοῖς, | μητροπάρθενε ἀγνή.

Ἄξιον δὲ παρατηρήσεως εἶνε ὅτι ἐξ ἀπάσης τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὕμνωδίας μόνου ποῦ οὗτοι οἱ τροχαῖοι μελωδούμενοι τηροῦσι κανονικῶς τὸ τρίσημον μέγεθος, οἷον εἶχον ἐν τῇ παλαιᾷ προσωδιακῇ ποιήσει, δίσημον δηλαδὴ μακρὰν ἐπὶ τῆς θέσεως, μονόσημον δὲ βραχεῖαν ἐπὶ τῆς ἄρσεως.

107. Πότε ὁμως ἀκριβῶς καὶ ποῦ ἔλαβεν ἀρχὴν ἡ τονικὴ ῥυθμοποιία παρὰ τοῖς Ἑλλήσιν; Ἐκ μὲν τῶν σφζομένων μνημείων ἀποδείκνυται αὕτη, ὡς εἵπομεν, ἐν χρῆσει ἤδη οὕσα κατὰ τὴν τετάρτην

α. X. εκατονταετηρίδα. Πιθανώτατον δὲ φαίνεται μοι ὅτι ἡ εὐρεσις καὶ πρώτη χρῆσις τῆς τονικῆς ῥυθμοποιίας δὲν εἶνε ἀρχαιοτέρα, εἰ καὶ ἡ μεταβολὴ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης ὡς πρὸς τὴν ποσότητα τῶν συλλαβῶν καὶ τοὺς τόνους τῶν λέξεων ἐν τῇ συνήθει προφορᾷ πρὸ πολλοῦ εἶχεν ἀρχίσῃ νὰ γίνηται καὶ κατὰ τὴν τετάρτην ἤδη εκατονταετηρίδα ἦτο τοῦλάχιστον κατὰ τὸ πλεῖστον συντετελεσμένη. Καὶ ἂν δὲ ὑποθεθῇ ἀρχαιοτέρα τῆς τετάρτης εκατονταετηρίδος, μόλις κατὰ δεκαετηρίδας τινὰς καὶ οὐχὶ πλέον δικαιούμεθα νὰ ὑπολάβωμεν αὐτὴν ἀρχαιοτέραν. Φαίνεται δὲ ὅτι ἡ μετάστασις τῆς ῥυθμοποιίας ἀπὸ τῆς προσφωδιακῆς εἰς τὴν τονικὴν κατὰ πρῶτον ἐγένετο οὐχὶ ἐν τῇ κοσμικῇ ποιήσει, διότι αὕτη καὶ ἐφεξῆς ἐπὶ πολλὰς εκατονταετηρίδας διετέλει μεταχειριζομένη τὴν προσφωδιακὴν ῥυθμοποιίαν, ἀλλ' ἐν τῇ χριστιανικῇ ἐκκλησιαστικῇ ποιήσει, ἥτις δι' οὐδενὸς δεσμοῦ συνεδέετο μετὰ τῆς ἀρχαιότητος, πρὸς δὲ τοὺς πολλοὺς καὶ τὸν ὄχλον μάλιστα ἀπευθυνομένη εἶχε χρεῖαν νὰ συγκινήσῃ αὐτοὺς καὶ δι' ἐφοδίων καταληπτῶν, διὰ τῆς τονικῆς δηλαδὴ ῥυθμοποιίας ἀντὶ τῆς προσφωδιακῆς, ἣν οὐδαμῶς ἔτι οὗτοι ἠδύναντο νὰ καταλάβωσι καὶ αἰσθανθῶσιν. Ἄλλ' ὁμως καὶ ἐν αὐτῇ τῇ χριστιανικῇ ποιήσει οὐδαμῶς ἦτο εὐκόλον καὶ φυσικὸν νὰ συμβῇ ἡ μεταβολὴ αὕτη ἐξωθεν καὶ ἐκ μιμήσεως ξενικοῦ τινος ιδιώματος, ὡς ἰσχυρίζονται οἱ περὶ τὸν Meyer, ὧν τὰ ἐπιχειρήματα ὑπὲρ τῆς αὐτῶν ὑποθέσεως ἠλέγξαμεν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὡς ἀμφισβητήσιμα ἢ καὶ ἀντικρυς ἡμαρτημένα, εὐκολώτερον δὲ καὶ φυσικώτερον ἦτο νὰ προέλθῃ ἔσωθεν καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς φύσεως τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης καιροῦ μόνον τυχοῦσα προσφόρου. Καὶ ἡ μὲν Ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶχεν ἤδη καταστῆ, καθ' ἃ καὶ ἔμπροσθεν εἶπομεν, ἐπιτηδεῖα καὶ ὄριμος πρὸς τοιαύτην μεταβολήν, καιρὸν δὲ προσφορώτατον ἠδύναντο μάλιστα νὰ παράσχωσιν αἱ θρησκευτικαὶ ἔριδες καὶ ἰδίαι ἢ κατὰ τοὺς χρόνους τούτους σφόδρα συνταράξασα τὸ Βυζαντιακὸν κράτος αἵρεσις τῶν Ἀρειανῶν. Ὅτι δὲ τῷ ὄντι οἱ Ἀρειανοὶ ἐν τοῖς ἄσμασιν αὐτῶν ἐποιοῦντο χρῆσιν τῆς τονικῆς ῥυθμοποιίας εἰμὴ ἀποκλειστικῶς, ἀλλὰ τοῦλάχιστον σποράδην ἐν τοῖς ἐφυμνίοις, μαρτυρεῖ τὸ διασωθὲν τονικὸν τροχαϊκὸν τετράμετρον αὐτῶν, οὐπερ ἔμπροσθεν ἐμνήσθημεν. Ἐπειδὴ δὲ καὶ οἱ ἐναντίοι τῶν Ἀρειανῶν οἱ τὴν ὀρθοδοξίαν σφύζοντες ἐποιοῦντο χρῆσιν τῶν αὐτῶν τοῖς Ἀρειανοῖς ὅπλων (Σωζόμ. 8, 8 καὶ § 86), ἐκ τῆς πάλης ταύτης, ἥς βαθμηδὸν μετέσχεν ἅπας ὁ ἐν τῇ ἀνατολῇ

καὶ τῇ δύσει χριστιανικὸς κόσμος, φυσικὸν ἦτο νὰ ῥιζοβολήσῃ τὸ νέον τοῦτο εἶδος τῆς ῥυθμοποιίας καὶ ἀποκλειστικῶς νὰ χρησιμοποιηθῇ ἐν τῇ ἐκκλησιαστικῇ ὑμνωδίᾳ, ἥτις κατὰ τοὺς χρόνους τούτους ἤρξατο νὰ ἀναπτύσσεται.

108. Τὴν γνώμην ἡμῶν ταύτην, ὅτι ἡ τονικὴ ῥυθμοποιία δὲν ἦλθεν ἐξωθεν εἰς τοὺς Ἕλληνας, ἀλλ' εἶνε ἰθαγενής, ἐπιρρωνύουσι καὶ τὰ ἐν τῇ Λατινικῇ ποιήσει κατὰ τὴν τελευταίαν αὐτῆς περίοδον συμβάντα, ἅπερ εἶνε τὰ αὐτὰ καὶ παραπλήσια. Καθ' οὓς δηλαδὴ χρόνους συνέβη παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἡ μεταβολὴ τοῦ τρόπου τῆς ῥυθμοποιίας ἦσαν ἤδη καὶ ἐν τῇ ζώσῃ Λατινικῇ γλώσσῃ τετελεσμένοι αἱ μεταβολαὶ περὶ τὰς προσφωδίας, ὥστε καὶ αὕτη ἦτο ἤδη ὄριμος νὰ δεχθῇ τὴν τονικὴν ῥυθμοποιίαν. Καὶ τῷ ὄντι ὁ ἀγὼν μεταξὺ τῶν δύο αἱρέσεων, τῆς τῶν λογίων ποιητῶν (poetae docti), οἵτινες εἶχοντο τῆς αὐστηρᾶς προσφωδιακῆς ῥυθμοποιίας κατὰ τοὺς παλαιοὺς δοκίμους ποιητάς, καὶ τῆς τῶν δημοτικῶν ἢ ἀγροίκων ποιητῶν (poetae rustici et vulgares), οἵτινες δὲν ἐφρόντιζον πολὺ περὶ τῆς ἀκριβοῦς τηρήσεως τῆς ποσότητος τῶν συλλαβῶν, ἀπένεμον δὲ καὶ τοῖς λογικοῖς τόνοις σημασίαν τινὰ ἐν τῇ ῥυθμοποιίᾳ, καθ' ἃ ἔμπροσθεν εἶπομεν ἐκτιθέμενοι τὴν γνώμην τῶν περὶ τὸν Οὐεστφάλιον, ὁ ἀγὼν λέγω οὗτος ἐκρίθη ὑπὲρ τῶν τελευταίων, ἐπικούρου προσελθούσης αὐτοῖς τῆς χριστιανικῆς ὑμνωδίας τῆς Λατινικῆς ἐκκλησίας, ἥτις εἴτε ἀφ' ἑαυτῆς εἴτε μᾶλλον κατὰ μίμησιν τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐκκλησιαστικῆς ποιήσεως ἠσπάσατο ἀναφανδὸν τὴν τονικὴν ῥυθμοποιίαν. Διότι πάντως τοιοῦτό τι πρέπει νὰ δεχθῶμεν καὶ περὶ τῶν Λατίνων, ἥκιστα δ' ὅτι παρέλαβον τὴν τονικὴν ῥυθμοποιίαν παρὰ τῶν Σημιτικῶν ἔθνων. Ἡ δὲ ὑπόθεσις, ὅτι ἡ Λατινικὴ ἐκκλησιαστικὴ ποίησις ἐτράπη τὴν ὁδὸν ταύτην κατὰ μίμησιν τῆς Ἑλληνικῆς, δὲν εἶνε παράλογος, ἀλλὰ τούναντίον πολὺ ἐπιρρωνύεται ἐκ τούτου, ὅτι πολλὰ ὑπάρχουσι τὰ μαρτυροῦντα τὴν μεγάλην ῥοπήν, ἣν ἡ τῶν Ἑλλήνων ἐκκλησιαστικὴ ποίησις καὶ μουσικὴ ἤσκησε καθ' ὅλου εἰς τὴν τῶν Λατίνων ἐκκλησιαστικὴν ποίησιν τε καὶ μουσικὴν, οἷον τὰ ὀνόματα τῶν ποιημάτων, τὰ τε ἀντίφωνα καὶ τὰ τροπάρια, ἅτινα Ἑλληνικὰ ὄντα δῆλον ὅτι ἐλήφθησαν ἐκεῖθεν, ὅπως καὶ sequentia εἶνε μετάφρασις τῆς Ἑλληνικῆς ἀκολουθίας, καὶ ἔτι μᾶλλον τὰ κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν μουσικὴν τῶν Λατίνων· διότι οὐ μόνον οἱ ὀκτώ τόνοι τῶν Λατίνων ἀντιστοιχοῦσι πρὸς τοὺς ὀκτώ ἤχους τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ τὰ

ὀνόματα ἀύθεντικοὶ καὶ πλάγιοι δῆλον ὅτι Ἑλληνικὴν ἔχουσι σφραγίδα. Πλὴν δὲ τούτων καὶ διαρρήδην ὁμολογεῖται τοῦτο ὑπὸ τῶν Λατίνων (πρβλ. Christ anthol. σελ. XXV).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Περὶ ποσότητος συλλαβῶν.

109. Διαλαβόντες ἐν τῷ προηγουμένῳ κεφαλαίῳ καθ' ὅλου περὶ τοῦ τρόπου, καθ' ὃν ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα ὑπετάχθη αἰεὶ τῷ ῥυθμῷ καὶ ἐχρησίμευσεν ὡς ῥυθμιζόμενον, ἐν τῷ προκειμένῳ θὰ ἐξετάσωμεν ἰδίᾳ ποῖον μέγεθος ἦτοι ποσότητα προσεποιεῖ ὁ παλαιὸς ποιητὴς ὡς ῥυθμοποιὸς ταῖς συλλαβαῖς τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης. Τί δὲ εἶνε συλλαβή, καλῶς ὀρίζει αὐτὴν ὁ γραμματικὸς Διονύσιος ὁ Θραξ ἐν τῇ Τέχνῃ (§ 7 σελ. 16 ἐκδ. Uhlig 1884) λέγων ὧδε: « συλλαβὴ ἐστὶ κυρίως σύλληψις συμφώνου < ἢ συμφώνων > μετὰ φωνήεντος ἢ φωνηέντων, οἷον Κάρ, βοῦς· καταχρηστικῶς δὲ καὶ ἡ ἐξ ἑνὸς φωνήεντος, οἷον α, η ». Ὡς λοιπὸν καὶ ἀλλαχοῦ (§ 52. 53) εἶπομεν, ἐν τῇ συνηθείᾳ ἦτοι τῇ κοινῇ ὁμιλίᾳ αἱ συλλαβαὶ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης πολλαχῶς τὸ πάλαι διέφερον ἀλλήλων κατὰ τὴν ποσότητα, πρῶτον μὲν ὡς ἐκ τοῦ μεγέθους τοῦ φωνήεντος, εἶτα δὲ καὶ ὡς ἐκ τῆς προσθήκης τῷ φωνήεντι ἑνὸς ἢ πλειόνων συμφώνων, ἅπερ καὶ ταῦτα προσαπῆτουν χρόνον τινὰ πρὸς ἐκφώνησιν. Ἀπῆται δὲ πρὸς ἐκφώνησιν κατὰ τοὺς ἀρχαίους ῥυθμικοὺς τὸ μὲν βραχὺ φωνῆεν ἓνα πρῶτον χρόνον, τὸ δὲ μακρὸν δύο, πᾶν δὲ ἀπλοῦν σύμφωνον τὸ ἥμισυ τοῦ πρώτου χρόνου (1). Κατὰ ταῦτα α') ἡ συλλαβὴ ε ἢ ο (βραχὺ φωνῆεν) εἶχε μέγεθος ἑνὸς πρώτου χρόνου· β') ἡ συλλαβὴ εκ (βραχὺ φωνῆεν μεθ' ἑνὸς συμφώνου) ἑνὸς πρώτου χρόνου καὶ ἡμίσεος· γ') ἡ συλλαβὴ η, ει, εξ (μακρὸν φωνῆεν ἢ δίφθογγος, βραχὺ φωνῆεν μετὰ δύο συμφώνων) δύο πρώτων χρόνων· δ') ἡ συλλαβὴ ης, εις, ἄρξ (μακρὸν φωνῆεν ἢ δίφθογγος μεθ'

(1) Τί εἶνε πρῶτος χρόνος ζητεῖ εἰς § 127.

ἑνὸς συμφώνου, βραχὺ φωνῆεν μετὰ τριῶν συμφώνων) δύο χρόνων καὶ ἡμίσεος· ε') ἡ συλλαβὴ ηξ (μακρὸν φωνῆεν μετὰ δύο συμφώνων) τριῶν πρώτων χρόνων (1). Οὕτω λοιπὸν πολλῶν καὶ ποικίλων ὄντων τῶν συλλαβικῶν μεγεθῶν ἐν τῇ φυσικῇ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης προφορᾷ, δύσκολον θὰ ἦτο τῷ ῥυθμοποιῷ νὰ τηρῆ ἐκάστου αὐτῶν ἐν τῇ ῥυθμοποιίᾳ τὸ ἀνάλογον ῥυθμικὸν μέγεθος. Ὅθεν εὐκολίας χάριν ὁ παλαιὸς ποιητὴς ὡς ῥυθμοποιὸς δύο μόνον διέκρινεν εἶδη συλλαβῶν, τὰς βραχείας λεγομένας καὶ τὰς μακράς, καὶ ταῖς μὲν πρώταις ὡς μέρεσι τοῦ ῥυθμοῦ προσῆπτε ῥυθμικὸν μέγεθος τὸ τοῦ πρώτου χρόνου, ταῖς δὲ μακραῖς διπλάσιον ἦτοι δίσημον, τουτέστι μέγεθος δύο πρώτων χρόνων. Καὶ ὡς βραχείας μὲν συλλαβὰς ἐλάμβανε τὰς ἀποτελουμένας ἐξ ἑνὸς μόνου βραχείου φωνήεντος (ε, ο, ἄ, ι, υ), φ' ἐπεφέρετο ἦτοι ἕτερον φωνῆεν ἢ ἓν μόνον σύμφωνον, οἷον ἐλέγετο (τέσσαρες βραχεῖαι συλλαβαί), τουτέστι τὰς ἐχούσας φυσικὸν μέγεθος ἑνὸς πρώτου χρόνου ἢ ἑνὸς καὶ ἡμίσεος, ὡς μακράς δὲ πάσας τὰς λοιπὰς, τὰς ἐχούσας δηλαδὴ μέγεθος δύο πρώτων χρόνων καὶ ἐφεξῆς.

110. Αἱ μακραὶ συλλαβαὶ διεκρίνοντο ὑπὸ τῶν παλαιῶν τεχνικῶν εἰς φύσει καὶ θέσει μακράς. Καὶ αἱ μὲν πρῶται ἦσαν καὶ ἐλαμβάνοντο ὡς μακραὶ διὰ τὸ μακρὸν φωνῆεν, ὅπερ εἶχον (η, ω, ἄ, ι, υ), ἢ διὰ τὴν δίφθογγον, οἷον ἦρωρ, κύριος, ἄκων, παῖς· αἱ δὲ θέσει μακραὶ βραχὺ ἐχούσαι φωνῆεν ἐλαμβάνοντο ὡς ῥυθμικαὶ μακραὶ ἕνεκα τῆς προσλήψεως εἰς τὸ βραχὺ φωνῆεν τῶν ἐπιφερομένων δύο ἢ πλειόνων συμφώνων ἢ ἑνὸς διπλοῦ (ζ, ξ, ψ), οἷον τῶ, μὲν λέξεων πρίττω, πρᾶγμα, πρᾶξις ἢ παραλήγουσα ἦτο φύσει μακρὰ διὰ τὸ μακρὸν φωνῆεν (ἄ), τῶν δὲ λέξεων τάττω, τάγμα, τάξις καὶ ἐστὶ ἡ παραλήγουσα ἦτο θέσει μακρὰ διὰ τὰ ἐπιφερόμενα τῷ βραχεῖ φωνῆεντι (ἄ, ε) δύο σύμφωνα. Ἐκτὸς δὲ τινων περιστάσεων, περὶ ὧν θὰ εἴπωμεν κατωτέρω, ἦτο ἀδιάφορον ἂν τὰ τῷ βραχεῖ φωνῆεντι ἐπιφερόμενα σύμφωνα συναπετέλουν μετ' αὐτοῦ μίαν συλλαβὴν ἢ μίαν λέξιν, ἢ ἂν τὸ ἕτερον αὐτῶν ἢ ἀμφοτέρω ἀνήκον εἰς τὴν ἐπομένην συλλαβὴν ἢ τὴν ἐπομένην λέξιν, οἷον « ἐξ », « σπουδῆ δ' ἐζέτο », « ἐκ λεχέων », « αὐτὰρ ἄρᾳ Ζεύς », « νοῦσον ἀνά στρατόν ». Διότι ὁ Ἑλλην ποιητὴς τὰς συλλα-

(1) Διὰ τί ἐνταῦθα καταλέγοντες τὰ διάφορα μεγέθη τῶν συλλαβῶν, ἀρκούμεθα εἰς τὰ φωνήεντα καὶ τὰ ἐπιφερόμενα σύμφωνα, οὐδαμῶς δὲ μνημονεύομεν καὶ συλλαβὰς ἐχούσας καὶ πρὸ τοῦ φωνήεντος σύμφωνα, ὅθεν θὰ ἐπορίζομεθα καὶ ἄλλα μεγέθη συλλαβῶν (οἷον σπλὴν = 4 πρ. χρ.), θὰ δηλωθῆ ἐν τῇ ἐπομένῃ §.

θὰς τοῦ στίχου ἐφ'αντάζετο ὡς συνεχεῖς καὶ τὰ σύμφωνα ἐλάμβανεν ὡς ἐπίρρωνον οὐχὶ τὸ ἐπόμενον, ἀλλὰ τὸ προηγούμενον φωνῆεν, ἐπειδὴ κύριον μέρος τῆς συλλαβῆς ἐνομιζέτο τὸ φωνῆεν, ὥστε χάριν τοῦ μέτρου ἢ συλλαβῆς ἐλαμβάνετο ὡς ἀπ' αὐτοῦ ἀρχομένη, ἐπίρρωνομένη δὲ ὑπὸ μόνων τῶν ἐπιφερομένων συμφώνων. Εἰ καὶ τῆ θέσει δὲ μακρᾶ συλλαβῆς ὡς μέρος τοῦ ῥυθμιζομένου προσῆπτεν ὁ ῥυθμοποιὸς τὴν ῥυθμικὴν δύναμιν τῶν συλλαβῶν τῶν μακρῶν φωνῆεν ἐχουσῶν, τὸ φωνῆεν ὅμως αὐτῆς ἔμενε πάντοτε βραχὺ καὶ ὡς τοιοῦτον ἐξεφωνεῖτο, τουτέστι βραχεῶς. Ἐκ τούτου δὲ καὶ ὠνομάσθη θέσει μακρὰ ἢ συλλαβὴ αὐτῆ, διότι δηλαδὴ κατὰ συνθήκην ἐλαμβάνετο ὡς μακρὰ ὑπὸ τῶν ποιητῶν καίπερ ἔχουσα βραχὺ φωνῆεν. Κατὰ ταῦτα λοιπὸν δὲν πρέπει νὰ συγχέη τις τὴν ποσότητα τῶν φωνηέντων καὶ τὴν ποσότητα τῶν συλλαβῶν οὐδὲ πρέπει νὰ λέγη τις, ὡς πολλοὶ ἀμαθεῖς λέγουσι, θέσει μακρὸν φωνῆεν ἀντὶ θέσει μακρᾶς συλλαβῆς, διότι μακρὰ εἶνε ἢ συλλαβὴ, βραχὺ δὲ τὸ φωνῆεν. Ὅθεν καὶ τὸ σημεῖον τῆς ποσότητος τὸ τιθέμενον ἐπὶ τινος φωνήεντος, ἄνευ ἰδιαίτερας ὑπομνήσεως, συνήθως σημαίνει τὴν ποσότητα τῆς συλλαβῆς.

111. Εἰ καὶ ὁ παλαιὸς ῥυθμοποιὸς καθόλου ἠκολούθει ταῖς διαφοραῖς τῆς κοινῆς ὀμιλίας, ὅμως δὲν ἠκολούθει αὐταῖς ἀπολύτως. Διότι προσεποιεῖ μὲν τῆ συλλαβῆ τῆ ἐχούσῃ βραχὺ φωνῆεν, ὡς ἐπιφέροντο δύο σύμφωνα, μεῖζον μέγεθος ἢ τῆ συλλαβῆ τῆ ἐχούσῃ βραχὺ φωνῆεν, ὡς ἐπὶ μόνον σύμφωνον ἐπέφερετο, ὅμως τῶν τῶ μακρῶ φωνῆεντι ἐπιφερομένων συμφώνων οὐδένα λόγον ἐποιεῖτο τῆ συλλαβῆ δηλαδὴ τῆ ἐκ μακροῦ φωνήεντος καὶ δύο συμφώνων συγχειμένη δὲν προσῆπτε μεῖζον ῥυθμικὸν μέγεθος ἢ τῆ συλλαβῆ τῆ ἐκ μακροῦ φωνήεντος καὶ ἐνὸς συμφώνου συγχειμένη.

112. Ἄλλ' ὅμως ἂν ἢ προσθήκη συμφώνων εἰς τὸ μακρὸν φωνῆεν δὲν αὐξάνει τὸ ῥυθμικὸν μέγεθος τῆς συλλαβῆς ἐν τῆ χρήσει τῆς ῥυθμοποιίας, τάνάπαλιν ὅμως ἢ ἔλλειψις συμφώνου ἐπιφερομένου τῶ μακρῶ φωνῆεντι ἐν τισὶ περιστάσεσιν ἀσχεῖ δύναμιν ἐλαττωτικὴν. Διότι ὅταν μὲν τῶ μακρῶ φωνῆεντι ἐπιφέρηται σύμφωνα, ἢ συλλαβὴ ὡς μέρος τοῦ ῥυθμιζομένου εἶνε πάντοτε μακρὰ (1). Ὅταν δὲ ἐπιφέρηται

(1) Κατ' ἐξαιρέσιν μόνον καὶ σπανιότατα τὸ μακρὸν φωνῆεν ἐν τῶ μέσῳ τῆς λέξεως ἐπιφερομένου συμφώνου βραχύνεται χάριν τοῦ μέτρου ἐν ἐλεγειακοῖς ἐπιγράμμασι καὶ ἀλλαχοῦ, διότι ἄλλως ἢ λέξις δὲν ἐγχωρεῖ ἐν τῶ μέτρῳ, ἐὰν μὴ βραχύνηται ἢ μακρὰ αὐτῆ συλλαβῆ· οἷον φοινῖκοςσαν Λ 133 (παρὰ τὸ φοῖνιξ - ικος), Ἐλευσίνων (ἴμν.

φωνῆεν, τότε δύναται νὰ λάβῃ καὶ τὴν δύναμιν τῆς ῥυθμικῆς βραχείας· οἷον «ἄνδρα μοὶ ἔννεπε», «πλάγχθῃ ἐπεὶ», «τοῦ κέρα ἐκ κεφαλῆς», «πάντῃ ἀνά στρατόν». Ἐνίοτε δὲ καὶ ἐν τῶ μέσῳ τῆς λέξεως, οἷον τοιοῦτος, ποιῆσω. Τούτου ἕνεκα ἢ τοιαύτη συλλαβὴ ὑπὸ τῶν παλαιῶν τεχνικῶν καλεῖται κοινὴ συλλαβή, εἰδικώτερον δὲ ὁ πρῶτος τρόπος τῆς κοινῆς, ὅστις καθ' Ἡφαιστίωνα (σελ. 5) γίνεται, «ὅταν μακρῶ φωνῆεντι ἢ διφθόγγῳ ἐπιφέρηται φωνῆεν»· οἷον Γ 164 οὐ τί μοι αἰτίη ἔσσι, θεοὶ νύ μοι αἰτιοὶ εἰσιν (1).

113. Καθὼς δὲ τὸ μακρὸν φωνῆεν μεθ' ἐνὸς ἢ δύο συμφώνων ὁ παλαιὸς ῥυθμοποιὸς ἐλάμβανε πάντοτε ὡς ῥυθμικὴν μακρὰν συλλαβὴν, οὕτω καὶ τὸ βραχὺ φωνῆεν μετὰ τριῶν συμφώνων, ἄπερ ἐν τῆ κοινῇ ὀμιλίᾳ ἀντεστοίχουν μακρῶ φωνῆεντι καὶ ἐνὶ συμφώνῳ ἦτοι 2½ πρώτοις χρόνοις. Τρία σύμφωνα ἐπιφερόμενα τῶ βραχεῖ φωνῆεντι ἦσαν ἱκανῶς ἰσχυρὰ νὰ προσποιήσῃσι τῆ συλλαβῆ τὴν δύναμιν τῆς ῥυθμικῆς μακρᾶς (2). Τούναντίον ὅμως βραχὺ φωνῆεν μετὰ δύο συμφώνων ἐπιφερομένων ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μόνον εἶχε τὴν δύναμιν τῆς μακρᾶς, οὐχὶ δὲ πάντοτε. Ἐκ τῆς φύσεως δὲ καὶ τῆς θέσεως τῶν συμφώνων τούτων ἐξήρητο ὥστε ἢ τοιαύτη συλλαβὴ νὰ ἀποτελεσθῇ μακρὰ ἢ νὰ διατηρήσῃ τὸ τῆς βραχείας μέγεθος. Κατὰ ταῦτα λοιπὸν ἐνὶ τῶν συλλαβῶν τῶν ἐκ βραχεῶς φωνήεντος καὶ δύο συμφώνων συγχειμένων καὶ μάλιστα ὅτε τὰ ἐπιφερόμενα σύμφωνα ἦσαν ἄφωνον μετὰ ὑγροῦ, ἢ δύνατο νὰ εἶνε κοινὰ, τουτέστιν ὁ ποιητῆς ἢ δύνατο κατὰ βούλησιν νὰ μεταχειρίζηται αὐτὰς εἴτε ὡς ῥυθμικὰς μακρὰς εἴτε ὡς ῥυθμικὰς βραχείας, οἱ δὲ τραγικοὶ οὐδαμῶς ἀπώκνουν

Δημ. 266), Ἐλευσίνιδαι (αὐτ. στ. 105), Ἐλευσίνιας (Σοφ. Ἀντιγ. 1120), χρυσεῖας (Σοφ. Ἀντιγ. 104) παρὰ τὸ χρυσός, χρυσεῶν (Εὐριπ. Μηδ. 978).

(1) Τῶν παρὰ τῶ ποιητῆ συχῶν ἐξαιρέσεων τοῦ κανόνος τούτου Ἡλιδωρος ὁ μετρικὸς διεκρίνειν ὁκτὼ τρόπους (πρβλ. Σχολ. Ἡφ. σελ. 100 κέ. W.), ἀλλ' ὅμως οἱ πλεῖστοι τῶν τρόπων τούτων εἶνε ἡμαρτημένοι ὡς ἄλλον ἔχοντες λόγον καὶ ἄλλως θεραπεύμενοι, οὐχὶ δ' ὡς ἐνόμιζεν ὁ Ἡλιδωρος. Πρβλ. § 56.

(2) Οὕτω τῶ ὄντι ἐν πάσῃ τῆ παλαιᾷ ποιήσει τὸ βραχὺ φωνῆεν, ὅταν ἐπιφέρωνται τρία σύμφωνα, ποιεῖ πάντοτε μακρὰν συλλαβὴν. Ἐπὶ δὲ τοῦ Ἡλεκτρώων παρ' Ἡσιόδῳ (Ἀσπ. 3. 16. 35. 82) δὲν πρέπει νὰ ληφθῇ ἢ δευτέρα ἀπ' ἀρχῆς ἀντὶ βραχείας, ἀλλὰ τὸ ν μετὰ τοῦ ἐπομένου ων ἐν συνιζήσει. Τὸ δ' ἐν Ἰλ. Π. 857, X 363, Ω 6 ἀνδροτῆτα οἱ νεώτεροι κριτικοὶ ὑπολαμβάνοντες ὡς ἐφαρμόζοντες ἄλλοι μὲν γράφουσιν ἀρετῆτα (Bekker), ἄλλοι δὲ ἀδροτῆτα (La Roche), ἄλλοι δ' ἀροτῆτα καὶ ἄλλοι (Clemm, Rhein. Mus. 32, 472) δροτῆτα. Ὡσαύτως νοθεύουσι καὶ τὸ παρ' Αἰσχύλῳ (Ἄγαμ. 145) φάσματᾶ στρουθῶν.

νά ποιῶσι τοῦτο ἐνίοτε καὶ ἐν τῷ αὐτῷ στίχῳ, οἷον ὁ Σοφοκλῆς ἐν Ἄντιγ. 1240 λέγει

κεῖται δὲ νεκρὸς περὶ νεκρῶ, τὰ νυμφικὰ
καὶ ἐν Οἰ. Κ. 442

οἱ τοῦ πατρὸς, τῷ πατρὶ δυνάμενοι τὸ δρᾶν.

Οὗτος δὲ εἶνε ὁ δεύτερος τρόπος τῆς κοινῆς, ὅστις καθ' Ἡφαιστιῶνα (σελ. 7 West.) γίνεται, «ὅταν βραχεῖ φωνήεντι ἐπιφέρηται ἐν τῇ ἐξῆς συλλαβῇ σύμφωνα δύο, ὧν τὸ μὲν πρῶτον ἄφωρον ἔστι, τὸ δὲ δεύτερον ὑγρὸν· οἷον ὄπλον, ἄκρον, Πάτροκλέ μοι δειλῆ (T 287)».

ΣΗΜ. α'. Ὅταν δὲ τὸ προηγούμενον εἶνε ἡμίφωνον, ἢ προκειμένη συλλαβὴ δὲν εἶνε πλέον κοινή, ἀλλὰ τελείως μακρά· οἷον ἀμνός, ἐσμός, μύσλης (1).

ΣΗΜ. β'. Ὡσαύτως πάντοτε λαμβάνεται ὡς μακρὰ ἡ συλλαβὴ, ὅταν τὸ δεύτερον τῶν ἐπιφερομένων συμφώνων, εἴτε ἐν τῷ μέσῳ τῆς λέξεως εὐρίσκονται ταῦτα, εἴτε ἀμφοτέρω ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἐπιφερομένης, δὲν εἶνε ὑγρὸν, ἀλλὰ τι τῶν ἄλλων συμφώνων· οἷον «χερσίν», «ἐπὶ πτόλιν» (2).

ΣΗΜ. γ'. Προσέτι πάντοτε λαμβάνεται ὡς μακρὰ ἡ συλλαβὴ, ὅταν τὰ τῷ βραχεῖ φωνήεντι ἐπιφερόμενα σύμφωνα, οἰαδῆποτε καὶ ἂν ὦσιν, εἶνε τελικὰ τῆς λέξεως, ἢ τὸ μὲν ἕτερον τελικόν, τὸ δὲ ἕτερον ἀρκτικόν τῆς ἐπιφερομένης· οἷον Τίρυνς, ἐξ, ἄλς, ἐς διαρ, ἐκ μέρ. Ὁ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ ἐπὶ τῶν συνθέτων, οὐ μόνον ὅταν ἀλλοῖα εἶνε

(1) Κατ' ἐξαιρέσειν δὲ εὐρίσκεται βραχεῖα ἢ παραλήγουσα τοῦ δωρικοῦ ἐσθλός ἀντὶ ἐσθλόσ. Οὕτως εὐρίσκεται τρεῖς παρὰ Πινδάρῳ (Ὀλ. 2, 19. Πυθ. 3, 66. Νεμ. 4, 95), πανταχοῦ ἄλλοι παρ' αὐτῷ μακρὰ οὔσα. Ἐνίοτε δὲ καὶ ὅταν τῷ βραχεῖ φωνήεντι ἐπιφέρηται *μν* (πρὸς Ἡφαιστ. σελ. 8 W.), οἷον ἐπὶ τέλει μὲν τῆς λέξεως παρ' Εὐριπίδῳ Ἰφ. Α. 68 *θυγατρὶ μνηστήρων*, 852 (847) *δεινὰ μνηστεύω*, παρὰ Κρατίνῳ ἐν Πανόπταις ἀποσπ. 3 *ἐπιλήμοσσι μνημονικοῖσι*, παρὰ Καλλιμάχῳ ἀποσπ. 27 ὁ *Μησάρχειος* ἐπὶ μέσης δὲ τῆς λέξεως παρ' Ἐπιχάρμῳ *εὐῦμνος*, παρ' Αἰσχύλῳ Ἄγαμ. 990 *ὕμνωδεῖ*, 1454 *πολύμναστον*, παρ' Εὐριπίδῳ Βαχχ. 71 *ὕμνησω*.

(2) Παρ' Ὀμήρῳ χάριν τοῦ μέτρου δὲν ποιεῖ θέσει μακρὰν συλλαβὴν τὸ *σκ* καὶ ζ ὡς ἀρκτικὸν τῶν ἐξῆς λέξεων· Σκαμανδρός (Σκαμάνδριος) Β 465. 467, Ε 77, Φ 223. 305 (καὶ παρ' Ἡσιόδῳ Θεογ. 345), *σκέπαρνον* ε 237, ι 391, Ζάκυνθος Β 634, ι 23 καὶ ὕμν. Ἀπόλλ. Πύθ. 251, Ζέλεια Β 824, Δ 103. 121. Παρ' Ἡσιόδῳ δὲ ἐπὶ τῆς λέξεως *σχιῆ* (Ἔργ. 589) καὶ παρὰ Πινδάρῳ Νεμ. 7, 61 ἐπὶ τῆς λέξεως *σκαοεινός*.— Παρ' Ὀμήρῳ Β 537, Ι 382, δ 127. 229, ξ 286, ἡ πρώτη συλλαβὴ τῆς λέξεως *Ἰστίαια* καὶ ἡ δευτέρα τῆς λέξεως *Αἰγυπτίη* πρότερον ἐλαμβάνοντο ὡς βραχεῖαι, ἀλλ' ὀρθότερον νεωστὶ παρετηρήθη (Hartel, Hom. Stud. III, 18) ὅτι μᾶλλον ἐν ταῖς λέξεσι ταύταις τὸ *ι* πρέπει νὰ ἐκφωνηθῇ ὡς σύμφωνον.

τὰ τῷ βραχεῖ φωνήεντι ἐπιφερόμενα σύμφωνα, οἷον ἐξ-εσσι, ἐκ-βάλλω, ἀλλὰ καὶ ἄφωρον μετὰ ὑγροῦ, οἷον ἐκ-λείπω, διότι ἐν τῇ συνθέτῳ ταύτῃ λέξει τὰ σύμφωνα *κλ* προεφέροντο πάντοτε ἐν διαστάσει καὶ οὐδέποτε ἐν συλλήψει, ὡς ἐν τῷ ἔ-κλεπτε, Πάτρο-κλε κλ., ὅθεν ἐν ᾧ τὰ τελευταῖα τὰ κατὰ σύλληψιν προφερόμενα ἠδύναντο νὰ ποιῶσι κοινήν συλλαβὴν, τὰ πρῶτα τὰ κατὰ διάστασιν ἐκφωνούμενα ἠδυνάτου διὰ τὸν μεταξὺ τῶν συμφώνων παρεμπύπτοντα κενὸν χρόνον, ὅστις καὶ αὐτὸς ἐξέτεινε κατὰ ποσόν τι τὸ μέγεθος τῆς συλλαβῆς ὑπὲρ τὸ δίστημον, ὅσον θὰ εἶχεν αὕτη ἄνευ αὐτοῦ.

114. Οὐχὶ ὅμως πᾶσα συμπλοκὴ ἀφώνων καὶ ὑγρῶν ἐπίσης ποιεῖ κοινὰς συλλαβάς, ἀλλὰ τοῦτο ἤρτηται πρῶτον μὲν ἐκ τῆς ποιότητος τῶν ὑγρῶν, δεύτερον δὲ ἐκ τοῦ εἶδους τῶν ἀφώνων, τρίτον δὲ ἐκ τῆς θέσεως τῶν δύο συμφώνων ἐν τῷ μέσῳ ἢ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς λέξεως, τέταρτον δὲ ἐκ τοῦ εἶδους τῆς ποιήσεως καὶ τῆς διαλέκτου. Καὶ α') μὲν ἐκ τῶν ὑγρῶν μάλιστα μὲν ποιεῖ βραχείας συλλαβάς τὸ ρ, ἦττον δέ τι τὸ λ, ἥκιστα δὲ τὸ ν καὶ μ· β') δὲ ἐκ τῶν ἀφώνων τὰ μὲν ψιλὰ καὶ δασέα ποιοῦσιν ἐπίσης βραχείας καὶ μακράς, τὰ δὲ μέσα μᾶλλον μακράς· γ') δὲ ὅταν τὰ δύο σύμφωνα εἶνε ἀρκτικά τῆς δευτέρας λέξεως, ἢ βραχὺ φωνῆεν ἄνευ ληκτικοῦ συμφώνου ἔχουσα τελικὴ τῆς προτέρας ἦττον εὐκόλως λαμβάνεται ἀντὶ ῥυθμικῆς μακρᾶς παρ' ὅσον ὅταν εὐρίσκονται ἐν τῷ μέσῳ τῆς λέξεως· δ') δὲ οἱ μὲν ἐπικοί, ἐλεγείοιοι καὶ ἱαμβογράφοι, οἱ Αἰολεῖς ποιηταὶ Ἀλκαῖος καὶ Σαπφώ, καθὼς καὶ ὁ Ἀνακρέων, πολλῶ συχνότερον λαμβάνουσι τὴν περὶ ἧς ὁ λόγος συλλαβὴν ἀντὶ μακρᾶς, τάνάπαλιν δὲ οἱ Ἀττικοὶ δραματικοὶ, ὁ δὲ Πίνδαρος καὶ οἱ λοιποὶ χορικοὶ λυρικοὶ μεσάζουσι μεταξὺ Ὀμήρου καὶ τῶν δραματικῶν. Καὶ ταῦτα μὲν καθ' ὅλου, ἐφεξῆς δ' ἐξετάζομεν ἀκριβέστερον τὰ περὶ τὴν χρῆσιν ταύτην κατὰ τὰ διάφορα εἶδη τῆς ποιήσεως.

115. Καὶ ὁ μὲν Ὀμηρος, ὅταν τῷ βραχεῖ φωνήεντι ἀκολουθῶσι δύο σύμφωνα οὐ μόνον ἄλλα, ἀλλὰ καὶ ἄφωρον μετὰ ὑγροῦ, κανονικῶς μεταχειρίζεται τὴν συλλαβὴν ταύτην ὡς θέσει μακρὰν, εἴτε τὰ σύμφωνα ταῦτα κεῖνται ἐπὶ μέσης τῆς λέξεως, εἴτε εἶνε ἀρκτικά τῆς ἐπομένης. Τοῦ κανόνος τούτου εὐρίσκονται ἐξαιρέσεις μόνον ἐν συμπλοκῇ ἀφώνου μετὰ τοῦ ρ ἢ λ καὶ αὐταὶ ἐπὶ μέσης μὲν τῆς λέξεως λίαν σπάνια (1), μικρῶ δὲ συχνότεραι, ὅταν τὸ ἄφωρον μετὰ τοῦ

(1) Αἱ λέξεις αὗται εἶνε αἱ ἐξῆς· ἀλλόθροος, ἀλλότριος, Ἀμφιτρύων, Ἀφροδίτη,

ὕγροῦ εἶνε ἀρκτικά τῆς λέξεως, καίτοι καὶ τὰ παραδείγματα ταῦτα δὲν εἶνε πολὺ συχνὰ καὶ σχεδὸν περιορίζονται εἰς τὴν πρώτην βραχεῖαν τοῦ τρίτου καὶ πέμπτου (σπανιώτερον δὲ τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου) δακτύλου καὶ μάλιστα εἰς λέξεις ἀρχομένας ἀπὸ ἰάμβου, οἶον βροτῶν, βροτοῖσι, δράκων, θρόνῳ, Κρόνου, Κρονίων, προκείμενα, προσηύδα. Εἰς τὴν τοιαύτην χρῆσιν ὑπῆρχε καί τις καταναγκασμός, διότι πᾶσαι σχεδὸν αἱ λέξεις αὗται δὲν ἐνεχώρουν εἰς τὸ ἔπος ἄνευ τῆς ἀδείας ταύτης.

Πάλιν δὲ ἐκ τῶν δύο ὑγρῶν ρ καὶ λ τὸ πρῶτον προφέρεται εὐκολώτερον τοῦ δευτέρου μετὰ προηγουμένου ἀφώνου συμπλεκόμενον, ὅθεν παρ' Ὀμήρῳ ἄφωνον μετὰ τοῦ λ σπανιώτερον εὔρηται μὴ ποιοῦν θέσει μακρὰν ἢ ἄφωνον μετὰ τοῦ ρ. Μάλιστα δὲ μέσον μετὰ τοῦ λ ποιεῖ πάντοτε θέσει μακρὰν, ἐν ᾧ μέσον μετὰ τοῦ ρ ἐνίοτε (τούλαχιστον ὄρ καὶ ὄρ) καταλείπει βραχεῖαν τὴν συλλαβὴν. Ἄφωνον δὲ μετὰ τοῦ ν καὶ μ ποιεῖ πάντοτε θέσει μακρὰν. Παρ' Ἡσιόδῳ δὲ καὶ πρὸ ἀφώνου μετὰ τοῦ ν εὔρηται ῥυθμικὴ βραχεῖα (Ἔργ. 567 ἀκροκνέφαιος καὶ 319 ἔτικτῆ πνέουσας).

ΣΗΜ. α'. Τῆ Ὀμηρικῇ χρῆσει τοῦ δευτέρου τούτου τρόπου τῆς κοινῆς, ὡς καλεῖ αὐτὴν ὁ Ἡφαιστίων, ἀκολουθοῦσι καὶ οἱ παλαιότεροι ἐλεγείοιοι καὶ ἰαμβογράφοι, ὅ τε Ἀρχίλοχος καὶ ὁ Καλλίνος καὶ ὁ Μίμνερος, οἵτινες σπανίως μόνον συστέλλουσι καὶ δὴ μόνον πρὸ ἀρκτικού ἀφώνου μετὰ ὑγροῦ, καὶ τότε δὲ μόνον ὅταν ὑγρὸν εἶνε τὸ ρ, ἐπὶ μέσης δὲ τῆς λέξεως ἐκτείνουσι κανονικῶς. Οἱ δὲ ὕστερον, ὅ τε Σόλων καὶ ὁ Ξενοφάνης καὶ ὁ Θεόγνις καὶ ὁ Σιμωνίδης, οὐχὶ μὲν σπανίως συστέλλουσι καὶ μάλιστα ἐπὶ συνθέσεων, πολλῶ ὅμως συχνότερον ἐκτείνουσιν. Οἱ δὲ νεώτατοι ἐλεγείοιοι, ὅ τε Ἴων καὶ ὁ Εὐῆνος καὶ ὁ Διονύσιος καὶ ὁ Κριτίας, δὲν ἀποφεύγουσι τὴν συστολὴν καὶ ἐπὶ μέσης τῆς λέξεως καὶ δὴ καὶ πρὸ ἀφώνου μετὰ τοῦ λ καὶ μετὰ τοῦ ν συμπλεκόμενου.

ΣΗΜ. β'. Τὰ δὲ τῷ ἐπικῷ μέτρῳ γεγραμμένα μέρη τοῦ δράματος ἀκολουθοῦσιν οὐχὶ τοῖς κανόσι τοῦ Ὀμήρου, ἀλλὰ τοῖς τοῦ δραματικού διαλόγου.

ΣΗΜ. γ'. Καὶ εἰς τὸ ἔπος τῶν Ἀλεξανδρεωτικῶν καὶ τῶν πρώτων ἀπὸ Χριστοῦ ἑκατονταετηρίδων ἔσχε ῥοπήν τινα ἢ Ἀττικὴ συστολή, Πάτροκλε, προσέκλινε, τειχεσιπλήτα, πρωτόπλοον, ἀμφίβροτος, ἀμφιδρυφής, ἄλλοπρόσαλλος, δακρυπλώειν, προτρέποντο, προτραπέσθαι, τετρακύκλον (Ω 324), ἐπιφράσσει.

ἀλλ' ὅμως οὐ μόνον παρὰ τῷ Ἀπολλωνίῳ καὶ τῷ Ἀράτῳ, ἀλλὰ καὶ παρὰ τῷ Καλλιμάχῳ ἐπικρατεῖ παρὰ πολὺ ἢ ἕκτασις. Ὁ δὲ μεταγενέστερος Νόννος ἐπανέρχεται εἰς τὴν Ὀμηρικὴν χρῆσιν καὶ δὴ καὶ ὅταν ἐνίοτε συστέλλῃ, ποιεῖ τοῦτο μετ' αὐστηρῶν περιορισμῶν, περὶ ὧν θὰ εἴπωμεν ἀκριβέστερον ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ.

116. Οἱ δὲ Ἀττικοὶ δραματικοὶ ποιηταὶ περὶ τὴν χρῆσιν τῆς ποσότητος τῶν συλλαβῶν ἐν τῇ στιχουργίᾳ διαφέρουσι μεγάλως τοῦ Ὀμήρου, οὐχὶ αὐτοὶ ἐπινοήσαντες καὶ εἰσαγησάμενοι τὸν νέον τοῦτον τρόπον τῆς χρήσεως τοῦ ῥυθμιζομένου, ἀλλ' ἀκολουθοῦντες τῷ ἕκτασι ἐν τοῖς Ἀττικοῖς δημοτικοῖς ᾄσμασιν εἰς Διόνυσον καὶ Δήμητρα συνήθει τρόπῳ. Ὁ Ἀττικὸς ῥυθμοποιὸς δαμάζει εὐκολώτερον τοῦ Ἴωνος συμπλοκάς ἀφώνων μετὰ ὑγρῶν, καὶ δὲν αἰσθάνεται δυσχέρειαν οὐσιωδῶς μείζονα εἰς τὴν ἐκφώνησιν τῶν ἀφώνων μετὰ τοῦ ν καὶ μ ἢ τῶν αὐτῶν μετὰ τοῦ λ καὶ ρ συμπλεκόμενων. Ἡ Ἀττικὴ δὲ αὕτη συστολή (correptio Attica), ὡς λέγεται, ἦτο χρήσιμος ἐν ἅπασιν τοῖς εἴδεσι τοῦ Ἀττικοῦ δράματος καὶ ἐπὶ παντὸς εἶδους μέτρων καὶ ἐπ' αὐτῶν τῶν δακτυλικῶν.

117. Λέγομεν δὲ πρῶτον περὶ τῆς συντάξεως τῶν ψιλῶν καὶ δασέων μεθ' ἐπομένου ὑγροῦ, τουτέστι περὶ τῶν συμπλοκῶν

πλ, κλ, τλ, κμ, τμ, πν, κν, πρ, κρ, τρ

φλ, χλ, θλ, χμ, θμ, φν, χν, φρ, χρ, θρ.

Πρὸ τῶν συμπλοκῶν λοιπὸν τούτων α') ἢ τελικὴ τῆς λέξεως συλλαβὴ ἢ ἔχουσα βραχὺ φωνῆν λαμβάνεται πάντοτε ὡς βραχεῖα, αἱ ὀλίγαι δὲ ἐξαιρέσεις, αἵτινες εὐρίσκονται παρὰ τοῖς τραγικοῖς, ἀναφέρονται εἰς φθορὰν τοῦ κειμένου· β') ἢ ἀρκτικὴ καὶ ἢ ἐπὶ μέσης λέξεως συλλαβὴ ἢ ἔχουσα βραχὺ φωνῆν πολλῶ συχνότερον χρησιμεύει ὡς βραχεῖα ἢ ὡς μακρὰ· γ') ἐπὶ τῆς αὐξήσεως, τοῦ ἀναδιπλασιασμοῦ καὶ τῆς τελικῆς συλλαβῆς τοῦ πρώτου μέρους συνθέτου λέξεως ἢ μακρὰ εὐρίσκεται σχετικῶς σπανίως, ἢ δὲ βραχεῖα πολλῶ συνηθέστερον. Ἡ ἕκτασις λοιπὸν περιορίζεται εἰς τὸ μέσον λέξεως ἀσυνθέτου καὶ αὐτοτελοῦς μέρους τῶν συνθέτων, ἀλλ' ὅμως καὶ ἐν τῷ περιωρισμένῳ τούτῳ χώρῳ ἢ βραχεῖα εἶνε συχνότερα τῆς θέσει μακρᾶς καὶ μάλιστα παρὰ τοῖς κωμικοῖς.

118. Ὅτι εἴπομεν περὶ τῆς συντάξεως τῶν ψιλῶν καὶ δασέων, τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ περὶ τῆς τῶν μέσων β, γ, δ μετὰ τοῦ ρ. Τούναντίον δὲ τὰ μέσα μετὰ τῶν ὑγρῶν λ, μ, ν συμπλεκόμενα ποιοῦσι

θέσει μακράν τὴν προκειμένην συλλαβὴν, καὶ δὴ αἱ μὲν γμ, δμ, γν, δν συμπλοκαὶ πάντοτε, αἱ δὲ βλ καὶ γλ συνηθέστατα καὶ αὐται, σπάνια δὲ μόνον εὐρίσκονται ἐξαιρέσεις, οἷον Σοφ. Ο. Τ. 717 παιδός δὲ (υ) βλάστας. Ἡλ. 440 πασῶν ἔβλαστε. Φιλ. 1311. Ο. Κ. 533 ἀπέβλαστον. Αἰσχ. Ἰκέτ. 761 βύβλου. Περσ. 591 οὐδ' ἐτί γλώσσα. Ἀγ. 1629 δὲ γλώσσαν.

119. Τὸ δὲ ἀρκτικὸν τῆς λέξεως ρ παρὰ τοῖς Ἀττικοῖς δραματικοῖς συχνὰ ποιεῖ μακράν τὴν τελικὴν συλλαβὴν τῆς προηγουμένης λέξεως τὴν ἔχουσαν βραχὺ φωνῆεν ἄνευ ληκτικοῦ συμφώνου καὶ μάλιστα ἐπὶ τῆς θέσεως τοῦ ποδός, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῆς ἄρσεως. Καὶ ἡ μὲν ἀρχαία κωμῶδια μετεχειρίσατο πάντοτε τὴν συλλαβὴν ταύτην ὡς μακράν, ἡ δὲ τραγῶδια πολλῶ συχνότερον ὡς τοιαύτην· οἷον Αἰσχ. Εὐμ. 190 ὑπὸ ῥάχιν παγέντες. ἄρ' ἀκούετε;

Σοφ. Ἀντιγ. 318 τί δὲ ῥυθμίζεις τὴν ἐμὴν λύπην ὄπου; Πρβλ. Ο. Τ. 847. Εὐρ. Ἰκέτ. 94. Ἀριστοφ. Βατρ. 1059. Τούναντίον τηρεῖ ἡ βραχεῖα τὴν ποσότητα αὐτῆς ἐν Αἰσχ. Προμ. 713. 992. Σοφ. Οἰ. Τ. 72 καὶ ἐν λυρικοῖς καὶ ἀναπαιστικοῖς μέρεσι. Φαίνεται λοιπὸν ὅτι τὸ ἀρκτικὸν ρ παρὰ τοῖς Ἀττικοῖς ἐδιπλασιάζετο ἢ εἶχεν ἐνεργητικώτερον συμφωνικὸν φθόγγον ἢ ὅτε συνεπλέκετο μετὰ προηγουμένου ἀφώνου, ὅπερ μετὰ τοῦ ρ σπανίως ποιεῖ θέσει μακράν τὴν προκειμένην βραχεῖαν συλλαβὴν. Οὐδεὶς δὲ λόγος δύναται νὰ γίνῃ ἐνταῦθα περὶ τοῦ ρ, οἷον ἦτο χρήσιμον παρ' Ὀμήρῳ καὶ Πινδάρῳ.

120. Παρὰ δὲ Πινδάρῳ καὶ τοῖς λοιποῖς χορικοῖς λυρικοῖς ἡ συλλαβὴ ἢ ἔχουσα βραχὺ φωνῆεν, ὅπερ ἀκολουθεῖ ἄφωνον μετὰ λ, μ, ν, ρ, πολλῶ ἢ μᾶλλον διπλασίως συχνότερον χρησιμεύει ὡς θέσει μακρὰ ἢ ὡς βραχεῖα. Μόνον δὲ ἐν τῷ τέλει τῆς λέξεως ἢ χρήσις τῆς βραχεῖας γίνεται συχνότερα, καίτοι καὶ ἐνταῦθα ἐπικρατεῖ ἡ μακρὰ. Ἐντὸς ὅμως τούτων τῶν φραγμῶν ὁ Πίνδαρος μεταχειρίζεται πολλὴν ἄδειαν, ὥστε τὴν βραχεῖαν συγχωρεῖ οὐ μόνον πρὸ τῶν ἀφώνων μετὰ τοῦ ρ καὶ μετὰ τοῦ λ, ἀλλὰ καὶ πρὸ τῶν ἀφώνων μετὰ τοῦ ν καὶ μετὰ τοῦ μ, ὅπως οἱ δραματικοί, πολλάκις δὲ καὶ πρὸ μέσου μετὰ λ (πρὸ τοῦ γλ ἐννεάκις ἐν 56 περιπτώσεσι, πρὸ τοῦ βλ δὲ πεντάκις ἐν δέκα τοιαύταις), οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πρὸ τοῦ δμ (Πυθ. 8, 47 Κάδμου) καὶ δν (Πυθ. 10, 72 κεδναί), οἷον οὐδὲ παρὰ τοῖς τραγικοῖς εὐρίσκεται. Τὰ γμ ὅμως καὶ χμ πάντοτε ποιοῦσι θέσει μακράν. —

Σημειωτέον δὲ ὅτι ἐν μὲν τοῖς ἐπισυνθέτοις μέτροις ἐπικρατεῖ ἡ ἔκτασις, ἐν δὲ τοῖς μικτοῖς (λογαοιδικοῖς) καὶ παιωνικοῖς ἢ χρῆσις εἶνε πλησιαίτερα τοῖς Ἀττικοῖς. — Τοσαῦτα περὶ τοῦ δευτέρου τρόπου τῆς κοινῆς.

121. Ὡς τρίτον δὲ τρόπον τῆς κοινῆς μνημονεύει ὁ Ἡφαιστίων (σελ. 9 W.) τὴν περίστασιν, «ὅταν βραχεῖα συλλαβὴ τελικὴ λέξεως ἢ, μὴ ἐπιφερομένων τῶν τῆς θέσει μακρᾶς ποιητικῶν συμφώνων, ἀλλ' ἦτοι ἐνός, ἢ μηδενός· ὡς ἐν τῷ οἱ δὲ μέγα ἰάχοντες ἐπέδραμον (Ξ 421) ἢ αὐτὰρ ἐπεὶ Δαναῶν γέγετο ἰαχὴ τε θρόος τε (Μ 144) καὶ

Νέστορα δ' οὐκ ἔλαθεν ἰαχὴ πίνοντά περ ἔμπης (Ξ 1) ἀλλὰ τε γ' ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα φύονται (ι 109) καὶ μὲν οἱ Λύκιοι τέμενος τάμον (Ζ 194).»

Δύναται ὁμοῦς νὰ συμβῇ τοῦτο καὶ ἐν τῇ ἀρχῇ καὶ ἐν τῷ μέσῳ τῆς λέξεως, ἀλλ' οὐχὶ μόνον ἐν τῷ τέλει, ὡς λέγει ὁ Ἡφαιστίων. Ἄλλ' ὡς εὐθύς κατωτέρω ἀκριβέστερον θὰ εἴπωμεν, ἐν πάσαις ταῖς περιστάσεσι ταύταις κατ' ἔμφασιν μόνον κεῖται βραχεῖα ἀντὶ μακρᾶς, καθ' ὑπόστασιν δὲ καὶ ἐνταῦθα ὑπάρχουσι τὰ τῆς θέσει μακρᾶς ποιητικὰ σύμφωνα ἢ φωνῆεν (δίφθογγος) ἀρχικῶς μακρόν, ἢ ἄλλος τις λόγος τὴν τοιαύτην παραμυθούμενος χρήσιν, πλὴν ὀλίγων ἐξαιρέσεων, ὧν μέχρι τοῦδε δὲν ἐξευρέθη ὁ λόγος ἢ πρέπει νὰ ἀποδοθῶσιν εἰς ποιητικὴν ἄδειαν (1). Λέγομεν λοιπὸν

α') Περὶ τοῦ τρίτου τρόπου τῆς κοινῆς ἐν τῇ τελικῇ τῆς λέξεως συλλαβῇ.

122. Ἐνταῦθα διακριτέον δύο περιπτώσεις, τὴν μὲν πρώτην, καθ' ἣν τὸ ἐπιφερόμενον τῷ βραχεῖ φωνήεντι σύμφωνον εἶνε τελικὸν τῆς λέξεως, ἡ δὲ ἐπομένη λέξις ἄρχεται ἀπὸ φωνήεντος, τὴν δὲ δευτέραν, καθ' ἣν τῷ τελικῷ τῆς λέξεως βραχεῖ φωνήεντι ἐπιφέρεται λέξις ἀρχομένη ἀπὸ ἐνός συμφώνου ἢ καὶ ἀπὸ φωνήεντος. Λέγομεν λοιπὸν πρῶτον περὶ τῶν τελικῶν τῆς λέξεως συλλαβῶν τοῦ πρώτου εἶδους. Ἐνταῦθα ἀνήκουσι

(1) Ὁ Ἡλιόδωρος διέκρινε δέκα τρόπους τῆς κοινῆς ταύτης συλλαβῆς, ἧτις δηλαδὴ βραχεῖα οὔσα ἐλαμβάνετο ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ ἀντὶ μακρᾶς (πρβλ. Σχολ. Ἡφαιστ. σελ. 112 κέ. καὶ 115 κέ. W.). Ἄλλ' ὅμως ἐκ τῶν δέκα τούτων τρόπων, δι' ὧν ζητεῖ νὰ αἰτιολογήσῃ καὶ θεραπεύσῃ τὴν χρήσιν τῆς κοινῆς ταύτης συλλαβῆς, ὀλίγοι εἶνε ὀρθοί, οἱ δὲ πλείστοι ἡμαρτημένοι ἢ μᾶλλον φαντασιώδεις καὶ γελοιοί (πρβλ. § 56).

α') λέξεις τινές, ὧν τὸ φωνῆεν τῆς τελικῆς συλλαβῆς ἦτο ἀρχι-
χῶς μακρόν, ὥστε ὅταν ὁ ποιητὴς μεταχειρίζεται αὐτὰς ὡς μακράς,
ποιεῖται χρῆσιν παλαιοῦ δικαιώματος. Ἀρχικῶς λοιπὸν μακρόν φω-
νῆεν εἶχον αἱ τελικαὶ συλλαβαὶ ὡς καὶ ἐν τῶν ὀξυτονουμένων οὐσια-
στικῶν, οἷον πληθύς, βρωτύς, κλιτύς, ἰχθύς, ἰθύς, ἀχλύς· εἶτα δὲ αἱ
τελικαὶ συλλαβαὶ *ις* καὶ *ιν* πολλῶν οὐσιαστικῶν, ἐπιθέτων καὶ ἐπιρ-
ρημάτων, οἷον ὄρνις, ἔρις, Θέτις, πάις, κληίς, Κισσιίς, βοῶπις, βλο-
συρῶπις, γλαυκῶπις, θουῆρις, ἵππουρις, ἦνις· ἄλις, μόγις, πρίν, πάλ-
ιν· αἱ καταλήξεις *ιν* ἐν τῷ δυϊκῷ καὶ τὸ πρόσφυμα *φιν*. Πρὸς βλ. Z
79, A 36, B 348.

β') Ἐπειτα δὲ ἀνήκουσιν ἐνταῦθα λέξεις τινές, αἵτινες ἐν τοῖς
χρόνοις, καθ' οὓς ἐγράφησαν τὰ Ὀμηρικὰ ποιήματα, ἤρχοντο ἀπὸ
συμφώνου, ὅπερ ὕστερον ἀπεβλήθη. Τὸ σύμφωνον δὲ τοῦτο μετὰ τοῦ
τελικοῦ τῆς προηγουμένης λέξεως ἐποίει θέσει μακρὰν τὴν προηγου-
μένην συλλαβὴν. Τοιοῦτο δὲ σύμφωνον κατὰ πρῶτον εἶνε τὸ ἡμίφων-
νον, ὅπερ ἐκ τοῦ σχήματος μὲν ὕστερον ὠνομάσθη δίγαμμα (F), ἐκ
τῆς φωνῆς δὲ βαῦ, διότι προεφέρετο ὡς τὸ Λατινικὸν βαῦ (v) καὶ τὸ
Ἀγγλικὸν w, τουτέστιν ὡς *ου*, ἐν δὲ τῷ παλαιῷ ἀλφαβῆτῳ κατεῖχε
τὴν ἕκτην θέσιν. Τὸ F κοινὸν ὄν κατ' ἀρχὰς πάσαις ταῖς Ἑλληνικαῖς
διαλέκτοις διὰ τὸ κακόφωνον πρῶϊμα ἤρξατο ἀντικαθιστάμενον δι'
ἄλλων φθόγγων (β, μ, γ, τοῦ δασέος πνεύματος, ο, υ) ἢ καὶ παν-
τάπασι ἀποβαλλόμενον. Καὶ πρῶϊμώτατα μὲν ἐξέλιπεν ἐκ τῆς Ἰά-
δος καὶ Ἀτθίδος καὶ ἄλλων διαλέκτων, μακρότατον δὲ χρόνον διε-
τηρήθη ἐν τῇ Αἰολικῇ διαλέκτῳ, ὅθεν καὶ Αἰολικὸν δίγαμμα ἐπε-
κλήθη. Ἐν τοῖς Ὀμηρικοῖς ποιήμασι, ὡς παρεδόθησαν ἡμῖν, οὐδὲν
ἔχον γραφῆς τοῦ δίγαμμα εὐρίσκεται, οὐδὲν δὲ καὶ οἱ παλαιοὶ γραμ-
ματικοὶ λέγουσι περὶ τῆς χρήσεως αὐτοῦ παρ' Ὀμήρῳ. Τοῦτο ὅμως
οὐδαμῶς εἶνε θαυμαστόν. Διότι ἀφ' οὗ πρῶϊμῶς ἀπέβαλε τὸ δίγαμμα
ἢ Ἰωνικὴ διάλεκτος, ἀνάγκη ἦτο ὡσαύτως πρῶϊμῶς νὰ συναποβά-
λωσιν αὐτὸ καὶ τὰ Ἰαστὶ γεγραμμένα Ὀμηρικὰ ἔπη, ὥστε οἱ Ἀλε-
ξανδρῖνοι γραμματικοὶ εἶχον ἀνὰ χεῖρας ἀντίγραφα τοῦ Ὀμήρου ἄνευ
τοῦ γράμματος τούτου καὶ τούτου ἔνεκα οὐδὲν περὶ τῆς χρήσεως αὐ-
τοῦ παρ' Ὀμήρῳ λέγουσιν, εἰ καὶ καθόλου ἐγίνωσκον τὴν παλαιὰν
χρῆσιν τοῦ δίγαμμα ἐν τῇ ἀρχῇ τῶν λέξεων, ὡς γίνεται δῆλον καὶ
ἐξ ὧν ὁ Διονύσιος ὁ Ἀλικαρνασσεὺς λέγει (ἀρχ. P. 1, 20)· «ἔθος ἦν
τοῖς ἀρχαίοις Ἑλλησιν ὡς τὰ πολλὰ προτιθέσθαι τῶν ὀνομάτων, ὁπό-

σων αἱ ἀρχαὶ ἀπὸ φωνηέντων ἐγίνοντο, τὴν *ου* συλλαβὴν ἐνὶ στοι-
χειῷ γραφομένην —, ὡς Φελένη καὶ Φάναξ καὶ Φοῖκος καὶ Φαῆρ καὶ
πολλὰ τοιαῦτα». Ὅτι ὅμως ὁ Ὀμηρὸς ἐγίνωσκε καὶ μετεχειρίζετο
τὸν φθόγγον τοῦτον, πιθανολογεῖται νῦν πρῶτον μὲν ἐκ τούτου ὅτι
αἱ γλώσσαι αἱ ἀδελφαὶ τῆς Ἑλληνικῆς ἔχουσιν αὐτόν, ὅθεν γίνεται
δῆλον ὅτι προὔπηρχεν ἐν τῇ ἀρχικῇ γλώσσῃ, ἐξ ἧς ἐρρῦη ἢ Ἑλλη-
νική, εἶτα δὲ ἐκ πολλῶν πραγματικῶν φαινομένων ἐν τοῖς Ὀμηρικοῖς
ποιήμασι, ἅτινα ἀναγκάζουσι νὰ δεχθῶμεν τὴν ὑπαρξιν τοῦ γράμ-
ματος τούτου πρὸς παραμυθίαν αὐτῶν· οἷον ὅτι ὁ πρῶτος τρόπος
τῆς κοινῆς δὲν συμβαίνει πανταχοῦ, ὁ δὲ τρίτος τρόπος τῆς κοινῆς
συμβαίνει οὐ μόνον κατὰ τὴν τομὴν τοῦ τρίτου ποδός, ἀλλὰ καὶ ἀλ-
λαχοῦ, αἴτιον δὲ τούτων φαίνεται ὄν τὸ δίγαμμα· εἶτα δὲ πολλαὶ
χασμωδίαὶ αἴρονται δι' αὐτοῦ· ἔπειτα δὲ διὰ τὸν λόγον τοῦτον τὸ οὐ
εὐρίσκεται καὶ πρὸ φωνηέντων ἀντὶ τοῦ οὐκ (οὐχ)· προσέτι ἡ συλ-
λαβικὴ αὐξησης πρὸ φωνηέντος μαρτυρεῖ τὴν ὑπαρξιν τοῦ δίγαμμα,
οἷον ἔαξε, ἔειπας, ἐέσσατο (ἔφαξε, ἔφειπας, ἐφέσσατο)· ὡσαύτως ὁ
ἀναδιπλασιασμός ἐν τῷ παρακειμένῳ καὶ ὑπερσυντελικῷ, οἷον Φέ-
Φολπα, ΦέΦοικε, ΦέΦοργα· ἢ ἔλλειψις τοῦ ἐφελκυστικοῦ ν καὶ πρὸ
φωνηέντος, οἷον δαίε Φοι (E 4), οἱ κέ Φε (I 155), ἐγὼ Φιδέειν
(E 475) οὐχὶ δὲ ἐγών· ἢ ἔλλειψις συναλοιφῆς ἐπὶ συνθέσεων καὶ
προθέσεων, οἷον κακοΦεργός, θεοΦειδής, κατὰ Φάστῳ, ἀνὰ Φάστῳ
(οὐδέποτε δὲ κατ' ἄστῳ, ἀν' ἄστῳ), μετὰ Φέθνος (H 115), ἀπὸ Φῆς
(G 292), ὑπόΦειξιν, ἐπιΦάνδαν κτλ. τέλος τὸ ἀντὶ τοῦ στερητικοῦ
αν πρὸ φωνηέντων εὐρισκόμενον α, οἷον αεικῆς, ἀελπτέοντες, ἀαγῆς.
Τὴν παρατήρησιν δὲ περὶ τῆς χρήσεως τοῦ δίγαμμα ἐν τοῖς Ὀμηρι-
κοῖς ποιήμασι, δι' ἧς πάμπολλαι ἀνωμαλῖαι προσφδιακαὶ παρὰ τε
τῷ Ὀμήρῳ καὶ ἄλλοις ποιηταῖς θεραπεύονται ὡς διὰ θεοῦ ἀπὸ μη-
χανῆς, ἐποίησατο πρῶτος ὁ Βεντλῆιος (Bentley). Τοιαῦται δὲ παρ'
Ὀμήρῳ λέξεις ἔχουσαι ἐν ἀρχῇ τὸ δίγαμμα εἶνε πολλαί, οἷον ἄγνυμι,
ἄναξ, ἀνδάνω, ἄστῳ, ἔαρ, ἔθνος, εἴκοσι, εἴκω, εἴκων, εἶπον, ἔπος,
ἕκαστος, ἕκηλος, ἐκών, ἐννυμι, εἶμα, ἔοικα, ἔργον, ἔσπερος, ἔτος,
ἦδύς, ἰαχή, ἰδεῖν, ἰεμαί, Ἴλιος, ἴον, οἶδα, οἶκος, οὔ, οἶ, ἔ(1).

(1) Πλήρη κατάλογον τῶν λέξεων τούτων βλέπε παρὰ Kühner Griech. Gramm.
I³ § 18. G. Meyer, Gr. Gramm.² σελ. 26 κέ. Curtius, Grundz. d. Griech.
Etym.⁵ σελ. 385 κέ. 562 κέ.

Παραδείγματα δὲ τοῦ δίγαμμα ὡς θέσει μακρᾶς ποιητικοῦ φέρομεν τάδε·

Β 361 οὔτοι ἀπόβλητον ἔπος ἔσσεται, ὅτι κεν εἴπω.

α 424 δὴ τότε κακκείοντες ἔβαν οἰκόνδε ἕκαστος.

π 383 οὔπω πᾶν εἶρηθ', ὅτ' ἄρ' Ἀμφινόμοσ' ἴδε νῆα.

Ἰστέον δὲ ὅτι μόνον τὸ δίγαμμα τῆς ἀντωνυμίας τοῦ γ' προσώπου (Fe = σFe) ἠδύνατο πανταχοῦ νὰ ἐκτείνῃ τὰς βραχείας συλλαβὰς ὥστε καὶ ἐπὶ τῆς ἄρσεως τοῦ ποδός, τὸ δὲ δίγαμμα τῶν ἄλλων λέξεων κατ' ὄρθου τοῦτο μόνον ἐπὶ τῆς θέσεως τοῦ ποδός· οἶον

ε 143 αὐτάρ οἱ πρόφρων ὑποθήσομαι οὐδ' ἐπικεύσω.

Ι 377 ἐρρέτω· ἐκ γάρ εὐ φρένας εἴλετο μπιτιέτα Ζεὺς.

Ὅμως δὲ

Α 141 νῦν δ' ἄγε νῆα μέλαιναν ἐρύσσομεν εἰς ἄλα διαν.

Τοῦ κανόνος δὲ τούτου εὐρίσκονται σπάνια ἐξαιρέσεις· οἶον Ρ 142

Ἐκτορ εἶδος ἄριστε, Ψ 493 Αἴαν· Ἰδομενεῦ τε, γ 472 οἶνον οἰνοχοεῦντες, θ 169 ἄλλος μὲν γὰρ εἶδος, θ 215 εὐ μὲν τόξον οἶδε, κ 190 καὶ ρ 78 ὦ φίλοι, οὐ γὰρ ἴδμεν.

ΣΗΜ. Ἀρκτικὸν F ποιεῖ θέσιν μακρὰν καὶ παρὰ τοῖς Αἰολεῦσι λυρικοῖς, ὅπως καὶ παρ' Ὀμήρῳ. Παρὰ τοῖς ἐλεγειοποιοῖς ὁμως καὶ τοῖς ἱαμβογράφοις ἀπώλεσε τὴν δύναμιν ταύτην. Παρὰ δὲ Πινδάρῳ εὐρίσκεται ἔν μόνον ἀμφίβολον παράδειγμα τὸ ἐν Ἰσθμ. 5, 42 αὐδάσε τοιοῦτον Φέπος.

γ') Εἶτα δὲ τὸ πνευματῶδες γράμμα σ ποιεῖ ἐνίοτε θέσει μακρὰν παρ' Ὀμήρῳ καὶ Ἡσιόδῳ ἐν τῇ λέξει ἔχει· οἶον Κ 264 θαμέες ἔχον, Ε 752 κεντρηνεκέας ἔχον = Θ 396, Σ 580 ἐρύγμηλον ἐχέτην, Α 51 βέλος ἐχεπευκέες = Δ 129, Γ 49 γὰρ ἔχον, Ἡσιόδ. Ἀσπ. 369 ἐπιπειθόμενος ἐχέμεν.

ΣΗΜ. Ἀρκτικὸν ἰῶτα ἡμίφωνον (jod) δέχεται ἐπὶ τοῦ ὁμοιωματικοῦ ὡς ὁ Κούρτιος (Etym. σελ. 602 κέ.) καὶ δι' αὐτοῦ ἐξηγεῖται τὴν ἕκτασιν βραχειῶν τελικῶν συλλαβῶν ἐν ταῖς φράσεσιν ἀθάνατος ὦς, ἠέλιον ὦς, συὸς ὦς, βόες ὦς. Ἄλλοι δὲ δέχονται καὶ ἐνταῦθα ὡς ἀρκτικὸν τὸ F. Ὁ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ τοῦ ἰεσθαι.

δ') Ἡ τελικὴ βραχεῖα συλλαβὴ κεῖται ἀντὶ μακρᾶς κατὰ τὴν τομὴν τοῦ στίχου καὶ μάλιστα ὅταν συνυπάρχῃ μείζων τις στιγμῆ. Ἐνταῦθα δὲν ἐκτείνεται ἡ βραχεῖα συλλαβὴ, διότι οὐδεὶς πρὸς τοῦτο γραμματικὸς λόγος ὑπάρχει, ὅπως ἐν ταῖς προηγουμέναις περιπτώσε-

σιν, ἀλλ' ἡ βραχεῖα κεῖται ἀπλῶς ἀντὶ τῆς μακρᾶς, ὅπως καὶ ἐν τῷ τέλει τοῦ μέτρου, τοῦ ἐλλείποντος χρόνου ἀναπληρουμένου ὑπὸ τοῦ κενοῦ χρόνου τοῦ ἐκ τῆς ἀναπαύσεως τῆς φωνῆς γινομένου κατὰ τὴν ἀπαγγελίαν ἕνεκα τῆς στιγμῆς. Συχνότατα μὲν λοιπὸν συμβαίνει τοῦτο ἐπὶ τῆς θέσεως τοῦ τρίτου ποδός πρὸ τῆς πενθημιμεροῦς, οἶον

Α 158 δεῦρο μαχνησόμενος· ἐπεὶ οὐ τί μοι αἰτιοί εἰσιν.

Ἐσαύτως Α 491. 535, Β 71, Ε 11. Εἶτα δὲ ἐπὶ τῆς δευτέρας καὶ τετάρτης θέσεως πρὸ τῆς τριημιμεροῦς καὶ ἐφθημιμεροῦς· οἶον

Α 244 χωόμενος, | ὅ τ' ἄριστον Ἀχαιῶν οὐδὲν ἔτισας

Χ 198 πρὸς πεδίον· | αὐτὸς δὲ ποτὶ πτόλιος πέτετ' αἰεὶ.

Γ 24 εὐρῶν ἢ ἔλαφον κεραδὸν | ἢ ἄγριον αἶγα.

Σπανιώτερον δὲ ἐπὶ τῆς πέμπτης θέσεως· οἶον

Α 85 θαρσήσας μάλα εἰπὲ θεοτρόπιον | ὅτι οἶσθα.

ΣΗΜ. Τοῦτο συμβαίνει καὶ ἐν τῷ τέλει τοῦ πρώτου κώλου τοῦ ἐλεγείου, ἀλλὰ λίαν σπανίως, οἶον παρὰ Θεόγνιδι 2 « λήσομαι ἀρχόμενος οὐδ' ἀποπαύόμενος ». Παρὰ Πινδάρῳ προσέτι εὐρίσκεται ἐνίοτε ἐν τε ἐπισυνθέτοις καὶ ἐν μικτοῖς μέτροις· οἶον Ὀλ. 4, 28 « σάμερον ἐλθεῖν » (ἀνθ' οὗ ὁ Boeckh ἔγραψε « σάμερόν μ' »), Ὀλ. 6, 103 « Ποντόμεδον », Πυθ. 3, 6 « γυιαρκέος », Πυθ. 4, 184 « πόθον », Πυθ. 11, 38 « τρίοδον », Νεμ. 1, 69 « χρόνον ». Παρὰ δὲ τοῖς Ἀττικοῖς δραματικοῖς σπανιώτατα, πάντοτε δὲ κατὰ τὴν θέσιν ἐν τέλει τοῦ κώλου καὶ ἐπὶ μεταβολῆς προσώπου, οἶον ἐν ἀναπαιστικοῖς ἐξ ὁμοίων συστήμασι (ὡς ἐν Ἀντιγ. 932, Οἰ. Κ. 139, Εὐρ. Μηδ. 1396 ΜΗ. « οὔπω θρηνεῖς, μένε καὶ γῆρας | ΙΑ. ὦ τέκνα φίλτατα. ») καὶ ἐν τῷ δογματικῷ μέτρῳ.

123. Δεύτερον δὲ τελικὰ τῆς λέξεως συλλαβὰ μετὰ βραχείας ληκτικοῦ φωνήεντος, ᾧ ἐπιφέρεται ἔν σύμφωνον ἀρκτικὸν τῆς ἐπομένης λέξεως, λαμβάνονται παρ' Ὀμήρῳ ὡς μακραὶ, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δὲ μόνον ἐπὶ τῆς θέσεως τοῦ ποδός, κατὰ τὰς ἐξῆς περιστάσεις·

α') πρὸ λέξεων, αἰτινες ἀρχικῶς εἶχον ἀρκτικά δύο σύμφωνα καὶ μάλιστα Fρ, σρ, σF, σν, σμ, σλ, δF, λF· οἶον

Fρ εἶχε τὸ ῥήγνυμι καὶ τὰ συγγενῆ, οἶον ῥηκτός, ῥηγμίν, ῥῶγες, ῥωγαλέος· εἶτα τὰ ἐξῆς· ῥίζα, ῥαδινός, ῥοδαρός, ῥάκος, ῥέζω, ῥεῖα· ῥηίδιος, ῥόπαλον, ῥάβδος, ῥητός, ῥηθεῖς καὶ τὰ συγγενῆ· ἔπειτα ῥιρός, ῥιπή, ῥίσι, ῥυμός, ῥυσός, ῥυτήρ, ῥύεσθαι κτλ. οἶον Μ 198 « τει-

χός τῆ ρήξειν καὶ ἐνιπρήσειν πυρὶ νῆας». Πρβλ. Λ 846, θ 148, Θ 179, Φ 445, μ 46.

σρ εἶχε τὸ ρέω, ρόος καὶ ἄλλα παράγωγα τῆς αὐτῆς ρίζης, ἐτι τὸ ρίς, ρύποι, ρυπάω, ρωπήιον· οἶον Σ 402 «ἐν σπῆι γλαφυρῶ· περι δὲ ρόος Ὀκεανοῖο. Πρβλ. Μ 159, Ξ 467, ζ 93, Φ 559.

σF εἶχε κατ' ἀρχὰς τὸ ἀντωνυμικὸν θέμα σFe (εἶο, οἶ, εἶθεν, εἶ, ὄς), ὡσαύτως τὸ ἐκυρός καὶ πολλὰ ἄλλα, ἅτινα ὕστερον ἤρχοντο ἀπὸ ἀπλοῦ σ· οἶον Γ 172 «αἰδοῖός τέ μοι ἔσσι, φίλε ἐκυρέ, δεινός τε», Ρ 463 «ἀλλ' οὐχ ἤρει φῶτας ὅτε σεύαιτο διώκειν», Υ 261 «Πηλείδης δὲ σάκος μὲν ἀπὸ εἶο χειρὶ παχείη», ι 293 «ἐγκατά τε σάρκας τε...»

σν δὲ τὸ νεῦρον, νευρή, νιφάς, νιφόεις, νυός, νότος, νότιος· οἶον Α 118 «αἶψα δ' ἐπὶ νευρῆ κατεκόσμη πικρὸν ὄστόν». Πρβλ. Μ 278, Ω 166, Λ 811.

σμ δὲ τὸ μοῖρα καὶ μάστιξ· οἶον Π 367 «οὐδὲ κατὰ μοῖραν» καὶ ἀλλαχοῦ, Ε 840 «λάζετο δὲ μάστιγα».

σλ δὲ τὸ λήγω· οἶον Ι 191 «δέγμενος Αἰακίδην, ὅποτε λήξειεν ἀεῖδων».

δF δὲ τὸ δεῖσαι, δέος, δειλός, δεινός, Δεῖμος, δεῖμα καὶ ἄλλα παράγωγα τῆς ρίζης δι· οἶον ι 236 «ἡμεῖς δὲ δέισαντες», Ε 817 «οὔτε τί με δέος ἴσχει ἀκῆριον οὔτε τις ὄκνος». Προσέτι δῆρ, δηθά, δηρόν (πρβλ. ζ 33).

λF δὲ τὸ λίσ· οἶον Ρ 109 «ἐντροπαλιζόμενος ὡς τε λῖς ἠϋγένειος».

β') Συχνὰ πρὸ λέξεων ἀρχομένων ἀπὸ ἀπλοῦ ὕγροῦ, ὅπερ ἔνεκα τοῦ πληρεστέρου φθόγγου λαμβάνει δύναμιν διπλοῦ συμφώνου. Τοιαύτη δὲ εὐρίσκεται συχνότατα ἢ λέξεις μέγας καὶ ἐξ αὐτῆς παράγωγοι καὶ σύνθετοι, οἶον μέγεθος, μέγαρον, μεγαλλίζομαι, μεγάλθυμος, μεγαλήτωρ, καὶ μάλιστα ἐν ταῖς συντάξεσιν ἐνὶ μεγάρῳ: ἀνὰ μέγαρα, κατὰ μέγαρα, καλή τε μεγάλη τε, εἰδός τε μέγεθός τε. Εἶτα δὲ καὶ ἄλλαι πολλαὶ λέξεις ἀρχόμεναι ἀπὸ ὕγροῦ, οὔτινος οὔτε προτεταγμένον οὔτε ἐπιτεταγμένον εὐρίσκεται ἄλλο τι σύμφωνον, οἶον λαπάρη, λίσσομαι, λιταί, λιτανεύω, λείβω, Λητώ, λιγύς, λιγυρός, λιαρός, λιπαρός, λίθος, λωτός, λόφος, λέκτρον, μαζός, μαλαχός, μάλα, μάρπτω, μείων, μελίη, μή, μήτηρ, μιαρός, μινύθω, μόθος, μέλος, νέφος, νεφέλη, νημερτής, νεύω, νύμφη, νύσσα, νῦν καὶ ἄλλα (πρβλ. La Roche, Hom. Unters. σελ. 49 κέ.).

γ') Ὅτε τὸ φωνῆεν ἀρχικῶς ἦτο μακρὸν καὶ ὕστερον ἐβραχύνθη, οἶον μάλιστα ἦτο τὸ ι τῆς δοτικῆς τῶν ὀνομάτων τῆς γ' καὶ τὸ α τῆς ὀνομ. καὶ αἰτ. πληθ. τῶν οὐδετέρων τῆς β' κλίσεως. Καὶ μετὰ μακροῦ μὲν ι εὐρίσκονται τὰ ἐξῆς: Ἄιδι Ψ 244, κρατεῖ Η 142, λίθακι ε 415, σάκει Φ 241. Θ 267, νηῖ ι 194. κ 444, Ὀδυσσῆ Ι 180. ω 309, πτόλει Ρ 152, σθένει Ο 108, ὑπερμενεί Β 116. Ι 23. Ξ 69, Ἀχιλλῆ Ω 119. 147. 176. 196 καὶ ἄλλα. Μετὰ δὲ μακροῦ α τὰ ἐξῆς: ῥωγαλέα ξ 343· ν 435, ὀπταλέα μ 396, πορφυρέα κ 353, ὀπόσα Ω 7, ἔτεά ν 285, ἄσπαρτά ι 109, φλόγεα Ε 745. Θ 389 καὶ ἄλλα.

δ') ἐπὶ τῆς θέσεως τοῦ ποδὸς πρὸ τινος τῶν κυρίων τομῶν τοῦ μέτρου καὶ μάλιστα ὅταν ἀκολουθῆ μείζων τις στιγμῆ· οἶον

Ε 359 φῖλε κασίγνυτε, | κόμισαί τέ με δός τέ μοι ἵππους.

Χ 303 πρόφρονες εἰρύατο, | νῦν αὔτε με μοῖρα κιχάνει.

Φ 474 νηπύτιε, | τί νυ τόξον ἔχεις ἀνεμώλιον αὐτως ;

ΣΗΜ. Οἱ μεθ' Ὀμηρον ἐπικοὶ κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον ἐτήρησαν πάντες τούτους τοὺς παρ' Ὀμήρῳ τρόπους τῆς ἐκτάσεως τῆς βραχείας συλλαβῆς εἴτε τῆς χρήσεως αὐτῆς ἀντὶ μακρᾶς, μάλιστα δὲ σχεδὸν παντάπασιν ἀκολουθεῖ τῇ Ὀμηρικῇ χρήσει ὁ Ἡσίοδος. Παρὰ δὲ Πινδάρῳ τελικὴ συλλαβὴ λήγουσα εἰς βραχὺ φωνῆεν, τῆς ἐπομένης λέξεως ἀρχομένης ἀπὸ ἐνὸς μόνου συμφώνου, λαμβάνεται ὡς μακρὰ μόνον ὅταν τὸ σύμφωνον τοῦτο εἴνε τὸ ρ· οἶον Πυθ. 1, 45. Νεμ. 5, 13 καὶ 50. 8, 29. Τούναντίον τηρεῖται βραχεῖα πρὸ τοῦ ρ ἐν Νεμ. 1, 68. Πυθ. 2, 73. Περί δὲ τῆς δυνάμεως τοῦ ἀρκτικοῦ ρ παρὰ τοῖς Ἀττικοῖς βλ. § 119.

β') Περὶ τοῦ τρίτου τρόπου τῆς κοινῆς ἐν τῇ ἀρχῇ

ἢ ἐν τῷ μέσῳ τῆς λέξεως.

124. Ὁ τρίτος τρόπος τῆς κοινῆς δύναται νὰ συμβῆ οὐ μόνον ἐν τῷ τέλει τῆς λέξεως καθ' ἃ ἔμπροσθεν εἶπομεν, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ ἀρχῇ καὶ ἐν τῷ μέσῳ αὐτῆς. Καὶ ἡ ἀρχικὴ δηλαδὴ ἢ μέση τις τῆς λέξεως συλλαβὴ ἔχουσα βραχὺ φωνῆεν καὶ ἐν σύμφωνον ἐπιφερόμενον λαμβάνεται ὡς μακρὰ. Τὴν ἔκτασιν δὲ ταύτην, ἣτις κανονικῶς μόνον ἐπὶ τῆς θέσεως τοῦ ποδὸς συμβαίνει, αἰτιολογητέον ἦτοι ὡς ἐκ τοῦ φωνήεντος, ὅπερ ἀρχικῶς ἦτο μακρὸν, ὥστε ὁ ποιητῆς ἐπανέρχεται εἰς

τὴν παλαιότεραν χρῆσιν, ἢ ὡς ἐκ τοῦ διπλασιασμοῦ τοῦ ἐπιφερομένου συμφώνου.

α') Εἰς μὲν τὴν πρώτην κατηγορίαν ἀνάγεται τὸ διίπετης καὶ διίφιλος (Π, 174, Ρ 263, δ 477. 581, η 284, Ζ 318, Α 86, Θ 517). Τὸ δὲ φίλος (Δ 155, Ε 359. 308) πρὸς τὸ φίλος αἰτιολογητέον ὡς γενόμενον ἐκ τοῦ σφέμιλος. Τὰ δὲ σύνθετα μετὰ τοῦ στερητικοῦ α, οἷον ἀθάνατος, ἀκάματος, ἀτέφελος, ἀπάλαμος, ὀφείλουσι τὸ μακρὸν α οὐχὶ τῇ χρεῖα τοῦ μέτρου, ἀλλὰ τῇ ἀναπληρώσει τοῦ ἀποβληθέντος ἑρρίνου ν, ὅπερ σώζεται ἐν τῇ λέξει ἀμφασίη (Ρ 695, δ, 704. Πρβλ. Κούρτιον, Etym. σελ. 306), ἀμβροσίη, ἄμμορος (ποιητ. ἀντὶ ἄμμορος = ἄμοιρος), ἄμπορος (ἀντὶ ἄπορος ἐν ἐπιγραφῇ Ἰσύλλου ἐν ἑξαμέτρῳ). Ἐνταῦθα μνημονευτέον καὶ λέξεις τινάς, αἰτινες παρ' Ὀμήρῳ ἔχουσι τὸ φωνῆεν α καὶ ι μακρὸν, ἐν ᾧ παρὰ τοῖς Ἀττικοῖς ταῦτα εἶνε βραχέα· οἷον κἄλός παρ' Ὀμήρῳ καὶ τοῖς αὐτῶ ἀκολουθοῦσιν ἐπικοῖς, κἄλός παρὰ τοῖς Λεσβίοις μελικοῖς, τῷ Πινδάρῳ καὶ τοῖς Ἀττικοῖς· κἄλός (υ) δὲ παρὰ Θεόγνιδι, οἷον 16 κέ. «ἐς γάμον ἔλθοῦσαι, κἄλόν ἀείσατ' ἔπος. | Ὅττι κἄλόν, φίλον ἐστί· τὸ δ' οὐ κἄλόν οὐ φίλον ἐστίν». Ὡσαύτως παρὰ Θεοκρίτῳ β, 19 «τὰ μὴ κἄλὰ κἄλὰ πέφανται»· ἴσος παρ' Ὀμήρῳ, ὡσαύτως καὶ παρ' Ἠσιόδῳ πλὴν Ἔργ. 752, ἴσος (υ) παρὰ Πινδάρῳ καὶ τοῖς Ἀττικοῖς. Πρβλ. Θεόκρ. 8, 19 «(σύριγγα) λευκὸν καρὸν ἔχουσαν ἴσον κάτω ἴσον ἄνωθεν». Τὰ ῥήματα φθάνω, κηράνω, ἰκάνω, τίνω καὶ ἄλλα (πρβλ. Κούρτιον, Etym. 140. 378) ἔχουσι τὴν παραλήγουσαν (α, ι) μακράν μὲν παρ' Ὀμήρῳ, βραχεῖαν δὲ παρὰ τοῖς τραγικοῖς. Οἰζυρὸς παρ' Ὀμήρῳ, οἰζυρὸς παρ' Ἀριστοφάνει. Τἄνάπαλιν δὲ κορύνη (υ) παρ' Ὀμήρῳ, κορύνη (υ) παρὰ τοῖς Ἀττικοῖς, κορύνη (υ) παρὰ Θεοκρίτῳ (7, 19 καὶ 43)· πλήμυρις ἐν Ὀδ. ι 486, πλήμυρις παρὰ τοῖς Ἀττικοῖς· ἀλμυρὸς παρ' Ὀμήρῳ καὶ Πινδάρῳ, ἀλμυρὸς παρὰ τοῖς Ἀττικοῖς.

β') Εἰς δὲ τὴν δευτέραν κατηγορίαν ἀνάγονται πολλὰ σύνθετα παρ' Ὀμήρῳ καὶ τοῖς ἀρχαιοτέροις ποιηταῖς, ὧν τὸ πρῶτον συνθετικὸν λήγει εἰς σύμφωνον, τὸ δὲ δεύτερον ἀρχικῶς ἤρχετο ἀπὸ τοῦ F ἢ τοῦ σ· οἷον σῦνεγές Μ 24, ι 74, σῦνεγέως Ἡσ. Θεογ. 636, πᾶρεγγη ι 113, πᾶρειπών, παρειποῦσα Ζ 62. 337, ἀσῦνέτημι Ἄλκ. ἀποσπ. 18, 1. Ὡσαύτως δὲ τινα, ὧν τὸ μὲν πρῶτον συνθετικὸν λήγει εἰς φωνῆεν, τὸ δὲ δεύτερον εἶχεν ἀρχικῶς ἐν ἀρχῇ ἥτοι δύο σύμφωνα ἢ

ὑγρὸν εὔτονον, οἷον ἀπερίζορτο Κ 572, κατανεύω ι 490, διεμοιράτο ξ 434, μεταλήξαντι Ι 299. Πολλάκις δὲ τότε ἐν τῇ γραφῇ διπλασιάζεται τὸ σύμφωνον καὶ μάλιστα μετὰ τὴν αὔξησιν, οἷον ἔδδαισεν, ἔλλαβεν καὶ ἄλλα. Πρβλ. Αἰσχ. Ἐπτ. 488 Ἰππομέδορτος, 532 Παρθενοπαῖος. Σοφοκλ. Αἴ. 510 Τελευταίος. Σοφ. ἀποσπ. 785 «Ἀλφειβοῖαν, ἣν ὁ γεννήσας πατήρ».

Ὡσαύτως ἐξηγητέον τὴν ἔκτασιν βραχειῶν συλλαβῶν πρὸ ἐνὸς δασέος συμφώνου (οἷον Μ 208 ὄφιν, η 119 ζέφυρήν, Θεόγν. 1099 βρόχος, Ἰππών. ἀποσπ. 49 ὄφεις, Αἰσχ. Χοη. 1049 φαιδρίτωνες, Ἀριστοφ. Ἐκκλ. 571 φιλόσοφον) ὡς ἐκ τῆς φύσεως τοῦ δασέος, ὅπερ ἐξεφωνεῖτο σχεδὸν ὡς διπλοῦν (φ = πφ, χ = κχ, θ = τθ, οἷον καὶ τὸ παρ' Ἠσιόδῳ σκύφρον ἀντὶ σκύφρον καὶ τὸ Πινδαρικὸν ὄχος ἀντὶ ὄχος, ὄχροντι ἀντὶ ὄχροντι).

Πολλάκις δὲ δυνάμει τοῦ παρεμβαλλομένου δίγαμμα ἐκτείνονται βραχέα φωνήεντα πρὸ φωνηέντων ἐπὶ μέσης λέξεως, οἷον Ἄιδος - υ υ Γ 322, Ζ 284, Υ 336, ἄειδη ρ 519, ἄιοι Ο 252, ἄιε Κ 532, ἄεσα γ 151, τ 342, ἀπῶρη Φ 283, ἀπῶρη Φ 329, ἀπῶρη Τ 35, φᾶ'εα πολλαχοῦ, ὄιεις ι 425, ὄετας Β 765. Ἐνταῦθα τὸ ἡμίφωνον F μετὰ τοῦ πρώτου φωνήεντος ἠνοῦντο εἰς μίαν δίφθογον, ὡς τοῦτο καὶ διὰ τῆς γραφῆς δηλοῦται ἐν τῷ ἀέφουσαν, εὔαδεν καὶ ἀνίαχοι Ν 41. Τὸ δὲ ἡμίφωνον ι μετὰ προηγουμένου φωνήεντος ι συνηρεῖτο εἰς ι ἐν τῷ ἰρός, μηρίω καὶ τοῖς συγκριτικοῖς εἰς ἰων, κατὰ δὲ τὸν Hartel (Hom. Stud. III, 44) καὶ ἐν τοῖς ἀφρημένοις ἀτιμίη, ἀχομιστή, ἰστίη, καχοεργίη, ἀεργίη, ὑπεροπλίη, προθυμίη, ὑποδείη, Ὑπερησίη, ἐν ᾧ ὁ Meyer (Gr. Gramm. § 113) δέχεται ἀρχικὸν ει ἀντὶ ι καὶ τοῦ μεταγενεστέρου ι.

ΣΗΜ. Δυσεξήγητος εἶνε ἡ ἔκτασις τῆς πρώτης συλλαβῆς παρ' Ὀμήρῳ ἐν ταῖς λέξεσιν ἀπορόορτο Β 113. 283 καὶ ἀλλαχοῦ, ἀποπέσσηιν ω 7, ἀποδίωμαι Ε 763, δαίζων Λ 497, τὰ (ᾱ)περι Φ 352, ἴομεν (ι) πολλαχοῦ, διὰ μὲν Γ 357, λύει η 74, πῖραύσκων Κ 502, ἐπίτονος μ 423· ἐτι δὲ τοῦ ἐπεὶ καὶ ἐπειδὴ (εἰ) ἐπὶ τοῦ πρώτου ποδὸς τοῦ ἑξαμέτρου. Ταῦτα φαίνονται ἀποδοτέα εἰς ποιητικὴν ἄδειαν χάριν τοῦ μέτρου. Ὡσαύτως διὰ τὸν αὐτόν, ὡς φαίνεται, λόγον καὶ ἄλλων λέξεων ἡ ἀρχικὴ συλλαβὴ ἐκτείνεται ἐπὶ τῆς θέσεως τοῦ ποδός, οἷον Ἄρες Ἄρες βροτολοιγέ» Ε 31, Ἄρης (ᾱ) Ε 594, Ἄρες καὶ Ἄρης (ᾱ), Ἀπόλλωνι Α 36 (ἐπὶ τῆς θέσεως τοῦ α' ποδός), «οὐ

μά γάρ 'Απόλλωνα» A 86 (ἐπὶ τῆς θέσεως τοῦ 6' ποδός), ἐν φ' ἐν στ. 43 καὶ 64 ἐν τῷ τέλει τοῦ στίχου «Φοῖβος 'Απόλλων» (ᾶ), 'άνερος, 'άνερι, 'άνερες (καὶ παρὰ Πινδάρῳ ἀεὶ 'άνερι, -ρα, -ρες, -ρων), 'άνηρ B 553. Π 807 (πολλάκις παρὰ Πινδάρῳ), 'ἄορι καὶ 'ἄορ, 'ὕδωρ B 307, πᾶναπάλω ν 223, Δαναΐδης 'Ησ. 'Ασπ. 229, 'ἱερός, Διογένης, Πριαμίδης, πῖεμεν, 'ἴεμενος, δυνάμενος, θυγατέρες, κῦάνεος, 'ὕλακόμωροι· παρὰ τοῖς Ἀττικοῖς ἄρα καὶ ἄρα, ἄιε (ᾶ) Εὐριπ. 'Εκάβ. 173 καὶ εὐθύς κατωτέρω (175) ἀίω (ᾶ), φάρη (ᾶ) 'Ηλεκτρ. 317, φάρη (ᾶ) 543.—Οὐ μόνον δὲ ἐν τῇ ἀρχῇ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέσῳ λέξεων τινων ἐξ ἀνάγκης χάριν τοῦ μέτρου ἐκτείνεται ἢ βραχεῖα συλλαβὴ ἐπὶ τῆς θέσεως τοῦ ποδός, ἀλλ' ὅμως σπανιώτερον οἶον ποσαῖν ἐριθῆσασθαι Ψ 792, ἀμφὶς ἐάγη Λ 559, ἄλο μεμαῶς Π 754, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῆς ἄρσεως τοῦ ποδός, οἶον τετρακκλοῖ (ᾶ) ι 242, ὄπωρῖνῳ E 5 καὶ ἀλλαχοῦ, 'Ησ. "Εργ. 677 (415 μετοπωρῖνόν). 'Η παραλήγουσα ὅμως γενικῶν τινων, οἶον 'Ιπίτου, Αἰόλου καὶ ἄλλων, οὐχὶ ὀρθῶς πρότερον ἐλαμβάνετο ὡς ἐκτεινομένη χάριν τοῦ μέτρου, διότι ὡς ἤδη ὁ Βουτμαννός (ausf. Griech. Gramm. I, 186. 305) καὶ ἄλλοι παρετήρησαν, ἐνταῦθα δὲν ἐκτείνεται ἢ παραλήγουσα. ἀλλὰ πρέπει νὰ ἀποκατασταθῇ ἢ κατάληξις τῆς γενικῆς εἰς οο· οἶον B 118 υἱέες 'Ιπίτου μεγαθύμου Ναυβολίδαο, κ 36 δῶρα παρ' Αἰόλου μεγαλήτορος 'Ιπποτάδαο, X 313 ἀγρίοο, E 21 H 120 καὶ N 788 ἀδελφεόο, O 554 ἀνεψιόο, B 731 'Ασκληπιόο, O 66. Φ 104. X 6 'Ιλίοο, N 358 καὶ ἀλλαχοῦ ὁμοίοο.—Τοσαῦτα καὶ περὶ τοῦ τρίτου τρόπου τῆς κοινῆς.

125. Τὰ λεχθέντα περὶ τῆς δυνάμεως τῶν συμφώνων εἰς τὴν ῥυθμοποιίαν δύνανται νὰ συγκεφαλαιωθῶσιν εἰς τοὺς ἐξῆς τρεῖς κανόνας.

α') Τὸ μὲν τελικὸν τῆς λέξεως φωνῆεν, τό τε μακρὸν καὶ τὸ βραχὺ, ἐν μέσῳ τῷ μέτρῳ ἢ στίχῳ, ἐὰν μέλλῃ νὰ διατηρήσῃ χάριν τοῦ ῥυθμοῦ τὴν φυσικὴν αὐτοῦ δυνάμιν ἢ ποσότητα, ἀνάγκη νὰ ἔχῃ ἐπιφερόμενον ἐφεξῆς σύμφωνον πρὸς ὑποστήριξιν· ἐπιφερομένου δὲ φωνήεντος, τὸ μὲν μακρὸν μεταβάλλεται εἰς ῥυθμικὸν βραχὺ, τὸ δὲ βραχὺ συναλείφεται πρὸ τοῦ ἐπομένου φωνήεντος (συναλοιφή). Τὸ δὲ ἐπὶ μέσης τῆς λέξεως φωνῆεν, τό τε μακρὸν καὶ τὸ βραχὺ, δὲν ἔχει χρεῖαν τοιοῦτου συμφώνου πρὸς ὑποστήριξιν, ἀλλ' ὅμως καὶ ἐνταῦθα δύναται ὁ ῥυθμοποιὸς κατὰ βούλησιν ἄνευ ἐπιφερομένου συμφώνου

μακρὰς τινὰς ὠρισμένας νὰ μεταβάλλῃ εἰς βραχεῖας καὶ βραχεῖας τινὰς διὰ συνεκφωνήσεως νὰ ἐξαφανίσῃ.

β') Τὸ μακρὸν φωνῆεν, ἐπιφερομένου συμφώνου ἐνὸς ἢ καὶ πλειόνων, χρησιμεύει πάντοτε ὡς ῥυθμικὴ μακρὰ συλλαβή.

γ') Τὸ βραχὺ φωνῆεν, ὅταν μὲν ἐπιφέρηται ἐν σύμφωνον, ἐκτὸς ὀλιγίστων περιστάσεων, χρησιμεύει ἐν τῇ ῥυθμοποιίᾳ ὡς βραχεῖα συλλαβή, ὅταν δὲ ἐπιφέρωνται τρία σύμφωνα, χρησιμεύει πάντοτε ὡς μακρὰ, ὅταν δὲ δύο, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μὲν ὡς μακρὰ, πρὸ ὠρισμένων δὲ συμπλοκῶν συμφώνων ὡς κοινή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Περὶ χρόνων

126. 'Εν τῷ προηγουμένῳ κεφαλαίῳ εἶπομεν ποίας συλλαβὰς τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης ὁ παλαιὸς ῥυθμοποιὸς μετεχειρίζετο ὡς βραχεῖας καὶ ποίας ὡς μακρὰς καὶ ποῖον ἐκατέραις προσεποιεῖ ῥυθμικὸν μέγεθος, ταῖς μὲν δηλονότι βραχεῖαις τὸ τοῦ πρώτου χρόνου, ταῖς δὲ μακραις διπλάσιον μέγεθος ἤτοι δίσημον, τουτέστι δύο πρώτων χρόνων. 'Εν τῇ παλαιᾷ ὅμως μουσικῇ τέχνῃ καὶ οὐ μόνον ἐν τῇ ὀργανικῇ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ ᾠδικῇ ἐγένετο χρῆσις καὶ ἄλλων χρόνων ἤτοι χρονικῶν μεγεθῶν πλὴν τῶν δύο εἰρημένων, τοῦ μονοσήμου δηλαδὴ καὶ δισήμου. Διότι προσῆπτε μὲν συνήθως ὁ παλαιὸς ῥυθμοποιὸς ταῖς συλλαβαῖς τῆς γλώσσης τὰ δύο εἰρημένα μεγέθη, ταῖς μὲν δηλαδὴ βραχεῖαις τὸ τοῦ πρώτου χρόνου, ταῖς δὲ μακραις τὸ τοῦ δισήμου, καὶ τοῦτο μάλιστα κανονικῶς συνέβαιεν ἐν τῇ ῥαψωδουμένῃ καὶ καθ' ὅλου τῇ ψιλῶς ἤτοι ἄνευ μέλους ἐξαγγελλομένη ποιήσει, ἐν τῇ ᾠδικῇ ὅμως μουσικῇ, τουτέστιν ἐν τῇ μελικῇ ποιήσει, συχνὰ προσεποιεῖ ταῖς συλλαβαῖς καὶ ἄλλα μεγέθη. Περὶ ἀπάντων λοιπῶν τῶν χρόνων τούτων, ἤτοι τῶν διαφόρων τὸ μέγεθος χρόνων, ὧν χρῆσις ἐγένετο ἐν ταῖς παλαιαῖς μουσικαῖς τέχναις, καθ' ἃ διδασκόμεθα ὑπὸ τῶν παλαιῶν ῥυθμικῶν, θὰ διαλάβωμεν ἐν τῷ ἐνεστῶτι κεφαλαίῳ.

127. Καὶ ἐλάχιστος μὲν πάντων τῶν χρόνων, ἐξ ὧν ὡς ἐξ ὕλης συνέκειτο πᾶν παλαιὸν μουσικὸν ποίημα, ἦτο ὁ πρῶτος καλούμενος χρόνος, μέγεθος ἔχων τὸ τῆς βραχείας συλλαβῆς. Ὁ πρῶτος οὗτος χρόνος ὑπὸ τῆς παλαιᾶς ῥυθμοποιίας δὲν διηρεῖτο εἰς ἐλάσσονα μέρη, οὔτε εἰς δύο συλλαβὰς οὔτε εἰς δύο φθόγγους οὔτε εἰς δύο σημεία ἢ σχήματα τῆς ὀρχηστικῆς, ἀλλ' ἦτο ἄτομος (1). Οὐ μόνον δὲ ἐλάχιστος πάντων τῶν χρόνων καὶ ἄτομος ἦτο ἐν τῇ παλαιᾷ μουσικῇ τέχνῃ ὁ πρῶτος χρόνος, ἀλλὰ καὶ ἡ μονὰς καὶ τὸ μέτρον αὐτῶν, διότι οἱ λοιποὶ χρόνοι ἦσαν πολλαπλάσια αὐτοῦ, οἷον ὁ δίσσημος διπλασίων ὢν τοῦ πρώτου καὶ πρὸς τὴν μακρὰν ἀντιστοιχῶν συλλαβὴν, ὁ τρίσημος τριπλασίων ὢν τοῦ πρώτου, ὁ τετράσημος τετραπλασίων καὶ οἱ λοιποὶ ὡσαύτως. Ὡς ἄτομος δὲ ὁ πρῶτος χρόνος ἐκλήθη καὶ σημεῖον ὑπὸ τινῶν τῶν παλαιῶν ῥυθμικῶν (2), ὅθεν ὠνομάσθησαν καὶ τὰ πολλαπλάσια τοῦ πρώτου χρόνου, ὅτε δίσσημος καὶ ὁ τρίσημος καὶ ὁ τετράσημος καὶ οἱ λοιποί. Τὰνάπαλιν δὲ κατὰ τὸν λόγον τοῦτον καὶ ὁ πρῶτος χρόνος ἐκλήθη ὑπὸ τῶν παλαιῶν (3) μονόσημος.

128. Τὸ δὲ δίσσημον, τρίσημον, τετράσημον καὶ ἐφεξῆς μέγεθος (ὅπερ οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ καὶ δέχρονον, τρίχρονον καὶ ἐφεξῆς οὕτως ἔλεγον) ἦτοι κατεῖχετο ὑπὸ μιᾶς συλλαβῆς, ἐνὸς φθόγγου καὶ ἐνὸς σχήματος καὶ τότε ἐλέγετο ὑπὸ τῶν ῥυθμικῶν χρόνος ἀσύνθετος, οἷος ἦτο πάντοτε ὁ πρῶτος χρόνος, ἢ ὑπὸ πλειόνων καὶ τότε ἐλέγετο σύνθετος. Παρρημαίνοντο δὲ ἦτοι ἐδήλουν ἐν τῇ γραφῇ οἱ παλαιοὶ τοὺς διαφόρους τούτους ἀσυνθέτους χρόνους ὑπεράνω τῶν μουσικῶν

(1) Πρὸς Ἄριστοξ. ῥυθμ. στοιχ. βιβλ. 6' σελ. 280. «Καλεῖσθω δὲ πρῶτος μὲν τῶν χρόνων ὁ ὑπὸ μηδενὸς τῶν ῥυθμιζομένων δυνατὸς ὢν διαιρεθῆναι, δίσσημος δὲ ὁ δις τούτῳ καταμετρούμενος, τρίσημος δὲ ὁ τρίς, τετράσημος δὲ ὁ τετράκις. Κατὰ ταῦτα δὲ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν μεγεθῶν τὰ ὀνόματα ἔξει». Καὶ μικρὸν κατωτέρω (σελ. 282) «ἐν ᾧ δὲ χρόνῳ μήτε δύο φθόγγοι δύνανται τεθῆναι κατὰ μηδένα τρόπον, μήτε δύο συλλαβαί, μήτε δύο σημεία, τοῦτον πρῶτον ἐροῦμεν χρόνον». Ἄριστ. Κοίντιλ. περὶ μουσ. βιβλ. α' σελ. 32 Meib. «Πρῶτος μὲν οὖν ἐστὶ χρόνος ἄτομος καὶ ἐλάχιστος, ὅς καὶ σημεῖον καλεῖται. Ἐλάχιστον δὲ καλῶ τὸν ὡς πρὸς ἡμᾶς, ὅς ἐστι πρῶτος καταληπτός αἰσθήσει. Σημεῖον δὲ καλεῖται διὰ τὸ ἀμερῆς εἶναι, καθὸ καὶ οἱ γεωμέτραι τὸ παρά σφισιν ἀμερῆς σημεῖον προσηγόρευσαν. Οὗτος δὲ ὁ ἀμερῆς μονάδος οἷονεὶ χώραν ἔχει· θεωρεῖται γὰρ ἐν λέξει περὶ μίαν συλλαβὴν, ἐν δὲ μέλει περὶ ἕνα φθόγγον ἢ περὶ ἕν διάστημα, ἐν δὲ κινήσει σώματος περὶ ἕν σχῆμα».

(2) Πρὸς Δογγίνου προλεγ. εἰς Ἑφαιστ. σελ. 57 W. «μέτρον καλοῦμεν καὶ τὸν χρόνον, ὃν τινες τῶν ῥυθμικῶν σημείων προσαγορεύουσιν». Ἄριστειδ. Κοίντ. σελ. 32 M. Fragm. Paris. § 12.

(3) Πρὸς Mar. Victor. σελ. 2484.

σημείων (1), ἅτινα ἐδήλουν ἀπλῶς τὴν τάσιν ἦτοι τὴν ὀξύτητα καὶ βαρύτητα τοῦ φθόγγου καὶ οὐδὲν πλέον, γράφοντες ἕτερα ἅτινα σημεία δηλωτικὰ τοῦ ῥυθμικοῦ μεγέθους τοῦ φθόγγου. Καὶ ὅτε μὲν ὁ φθόγγος ἦτο δίσσημος, εἶχε δηλαδή μέγεθος δύο πρώτων χρόνων, ἐγράφετο ὑπεράνω τοῦ σημείου αὐτοῦ τὸ τῆς μακρᾶς σύνηθες σημεῖον ἦτοι ἡ εὐθεία γραμμὴ —, οἷον F· ὅτε δὲ ὁ φθόγγος ἦτο τρίσημος, προσετίθετο τῇ εὐθείᾳ γραμμῇ ἄνωθεν γραμμὴ κάθετος, τὸ σημεῖον δηλαδή τοῦ φθόγγου προσελάμβανε τὸ σημεῖον τότε —, οἷον F· ὅτε δὲ ἦτο τετράσημος, προσετίθεντο τῇ εὐθείᾳ γραμμῇ δύο ἕτεροι κάθετοι, προσελάμβανε δηλαδή τὸ σημεῖον τότε —, οἷον F· ὅτε δὲ πεντάσημος, προσετίθεντο τρεῖς κάθετοι γραμμαί, προσελάμβανε δηλαδή τὸ σημεῖον —, οἷον F· ὅτε δ' ὅμως ὁ φθόγγος κατεῖχε μέγεθος ἐνὸς πρώτου χρόνου, τότε τὸ σημεῖον αὐτοῦ οὐδὲν σημεῖον δηλωτικὸν τοῦ ποσοῦ ἢ μεγέθους αὐτοῦ προσελάμβανεν. Ὁ δὲ Ἀνώνυμος περὶ μουσικῆς τὸν μὲν δίσσημον χρόνον — καλεῖ μακρὰν δίχρονον, δῆλον ὅτι συλλαβὴν, τὸν δὲ τρίσημον — μακρὰν τρίχρονον, τὸν δὲ τετράσημον — μακρὰν τετράχρονον, τὸν δὲ πεντάσημον — μακρὰν πεντάχρονον. Ὅτε δὲ ἡ φωνὴ διέτριβε μακρότερον χρόνον ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ φθόγγου, τοῦτο οἱ παλαιοὶ μουσικοὶ ἔλεγον ἀπλούστερον τονήν (2)· ὁ δὲ Ἄριστειδης Κοίντιλιανὸς (σελ. 98) καλεῖ τούτους χρόνους παρεκτεταμένους.

ΣΗΜ. Ἐκ τῶν σημείων τούτων τῶν μουσικῶν οἱ μετρικοὶ ὕστερον παρέλαβον μόνον τὸ τῆς δισήμου μακρᾶς συλλαβῆς ἦτοι τὴν εὐθείαν γραμμὴν —, πρὸς δήλωσιν δὲ τοῦ μονοσήμου ἢ πρώτου χρόνου, ὅστις ἐν τῇ μουσικῇ οὐδενὸς ἐδεῖτο σημείου, προσεξεῦρον τὸ σημεῖον ∪ ἦτοι τὴν συνεστραμμένην γραμμὴν. Πλειόνων δὲ σημείων οὐδεμίαν εἶχον χρείαν, ἐπειδὴ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῶν οἱ μετρικοὶ ἢ γραμματικοὶ περιωρίσθησαν εἰς τὰ δύο μόνον ταῦτα μεγέθη τῶν συλλαβῶν, τὰς μονοσήμους δηλαδή βραχείας καὶ τὰς δισήμους μακρᾶς, ἐν ᾧ οἱ ῥυθμικοὶ ἢ μουσικοὶ πλὴν τῶν δύο τούτων μεγεθῶν καὶ ἄλλα διέκρινον ἐν τε τῇ θεωρίᾳ καὶ τῇ πράξει, καθ' ἃ ἄνωτέρω εἶπομεν καὶ κατωτέρω

(1) Τῆς τε ὀδῆς καὶ τῆς κρούσεως ἦτοι τῆς ὀργανικῆς μουσικῆς, διότι ἐπὶ ἑκατέρου εἶδους μουσικῆς ἢ παλαιὰ παρασημαντικὴ μετεχειρίζετο ἴδιον σύστημα μουσικῶν σημείων.

(2) Ψευδευκλείδης ἀρμ. σελ. 22 Meib. «τονὴ δὲ ἢ ἐπὶ πλείονα χρόνον μονὴ κατὰ μίαν γινόμενη προφορὰν τῆς φωνῆς».

ἔτι θὰ εἴπωμεν. Ἐξ ὧν δὲ ὁ Μάριος Οὐικτωρίνος (I, 11, 8) λέγει «sed et hoc-non praetermiserim, eosdem (veteres) figuras pedum secundum spatia temporum per litteras ita designasse, ut brevis syllabae loco, quae sit unius temporis, ponatur B. longae autem, quae sit temporum duum M», ἐκ τούτων μαθαίνομεν ὅτι οἱ παλαιοὶ καὶ τὰ σημεῖα B καὶ M μετεχειρίζοντο γράφοντες ὑπεράνω τῶν συλλαβῶν, διὰ μὲν τοῦ B, τουτέστι B(ραχεῖα), δηλοῦντες ὅτι ἡ συλλαβὴ ἦτο μονόσημος, διὰ δὲ τοῦ M, τουτέστι M(ακρά), ὅτι ἦτο δίσημος.

129. *Κενοὶ χρόνοι.* Συχνὰ ὁμως ἐν ταῖς παλαιαῖς μουσικαῖς τέχναις συνέβαινεν, ὅπως καὶ ἐν τῇ νεωτέρᾳ μουσικῇ, ὥστε ἐπὶ τινος ρυθμικοῦ συστήματος χρόνοι τινὲς ὠρισμένον ἔχοντες μέγεθος, τὸ τοῦ πρώτου ἢ τὸ τοῦ δίσημου, τρισήμου καὶ λοιπῶν, νὰ μὴ καταλαμβάνονται ὑπὸ φθόγγων ἢ συλλαβῶν ἢ σημείων τῆς ὀρχηστικῆς. Οἱ τοιοῦτοι χρόνοι, οἵτινες ἐν τῇ νεωτέρᾳ μουσικῇ καλοῦνται *παύσεις*, ὑπὸ τῶν παλαιῶν ἐλέγοντο *κενοὶ χρόνοι* καὶ Λατινιστὶ *tempus inane* καὶ *silentium*, ὑπὸ δὲ τῶν μεταγενεστέρων καὶ *ἀναπαύσεις*. Ὁ Ἀριστείδης Κοϊντιλιανὸς ὀρίζει αὐτοὺς ὡδε: «κενὸς μὲν οὖν ἐστὶ χρόνος ἄνευ φθόγγου πρὸς ἀναπλήρωσιν τοῦ ρυθμοῦ». Ὁ δὲ Ἀνώνυμος περὶ μουσικῆς λέγει τέσσαρας αὐτῶν διαφορὰς ὡδε ἐν § 83 λέγων: «ὁ ρυθμὸς συνέστηκεν ἐκ τε ἄρσεως καὶ θέσεως καὶ χρόνου τοῦ καλουμένου ὑπ' ἐνίων κενοῦ. Διαφοραὶ δὲ αὐτοῦ αἶδε:

| | |
|-------------------------|------|
| κενὸς βραχύς | Λ |
| κενὸς μακρὸς δίσημος | Λ̄ |
| κενὸς μακρὸς τρισήμος | Λ̄̄ |
| κενὸς μακρὸς τετράσημος | Λ̄̄̄ |

Ὅθεν δῆλον ὅτι *κενὸς βραχύς* εἶνε ὁ ἔχων μέγεθος ἐνὸς πρώτου χρόνου, *κενὸς μακρὸς δίσημος* ὁ ἔχων μέγεθος δύο πρώτων χρόνων καὶ ἐφεξῆς οὕτω. Καὶ τὸ μὲν σημεῖον τοῦ βραχείου κενοῦ, ἦτοι τὸ γράμμα *λάμβδα*, εἶνε συντομία τῆς λέξεως *λεῖμμα* (1). Τὸν δὲ δίσημον, τρισήμον καὶ λοιποὺς κενοὺς χρόνους παρεσημαίνοντο οἱ παλαιοὶ ὅπως

(1) Πρβλ. Ἀριστείδ. Κοϊντιλ. σελ. 61 «λεῖμμα δὲ ἐν ρυθμῷ χρόνος κενὸς ἐλάχιστος». Ἐν δὲ σελ. 77 διακρίνει ὁ Ἀριστείδης *κενοὺς βραχεῖς* καὶ *κενοὺς ἐπιμήκεις*, ὧν οἱ μὲν πρώτοι δῆλον ὅτι εἶνε οἱ αὐτοὶ τῶν βραχεῖ κενῶν Λ τοῦ Ἀνωνύμου, οἱ δὲ ἐπιμήκεις οἱ μακρότεροι κενοί. Ἀλλαχοῦ δὲ (σελ. 40, 41) διακρίνει τὸ *λεῖμμα* ὡς χρόνον κενὸν ἐλάχιστον καὶ τὴν *πρόσθεσιν* ὡς χρόνον κενὸν μακρὸν ἐλάχιστου διπλασίονα.

καὶ τὰ ἀσύνθετα μεγέθη τῶν μὴ κενῶν χρόνων, γράφοντες δηλαδὴ ὑπεράνω τοῦ σημείου Λ τὸ σημεῖον τοῦ δίσημου, τρισήμου καὶ λοιπῶν χρόνων. Χρόνος κενὸς πεντάσημος δὲν μνημονεύεται ὑπὸ τοῦ Ἀνωνύμου. ἐκ τούτου ὁμως οὐδαμῶς δικαιουταί τις νὰ εἰκάσῃ ὅτι ἡ παλαιὰ μουσικὴ τέχνη δὲν μετεχειρίζετο κενὸν χρόνον τοσούτου μεγέθους.

130. Τῶν κενῶν χρόνων ἐγένετο συχνὴ χρῆσις ἐν τῇ τῶν παλαιῶν μουσικῇ, ὡς δῆλον ἐκ τῶν κρουμάτων τοῦ Ἀνωνύμου (§ 99. 100. 98). Ἐν δὲ τῇ μελικῇ ποιήσῃ ἦτοι τῇ ᾠδικῇ μουσικῇ ἡδύνατο μὲν νὰ γίνηται ὀλιγωτέρα χρῆσις τῶν κενῶν χρόνων, δὲν περιωρίζετο ὁμως ἐνταῦθα μόνον εἰς τὴν ἀπόθεσιν ἦτοι τὸ τέλος τοῦ μέτρου ἢ στίχου, ὡς ἀποδείκνυται ἐκ πολλῶν τεκμηρίων. Ἐπὶ μέσου ὁμως τοῦ μέτρου ἐγένετο χρῆσις αὐτῶν οὐχὶ ἐν τῷ μέσῳ τῆς λέξεως, ἀλλὰ μετὰ τὸ τέλος αὐτῆς.

131. *Ἄλογοι χρόνοι.* Ὁ πρώτος, δίσημος, τρισήμος, τετράσημος καὶ καθόλου πᾶς χρόνος, ὅστις ὡς πολλαπλάσιον τοῦ πρώτου ὀρίζεται δι' ἀκεραίου ἀριθμοῦ, ὀνομάζεται ὑπὸ τῶν παλαιῶν *ρυθμικῶν χρόνος ῥητός*. Κατὰ τὰ πρὸ μικροῦ δὲ ῥηθέντα πρέπει νὰ διακρίνωμεν ἐπὶ τῶν ῥητῶν χρόνων δύο εἶδη, φθόγγους ἢ συλλαβὰς καὶ χρόνους κενούς. Ἐκτὸς ὁμως τῶν ῥητῶν τούτων χρόνων ὑπῆρχον ἐν τῇ χρῆσει ἦτοι πράξει τῆς παλαιᾶς ρυθμοποιίας καὶ χρόνοι ἄλογοι ὑπὸ τῶν παλαιῶν ρυθμικῶν λεγόμενοι, ὧν δηλαδὴ τὸ μέγεθος ὀρίζετο οὐχὶ δι' ἀκεραίων ἀριθμῶν, ἀλλὰ διὰ κλασμάτων τοῦ πρώτου χρόνου, οἷον τὸ μέγεθος τὸ συγκεκριμένον ἐξ ἐνὸς πρώτου χρόνου καὶ τοῦ ἡμίσεος αὐτοῦ ($1\frac{1}{2}$). Τὴν φύσιν τῶν ἀλόγων χρόνων ἐξηγεῖται ὁ Ἀριστόξενος ἐν τοῖς ρυθμ. στοιχ. σελ. 294 λέγων ὡδε: «δεῖ δὲ μηδ' ἐνταῦθα διαμαρτεῖν, ἀγνοηθέντος τοῦ τε ῥητοῦ καὶ τοῦ ἀλόγου, τίνα τρόπον ἐν τοῖς περὶ τοὺς ρυθμοὺς λαμβάνεται. Ὡσπερ οὖν ἐν τοῖς διαστηματικοῖς στοιχείοις τὸ μὲν κατὰ μέλος ῥητὸν ἐλήφθη, ὁ πρῶτον μὲν ἐστὶ μελωδούμενον, ἔπειτα γνώριμον κατὰ μέγεθος, ἦτοι ὡς τὰ τε σύμφωνα καὶ ὁ τόνος ἢ ὡς τὰ τούτοις σύμμετρα, τὸ δὲ κατὰ τοὺς τῶν ἀριθμῶν μόνον λόγους ῥητόν, ᾧ συνέβαινεν ἀμελωδῆτῳ εἶναι οὕτω καὶ ἐν τοῖς ρυθμοῖς ὑποληπτέον ἔχειν τὸ τε ῥητόν καὶ τὸ ἄλογον. Τὸ μὲν γὰρ κατὰ τὴν τοῦ ρυθμοῦ φύσιν λαμβάνεται ῥητόν, τὸ δὲ κατὰ τοὺς τῶν ἀριθμῶν μόνον λόγους. Τὸ μὲν οὖν ἐν ρυθμῷ λαμβανόμενον ῥητόν χρόνου μέγεθος πρῶτον μὲν δεῖ τῶν πιπτόντων

εἰς τὴν ῥυθμοποιίαν εἶναι· ἔπειτα τοῦ ποδός, ἐν ᾧ τέτακται, μέρος εἶναι ῥητόν· τὸ δὲ κατὰ τοὺς τῶν ἀριθμῶν λόγους λαμβανόμενον ῥητόν τοιοῦτόν τι δεῖ νοεῖν, οἷον ἐν τοῖς διαστηματικοῖς τὸ δωδεκατημόριον τοῦ τόνου καὶ εἴ τι τοιοῦτον ἄλλο ἐν ταῖς τῶν διαστημάτων παραλλαγαῖς λαμβάνεται». Διὰ τούτων λέγει ὁ Ἀριστόξενος τὰ ἐξῆς· καθὼς πρῶτον ὑπάρχει ἐν τῇ ἀρμονικῇ κατὰ μέλος ῥητόν, οὕτω καὶ ἐν τῇ ῥυθμικῇ ὑπάρχει κατὰ τὴν τοῦ ῥυθμοῦ φύσιν ῥητόν ἀναλογουῦν πρὸς ἐκεῖνο. Καὶ τὰ μὲν κατὰ μέλος ῥητὰ εἶνε πρῶτον μὲν μελωδούμενα διαστήματα, τουτέστιν εὐχρηστα ἐν τῇ πράξει, δεύτερον δὲ γνώριμα κατὰ μέγεθος. Τοιοῦτον εἶνε πρῶτον μὲν τὸ ἐλάχιστον ῥητόν διάστημα τῆς παλαιᾶς μουσικῆς ἥτοι ἡ ἄχρηστος ἐν τῇ νεωτέρᾳ μουσικῇ ἐναρμόνιος διέσις, εἶτα δὲ τὸ ὑπὸ δύο τοιούτων διέσεων ἀποτελούμενον ἡμιτόνιον (mi-fa καὶ si-do ἢ Γερμανιστὶ e-f καὶ h-c), ἔπειτα δὲ ὁ ὑπὸ τριῶν τοιούτων διέσεων ἀποτελούμενος ἐλάσσων ἢ μεμειωμένος τόνος, ὡσαύτως ἄχρηστος ἐν τῇ νεωτέρᾳ μουσικῇ, ἐπὶ τούτοις δὲ ὁ ὑπὸ τεσσάρων διέσεων ἀποτελούμενος ὅλος τόνος καὶ ἐφεξῆς οὕτως. Ὡσαύτως καὶ τὰ κατὰ τὴν τοῦ ῥυθμοῦ φύσιν ῥητὰ χρόνων μεγέθη πρῶτον μὲν εἶνε ἐκ τῶν πιπτόντων εἰς τὴν ῥυθμοποιίαν, τουτέστιν εὐχρηστα ἐν τῇ πράξει, δεύτερον δὲ τοιοῦτόν τι χρόνου μέγεθος εἶνε γνώριμον τουτέστι μέρος ῥητόν τοῦ ποδός, ἐν ᾧ εὐρίσκεται. Τοιαῦτα δηλαδὴ ῥητὰ χρόνων μεγέθη εἶνε τὰ ἀνάλογα πρὸς τὰ τῆς ἀρμονικῆς διαστηματικὰ μεγέθη, ὅ, τε πρῶτος χρόνος, ὅστις εἶνε καὶ ὁ ἐλάχιστος ῥυθμικὸς χρόνος, ἀντιστοιχῶν πρὸς τὸ ἐλάχιστον τῆς ἀρμονικῆς μέγεθος ἥτοι τὴν διέσιν, καὶ ὁ δίσημος ἀντιστοιχῶν πρὸς δύο διέσεις ἥτοι τὸ ἡμιτόνιον, καὶ ὁ τρίσημος ἀντιστοιχῶν πρὸς τρεῖς διέσεις ἥτοι τὸν μεμειωμένον τόνον, καὶ ὁ τετράσημος πρὸς τὸν ὅλον τόνον κτλ. Καθὼς δὲ τὰ ῥητὰ διαστηματικὰ μεγέθη ἐκφράζονται δι' ἀκεραίων ἀριθμῶν ὡς πολλαπλάσια τῆς διέσεως, οὕτω καὶ τὰ ἀνάλογα χρονικὰ τῆς ῥυθμικῆς μεγέθη ἐκφράζονται δι' ἀκεραίων ἀριθμῶν. Καθὼς δὲ δεύτερον ἐν τῇ ἀρμονικῇ ὑπάρχει κατὰ τοὺς τῶν ἀριθμῶν μόνον λόγους ῥητόν, διαστήματα δηλαδὴ, ὧν τὸ μέγεθος ὀρίζεται οὐχὶ δι' ἀκεραίων ἀριθμῶν, ἀλλὰ διὰ κλασμάτων τῆς διέσεως, οἷον τὸ ἐκ μιᾶς διέσεως καὶ τοῦ τριτημορίου αὐτῆς ($1\frac{1}{3}$ διέσ.), τὸ ἐκ μιᾶς διέσεως καὶ τοῦ ἡμιμορίου αὐτῆς ($1\frac{1}{2}$), τὸ ἐκ $2\frac{1}{3}$ διέσ., τὸ ἐκ $2\frac{2}{3}$ διέσ. συγκείμενον διάστημα, οὕτω καὶ ἐν τῇ ῥυθμικῇ. Ὅπως ὁ Ἀριστόξενος ὀρίσῃ δι' ἀριθμῶν τὰ ἐν τῇ πράξει

εὐρίσκόμενα ἄλογα ταῦτα διαστήματα, λαμβάνει εἰς ἐπικουρίαν ἀμελώδητόν τι διάστημα, ὅπερ διὰ τὸ μικρὸν αὐτοῦ μέγεθος δὲν εἶνε χρήσιμον ἐν τῇ πράξει, τὸ δωδεκατημόριον τοῦ τόνου ἥτοι τὸ τριτημόριον τῆς διέσεως, προσέτι δὲ καὶ τὸ ἡμιμόριον τῆς διέσεως, μέγεθος ὡσαύτως ἀμελώδητον, διότι οὕτω πρέπει νὰ ἀκούσωμεν τὸ ὑπὸ τοῦ Ἀριστοξένου λεγόμενον «εἴ τι τοιοῦτον ἄλλο ἐν ταῖς τῶν διαστημάτων παραλλαγαῖς λαμβάνεται». Τὰ διαστήματα λοιπὸν ταῦτα δὲν εὐρίσκονται μὲν καθ' ἑαυτὰ ἐν τῇ πράξει, εὐρίσκονται ὁμως συνημμένα μετὰ ῥητῶν διαστημάτων, τὰ δὲ ἐκ τοῦ τριτημορίου καὶ τοῦ ἡμιμορίου τῆς διέσεως καὶ τῶν ῥητῶν διαστημάτων παραγόμενα ἄλογα διαστήματα, ἅτινα εὐρίσκονται ἐν τῇ πράξει, οἷα τὰ εἰρημένα $1\frac{1}{3}$, $1\frac{1}{2}$ κτλ., εἶνε τὸ κεφάλαιον ἢ ἡ διαφορὰ ῥητοῦ τινος διαστήματος καὶ τινος τῶν νοουμένων τούτων ἀμελωδήτων διαστημάτων, οἷον $1\frac{1}{3} = 1 + \frac{1}{3}$, $2\frac{2}{3} = 3 - \frac{1}{3}$. Πρὸς βλ. Ψευδευκλείδ. σελ. 9 Meib. «ῥητὰ μὲν οὖν ἐστὶν (διαστήματα), ὧν οἰόντ' ἐστὶ τὰ μεγέθη ἀποδιδόναι, οἷον τόνος, ἡμιτόνιον, δίτονον, τρίτονον καὶ τὰ ὅμοια· ἄλογα δὲ τὰ παραλλάττοντα ταῦτα τὰ μεγέθη ἐπὶ τὸ μεῖζον ἢ ἐπὶ τὸ ἔλαττον ἀλόγῳ (1) τινὶ μεγέθει». Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, λέγει ὁ Ἀριστόξενος, πρέπει νὰ ληφθῇ καὶ τὸ ἄλογον μέγεθος τῆς ῥυθμικῆς. Ἀναλόγως δηλαδὴ πρὸς τὸ ἀμελώδητον ἐκεῖνο διάστημα τῆς ἀρμονικῆς, ἥτοι τὸ τριτημόριον καὶ τὸ ἡμιμόριον τῆς διέσεως, πρέπει νὰ νοήσωμεν χρονικόν τι μόριον διὰ τὴν σμικρότητα αὐτοῦ μὴ εὐρίσκόμενον ἐν τῇ πράξει τῆς ῥυθμικῆς, ἥτοι τὸ τριτημόριον τοῦ πρώτου χρόνου, ὅπερ ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὸ τριτημόριον τῆς διέσεως, καὶ τὸ ἡμιμόριον τοῦ πρώτου χρόνου, ὅπερ ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὸ ἡμιμόριον τῆς διέσεως. Ἐν ᾧ λοιπὸν οὔτε τὸ ἡμιμόριον οὔτε τὸ τριτημόριον τοῦ πρώτου χρόνου εὐρίσκονται ἐν τῇ πράξει καθ' ἑαυτὰ, καθὼς οὐδὲ τὰ ἀνάλογα ἐκεῖνα ἀμελώδητα τῆς ἀρμονικῆς διαστήματα, ὁμως κατὰ λόγον πρὸς τὰ ἄλογα διαστήματα τῆς ἀρμονικῆς ὑπάρχουσι κατ' Ἀριστόξενον ἄλογα μεγέθη τῆς ῥυθμικῆς πίπτοντα εἰς τὴν ῥυθμοποιίαν, ἅτινα εἶνε τὸ κεφάλαιον ἢ ἡ διαφορὰ ῥητοῦ τινος χρόνου καὶ τινος τῶν νοουμένων ἐκείνων μεγεθῶν, τουτέστι τοῦ τριτημορίου ἢ ἡμιμορίου τοῦ πρώτου χρόνου. Κατὰ ταῦτα λοιπὸν εὐρίσκομεν θεωρητικῶς τοὺς ἐξῆς ἀλόγους χρόνους τῆς παλαιᾶς ῥυθμικῆς·

(1) Ὁ Westphal (Griech. Rhythm.³ σελ. 142) γράφει ἀμελωδήτω ἀντὶ ἀλόγῳ.

| | |
|--|---|
| $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \quad \text{πρ. χρ.}$ $1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3} = 1 \frac{1}{3}$ $2 - \frac{1}{3} = \frac{5}{3} = 1 \frac{2}{3}$ $2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3} = 2 \frac{1}{3}$ $3 - \frac{1}{3} = \frac{8}{3} = 2 \frac{2}{3}$ $3 + \frac{1}{3} = \frac{10}{3} = 3 \frac{1}{3}$ $4 - \frac{1}{3} = \frac{11}{3} = 3 \frac{2}{3}$ <p style="text-align: center;">κ. τ. λ.</p> | $[1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}]$ $1 + \frac{1}{2} \left\{ = 1 \frac{1}{2} \right.$ $2 - \frac{1}{2} \left\{ = 1 \frac{1}{2} \right.$ $2 + \frac{1}{2} \left\{ = 2 \frac{1}{2} \right.$ $3 - \frac{1}{2} \left\{ = 2 \frac{1}{2} \right.$ $3 + \frac{1}{2} \left\{ = 3 \frac{1}{2} \right.$ $4 - \frac{1}{2} \left\{ = 3 \frac{1}{2} \right.$ <p style="text-align: center;">κ. τ. λ.</p> |
|--|---|

Ἐκ τῶν ἀλόγων τούτων χρόνων ὁ μὲν $\frac{1}{2}$ δὲν εἶνε δυνατός, διότι κατὰ τὸν Ἀριστόξενον τὸ ἡμιμόριον τοῦ πρώτου χρόνου εἶνε ἐκ τῶν χρόνων τῶν μὴ πιπτόντων εἰς τὴν ῥυθμοποιάν, ἀλλὰ νοουμένων ἀπλῶς· οἱ δὲ λοιποὶ θεωρητικῶς ἀποδείκνυνται ὡς δυνάμενοι νὰ πίπτωσιν εἰς τὴν ῥυθμοποιάν, ποίων ὁμῶς ἐξ αὐτῶν πράγματι ἐποιοῖτο χρῆσιν ἢ παλαιὰ ῥυθμοποιία καὶ πότε, ἔσται λόγος ἐν τῷ ἐπομένῳ κεφαλαίῳ ἐν τῷ λόγῳ περὶ ἀλόγων ποδῶν.

132. Ἀγωγή ῥυθμική. Πάντες οἱ γνώριμοι χρόνοι, ἐξ ὧν σύγκειται ῥυθμικόν τι σύστημα, ῥητοὶ τε καὶ ἄλογοι, δὲν ἔχουσι μέγεθος ἀπολύτως ὠρισμένον, ἀλλὰ μόνον κατὰ λόγον πρὸς ἀλλήλους, διότι ὁ δεῖνα χρόνος ἔχει μέγεθος τοσοῦτον μείζον ἢ ἔλασσον τοῦ χρόνου τοῦ λαμβανομένου ὡς μέτρου, οἷος ἦτο ὁ πρῶτος χρόνος τῆς παλαιᾶς μουσικῆς (1). Τοῦ χρόνου ὁμῶς τούτου τοῦ ὡς μέτρου λαμβανομένου

(1) Οἱ πρό τοῦ Ἀριστοξένου ῥυθμικοὶ ὡς μέτρον τοῦ ῥυθμοῦ ἐλάμβανον τὸν πόδα (βάσιν) ἢ τὴν συλλαβὴν, ὁ δὲ Ἀριστόξενος βλέπων ὅτι οὔτε οἱ πόδες εἶχον πάντοτε τὸ αὐτὸ μέγεθος οὔτε αἱ συλλαβαὶ (πρὸς. ἀπόσπ. Ἀριστοξένου ἐν τοῖς προλαμῶ. Μιχαήλ τοῦ Ψελλοῦ καὶ Μάριον Οὐικτωρίνον σελ. 2195 καὶ Westphal Fragm. und Lehrgs. σελ. 90), ὥστε δὲν ἠδύναντο νὰ χρησιμεύσωσιν ὡς μέτρον τοῦ ῥυθμοῦ, καθ' ἕνα « πᾶν μέτρον αὐτὸ τε ὠρισμένον ἐστὶ κατὰ τὸ ποσὸν καὶ πρὸς τὸ μετρούμενον ὠρισμένως ἔχει », οἱ δὲ πόδες καὶ αἱ συλλαβαὶ δὲν ἔχουσι τὴν ιδιότητα ταύτην, πρῶτος εἰσηγήσατο ὡς μέτρον τοῦ ῥυθμοῦ τὸν πρῶτον χρόνον, νοητὸν τι χρονικὸν μέγεθος ὠρισμένον κατὰ τὸ ποσὸν καὶ ἡρεμοῦν τουτέστι σταθερὸν καὶ μὴ μεταβαλλόμενον. Τὴν δὲ κατηγορίαν, ἣν ἠδύνατο τις νὰ κάμῃ, ὅτι καὶ ὁ πρῶτος χρόνος ἔχει παραπλησίαν ἔλλειψιν, διότι δὲν κατέχει πάντοτε τὸν αὐτὸν χρόνον, μείζων ἢ ἐλάσσων ὄν κατὰ τὴν βραδυτέραν ἢ ταχυτέραν ἀγωγὴν, ὡς μαθάνομεν ἐκ τοῦ περὶ τοῦ πρώτου χρόνου ἀποσπάματος τοῦ Ἀριστοξένου, ὅπερ διέσωσεν ὁ Πορφύριος (εἰς Πτολεμ. σελ. 255), ὁ Ἀριστόξενος ἀπελύετο διὰ τῶν ἐξῆς· « ὅτι δ' εἴπερ εἰσὶν ἐκάστου τῶν ῥυθμῶν ἀγωγὰ ἄπειροι, ἄπειροι ἔσονται καὶ οἱ πρῶτοι, φανερόν ἐκ τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένων. Τὸ αὐτὸ δὲ συμβῆσεται καὶ περὶ τοὺς δισήμους καὶ τρισήμους καὶ τετρασήμους καὶ τοὺς λοιποὺς τῶν ῥυθμικῶν χρόνων· καθ' ἕναστος γὰρ τῶν πρώτων τούτων ἔσται δισήμους τε καὶ τρισήμους καὶ τὰ λοιπὰ τῶν οὕτω λεγομένων ὀνομάτων. Δεῖ οὖν ἐνταῦθα εὐλα-

τὸ μέγεθος δὲν εἶνε ὠρισμένον καὶ σταθερὸν, ἀλλ' ἐξήρηται ἐκ τῆς διαφοροῦ ταχύτητος ἢ βραδυτέρας, μεθ' ἧς προφέρεται μουσικόν τι ποίημα, ἤτοι ἐκ τῆς ὑπὸ τῶν παλαιῶν λεγομένης ῥυθμικῆς ἀγωγῆς (1), ἣν οἱ νεώτεροι καλοῦσι tempo ἢ καὶ movimento, εἶνε δηλαδὴ ἔλασσον μὲν ἐπὶ τῆς ταχυτέρας, μείζον δὲ ἐπὶ τῆς βραδυτέρας. Ἐπειδὴ δὲ αἱ ἀγωγὰὶ δύνανται νὰ εἶνε ἄπειροι, ἄπειροι κατὰ τὸ μέγεθος θὰ εἶνε καὶ οἱ πρῶτοι χρόνοι, ὥστε καὶ οἱ σύμμετροι πρὸς τούτους δισήμοι καὶ τρισήμοι καὶ λοιποὶ. Ἄλλ' ὁμῶς ἡ ἀπειρία αὕτη ἐν τῇ πράξει τουτέστι ἐν τῇ ἐρμηνείᾳ τῶν μουσικῶν ποιημάτων περιορίζεται· διότι πρῶτον μὲν ἐπὶ τινος ἀγωγῆς ὁ πρῶτος χρόνος λαμβάνει ὠρισμένον μέγεθος, ἐκ τούτου δὲ καὶ οἱ ἐξ αὐτοῦ παραγόμενοι χρόνοι λαμβάνουσι τὸ ἀνάλογον αὐτῶν μέγεθος ἢτοι ὀρίζονται καὶ αὐτοὶ κατὰ τὸ ποσόν. Ἐπειτα δὲ αἱ ἀγωγὰὶ θεωρητικῶς μὲν δύνανται νὰ εἶνε ἄπειροι, ἐν τῇ πράξει ὁμῶς τῆς μουσικῆς τέχνης περιορίζεται ὁ ἄπειρος ἀριθμὸς αὐτῶν, ἐπειδὴ πᾶσαν ἀγωγὴν δὲν προσδέχεται ἡ ἡμετέρα αἴσθησις, ἀλλὰ τὴν ταχυτέραν ἢ βραδυτέραν τοῦ δέοντος ἀποδοκιμάζει. Κατὰ τὰς ὠρισμένας λοιπὸν ὑπὸ τῆς φύσεως τοῦ μουσικοῦ ποιήματος διαφοροῦς ταύτας ἀγωγὰς ὀρίζεται καὶ τὸ διάφορον βηθῆναι τὴν πλάνην καὶ τὴν δι' αὐτῶν γινομένην ταραχὴν· ταχέως γὰρ ἂν τις τῶν ἀπείρων μὲν μουσικῆς καὶ τῶν τοιούτων θεωρημάτων, ἂ νῦν ψηλαφῶμεν ἡμεῖς, ἐν δὲ τοῖς σοφιστικῶς λόγοις καλινδομένον,

ἔριδος ποτε μάργον ἔχων στόμα,

ὡς φησὶ που Ἴδουκος,

ἀντία δῆριν ἐμοὶ κορυῖσσοι,

λέγων ὅτι ἄτοπον, εἴ τις ἐπιστήμην εἶναι φάσκων τὴν ῥυθμικὴν, ἐξ ἀπείρων αὐτὴν συντίθειν· εἶναι γὰρ πολέμιον πάσαις ταῖς ἐπιστήμαις τὸ ἄπειρον. Οἶμαι μὲν οὖν φανερόν εἶναι σοί, ὅτι οὐδὲν προσχρώμεθα τῷ ἀπείρῳ πρὸς τὴν ἐπιστήμην, εἰ δὲ μὴ νῦν ἔσται φανερώτατον. Οὔτε γὰρ πόδας συντίθειμεν ἐκ χρόνων ἀπείρων, ἀλλ' ἐξ ὠρισμένων καὶ πεπερασμένων μεγέθει τε καὶ ἀριθμῷ καὶ τῇ πρὸς ἀλλήλους ἑξυμετρίᾳ τε καὶ τάξει, οὔτε ῥυθμὸν οὐδένα τοιοῦτον ὀρώμεν· δῆλον δὲ, εἴπερ μὴδὲ πόδα, οὐδὲ ῥυθμὸν, ἐπειδὴ πάντες οἱ ῥυθμοὶ ἐκ ποδῶν τινῶν σύγκεινται. Καθόλου δὲ νοητέον ὅς ἂν ληφθῇ τῶν ῥυθμῶν, ὁμοιον εἰπεῖν ὁ τροχῆτος, ἐπὶ τῆσδε τινος ἀγωγῆς τεθεῖς ἀπείρων ἐκείνων πρώτων ἕνα τινὰ λήψεται εἰς αὐτόν. Ὁ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ περὶ τῶν δισήμων, καὶ γὰρ τούτων ἕνα τινὰ λήψεται τὸν σύμμετρον τῷ ληφθέντι πρώτῳ· ὁ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων μεγεθῶν· ὥστε εἶναι φανερόν ὅτι οὐδέποτε εὑρεθήσεται ἡ ῥυθμικὴ ἐπιστήμη τῇ τῆς ἀπειρίας ἰδέᾳ προσχρωμένη.

(1) Πρὸς. Ἀριστοξ. Κοῖντιλ. σελ. 62· « ἀγωγή δὲ ἐστὶ ῥυθμικὴ χρόνων τάχος ἢ βραδυτής, οἷον ὅταν τῶν λόγων συζομένων, οὗς αἱ θέσεις ποιῶνται πρὸς τὰς ἄρσεις, διαφόρως ἐκάστου χρόνου τὰ μεγέθη προφερώμεθα ». Πρὸς. καὶ Ἀριστοξ. ἀπόσπ. παρὰ Πορφύριον εἰς Πτολεμ. σελ. 255 καὶ Westphal, Fragm. σελ. 39. System der ant. Rhythm. σελ. 117 κέ. Griech. Rhythmik 3 σελ. 75 κέ.

μέγεθος, ὅπερ λαμβάνει ὁ πρῶτος χρόνος, ἐκ τούτου δὲ καὶ πάντες οἱ λοιποί, ἀλλ' ὅμως ὡς ἔγγιστα καὶ οὐχὶ ἀκριβῶς, διότι ὠρισμένην τινὰ ἀγωγὴν δύναται πάλιν νὰ λάβῃ τις κατὰ μικρὸν ταχύτεραν ἢ βραδυτέραν, ὅπερ καὶ τὸ μέγεθος τῶν χρόνων παραλλάσσει μικρὸν ἐπὶ τὸ μείζον ἢ ἐπὶ τὸ ἔλασσον. Ὡστε καὶ διὰ τῶν εἰρημένων ἀγωγῶν οὐχὶ ἀπολύτως, ἀλλὰ κατὰ λόγον μόνον καὶ ὡς ἔγγιστα ὀρίζεται τὸ μέγεθος τῶν χρόνων. Τούτων ἕνεκα ὅπως ἀπολύτως ὀρίσῃσι τὸ μέγεθος τῶν χρόνων χάριν τῆς ὀρθῆς ἐρμηνείας μουσικοῦ τινος ποιήματος, οἱ νεώτεροι ἐπενόησαν ὄργανά τινα *μετρονόμα* καὶ *χρονόμετρα* καλέσαντες αὐτά, δι' ὧν ὀρίζεται τὸ μέγεθος τῶν χρόνων ἀπολύτως καὶ κατὰ τὸ ἀστρονομικὸν τοῦ χρόνου μέτρον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

Περὶ ποδῶν.

133. Περὶ τῆς φύσεως τῶν ποδῶν καθ' ὅλου διαλαβόντες ἐν τοῖς ἔμπροσθεν (§ 67 κέ.), εἰς τὴν εἰδικωτέραν ἐνταῦθα περὶ αὐτῶν πραγματείαν βάσιν ὑποτιθέμεθα τὰς ἐπτὰ ποδικὰς διαφοράς, ὡς διέκρινον αὐτὰς οἱ περὶ τὸν Ἀριστόξενον.

Α'. Διαφορὰ τῶν ποδῶν κατὰ γένος (1).

134. Ὁ ἀρχαιότατος καὶ κοινότατος πούς ἐν τῇ μουσικῇ τῶν

(1) Πρὸς. Ἀριστοξ. ῥυθμ. στοιχ. β' σελ. 298 Meib. «Γένει δὲ (διαφέρει πούς ποδός), ὅταν οἱ λόγοι διαφέρωσιν ἀλλήλων οἱ τῶν ποδῶν, οἷον ὅταν ὁ μὲν τὸν τοῦ ἴσου λόγον ἔχῃ, ὁ δὲ τὸν τοῦ διπλασίου, ὁ δ' ἄλλον τινὰ τῶν ἐν ῥυθμῶν χρόνων». Σελ. 300 «τῶν δὲ ποδῶν τῶν καὶ συνεχῆ ῥυθμοποιίαν ἐπιδεχομένων τρία γένη ἐστί· τὸ τε δακτυλικὸν καὶ τὸ ἱαμβικὸν καὶ τὸ παιωνικόν. Δακτυλικὸν μὲν οὖν ἐστὶ τὸ ἐν τῷ ἴσῳ λόγῳ, ἱαμβικὸν δὲ τὸ ἐν τῷ διπλασίῳ, παιωνικὸν δὲ τὸ ἐν τῷ ἡμιολίῳ». Ἀριστείδ. Κοϊντιλ. περὶ μουσικῆς σελ. 35 Meib. «Γένη τοίνυν ἐστί ῥυθμικὰ τρία, τὸ ἴσον, τὸ ἡμιόλιον καὶ τὸ διπλάσιον, προστιθέασι δὲ τινες καὶ τὸ ἐπίτριτον, ἀπὸ τοῦ μεγέθους τοῦ χρόνου συνιστάμενα. Ὁ μὲν γὰρ εἷς ἑαυτῷ συγκρινόμενος τὸν τῆς ἰσότητος γεννᾷ λόγον, ὁ δὲ δύο πρὸς τὸν ἕνα τὸν διπλάσιον, ὁ δὲ τρία πρὸς τὸν δύο τὸν ἡμιόλιον, ὁ δὲ δ' πρὸς τὸν γ' τὸν ἐπίτριτον». Καὶ κατωτέρω «τὸ δὲ ἐπίτριτον ἄρχεται μὲν ἀπὸ


παλαιῶν τέχνῃ ἦτο ὁ τετράσημος ἦτοι ὁ ἐκ τεσσάρων πρώτων χρόνων συγκείμενος, ὅστις ἐν τῇ ἐρμηνείᾳ ἦτοι ἐξαγγελία τοῦ μουσικοῦ

ἑπτασήμου, γίνεται δὲ ἕως τεσσαρεσκαίδεκάσημου. Σπάνιος δὲ ἡ χρῆσις αὐτοῦ». Μιχαήλ τοῦ Ψελλοῦ προλαβ. εἰς τὴν ῥυθμ. ἐπιστ. § 9 West. «τῶν ποδικῶν λόγων εὐφύεστατοι εἰσιν οἱ τρεῖς, ὃ τε τοῦ ἴσου καὶ ὁ τοῦ διπλασίου καὶ ὁ τοῦ ἡμιολίου. Γίνεται δὲ ποτε πούς καὶ ἐν τριπλασίῳ λόγῳ, γίνεται καὶ ἐν ἐπίτριτῳ». Καὶ § 17 «τῶν δὲ ποδῶν τρία γένη ἐστί, τὸ δακτυλικόν, τὸ ἱαμβικόν, τὸ παιωνικόν». Fragm. Paris. 10 «λόγοι δὲ εἰσι ῥυθμικοί, καθ' οὓς συνίστανται οἱ ῥυθμοὶ οἱ δυνάμενοι συνεχῆ ῥυθμοποιίαν ἐπιδέξασθαι, τρεῖς· ἴσος, διπλασίῳ, ἡμιόλιος. Ἐν μὲν γὰρ τῷ ἴσῳ τὸ δακτυλικὸν γίνεται γένος, ἐν δὲ τῷ διπλασίῳ τὸ ἱαμβικόν, ἐν δὲ τῷ ἡμιολίῳ τὸ παιωνικόν». Ὁ δὲ Marius Victorinus (ἢ μᾶλλον ὁ Aelius Festus Aphthonius) ἐν τῷ κεφαλαίῳ de rhythmo (σελ. 42 Keil) λέγει τάδε, ἐκ τινος Ἀριστοξενείου παραλαβὸν αὐτὰ (πρὸς. Westphal, Griech. Rhythmik³ σελ. 205): «§ 1. Rhythmorum autem tres esse differentias volunt in dactylo iambo et paeone, quae fiunt per arsin et thesin. § 2. Nam dactylus aequa temporum divisione taxatur, ut et anapaestus: uterque enim pes quattuor temporum est, nam ut longa prima dactyli duabus brevibus insequentibus par [sibi] et aequalis est, ita et in anapaesto fit, ut initium fini simile inveniatur, et dicunt in arsi et thesi aequalem rationem esse, id est ἴσον λόγον.— Idem fiet in dipodia facta conjugatione binum pedum per choriambum et antispastum, quia quantum in sublacione habet, tantundem in positione, et idem apud Graecos ἴσος ῥυθμός, id est aequalis, dicitur. § 3. Secundus autem rhythmus in iambo dupli ratione subsistit, in qua et trochaica et utraque ionica. Monosemos [unius] enim [temporis] arsis ad disemon thesin comparatur. Etenim iambus a brevi syllaba incipit, quae est unius temporis, et in longam desinit, quae est temporum duum; trochaicus autem contra.— Eadem et in Ionicis metris dupli ratio versatur: nam ionicus ἀπὸ μείζονος a duabus longis incipit et in duas desinit breves; ionicus autem ἀπὸ ἐλάσσονος a brevibus incipiens in longas desinit. Erit itaque in his disemos arsis ad tetrasemon thesin, quia unam partem in sublacione habent, duas in positione, seu contra. Ergo iambica et trochaica metra, quae in dupli ratione sunt posita, facta conjugatione binum pedum ad legem i(ae)qua(lis, non) dupli vocabuntur. § 4. Tertius autem rhythmus, qui paeonicus a musicis dicitur, hemiolia ratione subsistit, quae est sescupli ratio. Hemiolium enim dicunt numerum, qui tantundem habeat quantum alius et dimidium amplius, ut si compares tres et duo: nam in tribus et duo et eorum dimidium continetur, quod cum evenit, trisemos arsis ad disemon thesin accipitur, id est tres partes in sublacione habens, duas in positione, seu contra. Quam rationem maxime incurunt paeonici versus et bacchii, ita pedibus per metra gradientibus, ut paeonicus servetur rhythmus. § 5. Hae sunt tres partitiones, quae continuam rhythmopoeiam faciunt. Aristoxenus autem ait non omni modo inter se composita tempora rhythmum facere. Nam coitus temporum communis est rhythmum et arrhythmiam. Unde si apte congruant spatia, rhythmum faciunt, si contra, arrhythmiam, ut intellegamus et in ipsa coneurione temporum non fortuitam, sed certam esse disciplinam».


ποιήματος διηρείτο εἰς δύο ἴσα μέρη ἤτοι δύο ἴσους ποδικούς χρόνους, μίαν δίστημον θέσιν καὶ μίαν δίστημον ἄρσιν. Καὶ ὅτε μὲν προηγείτο ἡ θέσις, εἶπετο δὲ ἡ ἄρσις, κύριον μετρικὸν σχῆμα ἐλάμβανεν ἐν τῇ ποιήσει τὸ τοῦ δακτύλου $\overset{\cdot}{\theta}\overset{\cdot}{\epsilon}\overset{\cdot}{\sigma}$. | $\overset{\cdot}{\alpha}\overset{\cdot}{\rho}\overset{\cdot}{\sigma}$. Ὅτε δὲ τἀνάπαλιν προηγείτο ἡ ἄρσις, κύριον μετρικὸν σχῆμα ἐλάμβανε τὸ τοῦ ἀναπαιστού $\overset{\cdot}{\alpha}\overset{\cdot}{\rho}\overset{\cdot}{\sigma}$. | $\overset{\cdot}{\theta}\overset{\cdot}{\epsilon}\overset{\cdot}{\sigma}$. Οἱ ποδικοὶ λοιπὸν χρόνοι τοῦ τετρασήμεου ποδὸς εἶχον πρὸς ἀλλήλους ὡς δύο πρὸς δύο (2 : 2) ἢ ὡς ἓν πρὸς ἓν (1 : 1), τουτέστι τὸν τοῦ ἴσου λόγον, ὥστε ὁ δάκτυλος καὶ ὁ ἀνάπαιστος ἦσαν πόδες τετράσημοι ἐν λόγῳ ἴσῳ.

Ποὺς τετράσημος ἢ τετράχρονος ἐν λόγῳ ἴσῳ
 ἀπὸ θέσεως $\cdot\cdot\cdot$, δάκτυλος
 ἀπ' ἄρσεως $\cdot\cdot\cdot$, ἀνάπαιστος.


ΣΗΜ. Ἐὰν ὁ πρῶτος χρόνος ἦτοι ἡ βραχεῖα συλλαβὴ ἐπὶ τοῦ τετρασήμεου τούτου δακτυλικῷ ποδὸς ληφθῆ ἀντὶ τοῦ ἐκκαιδεκατημορίου τῆς νεωτέρας μουσικῆς (♩), ὁ δὲ δίστημος ἦτοι ἡ μακρὰ, ὡς εἰκός, ἀντὶ τοῦ ὀγδόου (♩), τότε ὁ τετράσημος οὗτος ποὺς τῆς παλαιᾶς μουσικῆς ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὸν



τῆς νεωτέρας. Ἐπὶ δὲ τῆς βραδυτέρας ἀγωγῆς, καθ' ἣν ὁ πρῶτος χρόνος ἐλαμβάνετο ἀντὶ τοῦ ὀγδόου τῆς νεωτέρας μουσικῆς, ὁ ποὺς οὗτος ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὸν



τῆς νεωτέρας. Ἐπὶ δ' ἔτι βραδυτέρας ἀγωγῆς, ὅτε δηλαδὴ ἡ βραχεῖα συλλαβὴ εἶχε μέγεθος τὸ τοῦ τεταρτημορίου (♩) καὶ ἡ μακρὰ τὸ τοῦ ἡμιμορίου (♩), τότε ὁ ποὺς οὗτος ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὸν



τῆς νεωτέρας μουσικῆς.

135. Ὑστερον δὲ ὑπὸ τοῦ Ἀρχιλόχου, ὡς φαίνεται, εἰσῆχθη κατὰ πρῶτον εἰς τὴν μουσικὴν τῶν Ἑλλήνων τέχνην ὁ καὶ πρότερον πιθανῶς ἐν τῇ δημοτικῇ αὐτῶν ποιήσει χρήσιμος ὢν τρίσημος ποὺς, ὁ ἐκ


τρίων δηλονότι πρῶτων χρόνων συγκείμενος. Καὶ ὁ τρίσημος οὗτος ποὺς ἐν τῇ μουσικῇ ἐρμηνείᾳ διηρείτο εἰς δύο μέρη, μίαν δίστημον θέσιν καὶ μίαν μονόσημον ἄρσιν. Καὶ ὅτε μὲν προηγείτο ἡ θέσις, ἐπεφέρετο δὲ ἡ ἄρσις, κύριον μετρικὸν σχῆμα ἐλάμβανεν ἐν τῇ ποιήσει τὸ τοῦ τροχαίου $\overset{\cdot}{\theta}\overset{\cdot}{\epsilon}\overset{\cdot}{\sigma}$. | $\overset{\cdot}{\alpha}\overset{\cdot}{\rho}\overset{\cdot}{\sigma}$. ὅτε δὲ προηγείτο ἡ ἄρσις, ἐπεφέρετο δὲ

ἡ θέσις, κύριον μετρικὸν σχῆμα ἐλάμβανε τὸ τοῦ ἱάμβου $\overset{\cdot}{\alpha}\overset{\cdot}{\rho}\overset{\cdot}{\sigma}$. | $\overset{\cdot}{\theta}\overset{\cdot}{\epsilon}\overset{\cdot}{\sigma}$.


Οἱ ποδικοὶ λοιπὸν χρόνοι τοῦ τρίσημου ποδὸς εἶχον πρὸς ἀλλήλους ὡς δύο πρὸς ἓν (2 : 1) ἤτοι τὸν τοῦ διπλασίου λόγον, ὥστε ὁ τροχαῖος καὶ ὁ ἱάμβος ἦσαν πόδες τρίσημοι ἐν λόγῳ διπλασίῳ.

Ποὺς τρίσημος ἢ τρίχρονος ἐν λόγῳ διπλασίῳ
 ἀπὸ θέσεως $\cdot\cdot$, τροχαῖος
 ἀπ' ἄρσεως \cdot , ἱάμβος.


ΣΗΜ. Ὁ τρίσημος οὗτος ποὺς τῆς ἀρχαίας μουσικῆς κατὰ τὴν διάφορον ἀγωγὴν, καθ' ἣν τὸ πάλαι ἐξηγγέλλετο τὸ ποίημα, ὥστε δηλαδὴ ὁ πρῶτος χρόνος ἦτοι ἡ βραχεῖα συλλαβὴ ἐλάμβανε μέγεθος τὸ τοῦ ἐκκαιδεκατημορίου (♩) ἢ τὸ τοῦ ὀγδόου (♩) ἢ τὸ τοῦ τεταρτημορίου (♩) τῆς νεωτέρας παρασημαντικῆς, ἀντεστοίχει ὅτε μὲν πρὸς τὸν



ὅτε δὲ πρὸς τὸν



ὅτε δὲ πρὸς τὸν



τῆς νεωτέρας μουσικῆς.

Οὕτω λοιπὸν ἐγεννήθησαν ἐν τῇ παλαιᾷ μουσικῇ τέχνῃ δύο ποδικὰ γένη ἢ γένη ποδῶν, τὸ μὲν ἐν λόγῳ ἴσῳ, τὸ δὲ ἐν λόγῳ διπλασίῳ. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον οἱ παλαιοὶ ρυθμικοὶ ὠνόμασαν ἀπὸ τοῦ μετρικῷ σχήματος τοῦ ἐπικρατεστέρου εἶδους γένος δακτυλικόν, τὸ δὲ δεύτερον ὡσαύτως γένος ἱαμβικόν. Καὶ ταῦτα μὲν ἦσαν τὰ ἀρχαιότατα καὶ εὐχρηστότατα ποδικὰ γένη ἐν τῇ μουσικῇ τῶν Ἑλλήνων τέχνῃ.

136. Ὑστερον δὲ ἀπὸ τῆς ἑκτῆς που π. X. ἑκατονταετηρίδος ἤρξατο ἡ τεχνικὴ ποίησις νὰ μεταχειρίζηται τὸν πεντάσημον ἥτοι ἐκ πέντε πρώτων χρόνων συγκείμενον πόδα. Ὁ πούς οὗτος, ὅστις ὅτε μὲν ἤρχετο ἀπὸ τῆς θέσεως, εἶχε τὸ σχῆμα τότε $\perp \cup \cup \cup$ (παίων πρῶτος), ὅτε δὲ ἤρχετο ἀπὸ τῆς ἄρσεως, ἐλάμβανε τὸ σχῆμα τότε $\cup \cup \cup \perp$ (παίων τέταρτος), ἐν τῇ μουσικῇ ἐρμηνείᾳ διηρεῖτο, ὅπως καὶ ὁ τετράσημος καὶ ὁ τρίσημος πούς, εἰς δύο μέρη ἢ ποδικούς χρόνους, μίαν τρίσημον θέσιν καὶ μίαν δίσσημον ἄρσιν. Οἱ ποδικοὶ λοιπὸν χρόνοι εἶχον πρὸς ἀλλήλους ὡς 3 : 2 ἢ ὡς $1 \frac{1}{2}$: 1, τουτέστι τὸν τοῦ ἡμιολίου λόγον, ὥστε ὁ παίων ἦτο πούς πεντάσημος ἐν λόγῳ ἡμιολίῳ.

Πούς πεντάσημος ἢ πεντάχρονος ἐν λόγῳ ἡμιολίῳ

ἀπὸ θέσεως $\perp \cup \cup \cup$, παίων πρῶτος

ἀπ' ἄρσεως $\cup \cup \cup \perp$, παίων τέταρτος.

Οὕτως ἐγεννήθη καὶ τρίτον ποδικὸν γένος, τὸ παιωνικόν, οὗ τὸ πάλαι ἐγένετο μάλιστα χρῆσις ἐν τοῖς ὑπορχήμασι καὶ τοῖς χορικοῖς ᾄσμασι τῆς κωμωδίας, ἐν δὲ τοῖς θρήνοις τῆς τραγωδίας οἱ παίωνες ἐμίγνυντο μετ' ἰάμβων καὶ ἐκ τῆς μίξεως ταύτης ἐγεννῶντο οἱ δόχμιοι καλούμενοι ῥυθμοὶ $\cup \perp - | \cup \perp$. Τὸ τρίτον ὅμως τοῦτο ποδικὸν γένος ἦτο ὀλιγώτερον εὐχρηστον τῶν ἀρχαιοτέρων δύο ἄλλων.

ΣΗΜ. Κατὰ τὴν νεωτέραν παρασημαντικὴν ὁ τῆς ἀρχαίας μουσικῆς πεντάσημος παιωνικὸς πούς θὰ ἀπεδίδοτο ἀναλόγως τῆς ταχυτέρας καὶ βραδυτέρας ἀγωγῆς, καθ' ἣν ἐξηγγέλλετο τὸ παλαιὸν ποίημα, διὰ τοῦ $\frac{5}{6}$ ἢ $\frac{5}{4}$ ἢ $\frac{5}{2}$ τῆς νεωτέρας μουσικῆς. Ἐν τῇ νεωτέρᾳ ὅμως μουσικῇ σπανιώτατα γίνεται χρῆσις τοῦ τοιοῦτου ῥυθμοῦ, οἷον ἐν τῇ Dame blanche, Cavatine 11, ἐνθα ὁ μελοποιὸς Boil-dieu παρασημαίνεται αὐτὸν ὡς σύνθετον ἐκ δύο ποδῶν τοῦ $\frac{3}{4}$ καὶ $\frac{2}{4}$, ὥστε δηλαδὴ ὡς $\frac{5}{4}$.

137. Μετὰ τοὺς εἰρημένους πόδας ἐξευρέθη καὶ εἰσήχθη εἰς τὴν μουσικὴν τῶν παλαιῶν τέχνην καὶ ὁ ἐξάσημος πούς, ἥτοι ὁ ἐξ ἑξ πρώτων χρόνων συγκείμενος. Καὶ τὸν πόδα τοῦτον οἱ παλαιοὶ ῥυθμικοὶ διήρουν εἰς δύο μέρη ἢ ποδικούς χρόνους, μίαν τετράσημον θέσιν καὶ μίαν δίσσημον ἄρσιν. Καὶ ὅτε μὲν προηγέτο ἡ θέσις, κύριον μετρικὸν σχῆμα ἐλάμβανεν ἐν τῇ ποιήσει τὸ τοῦ ἰωνικοῦ ἀπὸ μείζονος

$\perp - | \cup \cup$, ὅτε δὲ προηγέτο ἡ ἄρσις, ἐλάμβανε κύριον σχῆμα τὸ

τοῦ ἰωνικοῦ ἀπ' ἐλάσσονος $\cup \cup | \perp -$. Ἐπειδὴ δὲ τὰ μέρη ταῦτα εἶχον πρὸς ἀλλήλα ὡς 4 : 2 ἢ ὡς 2 : 1, τουτέστι τὸν τοῦ διπλασίου λόγον, οἱ παλαιοὶ ῥυθμικοὶ καὶ τὸν ἐξάσημον πόδα ἀνῆγον εἰς τὸ ἰαμβικὸν γένος καὶ ἐκάλουν ἐξάσημον ἐν λόγῳ διπλασίῳ ἢ ἐξάσημον ἰαμβικόν.

Ἐξάσημος ἢ ἐξάχρονος ἐν λόγῳ διπλασίῳ

ἀπὸ θέσεως $\perp - \cup \cup$, ἰωνικὸς ἀπὸ μείζονος

ἀπ' ἄρσεως $\cup \cup \perp -$, ἰωνικὸς ἀπ' ἐλάσσονος.

ΣΗΜ. Ὁ ἐξάσημος ἰαμβικὸς οὗτος πούς τῆς ἀρχαίας μουσικῆς καθ' ἣν ἐξηγγέλλετο τὸ ποίημα διάφορον ἀγωγὴν ἀντεστοίχει πρὸς τοὺς ἐξῆς πόδας τῆς νεωτέρας παρασημαντικῆς, τὸν



ἢ τὸν



ἢ τὸν



Ὡς πρὸς τὴν χρῆσιν τῶν τεχνικῶν ὄρων σημειωτέον ὅτι ὁ Ἀριστόξενος συνδυάζει τὰ ἐπιθετὰ ἴσος, διπλάσιος, ἡμιόλιος μόνον τῇ λέξει λόγος, οὐχὶ δὲ τῇ λέξει γένος ἢ πούς. Λέγει λοιπὸν λόγος ἴσος, διπλάσιος, ἡμιόλιος γένος δακτυλικόν ἢ πούς δακτυλικὸς ἐν λόγῳ ἴσῳ, οὐχὶ δὲ γένος ἴσον ἢ πούς ἴσος, καὶ τὰ λοιπὰ ὡσαύτως. Γένος ἴσον, διπλάσιον, ἡμιόλιον ἢ πούς (ῥυθμὸς) ἴσος κτλ. λέγουσιν οἱ μεταγενέστεροι ῥυθμικοὶ καὶ ἐκ τῶν σφζομένων συγγραφέων πρῶτος ὁ Κοϊντιλιανὸς καθὼς καὶ οἱ μετρικοὶ. Λατινιστὶ ratio par, duplex, sescuplex, πλὴν ἀλλὰ κατὰ τὴν μεταγενεστέραν χρῆσιν καὶ genus (rhythmus) par, duplex, sescuplex.

138. Πλὴν τῶν τριῶν τούτων ποδικῶν γενῶν, τοῦ τε δακτυλικοῦ ἔχοντος τὸν τοῦ ἴσου λόγον καὶ τοῦ ἰαμβικοῦ ἔχοντος λόγον τὸν τοῦ διπλασίου καὶ τοῦ παιωνικοῦ λόγον ἔχοντος τὸν τοῦ ἡμιολίου, οἱ παλαιοὶ ῥυθμικοὶ λόγον ποιοῦνται προσέτι καὶ περὶ ποδῶν ἐχόντων λό-

γον τὸν τοῦ τριπλασίου, οὐ ἢ ἄρσις πρὸς τὴν θέσιν εἶχεν ὡς ἐν πρὸς τρία, καὶ τὸν τοῦ ἐπιτρίτου, οὐ ἢ ἄρσις πρὸς τὴν θέσιν εἶχεν ὡς τρία πρὸς τέσσαρα. Οἶον Μιχαὴλ ὁ Ψελλὸς ἐν τοῖς προλαμβ. § 9 λέγει «γίνεται δὲ ποτε πούς καὶ ἐν τριπλασίῳ λόγῳ, γίνεται καὶ ἐν ἐπιτρίτῳ». Ὁ δὲ Ἀριστείδης περὶ μουσ. σελ. 35 Meib. «προστιθέασι δὲ τινες καὶ τὸ ἐπίτριτον (γένος)» καὶ κατωτέρω «τὸ δὲ ἐπίτριτον ἄρχεται μὲν ἀπὸ ἐπτασήμου, γίνεται δὲ ἕως τεσσαρεσκαίδεκάσημου. Σπάνιος δὲ ἡ χρῆσις αὐτοῦ». Ὁ δὲ Ἀριστόξενος λέγων ὅτι «τῶν ποδῶν τῶν καὶ συνεχῆ ῥυθμοποιίαν ἐπιδεχομένων τρία γένη ἐστί», οὐδαμοῦ δὲ ἐν τοῖς σφζομένοις ἀποσπάσμασι μνημονεύων πόδας τοῦ τριπλασίου καὶ ἐπιτρίτου γένους, δὲν πρέπει νὰ ληφθῆ ὅτι ἀπέκλειε τοὺς πόδας τούτους παντάπασι τῆς ῥυθμοποιίας, ἀλλὰ μόνον τῆς συνεχοῦς. Ἐπειδὴ δηλαδὴ ἔβλεπεν ὅτι οἱ πόδες οὗτοι δὲν ἐπανελαμβάνοντο συνεχῶς ἤτοι κατὰ συνέχειαν, ὡς οἱ πόδες τῶν τριῶν κανονικῶν γενῶν, ἀλλὰ σπανίως καὶ σποράδην ἐγένετο χρῆσις αὐτῶν ἐν τῇ ῥυθμοποιίᾳ, ἐκ τούτων οὐδένα λόγον αὐτῶν ἐποιεῖτο καταλέγων τὰ κανονικὰ καὶ κύρια ποδικὰ γένη. Ποιοὶ τινες ὁμῶς ἦσαν οἱ πόδες οὗτοι καὶ ποῦ χρῆσιμοι ἄδηλον. Ὁ Οὔεστφάλιος (Rhythmik³ σελ. 192 κέ. allg. Metrik³ σελ. 148) ὡς πόδα μὲν τοῦ τριπλασίου ῥυθμικοῦ γένους (1:3) εὐρίσκει τὸν ἀσύνθετον τριπλάσιον πόδα υ - υ, τὸν πρῶτον δηλαδὴ πόδα τῆς διποδίας υ - υ, - -, ὃν ὁ Ἡφαιστίων μνημονεύει ὡς ἐξῆς· «πούς τετράχρονος ἐκ βραχείας καὶ μακρᾶς καὶ βραχείας, ὁ ἀμφιβραχὺς υ - υ». Κατ' ἀμφιβράχεις π. χ. δύναται νὰ διαιρεθῆ τὸ ὑπὸ τοῦ Ἡφαιστίωνος ἐν κεφ. 15 μνημονευόμενον Ἀρχιλόγειον κῶλον

Ἐρασμῶνιδη Χαρίλαε

υ - υ, υ - υ, υ - υ.

Ἄλλ' αὕτη θὰ ἦτο συνεχῆς ῥυθμοποιία. Ὡστε ὡς τριπλάσιον πόδα ἀνευρίσκει τὸν ἐν ἀρχῇ τοῦ μέτρου ἐν Προμ. 397 «στένω σε τὰς οὐλομένας κτλ. καὶ ἐν Σοφ. Ἡλ. 1058

τί τοὺς ἄνωθεν φρονιμωτάτους οἰωνούς.

υ - υ, - - | υ υ - υ, - - - -

Ὡς πόδας δὲ τοῦ ἐπιτρίτου ῥυθμικοῦ γένους (3:4) δέχεται ὁ Οὔεστφάλιος οὐχὶ ἄλλους τινάς, οἷους τοὺς ἐπιτρίτους τῶν ἰαμβικῶν καὶ τροχαϊκῶν μέτρων, ἀλλ' ἐπτάσημον μὲν ἐπίτριτον τὸν δεῦτερον ἐπίτριτον τὸν ἐπιφερόμενον τῷ τρίτῳ πεντασήμῳ παίωνι ἐν τῷ ἀπ' ἑλάσ-

σονος ἰωνικῷ διμέτρῳ τῷ σχηματιζομένῳ κατὰ τὸν ἀνακλῶμενον χαρακτῆρα (πρβλ. Ἡφαιστ. κεφ. 12)

παρὰ δ' νῦτε | Πυθόμανδρον

κατέδυν ἔβρωτα φεύγων

υ υ - υ | υ - -

παίων ἐπίτριτος

πεντάσημος ἐπτάσημος.

Τεσσαρεσκαίδεκάσημον δὲ ἐπίτριτον εὐρίσκει ὁ Οὔεστφάλιος ὡσαύτως ἐν τοῖς ἰωνικοῖς μέτροις ὅπως καὶ τὸν ἐπτάσημον ἐπίτριτον καὶ τὸν τριπλάσιον πόδα, καὶ ἰδίᾳ ἐν τοῖς χοριαμβικοῖς μέτροις, οἷοις τοῖς παρὰ Σοφοκλεῖ Οἰ. Τ. 483 κέ.

δεινὰ μὲν οὔν, δεινὰ ταράσσει | σοφὸς οἰωνοθέτας

οὔτε δοκοῦντ' οὔτ' ἀποφάσκονθ' | ὅτι λέξω δ' ἀπορῶ

- υ υ - - - υ υ - - | υ υ - - υ υ -

τεσσαρεσκαίδεκάσημος

δεκάσημος.

Β'. Διαφορὰ τῶν ποδῶν κατὰ μέγεθος.

139. Περὶ τῆς διαφορᾶς ταύτης τῶν ποδῶν ὁ Ἀριστόξενος ἐν ῥυθμ. στοιχ. σελ. 298 λέγει τάδε· «μεγέθει μὲν οὔν διαφέρει πούς ποδός, ὅταν τὰ μεγέθη τῶν ποδῶν, ἃ κατέχουσιν οἱ πόδες, ἄνισα ἦ». Κατὰ ταῦτα λοιπὸν οἱ πόδες διαφέρουσιν ἀλλήλων κατὰ μέγεθος, ὅταν τὰ μεγέθη αὐτῶν εἶνε ἄνισα. Ἐκάστου δῆλον ὅτι ποδός τὸ μέγεθος ὀρίζεται κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν πρώτων χρόνων, οὓς περιέχει, οἷον ὁ τρίσημος περιέχει τρεῖς πρώτους χρόνους, ὥστε ἔχει μέγεθος τρίσημον, ὁ τετράσημος περιέχει τέσσαρας πρώτους χρόνους, ὥστε ἔχει μέγεθος τετράσημον καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως. Ὁ τρίσημος ἄρα καὶ ὁ τετράσημος πούς διαφέρουσιν ἀλλήλων κατὰ τὸ μέγεθος, καθ' ὅσον ὁ μὲν ἔχει μέγεθος τρίσημον, ὁ δὲ τετράσημον, ἅπερ εἶνε ἄνισα. Ὁ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ τῶν λοιπῶν μεγεθῶν. Διότι κατὰ τοὺς παλαιούς ῥυθμικούς πλὴν τῶν τεσσάρων ποδῶν, περὶ ὧν ἔμπροσθεν (§ 134 κέ.) εἶπομεν, ὑπῆρχον καὶ ἄλλοι πόδες μείζονες μέχρι τοῦ πεντεκαικαικοσασήμου μεγέθους προβαίνοντες. Ὡσπερ δὲ τοὺς ἐλάσσονας, οὕτω καὶ τοὺς μείζονας διήρουν οἱ ῥυθμικοὶ εἰς δύο μέρη, τὴν δὲ διαίρεσιν ἐκάλουν διαίρειν ποδικῆν, καὶ κατὰ τὸν ἴσον ἢ διπλάσιον ἢ ἡμιόλιον λόγον, ὃν εἶχον τὰ μέρη πρὸς ἀλλήλα (ἐκάλουν δὲ τοῦτον λόγον ποδικόν), ἀνῆγον αὐτοὺς εἰς τι τῶν τριῶν ποδικῶν γενῶν καὶ

ἐκάλουν ἕκαστον μέγεθος πόδα δακτυλικὸν ἢ ἰαμβικὸν ἢ παιωνικόν. Πᾶν δὲ ἔλασσον τοῦ πεντεκαϊκοσασήμου μέγεθος, ὅπερ δὲν ἀπέδιδεν ἓνα τῶν τριῶν τούτων κανονικῶν λόγων, δὲν ἐθεωρεῖτο ὑπὸ τῶν παλαιῶν ῥυθμικῶν ὡς ἔρρυθμον, ἀλλ' ὡς ἄρρυθμον καὶ δὲν ἀπετέλει πόδα.

140. Πόσους λοιπὸν καὶ ποίους πόδας εἶχεν ἡ παλαιὰ μουσικὴ τέχνη διαφέροντας ἀλλήλων κατὰ τὸ μέγεθος; Περί τοῦ ζητήματος τούτου πραγματεύονται δύο χωρία τοῦ Ἀριστοξένου, τὸ μὲν ἐν σελ. 302 τῶν ῥυθμικῶν στοιχείων (εἰς ὃ τελευτᾷ τὸ ἀπόσπασμα τῶν ῥυθμικῶν στοιχείων τοῦ Ἀριστοξένου), ἀποτελεῖ δὲ τοῦτο τὴν ἀρχὴν τοῦ περὶ τοῦ μεγέθους τῶν ποδῶν λόγου, τὸ δὲ ἀποτελοῦν τὸ τέλος ὡς περιέχον ἀνακεφαλαίωσιν τινα τοῦ λόγου περὶ τῶν διαφορῶν μεγεθῶν τῶν ποδῶν καὶ ὀρίζον ἐπὶ ἐκάστου ποδικοῦ γένους τὸ ἐλάχιστον καὶ μέγιστον μέγεθος. Τὸ δεύτερον δὲ τοῦτο χωρίον τοῦ Ἀριστοξένου σφύζεται καθαρὸν μὲν ἀλλὰ κατὰ τι συντετμημένον παρὰ Μιχαὴλ τῷ Ψελλῷ § 12, πληρέστερον δὲ ἀλλὰ νενοθευμένον παρ' Ἀριστείδη τῷ Κοϊντιλιανῷ καὶ ἐν τῷ Παρισίνῳ ἀποσπάσματι (fragmentum Parisinum) § 11. Τὸ πρῶτον χωρίον τοῦ Ἀριστοξένου πραγματεύεται περὶ τῶν καθ' ἕκαστον καὶ δὲν εἶνε πλήρες, διότι διακόπτεται ἐν τῷ μέσῳ, τὸ δὲ δεύτερον εἶνε γενικώτερον, ὥστε ἐξ αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ἐν τῷ πρώτῳ χωρίῳ διαλαμβανόμενων δύναται τινὰ ἀναπληρῶσαι τὰ ἐλλείποντα καὶ νὰ λάβῃ πλήρη ἔννοιαν τῶν διαφορῶν μεγεθῶν τῶν ποδῶν τῆς παλαιᾶς ῥυθμικῆς. Διὰ ταῦτα λοιπὸν καὶ ἡμεῖς ἐνταῦθα ἐξετάζομεν κατ' ἀρχὰς τὰ λεγόμενα ἐν τῷ δευτέρῳ χωρίῳ τοῦ Ἀριστοξένου καὶ ἐν τοῖς ἀναλόγοις τοῦ Ἀριστείδου καὶ τοῦ Παρισίνου ἀποσπάσματος, ἅπερ γενικώτερον πραγματεύονται περὶ τῶν ποδικῶν μεγεθῶν, καὶ ἔπειτα ἐρχόμεθα εἰς τὸ πρῶτον.

141. Ὁ μὲν λοιπὸν Ψελλὸς λέγει κατ' Ἀριστόξενον τάδε· αὐτῶν δὲ τριῶν γενῶν οἱ πρῶτοι πόδες ἐν τοῖς ἐξῆς ἀριθμοῖς τεθῆσονται, ὁ μὲν ἰαμβικὸς ἐν τοῖς τρισὶ πρῶτος, ὁ δὲ δακτυλικὸς ἐν τοῖς τέτρασιν, ὁ δὲ παιωνικὸς ἐν τοῖς πέντε. Αὐξάνεσθαι δὲ φαίνεται τὸ μὲν ἰαμβικὸν γένος μέχρι τοῦ ὀκτωκαϊδεκασήμου μεγέθους, ὥστε γίνεσθαι τὸν μέγιστον πόδα ἑξαπλάσιον τοῦ ἐλαχίστου, τὸ δὲ δακτυλικὸν μέχρι τοῦ ἑκκαϊδεκασήμου (1), τὸ δὲ παιωνικὸν μέχρι τοῦ πεντεκαϊκοσασήμου.

(1) Τὰ ἀντίγραφα οὐκ ὀρθῶς ἔχουσιν ὀκτωκαϊδεκασήμου, ὡς ἤδη παρετήρησεν ὁ Οὐεστφάλιος.

Τὸ δὲ Παρισίνον ἀπόσπ. § 11.

« Ἄρχεται δὲ τὸ μὲν δακτυλικὸν ἀπὸ τετρασήμου ἀγωγῆς, αὐξεται δὲ μέχρι ἑκκαϊδεκασήμου, ὥστε γίνεσθαι τὸν μέγιστον πόδα τοῦ ἐλαχίστου τετραπλάσιον. Ἔστι δὲ ὅτε καὶ ἐν δισήμῳ γίνεται δακτυλικὸς πούς.

Τὸ δὲ ἰαμβικὸν γένος ἄρχεται μὲν ἀπὸ τρισήμου ἀγωγῆς, αὐξεται δὲ μέχρι ὀκτωκαϊδεκασήμου, ὥστε γίνεσθαι τὸν μέγιστον πόδα τοῦ ἐλαχίστου ἑξαπλάσιον.

Τὸ δὲ παιωνικὸν ἄρχεται μὲν ἀπὸ πεντασήμου ἀγωγῆς, αὐξεται δὲ μέχρι πεντεκαϊκοσασήμου, ὥστε γίνεσθαι τὸν μέγιστον πόδα τοῦ ἐλαχίστου πενταπλάσιον ».

Ἐκ τῶν χωρίων λοιπὸν τούτων παραβαλλομένων πρὸς ἄλληλα συναγομεν κατὰ πρῶτον ὡς βέβαιον συμπέρασμα ὅτι κατὰ τὸν Ἀριστόξενον τοῦ μὲν ἰαμβικοῦ γένους ἐλάχιστος μὲν πούς εἶνε ὁ τρίσημος, μέγιστος δὲ ὁ ὀκτωκαϊδεκάσημος ἑξαπλάσιος ὦν τοῦ ἐλαχίστου, τοῦ δὲ δακτυλικοῦ ἐλάχιστος μὲν ὁ τετράσημος (1), μέγιστος δὲ ὁ ἑκκαϊδεκάσημος τετραπλάσιος ὦν τοῦ ἐλαχίστου, τοῦ δὲ παιωνικοῦ ἐλάχιστος μὲν ὁ πεντάσημος, μέγιστος δὲ ὁ πεντεκαϊκοσάσημος πενταπλάσιος ὦν τοῦ ἐλαχίστου. Ἦτο δὲ ὁ πεντεκαϊκοσάσημος οὐ μόνον τῶν τοῦ παιωνικοῦ γένους ποδῶν ὁ μέγιστος, ἀλλὰ καὶ πάντων καθ' ὅλου τῶν τῆς παλαιᾶς μουσικῆς τέχνης ποδῶν. Ὁ δὲ λόγος, δι' ὃν ἀδυνατοῦσι νὰ γίνωνται πόδες μείζονες τοῦ ἑκκαϊδεκασήμου μὲν ἐπὶ τοῦ δακτυλικοῦ γένους, τοῦ ὀκτωκαϊδεκασήμου δὲ ἐπὶ τοῦ ἰαμβικοῦ, τοῦ πεντεκαϊκοσασήμου δὲ ἐπὶ τοῦ παιωνικοῦ, εἶνε ὁ αὐτὸς καὶ ἐπὶ τῶν τριῶν γενῶν, ὅτι δηλαδὴ ἡ αἰσθησις ἡμῶν ἀδυνατεῖ νὰ ἀντιληφθῇ μείζονων μεγεθῶν ἐπὶ ἐκάστου ποδικοῦ γένους.

142. Ἐν δὲ τῷ πρώτῳ χωρίῳ λέγει ὁ Ἀριστόξενος περὶ τοῦ με-

(1) Ὅτι ὁ Ἀριστόξενος ἐλάχιστον τοῦ δακτυλικοῦ γένους πόδα δὲν ἐδέχετο τὸν δισήμον, ἀλλὰ τὸν τετράσημον, θὰ εἴπωμεν κατωτέρω.

ὁ δὲ Ἀριστείδης σελ. 35 τάδε·

« Τὸ μὲν οὖν ἴσον (γένος) ἄρχεται μὲν ἀπὸ δισήμου, πληροῦται δὲ ἕως ἑκκαϊδεκασήμου διὰ τὸ ἐξασθενεῖν ἡμᾶς τοὺς μείζους τοῦ τοιοῦτου γένους διαγιγνώσκειν ῥυθμούς.

Τὸ δὲ διπλάσιον ἄρχεται μὲν ἀπὸ τρισήμου, περαιούται δὲ ἕως ὀκτωκαϊδεκασήμου· οὐκέτι γὰρ τῆς τοῦ τοιοῦτου ῥυθμοῦ φύσεως ἀντιλαμβάνομεθα.

Τὸ δὲ ἡμιόλιον ἄρχεται μὲν ἀπὸ πεντασήμου, πληροῦται δὲ ἕως πεντεκαϊκοσασήμου· μέχρι γὰρ τοσούτου τὸν τοιοῦτον ῥυθμὸν τὸ αἰσθητήριον καταλαμβάνει ».

γέθους τῶν ποδῶν ειδικώτερον τὰ ἐξῆς· «τῶν δὲ ποδῶν ἐλάχιστοι μὲν εἰσιν οἱ ἐν τῷ τρισήμῳ μεγέθει· τὸ γὰρ δίσημον μέγεθος παντελῶς ἂν ἔχοι πυκνὴν τὴν ποδικὴν σημασίαν. Γίνονται δὲ ἰαμβικοί τῷ γένει οὗτοι οἱ ἐν τρισήμῳ μεγέθει· ἐν γὰρ τοῖς τρισὶν ὁ τοῦ διπλασίου μόνος ἔσται λόγος. Δεύτεροι δ' εἰσιν οἱ ἐν τῷ τετρασήμῳ μεγέθει· εἰσὶ δ' οὗτοι δακτυλικοί τῷ γένει· ἐν γὰρ τοῖς τέτρασι δύο λαμβάνονται λόγοι, ὃ τε τοῦ ἴσου καὶ ὁ τοῦ τριπλασίου· ὧν ὁ μὲν τοῦ τριπλασίου οὐκ ἔρρυθμός ἐστιν, ὁ δὲ τοῦ ἴσου εἰς τὸ δακτυλικὸν πίπτει γένος. Τρίτοι δὲ εἰσὶ κατὰ τὸ μέγεθος οἱ ἐν πεντασήμῳ μεγέθει· ἐν γὰρ τοῖς πέντε δύο λαμβάνονται λόγοι, ὃ τε τοῦ τετραπλασίου καὶ ὁ τοῦ ἡμιολίου· ὧν ὁ μὲν τοῦ τετραπλασίου οὐκ ἔρρυθμός ἐστιν, ὁ δὲ τοῦ ἡμιολίου τὸ παιωνικὸν ποιήσει γένος. Τέταρτοι δὲ εἰσιν οἱ ἐν ἐξασήμῳ μεγέθει· ἔστι δὲ τὸ μέγεθος τοῦτο δύο γενῶν κοινόν, τοῦ τε ἰαμβικοῦ καὶ τοῦ δακτυλικοῦ· ἐν γὰρ τοῖς ἑξ τριῶν λαμβανομένων λόγων, τοῦ τε ἴσου καὶ τοῦ διπλασίου καὶ τοῦ πενταπλασίου, ὁ μὲν τελευταῖος ῥηθεις οὐκ ἔρρυθμός ἐστι, τῶν δὲ λοιπῶν ὁ μὲν τοῦ ἴσου λόγος εἰς τὸ δακτυλικὸν γένος ἐμπεσεῖται, ὁ δὲ τοῦ διπλασίου εἰς τὸ ἰαμβικόν. Τὸ δὲ ἐπτάσημον μέγεθος οὐκ ἔχει διαίρεσιν ποδικὴν· τριῶν γὰρ λαμβανομένων λόγων ἐν τοῖς ἐπτὰ οὐδεὶς ἐστιν ἔρρυθμος· ὧν εἰς μὲν ἐστιν ὁ τοῦ ἐπιτρίτου, δεύτερος δὲ ὁ τῶν πέντε πρὸς τὰ δύο, τρίτος δὲ ὁ τοῦ ἑξαπλασίου. Ὡστε πέμπτοι ἂν εἴησαν οἱ ἐν ὀκτασήμῳ μεγέθει· ἔσονται δ' οὗτοι δακτυλικοί τῷ γένει, ἐπειδήπερ . . .». Ἐντεῦθεν λοιπὸν συνάγομεν ὅτι τὸ μὲν δίσημον μέγεθος κατ' Ἀριστόξενον οὐδένα ἀποτελεῖ πόδα, διότι θὰ ἔχη παντελῶς πυκνὴν τὴν ποδικὴν σημασίαν, οἱ ποδικοί δηλαδὴ χρόνοι, ἢ ἄρσις καὶ ἢ θέσις, θὰ διαδέχωνται οὕτω πυκνῶς ἀλλήλους (⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏), ὥστε ἡ αἴσθησις δὲν θὰ ἀντιλαμβάνηται αὐτῶν, ἀλλὰ θὰ συγχέηται παντάπασι. Ὡσαύτως καὶ ὁ σχολιαστὴς τοῦ Ἡφαιστίωνος (σελ. 131 West.) λέγει περὶ τοῦ πυρριχίου· «οὗτος δὲ κατὰ πόδα μὲν οὐ βαίνεται, διὰ τὸ κατάπυκνον γίνεσθαι τὴν βᾶσιν καὶ συγγεῖσθαι τὴν αἴσθησιν». Οὐκ ὀρθῶς λοιπὸν οἱ μεταγενέστεροι ῥυθμικοί, οἷος ὁ Ἀριστείδης καὶ ὁ Διονύσιος ὁ Ἀλικαρνασσεύς, καταλέγουσιν εἰς τοὺς πόδας καὶ τὸ δίσημον μέγεθος, πλὴν ἐὰν λάβωμεν αὐτὸ ὡς χρήσιμον ὄν σπανίως καὶ σποράδην καὶ οὐχὶ ἐν συνεχείᾳ ῥυθμοποιίᾳ, ὅπως καὶ τὸν τριπλάσιον καὶ τὸν ἐπιτρίτον πόδα (πρβλ. § 138).

Τὸ δὲ τρισήμον μέγεθος εἶνε ὁ ἐλάχιστος πούς καὶ κατὰ τὸ πο-

δικὸν γένος ἰαμβικός· διότι ἐὰν τὸ ἐκ τριῶν πρώτων χρόνων συγκείμενον μέγεθος διαιρεθῆ εἰς δύο μέρη (ἄλλη δὲ διαίρεσις παρὰ ταύτην δὲν εἶνε δυνατή), τὸ ἕτερον αὐτῶν θὰ περιέχη πάντοτε δύο, τὸ δὲ ἕτερον ἓνα πρῶτον χρόνον ($1+2$ ἢ $2+1$)· ἔχουσι δὲ τὰ μέρη ταῦτα λόγον πρὸς ἄλληλα τὸν τοῦ διπλασίου, ὥστε ὁ ὅλος τρισήμος πούς εἶνε ἰαμβικός. Τοῦτο δὲ εἶνε τὸ πρῶτον ποδικὸν μέγεθος.

Τὸ δὲ τετράσημον μέγεθος δύναται διττῶς νὰ διαιρεθῆ, εἰς δύο καὶ δύο ($2+2$) ἢ εἰς ἓνα καὶ τρεῖς πρώτους χρόνους ($1+3$). Ἐκ τῆς πρώτης διαίρεσεως γεννᾶται ὁ τοῦ ἴσου λόγος, ἐκ τῆς δευτέρας ὁ τοῦ τριπλασίου. Ὁ τοῦ τριπλασίου ὅμως λόγος δὲν εἶνε ἔρρυθμος κατὰ τὸν Ἀριστόξενον, ὥστε ὑπολείπεται ὁ ἕτερος ὁ τοῦ ἴσου ὡς ἔρρυθμος. Τὸ τετράσημον ἄρα μέγεθος εἶνε πούς δακτυλικός καὶ τοῦτο εἶνε τὸ δεύτερον ποδικὸν μέγεθος.

Τὸ δὲ πεντάσημον μέγεθος δύναται νὰ διαιρεθῆ εἰς ἓνα καὶ τέσσαρας ($1+4$) καὶ εἰς δύο καὶ τρεῖς ($2+3$) πρώτους χρόνους. Ἐκ τῆς πρώτης διαίρεσεως γεννᾶται ὁ οὐχὶ ἔρρυθμος τοῦ τετραπλασίου λόγος ($1:4$), ἐκ τῆς δευτέρας ὁ ἔρρυθμος τοῦ ἡμιολίου ($2:3$), ὥστε τὸ πεντάσημον μέγεθος εἶνε πούς παιωνικός καὶ τὸ τρίτον ποδικὸν μέγεθος.

Τὸ δὲ ἐξάσημον μέγεθος δύναται νὰ διαιρεθῆ εἰς τρεῖς καὶ τρεῖς ($3+3$), εἰς τέσσαρας καὶ δύο ($4+2$) καὶ εἰς πέντε καὶ ἓνα ($5+1$) πρῶτον χρόνον. Ἐκ τῆς τρίτης διαίρεσεως ($1+5$) γεννᾶται ὁ οὐχὶ ἔρρυθμος τοῦ πενταπλασίου λόγος ($1:5$)· ἐκ τῆς δευτέρας ($1+2$) ὁ τοῦ διπλασίου ἔρρυθμος λόγος ($4:2=2:1$), κατὰ τοῦτον δὲ τὸ ἐξάσημον μέγεθος εἶνε πούς ἰαμβικός· ἐκ τῆς πρώτης τέλος διαίρεσεως ($3+3$) γεννᾶται ὁ τοῦ ἴσου λόγος ($3:3=1:1$), κατὰ τοῦτον δὲ τὸ ἐξάσημον μέγεθος εἶνε πούς δακτυλικός. Ὡστε τὸ ἐξάσημον μέγεθος εἶνε κοινόν δύο γενῶν, τοῦ τε ἰαμβικοῦ καὶ τοῦ δακτυλικοῦ, καὶ ἀποτελεῖ τὸ τέταρτον ποδικὸν μέγεθος.

Τὸ δὲ ἐπτάσημον μέγεθος δύναται νὰ διαιρεθῆ εἰς $4+3$, $5+2$, $6+1$ πρῶτον χρόνον. Ἐκ τῆς πρώτης διαίρεσεως ($4+3$) γεννᾶται ὁ οὐχὶ ἔρρυθμος κατ' Ἀριστόξενον τοῦ ἐπιτρίτου λόγος ($4:3$), ἐκ τῆς δευτέρας ($5+2$) ὁ τῶν πέντε πρὸς τὰ δύο ($5:2$), λόγος ὡσαύτως οὐχὶ ἔρρυθμος, ἐκ τῆς τρίτης ($6+1$) ὁ τοῦ ἑξαπλασίου ($6:1$), λόγος πάλιν οὐχὶ ἔρρυθμος, ὥστε τὸ ἐπτάσημον μέγεθος οὐδεμίαν ἔχει διαίρεσιν ποδικὴν καὶ οὐδένα ἀποτελεῖ πόδα.

Τὸ δὲ ὀκτάσημον μέγεθος ἀποτελεῖ τὸ πέμπτον ποδικὸν μέγεθος, ὅπερ εἶνε κατὰ τὸ γένος δακτυλικόν. Ὁ λόγος δέ, δι' ὃν τὸ ὀκτάσημον εἶνε δακτυλικόν κατὰ τὸ γένος, δὲν σώζεται παρὰ τῷ Ἀριστοξένῳ, διότι ἕως ἐνταῦθα φθάνει τὸ ἀπόσπασμα τῶν ῥυθμικῶν στοιχείων· ἀλλ' ὅμως ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε εἰρημένων δυνάμεθα οὐ μόνον τὸν λόγον τοῦτον νὰ εὕρωμεν συλλογίζόμενοι· ἀλλὰ καὶ τίνα τῶν λοιπῶν μεγεθῶν μέχρι τοῦ μεγίστου, τοῦ πεντεκαιεκοσασήμου, εἶνε ἔρρυθμα νὰ εἴπωμεν καὶ ποίους ἀποτελοῦσι πόδας. Ἡ μέθοδος εἶνε ἀπλή· πρῶτον μὲν πρέπει νὰ διαιρέσωμεν ἕκαστον μέγεθος κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Ἀριστοξένου εἰς πάσας τὰς δυνατὰς διαιρέσεις, οὕτως ὅμως ὥστε τὸ ὅλον ἐκάστοτε νὰ διαιρῆται εἰς δύο μόνον μέρη (ἀκεραίους ἀριθμούς), ὧν τὸ κεφάλαιον ἀποτελεῖ τὸ δεδομένον μέγεθος· εἶτα δὲ ἐκ τῶν λόγων τῶν γεννωμένων ἐκ τῶν διαιρέσεων τούτων νὰ λαμβάνωμεν ὡς ἔρρυθμους μόνους τοὺς τοῦ ἴσου, τοῦ διπλασίου καὶ τοῦ ἡμιολίου, πάντας δὲ τοὺς λοιποὺς ὡς μὴ ἔρρυθμους. Κατὰ ταῦτα λοιπὸν τὸ ὀκτάσημον μέγεθος εἶνε δακτυλικόν τὸ γένος διὰ τὸν ἐξῆς λόγον, ὅστις δὲν ὑπάρχει μὲν παρὰ τῷ Ἀριστοξένῳ, ἀναπληροῦμεν ὅμως ἡμεῖς καθ' ἃ εἴπομεν. Τὸ ὀκτάσημον μέγεθος δύναται νὰ διαιρεθῆ εἰς $1 + 7$, $2 + 6$, $3 + 5$, $4 + 4$ πρώτους χρόνους. Οἱ ἐκ τῶν τριῶν πρώτων διαιρέσεων γεννώμενοι λόγοι δὲν εἶνε ἔρρυθμοι, ὁ δὲ ἐκ τῆς τελευταίας ὁ τοῦ ἴσου ($4:4=1:1$) ἔρρυθμος. Τὸ ὀκτάσημον ἄρα μέγεθος εἶνε πούς δακτυλικός.

Τὸ δὲ ἐννεάσημον μέγεθος δύναται νὰ διαιρεθῆ εἰς $1 + 8$, $2 + 7$, $3 + 6$, $4 + 5$ πρώτους χρόνους. Ἐκ μόνης τῆς τρίτης διαιρέσεως ($3 + 6$) γεννᾶται ἔρρυθμος λόγος ὁ τοῦ διπλασίου ($3:6=1:2$), ὥστε τὸ ἐννεάσημον μέγεθος εἶνε πούς ἰαμβικός τὸ γένος καὶ τὸ ἕκτον ποδικὸν μέγεθος.

Τὸ δὲ δεκάσημον μέγεθος διαιρεῖται εἰς $1 + 9$, $2 + 8$, $3 + 7$, $4 + 6$, $5 + 5$ πρώτους χρόνους. Μόνον ἐκ τῆς τετάρτης διαιρέσεως ($4 + 6$) γεννᾶται ἔρρυθμος λόγος, ὁ τοῦ ἡμιολίου ($4:6=2:3$), καὶ ἐκ τῆς πέμπτης ($5 + 5$) ὁ τοῦ ἴσου ($5:5=1:1$). Τὸ δεκάσημον ἄρα μέγεθος εἶνε κοινὸν δύο γενῶν καὶ κατὰ μὲν τὴν πρώτην ποδικὴν διαίρεσιν ($4 + 6$) ἀποτελεῖ πόδα παιωνικόν, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν ($5 + 5$) πόδα δακτυλικόν. Εἶνε δὲ τὸ δεκάσημον μέγεθος τὸ ἑβδομον ποδικὸν μέγεθος.

Τὸ δὲ ἐνδεκάσημον μέγεθος ἐπιδέχεται τὰς διαιρέσεις $1 + 10$,

$2 + 9$, $3 + 8$, $4 + 7$, $5 + 6$ πρώτους χρόνους, ἐξ οὐδεμίας ὅμως τούτων γίνεται λόγος τις ἔρρυθμος.

Τὸ δὲ δωδεκάσημον μέγεθος ἐπιδέχεται τὰς διαιρέσεις $1 + 11$, $2 + 10$, $3 + 9$, $4 + 8$, $5 + 7$, $6 + 6$ πρώτους χρόνους. Μόνον ἐκ τῆς τετάρτης διαιρέσεως ($4 + 8$) γεννᾶται ἔρρυθμος λόγος ὁ τοῦ διπλασίου ($4:8=1:2$) καὶ ἐκ τῆς τελευταίας ($6 + 6$) ὁ τοῦ ἴσου ($6:6=1:1$). Τὸ δωδεκάσημον ἄρα μέγεθος εἶνε δύο γενῶν κοινόν, τὸ μὲν ὄν ἰαμβικός, τὸ δὲ δακτυλικός πούς, καὶ ἀποτελεῖ τὸ ὄγδοον ποδικὸν μέγεθος.

Τὸ δὲ τρισκαιδεκάσημον μέγεθος διαιρεῖται εἰς $1 + 12$, $2 + 11$, $3 + 10$, $4 + 9$, $5 + 8$, $6 + 7$ πρώτους χρόνους, ἐξ οὐδεμίας ὅμως τῶν διαιρέσεων τούτων γίνεται λόγος τις ἔρρυθμος.

Τὸ δὲ τεσσαρεσκαίδεκάσημον μέγεθος διαιρεῖται εἰς $1 + 13$, $2 + 12$, $3 + 11$, $4 + 10$, $5 + 9$, $6 + 8$, $7 + 7$ πρώτους χρόνους. Μόνον ἐκ τῆς τελευταίας διαιρέσεως γεννᾶται ἔρρυθμος λόγος ὁ τοῦ ἴσου ($7:7=1:1$), ἀλλ' ὅμως τὸ ἐπτάσημον μέγεθος δὲν εἶνε ἔρρυθμον, ὥστε καὶ τὸ ὅλον τεσσαρεσκαίδεκάσημον μέγεθος οὐδένα ἀποτελεῖ πόδα.

Τὸ δὲ πεντεκαιδεκάσημον μέγεθος ἐπιδέχεται τὰς διαιρέσεις εἰς $1 + 14$, $2 + 13$, $3 + 12$, $4 + 11$, $5 + 10$, $6 + 9$, $7 + 8$ πρώτους χρόνους. Ἐκ τῆς διαιρέσεως μόνον εἰς $5 + 10$ γίνεται ὁ τοῦ διπλασίου λόγος καὶ ἐκ τῆς εἰς $6 + 9$ ὁ τοῦ ἡμιολίου, ἐκ πασῶν δὲ τῶν ἄλλων οὐδεὶς ἔρρυθμος λόγος. Τὸ πεντεκαιδεκάσημον ἄρα μέγεθος εἶνε κατὰ μὲν τὴν πρώτην διαίρεσιν πούς ἰαμβικός, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν πούς παιωνικός, ὥστε εἶνε κοινὸν δύο γενῶν καὶ ἀποτελεῖ τὸ ἑνατον ποδικὸν μέγεθος.

Τὸ δὲ ἑκκαιδεκάσημον μέγεθος διαιρεῖται εἰς $1 + 15$, $2 + 14$, $3 + 13$, $4 + 12$, $5 + 11$, $6 + 10$, $7 + 9$, $8 + 8$ πρώτους χρόνους. Ἐκ μόνης λοιπὸν τῆς τελευταίας διαιρέσεως γίνεται ἔρρυθμος λόγος ὁ τοῦ ἴσου, ὥστε τὸ ἑκκαιδεκάσημον μέγεθος εἶνε πούς δακτυλικός καὶ δὴ, ὡς ἐκ τοῦ Παρισίνου ἀποσπάσματος καὶ τοῦ Ἀριστείδου μαθηθάνομεν, ὁ μέγιστος δακτυλικός πούς· ὅθεν ἐν τοῖς ἐξῆς μεγέθεσιν οὐδεὶς περιέχεται δακτυλικός πούς καὶ ἂν ἐκ διαιρέσεως τινος γεννᾶται ὁ τοῦ ἴσου λόγος. Τὸ ἑκκαιδεκάσημον λοιπὸν μέγεθος εἶνε τὸ δέκατον ποδικὸν μέγεθος.

Τὸ δὲ ἐπτακαιδεκάσημον μέγεθος οὐδεμίαν ἔχει ποδικὴν διαίρεσιν,

διότι ὀπωσδήποτε καὶ ἂν διαιρεθῆ, οὐδεὶς γίνεται ἔρρυθμος λόγος.

Τὸ δὲ ὀκτωκαιδεκάσημον μέγεθος ἐπιδέχεται τὰς διαιρέσεις εἰς 1+17, 2+16, 3+15, 4+14, 5+13, 6+12, 7+11, 8+10, 9+9 πρῶτους χρόνους. Ἐκ τούτων ἔρρυθμον λόγον ἔχει μόνον ἡ διαίρεσις εἰς 6+12, τὸν τοῦ διπλασίου, καὶ ἡ διαίρεσις εἰς 9+9 τὸν τοῦ ἴσου. Ἄλλ' ὅμως τὸ ὀκτωκαιδεκάσημον μέγεθος κατὰ τὴν δευτέραν διαίρεσιν δὲν δύναται νὰ ἀποτελῆ δακτυλικὸν πόδα ὡς ὑπερβαῖνον τὸ μέγεθος τοῦ μεγίστου δακτυλικοῦ ποδός, τουτέστι τὸ ἑκακαιδεκάσημον, ὥστε τὸ ὀκτωκαιδεκάσημον μέγεθος ἀποτελεῖ μόνον πόδα ἰαμβικὸν καὶ ὡς μανθάνομεν παρὰ τοῦ Ψελλοῦ, τοῦ Παρισίνου ἀποσπάσματος καὶ τοῦ Ἀριστείδου, τὸν μεγίστον ἰαμβικὸν πόδα καὶ εἶνε τὸ ἐνδέκατον ποδικὸν μέγεθος.

Τὸ δὲ ἑννεακαιδεκάσημον μέγεθος οὐδεμίαν ἔχει ποδικὴν διαίρεσιν.

Τὸ δὲ εἰκοσάσημον μέγεθος ἐπιδέχεται μὲν πολλὰς διαιρέσεις, μόνη δὲ ἡ διαίρεσις εἰς 8+12 εἶνε ποδικὴ ἔχουσα λόγον τὸν τοῦ ἡμιολίου (8 : 12 = 2 : 3), ὥστε τὸ εἰκοσάσημον μέγεθος εἶνε πούς παιωνικός. Δακτυλικὸς δὲ πούς κατὰ τὴν διαίρεσιν εἰς 10+10, ἔχουσαν τὸν τοῦ ἴσου λόγον, δὲν δύναται νὰ εἶνε τὸ εἰκοσάσημον μέγεθος, καθ' ἃ ἔμ-προσθεν εἶπομεν. Τὸ εἰκοσάσημον ἄρα μέγεθος εἶνε τὸ δωδέκατον ποδικὸν μέγεθος.

Τὰ ἐξ ἑνὸς καὶ εἴκοσι, δύο καὶ εἴκοσι, τριῶν καὶ εἴκοσι, τεσσάρων καὶ εἴκοσι πρῶτων χρόνων συγκείμενα μεγέθη οὐδεμίαν ἔχουσι ποδικὴν διαίρεσιν, ἐξ ἧς δηλαδὴ ἀποτελεῖται παιωνικός πούς, διότι δακτυλικὸν καὶ ἰαμβικὸν πόδα οὐδὲν τῶν μεγεθῶν τούτων δύναται νὰ ἀποτελῆ, καθ' ἃ προείπομεν.

Τρισκαιδέκατον δὲ καὶ τελευταῖον ποδικὸν μέγεθος εἶνε τὸ πεντεκαιεκοσάσημον, ὅπερ κατὰ τὴν ποδικὴν διαίρεσιν εἰς 10+15 πρῶτους χρόνους, ἧτις ἔχει τὸν τοῦ ἡμιολίου λόγον (10 : 15 = 2 : 3), ἀποτελεῖ πόδα παιωνικόν.

143. Ἐκ τῶν τρισκαίδεκα τούτων διαφορῶν ποδικῶν μεγεθῶν τῆς παλαιᾶς ῥυθμικῆς, ὅσα εὐρίσκονται κατὰ τὴν θεωρίαν τοῦ Ἀριστοξένου, τὰ μὲν ἑννέα εἶνε ἴδια ἑνὸς γένους, τὰ δὲ λοιπὰ τέσσαρα, ἦτοι τὸ ἐξάσημον, δεκάσημον, δωδεκάσημον καὶ πεντεκαιδεκάσημον, κοινὰ δύο γενῶν, ὥστε λαμβάνοντες ὑπ' ὅψιν τὴν διαφορὰν κατὰ μέγεθος ἅμα καὶ κατὰ λόγον ποδικὸν (διαίρεσιν ποδικὴν) εὐρίσκομεν ἑπτακαίδεκα διαφοροὺς πόδας τῆς παλαιᾶς ῥυθμικῆς. Ἐπειδὴ δὲ

ὑπάρχουσι δύο δωδεκάσημοι δακτυλικοὶ καὶ δύο ὀκτωκαιδεκάσημοι ἰαμβικοὶ πόδες, ἐντεῦθεν πάντες οἱ πόδες τῆς παλαιᾶς ῥυθμικῆς εὐρίσκονται ὄντες ἑννεακαίδεκα. Κατὰ δὲ τὸ κύριον σχῆμα, ὅπερ ἐλάμβανον ἐν τῇ ᾠδικῇ τῶν παλαιῶν μουσικῇ ἦτοι ἐν τῇ ποιήσει, εἶχον ὡς ἐν τύπῳ ὧδε·

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. τρίσημος ἰαμβικός | - υ (2 + 1) |
| 2. τετράσημος δακτυλικός | - υ υ (2 + 2) |
| 3. πεντάσημος παιωνικός | - υ - (3 + 2) |
| 4. ἐξάσημος ἰαμβικός | - - υ υ (4 + 2) |
| 5. ἐξάσημος δακτυλικός | - υ - υ (3 + 3) |
| 6. ὀκτάσημος δακτυλικός | - υ υ - υ υ (4 + 4) |
| 7. ἑννέασημος ἰαμβικός | - υ - υ - υ (6 + 3) |
| 8. δεκάσημος δακτυλικός | - υ - - υ - (5 + 5) |
| 9. δεκάσημος παιωνικός | - - - - - (παίων ἐπιβατός) |
| | (4 + 6) |
| 10. δωδεκάσημος ἰαμβικός | - υ υ - υ υ - υ υ (8 + 4) |
| 11. δωδεκάσημος δακτυλικός | - - υ υ - - υ υ (6 + 6) |
| 12. δωδεκάσημος δακτυλικός | - υ - υ - υ - υ (6 + 6) |
| 13. πεντεκαιδεκάσημος ἰαμβικός | - υ - - υ - - υ - (10 + 5) |
| 14. πεντεκαιδεκάσημος παιωνικός | - υ - υ - υ - υ - υ (9 + 6) |
| 15. ἑκακαιδεκάσημος δακτυλικός | - υ υ - υ υ - υ υ - υ υ |
| | (8 + 8) |
| 16. ὀκτωκαιδεκάσημος ἰαμβικός | - - υ υ - - υ υ - - υ υ |
| | (12 + 6) |
| 17. ὀκτωκαιδεκάσημος ἰαμβικός | - υ - υ - υ - υ - υ - υ - υ |
| | (12 + 6) |
| 18. εἰκοσάσημος παιωνικός | - υ υ - υ υ - υ υ - υ υ - υ υ |
| | (12 + 8) |
| 19. πεντεκαιεκοσάσημος παιωνικός | - υ - - υ - - υ - - υ - - υ - - υ - - υ |
| | (15 + 10). |

Γ'. Διαφορὰ τῶν ποδῶν κατὰ σύνθεσιν.

144. Περί τῆς διαφορᾶς ταύτης τῶν ποδῶν, ἦτοι τῆς διακρίσεως εἰς ἀσυνθέτους καὶ συνθέτους, ὁ Ἀριστοξένος (1) λέγει τάδε· «οἱ

(1) Ῥυθμ. στοιχ. σ. 298. Ὁ ὑπὸ τοῦ Ἀριστοξένου καλούμενος ποὺς ἀσύνθετος ὑπὸ τοῦ Ἀριστείδου καλεῖται ποὺς ἀπλοῦς. Ἐχει δὲ ὁ ὀρισμὸς τοῦ Ἀριστείδου ὧδε·

ἀσύνθετοι τῶν συνθέτων διαφέρουσι τῷ μὴ διαιρεῖσθαι εἰς πόδας, τῶν συνθέτων διαιρουμένων». Κατὰ ταῦτα λοιπὸν ἀσύνθετοι εἶνε πρῶτον ὁ ἐλάχιστος πάντων τῶν ποδῶν, ὁ τρίσημος ἰαμβικός (⊥ υ), ἐπειδὴ κατ' οὐδένα τρόπον δύναται νὰ διαιρεθῆ εἰς δύο ἐλάσσονας πόδας. Διότι ἂν διαιρεθῆ εἰς δύο μέρη, τὸ μὲν ἔσται ἀεὶ χρόνος μονόσημος, τὸ δὲ ἕτερον χρόνος δίσημος, ἀλλ' ὅμως οὐ μόνον πούς μονόσημος δὲν ὑπάρχει, ἀλλ' οὐδὲ δίσημος κατὰ τὸν Ἀριστόξενον, τοῦλάχιστον ἐν συνεχείᾳ ῥυθμοποιίᾳ (1), οὐχὶ ὀρθῶς δὲ οἱ μετρικοὶ ὕστερον δεχόμενοι καὶ δίσημον πόδα τὸν πυρρίχιον ἢ ἀπλοῦν (ἢ δίσημον) προκλεισματικὸν ἢ ἡγεμόνα καλούμενον (υ υ), τοὺς ἐξασήμους ἰωνικοὺς ἐλάμβανον ὡς συνθέτους ἐκ σπονδαίου καὶ πυρριχίου καὶ τοὺς προσοδιακοὺς ἐκ πυρριχίου καὶ τροχαιῶν καὶ ἰάμβου υ υ | υ υ | υ υ. Ὁ τρίσημος ἄρα πούς ἀδυνατῶν νὰ διαιρεθῆ εἰς πόδας εἶνε πούς ἀσύνθετος. Κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἀσύνθετος εἶνε καὶ ὁ τετράσημος δακτυλικὸς (⊥ υ υ), ὡς ἀδυνατῶν νὰ διαιρεθῆ εἰς δύο πόδας. Ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ πεντάσημος παιωνικὸς (⊥ υ υ) καὶ ὁ ἐξάσημος ἰαμβικός (⊥ υ υ) εἶνε ἀσύνθετοι πόδες, διότι τὸ ἕτερον τῶν δύο μερῶν, εἰς ἃ ἐκάτερος αὐτῶν διαιρεῖται, δίσημον ὄν μέγεθος δὲν ἀποτελεῖ πόδα. Σύνθετοι δὲ πόδες εἶνε πάντες οἱ λοιποὶ, οἵτινες δύνανται νὰ ὑποδιαιρεθῶσιν εἰς πόδας, οἷον ὁ ἐξάσημος δακτυλικὸς πούς (ἦτοι ὁ διτρόχαιος ἢ τροχαικὴ διποδία υ υ υ) εἶνε σύνθετος ὡς εἰς δύο τρισημούς διαιρούμενος (τρίσ. τρίσ. υ υ | υ υ). ὁ ὀκτάσημος δακτυλικὸς (ἦτοι ἡ δακτυλικὴ διποδία υ υ υ υ) εἶνε σύνθετος ὡς εἰς δύο τετρασημούς διαιρούμενος (τετράσ. τετράσ. υ υ υ | υ υ υ). Οἱ σύνθετοι δὲ οὗτοι πόδες, οὓς κατὰ τοὺς μετρικοὺς δυνάμεθα νὰ καλέσωμεν διποδίας, τριποδίας, τετραποδίας, πενταποδίας καὶ ἑξαποδίας, κατὰ τὸν ἀριθμὸν δηλαδὴ τῶν ἀσυνθέτων ποδῶν ἢ μονοποδιῶν, ἐξ ὧν πᾶς σύνθετος πούς συνέστηκεν, εἶνε οἱ αὐτοὶ καὶ τὰ κῶλα τῶν μετρικῶν, περὶ ὧν πλατύτερον θὰ διαλάβωμεν κατ' ἰδίαν ἐν τῷ ἐπομένῳ κεφαλαίῳ.

• Συνθέσει, ἢ τοὺς μὲν ἀπλοῦς εἶναι συμβέβηκεν ὡς τοὺς δίσημους, τοὺς δὲ συνθέτους ὡς τοὺς δωδεκασήμους. Ἀπλοὶ μὲν γὰρ εἰσιν οἱ εἰς χρόνους διαιρούμενοι, σύνθετοι δὲ οἱ καὶ εἰς πόδας ἀναλυόμενοι.»

(1) Ῥυθμ. στοιχ. σελ. 302 «τῶν δὲ ποδῶν ἐλάχιστοι μὲν εἰσιν οἱ ἐν τῷ τρισημῷ μεγέθει· τὸ γὰρ δίσημον μέγεθος παντελῶς ἂν ἔχοι πυκνὴν τὴν ποδικὴν σημασίαν.»

Δ'. Διαφορὰ τῶν ποδῶν κατὰ διαιρέσιν.

145. Περί τῆς διαφορᾶς τῶν ποδῶν κατὰ διαιρέσιν λέγει ὁ Ἀριστόξενος σελ. 298 τάδε: «διαιρέσει δὲ διαφέρουσιν ἀλλήλων (οἱ πόδες), ὅταν τὸ αὐτὸ μέγεθος εἰς ἄνισα μέρη διαιρεθῆ, ἦτοι κατὰ ἀμφοτέρα, κατὰ τε τὸν ἀριθμὸν καὶ κατὰ τὰ μεγέθη, ἢ κατὰ θάτερα». Ἐνταῦθα προφανῶς ὁ Ἀριστόξενος διαιρέσιν ἐννοεῖ τὴν διαιρέσιν ποδός τινος ἀσυνθέτου ἢ συνθέτου εἰς ποδικὰ μέρη ἢ σημεία. Κατὰ τὸν ὀρισμὸν λοιπὸν τοῦ Ἀριστοξένου δύο πόδες ἔχοντες τὸ αὐτὸ μέγεθος δύνανται νὰ διαφέρωσιν ἀλλήλων, ὅταν διαιρῶνται εἰς ἄνισα μέρη ἢ ποδικοὺς χρόνους, ἄνισα δὲ ἦτοι κατ' ἀμφοτέρα, καὶ κατὰ τὸν ἀριθμὸν δηλ. καὶ κατὰ τὸ μέγεθος τῶν ποδικῶν χρόνων ἢ σημείων (ἄρσεων καὶ θέσεων), ἢ μόνον κατὰ τὸν ἕτερον τῶν δύο παραγόντων. Κατὰ ταῦτα

α') τὸ ἐξάσημον μέγεθος εἶνε δύο ποδῶν κοινόν, τοῦ τε ἐξασήμου ἰαμβικοῦ ἦτοι τοῦ ἰωνικοῦ $\frac{\perp -}{\text{σημ.}}$ | $\frac{\text{υ υ}}{\text{σημ.}}$ καὶ τοῦ ἐξασήμου δακτυλικοῦ ἦτοι τῆς τροχαικῆς διποδίας $\frac{\perp \text{υ}}{\text{σημ.}}$ | $\frac{- \text{υ}}{\text{σημ.}}$. Ἀμφοτέροι οἱ πόδες οὗτοι ἔχουσι δύο σημεία, ἀλλ' ὁ μὲν πρῶτος τὸ μὲν ἕτερον τετράσημον, τὸ δὲ ἕτερον δίσημον, ὁ δὲ δεύτερος ἀμφοτέρα τρίσημα. Ὡστε ἡ διαφορὰ τῶν σημείων κεῖται οὐχὶ ἐν τῷ ἀριθμῷ ἀλλ' ἐν τῷ μεγέθει αὐτῶν καὶ κατὰ τοῦτο διαφέρουσιν οἱ δύο οὗτοι ἰσομεγεθεῖς πόδες.

β') τὸ δεκάσημον μέγεθος εἶνε δύο ποδῶν κοινόν, τοῦ τε δεκασήμου δακτυλικοῦ ἦτοι τῆς παιωνικῆς διποδίας $\frac{- \text{υ} -}{\text{σημ.}}$ | $\frac{- \text{υ} -}{\text{σημ.}}$, ἥτις ἔχει δύο σημεία πεντάσημα, καὶ τοῦ δεκασήμου παίωνος τοῦ ἐπιβατοῦ $\frac{- | - | - - | -}{\text{σ. σ. σημ. σ.}}$, ὅστις ἔχει τέσσαρα σημεία, ὧν τρία δίσημα καὶ ἓν τετράσημον, ὡς θὰ εἴπωμεν κατωτέρω § 156.

γ') τὸ δωδεκάσημον μέγεθος εἶνε τριῶν ποδῶν κοινόν, πρῶτον μὲν τοῦ δωδεκασήμου ἰαμβικοῦ ἦτοι τῆς δακτυλικῆς τριποδίας $\frac{- \text{υ} \text{υ} |}{\text{σημ.}}$ $\frac{\text{υ υ} | - \text{υ} \text{υ}}{\text{σημ.}}$, ἥτις ἔχει τρία σημεία τετράσημα· δεύτερον δὲ τοῦ δω-

Καὶ τὸν μὲν *διασταλτικὸν τρόπον*, ὃν ἐχαρακτήριζε μεγαλοπρέπεια καὶ διάγραμμα ψυχῆς ἀνδρῶδες, μετεχειρίζετο μάλιστα ἡ τραγωδία ἐν τοῖς χορικοῖς μέλεσιν (ἐμμέλεια) καὶ εἴ τι ἄλλο ποίημα παραπλήσιον ἔχον χαρακτήρα, ὅθεν καὶ *τραγικός τρόπος* ἐκαλεῖτο οὗτος ὑπὸ τῶν τεχνικῶν. Τῷ δὲ *ἡσυχαστικῷ τρόπῳ*, ὅστις ἐνέφαινε ψυχικὴν ἡρεμίαν καὶ διάθεσιν ἤθους ἐλευθέρου καὶ εἰρηνικῆς, ἤρμοζον οἱ ὕμνοι, οἱ παιᾶνες, τὰ ἐγκώμια, τὰ συμβουλευτικὰ ποιήματα καὶ τὰ τούτοις ὅμοια. Τῷ δὲ *σοσταλτικῷ τρόπῳ*, ὃν οὐ συνεστέλλετο ἡ ψυχὴ εἰς ταπεινότητα καὶ ἀνανδρον διάθεσιν, εἶχε δηλαδὴ χαρακτήρα θρηνώδη ἢ, ὡς λέγουσιν οἱ νεώτεροι, αἰσθηματικὸν (*sentimental*) καὶ ἐταλαντεύετο μεταξὺ τοῦ ἡσυχαιτέρου χαρακτήρος τοῦ ἡσυχαστικοῦ τρόπου καὶ τοῦ κεκινημένου τοῦ διασταλτικοῦ, ἤρμοζον οἱ θρήνοι, οἱ οἴκτοι, οἱ μεταγενέστεροι νόμοι, τὰ ἐρωτικὰ καὶ ἐπιθαλάμια, τὰ ὑπορχήματα, τὰ μέλη τῆς κωμωδίας (κόρδαξ) καὶ τοῦ σατυρικοῦ δράματος (σικιννίς) καὶ ἡ Διονυσιακὴ πυρρίχη. Ἰδίᾳ δὲ ἐχαρακτήριζε τοὺς τρόπους τούτους τῆς ῥυθμοποιίας πλὴν τῆς εἰρημένης διαφορᾶς τῶν ῥυθμῶν τῆς κατ' ἀντίθεσιν ἢ ἀντιπάθειαν καὶ ἄλλαι διαφοραί, οἷον ἡ κατὰ γένος ἤτοι κατὰ ποδικὸν λόγον διαφορὰ, εἴτα ἡ κατὰ σχῆμα, καθ' ἣν δηλαδὴ τὰ σημεῖα τῶν ποδῶν, ἄρσεις τε καὶ θέσεις, ἀπειτυποῦντο διὰ πλειόνων ἢ ὀλιγωτέρων χρόνων τοῦ ῥυθμιζομένου, τουτέστιν ἐπεκράτει ἡ λύσις τῶν μακρῶν ἢ ἡ συναίρεσις τῶν βραχειῶν, ἔπειτα ἡ κατ' ἀγωγὴν διαφορὰ, καθ' ἣν δηλαδὴ τὸ ποίημα προεφέρετο ταχύτερον ἢ βραδύτερον. Οἷον τὸν μὲν διασταλτικὸν τρόπον τῆς ῥυθμοποιίας χαρακτηρίζει πρῶτον μὲν ὅτι οἱ ῥυθμοὶ ἄρχονται ἀπὸ τῆς ἄρσεως, εἴτα δὲ ὅτι ἐπικρατοῦσιν οἱ βραχεῖς χρόνοι τῶν μακρῶν καὶ ἀγωγή ταχύτερα· ἐπὶ δὲ τοῦ ἡσυχαστικοῦ τρόπου ἄρχονται μὲν οἱ ῥυθμοὶ ἀπὸ τῆς θέσεως, ἐπικρατοῦσι δὲ αἱ μακρᾶι συλλαβαὶ καὶ

ἠρωϊκαὶ καὶ πάθη τούτοις οἰκεῖα, μάλιστα μὲν ἡ τραγωδία, καὶ τῶν λοιπῶν δὲ ὅσα τούτου ἔχεται τοῦ χαρακτήρος. *Σοσταλτικὸν δὲ*, δι' οὗ συνάγεται ἡ ψυχὴ εἰς ταπεινότητα καὶ ἀνανδρον διάθεσιν. Ἀρμόσει δὲ τὸ τοιοῦτον κατάστημα τοῖς ἐρωτικοῖς πάθει καὶ θρήνοις καὶ οἴκτοις καὶ τοῖς παραπλησίοις. *Ἡσυχαστικὸν δὲ* ἡθὸς ἐστὶ μελοποιίας, ὃν παρέπεται ἡρεμότης ψυχῆς καὶ κατάστημα ἐλευθερίον τε καὶ εἰρηνικόν. Ἀρμόσουσι δὲ αὐτῷ ὕμνοι, παιᾶνες, ἐγκώμια, συμβουλαὶ καὶ τὰ τούτοις ὅμοια». Ἀριστείδ. Κοϊντίλ. περὶ μουσ. σελ. 29 καὶ 30 Meib. Προσέτι δὲ σελ. 43 Meib., ἐνθα λέγονται τάδε· «Τρόποι δὲ ὡς μελοποιίας καὶ ῥυθμοποιίας τῷ γένει τρεῖς, *σοσταλτικός, διασταλτικός, ἡσυχαστικός*. Τούτων ἕκαστον εἰς εἶδη διαιρούμεν, κατὰ ταῦτα τοῖς ἐπὶ τῆς μελοποιίας εἰρημενοῖς». Ἐν σελ. 29 λέγει ὁ Ἀριστείδης «τρόποι δὲ λέγονται διὰ τὸ συνεμφαίνεω πῶς τὸ ἦθος κατὰ τὰ μέλη τῆς διανοίας».

καθόλου χρόνοι παρεκτεταμένοι, ἀγωγή δὲ βραδύτερα· ὁ δὲ συσταλτικὸς τρόπος κεῖται ἐν τῷ μέσῳ τῶν προειρημένων δύο (πρβλ. Boeckh, de metris Pindari σελ. 199 κέ. καὶ 275 καὶ Encyclop. der phil. Wiss. σελ. 509, Westphal, Rhythmik³ σελ. 226 κέ. 256 κέ.).

ΣΗΜ. Οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ διαφέροντες τοῦ Ἀριστοζένου ἀπλοῦς τουτέστιν ἀσυνθέτους πόδας ἐλάμβανον μόνους τοὺς δυσυλλάβους (τουτέστι τοὺς δισήμους, τρισήμους καὶ τετρασήμους), τοὺς δὲ τετρασυλλάβους (τουτέστι τοὺς πεντασήμους παιωνικούς καὶ τοὺς ἐξασήμους ἰαμβικούς) ἐλάμβανον ὡς *συνθέτους* ἢ *συμπεπλεγμένους*, διότι καὶ τὸ δίσσημον μέγεθος ∪ ∪ ἐδέχοντο ὡς ἀποτελοῦν πόδα. Συνωδὰ δὲ τῇ ἐκδοχῇ ταύτῃ διέκρινον διττὴν ἀντιπάθειαν ἢ ἐναντιότητα τῶν ποδῶν, *πρώτην* καὶ *δευτέραν ἀντιπάθειαν*, τοὺς πόδας δηλαδὴ διήρουν εἰς δύο τάξεις, εἰς πόδας τῆς πρώτης ἀντιπαθείας καὶ εἰς πόδας τῆς δευτέρας ἀντιπαθείας. Καὶ εἰς μὲν τὴν πρώτην ἀντιπάθειαν ἀνήγον τὰ ἀντίθετα εἶδη τοῦ γένους τῶν τρισήμων καὶ τοῦ τῶν τετρασήμων ποδῶν, εἰς δὲ τὴν δευτέραν τὰ ἀντίθετα εἶδη τοῦ γένους τῶν πεντασήμων καὶ τοῦ τῶν ἐξασήμων ἰαμβικῶν ποδῶν (1).

ς'. Διαφορὰ τῶν ποδῶν κατὰ σχῆμα.

148. Οἱ πόδες ἐπὶ τῆς λέξεως ἤτοι ἐν τῇ ποιήσει ἀποτυπούμενοι ἐλάμβανον διάφορα σχήματα. Καὶ ἀρχαιοτάτα μὲν σχήματα τῶν ποδῶν εἶνε οἱ ἔμπροσθεν μνημονευθέντες κύριοι ἢ μετρικοὶ πόδες, ἐν οἷς ἡ θέσις τοῦ ποδὸς ἀποτυπῶνται διὰ μακρᾶς συλλαβῆς. Ὑστερον δὲ ἐκ τοῦ ἀρχαιοτάτου καὶ ἀπλουστάτου σχήματος, τοῦ κυρίου δηλαδὴ ποδός, ἐγεννήθησαν τὰ ἄλλα κατὰ τοὺς ἐξῆς τρεῖς τρόπους· α') διὰ λύσεως (*solutio*) ἢ διαιρέσεως τῆς δισήμου μακρᾶς συλλαβῆς εἰς δύο μονοσήμους βραχειᾶς (*χρόνος λελυμένος, διηρημένος, solutus*)· β') δι' ἐνώσεως ἢ συναίρεσεως (*contractio*) δύο παρακειμένων βραχειῶν συλλαβῶν εἰς τὴν ἰσομεγέθη δίσσημον μακρὰν (*χρόνος συνηρημένος, syllaba contracta*)· γ') διὰ παρεκτάσεως τῆς μακρᾶς συλλαβῆς εἰς μακρὰν τῆς δισήμου μακροτέραν (*τονή, χρόνος παρεκτετα-*

(1) Πρβλ. Σχολ. Ἡφαιστ. σελ. 208, 17 «πρώτην ἀντιπάθειαν λέγει (Ἡφαιστῶν) τὴν ἐν τοῖς ἀπλοῖς ποσὶ, τοῦτ' ἐστὶ τοῖς δυσυλλάβοις καὶ τρισυλλάβοις ἐναντιότητα. Δευτέραν δὲ ἀντιπάθειαν τὴν ἐν τοῖς συνθέτοις, λέγω δὴ τὴν ἐν τετρασυλλάβοις».

μέγος). Καὶ ὁ μὲν τρίτος τρόπος εἶνε σπανιώτατος, ἐκ δὲ τῶν δύο ἄλλων ὁ δεύτερος εἶνε ἀρχαιότερος καὶ συχνότερος τοῦ πρώτου. Ἐνίστε δὲ ἀμφότεροι οἱ τρόποι οὗτοι τοῦ μετασχηματισμοῦ εὐρίσκονται ἐν χρήσει ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ποδός. Ὡς ἐν τύπῳ δὲ τὰ σχήματα τῶν ποδῶν, ὅπως ἀπετυπώθησαν ἐν τῇ ποιήσει, ἔχουσιν ὡδε·

Πόδες τῆς πρώτης ἀντιπαθείας.

Γένος τῶν τετρασήμεων ποδῶν.

Πόδες τετράσημοι ἀπὸ θέσεως, εἶδος πρῶτον τῶν τετρασήμεων.

1. ˘ ˘ ˘ δάκτυλος (ἀπὸ θέσεως),
πὺς τετράσημος κύριος.
 2. ˘ — σπονδεῖος (ἀπὸ θέσεως),
πὺς τετράσημος συνηρημένος.
 3. ˘ ˘ ˘ ˘ προκελευσματικός (ἀπὸ θέσεως),
πὺς τετράσημος λελυμένος.
 4. ˘ ˘ — ἀνάπαιστος (ἀπὸ θέσεως), [ηρημένην δὲ τὴν ἄρσιν.
πὺς τετράσημος λελυμένην μὲν ἔχων τὴν θέσιν, συν-
 5. ˘ πὺς τετράσημος ἐκ μακρᾶς παρεκτεταμένης.
- Πόδες τετράσημοι ἀπ' ἄρσεως, εἶδος δεύτερον τῶν τετρασήμεων.*
6. ˘ ˘ ˘ ἀνάπαιστος (ἀπ' ἄρσεως),
πὺς τετράσημος κύριος.
 7. — ˘ σπονδεῖος (ἀπ' ἄρσεως),
πὺς τετράσημος συνηρημένος.
 8. ˘ ˘ ˘ ˘ προκελευσματικός (ἀπ' ἄρσεως),
πὺς τετράσημος λελυμένος.
 9. — ˘ ˘ δάκτυλος ἀπ' ἄρσεως, [λελυμένην δὲ τὴν θέσιν.
πὺς τετράσημος συνηρημένην μὲν ἔχων τὴν ἄρσιν,

Γένος τῶν τρισήμεων ποδῶν.

Πόδες τρισήμοι ἀπὸ θέσεως, εἶδος πρῶτον τῶν τρισήμεων.

10. ˘ ˘ τροχαῖος ἢ χορεῖος,
πὺς τρισήμος κύριος ἀπὸ θέσεως.
11. ˘ ˘ ˘ τρίβραχος ἀπὸ θέσεως,
πὺς τρισήμος λελυμένος.

12. ˘ — ἱαμβος ἀπὸ θέσεως,
πὺς τρίβραχος συνηρημένος.
13. ˘ πὺς τρισήμος ἐκ μακρᾶς παρεκτεταμένης.
Πόδες τρισήμοι ἀπ' ἄρσεως, εἶδος δεύτερον τῶν τρισήμεων.
14. ˘ ˘ ἱαμβος ἀπ' ἄρσεως,
πὺς τρισήμος κύριος ἀπ' ἄρσεως.
15. ˘ ˘ ˘ τρίβραχος ἀπ' ἄρσεως.

Πόδες τῆς δευτέρας ἀντιπαθείας.

Γένος τῶν πεντασήμεων ποδῶν.

Πόδες πεντάσημοι τοῦ πρώτου εἶδους.

16. — ˘ — κρητικός ἢ ἀμφίμαχος,
πὺς κύριος.
17. — ˘ ˘ ˘ παίων πρώτος,
πὺς πεντάσημος λελυμένην ἔχων τὴν 6' μακράν.
18. ˘ ˘ ˘ — παίων τέταρτος,
πὺς πεντάσημος λελυμένην ἔχων τὴν πρώτην μακράν.

Πόδες πεντάσημοι τοῦ δευτέρου εἶδους.

19. ˘ — — βακχεῖος,
πὺς κύριος.
20. ˘ — ˘ ˘ παίων δεύτερος,
πὺς πεντάσημος λελυμένην ἔχων τὴν 6' μακράν.
21. ˘ ˘ ˘ — παίων τέταρτος,
πὺς πεντάσημος λελυμένην ἔχων τὴν πρώτην μακράν.

Πόδες πεντάσημοι τοῦ τρίτου εἶδους.

22. — — ˘ παλιμβάκχειος,
πὺς κύριος.
23. ˘ ˘ — ˘ παίων τρίτος,
πὺς πεντάσημος λελυμένην ἔχων τὴν πρώτην μακράν.

Γένος τῶν ἑξασήμεων ποδῶν.

Πόδες ἑξάσημοι τοῦ πρώτου εἶδους.

24. ˘ — ˘ ˘ ˘ ἰωνικός ἀπὸ μείζονος,
πὺς ἑξάσημος κύριος ἀπὸ θέσεως.

25. $_ _ _$ μολοσσός,
 πούς ἐξάσημος ἀπὸ θέσεως συνηρημένος.

Πόδες ἐξάσημοι τοῦ δευτέρου εἴδους.

26. $_ _ _$ ἰωνικός ἀπ' ἐλάσσονος,
 πούς ἐξάσημος κύριος ἀπ' ἄρσεως.

27. $_ _ _$ μολοσσός,
 πούς ἐξάσημος ἀπ' ἄρσεως συνηρημένος.

Πούς ἐξάσημος τοῦ τρίτου εἴδους.

28. $_ _ _$ χορίαμβος,
 πούς ἐξάσημος κύριος.

Πούς ἐξάσημος τοῦ τετάρτου εἴδους.

29. $_ _ _$ ἀντίσπαστος.

ΣΗΜ. α'. Περὶ τῆς ὀνομασίας τῶν ποδῶν πρὸς μάλιστα Γεώργιον τὸν Χοιροβοσκὸν ἐν ἐξηγήσει εἰς τὸ τοῦ Ἡφ. ἐγχειρίδιον (ἐκδ. ὑπὸ G. Hoerschelmann ἐν Anecd. var. τοῦ Studemund σελ. 57 κέ.), Διονύσιον περὶ ποδῶν (Stud. Anecd. var. σελ. 160 κέ.), Anecd. Chisiana (Stud. Anecd. var. σελ. 205 κέ.), Anonym. Ambrosianum de re metrica (Stud. Anecd. var. σελ. 222 κέ.).

ΣΗΜ. β'. Ἡ μὲν συναίρεσις τῆς δυσλλάθου ἄρσεως εἰς μίαν μακρὰν συλλαβὴν ἐπιφαίνει βραδύτητα καὶ ἡσυχίαν, ἡ δὲ λύσις τῆς μακρᾶς τῆς θέσεως εἰς δύο βραχείας ταχύτητα καὶ θερμότητα, οἱ δὲ παρεκτεταμένοι χρόνοι πολὺ τὸ μεγαλοπρεπὲς καὶ ἀξιωματικόν.

ΣΗΜ. γ'. Ἐν τῷ καταλόγῳ τῶν ποδῶν Διονυσίου τοῦ Ἀλικαρνασσεύως (περὶ συνθ. ὄνομ. κεφ. 17) καὶ παρὰ πολλοῖς τῶν μεταγενεστέρων μετρικῶν, οἵτινες ἀντλοῦσιν ἐκ παλαιότερας τινὸς πηγῆς, οἷος ὁ Τερεντιανὸς Μαῦρος, βακχεῖος καλεῖται ὁ ἔχων τὸ σχῆμα τότε $_ _ _$, ὁ δὲ ἀντίθετος τούτου ὁ ἔχων τὸ σχῆμα $_ _ _$ καλεῖται ὑποβάκχεος ἢ ἀντιβάκχεος ἢ παλιμβάκχεος. Ἄλλ' ὅμως κατ' αὐτὸν τὸν πρῶτον α. Χ. αἰῶνα ἡ χρῆσις τῶν ὄρων τούτων ἀντεστράφη. Ἐπειδὴ ἐκ τῶν δύο τούτων σχημάτων συχνότερον ἦτο τὸ $_ _ _$, ἐντεῦθεν τὸ σχῆμα τοῦτο ὠνομάσθη βακχεῖος καὶ τὸ σπανιώτερον $_ _ _$ παλιμβάκχεος. Κατὰ τὸν δεύτερον τοῦτον τρόπον μεταχειρίζεται τοὺς ὄρους ὁ Φάβιος Κοϊντιλιανός, προσέτι δὲ καὶ ὁ Ἡφαιστίων, πιθανῶς δὲ καὶ ὁ Ἡλιόδωρος. Οἱ νεώτεροι μετρικοὶ ἀκολουθοῦσι τοῖς δευτέροις τούτοις. Τὸ αὐτὸ ποιοῦμεν καὶ ἡμεῖς.

ΣΗΜ. δ'. Χορεῖος λέγεται ἐν τῇ ῥυθμικῇ τοῦ Ἀριστοξένου ὁ ἐκ

μακρᾶς καὶ βραχείας συγκείμενος τρίσημος ἀπὸ θέσεως πούς, δηλ. τὸ σχῆμα τότε $_ _ _$. Οἱ μετρικοὶ ὅμως ὕστερον μετέβαλον τὴν χρῆσιν καὶ οἱ πλείστοι καλοῦσιν αὐτὸν τροχαῖον, χορεῖον καλοῦντες τὸν τρίβραχυν $_ _ _$ (λελυμένον τροχαῖον ἢ ἱαμβον). Ἡ τοιαύτη δὲ χρῆσις τοῦ χορεῖου, ἀντὶ δηλ. τοῦ τριβράχους, εὐρίσκεται ἤδη τὸ πρῶτον ἐν τῷ τῶν ποδῶν καταλόγῳ Διονυσίου τοῦ Ἀλικαρνασσεύως. Ἄλλ' ὅμως ὁ Φάβιος Κοϊντιλιανὸς τηρεῖ ἐτι τὴν κατ' Ἀριστοξένον χρῆσιν τοῦ ὄρου χορεῖου, ἐπὶ τοῦ σχήματος δηλ. τοῦδε $_ _ _$.

ΣΗΜ. ε'. Οἱ ἰωνικοὶ πόδες ἐκλήθησαν τὸ πρῶτον οὕτω ἐπὶ τῶν Πτολεμαίων ἀπὸ τῶν ἰωνικῶν λόγων τοῦ Σωτάδου, ἐν οἷς ἐγένετο πολλὴ χρῆσις τῶν ποδῶν τούτων, πρότερον δ' ἐκαλοῦντο βακχεῖοι, ὁ μὲν, ὡς φαίνεται βακχεῖος ἀπ' ἄρσεως, ὁ δὲ βακχεῖος ἀπὸ θέσεως. Ἐκλήθησαν δὲ βακχεῖοι ἐκ τῆς χρήσεως αὐτῶν ἐν ᾠμασιν εἰς Διονύσιον καὶ Δῆμητρα. Ὑπὸ τοῦ Ἀριστείδου Κοϊντιλιανοῦ βακχεῖοι καλοῦνται προσέτι ὁ χορίαμβος $_ _ _$ καὶ ὁ ἀντίσπαστος $_ _ _$, ὁ μὲν βακχεῖος κατὰ τροχαῖον, ὁ δὲ βακχεῖος κατὰ ἱαμβον. Πρὸς Westphal, allg. Metrik³ σελ. 146.

Ζ'. Διαφορὰ τῶν ῥητῶν καὶ ἀλόγων ποδῶν.

149. Πλὴν τῶν ποδῶν, περὶ ὧν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν εἵπομεν, ἡ παλαιὰ μουσικὴ εἶχε καὶ ἄλλους πόδας, παντάπασιν ἀχρήστους ἐν τῇ νεωτέρᾳ μουσικῇ, οἵτινες ὑπὸ τῶν παλαιῶν ῥυθμικῶν ἐκαλοῦντο ἄλογοι κατ' ἀντίθεσιν πρὸς τοὺς μνημονευθέντας, οἵτινες ἐκαλοῦντο ῥητοί. Ὁ Ἀριστοξένος ῥυθμ. στοιχ. σελ. 298 λέγει καθ' ὅλου περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν ῥητῶν καὶ ἀλόγων ποδῶν τάδε: «οἱ δ' ἄλογοι διαφέρουσι τῶν ῥητῶν τῷ τὸν ἄνω χρόνον πρὸς τὸν κάτω μὴ εἶναι ῥητόν». Τουτέστιν οἱ ἄλογοι πόδες διαφέρουσι τῶν ῥητῶν, καθ' ὅσον ἐπὶ τῶν ἀλόγων ποδῶν ὁ λόγος τῆς ἄρσεως πρὸς τὴν θέσιν δὲν εἶνε ῥητός, δηλαδή δὲν ἐκφράζεται δι' ἀκεραίων ἀριθμῶν ὡς ἐπὶ τῶν ῥητῶν, οἷον διὰ τοῦ 2:2 ἢ 2:1 ἢ 3:2, ἀλλὰ διὰ κλασματικῶν (πρὸς § 131). Ἐν δὲ σελ. 293 ἐξηγούμενος ὁ Ἀριστοξένος τὴν φύσιν τῶν ἀλόγων ποδῶν φέρει παράδειγμα τὸν ἄλογον τροχαῖον, ὅστις, καθ' ἃ λέγει ὁ Ἀριστοξένος, εὐρίσκεται ὡς ἐξῆς: ἐὰν ληφθῶσι δύο πόδες, ὁ μὲν ἴσην τὴν ἄρσιν τῇ θέσει ἔχων καὶ δίσσημον ἑκατέραν, τουτέστιν ὁ τετράσημος δακτυλικὸς ἦτοι ὁ δάκτυλος, ὁ δὲ τὴν μὲν θέσιν δίσσημον,

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| | δόχμιος ῥητός | δόχμιος ἄλογος |
| | υ̣ ̣ - υ̣ ̣ | α̣ ̣ - α̣ ̣ |
| | 3 5 | 3½ 5½ |
| ἢ | υ̣ ̣ - υ̣ ̣ | α̣ ̣ - α̣ ̣ |
| | 5 3 | 5½ 3½ |
| | ρ. βακχ. ρ. ἰαμβ. | ἄ. βακχ. ἄ. ἰαμβ. |

καὶ ὁ ἄλογος δάκτυλος ἐν τῷ Ἀρχιλοχείῳ μέτρῳ (Ἡφαιστ. σελ. 50 W.) οὐκέθ' ὁμῶς θάλλεις ἀπαλὸν χροῖα, κάρφεται γὰρ ἦδη· καὶ βήσας ὀρέων δυσπαιπάλους οἶος ἦν ἐπ' ἠδῆς.
 υ̣ υ̣ υ̣ υ̣ υ̣ υ̣ υ̣ υ̣ υ̣ υ̣ υ̣ | υ̣ υ̣ υ̣ υ̣ υ̣ υ̣
 Ὁ πούς οὗτος, ὅστις δύναται νὰ κληθῆ ἄλογος δακτυλοειδής, ἔχει μέγεθος τεσσάρων πρώτων χρόνων καὶ ἡμίσεος.

Η'. Πόδες ἀπλοὶ μείζονες.

153. Ὁ Ἀριστείδης Κοϊντιλιανὸς ποιεῖται προσέτι λόγον περὶ τινῶν ποδῶν, οὓς καλεῖ μείζονας ἀπλοῦς ῥυθμούς, τουτέστι τοῦ σηματοῦ τροχαίου καὶ τοῦ ὀρθίου, τοῦ μείζονος ἢ διπλοῦ σπονδείου καὶ τοῦ ἐπιβατοῦ παίωρος.

α) Τροχαῖος σημαντὸς καὶ ὀρθιος.

154. Ἐξ ὧν λέγει ὁ Ἀριστείδης (1) δηλοῦται ὅτι ἀμφοτέροι οἱ πόδες οὗτοι εἶχον μέγεθος δωδεκάσημον, ὅκτω μὲν χρόνους ἐπὶ τῆς θέσεως, τέσσαρας δὲ ἐπὶ τῆς ἄρσεως, διέφερον δὲ ἀλλήλων μόνον ὡς

(1) Σελ. 37 «ὀρθιος ἐκ τετρασήμου ἄρσεως καὶ ὀκτασήμου θέσεως· τροχαῖος σημαντὸς ὁ ἐξ ὀκτασήμου θέσεως καὶ τετρασήμου ἄρσεως». Σελ. 38 «ὁ δὲ ὀρθιος (ἐκλήθη) διὰ τὸ σεμνὸν τῆς ὑποκρίσεως καὶ βάσεως, τροχαῖος σημαντὸς δὲ ὅτι βραδὺς ὢν τοῖς χρόνοις ἐπιτεχνηταῖς χρῆται σημασίαις, παρακολουθήσεως ἐνεκα διπλασιάζων τὰς θέσεις». Σελ. 98 «οἱ δὲ ὀρθιοὶ καὶ σημαντοὶ διὰ τὸ πλεονάζειν τοῖς μακροτάτοις ἤχοις προάγουσιν εἰς ἀξίωμα». Πρβλ. καὶ Martianus Capella 195: Orthius, qui ex tetrasemi elatione, id est arsi, et octasemi positione constabit, ita ut duodecim tempora hic pes recepisse videatur. Atque habet propinquitatem aliquam cum iambico pede, quatuor enim primis temporibus ad iambum consona reliquis octo temporibus adiunctis. Dehinc trochaeus, qui semanticus dicitur, id est qui e contrario octo primis positionibus constet, reliquis in elationem quatuor brevibus artetur». Σελ. 196. Orthius propter honestatem positionis est nominatus, semanticus sane, quia cum sit tardior tempore, significationem ipsam productae et remanentis cessationis effingit.

πρὸς τὴν τάξιν τῆς ἄρσεως καὶ θέσεως (διαφορὰ κατ' ἀντίθεσιν), ὁ μὲν σημαντὸς ἔχων καθηγουμένην μὲν τὴν θέσιν, ἐπομένην δὲ τὴν ἄρσιν, ὁ δὲ ὀρθιος τάνάπαλιν. Ἀντιστοιχεῖ λοιπὸν πρὸς τὸν ἀπλοῦν ἦτοι τρίσημον τροχαῖον καὶ ἰαμβον πλὴν ὅτι ἕκαστος τῶν τριῶν χρόνων τῶν μείζονων ποδῶν ἦτο τετράσημος (ἦχοι μακρότατοι κατὰ τὸν Ἀριστείδην καὶ χρόνοι ἐπιτεχνητοί, ὡς τεχνητῶς διὰ τῆς τονῆς ὑπὲρ τὸ σύνηθες μέγεθος ηὔξημένοι).

| | | | |
|-------------------|-----|-----|----|
| τροχαῖος σημαντὸς | ''' | '' | ' |
| ὀρθιος | ' | ''' | '' |

Οἱ πόδες οὗτοι, οἵτινες ἀντιστοιχοῦσι πρὸς τὸν 3/2 πόδα τῆς νεωτέρας μουσικῆς, ἦσαν χρήσιμοι, ὡς φαίνεται, μόνον ἐν τοῖς Νόμοις καὶ Ὑμνοῖς. Εὐρετῆς δὲ αὐτῶν λέγεται ὁ Τέρπανδρος (Πλούταρχ. περὶ μουσ. 28). Καὶ οἱ ὑπὸ τοῦ Πολυδεύκου (4, 9. Πρβλ. Σουίδ. ἐν λ.) μνημονευόμενοι δύο νόμοι τοῦ Τέρπανδρου, ὁ νόμος ὀρθιος καὶ ὁ τροχαῖος, οὐδὲν πιθανώτατα ἄλλο ἦσαν ἢ νόμοι πεποιημένοι τοῖς ῥυθμοῖς ἐκείνοις, τοῖς δωδεκασήμοις δηλ. ὀρθίοις καὶ σημαντοῖς τροχαίοις. Τοιοῦτον ῥυθμὸν φαίνεται ὅτι εἶχε καὶ τὸ παρὰ Κλήμεντι τῷ Ἀλεξανδρῆ (Στρων. 6, 784) σφζόμενον ἀπόσπασμα τοῦ Τυρταίου ἐξ ὕμνου εἰς τὸν Δία ἐπὶ τῆς δωριστῆ ἀρμονίας μελωδουμένου

Zeῦ πάντων ἀρχά, πάντων ἀγήτωρ
 Zeῦ, σοὶ πέμπω ταύταν ὕμνων ἀρχάν.

Σημειωτέον δὲ ὅτι οὐχὶ ὀρθῶς ὁ Ἀριστείδης καταλέγει τοὺς πόδας τούτους μεταξὺ τῶν ἀπλῶν ἢ ἀσυνθέτων, τοιοῦτοι εἶνε μᾶλλον οἱ χρόνοι, ἐξ ὧν οἱ πόδες οὗτοι σύγκεινται, τετράσημοι δηλ. ἀσύνθετοι. Τούναντίον δὲ ἕκαστος τοιοῦτος πούς δωδεκάσημος ἀπετέλει καθ' ἑαυτὸν πόδα σύνθετον ἦτοι κῶλον.

β) Σπονδεῖος μείζων ἢ διπλοῦς.

155. Περὶ τοῦ μείζονος ἢ διπλοῦ σπονδείου λέγει ὁ Ἀριστείδης σελ. 36 «ἀπλοῦς σπονδεῖος ἐκ μακρᾶς θέσεως καὶ μακρᾶς ἄρσεως· σπονδεῖος μείζων ὁ καὶ διπλοῦς ἐκ τετρασήμου θέσεως καὶ τετρασήμου ἄρσεως». Ἐν δὲ τῷ β' βιβλίῳ σελ. 97. 98 χαρακτηρίζων ὁ Ἀριστείδης τὸ ἦθος τοῦ ἴσου γένους, λέγει τὰ ἐξῆς: «εἰ δὲ διὰ μηκίστων χρόνων συμβαίη γίνεσθαι τοὺς πόδας, πλείων ἢ κατάστασις ἐμφαίνοιτ' ἂν τῆς διανοίας. Διὰ τοῦτο ὀρώμεν . . . τοὺς μηκίστους ἐν τοῖς ἱεροῖς ὕμνοις, οἳ ἐχρῶντο παρεκτεταμένους, τὴν τε περὶ ταῦτα

Περὶ τοῦ ἠθικοῦ δὲ χαρακτήρος τοῦ ἐπιβατοῦ παίωνος λέγει ὁ Ἀριστείδης (σελ. 98) τάδε· «τοὺς δὲ ἐν ἡμιολίῳ λόγῳ θεωρουμένους ἐνθουσιαστικωτέρους εἶναι συμβέβηκεν, ὡς ἔφην. Τούτων δ' ὁ ἐπιβατὸς κενίηται μᾶλλον, συνταράττων μὲν τῇ διπλῇ θέσει τὴν ψυχὴν, ἐς ὕψος δὲ τῷ μεγέθει τῆς ἄρσεως τὴν διάνοιαν ἐξεγείρων». Σύμφωνος δὲ τῷ ἦθει ἦτο καὶ ἡ χρῆσις αὐτοῦ. Καὶ κατὰ πρῶτον μὲν μετεχειρίσατο αὐτὸν ὁ Ἀρχίλοχος, ὡς φαίνεται, ἐν ποιήμασιν ἱεροῖς εἰς Διόνυσον καὶ Δήμητρα, ἅτινα εἶχον ὁμοίον χαρακτήρα (Πλούτ. περὶ μουσ. 28). Εἶτα δὲ μετεχειρίσατο αὐτὸν καὶ ὁ Ὀλυμπος ἐν ὁμοίοις ποιήμασιν ἐπὶ τῆς Φρυγιστὶ ἀρμονίας, οἷον ἐν τοῖς εἰς τὴν Κυβέλην ἄδομένοις μητροῖς (Πλούτ. π. μουσ. 33).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5'

Περὶ κῶλων.

157. Ὡς προείπομεν (§144), τὰ κῶλα τῶν μετρικῶν εἶνε τὰ αὐτὰ καὶ οἱ σύνθετοι πόδες τοῦ Ἀριστοξένου. Ἡ ταυτότης δὲ αὕτη γίνεται φανερὰ οὐ μόνον ἐκ τῆς θεωρίας τῶν παλαιῶν μετρικῶν (1), ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν παρὰ τῷ Ἀνωνύμῳ περὶ μουσικῆς σφωζομένων παλαιῶν μελῶν (2) καὶ ἐξ ὧν λέγει ὁ Ἀριστοξένος περὶ τῆς ποδικῆς σημασίας ἦτοι τῆς εἰς ἄρσεις καὶ θέσεις διαιρέσεως τῶν συνθέτων ποδῶν ἐν τῇ ἐρμηνείᾳ τῶν μουσικῶν ποιημάτων, περὶ οὗ θὰ εἴπωμεν κατωτέρω. Ἐκ τούτων δηλοῦται ὅτι ἡ φύσις καὶ οὐσία τῶν συνθέτων ποδῶν ἢ κῶλων τῆς παλαιᾶς μουσικῆς ἦτο ἡ αὐτὴ καὶ ἡ τῶν περιοδικῶν κῶλων τῆς νεωτέρας μουσικῆς. Ποία δὲ ἦτο αὕτη λέγομεν ἐφεξῆς. Ἐμπροσθεν (κεφ. α' § 68) ἐξηγούμενοι τὴν φύσιν τῶν

(1) Πρὸς. Ἡφαιστ. σελ. 64 W. «Στίχος ἐστὶ ποσὸν μέγεθος μέτρον, ὅπερ οὔτε ἔλαττον ἐστὶ τριῶν συζυγιῶν οὔτε μείζον τεσσάρων. Τὸ δὲ ἔλαττον ὄν τριῶν συζυγιῶν, ἐὰν μὲν πλήρεις ἔχῃ τὰς συζυγίας, ἀκατάληκτόν ἐστι καὶ καλεῖται κῶλον, ἐὰν δὲ τι ἔλλείπη, κόμμα».

(2) Παρὰ τῷ Ἀνωνύμῳ κροῦμά τι ἦτοι μέλος τι τῆς ὀργανικῆς (§ 104) ἔχει τὴν ἐπιγραφὴν κῶλον ἐξάσημον, ὅπερ ἰσοδυναμεῖ τῷ τοῦ Ἀριστοξένου ποὺς ἐξάσημος θακτυλικός.

ποδῶν παρεβάλομεν αὐτοὺς πρὸς τὰς ἐν τῷ λόγῳ λέξεις. Ὅπως δηλαδὴ διὰ τοῦ ἐπικρατεστέρου τόνου μιᾶς τινος τῶν συλλαβῶν τῆς λέξεως συνάπτονται πᾶσαι αἱ συλλαβαὶ αὐτῆς εἰς ἓν σῶμα, οὕτω καὶ πλείονες φθόγγοι ἢ καθ' ὅλου χρόνοι τοῦ ῥυθμιζομένου διὰ τῆς ἐρρωμενεστέρας προφορᾶς ἐνός τινος αὐτῶν συνάπτονται πάντες εἰς ἓν σῶμα διάφορον τῶν προηγουμένων καὶ ἐπομένων, δῆλον ὅτι τὸν πόδα. Ἀλλ' ὅμως ἐν τῷ λόγῳ παρὰ τὴν εἰς λέξεις διαίρεσιν γίνεται καὶ ἀνωτέρα τις, ἢ εἰς κῶλα διαίρεσις. Πλείονες δηλαδὴ λέξεις νόημά τι ἀποτελοῦσαι συνάπτονται πρὸς ἀλλήλας εἰς ἓν σῶμα μείζον, τὸ λεγόμενον ῥητορικὸν κῶλον. Κατορθοῦται δὲ τοῦτο κατὰ τὸν αὐτὸν καὶ ἐπὶ τῶν λέξεων καθ' ἑαυτὰς τρόπον, τουτέστι διὰ τοῦ τονισμοῦ. Ἐν ᾧ δηλαδὴ πᾶσα λέξις καθ' ἑαυτὴν φυλάττει τὸν ἴδιον αὐτῆς λογικὸν τόνον, ὅστις διακρίνει αὐτὴν τῶν ἄλλων, μία τις τῶν λέξεων τῶν νόημά τι ἀποτελουσῶν τονίζεται ἐμφαντικώτερον παρὰ τὰς ἄλλας, ὁ δὲ ἐμφαντικώτερος οὗτος τονισμὸς κατορθοῖ νὰ συνάψῃ πάσας εἰς ἓν σῶμα μείζον, διάφορον τῶν προηγουμένων καὶ ἐπομένων, δῆλον ὅτι τὸ κῶλον. Καθὼς λοιπὸν ὁ λόγος σύγκειται ἐκ νοημάτων λογικῶν, οὕτω καὶ τὸ μέλος ἀπαρτίζεται ἐκ νοημάτων μελωδικῶν ἐφεξῆς ἀλληλα διαδεχομένων· ὥστε ἀνάγκη καὶ ἐν τῷ ἐρρυθμῷ μέλει νὰ γίνηται ἀνάλογός τις διαίρεσις, οἷα καὶ ἐν τῷ ῥητορικῷ λόγῳ, τουτέστι διαίρεσις εἰς μελωδικὰ ἢ ῥυθμικὰ κῶλα. Καὶ τῷ ὄντι ἐπὶ παντὸς τεχνικοῦ μέλους διακρίνεται ἐκτὸς τῆς στοιχειώδους καὶ κατωτέρας διαιρέσεως εἰς πόδας καὶ ἀνωτέρα τις διαίρεσις εἰς κῶλα. Ὅπως δὲ ἐπὶ τῶν ποδῶν διακρίνεται εἰς κύριος ῥυθμικὸς τόνος, ὅστις συνάπτει πάντας τοὺς χρόνους τοῦ ποδὸς εἰς ἓν σῶμα, καὶ εἰς δευτερεύων, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν μείζονων τούτων μερῶν, τῶν κῶλων, ἅτινα σύγκεινται ἐκ πλειόνων ποδῶν, εἰς τις τῶν ποδῶν τοῦ κῶλου λαμβάνει δυνατώτερον παρὰ τοὺς ἄλλους ῥυθμικὸν τόνον, ὁ δὲ δυνατώτερος οὗτος τόνος συνάπτει πάντας τοὺς πόδας, οἵτινες καθ' ἑαυτοὺς φυλάττουσι τοὺς ἰδίους ῥυθμικοὺς τόνους, εἰς ἓν σῶμα διάφορον τῶν προηγουμένων καὶ ἐπομένων. Παρὰ τὴν ῥυθμικὴν ταύτην συνάφειαν ἔχουσι τὰ κῶλα καθ' ἑαυτὰ ἐν τῷ μέλει καὶ μελικὴν συνάφειαν. Ὑπὸ μελικὴν δηλαδὴ ἐποψιν κατασκευάζονται οὕτω τὰ κῶλα ὑπὸ τοῦ μελοποιοῦ, ὥστε νὰ ἔχωσιν ὠρισμένον τέλος ἢ κατὰλῃξιν, τουτέστιν ὠρισμένους τελικοὺς φθόγγους, καὶ οὕτω νὰ ἀποτελῶσιν ἓν σῶμα μελικὸν διακεκριμένον τῶν προηγουμένων καὶ ἐπομένων. Κατορθοῦ-

ται δὲ τοῦτο, ὅταν ἡ μελωδία σχηματίζεται οὕτως ὥστε νὰ τελευτᾷ εἰς τινὰ τῶν κεφαλαίων φθόγγων τοῦ ὀκταχόρου συστήματος, ἐφ' οὗ ἐπικυβόνηται. Τοιοῦτος δὲ εἶνε κατὰ πρῶτον μὲν λόγον καὶ σημαντικώτατος ὁ τονικός φθόγγος ἢ ἡ τονική (tonica), εἶτα δὲ καὶ ἡ τρίτη καὶ πέμπτη ἀπὸ τῆς τονικῆς, τουτέστιν ἡ μέση (media) καὶ ἡ δεσπόζουσα (dominante).

158. Ἐν τῷ λόγῳ πάλιν αἱ λέξεις αἱ τῷ ἐμφαντικωτέρῳ τόνῳ ὑποτασσόμεναι καὶ δι' αὐτοῦ εἰς ἓν σῶμα συναπτόμεναι, τὸ ῥητορικὸν κῶλον, δὲν δύνανται νὰ εἶνε λίαν πολλαί, διότι ἄλλως, ἂν δηλαδὴ εἶνε πλείονες τοῦ δέοντος, εἰς μόνος κύριος τόνος δὲν ἐξαρκεῖ νὰ ὑποτάξῃ τῇ ἑαυτοῦ δυνάμει τοὺς τόνους πασῶν τῶν ἄλλων λέξεων καὶ οὕτω νὰ συνάψῃ πάσας εἰς ἓν σῶμα, μᾶλλον δὲ θὰ εἶνε χρεῖα καὶ ἄλλου προσέτι τοιοῦτου κυρίου τόνου· ἀλλ' ὁμως τότε δὲν θὰ ἔχωμεν πλέον ἓν μόνον σῶμα, ἀλλὰ δύο ἀνεξάρτητα ἀλλήλων, ἂν δύο εἶνε οἱ κυριώτεροι τόνοι, ἢ καὶ πλείονα, ἂν εἶνε πλείονες οὗτοι. Ὁ αὐτὸς λοιπὸν λόγος καὶ περὶ τῶν μελωδικῶν ἢ ῥυθμικῶν κῶλων. Πάντοτε ὠρισμένος τις ἀριθμὸς ποδῶν δύναται νὰ συνάπτηται εἰς ἓν ῥυθμικὸν κῶλον διὰ τοῦ δυνατωτέρου ῥυθμικοῦ τόνου ἐνός τινος τῶν ποδῶν αὐτοῦ. Πᾶν δὲ μείζον τοῦ δέοντος μέγεθος ἀδυνατεῖ νὰ ὑποτάξῃ τῇ ἑαυτοῦ δυνάμει καὶ νὰ συνάψῃ εἰς ἓν ῥυθμικὸν σῶμα ὁ κυριώτερος οὗτος τόνος, ὥστε ἐπὶ τοιοῦτου μεγέθους θὰ εἶνε χρεῖα δύο ἢ καὶ πλείονων κυριωτέρων ῥυθμικῶν τόνων· ἀλλ' ὁμως οὕτως ἀπόλλυται ἡ ῥυθμικὴ συνάφεια καὶ ἀντὶ ἐνός θὰ ἔχωμεν δύο ἢ καὶ πλείονα σῶματα ἢτοι ῥυθμικὰ κῶλα.

159. Πόσοι λοιπὸν πόδες δύνανται νὰ συναφθῶσι καὶ ἀποτελέσωσιν ἓν σῶμα ἢτοι ἓν ῥυθμικὸν κῶλον, οὐ δύναται νὰ ἀντιληφθῇ ὡς τοιοῦτου ἢ αἰσθησις; Ἐν μὲν τῇ νεωτέρῃ μουσικῇ συνάπτονται κανονικῶς τέσσαρες πόδες καὶ ἀποτελοῦσιν ἓν ῥυθμικὸν κῶλον, συχνὰ δὲ μόνον δύο, σπανιώτατα δὲ τρεῖς. Συνήθως δέ, ὅταν ὁ μελοποιὸς εὐρίσκη τριποδίας ἐν τῷ ποιητικῷ κειμένῳ, μεταβάλλει αὐτὰς εἰς τετραποδίας, προστιθεὶς κενὸν χρόνον ἔχοντα μέγεθος ἐνός ποδός. Πενταποδίας δὲ καὶ ἑξαποδίας ἢτοι κῶλα συγκείμενα ἐκ πέντε καὶ ἕξ ποδῶν μεταχειρίζεται μὲν ἡ νεωτέρα μουσικὴ, ἀλλ' ὁμως σποράδην καὶ ἀναμιγνύουσα ἄλλοις κῶλοις, οὐχὶ δὲ συνεχῶς ἐπὶ μειζόνων ῥυθμικῶν μερῶν. Ἡ παλαιὰ ὁμως μουσικὴ τέχνη, ὡς εἶδομεν ἐν τῷ προηγουμένῳ κεφαλαίῳ, ἐσχημάτιζε συνθέτους πόδας ἢτοι κῶλα οὐχὶ μόνον

ἐκ τεσσάρων, δύο καὶ τριῶν ἀσυνθέτων ποδῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ πέντε καὶ ἕξ, τουτέστι διποδίας τε καὶ τριποδίας καὶ τετραποδίας καὶ πενταποδίας καὶ ἑξαποδίας, καὶ πάντα τὰ κῶλα ταῦτα μετεχειρίζετο σχεδὸν ἐπίσης συχνά, ὡς μανθάνομεν ἐκ τῆς σφωζομένης παλαιᾶς ποιήσεως. Τὰς δὲ πενταποδίας καὶ ἑξαποδίας μετεχειρίζοντο οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες οὐ μόνον σποράδην, ὡς ἡ νεωτέρα μουσικὴ, ἀλλὰ καὶ συνεχῶς ἢτοι κατ' ἐπανάληψιν ἐφεξῆς. Σημειωτέον δὲ ὅτι ἐν τῇ παλαιᾷ μουσικῇ τέχνῃ δὲν ἐσχηματίζοντο παντὸς εἶδους κῶλα ἐξ ἐκάστου τῶν ἀσυνθέτων ποδῶν ἢτοι μονοποδιῶν, ἀλλὰ διποδίας μὲν καὶ τριποδίας ἐσχημάτιζεν ἡ παλαιὰ μουσικὴ τέχνη καὶ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀσυνθέτων ποδῶν ἢτοι μονοποδιῶν, τουτέστι τροχαϊκᾶς (ιαμβικᾶς), δακτυλικᾶς (ἀναπαιστικᾶς), παιωνικᾶς καὶ ἰωνικᾶς (ἀπὸ μείζονος καὶ ἀπ' ἐλάσσονος) διποδίας καὶ τριποδίας· τετραποδίας δὲ μόνον ἐκ τῶν τρισήμων καὶ τετρασήμων ἀσυνθέτων ποδῶν, τουτέστι τροχαϊκᾶς (ιαμβικᾶς) καὶ δακτυλικᾶς (ἀναπαιστικᾶς) τετραποδίας· πενταποδίας δὲ ἐκ πάντων τῶν ἀσυνθέτων ποδῶν πλὴν τῶν ἐξασήμων ἰαμβικῶν, τουτέστι τροχαϊκᾶς (ιαμβικᾶς), δακτυλικᾶς (ἀναπαιστικᾶς) καὶ παιωνικᾶς πενταποδίας· ἑξαποδίας δὲ μόνον ἐκ τῶν τρισήμων ἀσυνθέτων ποδῶν, τουτέστι τροχαϊκᾶς καὶ ἰαμβικᾶς. Καὶ αἱ μὲν διποδίαὶ καὶ τετραποδίαὶ διὰ τῆς ποδικῆς διαιρέσεως εἰς δύο μέρη διαιρούμεναι, ἔχοντα πρὸς ἄλληλα τὸν τοῦ ἴσου λόγον, ἀνῆκον εἰς τὸ δακτυλικὸν ποδικὸν γένος, αἱ δὲ τριποδίαὶ καὶ ἑξαποδίαὶ διὰ τῆς ποδικῆς διαιρέσεως εἰς δύο μέρη διαιρούμεναι, ἔχοντα πρὸς ἄλληλα τὸν τοῦ διπλασίου λόγον, ἀνῆκον εἰς τὸ ἰαμβικὸν ποδικὸν γένος, αἱ δὲ πενταποδίαὶ ὡσαύτως εἰς δύο μέρη διὰ τῆς ποδικῆς διαιρέσεως διαιρούμεναι, ἔχοντα πρὸς ἄλληλα τὸν τοῦ ἡμιολίου λόγον, ἀνῆκον εἰς τὸ παιωνικὸν ποδικὸν γένος.

Ὡς ἐν τύπῳ δὲ τὰ κῶλα ἢτοι οἱ σύνθετοι πόδες τῆς παλαιᾶς μουσικῆς τέχνης εἶχον ὡς ἐξῆς·

Α'. Τροχαϊκὰ καὶ ἰαμβικὰ κῶλα.

- | | | |
|--------------|-------------------|--------------------|
| 1. - - - - | τροχαϊκὴ διποδία | } κῶλον ἐξάσημον |
| 2. - - - - | ιαμβικὴ διποδία | |
| 3. - - - - - | τροχαϊκὴ τριποδία | } κῶλον ἐννεάσημον |
| 4. - - - - - | ιαμβικὴ | |

5. - - - - - τροχαϊκή τετραποδία } κῶλον δωδεκάσημον
 6. - - - - - ιαμβική » } (6+6).
 7. - - - - - τροχαϊκή πενταποδία } κῶλον 15σημον
 8. - - - - - ιαμβική » } (9+6).
 9. - - - - - τροχαϊκή ἑξαποδία } κῶλον 18σημον
 10. - - - - - ιαμβική » } (12+6).

Β'. Δακτυλικά καὶ ἀναπαιστικά κῶλα.

11. - - - - - δακτυλική διποδία } κῶλον ὀκτάσημον
 12. - - - - - ἀναπαιστική » } (4+4).
 13. - - - - - δακτυλική τριποδία } κῶλον δωδεκάσημον
 14. - - - - - ἀναπαιστική » } (8+4).
 15. - - - - - δακτυλ. τετραποδία } κῶλ. 16σημον
 16. - - - - - ἀναπαιστική » } (8+8).
 17. - - - - - δακτ. πενταποδία } κ. 20σημ.
 18. - - - - - ἀναπαιστ. » } (12+8).

Γ'. Παιωνικά κῶλα.

19. - - - - - παιωνική διποδία ἤτοι κῶλον δεκάσημον (5+5).
 20. - - - - - παιων. τριπ. ἤτοι κῶλ. 15σημον (10+5).
 21. - - - - - π. πενταπ. ἤτοι κ. 25σ. (15+10).

Δ'. Ἴωνικά κῶλα.

22. - - - - - ἰωνική διποδία ἀπὸ μείζονος } κῶλον 12σημον
 23. - - - - - » » ἀπ' ἐλάσσον. } (6+6).
 24. - - - - - ἰων. τριπ. ἀπὸ μείζ. } κῶλ. 18σημον
 25. - - - - - » » ἀπ' ἐλάσ. } (12+6).

Σημασία τῶν κῶλων.

160. Πῶς ὁμως ἐσημαίνοντο οἱ παλαιοὶ τοὺς συνθέτους πόδας ἤτοι τὰ κῶλα, εἰς πόσα δηλαδὴ σημεῖα ἢ ποδικούς χρόνους, ἄρσεις τε καὶ θέσεις, διήρουν τὰ κῶλα ἐν τῇ ἐρμηνείᾳ ἤτοι ἐξαγγελίᾳ τῶν μουσικῶν ποιημάτων; Περὶ τοῦ ζητήματος τούτου πραγματεύονται δύο χωρία τοῦ Ἀριστοξένου, ὧν τὸ μὲν ἐν τῇ τοῦ Ψελλοῦ ἐπιτομῇ § 12 διασωθὲν ἔχει ὡδε: «αὕξεται δὲ ἐπὶ πλείωνων τό τε ἰαμβικόν

γένος καὶ τὸ παιωνικόν τοῦ δακτυλικοῦ, ὅτι πλείοσι σημείοις ἑκάτερον αὐτῶν χρῆται: οἱ μὲν γὰρ τῶν ποδῶν δύο μόνοις πεφύκασι σημείοις χρῆσθαι, ἄρσει καὶ βάσει, οἱ δὲ τρισίν, ἄρσει καὶ διπλῇ βάσει, οἱ δὲ τέτρασι, δύο ἄρσει καὶ δύο βάσει. Τὸ δὲ ἕτερον χωρίον ἐν αὐτῷ τῷ πρωτοτύπῳ τοῦ Ἀριστοξένου εὐρισκόμενον Ἰϋθμ. στοιχ. σελ. 288 κέ. Μορ. (πρβλ. καὶ Ψελλ. § 14) ἔχει ὡδε: «ὦ δὲ σημανόμεθα τὸν ῥυθμὸν καὶ γνώριμον ποιούμεν τῇ αἰσθήσει, πούς ἐστιν εἰς ἢ πλείους ἐνός (1). Τῶν δὲ ποδῶν οἱ μὲν ἐκ δύο χρόνων σύγκεινται τοῦ τε ἄνω καὶ τοῦ κάτω, οἱ δὲ ἐκ τριῶν, δύο μὲν τῶν ἄνω, ἐνός δὲ τοῦ κάτω, ἢ ἐξ ἐνός μὲν τοῦ ἄνω, δύο δὲ τῶν κάτω, <οἱ δὲ ἐκ τεττάρων, δύο μὲν τῶν ἄνω, δύο δὲ τῶν κάτω>. Ὅτι μὲν οὖν ἐξ ἐνός χρόνου πούς οὐκ ἂν εἴη φανερόν, ἐπειδήπερ ἐν σημεῖον οὐ ποιεῖ διαίρεσιν χρόνου: ἄνευ γὰρ διαιρέσεως χρόνου πούς οὐ δοκεῖ γίνεσθαι. Τοῦ δὲ λαμ. βάνειν τὸν πόδα πλείω τῶν δύο σημεῖα τὰ μεγέθη τῶν ποδῶν αἰτιατέον. Οἱ γὰρ ἐλάττους τῶν ποδῶν, εὐπερίληπτον τῇ αἰσθήσει τὸ μέγεθος ἔχοντες, εὐσύνοπτοί εἰσι καὶ διὰ τῶν δύο σημείων: οἱ δὲ μεγάλοι τούναντίον πεπόνθασι: δυσπερίληπτον γὰρ τῇ αἰσθήσει τὸ μέγεθος ἔχοντες πλείωνων δέονται σημείων, ὅπως εἰς πλείω μέρη διαιρεθὲν τὸ τοῦ ὅλου ποδὸς μέγεθος εὐσυνοπτότερον γίνηται. Διὰ τί δὲ οὐ γίνεται πλείω σημεῖα τῶν τεττάρων, οἷς ὁ πούς χρῆται κατὰ τὴν αὐτοῦ δύναμιν, ὕστερον δειχθήσεται».

Τὸ κοινὸν ἐξαγόμενον ἐκ τῶν δύο τούτων χωρίων, ἅτινα δὲν διαφωνοῦσιν, ἀλλ' ἀναπληροῦσιν ἀλλήλα, δύναται νὰ διατυπωθῇ ὡδε: οἱ μὲν ἐλάσσονες τῶν ποδῶν ἤτοι οἱ ἀσύνθετοι (μονοποδία) ἔχουσι κοινῶς, ἄνευ δηλαδὴ διακρίσεως ποδικοῦ γένους εἰς ὃ ἕκαστος ἀνήκει, δύο σημεῖα, ἄρσιν τε καὶ θέσιν: ἐκ δὲ τῶν μεγάλων ἤτοι τῶν συνθέτων ποδῶν (κῶλων) οἱ μὲν δακτυλικοί, τουτέστιν αἱ διποδία καὶ αἱ τετραποδία, ἔχουσιν ὡσαύτως δύο σημεῖα, ἄρσιν τε καὶ θέσιν, οἱ δὲ ἰαμβικοί, τουτέστιν αἱ τριποδία καὶ ἑξαποδία, τρία, δύο ἄρσεις καὶ μίαν θέσιν ἢ μίαν ἄρσιν καὶ δύο θέσεις: οἱ δὲ παιωνικοί, ἤτοι αἱ πενταποδία, τέσσαρα, δύο ἄρσεις καὶ δύο θέσεις.

161. Ἐπὶ μὲν λοιπὸν τῶν διποδιῶν καὶ τετραποδιῶν εὐρίσκομεν εὐκόλως τὰ δύο σημεῖα ἤτοι τὴν ἄρσιν καὶ τὴν θέσιν, διαιροῦντες αὐ-

(1) Κατὰ τὴν ἐρμηνείαν τοῦ Οὐεσπάλιου δι' ἐνός μὲν ποδὸς σημανόμεθα τὸν ῥυθμὸν, ὅταν πάντες οἱ πόδες εἴνε ὅμοιοι ἀλλήλοις, διὰ πλείωνων δέ, ὅταν δὲν εἴνε πάντες οἱ πόδες ὅμοιοι ἀλλήλοις, ὅπερ συμβαίνει ἐν τῇ ῥυθμικῇ μεταβολῇ.

τάς εἰς δύο ἴσα μέρη, ὧν τὸ μὲν ἕτερον θὰ ἀποτελῆ τὴν ἄρσιν, τὸ δὲ ἕτερον τὴν θέσιν, ὥστε τὰ δύο ταῦτα σημεῖα συμπίπτουσι τοῖς ἐκ τῆς ποδικῆς διαιρέσεως εὐρισκομένοις μέρεσιν· οἷον ἐπὶ τῆς τροχαϊκῆς διποδίας καὶ τετραποδίας τὰ δύο σημεῖα εἶχον ὡδε·

| | | | |
|-------|-------|---------|---------|
| σημ. | σημ. | σημεῖον | σημεῖον |
| ⌊ υ | ⌊ υ | ⌊ υ υ | ⌊ υ υ |
| ἄρσις | θέσις | ἄρσις | θέσις. |

Ἐν τοῖς μνημονευθεῖσι χωρίοις τοῦ Ἀριστοξένου προτάττεται μὲν ἡ ἄρσις, ἐπιτάττεται δὲ ἡ θέσις, ἀλλ' ὅμως ὑπὸ τῆς φράσεως τοῦ Ἀριστοξένου δὲν ἀποκλείεται καὶ τὸ ἀντίθετον, τὸ νὰ κατηγῆται μὲν ἡ θέσις, νὰ ἔπηται δὲ ἡ ἄρσις, ὡδε δηλαδή·

| | | | |
|-------|-------|---------|---------|
| σημ. | σημ. | σημεῖον | σημεῖον |
| ⌊ υ | ⌊ υ | ⌊ υ υ | ⌊ υ υ |
| θέσις | ἄρσις | θέσις | ἄρσις. |

Συμμαρτυρεῖ δὲ καὶ ὁ Ἀριστείδης λέγων ἐν σελ. 36 περὶ εἶδους τινὸς τοῦ ὀκτασῆμου δακτυλικοῦ τοῦ καλουμένου *μείζονος σπονδείου* ⌊ ⌊ «σπονδείος μείζων ἐκ τετρασῆμου θέσεως καὶ τετρασῆμου ἄρσεως». Πότε ὅμως ἐν τῇ σφζομένη τῶν παλαιῶν ποιήσει ἐπὶ τῶν διποδιῶν καὶ τετραποδιῶν κατηγείτο μὲν ἡ θέσις, εἶπετο δὲ ἡ ἄρσις, ἢ τάνάπαλιν, δὲν δυνάμεθα νῦν νὰ γινώσκωμεν διὰ τὴν ἀπώλειαν τῶν παλαιῶν μελῶν καὶ διότι οὐδαμῶθεν ἄλλοθεν διδασκόμεθά τι περὶ τούτου. Ὅ,τι δὲ εἶπομεν περὶ τῶν τροχαϊκῶν διποδιῶν καὶ τετραποδιῶν, τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ ἐπὶ τῶν ἰαμβικῶν καὶ δακτυλικῶν καὶ λοιπῶν λεγόμενον. Ὡσαύτως δὲ ὁ,τι εἶπομεν ἔμπροσθεν (§ 147) περὶ τῶν ἀπλῶν ἢ ἀσυνθέτων ποδῶν ὅτι διαφέρουσι τὸ ἦθος, ὅταν προηγῆται μὲν ἡ θέσις, ἔπηται δὲ ἡ ἄρσις καὶ τάνάπαλιν, διότι κατὰ μὲν τὴν πρώτην περίστασιν οἱ πόδες ἀνήκουσιν εἰς τὸ ἡσυχαστικὸν ἦθος τῆς ῥυθμοποιίας καὶ εἶνε ἡσυχαστικώτεροι τὸ ἦθος, κατὰ δὲ τὴν ἀντίστροφον τάξιν τῶν σημείων οἱ πόδες ἀνήκουσιν εἰς τὸ διασταλτικὸν ἦθος τῆς ῥυθμοποιίας καὶ γίνονται διασταλτικώτεροι τὸ ἦθος ἤτοι προσλαμβάνουσι μείζονα κίνησιν καὶ ἐνέργειαν, τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ ἐπὶ τῶν συνθέτων ποδῶν, δηλονότι εἶνε ἡσυχαιέτεροι μὲν οἱ ἔχοντες προηγουμένην τὴν θέσιν, ἐπιφερομένην δὲ τὴν ἄρσιν, διασταλτικώτεροι δὲ ἤτοι κεκινημένοι τὸ ἦθος οἱ ἀντίστροφον ἔχοντες τὴν τάξιν τῶν σημείων.

162. Ἐπὶ τῶν συνθέτων ὅμως ἰαμβικῶν ποδῶν, ἤτοι τῶν *τριπο-*

διῶν καὶ *ἑξαποδιῶν*, τὰ ἐκ τῆς ποδικῆς διαιρέσεως εὐρισκόμενα μέρη δύο ὄντα δὲν δύνανται νὰ συμπίπτωσιν, ὡς ἐπὶ τῶν συνθέτων δακτυλικῶν, τοῖς σημείοις, ἅτινα εἶνε τρία. Ἀνάγκη λοιπὸν τὸ ἕτερον τῶν ἐκ τῆς ποδικῆς διαιρέσεως δύο μερῶν, δῆλον ὅτι τὸ μείζον, ὅπερ ἔχει διπλάσιον τοῦ ἑτέρου μέγεθος, νὰ περιέχῃ δύο σημεῖα. Εἶχον δὲ τὰ τρία ταῦτα σημεῖα κατὰ τὸν Ἀριστόξενον τὴν ἐξῆς δύναμιν, ἥτοι δηλαδή ἦσαν δύο ἄρσις καὶ μία θέσις ἢ μία ἄρσις καὶ δύο θέσεις. Ταῦτα δὲ οὐδαμῶς ἄλλως πρέπει νὰ νοηθῶσιν εἰμὴ ὅτι ἐν μὲν τῶν σημείων τούτων αἰεὶ θέσις ὃν εἶχε τὴν μεγίστην δύναμιν, ἐν δὲ αἰεὶ ἄρσις ὃν τὴν ἐλαχίστην, ἐν δὲ μέσῃ τινὰ δύναμιν, ὥστε ἡδύνατο νὰ θεωρῆται καὶ λέγηται ἄρσις μὲν παραβαλλόμενον πρὸς τὴν θέσιν, θέσις δὲ παραβαλλόμενον πρὸς τὴν ἄρσιν. Ἐκ τούτων λοιπὸν ἡ παλαιὰ μουσικὴ τέχνη ἀποδείκνυται τελῶς συμφωνοῦσα τῇ νεωτέρᾳ ὡς πρὸς τὴν σημασίαν τῶν συνθέτων ἰαμβικῶν ποδῶν καθὼς καὶ πρὸς τὴν τῶν συνθέτων δακτυλικῶν. Διότι ὅπως ἡ ἀρχαία εἰς δύο ποδικούς χρόνους, ἄρσιν τε καὶ θέσιν, διήρει τοὺς δακτυλικούς πόδας ἀσυνθέτους τε καὶ συνθέτους, οὕτω καὶ ἡ νεωτέρα μουσικὴ διαιρεῖ σηματομένη τοὺς ἀναλόγους ἀρτίους ἢ διμερεῖς καλουμένους πόδας. Καὶ πάλιν ὅπως ἡ ἀρχαία μουσικὴ τέχνη σηματομένη διήρει εἰς τρεῖς ποδικούς χρόνους τοὺς συνθέτους ἰαμβικούς πόδας, οὕτω καὶ ἡ νεωτέρα τοὺς ἀναλόγους περιττοὺς ἢ τριμερεῖς καλουμένους πόδας σηματομένη διαιρεῖ εἰς τρία ἴσα μέρη, ὧν τὸ μὲν προφέρεται μετὰ μεγίστης δυνάμεως (""), τὸ δὲ μετ' ἐλάσσοнос ("), τὸ δὲ μετὰ ἐτι ἐλάσσοнос ἤτοι μετὰ τῆς ἐλαχίστης δυνάμεως ('). Κατὰ ταῦτα λοιπὸν οἱ παλαιοὶ τὴν τροχαϊκὴν π. χ. *τριποδιῶν* (ἐννεάσημον ἰαμβικόν) ἐσημαίνοντο ὡδε·

| | | |
|------|------|------|
| σημ. | σημ. | σημ. |
| "" υ | " υ | ' υ |
| θέσ. | θέσ. | ἄρσ. |
| ἢ | θέσ. | ἄρσ. |

Ἄλλ' ὅμως ὅπως ἐπὶ τῶν διποδιῶν καὶ τετραποδιῶν, ὡς εἶπομεν, ἡ τάξις τῶν σημείων ἦτο ἄλλοτε ἄλλη, ἄλλοτε δηλαδή κατηγείτο μὲν ἡ θέσις, εἶπετο δὲ ἡ ἄρσις, καὶ ἄλλοτε τάνάπαλιν, τὸν αὐτόν που λόγον πρέπει πιθανῶς νὰ δεχθῶμεν καὶ ἐπὶ τῶν *τριποδιῶν*, τουτέστιν ὅτι ἐσημαίνοντο καὶ ὡδε

ἄρσ. θέσ. θέσ. (ἡ ἄρσις)

ἢ καὶ ὦδε·

θέσ.(ἄρσ.) ἄρσ. θέσις.

163. Ὡσπερ δὲ ἐπὶ τῶν συνθέτων ἰαμβικῶν ποδῶν, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν συνθέτων παιωνικῶν ἦτοι τῶν πενταποδιῶν τὰ ἐκ τῆς ποδικῆς διαιρέσεως μέρη, δύο ὄντα καὶ λόγον πρὸς ἄλληλα τὸν τοῦ ἡμιολίου ἔχοντα, δὲν δύνανται νὰ συμπίπτωσι τοῖς τέσσαρσι σημείοις, εἰς αἱ οἱ παλαιοὶ διήρουν τοὺς συνθέτους παιωνικοὺς πόδας σημαίνοντες αὐτοὺς ἐν τῇ ἐξαγγελίᾳ τῶν μουσικῶν ποιημάτων. Ἀνάγκη λοιπὸν νὰ δεχθῶμεν ὅτι δύο μὲν τῶν τεσσάρων σημείων ἐπιπτον ἐπὶ τὸ ἕτερον μέρος τῆς ποδικῆς διαιρέσεως, δύο δὲ ἐπὶ τὸ ἕτερον. Τὴν δύναμιν τῶν σημείων τούτων ὀρίζει ὁ Ἀριστόξενος ἐν τοῖς μνημονευθεῖσι χωρίοις λέγων ὅτι ἦσαν δύο ἄρσις καὶ δύο θέσις. Ἐκ τούτων δὲ καὶ ἐξ ὧν λέγει ὁ Ἀριστείδης Κοϊντιλιανὸς περὶ τῆς σημασίας τοῦ δεκάσημου παιωνικοῦ (βλ. § 156) εἰκάζομεν ποία ἦτο ἡ τάξις τῶν σημείων καὶ καθ' ὅλου ἡ σημασία καὶ τῶν μειζόνων συνθέτων παιωνικῶν ποδῶν ἦτοι τῶν πενταποδιῶν. Ἡ τροχαϊκὴ π. χ. πενταποδία διηρεῖτο εἰς σημεῖα ἢ ποδικοὺς χρόνους ὦδε·

θέσις ἄρσις θέσις ἄρσις

ἢ καὶ ὦδε·

θέσις ἄρσις θέσις ἄρσις.

ΣΗΜ. Ἡ προεκτεθεῖσα ἐρμηνεία τῶν ἔμπροσθεν (§ 160) μνημονευθέντων χωρίων τοῦ Ἀριστοξένου περὶ τῆς σημασίας ἦτοι τῆς διαιρέσεως τῶν συνθέτων ποδῶν εἰς σημεῖα ἢ μέρη ποδικά, ἄρσις δηλαδὴ καὶ θέσις, ὀφείλεται τῇ ὀξυνοίᾳ τοῦ ἐν Παρισίοις ἀκαδημαϊκοῦ Henri Weil (H. Weil, über Zahl und Anordnung der Arsen und Thesen in den verschiedenen Rhythmengeschlechtern, ἐν τοῖς Jahrb. f. Phil. 1855 σελ. 396 κέ.). Ταύτην ἀπεδέξατο καὶ ὁ Οὐεστφάλιος ἐν τῇ β'. ἐκδόσει τῆς ῥυθμικῆς καὶ μετρικῆς. Ἐν τῇ τρίτῃ ὅμως ἐκδόσει τῆς ῥυθμικῆς (σελ. 250) καὶ ἐν τῇ τρίτῃ τῆς μετρικῆς (allg. Metrik³ σελ. 153) ἠσπάσατο τὴν ἐκδοχὴν τοῦ

Baumgart (E. F. Baumgart, über die Betonung der rhythmischen Reihe b. d. Griechen. Breslau 1869, Progr.), καθ' ἣν ἡ μὲν διποδία ἐλάμβανε δύο σημεῖα, ἡ δὲ τριποδία τρία, ἡ δὲ τετραποδία τέσσαρα, ἡ δὲ πενταποδία πέντε. Ἄλλ' ὁ C. von Jân (Hirschfelders Wochenschr. f. kl. Philol. 1886 No 18. Πρβλ. Westphal, allg. Metrik³ σελ. 162 ὑποσημ.) ἐπικρίνων τὴν γ' ἐκδ. τῆς ῥυθμικῆς τοῦ Οὐεστφάλιου ἀπαιτεῖ παρ' αὐτοῦ νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὴν γνώμην τοῦ Weil. Καὶ ἡμῖν φαίνεται ὀρθοτέρα ἡ γνώμη τοῦ Weil., ἢ καὶ ἠκολουθήσαμεν ἐν τῇ ἔμπροσθεν ἐκτεθείσῃ θεωρίᾳ περὶ τῆς σημασίας τῶν συνθέτων ποδῶν. Διότι πλὴν ἄλλων, ἃ λέγει ὁ C. von Jân, ἐὰν δεχθῶμεν ὅτι ἡ τετραποδία εἶχε τέσσαρα σημεῖα, πῶς θὰ συμβιβάζωμεν π. χ. τὸν ὄρον τροχαϊκὸν τετράμετρον πρὸς τὴν ἐκδοχὴν τοῦ Baumgart ἀπαιτοῦντος τέσσαρα σημεῖα ὑπὲρ ἐκάστης τετραποδίας; Τότε ἔπρεπε νὰ λέγηται ἡ μὲν τετραποδία ἀντὶ διμέτρου τετράμετρον, ἡ δὲ ὀκταποδία ἀντὶ τετραμέτρου ὀκτάμετρον. Ὡσαύτως τὸ ἰαμβικὸν τρίμετρον, καθ' ἃ λέγει ὁ Οὐεστφάλιος ἐν τῇ γ' ἐκδόσει περὶ τῆς σημασίας τῆς διποδικῆς βάσεως, ἔπρεπε νὰ λέγηται ἐξάμετρον κτλ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Περὶ περιόδων.

164. Ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐξηγούμενοι τὴν φύσιν καὶ οὐσίαν τῶν ποδῶν καὶ κῶλων παρεβόλομεν τὰς διαιρέσεις ταύτας τοῦ ἔρρυθμου μέλους πρὸς τὰς τοῦ ῥητορικοῦ λόγου ἀναλόγους διαιρέσεις εἰς λέξεις καὶ κῶλα. Ἡ ἀναλογία ὅμως τοῦ ῥητορικοῦ λόγου πρὸς τὸ ἔρρυθμον μέλος προβαίνει καὶ περαιτέρω. Ἐν τῷ ῥητορικῷ δηλαδὴ λόγῳ σπανίως συμβαίνει ὥστε τελειὸν τι νόημα νὰ ἀπαρτίζεται ἐξ ἐνὸς κῶλου, συνήθως δὲ συνάπτονται ἐκάστοτε δύο ἢ καὶ πλείονα κῶλα εἰς ἀπαρτισμὸν τελείου τινὸς καὶ αὐτοτελοῦς νοήματος, τὸ δὲ μείζον τοῦτο

μέρος τοῦ λόγου, ὅπερ σύγκριται ἐκ δύο ἢ καὶ πλειόνων κώλων, καλεῖται *ρήτορικὴ περίοδος*. Καὶ ἡ μὲν ἐκ δύο κώλων συγκριμένη περίοδος, ἐξ ἑνὸς δηλαδὴ ἡγουμένου καὶ ἑνὸς ἐπομένου, καλεῖται *δίκωλος*, ἡ δ' ἐκ τριῶν, ἑνὸς ἡγουμένου, ἑνὸς μέσου καὶ ἑνὸς ἐπομένου, *τρίκωλος*, ἡ δ' ἐκ τεσσάρων *τετράκωλος*, καὶ αἱ λοιπαὶ ὁμοίως. Ἡ μὲν πάλιν *δίκωλος*, *τρίκωλος*, *τετράκωλος* καὶ καθόλου πᾶσα *πολύκωλος* περίοδος καλεῖται *σύνθετος*, ἡ δ' ἐξ ἑνὸς συγκριμένη κώλου *ἀπλῆ* ἢ *ἀσύνθετος*. Ἐν τῇ συνθέτῳ λοιπὸν ἢ πολυκώλῳ περιόδῳ τὰ διάφορα κῶλα ὡς πρὸς τὸν τονισμόν εἶνε ἀνεξάρτητα ἀλλήλων, ἕκαστον δηλαδὴ, ὅταν ῥητορικῶς ἐξαγγέλληται ἡ περίοδος, φυλάττει τὸν κύριον αὐτοῦ τόνον καὶ οἱ κύριοι οὗτοι τόνοι τῶν διαφόρων κώλων δὲν ὑποτάσσονται εἰς ἓνα κυριώτερον τῶν λοιπῶν καὶ ἐπὶ πάντων δεσπόζοντα, ἀλλ' ἀνεξάρτητοι ἀπ' ἀλλήλων διαμένοντες προφέρονται μετ' ἴσης που δυνάμεως, διαφέρουσι δὲ μόνον κατὰ τὴν τάσιν, ὁ μὲν ὀξύτερος, ὁ δὲ βαρύτερος ὢν. Οἷον ἐν τῇ ἐξῆς δικώλῳ περιόδῳ « ὁ θεὸς πάσας μὲν τὰς ἀνθρωπίνας πράξεις ἐπισκοπεῖ, οὐχ ἥκιστα δὲ τὴν περὶ τοὺς γονέας εὐσέβειαν » (Λυκοῦργ. κατὰ Λεωκράτους σελ. 94) ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου κώλου, ὅπερ τελευτᾷ εἰς τὴν λέξιν *ἐπισκοπεῖ*, ὁ κυριώτερος τόνος, ὅστις συνάπτει πάσας τὰς λέξεις, ἐξ ὧν σύγκριται τὸ κῶλον τοῦτο, εἰς ἓν σῶμα, πίπτει ἐπὶ τὴν λέξιν *πάσαι*, ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου ἐπὶ τὴν λέξιν *γονέας*. Οἱ τόνοι τῶν δύο τούτων λέξεων προφέρονται δυνατώτερον μὲν τῶν λοιπῶν λέξεων ἑκατέρου κώλου, μετ' ἴσης δὲ που ἀμφοτέρω πρὸς ἀλλήλους δυνάμεως, ὥστε ὁ ἕτερος δὲν ὑποτάσσεται εἰς τὸν ἕτερον καὶ οὕτω διακρίνονται ἀλλήλων τὰ δύο ταῦτα κῶλα. Ἄλλ' ὅμως ἐν ᾧ ἔχουσι τὴν αὐτὴν δυνάμιν οἱ τόνοι οὗτοι, δὲν ἔχουσι καὶ τὴν αὐτὴν τάσιν, ἀλλ' ὁ μὲν πρῶτος εἶνε ὀξύτερος τοῦ δευτέρου, ὁ δὲ δεύτερος κατὰ ποσόν τι βαρύτερος τοῦ πρώτου, εἰ καὶ ἐν τῇ γραφῇ ἀμφοτέρω σημειοῦνται διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ ὀξέος τόνου. Ἡ διαφορά δ' αὕτη, ἣτις εἶνε μελωδικὴ διαφορά, συντελεῖ εἰς τὸ νὰ συνάψῃ ἀμφοτέρω τὰ κῶλα εἰς ἓν μεῖζον σῶμα, τὴν *περίοδον* καλουμένην. Ὁ κύριος δηλαδὴ τόνος τοῦ πρώτου κώλου προφέρεται οὕτως, ὥστε πᾶς τις ἀκούων αὐτὸν περιμένει πρὸς συμπλήρωσιν καὶ ἕτερον ἀποτελοῦντα τὴν ἀνταπόδοσιν ἢ ἀντίθεσιν πρὸς ἐκεῖνον. Ἡ διάνοια τοῦ ἀκρωμένου μένει μετέωρος καὶ δὲν δύναται νὰ ἀναπαυθῇ πρὶν ἀκούσῃ καὶ τὴν ἀντίθεσιν ἥτοι τὸ δεύτερον κῶλον, ὅπερ προφερόμενον ἔχει διάφορον τοῦ πρώτου τὴν τά-

σιν. Ἡ διαφορά δ' αὕτη περὶ τὴν προφορὰν τῶν κυρίων τόνων τῶν δύο κώλων συνάπτει αὐτά, ὡς εἵπομεν, εἰς ἓν σῶμα. Ἄν δὲ τὸ πρῶτον κῶλον ἀπετέλει καθ' ἑαυτὸ ἀσύνθετον περίοδον, οἷον « ὁ θεὸς ἐπισκοπεῖ πάσας τὰς ἀνθρωπίνας πράξεις », ἡ λέξις *πάσας* θὰ εἶχε μὲν ὡσαύτως τὸν κύριον τόνον, ὁ τόνος ὅμως οὗτος δὲν θὰ προεφέρετο πλέον κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, καθ' ὃν καὶ ἐν τῇ προηγουμένη περιστάσει, ὅτε τὸ κῶλον τοῦτο ἀπετέλει τὸ ἡγούμενον μόνον κῶλον τῆς περιόδου, ἀλλὰ διαφόρως, πᾶς τις δὲ διαισθάνεται τὴν διαφοράν ταύτην. Ὁ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ περιόδων, αἵτινες σύγκριται ἐκ πλειόνων τῶν δύο κώλων. Κατὰ ταῦτα λοιπὸν ὡς πρὸς μὲν τὴν διάρθρωσιν τῶν λογικῶν τόνων τὰ διάφορα τῆς ῥητορικῆς περιόδου κῶλα εἶνε ἀνεξάρτητα ἀλλήλων, διότι ἕκαστον τηρεῖ τὸν ἴδιον αὐτοῦ κύριον τόνον ἀνεξάρτητον τῶν κυρίων τόνων τῶν λοιπῶν κώλων καὶ οὕτως ἕκαστον διακρίνεται τῶν ἄλλων ὡς ἴδιον καὶ αὐτοτελὲς σῶμα· ὑπὸ μελωδικῆν ὅμως ἔποψιν οἱ κύριοι τόνοι τῶν διαφόρων κώλων ἀνταποδίδονται ἀλλήλοις καὶ οὕτως ἐξήρτηνται ἀλλήλων, ὅθεν γεννᾶται ἡ συνάφεια τῶν διαφόρων τῆς ῥητορικῆς περιόδου κώλων εἰς ἓν σῶμα τέλειον, δῆλον ὅτι τὴν περίοδον.

165. Ὁ,τι λοιπὸν συμβαίνει ἐν τῷ ῥητορικῷ λόγῳ, ἀνάλογόν τι συμβαίνει καὶ ἐν τῷ ἑρρυθμῷ μέλει. Καὶ πρῶτον μὲν σπανίως μόνον καὶ κατ' ἐξαιρέσιν συμβαίνει ὥστε μελωδία τις νὰ ἀπαρτίζηται ἐξ ἑνὸς ῥυθμικοῦ κώλου τουτέστιν ἐν ῥυθμικὸν κῶλον νὰ ἀποτελῇ καθ' ἑαυτὸ σῶμα τι μελωδικὸν τέλειον καὶ αὐτοτελὲς, συνήθως δὲ συνδυάζονται ἐκάστοτε δύο κῶλα, ἐξ ὧν ἀπαρτίζονται τέλειόν τι καὶ αὐτοτελὲς μελωδικὸν νόημα. Τὰ δύο δὲ ταῦτα κῶλα ἀποτελοῦσι τὰ μέλη ἑνὸς σώματος, τῆς καλουμένης *μουσικῆς περιόδου*, ὅθεν καὶ περιοδικὰ ἡγούμενα καὶ ἐπίμμενα κῶλα καλοῦνται. Ἡ τῆς μελωδίας διάρθρωσις αὕτη δύναται νὰ ἀποτυπωθῇ διὰ τοῦ ἐπομένου σχήματος, ἂν λάβωμεν τὰ κῶλα συγκείμενα ἐκ τεσσάρων ποδῶν, οἷον συμβαίνει συνήθως καὶ κανονικῶς ἐν τῇ νεωτέρῳ μουσικῇ:

| | | | | | | | |
|-----------------|----|----|----|----------------|----|----|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| πούς | π. | π. | π. | π. | π. | π. | πούς |
| κῶλον ἡγούμενον | | | | κῶλον ἐπόμενον | | | |
| κῶλον ἀριστερόν | | | | κῶλον δεξιόν | | | |
| πρότασις | | | | ἀπόδοσις | | | |
| περίοδος | | | | δίκωλος. | | | |

Καθ' ἃ λοιπὸν τὸ σχῆμα τοῦτο δηλοῖ, δύο τετραποδίαι (πούς 1 — 4 καὶ 5 — 8) συνάπτονται εἰς ἓν σῶμα μελωδικὸν περιέχον αὐτοτελές καὶ ἀπηρτισμένον μελωδικὸν νόημα, ὅπερ καλεῖται *περίοδος*. Καὶ τὸ μὲν τέλος τῆς δευτέρας τετραποδίας ἦτοι τὸ τέλος τῆς περιόδου, ὁ ὄγδοος δῆλον ὅτι πούς, ἐμφανίζεται ὑπὸ μελωδικῆν ἐποψίν πάντοτε σαφές καὶ γνῶριμον καὶ καλεῖται *ἀπόθραξις*. Ἦττον δὲ σαφές καὶ γνῶριμον εἶνε τὸ τέλος τῆς πρώτης τετραποδίας ἦτοι ὁ τέταρτος πούς. Ἡ μελωδία καὶ ὁ ῥυθμὸς ἔχουσι μὲν ἐνταῦθα τομῆν τινα ἢ διαίρεσιν, τὰ ἐκ τῆς διαίρεσεως ὁμως ταύτης τῆς περιόδου γινόμενα ἡμίτομα δὲν ἀποτελοῦσι καθ' ἑαυτὰ σῶμά τι μελωδικὸν αὐτοτελές ὡς ἡ ὅλη περίοδος, ἀλλὰ τὸ πρῶτον μέρος ἢ κῶλον ἀναγκαίως ἀπαιτεῖ τὴν προσθήκην τοῦ δευτέρου καὶ τότε ἡ αἴσθησις ἡμῶν εὐρίσκει τέλος τι ἐπαρκές καὶ ἐπαναπαύεται. Καλοῦνται δὲ τὰ δύο ταῦτα μέρη τῆς περιόδου, ἅτινα ἔχουσι πρὸς ἄλληλα λόγον, οἷον ἡ πρότασις καὶ ἀπόδοσις, τὸ μὲν *ἡγούμενον*, τὸ δὲ *ἐπόμενον κῶλον*, οἱ δὲ παλαιοὶ θεωρητικοὶ ἔλεγον προσέτι τὸ μὲν πρῶτον κῶλον *ἀριστερόν*, τὸ δὲ δεύτερον κῶλον *δεξιόν* (πρβλ. Ἀριστοτ. Μεταφ. κεφ. 6 ἐν τέλει). Μουσική τις ὁμως περίοδος δύναται νὰ ἀποτελεῖται καὶ ἐκ τριῶν κῶλων. Ἡ δὲ διάρθρωσις αὕτη τῆς μελωδίας δύναται νὰ ἀποτυπωθῇ διὰ τοῦ ἐξῆς σχήματος:

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|----|-------------|----|----|----|----------------|----|----|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| πούς | π. | π. | π. | π. | π. | π. | π. | π. | π. | π. | πούς |
| κῶλον ἡγούμενον | | | | κῶλον μέσον | | | | κῶλον ἐπόμενον | | | |
| περίοδος | | | | τρίκωλος. | | | | | | | |

Καὶ τὰ μὲν δύο πρῶτα κῶλα τῆς περιόδου ταύτης (πούς 1 — 4 καὶ 5 — 8) δὲν ἐκφράζουσιν ἀπηρτισμένην τὴν διάνοιαν τῆς μελωδίας, ἐν τῷ ὄγδῳ δηλαδὴ ποδί δὲν ὑπάρχει ἀκόμη τέλος τῆς μελωδίας σαφές, ὥστε τὰ δύο ταῦτα κῶλα δὲν ἀποτελοῦσι περίοδον. Ἀπ' ἐναντίας δὲ ἂν μὲν παραλειφθῇ τὸ δεύτερον κῶλον (πούς 5 — 8), συναφθῇ δὲ τὸ πρῶτον καὶ τρίτον (πούς 1 — 4 καὶ 9 — 12), δύναται νὰ ἀποτελεσθῇ τελεία περίοδος, ἥς τὸ μὲν θὰ εἶνε τὸ ἡγούμενον, τὸ δὲ τὸ ἐπόμενον κῶλον. Ἀντὶ ὁμως τοῦ σχήματος τούτου ἡ περίοδος αὕτη ἠὲξήθη καὶ δι' ἄλλου κῶλου ἐν τῷ μέσῳ κειμένου. Ἐντεῦθεν λοιπὸν τὸ μὲν πρῶτον κῶλον καλεῖται *ἡγούμενον*, τὸ δὲ δεύτερον *μέσον*, τὸ δὲ τρίτον *ἐπόμενον*. Ἀναλόγως δὲ σχηματίζονται καὶ μείζονες περιό-

δοὶ ἀντὶ ἐνὸς πλείονα ἔχουσαι τὰ μεταξὺ τοῦ πρώτου (ἡγούμενου) καὶ τελευταίου (ἐπομένου) ἦτοι τὰ μέσα κῶλα. Παράδειγμα δὲ φέρομεν τὴν ἐξῆς τετράκωλον περίοδον, ἥς ἡ μελωδία εἶνε γνωστή:

Σὲ γνωρίζ' ἀπὸ τὴν κόψι
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
σὲ γνωρίζ' ἀπὸ τὴν ὄψι,
ποῦ μὲ βιά μετράει τὴ γῆ.

Ἡ μὲν λοιπὸν μονόκωλος μουσικὴ περίοδος καλεῖται *ἀπλή* ἢ *ἀσύνθετος*, ἡ δὲ πολυκῶλος, τουτέστιν ἡ δίκωλος, τρίκωλος καὶ ἐφεξῆς, σύνθετος.

166. Εἶτα δὲ ὡς πρὸς τὸν ῥυθμικὸν τονισμὸν τῶν τῆς συνθέτου περιόδου κῶλων συμβαίνει ὡσαύτως ἀνάλογόν τι πρὸς τὸν λογικὸν τονισμὸν τῶν τῆς ῥητορικῆς περιόδου κῶλων. Καθὼς δηλαδὴ ἐπὶ τῆς ῥητορικῆς περιόδου ὁ κύριος τόνος ἐκάστου κῶλου εἶνε ὁμοταγῆς τοῖς κυρίοις τόνοις τῶν λοιπῶν καὶ ἀνεξάρτητος αὐτῶν, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς μουσικῆς περιόδου ὁ κύριος ῥυθμικὸς τόνος ἐκάστου κῶλου εἶνε ὁμοταγῆς τοῖς κυρίοις τόνοις τῶν ἄλλων κῶλων καὶ ἀνεξάρτητος ἀπ' αὐτῶν. Ἐπὶ τῆς δικῶλου π.χ. περιόδου τὰ δύο κῶλα δὲν δύναται νὰ τονίζωνται οὕτως, ὥστε, ἐν ᾧ ἐκάτερον κῶλον ἔχει ἓνα κύριον τόνον καὶ ἄλλους δευτερεύοντας, ὁ κύριος τόνος τοῦ ἐτέρου νὰ ὑποτάσσεται εἰς τὸν κύριον τόνον τοῦ ἐτέρου δευτερεύων ὡς πρὸς ἐκεῖνον πρωτεύοντα γινόμενος καὶ οὕτω τὰ δύο κῶλα διὰ τοῦ κυριωτέρου τούτου τονισμοῦ νὰ συνάπτονται ῥυθμικῶς εἰς ἓν μείζον σῶμα, δῆλον ὅτι τὴν περίοδον. Πολλῶ δ' ὀλιγώτερον δύναται νὰ συμβαίῃ τοῦτο, ὅταν ἡ περίοδος εἶνε τρίκωλος, τετράκωλος καὶ ἐφεξῆς, διότι ἡ δύναμις ἐνὸς ῥυθμικοῦ τόνου δὲν δύναται νὰ εἶνε τοιαύτη, ὥστε νὰ ὑποτάσῃ εἰς ἑαυτὴν τοσοῦτους κυρίους καὶ δευτερεύοντας τόνους καὶ οὕτω νὰ συνάπτῃ τηλικούτο μέγεθος, ἡλικὸν τὸ τῆς πολυκῶλου περιόδου, εἰς ἓν σῶμα. Κατὰ ταῦτα λοιπὸν ὡς ἐκ τῆς διάρθρωσεως τῶν ῥυθμικῶν τόνων δὲν ὑπάρχει συνάφεια τῶν τῆς μουσικῆς περιόδου κῶλων, ὅπως οὐδ' ἐπὶ τῆς ῥητορικῆς περιόδου συνάπτονται εἰς ἓν σῶμα τὰ κῶλα αὐτῆς διὰ τῆς διάρθρωσεως τῶν λογικῶν τόνων. Καθὼς δὲ ἐπὶ τῆς ῥητορικῆς περιόδου ἡ συνάφεια κατορθοῦται διὰ τῆς μελωδικῆς διαφορᾶς περὶ τὴν προφορὰν τῶν διαφορῶν κῶλων, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς μουσικῆς μελωδικῶς μόνον συνάπτονται ἀλλήλοις καὶ ἀποτελοῦσιν ἓν σῶμα τὰ διάφορα περιοδικὰ κῶλα. Ὑπὸ μελωδικῆν δηλαδὴ ἐποψίν

τὰ διάφορα τῆς μουσικῆς περιόδου κῶλα δὲν ἐκφράζουσι ἕκαστον καθ' ἑαυτὸ ἀπρητισμένην τὴν διάνοιαν τῆς μελωδίας, ὥστε νὰ εἶνε αὐτοτελῆ, ἀλλ' ἐξήρτηνται ἀπ' ἀλλήλων καὶ ἀναπληροῦσιν ἀλληλα, πάντα δὲ ὁμοῦ ἐκφράζουσι τέλειόν τι καὶ ἀπρητισμένον μελωδικὸν νόημα, ὅπως καὶ τὰ τῆς ῥητορικῆς περιόδου κῶλα πάντα ὁμοῦ ἐκφράζουσι τελείαν τινὰ καὶ ἀπρητισμένην λογικὴν ἔννοιαν.

167. Κατὰ ποῖον δὲ τρόπον ὁ μελοποιὸς κατασκευάζει τὴν μελωδίαν ἐπὶ τε τῶν ἀσυνθέτων καὶ τῶν συνθέτων περιόδων, ὁ περὶ τούτου λόγος ἀνήκει εἰς τὴν μελοποιίαν. Ἐνταῦθα δὲ ἀρκεῖ μόνον νὰ εἴπωμεν ὅτι ἐν τῇ νεωτέρᾳ μουσικῇ ἡ μὲν ἀπόθεσις (κατάληξις, τέλος) τῶν περιόδων κατασκευάζεται ὑπὸ μελωδικῆν ἔποψιν καθ' ὠρισμένον τινὰ τρόπον καὶ οὕτω διακρίνεται ἐκάστη περίοδος τῶν προηγουμένων καὶ ἐπομένων ὡς τι ἴδιον καὶ αὐτοτελὲς σῶμα, ὅπως καὶ τὰ κῶλα καθ' ἑαυτὰ ἐκ τῆς ὁμοίας μελικῆς κατασκευῆς τῆς ἀποθέσεως αὐτῶν διακρίνονται ἀπ' ἀλλήλων ὡς ἴδιά τινα μελωδικὰ σῶματα. Καθὼς δηλαδὴ τὰ κῶλα, οὕτω καὶ αἱ περίοδοι τελευτῶσιν εἰς κεφαλαιώδη τινὰ φθόγγον τοῦ ὀκταχόρδου συστήματος (scala), ἐφ' οὗ ἐπιφοδόμεται τὸ μέλος, οἷος εἶνε κατὰ πρῶτον μὲν λόγον καὶ σημαντικώτατος ὁ τονικός φθόγγος ἢ ἡ τονική (tonica), εἶτα δὲ καὶ ἡ τρίτη καὶ πέμπτη ἀπὸ τῆς τονικῆς, τουτέστιν ἡ μέση (media) καὶ ἡ δεσπόζουσα (dominante). Ἐν ᾧ δὲ ἡ ἀπόθεσις τῶν κῶλων καὶ περιόδων εἶνε τοιαύτη, τὰ κῶλα πάλιν τῆς περιόδου κατασκευάζονται ὑπὸ μελικῆν ἔποψιν οὕτως, ὥστε νὰ ἔχωσιν ἀντίθετον τὴν μελικὴν ἀγωγὴν (1) ἢτοι τὴν κίνησιν τῆς φωνῆς ἐπὶ τὸ ὀξύ ἢ ἐπὶ τὸ βαρὺ· ὅταν δηλαδὴ τὸ ἠγούμενον κῶλον ἔχη *εὐθείαν ἀγωγὴν*, ἢτοι ἡ κίνησις τῆς φωνῆς γίνηται κατ' ἐπίτασιν ἢ ἐπὶ τὸ ὀξύ, τὸ ἐπόμενον κῶλον ἔχει *ἀγωγὴν ἀνακάμπουσαν*, τουτέστιν ἡ κίνησις τῆς φωνῆς γίνεται κατ' ἀνεσιν ἢ ἐπὶ τὸ βαρὺ, καὶ τ' ἀνάπαλιν. Ἡ τοιαύτη δὲ ἀντίθεσις περὶ τὴν μελικὴν ἀγωγὴν οὐ μόνον διακρίνει ἀπ' ἀλλήλων τὰ κῶλα τῆς περιόδου, ἀλλὰ καὶ συνάπτει ἀμφοτέρω εἰς ἓν σῶμα μελικὸν ἢτοι συνεπάγεται τὴν μελικὴν τῆς περιόδου συνάφειαν. Ὅ,τι δὲ συμβαίνει ἐν τῇ νεωτέρᾳ μουσικῇ, τοῦτο συνέβαινε βεβαίως καὶ

(1) Ὁ ὅρος ἀγωγή φαίνεται ὅτι τὸ πάλαι ἐσήμαινε καθ' ὅλου τὴν κίνησιν τῆς φωνῆς, ὅθεν *ῥυθμικὴν μὲν ἀγωγὴν* ἔλεγον οἱ παλαιοὶ τεχνικοὶ τὴν ταχυτέραν ἢ βραδυτέραν κίνησιν τῆς φωνῆς περὶ τὴν προφορὰν τῶν φθόγγων (movimento), *μελικὴν δὲ ἀγωγὴν* τὴν ἐν τῷ μελωδεῖν κίνησιν τῆς φωνῆς ἐπὶ τὸ ὀξύ ἢ ἐπὶ τὸ βαρὺ.

ἐν τῇ παλαιᾷ, συμμαρτυροῦσι δὲ καὶ αἱ ᾠδαὶ τοῦ Μεσομήδους.

168. Σημειωτέον δὲ ὅτι, εἰ καὶ ἡ περίοδος κατὰ τὴν διάρθρωσιν τῶν ῥυθμικῶν τόνων δὲν ἀποτελεῖ ἓν σῶμα συναφές καὶ ἐνιαῖον, οὐδὲν ἤττον ἀνήκει εἰς τὴν ῥυθμικὴν καὶ ἀποτελεῖ στοιχεῖον τοῦ ῥυθμοῦ, ὅπως καὶ οἱ ποδικοὶ χρόνοι, οἱ πόδες καὶ τὰ κῶλα. Διότι ὁ ῥυθμὸς ἀποτελεῖται ἐκ τῆς ὑπὸ τοῦ ῥυθμιζομένου καθ' ὠρισμένην τάξιν εἰς γνώριμα μέρη διαιρέσεως τοῦ χρόνου. Καθὼς δὲ οἱ ποδικοὶ χρόνοι, οἱ πόδες καὶ τὰ κῶλα ἀποτελοῦσι γνώριμα μέρη τοῦ ῥυθμοῦ, οὕτω καὶ αἱ περίοδοι. Καθὼς δὲ πάλιν καθ' ὠρισμένον καὶ κανονικὸν τρόπον οἱ πόδες συντίθενται ἐκ ποδικῶν χρόνων καὶ τὰ κῶλα ἐκ ποδῶν, οὕτω καὶ αἱ περίοδοι καθ' ὠρισμένον καὶ κανονικὸν τρόπον συντίθενται ἐκ κῶλων. Ἡ διαίρεσις δηλαδὴ τοῦ ὑπὸ τῆς περιόδου καταλαμβανομένου χρόνου διὰ τῶν εἰς αὐτὴν ἀνηκόντων κῶλων πρέπει νὰ γίνηται εὐτάκτως καὶ κανονικῶς ὡς πού ἡ διαίρεσις ἐκάστου ποδὸς διὰ τῶν ποδικῶν αὐτοῦ χρόνων. Ἡ σύμφυτος ἡμῶν ῥυθμικὴ αἴσθησις οὐδαμῶς θὰ νη̄χαριστεῖτο, ἂν μουσικῇ τις περίοδος διηρεῖτο π. χ. εἰς δύο κῶλα, τὸ μὲν ἐκ τεσσάρων, τὸ δ' ἐκ τριῶν ποδῶν συγκείμενον, ἀλλὰ μᾶλλον ἀπαιτεῖ ὥστε τὰ κῶλα αὐτῆς νὰ εἶνε ἴσα τὸ μέγεθος, ἢ ἂν εἶνε ἄνισα. τότε ἐν τῇ ἀκολουθίᾳ τῶν ἀνίσων τούτων κῶλων νὰ ὑπάρχη πάντοτε ὠρισμένη τις τάξις. Δῆλον ἄρα διὰ τῶν εἰρημένων, ὅτι ἡ περίοδος ἀποτελεῖ, ὡς εἴπομεν, ἀξιόλογον μέρος τοῦ ῥυθμοῦ καὶ ἡ θεωρία αὐτῆς ἀνήκει εἰς τὴν ῥυθμικὴν.

169. Ἐκ πάντων λοιπῶν τῶν σχημάτων ἢ τῶν εἰδῶν τῶν περιόδων συνηθέστατον εἶνε ἐν τῇ παλαιᾷ μουσικῇ τέχνη, ὅπως καὶ ἐν νεωτέρᾳ, τὸ τῶν δικῶλων περιόδων, ὡς παρατηροῦσι καὶ οἱ παλαιοὶ τεχνικοὶ. Ἐν τῇ νεωτέρᾳ μουσικῇ ἐκάτερον κῶλον περιέχει συνήθως τέσσαρας πόδας καὶ ἂν ἡ λέξις τοῦ ποιητοῦ ἔχη τρεῖς μόνον πόδας, ὁ μελοποιὸς σχηματίζει κῶλα ἐκ τεσσάρων ποδῶν προστιθεὶς κενὸν χρόνον ἔχοντα μέγεθος ποδός, ὥστε ἡ ὅλη περίοδος ἔχει ὀκτὼ πόδας. Ἡ παλαιὰ μουσικὴ τέχνη συμφωνεῖ κατὰ τοῦτο τῇ νεωτέρᾳ ὅτι καὶ ἐν αὐτῇ οἱ ἐξ ὀκτῶ ποδῶν συγκείμενοι στίχοι (περίοδοι) εἶνε συγχρότατοι. Καλοῦνται δὲ ταῦτα τετράμετρα. Τοιαῦται εἶνε π. χ. αἱ ἐξῆς περίοδοι ἐκ τῆς ᾠδῆς εἰς τὴν Μοῦσαν·

ἄειδε, μοῦσά μοι φίλν, | μολπῆς δ' ἐμῆς κατάρχου,
αὔρη δὲ σῶν ἀπ' ἀλσέων | ἐμὰς φρένας δονεῖτω.

υ ἰ υ ἰ υ ἰ υ ἰ | υ ἰ υ ἰ υ ἰ υ ἰ

θεωρίας. Πρβλ. Σουίδαν ἐν λέξει *Θρασύμαχος* λέγοντα τάδε: «Θρασύμαχος Χαλκηδόνιος σοφιστής, τῆς ἐν Βιθυνίᾳ Χαλκηδόνος, ὃς πρώτος περίοδον καὶ κῶλον κατέδειξε, καὶ τὸν νῦν τῆς ῥητορικῆς τρόπον εἰσηγήσατο, μαθητὴς Πλάτωνος τοῦ φιλοσόφου καὶ Ἰσοκράτους τοῦ ῥήτορος. Ἐγραψε συμβουλευτικούς, τέχνην ῥητορικὴν, παίγνια, ἀφορμὰς ῥητορικὰς». Οἱ δὲ μετρικοὶ ὕστερον τὰς μὲν ἐλάσσονας περιόδους, αἵτινες εἶχον μέγεθος σύμμετρον καὶ ἠδύνατο νὰ γράφονται δι' ἐνὸς στίχου, οἶαι ἦσαν αἱ δίκωλοι μάλιστα περίοδοι, ἐκάλουν κοινῶς καὶ συνήθως *μέτρα* ἢ καὶ *στίχους* (*versus*), οἷας τὰς ἐξῆς:

- - - - , - - - - | - - - - , - - - - τροχαϊκὸν τετράμετρον
 - - - - , - - - - | - - - - , - - - - ἰαμβικὸν τετράμετρον
 - - - - , - - - - | - - - - , - - - - ἰωνικὸν ἀπ' ἐλάσσονος τετράμ.
 - - - - , - - - - | - - - - , - - - - » ἀπὸ μείζονος τετράμετρον
 - - - - , - - - - | - - - - , - - - - παιωνικὸν τετράμετρον
 - - - - - - - - , - - - - - - - - | - - - - - - - - , - - - - - - - - ἀναπ. τετράμ.
 - - - - - - - - , - - - - - - - - | - - - - - - - - , - - - - - - - - δακτ. τετράμ.
 - - - - , - - - - , - - - - | - - - - , - - - - , - - - - δακτυλικὸν ἐξάμετρον
 - - - - , - - - - , - - - - | - - - - , - - - - , - - - - παιωνικὸν ἐξάμετρον.

Ἐσαύτως *μέτρα* καὶ *στίχους* ἐκάλουν καὶ τὰ μείζονα κῶλα, τουτέστι τὰ ἐξαποδικὰ καὶ πενταποδικὰ καὶ τὰς ταῖς τροχαϊκαῖς ἐξαποδίασιν κατὰ τὸ ῥυθμικὸν μέγεθος ἰσομένας ἰωνικὰς τριποδίας:

- - - - , - - - - , - - - - ἰαμβικὴ ἐξαποδία (τρίμετρον ἰαμβικὸν)
 - - - - , - - - - , - - - - ἰωνικὴ τριποδία (τρίμετρον)
 - - - - , - - - - , - - - - , - - - - , - - - - παιων. πενταπ. (5τρον) (1).

174. Πάντα δὲ τὰ ἐλάσσονα μονόκωλα μεγέθη, τὰ τε τετραποδικὰ καὶ τὰ τριποδικὰ καὶ τὰ λίαν σπάνια διποδικὰ, ἐκάλουν οὐχὶ στίχους ἢ *versus*, ἀλλ' ἀπλῶς *κῶλα* ἢ *κόμματα*.

(1) Ὁ Ἡφαιστίων περὶ ποιήμ. σελ. 64 Westphal ὀρίζει τὸν στίχον ὡδε: «στίχος ἐστὶ ποσὸν μέγεθος μέτρον, ὅπερ οὔτε ἔλαττον ἐστὶ τριῶν συζυγιῶν οὔτε μείζον τεσσάρων. Τὸ δὲ ἔλαττον ὄν τριῶν συζυγιῶν, ἐάν μὲν πλήρεις ἔχη τὰς συζυγίας, ἀκατάληκτόν ἐστι καὶ καλεῖται *κῶλον*, ἐάν δέ τι ἐλλείπη, *κόμμα*». Σύμφωνα δὲ λέγει καὶ ὁ Μάριος Οὐικτωρίνος ἐν σελ. 71 λέγων ὡδε: «Quidam adjungunt stichum i. e. versum sub hujusmodi differentia, ut sit versus qui excedit dimetrum, colon autem et comma intra dimetrum, unde et hemistichium dicitur». Αὐτόθι «omnis autem versus κατὰ τὸ πλεῖστον in duo cola dividitur». Καὶ σελ. 111 «traditum est enim colon intra decem et octo tempora esse debere, metrum autem ex duobus colis subsistere».

- - - - -
 - - - - -
 - - - - -
 - - - - -
 - - - - -
 - - - - -

Τὰ κῶλα ταῦτα σπανίως μόνον εὐρίσκονται ὡς αὐτοτελῆ μέτρα, συνήθως δὲ ἐπιφέρονται στίχῳ τινὶ ὡς ἐπιφθικά· οἷον

(στίχος) Ἐρέω τιν' ὑμῖν αἶνον, ὦ Κηρυκίδη,
 (κόμμα) ἀχθυμένη σκυτάλη.

Ὅπου δὲ τοιαῦτα κῶλα (μέτρα μονόκωλα) διεδέχοντο ἄλληλα χωρὶς νὰ διακόπτονται ὑπ' ἄλλων, τότε ἔλεγον ὅτι ἡ σύνθεσις αὕτη ἐγγράπτο οὐχὶ κατὰ *κόμμα* ἢ κατὰ *κῶλον*, ὅπως κυρίως θὰ ἤρμοζε νὰ λέγηται, ἀλλὰ κατὰ στίχον· οἷον

ἄγετ' ὦ Σπάρτας εὐάνδρου
 κοῦροι πατέρων πολιτῶν,
 λαῖᾰ μὲν ἴτυν προβάλλεσθε κτλ. (1).

ΣΗΜ. Τὸ *κόμμα* (τομή, caesum) διέκρινον οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ τοῦ κῶλου, *κόμμα* μὲν καλοῦντες τὸ μεμειωμένον καὶ ἐλλιπὲς ἦτοι καταληκτικὸν κῶλον, *κῶλον* δὲ τὸ ἀκέραιον καὶ ἀκατάληκτον (πρβλ. Ἡφαιστ. σελ. 64. Mar. Victorin. 71). Ἡ διάκρισις ὁμοίως αὕτη δὲν ἐτηρεῖτο πάντοτε ἀκριβῶς, διότι κατὰ τὸν Οὐικτωρίνον (μνημ. χωρ.) καταχρηστικῶς καὶ τὸ *κόμμα* ἐλέγετο κῶλον («abusive etiam comma dicitur colon»).

175. Κατὰ τοὺς παλαιούς μετρικούς τὰ μέτρα ἤρχοντο κυρίως ἀπὸ τοῦ ὀκτωκαιδεκάσημου μεγέθους καὶ προέβαινον κατὰ τινὰς μὲν μέχρι τοῦ τριακοντασήμου, οἷον ἦτο τὸ παιωνικὸν ἐξάμετρον (2), κατ' ἄλλους δὲ μέχρι τοῦ δυοκαιτριακοντασήμου, οἷον ἦτο τὸ δακτυλικὸν καὶ ἀναπαιστικὸν τετράμετρον (3). Πᾶν δὲ ὑπέρμετρον μέγεθος, τουτέ-

(1) Πρβλ. Ἡφαιστ. σελ. 65 «καίπερ κατὰ κόμμα γεγραμμένα κατὰ στίχον γεγράφθαι φαμέν».
 (2) Πρβλ. Ἡφαιστ. σελ. 42 W. «δύναται δὲ καὶ μέχρι τοῦ ἐξαμέτρου προκόπτειν τὸ μέτρον (τὸ παιωνικὸν) διὰ <τὸ> τριακοντάσημον μὴ ὑπερβάλλειν». Mar. Victor. σελ. 112 «intra triginta tempora versus habeatur»
 (3) Πρβλ. Σχολ. Ἡφαιστ. σελ. 199 W. «ὥστε εἶναι τὸ (παιωνικὸν) ἐξάμετρον τριάκοντα χρόνων· πεντάκις γὰρ ἔξ τριάκοντα. Ἐως τούτου δὲ προβαίνει ἡ ποσότης τῶν ἐν τοῖς στίχοις χρόνων κατὰ Ἡφαιστίωνα· ἐπεὶ καθ' ἑτέρους καὶ ἕως 16». Ἐσαύτως λέγει ὁ Ἀριστείδης ἐν τῇ μετρικῇ σελ. 50 «τὰ δὲ κατὰ διποδίαν ἢ συζυγίαν».

έστι πᾶν μέγεθος ὑπερβάλλον τὸ τῶν μέτρων μέγεθος καὶ ἐκ πλειόνων τῶν δύο κῶλων συγκείμενον, ἐκάλουν *περίοδον* (1). Τὸ μέγεθος τοῦτο, ἦτοι τὴν τρίκωλον, τετράκωλον, πεντάκωλον καὶ ἐφεξῆς περίοδον, οὐδέποτε οἱ παλαιοὶ ἐκάλεσαν στίχον. Μόνος δὲ ὁ ποιητὴς Βοίσκος ἐκάλεσέ ποτε καταχρηστικῶς καὶ ποιητικῆ ἀδείᾳ ὀκτάπουν στίχον (2) τὴν ἐξῆς τετράκωλον ἰαμβικὴν περίοδον

Βοίσκος ὄδ' ἀπὸ Κυζίκου | παντὸς γράφευς ποιήματος |
τὸν ὀκτάπουν εὐρῶν στίχον | Φοίβῳ τίθῃσι δῶρον. ||

Ὁ δὲ λόγος, δι' ὃν οἱ παλαιοὶ δὲν ἐκάλουν στίχους τὰς τοιαύτας περιόδους, ἦτο ὅτι δὲν ἠδύνατο γραφόμεναι νὰ περιληφθῶσιν εἰς ἓνα στίχον. Γράφοντες δὲ αὐτὰς ἠναγκάζοντο νὰ διαιρῶσιν εἰς πλείονας στίχους. Καὶ ὅτε μὲν τὰ κῶλα ἦσαν διάφορα ἀλλήλων, φαίνεται ὅτι ἔγραφον ἐν ἐνὶ στίχῳ τοσοῦτον, ὅσον ἐχώρει, ἐν δὲ τῷ ἐφεξῆς στίχῳ ἐξηκολούθουν καταλείποντες ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ στίχου κενόν τι. Ὡσαύτως δὲ φαίνεται ὅτι ἔγραφον καὶ τοὺς ἐπωδοὺς (δηλαδὴ στίχους), ἦτοι ὡδε:

πάτερ Λυκάμβα, ποῖον ἐφράσω τόδε;
τίς σὰς παρήειρε φρένας;

Ἡ τοιαύτη γραφή, ἢ κατ' ἐπέκθεσιν καὶ εἰσθεσιν, λέγεται ὅτι ἐπενοήθη ὑπὸ τοῦ Ἡλιοδώρου τοῦ μετρικοῦ, ἀλλ' ὅμως εὐρίσκονται παραδείγματα πολλῶ παλαιότερα. Πρὸβλ. ἐπιγραφήν ἐν CIGr. I 837 καὶ Bergk, Poët. Iyr. Gr. ἐκδ. δ' τόμ. 2 σελ. 521. Ὅτε ὅμως τὰ κῶλα ἦσαν ὅμοια καὶ ἐξ αὐτῶν ἀπετελοῦντο τὰ ὑπὸ τοῦ Ἡφαιστίνου καλούμενα *συστήματα ἐξ ὁμοίων ἀπεριόριστα*, τότε τὰ κῶλα ἐγράφοντο μὲν κατὰ στίχον, χωρὶς νὰ ὑποτάσσωνται ἀλλήλοις, ὡς ἐν τῇ προηγουμένη περιπτώσει, ἀλλ' ἀνεξαρτήτως ἀλλήλων, δὲν ἐλέγοντο ὅμως στίχοι, ἀλλὰ κῶλα, ἵνα μὴ συγχέωνται πρὸς τοὺς στίχους ἢ τὰ μέτρα, ὧν χρῆσις ἐγένετο μάλιστα ἐν τῇ κατὰ στίχον συνθέσει τῶν ποιημάτων.

καὶ προχωρεῖ ἕως λ' χρόνων ἢ ὀλίγῳ πλειόνων». Mar. Victor. σελ. 111 « Quidam inductis tetrametris . . . ausi sunt contra praescriptum triginta temporum duo adjicere ».

(1) Πρὸβλ. Σχολ. Ἡφαιστ. σελ. 147 W. « οὐκ ἐνδέχεται στίχον <μείζονα ἤ> τριακοντάσημον εἶναι, ἀλλ' εἰ εὐρεθῆι, περίοδος καλεῖται ». Mar. Victor. σελ. 72 « περίοδος dicitur omnis exametri versus modum excedens, unde ea, quae modum et mensuram habent, metra dicta sunt ».

(2) Mar. Victorin. σελ. 111.

ΣΗΜ. Τὰς τοιαύτας ὑπερμέτρους παραδόσεις, ἃς ὁ Ἡφαιστίνου καλεῖ *συστήματα ἐξ ὁμοίων κατὰ περιορισμοὺς ἀνίσους*, ὅταν πλείονες διαδέχωνται ἀλλήλας, ἢ *σύστημα ἐξ ὁμοίων ἀπεριόριστον*, ὅταν εἶνε μία, ὁ Οὐεσπάλιος ἐκάλεσε πρὸς διάκρισιν *ὑπέρμετρα* (τουτέστι *μεγέθη*) παρὰ τοῦ Ἡφαιστίνου παραλαβὼν τὸ ὄνομα καὶ μεταχειρισάμενος οὐσιαστικῶς, ἐν ᾧ ὁ Ἡφαιστίνου μεταχειρίζεται αὐτὸ ἐπιθετικῶς (1). Οὐχὶ δὲ ὀρθῶς ὁ Γοδ. Ἐρμαννὸς ἐκάλεσεν αὐτὰς μόνας *συστήματα*. Ἡ δὲ τῇ κωμικῇ παραβάσει ἀκολουθοῦσα ὑπέρμετρος περίοδος ὑπὸ τοῦ Ἡφαιστίνου (σελ. 74) καλεῖται *μακρὸν καὶ πνίγος*.

176. Κατὰ ῥητὰς ὅμως μαρτυρίας τῶν ἀρχαίων εἰς Πίνδαρον Σχολιαστῶν περίοδοι ἐκαλοῦντο ἐν τοῖς πρὶν χρόνοις καὶ τὰ δίκωλα μέτρα, οἷον εἰς Ὀλυμπ. 9, 89

οἶον δ' ἐν Μαραθῶνι | συλαθεῖς ἀγενεῖων

ὁ Σχολιαστὴς παρατηρεῖ « τὰ δύο (δηλ. κῶλα) μία ἐστὶ περίοδος ». Ἡ αὐτὴ παρατήρησις ἐπαναλαμβάνεται καὶ εἰς τὸν 84 στίχον τῆς αὐτῆς ᾠδῆς. Πρὸβλ. καὶ Σχολ. εἰς Ὀλυμπ. 11 (10), 21 (2).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Περὶ γενῶν καὶ εἰδῶν τῶν περιόδων ἢ μέτρων.

177. Διορίσαντες ἐν τῷ προηγουμένῳ κεφαλαίῳ καθ' ὅλου τὴν φύσιν καὶ ἔννοιαν τῶν περιόδων τῆς παλαιᾶς μουσικῆς τέχνης, ἐφεξῆς

(1) Οἶον ἐν σελ. 20 W. « Καὶ τῷ πενταμέτρῳ δέ, καίπερ ὄντι ὑπερμέτρῳ, πολλοὺς κεχρησθαι συμβέβηκεν » οἷόν ἐστι καὶ τὸ Καλλιμάχου

ἔρχεται πολὺς μὲν Αἰγαῖον διατμήξας ἀπ' οἴνησῆς Χίου ».

(2) Ὁρθῶς ἐκ τῶν παλαιῶν τούτων σχολίων ὁ Βοίτκιος (ἐν προλεγ. εἰς τὰ παλαιὰ σχόλια τοῦ Πινδάρου σελ. XXXII) εἰκασεν ὅτι ἐν τοῖς παλαιότεροις χρόνοις τὰ ῥυθμικὰ μεγέθη διηροῦντο οὐχὶ ὡς ὕστερον ἀπλῶς κατὰ τὰ κῶλα, ἀλλὰ καὶ κατὰ μείζονα συστήματα (μέτρα), ὧν μέρη ἦσαν τὰ κῶλα. Μέγα δὲ κατόρθωμα εἶνε τὸ τοῦ Βοιτκίου ὅτι τὸν ὀρισμὸν τοῦ μέτρου πρῶτος ἤνεγκεν εἰς φῶς ἐκ τῶν ἀρχαίων μετρικῶν καὶ ἐφήρμοσεν ἐν τῇ ἐκδόσει τῆ Πινδάρου διαιρῶν κατὰ μέτρα, εἰ καὶ τινὰ κατὰ τοὺς ὀρισμοὺς τοῦ Ἡφαιστίνου δὲν εἶνε μέτρα, ἀλλὰ περίοδοι ὑπέρμετροι.

καὶ οἱ ὀκτώ ποδες, ἐξ ὧν συνίστανται τὰ ὀκτώ μετρικὰ εἶδη, καλοῦνται μετρικοὶ ποδες, καθ' ὅσον μόνον ἐκ τῶν ποδῶν τούτων δύνανται νὰ ἀποτελεσθῶσιν ὁλόκληρα μέτρα, οὐχὶ δὲ καὶ ἐκ τῶν λύσεων καὶ συναίρέσεων αὐτῶν, οἷων τῶν χορείων (τριβράχων) ∪ ∪ ∪, σπονδαίων —, μολοσσῶν — —, προκελευσματικῶν ∪ ∪ ∪ ∪ καὶ λοιπῶν, πολλῶ δ' ὀλιγώτερον ἐκ τῶν ἄλλων ποδῶν, οὓς εὐρίσκομεν ἐν τοῖς καταλόγοις τῶν μετρικῶν καὶ οἵτινες εἶνε ἢ συνθέσεις τῶν μετρικῶν ποδῶν ἢ καὶ ἀνύπαρκτοι καὶ ἄρρυθμοι συλλαβικοὶ σχηματισμοί. Πραλείποντες δὲ νὰ μνημονεύσωμεν αὐτοὺς ἐνταῦθα, τοῦτο μόνον λέγομεν ὅτι ὁ μὲν Ἡφαιστίων δέχεται συμφώνως Διονυσίῳ τῷ Ἀλικαρνασσεῖ (περὶ συνθ. ὄνομ. κεφ. ιζ') τέσσαρας δισυλλάβους, ὀκτὼ τρισυλλάβους καὶ ἑκκαίδεκα τετρασυλλάβους πόδας. Ἄλλοι δὲ μετρικοί, ὡς ὁ Ἀριστείδης ὁ Κοϊντιλιανὸς (ἐν τῇ μετρικῇ), ὁ Μάριος Οὐικτωρίνος καὶ ὁ Διομήδης, προστιθέασιν ἔτι 32 πεντασυλλάβους καὶ 64 ἐξασυλλάβους, ὥστε δέχονται 124 πόδας τοὺς πάντας! Τὰ ὀνόματα τῶν πεντασυλλάβων καὶ ἐξασυλλάβων διέσωσεν ἐν πρώτοις ὁ Διομήδης σελ. 481, 13 κέ., εἶτα δὲ καὶ ὁ Anonymus Ambrosianus de re metrica παρὰ Studemund anecd. var. σελ. 232 κέ. καὶ ὁ Anonymus Berolinensis anecd. var. σελ. 295 κέ., εἶνε δὲ ἄχρηστον ἐπινόημα μεταγενεστέρου τινὸς μετρικοῦ.

180. Κατὰ τὸ σύστημα λοιπὸν τῆς παλαιᾶς μετρικῆς τὸ πρὸ τοῦ Ἡλιοδώρου πρέπει νὰ διακρίνωμεν τὰ ἐπόμενα μετρικὰ γένη καὶ εἶδη:

- α'. Πρῶτον γένος (τρίσημον) ἔχον δύο εἶδη,
 1. μέτρα τροχαϊκά.
 2. μέτρα ἰαμβικά.
 β'. Δεύτερον γένος (τετράσημον) ἔχον δύο εἶδη,
 3. μέτρα δακτυλικά.
 4. μέτρα ἀναπαιστικά.
 γ'. Τρίτον γένος (ἐξάσημον) ἔχον τρία εἶδη,
 5. μέτρα ἰωνικά ἀπὸ μείζονος.
 6. μέτρα ἰωνικά ἀπ' ἐλάσσονος.
 7. μέτρα χοριαμβικά.
 δ'. Τέταρτον γένος (πεντάσημον) ἔχον ἓν μόνον εἶδος,
 8. μέτρα παιωνικά.
 181. Ὑπὸ τὴν ἐποψιν ταύτην, καθ' ἣν τὸ γένος περιέχει διάφορα

εἶδη διακρινόμενα ἐκ τῆς τάξεως τῆς ἄρσεως καὶ θέσεως, καλοῦσιν αὐτὸ οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ ἐπιπλοκὴν ἢ συγγένειαν. Πρβλ. Σχολ. Ἡφαιστ. σελ. 136 W. «Ἐπιπλοκὴ ἐστὶ τοῦ μέτρου τὸ ἀνώτατον γένος, ἐξ ἧς τὰ μέτρα γίνονται. Εἰσὶ μὲν οὖν ἐπιπλοκαὶ κατὰ μὲν τινὰς καὶ ἄλλαι, πλὴν αἱ νῦν ἀναγκαιοτάται τρεῖς· καὶ ἡ μὲν καλεῖται τρίσημος δυαδική· ἡ δὲ τετράσημος δυαδική· ἡ δὲ ἐξάσημος τετραδική. Καὶ δυαδικῆς μὲν τρισημοῦ εἶδη δύο, τό τε ἰαμβικὸν καὶ τὸ τροχαϊκόν· τῆς δὲ τετρασημοῦ δυαδικῆς δύο, τό τε δακτυλικὸν καὶ τὸ ἀναπαιστικόν· τῆς δὲ ἐξάσημοῦ τετραδικῆς τέσσαρα, τό τε ἰωνικὸν τὸ ἀπὸ μείζονος, τὸ χοριαμβικόν, τὸ ἀπ' ἐλάσσονος ἰωνικὸν καὶ τὸ ἀντισπαστικόν. Ὀνομάσθησαν δὲ ἐπιπλοκαί, ἐπειδὴ τὰ ἐκ μιᾶς ἐπιπλοκῆς εἶδη ἀπ' ἀλλήλων εἰς ἄλληλα τὰ εἶδη μεταπίπτει». Κατὰ τὴν θεωρίαν λοιπὸν ταύτην τὸ μὲν πρῶτον μετρικὸν γένος, ὅπερ περιλαμβάνει τὸ τροχαϊκὸν καὶ ἰαμβικὸν εἶδος, καλεῖται ἐπιπλοκὴ τρίσημος δυαδική, δυαδική μὲν, διότι περιέχει δύο εἶδη, τὸ τροχαϊκὸν καὶ τὸ ἰαμβικόν, τρίσημος δὲ διότι τὰ μέτρα ταῦτα σύγκεινται ἐκ ποδῶν τρισημῶν. Τὸ δὲ δεύτερον μετρικὸν γένος καλεῖται ἐπιπλοκὴ τετράσημος δυαδική, δυαδική μὲν, διότι περιλαμβάνει δύο μετρικὰ εἶδη, τὰ δακτυλικὸν καὶ τὸ ἀναπαιστικόν, τετράσημος δὲ, διότι τὰ εἶδη ταῦτα σύγκεινται ἐκ ποδῶν τετρασημῶν. Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ τρίτον μετρικὸν γένος ἀποτελεῖ ἐπιπλοκὴν ἐξάσημον, τριαδικὴν μὲν κατὰ τὴν παλαιότεραν μετρικὴν θεωρίαν, τετραδικὴν δὲ κατὰ τὴν τοῦ Ἡλιοδώρου καὶ τοῦ ὀπαδοῦ αὐτοῦ Ἡφαιστίωνος καὶ ἄλλων, οἵτινες πρὸς τοῖς δύο ἰωνικοῖς καὶ τῷ χοριαμβικῷ ἐδέχοντο καὶ τέταρτον εἶδος τὸ ἀντισπαστικόν. Τὸ δὲ πεντάσημον γένος κατὰ τὸν Σχολιαστὴν τοῦ Ἡφαιστίωνος ἐν σελ. 125 W. δὲν ἔχει ὡς τὰ ἄλλα ἐπιπλοκὴν «τὸ δὲ παιωνικὸν ἐπιπλοκὴν οὐκ ἔχει, ὡς τὰ προειρημένα». Ἡ δὲ μετάπτωσις τῶν εἰδῶν ἐκάστης ἐπιπλοκῆς εἰς ἄλληλα γίνεται διὰ προσθέσεως ἢ ἀφαιρέσεως συλλαβῆς ἢ συλλαβῶν τινῶν ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ μέτρου γινομένης· οἷον διὰ προσθέσεως ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ τροχαϊκοῦ μέτρου μιᾶς βραχείας συλλαβῆς μεταπίπτει τοῦτο εἰς ἰαμβικόν. Οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ λέγουσιν ὅτι καὶ τὰνάπαλιν ἀφαιρουμένης τῆς πρώτης μακρᾶς τοῦ τροχαϊκοῦ γίνεται τὸ ἰαμβικόν (πρβλ. Σχολ. Ἡφαιστ. σελ. 137), τοῦτο ὁμῶς δὲν εἶνε ὀρθόν, διότι ἐὰν ἐκ τοῦ τροχαϊκοῦ π. χ. τριμέτρου ἀφαιρεθῇ ἡ πρώτη μακρὰ,

- u - u | - u - u | - u - u
 u - u - | u - u - | u - u -

τὸ ἐντεῦθεν γεννώμενον ἰαμβικὸν μέτρον δὲν θὰ ἔχη ἐν τάξει τὰς ἀλόγους συλλαβὰς. Ἐπὶ τῶν ἄλλων ὅμως ἐπιπλοκῶν ἢ μετὰπτωσις γίνεται ἀδιαφόρως δι' ἀφαιρέσεως ἢ διὰ προσθέσεως μιᾶς ἢ πλείονων συλλαβῶν· οἷον τὸ δακτυλικὸν μεταβάλλεται εἰς ἀναπαιστικὸν δι' ἀφαιρέσεως τῆς πρώτης μακρᾶς ἢ διὰ προσθέσεως κατὰ τὴν ἀρχὴν δύο βραχειῶν, καὶ τὸ ἀναπαιστικὸν πάλιν εἰς δακτυλικὸν δι' ἀφαιρέσεως τῶν δύο πρώτων βραχειῶν ἢ διὰ προσθέσεως κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἀναπαιστικοῦ μέτρου μιᾶς μακρᾶς. Ὁ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ ἐπὶ τῆς ἐξασήμου ἐπιπλοκῆς· διότι ἐκ τοῦ ἰωνικοῦ ἀπὸ μείζονος ἀφαιρουμένης τῆς πρώτης μακρᾶς, τὸ μέτρον γίνεται χοριαμβικόν, ἐκ τούτου δὲ πάλιν ἀφαιρουμένης τῆς πρώτης μακρᾶς γίνεται τὸ ἀπ' ἐλάσσονος ἰωνικόν· πάλιν δὲ εἰς τὸ ἀπὸ μείζονος ἰωνικὸν προτασσομένων δύο βραχειῶν γίνεται τὸ ἀπ' ἐλάσσονος ἰωνικὸν καὶ εἰς τοῦτο προτασσομένης μιᾶς μακρᾶς, γίνεται τὸ χοριαμβικόν. Πρβλ. καὶ Σχολ. Ἡφαιστ. σελ. 137 κέ. W.

182. Συγκεφαλαιοῦμενοι λοιπὸν τὰ εἰρημένα λέγομεν ὅτι οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ κατὰ τὴν ποιότητα τῶν ποδῶν διέκρινον ὀκτώ μετρικὰ εἶδη, ἅτινα ἐκάλουν *μέτρα πρωτότυπα*. Τούτοις προσέθηκεν ὕστερον ὁ Ἡλιοδῶρος καὶ *ἑνῆτον πρωτότυπον τὸ ἀντισπαστικόν*. Ἄλλ' ὅμως οὔτε ἡ διαίρεσις μέτρων τινῶν κατὰ ἀντισπάστους ἐγένετο ὑπὸ τοῦ Ἡλιοδῶρου κατὰ τὸν ἀληθῆ ρυθμικὸν λόγον, οὔτε ἡ ἀντισπαστικὴ καθ' ὅλου θεωρία ἔχει ἀλήθειάν τινα, ἀλλ' εἶνε φαῦλον ἐπινόημα τῆς μεταγενεστέρως ρυθμικῆς θεωρίας. Ὁ δὲ Φιλόξενος προσέθηκε καὶ *δέκατον πρωτότυπον τὸ προκελευσματικόν*, ἄλλοι δὲ τὸ *πυρριχιακόν* (πρβλ. Ἡφαιστ. σελ. 29 W.). Ἡμεῖς ὅμως πρέπει νὰ ἀρκεσθῶμεν εἰς τὰ ὀκτώ πρωτότυπα μέτρα τὰ εἰρημένα κατὰ τὸ παλαιότερον καὶ ὑγιέστερον σύστημα τῆς μετρικῆς θεωρίας.

ΣΗΜ. Ἡ πραγματεία τῆς μετρικῆς θεωρίας κατὰ τὸ σύστημα τῶν ἐννέα πρωτοτύπων μέτρων, ἧτις κατὰ πρῶτον ἀποδείκνυται γενομένη ὑπὸ τοῦ Ἡλιοδῶρου, ὅστις κατὰ τὸν Μάριον Οὐικτωρίνον *inter Graecos hujusce artis antistes aut primus aut solus est*, μετὰ τὴν ἀπώλειαν τοῦ συγγράμματος τοῦ Ἡλιοδῶρου διεσώθη πλήρης ἐν τῷ τοῦ Ἡφαιστίνου ἐγχειριδίῳ περὶ μέτρων, ὅπερ εἶνε ἐπιτομὴ ἐκ τινος τῶν διεξοδικωτέρων συγγραμμάτων αὐτοῦ περὶ μέτρων. Διότι

ὁ Ἡφαιστίων κατ' ἀρχὰς μὲν συνέγραψε μετρικὸν τι σύγγραμμα ἐκ 48 βιβλίων συγχείμενον, ὕστερον δὲ ἐπιτεμὼν ἔγραψεν ἄλλο ἐξ 11 βιβλίων καὶ μετὰ τοῦτο ἄλλο ἐκ τριῶν, οὐ ἐπιτομὴ εἶνε τὸ σωζόμενον ἐγχειρίδιον ἐξ ἐνός βιβλίου. Ἐκ τῶν μειζόνων συγγραμμάτων τοῦ Ἡφαιστίνου ἐλήφθησαν καὶ τὰ εἰς τὸ σωζόμενον ἐγχειρίδιον σχόλια, ὧν τὰ θεμέλια ἔθετο ὁ Λογγίνος. Σὺν τῇ ἐπικουρίᾳ λοιπὸν ταύτῃ τῶν σχολίων τὸ ἐγχειρίδιον τοῦ Ἡφαιστίνου παρέχεται ἡμῖν πλήρη διδασκαλίαν τῆς μετρικῆς θεωρίας κατὰ τὸ σύστημα τῶν ἐννέα πρωτοτύπων μέτρων. Βραχυτέρα εἶνε ἡ πραγματεία τῶν ἐννέα πρωτοτύπων μέτρων παρ' Ἀριστείδῃ τῷ Κοϊντιλιανῷ, ἧτις εἰ καὶ ἐν τισὶ διαφέρει τοῦ Ἡφαιστίνου, ὅμως ὡσαύτως ἐρρῦη ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ Ἡλιοδῶρου. — Πλὴν τοῦ συστήματος τούτου τῶν ἐννέα πρωτοτύπων μέτρων διεσώθη εἰς ἡμᾶς καὶ ἕτερον σύστημα τὸ τῶν ἀρχηγόνων καὶ παραγῶγων μέτρων, καθ' ὃ ἡ πραγματεία τῆς μετρικῆς ἐγένετο οὐχὶ κατὰ τὰ διάφορα γένη καὶ εἶδη τῶν μέτρων, ἀλλὰ δύο μέτρα, τὸ δακτυλικὸν ἐξάμετρον καὶ τὸ ἰαμβικὸν τρίμετρον, ἐλαμβάνοντο ὡς ἀρχέγονα ἦτοι ἀρχικὰ μέτρα καὶ ἐκ τούτων διὰ προσθέσεως ἢ ἀφαιρέσεως συλλαβῶν παρήγοντο πάντα τὰ λοιπὰ μέτρα. Ἡ διάθεσις τοῦ δευτέρου τούτου συστήματος εἶνε ἥττον ἐπιστημονικὴ καὶ ὑπολείπεται τοῦ πρώτου, καὶ ὅμως φαίνεται ἀρχαιότερον ἐκείνου. Ὁ παλαιότατος ἀντιπρόσωπος αὐτοῦ εἶνε ὁ Μᾶρκος Τερέντιος Οὐάρρων. Ἄγνωστος δ' εἶνε ὁ Ἀλεξανδρινὸς γραμματικὸς, ᾧ ἠκολούθει ὁ Οὐάρρων, φαίνεται δὲ ὅτι ἤκμασεν οὗτος μετὰ τοὺς κατὰ Σωτάδην χρόνους, ἐπειδὴ τὰ ὑπὸ τοῦ Οὐάρρωνος μνημονευόμενα ἰωνικὰ μέτρα ὠνομάσθησαν οὕτως ἀφ' οὐ παρεφάνη ὁ Σωτάδης, πρότερον βακχειακὰ καλούμενα. Ὁ δὲ Φρειδερίκος Λέων (Fr. Leo, Hermes XXIV σελ. 286 κέ.) ὡς τοιοῦτον ὑπολαμβάνει τὸν Περγαμηνὸν Κράτητα τὸν ἐκ Μαλλοῦ. Τῇ μετρικῇ τοῦ Οὐάρρωνος θεωρίᾳ ἠκολούθει ὁ κατὰ τὰς ἀρχὰς τῆς Ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας ἀκμάσας Caesius Bassus ἐν τῷ ὡσαύτως μέχρι ὀλίγων ἀλλὰ σημαντικῶν λειψάνων ἀπολωλότι συγγράμματι αὐτοῦ *ars ad Neronem*. Πλήρης πραγματεία τοῦ συστήματος τῶν ἀρχηγόνων καὶ παραγῶγων μέτρων σώζεται ἐν τῷ τρίτῳ τῶν μετρικῶν συγγραμμάτων τοῦ Τερεντιανοῦ Μαύρου. Κατὰ τὸ σύστημα τοῦτο πραγματεύεται τὴν μετρικὴν καὶ ὁ Atilius Fortunatianus καὶ ὁ Diomedes. Ὁ δὲ Marius Victorinus (ἢ μᾶλλον ὁ Aelius Festus Aphthonius) πραγματευθεὶς κατὰ πρῶτον τὴν μετρικὴν κατὰ

τὸ πρῶτον σύστημα τὸ τῶν ἐννέα πρωτοτύπων μέτρων, ἠκολούθει δὲ ἐνταῦθα τοῖς ἔχγουσι τοῦ Ἡλιοδώρου, ἐν τέλει ἐπιφέρει καὶ δεύτερον μέρος, ἐν ᾧ πραγματεύεται καὶ πάλιν τὴν μετρικὴν κατ' ἄλλο συστημα, κατὰ τὴν τοῦ Οὐάρρωνος καὶ Καισίου Βάσου θεωρίαν τῶν παραγῶγων μέτρων (πρβλ. βιβλ. γ' κεφ. 1. βιβλ. γ' κεφ. 4 κέ. βιβλ. δ' κεφ. 1).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'

**Περὶ τῆς σημασίας ἤτοι τῆς εἰς σημεία ἢ βάσεις
διαίρεσεως τῶν μέτρων.**

183. Αἱ περίοδοι ἤτοι τὰ μέτρα ἐρρυθμῶι ἀπαγγελλόμενα ἐλάμβανον διάφορα σημεία ἤτοι ποδικούς χρόνους, ἄρσεις δηλαδὴ καὶ θέσεις, καθ' ἃ ἐν τῷ κεφαλαίῳ περὶ κῶλων καὶ τῆς σημασίας αὐτῶν εἵπομεν. Τὰ σημεία δὲ ταῦτα, ὧν ἕκαστον, καθ' ἃ ἐκεῖ εἵπομεν, περιέλαμβανεν ἓνα ἢ δύο ἀπλοῦς ἢ ἀσυνθέτους πόδας, ἦσαν δηλαδὴ μονοποδικὰ ἢ διποδικὰ, ὑπὸ τῶν μετρικῶν ἐκαλοῦντο βάσεις καὶ λατινιστὶ percussiones. Κατὰ τὸν ἀριθμὸν δὲ τῶν ὡς μέτρων λαμβανόμενων βάσεων, εἰς ἃς ἐν τῇ σημασίᾳ ἤτοι τῇ ρυθμικῇ προφορᾷ διηροῦντο τὰ μέτρα, ἐκαλοῦντο δίμετρα, ὅτε συνέκειντο ἐκ δύο μονοποδικῶν ἢ διποδικῶν βάσεων, τρίμετρα, ὅτε συνέκειντο ἐκ τριῶν τοιούτων, καὶ ἐφεξῆς ὁμοίως.

Ὁ παρὰ τοῖς Ἑλλησι μετρικοῖς ἐπὶ τῆς κατὰ μονοποδίαν ἢ διποδίαν διαίρεσεως τῶν μέτρων χρήσιμος ὄρος εἶνε «βαίνομεν τὰ μέτρα κατὰ πόδα ἢ κατὰ διποδίαν» «τὸ μέτρον βαίνεται καθ' ἓνα πόδα (κατὰ μονοποδίαν) ἢ κατὰ διποδίαν», σπανίως δὲ «τὸ μέτρον μετρεῖται». Ὁ ὄρος δὲ οὗτος *βαίνεται* ἔχει παντάπασι ρυθμικὴν σημασίαν, εἰ καὶ δὲν εὑρίσκεται ἐν τοῖς σφζομένοις ρυθμικοῖς ἀποσπάσμασι τοῦ Ἀριστοξένου. Πρβλ. Σχολ. εἰς Αἰσχ. Ἐπτ. Θ. 128 «κυρίως δ' εἶπον βαίνη, ρυθμοὶ γὰρ εἰσι, βαίνονται δὲ οἱ ρυθμοί, διαίρεται δὲ τὰ μέτρα, οὐχὶ βαίνεται». Οὐδεμίᾳ ἄρα ἀμφιβολίᾳ ὅτι «βαίνομεν τὸ μέτρον» ἰσοδυναμεῖ τῷ *σημαινόμεθα* τὸ μέτρον ἢ τὸν ρυθμὸν διὰ τῆς κρούσεως τοῦ ποδός. Οἱ δὲ Λατῖνοι μετρικοὶ τὸ *βαίνεται* κτλ. μεταφράζουσι διὰ τοῦ scanditur per monopodiam, per dipodiam. Ἀντὶ δὲ τοῦ dipodia λέγουσι καὶ conjugatio, combinatio, ἢ ἀντὶ

per monopodiam, per dipodiam λέγουσι καὶ singulis pedibus, ἢ ἀπλῶς pedibus, καὶ binis, conjugatis pedibus. Πλὴν τοῦ scandi οἱ Λατῖνοι μετρικοὶ μεταχειρίζονται καὶ τὸν τεχνικὸν ὄρον percuti ἢ feriri, ὅπερ δηλοῖ καθαρώτερον τὴν σημασίαν τοῦ ρυθμοῦ. Καὶ ἐπὶ τῶν τριῶν τούτων ρημάτων προστίθεται ὁ ἀριθμὸς τῶν μονοποδιῶν ἢ διποδιῶν δι' ἀριθμητικοῦ ὀνόματος· οἷον περὶ τοῦ δακτυλικοῦ ἐξάμετρου λέγεται scanditur sexies (Diomed. 461)· περὶ τοῦ ἰαμβικοῦ τετραμέτρου per combinationem quater feritur (Diomed. 480), feritur dipodiis quatuor (Victor. 170)· περὶ τοῦ ἰαμβικοῦ τριμέτρου feritur combinatis pedibus ter (Diom. 479), jugatis per dipodiam binis pedibus ter feritur (Victor. 167). Ἐκ τοῦ βαίνεσθαι καὶ percuti παράγονται οἱ συνώνυμοι τεχνικοὶ ὄροι βάσις καὶ percussio, οἵτινες εἶνε χρήσιμοι πρῶτον μὲν ὡς ὄνομα ἀφηρημένον δηλοῦντες τὸ βαίνειν, σημαίνεσθαι, τουτέστι τὴν εἰς σημεία ἢ ποδικούς χρόνους διαίρεσιν (πρβλ. Ἀριστείδ. Κοῖντιλ. σελ. 57. Mar. Victor. σελ. 101 «est autem percussio cujuslibet metri in pedes divisio»), ὥστε ἰσοδυναμοῦσι τῇ ὑπὸ τοῦ Ἀριστοξένου *σημασία καλουμένη*· δεύτερον δὲ ὡς ὄνομα συγκεκριμένον δηλοῦντες τὴν μονοποδίαν ἢ διποδίαν, καθ' ἣν βαίνεται ἢ μετρεῖται τὸ μέτρον ἢ ὁ ρυθμὸς, ὥστε ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης συμπίπτουσι τῷ τοῦ Ἀριστοξένου σημείῳ ἤτοι ποδικῷ χρόνῳ. Ὅπως οἱ Ἕλληνες λέγουσι «λέγεται δὲ τὸ ἠρωϊκὸν καὶ ἐξάμετρον ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν βάσεων» (Σχολ. Ἡφαιστ. σελ. 162 W.), οὕτω λέγεται ὑπὸ τῶν Λατίνων feritur dipodiis trimeter tribus, quem a numero pedum ut diximus nostri senarium, a numero vero percussionum trimetrum Graeci dixerunt (Mar. Vict. 170). tribus percussioneibus per dipodias caeditur (Vict. 107). Πρβλ. καὶ Quintil. instit. 9, 4, 51· major tamen illic licentia est ubi tempora etiam animo metiuntur, et pedum et digitorum ietu intervalla signant quibusdam notis atque aestimant quot breves illud spatium habeat; inde τετράσημοι, πεντάσημοι, deinceps longiores fiunt percussiones. Ὁ Ἡφαιστῖων κατὰ σύμπτωσιν βεβαίως εὑρίσκεται μεταχειριζόμενος τὸν ὄρον βάσιν μόνον ἐν τῷ λόγῳ περὶ μικτῶν μέτρων, οὐχὶ δὲ καὶ ἐν τῷ περὶ τῶν καθαρῶν. Ἐναλλάξ δὲ καὶ ταύτοσήμεως τῷ ὄρῳ τούτῳ μεταχειρίζεται ὁ Ἡφαιστῖων καὶ τοὺς ὄρους διποδίαν καὶ συζυγίαν, λέγων «διποδία (ἢ συζυγία ἢ βάσις) ἰωνικὴ» ἢ ἀπλῶς «ἢ

ϊωνική, ἢ ἰαμβική, ἢ τροχαϊκή», ἐξυπακουομένου τοῦ βάσις κτλ. Μεταγενέστεροι δὲ τινες μετρικοὶ περιορίζουσι τὴν χρῆσιν τῆς βάσεως εἰς μόνην τὴν διποδίαν ἀκατάληκτον εἴτε καταληκτικὴν (πρβλ. Mar. Victor. 61. Βακχ. 21), οἱ ἀρχαιότεροι ὁμῶς μετεχειρίζοντο αὐτὴν οὐ μόνον ἐπὶ τῆς διποδίας, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῆς μονοποδίας· οἷον ὁ Ἡλιόδωρος (παρὰ τῷ σχολ. Ἡφαιστ. σελ. 197 W.) καλεῖ βάσεις τὰς μονοποδίας τοῦ μέτρου «οὐδὲ τῶν κνωδάλων οὐδὲ τῶν . . .». Ὡσαύτως ὁ σχολιαστὴς τοῦ Ἡφαιστίνωνος σελ. 161 καλεῖ βάσεις τὰς μονοποδίας τοῦ δακτυλικοῦ ἐξαμέτρου· «τὰ γὰρ εὐρυθμὰ τῶν ἐπῶν οὐ συναπαρτιζομένης ἔχει τὰς βάσεις τοῖς μέρεσι τοῦ ὅλου (γρ. λόγου), ὡς τὸ ὕβριος εἰνεκα τῆσδε· ἄρρυθμον γὰρ τοῦτο. Λέγεται δὲ τὸ ἠρωϊκὸν καὶ ἐξάμετρον ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν βάσεων».

184. Ὅτι δὲ αἱ κατὰ τοὺς μετρικοὺς μονοποδικαὶ καὶ διποδικαὶ αὐταὶ βάσεις ἢ percussiones τῶν μέτρων εἶνε αἱ αὐταὶ καὶ τὰ σημεῖα τοῦ Ἀριστοξένου, εἰς ἃ διαιροῦνται οἱ σύνθετοι πόδες ἢ τὰ κῶλα, τοῦτο θὰ δηλωθῇ εὐθὺς ἐκ τῆς ἀκολουθοῦσης ἐξετάσεως τῆς βάσεως ἥτοι ῥυθμικῆς διαίρεσεως τοῦ τετραμέτρου, διμέτρου, ἐξαμέτρου καὶ τριμέτρου.

Α'. Τετράμετρον. Κατὰ τοὺς μετρικοὺς μέτρα ἐξ ὀκτῶ τρισημῶν ἢ τετρασημῶν ποδῶν (τροχαίων, ἰαμβῶν, δακτύλων, ἀναπαίστων) διαιροῦνται εἰς τέσσαρας διποδικὰς βάσεις ἢ percussiones καὶ λαμβάνουσιν, ὡς λέγουσιν οἱ Λατίνοι μετρικοί, *quatuor pedum vel digitorum ictus*· μέτρα δὲ ἐκ τεσσάρων πεντασημῶν ἢ ἐξασημῶν (παιωνικῶν ἢ ἰωνικῶν) μονοποδιῶν διαιροῦνται εἰς τέσσαρας μονοποδικὰς βάσεις ἢ percussiones καὶ λαμβάνουσιν ἴσους ictus, ὅθεν καὶ τετράμετρα πάντα τὰ μέτρα ταῦτα καλοῦνται καθὼς καὶ τὸ ἐξ ὀκτῶ δακτύλων συγκείμενον μέτρον (πρβλ. Ἀριστείδ. Κοῖντιλ. σελ. 33, Victor. σελ. 103, Σχολ. Ἡφαιστ. σελ. 174, 24). Κατὰ τὸν Ἀριστοξένον οὐδὲν τῶν μέτρων τούτων δύναται νὰ ἀποτελῇ ἓνα σύνθετον πόδα ἥτοι ἓν κῶλον, διότι ἕκαστον αὐτῶν ὑπερβαίνει τὸ ὠρισμένον μέγιστον μέγεθος τῶν συνθέτων ποδῶν ἢ κῶλων. Ἐκαστον λοιπὸν τετράμετρον ἀνάγκη νὰ ληφθῇ ὡς συγκείμενον τοῦλάχιστον ἐκ δύο συνθέτων ποδῶν. Καὶ τὸ μὲν ἰαμβικὸν τετράμετρον κατὰ τὴν ἐπιγραφὴν τῆς φθῆς εἰς τὴν Μοῦσαν σύγκειται ἐκ δύο συνθέτων ποδῶν (ῥυθμῶν) δωδεκασήμων, εἰκότως δὲ καὶ τὰ λοιπὰ τετράμετρα πρέπει νὰ διαιρεθῶσιν εἰς δύο κῶλα. Ἐκάτερον δὲ τῶν κῶλων τούτων εἶνε ἐν μὲν

τῷ τροχαϊκῷ, ἰαμβικῷ, δακτυλικῷ καὶ ἀναπαιστικῷ τετραμέτρῳ τετραποδία, ἐν δὲ τῷ ἰωνικῷ καὶ παιωνικῷ τετραμέτρῳ διποδία, ἄρα πανταχοῦ ἐκ δύο σημείων συγκείμενος πούς σύνθετος δακτυλικός.

τετράμετρον

| βάσις <i>percussio</i> | βάσις <i>percussio</i> | βάσις <i>percussio</i> | βάσις <i>percussio</i> |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| κλυθί μευ γέ- - υ - υ | ροντος εὐέ- - υ - υ | θειρα χρυσό- - υ - υ | πεπλε κούρα - υ - υ |
| δέξαι με κω- υ - υ - | μάζοντα δέ- υ - υ - | ξαι, λίσσομαί υ - υ - | σε λίσσομαι υ - υ - |
| πολλάκι δ' ἐν κορυ- - υ υ - υ υ | φαῖς ὀρέων ὄκα - υ υ - υ υ | θεοῖσιν ἄδη πολύ- - υ υ - υ υ | φοῖνος ἑορτά - υ υ - - |
| τίνες αὖ πόντον υ υ - υ υ - | κατέχουσ' αὔραι υ υ - υ υ - | νέφος οὐράνιον υ υ - υ υ - | τόδ' ὀρῶμαι υ υ - - |
| ὦ πόλι φί- - υ υ υ | λη Κέκροπος - υ υ υ | αὐτοφυές - υ υ υ | Ἄττικὴ - υ - |
| πόδα, γόνυ, κοτύ- υ υ υ υ υ υ | λην, ἀστραγά- - - υ υ | λους, ἰσχία, - - υ υ | μηρούς - - |
| ἑκατὸν μὲν υ υ - - | Διὸς υἱόν υ υ - - | τάδε Μῶσαι υ υ - - | χροκόπεπλοι υ υ - - |
| σημεῖον | σημεῖον | σημεῖον | σημεῖον |

πούς σύνθετος δακτυλικός πούς σύνθετος δακτυλικός.

Ἐκ τούτων γίνεται δῆλον ὅτι παντὸς τετραμέτρου αἱ τέσσαρες βάσεις ἢ percussiones, ἃς ἔχει κατὰ τοὺς μετρικοὺς, συμφωνοῦσιν ἀκριβῶς πάντοτε τοῖς τέσσαρσι σημείοις, ἅπερ ἔχει κατὰ τὸν Ἀριστοξένον τὸ τριούτο μέγεθος.

Β'. Δίμετρον. Τὸ δὲ δίμετρον τὸ ἥμισυ ὄν τοῦ τετραμέτρου, κατὰ τὴν διαφορὰν τοῦ ποδικοῦ γένους διαίρεται εἰς δύο διποδικὰς ἢ μονοποδικὰς βάσεις ἢ percussiones, ὡσαύτως δὲ καὶ κατὰ τὸν Ἀριστοξένον τὸ τριούτο μέγεθος λαμβάνει πάντοτε δύο σημεία.

Γ'. *Ἑξάμετρον*. Οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ λόγον ποιοῦνται περὶ δύο κατὰ μονοποδῖαν βαινομένων *ἑξαμέτρων μονοειδῶν*, τοῦ τε δακτυλικοῦ καὶ τοῦ παιωνικοῦ. Καὶ τὸ μὲν δακτυλικὸν ἑξάμετρον ἔχει ἕξ βάσεις (πρὸς Σχολ. Ἡφαιστ. σελ. 162 W.) ἢ *percussiones* (Vict. 86 «sex enim pedum percussio versum quidem hexametrum faciet»). Pseudo-Atil. 340 «sex pedibus feritur»). Καὶ ἐπὶ τοῦ παιωνικοῦ δὲ μέτρον ἕκαστος πᾶν ἀποτελεῖ μίαν βᾶσιν (πρὸς Ἡλίοδ. παρὰ Σχολ. Ἡφαιστ. σελ. 197 W.), ὥστε τὸ παιωνικὸν ἑξάμετρον περιέχει ἕξ βάσεις. Κατὰ τὸν Ἀριστόξενον οὔτε τὸ τεσσαρεσκαικοσάσημον δακτυλικόν, οὔτε τὸ τριακοντάσημον παιωνικὸν ἑξάμετρον δύναται νὰ ἀποτελῇ ἓνα σύνθετον πόδα, ἀνάγκη λοιπὸν νὰ διαιρῆται εἰς πλείονας καὶ κατὰ τὸν ἀπλούστατον λόγον εἰς δύο τριποδίας, τὸ μὲν δηλαδὴ δακτυλικὸν εἰς δύο δωδεκάσημους, τὸ δὲ παιωνικὸν εἰς δύο πεντεκαίδεκάσημους συνθέτους ἰαμβικούς πόδας. Τούτοις συμφωνεῖ ἡ σφζομένη μελωδία τῶν δύο δακτυλικῶν ἑξαμέτρων ἐν τῇ ᾠδῇ εἰς τὴν Μοῦσαν. Ἐπειδὴ δὲ κατὰ τὸν Ἀριστόξενον ἡ τριποδία ὡς σύνθετος ἰαμβικός πούς διαιρεῖται εἰς τρία σημεῖα, τὸ ὅλον ἑξάμετρον περιέχει ἕξ σημεῖα. Τὸν αὐτὸν δὲ ἀριθμὸν τῶν σημείων θὰ ἔχη τὸ ἑξάμετρον, καὶ ἂν ληθῇ ὡς ἐκ τριῶν συγκείμενον διποδιῶν, ἐπειδὴ τότε θὰ περιέχη τρεῖς συνθέτους δακτυλικούς πόδας, ὧν ἕκαστος περιέχει δύο σημεῖα.

ἑξάμετρον

| βάσις <i>percussio</i> | βάσις <i>percussio</i> | βάσις <i>percussio</i> | βάσις <i>percussio</i> | βάσις <i>percussio</i> | βάσις <i>percussio</i> |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Καλλιό- - υ υ | πεια σο- - υ υ | φά, μου- - - | σῶν προκα- - υ υ | θαγέτι - υ υ | τερπνῶν - - |
| Ἀφροδί- - υ - | τα μὲν οὐκ - υ - | ἔστι μάρ- - υ - | γος δ' Ἔρωσ - υ - | οἶα παῖς - υ - | παῖσδε - - |
| σημεῖον | σημεῖον | σημεῖον | σημεῖον | σημεῖον | σημεῖον |

πούς σύνθετος ἰαμβικός

πούς σύνθετος ἰαμβικός.

Κατὰ ταῦτα λοιπὸν καὶ ἐπὶ τῶν ἑξαμέτρων αἱ βάσεις ἢ *percussiones* τῶν μετρικῶν συμπίπτουσιν ἀκριβῶς τοῖς σημείοις τοῦ Ἀριστοξένου.

Δ'. *Τρίμετρον*. Τὸ μὲν ἰαμβικὸν τρίμετρον ἔχει τρεῖς διποδικὰς βᾶσεις ἢ *percussiones*, ὡς λέγουσιν οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ· οἷον ὁ Μάριος σελ. 170 λέγων ὧδε· *feritur dipodiis trimeter tribus, quem.. a numero percussionum trimetrum Graeci dixerunt.* καὶ σελ. 107 *tribus percussionibus per dipodias caeditur.* σελ. 167 *jugatis per dipodiam binis pedibus ter feritur.* Diomed. 479 *feritur combinatis pedibus ter.* Τὸ αὐτὸ δὲ πρέπει νὰ δεχθῶμεν καὶ περὶ τοῦ σπανίου τροχαϊκοῦ τρίμετρον. Κατὰ δὲ τὸν Ἀριστόξενον τό τε ἰαμβικὸν καὶ τὸ τροχαϊκὸν τρίμετρον δύναται νὰ ἀποτελῇ ἓνα πόδα σύνθετον ἰαμβικὸν ὀκτωκαίδεκάσημον, ὅστις εἶνε καὶ ὁ μέγιστος τῶν ἰαμβικῶν ποδῶν, ὡς τοιοῦτος δὲ διαιρεῖται εἰς τρία σημεῖα. Τὸ δὲ δακτυλικὸν καὶ ἰωνικὸν (ἀπ' ἐλάσσονος) τρίμετρον κατὰ μὲν τὸν γενικὸν κανόνα τῶν μετρικῶν βαίνεται κατὰ μονοποδῖαν, ὥστε περιέχει τρεῖς μονοποδικὰς βᾶσεις· κατὰ δὲ τὸν Ἀριστόξενον ἀμφότερα τὰ μεγέθη ταῦτα δύναται νὰ ἀποτελῶσι συνθέτους ἰαμβικούς πόδας, τὸ μὲν δακτυλικὸν τρίμετρον ἰαμβικὸν δωδεκάσημον, τὸ δὲ ἰωνικὸν ἰαμβικὸν ὀκτωκαίδεκάσημον, καὶ ὡς τοιαῦτα ἔχουσι τρία σημεῖα. Παιωνικὰ δὲ τρίμετρα δὲν μνημονεύονται ὑπὸ τῶν ἀρχαίων, ὅπως δὲν μνημονεύονται καὶ ἰωνικὰ τρίμετρα ἀπὸ μείζονος.

τρίμετρον

| βάσις <i>percussio</i> | βάσις <i>percussio</i> | βάσις <i>percussio</i> |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ἔστε ξένοι- υ - υ - | σι μελίχοις υ - υ - | εὐκότες υ - υ - |
| Ζεῦ πάτερ, γά- - υ - υ | μον μὲν οὐκ ἔ- - υ - υ | δαισάμην - υ - |
| ἐν δὲ Βα- - υ υ | τουσιά- - υ υ | δης - |
| Διονύσου υ υ - - | σαῦλαι Βασ- - - | σαρίδες υ υ - |
| σημεῖον | σημεῖον | σημεῖον |

πούς σύνθετος ἰαμβικός.

185. Ἐκ τῶν ἤδη εἰρημένων συνάγεται ὡς βέβαιον συμπέρασμα, ὅτι αἱ διποδικαὶ ἢ μονοποδικαὶ βάσεις ἢ percussiones τῶν μέτρων κατὰ τοὺς μετρικοὺς συμπίπτουσιν ἀκριβῶς τοῖς μονοποδικοῖς ἢ διποδικοῖς σημείοις, εἰς ἃ διαιροῦνται κατὰ τὸν Ἀριστοξένου οἱ σύνθετοι πόδες ἢ τὰ κῶλα. Τῆς ταυτότητος δὲ ταύτης ἀποδειχθεῖσης, δυνάμεθα τὴν τῶν μετρικῶν θεωρίαν πρὸς τὴν τοῦ Ἀριστοξένου συγκρίνοντες, ἥτις πάντως ἦτο ὀρθότερα, νὰ βασανίσωμεν ὅσα λέγουσιν οἱ μετρικοὶ περὶ τῆς βάσεως τῶν μέτρων καὶ νὰ ἐπανορθώσωμεν τὰ ἡμαρτημένα ἢ νὰ συμπληρώσωμεν τὰ ἐλλείποντα. Οἱ παλαιοὶ π. χ. μετρικοὶ περὶ τῆς βάσεως τῶν μέτρων ἦτοι τῆς εἰς βάσεις ῥυθμικῆς διαιρέσεως αὐτῶν ἔχουσι τὸν ἐξῆς γενικὸν κανόνα. Κατὰ μονοποδίας μὲν βαίνονται ἦτοι διαιροῦνται τὰ δακτυλικά, παιωνικά καὶ ἀμφότερα τὰ ἰωνικά μέτρα, κατὰ διποδίας δὲ τὰ ἀναπαιστικά, τροχαϊκά καὶ ἰαμβικά. Οὕτω τοῦλάχιστον πρέπει νὰ διατυπωθῇ ὀρθότερον ὁ κανὼν, διότι οἱ μετρικοὶ λαμβάνοντες τὸν ἰωνικὸν καὶ τὸν παίωνα ὡς ἐκ δύο ἀπλῶν συγκείμενον σύνθετον πόδα ἦτοι ὡς διποδίαν ἢ συζυγίαν διατυποῦσι τὸν κανόνα ὡδε: *per monopodiam sola dactylica, per dipodiam vero cetera scandi moris est*, ὡς λέγει ὁ Μάριος Οὐικτωρίνος σελ. 53 K., οἷς συμφωνεῖ καὶ τὸ τοῦ Ἡρασιτίωνος ἐγχειρίδιον. Ὁ κανὼν ὅμως οὗτος οὕτω γενικῶς διατυπούμενος, ὅπως ἀνωτέρω καὶ διορθωμένον διευτύωσκμεν αὐτόν, δὲν εἶνε ἀκριβής. αὐτοὶ δὲ οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ δὲν παραλείπουσι νὰ ἀναπληρώσωσι τὸ ἐλλιπές· οἷον περὶ τῶν δακτυλικῶν μέτρων λέγουσιν ὅτι τὰ ὑπερβαίνοντα τὸ μέγεθος τοῦ ἐξαμέτρου δὲν βαίνονται κατὰ μονοποδίαν, ἀλλὰ κατὰ διποδίαν. Πρβλ. Σχολ. Ἡραιστ. σελ. 174 W. «εἰάν γὰρ ὑπερβῆ τὸ δακτυλικὸν τὸ ἐξάμετρον, κάκεινο βέβαια κατὰ διποδίαν. Ἀριστείδ. Κοϊντιλ. ἐν μετρ. σελ. 52 Meib. «βαίνουσι δὲ τινες αὐτὰ καὶ κατὰ συζυγίαν ποιοῦντες τετράμετρα καταληκτικά». Ἐπειτα δὲ συμβαίνει ὥστε ἀναπαιστικά τινα μέτρα τανάπαλιν νὰ βαίνωνται οὐχὶ κατὰ διποδίαν, ἀλλὰ κατὰ μονοποδίαν. Πρβλ. Mar. Victor. 75 K. *percutitur vero versus anapaesticus praecipue per dipodiam, interdum et per singulos pedes*. Ὁ δὲ Ἀριστείδης περὶ τοῦ αὐτοῦ ἀναπαιστικοῦ μέτρου λέγει (ἐν τῇ μετρ. σελ. 52 Meib.) «ὅτε μὲν ἐστὶν ἀπλοῦν (τουτέστι μέχρι τοῦ τεσσαρεσκαίδεκάσημου μεγέθους) καθ' ἓνα πόδα γίνεται· ὅτε δὲ σύνθετον (ὅτε δηλαδὴ ὑπερβαίνει τὸ 24σημον μέγεθος). . κατὰ συζυγίαν ἢ διποδίαν». Κατὰ ταῦτα λοι-

πὸν οἱ μετρικοὶ διδάσκουσιν ὅτι τὰ μὲν δακτυλικά καὶ ἀναπαιστικά μέτρα βαίνονται ὅτε μὲν κατὰ μονοποδίαν, ὅτε δὲ κατὰ διποδίαν, τὰ δὲ τροχαϊκά καὶ ἰαμβικά κατὰ διποδίαν, τὰ δὲ παιωνικά καὶ ἰωνικά κατὰ μονοποδίαν. Ἄλλ' ὅμως καὶ ὁ διορθωμένος οὗτος γενικὸς κανὼν τῶν μετρικῶν χρήζει διορθώσεως. Τὸ μὲν τελευταῖον ῥηθὲν ὅτι τὰ παιωνικά καὶ ἰωνικά μέτρα ἐβαίνοντο πάντοτε κατὰ μονοποδίαν συμφωνεῖ τῇ θεωρίᾳ τοῦ Ἀριστοξένου καὶ εἶνε ὀρθόν. Αἴτιον δὲ τούτου τὸ μέγεθος τῶν ποδῶν. Δὲν εἶνε ὅμως ἐπίσης ὀρθόν τὸ λεγόμενον ὅτι τὰ τροχαϊκά καὶ ἰαμβικά μέτρα ἐβαίνοντο πάντοτε κατὰ διποδίαν. Τοῦτο κατὰ τὴν θεωρίαν τοῦ Ἀριστοξένου συνέβαιεν ἐπὶ τῶν τετραποδιῶν καὶ ἐξαποδιῶν, οὐχὶ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν τριποδιῶν καὶ πενταποδιῶν, ὧν αἱ μὲν πρῶται κατὰ τὸν Ἀριστοξένον ἐλάμβανον τρία σημεία, ὥστε ἐβαίνοντο κατὰ μονοποδίαν, αἱ δὲ δευτέραι τέσσαρα σημεία, ἐν μὲν διποδικόν, τρία δὲ μονοποδικά. Οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ λαμβάνοντες πάσας τὰς ἐκ τρισήμων ποδῶν συγκείμενας τριποδίας καὶ πενταποδίας ὡς βραχυκατάληκτους, ἀντὶ δηλαδὴ τετραποδιῶν καὶ ἐξαποδιῶν, ἠδύνατο νὰ λέγωσιν ὅτι πάντα τὰ τροχαϊκά καὶ ἰαμβικά μέτρα ἐβαίνοντο κατὰ διποδίαν, ἀλλ' ὅμως πᾶσαι αἱ τριποδίαὶ καὶ πενταποδίαὶ δὲν ἦσαν κῶλα βραχυκατάληκτα, ἀλλ' ἄλλα μὲν τοιαῦτα, ὥστε ἐβαίνοντο κατὰ διποδίαν, ἄλλα δὲ ἀκατάληκτα, ὥστε ἐβαίνοντο καθ' ἃ προείπομεν ὅτι διδάσκει ὁ Ἀριστοξένος. Ὡσαύτως δὲν ἠδύνατο νὰ βαίνωνται κατὰ διποδίαν καὶ τὰ τροχαϊκά καὶ ἰαμβικά κῶλα τὰ ἐκ δύο ἀπλῶν ἦτοι ἀσυνθέτων ποδῶν συγκείμενα, τουτέστιν αἱ διποδίαὶ, ὅσας εὐρίσκοντο τοιαῦτα διποδικὰ κῶλα. Περὶ δὲ τῆς βάσεως τῶν δακτυλικῶν καὶ ἀναπαιστικῶν μέτρων κατὰ τὴν θεωρίαν τοῦ Ἀριστοξένου, ἥτις, ὡς εἶπομεν, πρέπει νὰ θεωρηθῇ ὀρθότερα τῆς τῶν μετρικῶν, πρέπει νὰ δεχθῶμεν ὅτι κατὰ μονοποδίαν μὲν ἐβαίνοντο αἱ διποδίαὶ, τριποδίαὶ καὶ πενταποδίαὶ (μόνον δὲ μία βάσις τῶν πενταποδιῶν ἦτο διποδική), κατὰ διποδίαν δὲ μόναι αἱ τετραποδίαὶ. Ἐξαποδίαὶ δὲ, ὡς διδασκόμεθα ὑπὸ τοῦ Ἀριστοξένου, δὲν ἐσχηματίζοντο ἐκ τετρασῆμων ποδῶν. Κατὰ τὸν τρόπον λοιπὸν τοῦτον πρέπει νὰ διορθωθῇ καὶ συμπληρωθῇ ὁ γενικὸς τῶν μετρικῶν κανὼν περὶ τῆς βάσεως τῶν μέτρων.

186. Προσέτι παρατηροῦμεν ὅτι ἡ διδασκαλία τοῦ Ἀριστοξένου εἶνε πληρεστέρα τῆς τῶν μετρικῶν καὶ ὡς πρὸς τὴν διάφορον δύναμιν τῶν σημείων ἢ βάσεων. Οἱ μὲν δηλαδὴ μετρικοὶ τὰς ἐν τινὶ μέτρῳ

περιέχομενας βάσεις ἢ percussiones λαμβάνουσιν ὡς ὁμοταγεῖς, τοῦλάχιστον δὲν λέγουσι τὸ ἐναντίον, ὅτι ἐν τῇ σημασίᾳ τοῦ ῥυθμοῦ διακρίνοντο ἀλλήλων αἱ βάσεις, ἐκ δύο π. χ. βάσεων ἢ ἑτέρα προεφέρετο μετὰ μείζονος δυνάμεως παρὰ τὴν ἑτέραν. Ἡ διδασκαλία ὁμῶς τοῦ Ἀριστοξένου ὡς πρὸς τοῦτο εἶνε πληρεστέρα, διότι τὰ σημεῖα τῶν συνθέτων ποδῶν διακρίνει εἰς βάσεις (= θέσεις) καὶ ἄρσεις, ὧν αἱ πρῶται προεφέροντο, ὡς εἰκός, μετὰ μείζονος δυνάμεως τῶν δευτέρων· οἷον ἢ διαίρεσις τοῦ ἰαμβικοῦ τετραμέτρου εἶχεν ὧδε·

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
| | πὺς σύνθ. δακτυλικός. | | πὺς σύνθ. δακτυλικός. | |
| κατ' Ἀριστοξένου | βάσις | ἄρσις | βάσις | ἄρσις |
| | υ - υ - | υ - υ - | υ - υ - | υ - υ - |
| κατὰ τοὺς μετρικούς | βάσις | βάσις | βάσις | βάσις |
| | κῶλον | | κῶλον. | |

Περὶ δὲ τῆς χρήσεως τοῦ ὄρου βάσις παρατηροῦμεν ὅτι ὁ τρόπος, καθ' ὃν μεταχειρίζονται αὐτὸν οἱ μετρικοί, δὲν φαίνεται μεταγενέστερος, ἀλλὰ παλαιότερος καὶ τοῦ Ἀριστοξένου ληφθεὶς ἐκ τῶν μουσικῶν, ὡς μακθάνομεν παρὰ τοῦ Ἀριστοτέλους Μεταφ. 13,1. Πρὸς βλ. § 4 καὶ 9· καὶ Πολυδ. Β', 199 «βάσις παρὰ τοῖς μουσικοῖς λέγεται τὸ τιθέσθαι τὸν πόδα ἐν ῥυθμῷ». Βάσιν δηλαδὴ ἔλεγον οἱ παλαιοὶ ἐκεῖνοι μουσικοί, ὅπως καὶ οἱ ὕστερον μετρικοί, πᾶν σημεῖον τοῦ συνθέτου ποδὸς ἦτοι κῶλου, καθότι ὀρχούμενοι καθ' ἕκαστον αὐτῶν ἔβαινον ἦτοι ἐτίθεσαν τὸν πόδα καὶ ἅμα ἐμετεώριζον αὐτόν, ἐκ τοῦ κυριωτέρου δὲ μέρους τοῦ σημείου ἦτοι ἐκ τοῦ ψόφου, ὃν ἐποίουν βαίνοντες, ἐκάλεσαν τὸ ὅλον σημεῖον βάσιν. Ὁ δὲ Ἀριστοξένος θέλων νὰ δηλώσῃ τὴν διάφορον δύναμιν, μεθ' ἧς τὰ σημεῖα τοῦ συνθέτου ποδὸς προεφέροντο ἐν τε τῇ ῥυθμῷ καὶ τῇ κρούσει, μετήνεγκε καὶ εἰς αὐτὰ τοὺς ὄρους τῶν ἀσυνθέτων ποδῶν, τουτέστιν ἄρσεις καὶ βάσεις (= θέσεις), οὐδαμῶς δὲ ἤθελε διὰ τούτων νὰ δηλώσῃ ὅτι ἐπὶ μὲν τοῦ σημείου, ὅπερ ἐκαλεῖτο βάσις, ἐτίθετο ὁ πὺς τῶν ὀρχουμένων, ἐπὶ δὲ τοῦ ἑτέρου τῆς ἄρσεως ἐμετεωρίζετο. Διότι ἂν ἡ ἐκδοχὴ αὕτη ὑποτεθῆ ἀληθής, πλὴν ἄλλων πῶς συμβιβάζεται τότε ἡ διπλῆ βάσις ἢ ἡ διπλῆ ἄρσις τῶν συνθέτων ἰαμβικῶν ποδῶν; πῶς δηλαδὴ ὁ ὀρχούμενος ἐτίθει τὸν πόδα δις καὶ ἤρεν αὐτόν ἄπαξ, ἢ τάνάπαλιν;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'.

Περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν μέτρων κατὰ τὴν ἀπόθεσιν.

187. Τὸ τέλος τῶν μέτρων τουτέστιν ὁ τελικός αὐτῶν πὺς καλεῖται ὑπὸ τῶν μετρικῶν ἀπόθεσις (depositio). Εἶνε δὲ ὁ ὄρος οὗτος βεβαίως πᾶν παλαιός. Καταχρηστικῶς δὲ ἀντὶ τῆς ἀποθέσεως λέγεται καὶ κατάληξις. Πρὸς βλ. σχολ. Ἡφαιστ. σελ. 142 W. «ἰστέον ὅτι τὸ αὐτὸ ἐστὶν ἀπόθεσις καὶ κατάληξις· καὶ γενικόν ἐστὶν <ἢ κατάληξις> ἀντὶ τοῦ ἀπόθεσις καὶ εἰδικόν ἀντὶ τοῦ ἐλάττωσις». Τεσσάρων λοιπὸν οὐσῶν τῶν ἀποθέσεων τῶν μέτρων, τῆς τε ἀκατάληκτου καὶ τῆς καταληκτικῆς καὶ τῆς βραχυκατάληκτου καὶ τῆς ὑπερκατάληκτου, ἐκ τούτων καὶ τὰ μέτρα γίνονται ἦτοι ἀκατάληκτα ἢ καταληκτικὰ ἢ βραχυκατάληκτα ἢ ὑπερκατάληκτα.

α'. Μέτρα ἀκατάληκτα.

188. Καὶ ἀκατάληκτα μὲν λέγονται ὅσα ἔχουσιν ὅλον τὸ μέγεθος τοῦ τελευταίου ποδὸς ἀποτετυπωμένον διὰ συλλαβῶν, ἢ ὡς λέγει ὁ Ἡφαιστῖων (σελ. 14 W.) «ἀκατάληκτα καλεῖται μέτρα ὅσα τὸν τελευταῖον πόδα ὀλοκλήρον ἔχει, οἷον [ὡς] ἐπὶ δακτυλικῷ, Μῶς ἄγε Καλλιόπα θυγάτηρ Διός». Ὁ ὄρος ὀλοκλήρος εὐρίσκεται καὶ ἐν τῇ ῥυθμικῇ τοῦ Ἀριστείδου σελ. 40 καὶ 97, ὅστις πρὸς τοὺς ὀλοκλήρους πόδας ἀντιτίθησι τοὺς πόδας τοὺς ἔχοντας χρόνον κενόν (λεῖμμα ἢ πρόσθεσιν)· οἷον σελ. 40 λέγει «ῥυθμοὶ ὀλοκλήρους τοὺς πόδας ἐν ταῖς περιόδοις ἔχοντες» καὶ «ῥυθμοὶ βραχεῖς ἢ ἐπιμήκεις τοὺς κενούς ἔχοντες». Τὰ ἀκατάληκτα (ὀλοκλήρα) μέτρα λέγονται προσέτι καὶ τέλεια (perfecta), ὅπως τάνάπαλιν τὰ καταληκτικὰ λέγονται ἀτελῆ ἢ μὴ τέλεια (imperfecta). Ἰστέον δὲ ὅτι ἐπὶ τῶν ἀκατάληκτων δακτυλικῶν, παιωνικῶν καὶ ἰωνικῶν ἀπὸ μείζονος μέτρων αἱ δύο βραχεῖαι τῆς τελευταίας ἄρσεως κανονικῶς συναίρουσιν εἰς μίαν δίσημον μακρὰν «σεμνότητος ἕνεκεν», ὡς λέγει ὁ Ἀριστείδης ἐν σελ. 50. Ἐπειδὴ δὲ παντὸς μέτρου ἡ τελικὴ συλλαβὴ ἦτο ἀδιάφορος, ἠδύνατο δηλαδὴ νὰ τεθῆ μακρὰ ἀντὶ τῆς ὑπὸ τοῦ ῥυθμοῦ ἀπαιτουμένης βραχείας καὶ τάνάπαλιν, ἢ δίσημος αὕτη μακρὰ ἠδύνατο νὰ ἀποτυπωθῆ

καὶ διὰ μιᾶς βραχείας, ὡς τάνάπαλιν ἢ μονόσημος βραχεῖα τοῦ τελικοῦ τροχαίου ἐπὶ τῶν τροχαϊκῶν μέτρων ἠδύνατο νὰ ἀντικατασταθῇ διὰ μακρᾶς. Ὡσαύτως καὶ ἡ τελικὴ μακρὰ τῆς θέσεως τοῦ τελευταίου ποδὸς τῶν ἰαμβικῶν, ἀναπαιστικῶν καὶ ἰωνικῶν ἀπ' ἐλάσσονος μέτρων διὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἦτοι διὰ τὴν τελευταίαν ἀδιάφορον ἠδύνατο νὰ ἀντικατασταθῇ διὰ βραχείας. Κατὰ ταῦτα λοιπὸν ἡ ἀκατάληκτος ἀπόθεσις τῶν τε ἀπὸ τῆς θέσεως καὶ τῶν ἀπὸ τῆς ἄρσεως ἀρχομένων μέτρων λαμβάνει τὰ σχήματα τάδε:

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| μέτρα δακτυλικὰ | ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ |
| » παιωνικὰ | ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ |
| » ἰωνικὰ ἀπὸ μείζονος | ⋮ — ⋮ ⋮ ⋮ — ⋮ |
| » τροχαϊκὰ | ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ |
| » ἰαμβικὰ | ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ |
| » ἀναπαιστικὰ | ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ |
| » ἰωνικὰ ἀπ' ἐλάσσονος | ⋮ ⋮ ⋮ — ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ |

189. Καὶ τὰ μὲν ἀκατάληκτα τροχαϊκὰ καὶ ἰωνικὰ ἀπὸ μείζονος μέτρα ἦσαν ἐν τῇ παλαιᾷ ποιήσει σπανιώτατα. Ὁ Ἡφαιστίων ἐπὶ ἑκατέρου φέρει ἀνὰ ἓν μόνον παράδειγμα, τὸ ἀκατάληκτον τροχαϊκὸν τετράμετρον

κλυθὶ μευ γέροντος εὐέ|θειρα χρυσόπεπλε κούρα
καὶ τὸ ἀκατάληκτον ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος δίμετρον τὸ καλούμενον Κλεομάχειον

τίς τὴν ὑδρίνν ὑμῶν
⋮ — ⋮ ⋮ ⋮ — ⋮

Τούναντιον δὲ λίαν συχνὰ ἦσαν τὰ ἀκατάληκτα παιωνικὰ καὶ δακτυλικὰ μέτρα. Καὶ τὰ μὲν παιωνικὰ, πλὴν ὀλίγων ἐξαιρέσεων, ἐσχηματίζοντο διὰ παντὸς ἀκατάληκτα, οἷον τὸ ἀκατάληκτον τετράμετρον

ὦ πόλι φίλη Κέκροπος, | αὐτοφυὲς Ἄττικῃ [Γεωργ.]
χαῖρε λιπαρὸν δάπεδον, | οὔθαρ ἀγαθῆς χθονὸς ('Αριστ.)
ὦ μακάρι' Αὐτόμενες, | ὡς σε μακαρίζομεν ('Αριστ. Σφηξ.)

Τὸ αὐτὸ μέτρον μετὰ συναίρεσιν (κρητικῶν) ἐν τῷ μέσῳ, οἷον

μήτε Μούσας ἀνακα|λεῖν ἐλικοβοστρύχους
μήτε Χάριτας βοᾶν | εἰς χορὸν Ὀλυμπίας [Θεσμ.]
ἐνθάδε γάρ εἰσιν, ὡς | φησιν ὁ διδάσκαλος ('Αριστ. Δευτ.)
μᾶτερ ὦ ποτνία, | κλυθὶ νυμφᾶν ἀβρᾶν
Δῶρι, κυμοκτύπων | ἦραν' ἀλίων μυχῶν (Σιμμίας).

Εἶτα δὲ μετὰ λύσεως καὶ συναίρεσιν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ποδὸς (παίων δ'), ὁ λίαν σπάνιον, οἷον [Γεωργ.]

ἐν ἀγορᾷ δ' αὖ πλάτανον | εὖ διαφυτεύσομεν ('Αριστ.)
Τέλος μετὰ πενταβράχων μὲν ἐν τῷ μέσῳ, δ' δὲ παίωνος ἐν τέλει,
σέ ποτε Διὸς | ἀνὰ πύματα || νεαρὲ κόρε | νεβροχίτων.

Εἶτα δὲ τὸ ἀκατάληκτον παιωνικὸν πεντάμετρον ἀπὸ τοῦ κωμικοῦ Θεοπόμπου ὑπὸ τῶν μετρικῶν Θεοπόμπειων κληθέν, οἷον

πάντ' ἀγαθὰ δὴ γέγονεν ἀνδράσιν ἐμῆς ἀπὸ συνουσίας
[(Θεόπομ. ἐν Παισίν).]

Τῶν δὲ δακτυλικῶν ἀκατάληκτων ἐπισημώτατον εἶνε τὸ ἐξάμετρον τὸ καλούμενον ἔπος, οἷον

Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος.

Ὁ δὲ Ἀρχίλοχος, Ἀνακρέων καὶ ἄλλοι σχηματίζουσι καὶ ἀκατάληκτους τετραποδίας ἢ δίμετρα (μέτρον Ἀρχιλόχειον), οἷον φαινόμενον κακὸν οἴκαδ' ἄγεσθαι ('Αρχιλ. ἐπφδ.)

ἀδυμελὲς χαρίεσσα χελιδοῖ ('Ανακρ.)

μῆνται δηῦτε φαλακρὸς Ἀλεξις ('Ανακρ.).

Ὁ δὲ Ἀλκμᾶν καὶ Στῆσιχορος σχηματίζουσιν ἀκατάληκτα τετράμετρα δακτυλικὰ Στῆσιχόρεια καλούμενα, οἷον

πολλάκι δ' ἐν κορυφαῖς ὄρεων ὄκα | θεοῖσιν ἄδη πολύ-
[φοῖνος ἑορτὰ ('Αλκμ. 26)]

σασαμίδας χόντρον τε καὶ ἐγκρίδας | ἄλλα τε πέμματα
[καὶ μέλι χλωρὸν (Στῆσιχ. 2).]

Τὸ μέτρον τοῦτο δὲν μνημονεύεται ὑπὸ τοῦ Ἡφαιστίωνος, ὑπ' ἄλλων καλεῖται ὀκτάμετρον, ὑπὸ δὲ τοῦ Ἀριστείδου ὀρθότερον τετράμετρον. Τέλος δὲ εὐρίσκεται καὶ ἀκατάληκτον πεντάμετρον δακτυλικόν, Στῆσιχόρειον καὶ τοῦτο καλούμενον (Serv. σελ. 369) ἢ καὶ Σιμμίειον ('Ηφαιστ. κεφ. ζ' σελ. 23 W), οἷον

χαῖρε ἀναξ ἔταρε, ζαθέας μάκαρ ἦβας (Σιμμ.)

χρῦσεον ὄφρα δι' Ὀκεανοῖο περάσας (Στῆσιχ. 8).

ΣΗΜ. Τὰ δακτυλικὰ ταῦτα μέτρα οὐχὶ ὀρθῶς ὑπὸ τοῦ Ἡφαιστίωνος καὶ πάντων σχεδὸν τῶν ἄλλων παλαιῶν μετρικῶν λαμβάνονται ὡς καταληκτικὰ καὶ καλοῦνται καταληκτικὰ εἰς δισύλλαβον. Διότι ὁ τελικὸς πούς τῶν μέτρων τούτων εἶνε ὀλόκληρος καὶ οὐχὶ μεμειωμένος, ἂν δὲ ἀντὶ τοῦ σπονδείου διὰ τὴν ἐπὶ τέλους ἀδιάφορον ὑπάρχη τροχαῖος, οὐδὲν τοῦτο βλάπτει, διότι ἡ ἀδιάφορος αὕτη βραχεῖα

ἔχει μέγεθος ρυθμικὸν τὸ τῆς μακρᾶς καὶ οὐδεμία ἀνάγκη νὰ ἐννοηθῆ
λείμμα ἢ τοὶ κενὸς χρόνος μονόσημος πρὸς ἀναπλήρωσιν τοῦ ρυθμοῦ.

Τὰ δὲ ἀκατάληκτα ἀναπαιστικά μέτρα ἦσαν σπανιώτατα. Τοιαύτη
εἶνε ἡ ἀκατάληκτος πενταποδία ἐν Ἀχαρνεῦσι 284

σὲ μὲν οὖν κατάλεύσομεν, ὦ μαρὰ κεφαλῆ.

Ἴσως δὲ καὶ ἡ παρ' Ἰθύκῳ ἐν ἀποσπ. 2 πενταποδία

ἀέκων σὺν ὄχεσφι θοοῖς ἐς ἀμιλλαν ἔβα.

Πολλῶ δὲ συχνότερα εἶνε τὰ ἀκατάληκτα ἱαμβικά μέτρα, οἷα μάλιστα
τὰ τρίμετρα, οἷον

ἔστε ξένοισι μειλίχοις ἐοικότες.

Καὶ ἱαμβικά δὲ τετράμετρα τῆς κυρίως μελικῆς ποιήσεως εἶνε συχνὰ
ἀκατάληκτα καὶ μάλιστα παρὰ τοῖς τραγικοῖς. Ἐν δὲ παράδειγμα
φέρει ὁ Ἡφαιστίων (σελ. 18 W.) ἐκ τοῦ Ἀλκίου τόδε

δέξαι με κωμάζοντα, δέξαι, λίσσομαί σε, λίσσομαι.

Ἦττον δὲ συχνὰ εἶνε τὰ ἀκατάληκτα δίμετρα ὡς αὐτοτελῆ μέτρα,
οἷα τὰ ὑπὸ τοῦ Ἡφαιστίωνος (σελ. 17 W.) μνημονευόμενα

ἐρῶ τε δνῦτε κούκ ἐρῶ,

καὶ μαίνομαι κού μαίνομαι.

Τοῖς μέτροις τούτοις, ὡς λέγει ὁ Ἡφαιστίων, ὁ Ἀνακρέων ἔγραψεν
ὅλα ἄσματα.

Τὰ δὲ ἀκατάληκτα ἰωνικά ἀπ' ἐλάσσονος μέτρα ἦσαν πολλῶ σπανιότερα
τῶν καταληκτικῶν. Ὡς τοιαῦτα δὲ μνημονεύει ὁ Ἡφαιστίων (σελ. 38 W.)
τὰ δίμετρα, οἷς ὁ Ἀλκμάν ἔγραψεν ὅλα ἄσματα, οἷον

ἐκατὸν μὲν Διὸς υἱόν.

τάδε Μῶσαι κροκόπεπλοι.

Εἶτα δὲ τὸ παρὰ Σαπφοῖ τρίμετρον

τί με Πανδιονίς ὠράνα χελιδῶν,

καὶ τὸ παρ' Ἀλκαίῳ τετράμετρον

ἔμε δειλάν, ἔμε πασᾶν κακοτάτων πεδέχοισαν.

Μνημονεύει δὲ προσέτι ὁ Ἡφαιστίων καὶ δίμετρα καὶ τρίμετρα ἰωνικά
ἀπ' ἐλάσσονος ἀκατάληκτα κατὰ τὸν ἀνακλῶμενον χαρακτῆρα (σελ. 39.
40 W.), καὶ δίμετρα μὲν, συχνὰ ὄντα παρ' Ἀνακρέοντι, τὰ
ἐξῆς

παρὰ δνῦτε Πυθόμανδρον

κατέδυν ἐρωτα φεύγων.

τρίμετρα δὲ τὸ παρὰ τῆ Σαπφοῖ

ζαελεξάμαν ὄναρ Κυπρογενεῖα

καὶ τὰ παρὰ τῷ Ἀνακρέοντι

ἀπό μοι θανεῖν γένοιτ' οὐ γὰρ ἂν ἄλλη

λύσις ἐκ πόνων γένοιτ' οὐδαμὰ τῶνδε.

6'. Μέτρα καταληκτικά.

190. Καταληκτικά δὲ καλοῦνται καθ' Ἡφαιστίωνα (κεφ. δ' σελ. 14 W.)
τὰ μέτρα, «ὅσα μειωμένον ἔχει τὸν τελευταῖον πόδα». Ὁ δὲ Ἀριστείδης
ἐν τῇ μετρικῇ ἐν σελ. 50 λέγει «καταληκτικά ὅσα συλλαβὴν ἀφαιρεῖ
τοῦ τελευταίου ποδὸς σεμνότητος ἐνεκεν τῆς μακροτέρας καταλήξεως». Καὶ
τῶν μὲν ἀπὸ τῆς θέσεως ἀρχομένων καταληκτικῶν μέτρων λείπει ἐν τῇ
ἀποθέσει ἡ ἄρσις τοῦ τελευταίου ποδός, ἥτις ἀναπληροῦται διὰ τῆς
προσθήκης τοῦ ἀναλόγου κενοῦ χρόνου, ἐν μὲν τοῖς τροχαϊκοῖς τοῦ
μονοσήμου λείμματος (Λ), ἐν δὲ τοῖς λοιποῖς τῆς δισήμου
προσθέσεως (Λ̄) καὶ οὕτω τὸ ρυθμικὸν μέγεθος τοῦ καταληκτικοῦ
ποδός τῆς ἀποθέσεως ἐξισοῦται τοῖς προηγουμένοις ὀλοκλήροις
ποσὶ.

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Καταληκτικά τροχαϊκά | ⊥ υ υ Λ |
| » δακτυλικά | ⊥ υ υ ⊥ Λ̄ |
| » ἰωνικά ἀπὸ μείζονος | ⊥ — υ υ ⊥ Λ̄ |
| » παιωνικά | ⊥ υ υ υ — υ Λ̄. |

ΣΗΜ. Οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ δέχονται δύο εἶδη δακτυλικῶν καταληκτικῶν,
τὰ καταληκτικά εἰς δισύλλαβον καὶ τὰ καταληκτικά εἰς συλλαβὴν,
ἀλλὰ τὰ πρῶτα, ὡς προείπομεν (σελ. 257), δὲν εἶνε καταληκτικά,
ἀλλ' ἀκατάληκτα, ὥστε καταληκτικά πρέπει νὰ δεχθῶμεν μόνον
τὰ δεύτερα. Ὡσαύτως οὐχὶ ὀρθῶς οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ καὶ τὰ
καταληκτικά ἰωνικά καλοῦσι βραχυκατάληκτα, ἐπειδὴ ἡμαρτημένως
λαμβάνοντες τὸν ἰωνικὸν πόδα ὡς σύνθετον ἐκ τετρασήμερου ποδός
(σπονδείου) καὶ δισήμου (πυρριχίου) νομίζουσιν ὅτι ἐπὶ τῶν καταληκτικῶν
ἰωνικῶν ἀπὸ μείζονος λείπει ὅλος ὁ τελευταῖος πούς, δηλονότι ὁ
πυρριχίος. Ὁ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ περὶ τῶν ἀναλόγων καταληκτικῶν
παιωνικῶν.

191. Καὶ τὰ μὲν τροχαϊκά μέτρα ἔχουσι σχεδὸν πάντοτε καταληκτικὴν
τὴν ἀπόθεσιν, διότι κατὰ τὸ τέλος τῆς περιόδου δὲν ἤρρασκε

τοῖς παλαιοῖς μονοσύλλαβος βραχεῖα ἄρσις. Τοιαῦτα δὲ τροχαϊκὰ μέτρα εἶνε τὸ συχνὸν καταληκτικὸν τετράμετρον, οἷον

Ἐρξίη πῆ δῆτ' ἀνολβος ἀθροίζεται στρατός.

Εἶτα δὲ τὸ καταληκτικὸν δίμετρον ἢ ἐφθημιμερές, τὸ καλούμενον Εὐριπίδειον ἢ ληκύθιον, ὅπερ μόνον ἐν μελικαῖς στροφαῖς μετ' ἄλλων ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μακροτέρων κώλων συντιθέμενον ἀποτελεῖ καθ' ἑαυτὸ αὐτοτελὲς μέτρον, οἷον (Φοιν. 250)

νῦν δέ μοι πρὸ τειχέων
θούριος μολῶν Ἄρης.

Τέλος δὲ τὸ σπάνιον καταληκτικὸν τρίμετρον, «οἷόν ἐστι τὸ τοῦ Ἀρχιλόχου, ὃ τινες ἀκέφαλον ἰαμβικὸν καλοῦσι,

Ζεῦ πάτερ, γάμον μὲν οὐκ ἔδαισάμην»,
ὡς λέγει ὁ Ἡφαιστίων (κεφ. 5' σελ. 20 W.).

192. Τὰ δὲ καταληκτικὰ δακτυλικὰ μέτρα δὲν ἦσαν τοσοῦτον συχνά, ὅσον τὰ ἀκατάληκτα. Καὶ τὴν μὲν δακτυλικὴν τριποδίαν ἢ τὸ πενθημιμερές δακτυλικόν, ὡς καλοῦσιν αὐτὴν οἱ παλαιοὶ μετρικοί, μετεχειρίσατο ὁ Ἀρχιλόχος ἐν ἐπιδῶ, οἷον

ἐν δὲ Βατουσιάδης.

Τὴν δὲ δακτυλικὴν τετραποδίαν ἢ τὸ ἐφθημιμερές ὁ Ἀλκμάν, οἷον
ταῦτα μὲν ὡς ἂν ὁ δῆμος ἅπας.

Τὸ δὲ καταληκτικὸν δακτυλικὸν τετράμετρον ὁ Ἴβυκος, ὅθεν καὶ Ἴβυκειον ἐκλήθη (Serv. centim. σελ. 390, ἐνθα οὐκ ὀρθῶς λέγεται heptametrum hypercatalectum), οἷον

τῆνος ὁ βακτροφόρος, διπλοείματος, | αἰθεριβόσκας, ἀλλ'
[ἀνέβα (Κερκιδ. ἀποσπ. 2).

κύριός εἰμι θροεῖν ὄδιον κράτος | αἴσιον ἀνδρῶν ἐκτελέων
[(Ἄγαμ. 104).

Προσέτι μνημονευτέον τὸ ἐξάμετρον, τὸ καλούμενον ἀγγελικόν ἢ Χοιρίλειον (Diomed. 495. Plotius 255), οἷον

τοιάδε χρὴ χαρίτων δα|μώματα καλλικόμενων (Στησ. ἀπ. 34).

Καὶ τέλος τὴν καταληκτικὴν πενταποδίαν. Πρβλ. Serv. 369 «Alcmanicum constat tetrametro hypercatalecto ut est hoc
vita quieta nimis caret ingenio.

193. Ἴωνικὸν δὲ ἀπὸ μείζονος καταληκτικὸν μνημονεύει ἐν καθαρὸν ὁ Ἡφαιστίων τὸ τετράμετρον τὸ καλούμενον Σωτάδειον, οἷον
Ἦρην ποτὲ φασὶν Δία τὸν τερπικέραυνον.

Τοιοῦτον εἶνε καὶ τὸ τοῦ Σοφοκλέους (Οἰ. Τ. 490) ὑπέρμετρον
ἀλλ' εὐποτ' ἔγωγ' ἂν, πρὶν ἴδοιμ' ὀρθὸν ἔπος, μεμφομέ-

[νων ἂν καταφαίνν,

ὅπερ εἶνε ἐξάμετρον, ἂν τε ἐκ δύο τριποδιῶν, ἂν τε ἐκ τριῶν διποδιῶν ληφθῆ συγκείμενον.

194. Ἐκ δὲ τῶν καταληκτικῶν παιωνικῶν μέτρων μνημονεύει ὁ Ἡφαιστίων (κεφ. ιγ' σελ. 43 W.) τὸ τοῦ Ἀλκμᾶνος ἐξάμετρον ἐκ μόνων ἀμφιμάκρων συγκείμενον, οἷον

Ἄφροδίτα μὲν οὐκ ἔστι, μάργος δ' Ἔρως οἷα παῖς παῖσδει
ἄκρ' ἐπ' ἄνθη καθαίνων, ἃ μὴ μοι θίγης τῶ κυπαιρίσκῳ.

Δίμετρα δὲ καὶ τετράμετρα εὐρίσκονται ἐν Ἀριστοφ. Λυσιστρ. 788

πλεξάμενος ἄρκυς,

καὶ κύνα τιν' εἶχεν,

κούκέτι κατῆλθε πάλιν οἰκαδ' ὑπὸ μίσους.

195. Ἐκ δὲ τῶν ἀπ' ἄρσεως ἀρχομένων καταληκτικῶν μέτρων τῶν μὲν ἰωνικῶν ἀπ' ἐλάσσονος ἢ ἀπόθεσις εἶνε ἐλλιπὴς κατὰ τὴν δευτέραν μακρὰν τῆς θέσεως, ἣτις ἀναπληροῦται διὰ κενοῦ δισήμου χρόνου ἥτοι δισήμου προσθέσεως.

ἀκατάληκτον ἰωνικὸν ἀπ' ἐλάσσονος υ υ υ - υ υ υ -

καταληκτικὸν » » » υ υ υ - υ υ υ ᾠ

Μέτρα δὲ ἰωνικὰ ἀπ' ἐλάσσονος καταληκτικὰ μνημονεύει ὁ Ἡφαιστίων (κεφ. ιβ' σελ. 40 W.) τὸ καθαρὸν ἐφθημιμερές ἥτοι καταληκτικὸν δίμετρον, ὅπερ ὁ Τιμοκρέων ὅλον ἔσμα συνέθηκε,

Σικελὸς κομψὸς ἀνὴρ

ποτὶ τὰν ματέρ' ἔφα.

Εἶτα δὲ τὸ τρίμετρον, οἷον τὸ τοῦ Ἀνακρέοντος

Διονύσου σαῦλαι Βασσαρίδες·

καὶ τὸ τετράμετρον, οἷον τὸ τοῦ Φρυνίχου τοῦ τραγικοῦ τόδε

τό γε μὴν ξείνια δούσας, λόγος ὡσπερ λέγεται,

ὀλέσαι, κάποτε μείν ὀξεί χαλκῶ κεφαλάν·

καὶ τὸ παρὰ Φρυνίχῳ τῶ κωμικῶ

ἃ δ' ἀνάγκα 'σθ' ἱερεῦσιν καθαρεύειν φράσομεν·

καὶ τὰ πολυθρύλητα ταῦτα, ὡς λέγει ὁ Ἡφαιστίων (κεφ. ιβ' σελ. 39 W.),

Γάλλαι μητρὸς ὀρείης φιλόθυρσοι δρομάδες,

αἷς ἔντεα παταγεῖται καὶ χάλκεα κρόταλα.

εὐρίσκομεν ἐν τῇ παλαιᾷ ποιήσει χρήσιμα δίμετρα τε καὶ τρίμετρα καὶ τετράμετρα βραχυκατάληκτα. Τοιαῦτα δὲ εἶνε

Ἐκ μὲν τῶν *δακτυλικῶν* τὸ βραχυκατάληκτον *τετράμετρον*, τὸ ὑπὸ τοῦ Σερουίου (Cent. 370) *Στησιγόρειον* καλούμενον, οἶον

Ταρτησσοῦ ποταμοῦ παρὰ παγὰς ἀ|πειρόνας, ἀργυρορίζους
[(*Στησιχ. ἀποσπ. 5*).

ἀνδρείων παρὰ δαιτυμόνεσσι πρέ|πει παιᾶνα κατάρχειν
[(*Ἄλκμ. ἀπ. 19*).

ἄ τ' ἀγανοβλέφαρος πειθῶ ροδέ|οισιν ἐν ἄνθεσι θρίψων
[(*Ἰβυκ. ἀπ. 3*).

οἶαι Στρυμονίου πελάγους Ἀχε|λωίδες εἰσὶ πάροικοι
[(*Πέρσ. 867*).

ᾧ μέγα χρύσειον ἀστεροπῆς φάος, | ᾧ Διὸς ἄμβροτον ἔγχος
πυρφόρον, ᾧ χθόνιαι βαρναχέες | ὄμβροφόροι θ' ἅμα βρονταὶ
[(*Βατρ. 1748*).

καὶ τὸ βραχυκατάληκτον *τρίμετρον*, τὸ ὑπὸ μὲν τοῦ Σερουίου (369) *Στησιγόρειον*, ὑπὸ δὲ τοῦ Ἡφαιστίωνος (κεφ. ζ' σελ. 23 W.) *Σιμμίειον* καλούμενον, οἶον

χαῖρε ἄναξ ἔταρε, ζαθέας μάκαρ ἦβας (*Σιμμίας*).

χρύσειον ὄφρα δι' ὠκεανοῖο περάσας (*Στησιχ. ἀποσπ. 8*).

πτηνά τε καὶ πεδοβάμονα κἀνεμοέντων (*Χοηφ. 592*).

Ἐκ δὲ τῶν *τροχαϊκῶν* τὸ *τετράμετρον* βραχυκατάληκτον, οἶον
οὐδ' Ἀμειψίαν ὄρατε πτωχὸν ὄντ' ἐφ' ὑμῖν.

Πρβλ. Ἡφαιστ. κφ. ζ' σελ. 21 W. καὶ Serv. 368, ὅστις καλεῖ αὐτὸ *Sotadicum*. Εἶτα δὲ

τὸ *ὑπέριμετρον* (τετράκωλον) βραχυκατάληκτον ἐν Βατρ. 1375
ἐπ' ἀγαθῶ μὲν τοῖς πολίταις, | ἐπ' ἀγαθῶ δὲ τοῖς ἑαυτοῦ |
ξυγγενέσι τε καὶ φίλοισι | διὰ τὸ συνετὸς εἶναι.

Ἐπειτα τὸ συχνότερον *δίμετρον* βραχυκατάληκτον, τὸ καλούμενον *ἰθυφαλλικόν* (πρβλ. Ἡφαιστ. κεφ. ζ' σελ. 21 W.), οἶον

ἐμὲ τῷ φυγαίχμα (*Καλλίμ.*).

Καὶ τέλος τὸ *τρίμετρον* βραχυκατάληκτον (*Sapphicum*, Serv. 369), οἶον

τὸν δ' ἀνευ λύρας ὄμως ὑμνωδεῖ (*Ἀγαμ. 977*)

τᾶς κερασφόρου πέφυκεν Ἰοῦς (*Φοιν. 948*).

Τὰ δὲ ἀπ' ἄρσεως ἀρχόμενα μέτρα σχηματίζονται πολλῶ σπανιῶ-

τερον βραχυκατάληκτα. Καὶ τὸ μὲν *τρίμετρον ἰαμβικόν* βραχυκατάληκτον, κατὰ Σέρουιον (366) Ἀλκμανικὸν καλούμενον, κεῖται ἐν ταῖς στροφαῖς τῶν τραγικῶν, οἶον ἐν Ἀγαμ. 408

ἄτλητα τλᾶσα· πολλὰ δ' ἔστενον.

Τὸ δὲ *τρίμετρον ἀναπαιστικόν* βραχυκατάληκτον, κατὰ Σέρουιον (371) Πινδαρικὸν καλούμενον, εὐρίσκεται ἐν τοῖς ἐξῆς χωρίοις

σὲ μὲν οὖν καταλεύσομεν, ᾧ μιὰ κεφαλὴ (*Ἀχαρν. 285*).

ἀέκων σὺν ὄχεσφι θοοῖς ἐς ἄμιλλαν ἔβα (*Ἰβυκ. 2*).

Προσέτι εὐρίσκεται καὶ *δίμετρον ἰαμβικόν* τε καὶ *ἀναπαιστικόν* βραχυκατάληκτον, ὧν τὸ μὲν πρῶτον καλεῖται Εὐριπίδειον (Serv. 366), οἶον

ἐπεὶ δὲ καὶ πικροῦ (*Ἀγαμ. 198*).

τάλαινα παρακοπὰ (*Ἀγαμ. 223*).

φεῦ φεῦ τίς ἦ Φρυγῶν (*Ἑλέν. 229*).

Ἑλλανίδες κόραι (*Ἑλέν. 192*).

Τὸ δὲ δεύτερον κατὰ μὲν Σέρουιον (370) καλεῖται Ἀριστοφάνειον, κοινῶς δὲ *προσοδιακόν*, οἶον

φονίαν, πτέρυγά τε παντᾶ

περίβαλε περὶ τε κύκλωσαι (*Ὀρν. 729*).

Ὅταν δὲ τὰ βραχυκατάληκτα ταῦτα δίμετρα συναφθῶσι μετὰ προηγουμένου ἀκατάληκτου διμέτρου, γίνεται τὸ βραχυκατάληκτον *τετράμετρον ἰαμβικόν*, ὅπερ ὑπὸ τοῦ Σερουίου (366) καλεῖται Ἀριστοφάνειον, καὶ τὸ ἀναπαιστικόν, ὅπερ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ (371) καλεῖται Ἀλκμανικόν.

198. Ἐν τοῖς εἰρημένοις μέτροις τὰ βραχυκατάληκτα κῶλα ἐμφανίζονται ὡς ἀκατάληκτοι τριποδίαί καὶ πενταποδίαί ἀντὶ τετραποδιῶν καὶ ἐξαποδιῶν, ἡ δὲ ἀναπλήρωσις τοῦ ἐλλείποντος ποδὸς πρέπει νὰ ὑποτεθῇ ὅτι ἐγένετο εἴτε διὰ προσθήκης κενοῦ χρόνου, ἔχοντος μέγεθος ὅλου ποδός, τοῦ ἐλλείποντος, εἴτε διὰ παρεκτάσεως τῆς τελευταίας συλλαβῆς· οἶον τοῦ διαρρήδην ὑπὸ τοῦ Ἡφαιστίωνος βραχυκατάληκτου τετραμέτρου καλουμένου

οὐδ' Ἀμειψίαν ὄρατε | πτωχὸν ὄντ' ἐφ' ὑμῖν

τὸ δεύτερον βραχυκατάληκτον κῶλον ἀναπληροῦται, τουτέστιν ἀπὸ τριποδίας μεταβάλλεται εἰς τετραποδίαν, ὡς ἀπαιτεῖ ὁ ρυθμός, ὡδε

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
πτωχὸν ὄντ' ἐφ' ὑμῖν

ἢ ὧδε

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ Λ
πτωχὸν ὄντ' ἐφ' ὕ-μῖν.

Ὁ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ περὶ τῶν ἄλλων. Πότε ὁμως οἱ παλαιοὶ μετεχειρίζοντο τὸν ἕτερον καὶ πότε τὸν ἕτερον τῆς ἀναπληρώσεως τοῦ ῥυθμοῦ τρόπον, ἀδυνατοῦμεν νὰ γινώσκωμεν ἡμεῖς νῦν ἀκριβῶς. Ὡσαύτως ἀδυνατοῦμεν νὰ ὀρίσωμεν ἀσφαλῶς πάντοτε πότε μέγεθός τι ἐκ τριῶν ἢ πέντε τρισήμων ἢ τετρασήμων ποδῶν πρέπει νὰ ληφθῆ ὡς ἀκατάληκτος τριποδία ἢ πενταποδία (ποὺς σύνθετος ἰαμβικός, ποὺς σύνθετος παιωνικός) καὶ πότε ὡς βραχυκατάληκτος τετραποδία καὶ ἑξαποδία. Τούτου μαρτύριον οὐδὲν ἄλλο ἔχομεν ἢ τὰς ἐκ τῆς εὐρυθμίας ἐνδείξεις, ἀλλ' αὐταὶ πολλαχοῦ ἐλλείπουσι παντάπασιν. Ἐκ τούτου ὁμως οὐδαμῶς δικαιούμεθα νὰ ἀμφισβητήσωμεν τὴν ὑπὸ τῶν παλαιῶν μετρικῶν παραδεδομένην ταύτην κατηγορίαν τῶν μέτρων, τούναντίον ἢ τοιαύτη βραχυκαταληξία εἶνε παντάπασι φυσική, ὅπως καὶ ἡ κατάληξις. Τοιαύτην βραχυκαταληξίαν μετεχειρίζετο καὶ ἡ Βυζαντικὴ ᾠδὴ καὶ μουσική, παράδειγμα δὲ φέρομεν τὸ βραχυκατάληκτον τετράμετρον

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ | ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
τῆ ὑπερμάχῳ στρατηγῶ | τὰ νικητήρια.

δ'. Μέτρα ὑπερκατάληκτα.

199. Ἐκτὸς τῶν καταληκτικῶν καὶ βραχυκαταληκτῶν οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ μνημονεύουσι καὶ ὑπερκατάληκτα μέτρα. Τοιαῦτα δὲ εἶνε κατ' αὐτοὺς ὅσα ἐν τῇ ἀποθέσει πρὸς τῷ τελείῳ προσλαμβάνουσι καὶ μέρος ποδός, ὅσα δηλαδὴ ἀυξάνονται ἐν τῷ τελείῳ κατὰ μίαν ἢ δύο συλλαβὰς ἐπὶ πλέον ἢ κατὰ τὸ ῥυθμικὸν μέγεθος. Οἷον ὁ Ἡρακλείδης ἐν κεφ. δ' σελ. 15 W. λέγει «ὑπερκατάληκτα δὲ ὅσα πρὸς τῷ τελείῳ προσέλαθε μέρος ποδός· οἷον ἐπὶ ἰαμβικοῦ.

εἶμ' ὥστ' ἀπ' ὕσσάκῳ λυθεῖσα.

Τοῦτο μὲν οὖν συλλαβῇ πλείονι περιττεύει. Δύναται μὲν οὖν καὶ δι-συλλάβῳ περιττεῦειν, ὁπόταν ἐκάτερος τῶν ἐν τῇ συζυγίᾳ ποδῶν τρισύλλαβος ἢ· οἷον ἐπὶ ἀναπαιστικοῦ,

ἄδ' Ἄρτεμις, ὦ κόραι.

Τοῦτο γὰρ πρὸς τῇ ὀλοκλήρῳ συζυγίᾳ δισύλλαβον ἔσχε τὸν τελευταῖον, ὅπερ ἀναπαιστού μιᾶ ἐνδεί συλλαβῆ». Ἡ ὑπαρξὶς τοιούτων μέτρων ἐν τῇ παλαιᾷ ποιήσει οὐδαμῶς πρέπει νὰ ἀμφισβητηται, οἷον

ἐποίησαν οἱ περὶ τὸν Ἑρμῆνον καὶ Βοίκιον καὶ ταῦτα μετὰ τῶν βραχυκαταληκτῶν ἀποβαλόντες ὡς ἄχρηστον ἐπινόημα τῶν μετρικῶν, δὲν πρέπει δὲ νὰ ἀμφισβητηται, ἐπειδὴ διαρρήδην μαρτυροῦσι τοῦτο οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ, εἰδείχθη δὲ καὶ ἔμπροσθεν ὅτι οἱ ὄροι τῶν μετρικῶν στηρίζονται ἐπὶ ῥυθμικῶν ἀληθειῶν. Οἱ μετρικοὶ δύνανται νὰ ἀμαρτάνωσι μόνον κατὰ τὴν χρῆσιν ἢτοι τὴν ἐφαρμογὴν, ὅπερ συνέβη καὶ ἐνταῦθα. Διότι ἐν τῷ ὑπερκατάληκτῳ μέτρῳ εἶνε μόνον τὰ ἀρχόμενα ἀπὸ τῆς ἄρσεως καὶ πάλιν περατούμενα εἰς τὴν ἄρσιν, οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ τὴν κατηγορίαν ταύτην, ἣτις εἶνε ἰδίᾳ τῶν ἰαμβικῶν μόνον καὶ ἀναπαιστικῶν μέτρων, ἐπεκτείνουσιν οὐχὶ ὀρθῶς καὶ εἰς τὰ τροχαϊκὰ καὶ δακτυλικὰ. Παράδειγμα δὲ τοιούτων ὑπερκαταληκτῶν μέτρων φέρομεν τὸ ἰαμβικὸν δίμετρον τὸ ἐν τῷ προτελευταίῳ στίχῳ τῆς Ἀλκαίικῆς στροφῆς, οἷον

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ | ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
ὦ Βύκχι, φάρμακον δ' ἄριστον.

Ἐν τῷ δηλαδὴ ὡς πρὸς τὸ μετρικὸν σχῆμα περιττεύει ἐν τῷ τελείῳ τοῦ μέτρου τούτου μία συλλαβή, ὡς πρὸς τὸν ῥυθμὸν κυρίως δὲν πλεονάζει αὕτη, διότι τὸ προτελευταῖον μέτρον τῆς Ἀλκαίικῆς στροφῆς μετὰ τοῦ τελευταίου

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ | ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
οἶνον ἐννεικαμένους μεθύσθην

περιέχουσιν ὁμοῦ ὀκτὼ θέσεις, διὰ δὲ τῆς ὑπερκαταληξίας τοῦ προτελευταίου μέτρου ἀναπληροῦται ὁ μεταξὺ τῆς τετάρτης καὶ πέμπτης θέσεως γρόνος. Τῶν δ' ἀναπαιστικῶν ὑπερκαταληκτῶν παράδειγμα φέρομεν τὸ ἐν Ἀγαμέμνονι τοῦ Αἰσχύλου στ. 105

κύριός εἰμι θροεῖν ὄδιον κράτος αἴσιον ἀνδρῶν ἐκτελέων·
ἔτι γὰρ θεόθεν καταπνεεῖ πειθῶ μολπᾶν ἀλκᾶ ξύμφυτος αἰών.

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ | ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ | ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

Καὶ ἐνταῦθα ἐν τῷ ἀναπαιστικῷ τετραμέτρῳ περιττεύει ἐν τῷ τελείῳ μία συλλαβή, ἂν τὸ μέτρον τοῦτο ληφθῆ καθ' ἑαυτό. Ὅταν δὲ συναφθῆ μετὰ τοῦ προηγουμένου καταληκτικοῦ δακτυλικοῦ τετραμέτρου, οὐδὲν εὐρίσκεται περιττεῦον. Τοιοῦτον εἶνε καὶ τὸ ἐν τῷ ἡμετέρῳ ἱερῷ ποιήματι

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν | θανάτῳ θάνατον πατήσας
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι | ζῶν (1) χαρισάμενος
πρῶτον τετράμετρον, οὐπὲρ ἢ ὑπερκαταληξία ἀναπληροῖ τὸν χρόνον
τὸν μεταξὺ τῆς τελευταίας θέσεως τοῦ πρώτου τετραμέτρου καὶ τῆς
πρώτης θέσεως τοῦ δευτέρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'

Περὶ μέτρων προκαταληκτικῶν (2).

200. Κατὰ τὴν θεωρίαν τῶν παλαιῶν μετρικῶν ἐν τῇ παλαιᾷ
ποιήσει ἦσαν χρήσιμα πλὴν τῶν μέτρων τῶν ἐχόντων κατάληξιν ἐν
τῇ ἀποθέσει καὶ μέτρα ἔχοντα κατάληξιν ἐν τῷ μέσῳ. Τὰ τοιαῦτα
μέτρα ἠδύναντο νὰ ἔχῃσι κατάληξιν καὶ ἐν τῇ ἀποθέσει καὶ τότε ὑπὸ
τῶν μετρικῶν ἐκαλοῦντο μέτρα *δικατάληκτα*. Πρὸς. Ἡφαιστ. σελ. 56
W. καὶ Mar. Victor. σελ. 82 «*praeter has autem depositiones*
(τουτέστι τὴν ἀκατάληκτον, τὴν καταληκτικὴν, τὴν βραχυκατάλη-
κτον καὶ τὴν ὑπερκατάληκτον) *est aequae quae δικαταληξία nomi-*
natur». Ἡδύναντο δὲ νὰ εἴνε καταληκτικὰ μὲν ἐν τῷ μέσῳ, ἀκα-
τάληκτα δὲ ἐν τῇ ἀποθέσει καὶ τότε ἐκαλοῦντο μέτρα *προκαταληκτικὰ*
(Ἡφαιστ. σελ. 54 W.). Τὴν ἐν τῷ μέσῳ τοῦ μέτρου κατάληξιν
πρὸς διάκρισιν τῆς ἐν τῷ τέλει ὁ Ῥοσβάχιος καὶ ὁ Οὐεστφάλιος ὠνό-
μασαν *κατ' ἀρχὰς συγκοτὴν* ἐκ τῆς γραμματικῆς παραλαβόντες τὸ
ὄνομα, ἐν ᾧ οἱ παλαιοὶ καὶ ταύτην ἐλάμβανον ὡς κατάληξιν, ὡς δη-
λοῦσι τὰ ὀνόματα *προκαταληκτικὰ* καὶ *δικατάληκτα* καὶ *δικαταληξία*,

(1) Ὁ ῥυθμὸς ἀπαιτεῖ παροξύτονον, οἷον ζῶν, καὶ ἴσως τοῦτο ἐγράφη ὑπὸ τοῦ
μελωδοῦ.

(2) Περὶ τῶν μέτρων τούτων ὁ Ἡφαιστίων πραγματεύεται ἐν τῷ 15' κεφ. τοῦ ἐγ-
χειριδίου καλῶν αὐτὰ *ἀσυνάρτητα*. Ποῖα δὲ εἴνε τὰ τοῦ Ἡφαιστίωνος καὶ τῶν πα-
λαιῶν μετρικῶν ἀσυνάρτητα, πῶς παρενοήθησαν ὑπὸ τῶν νεωτέρων μέχρι οὗ ἐξηκρι-
βώθη ὑπὸ τοῦ Οὐεστφάλιου ἢ ἀληθῆς ἔννοια αὐτῶν καὶ διὰ τί ἡμεῖς ἀντὶ τῶν ἀσυναρ-
τήτων προτιμήσαμεν τὸν ὄρον *προκαταληκτικὰ*, εἶπομεν ἐν τῇ εἰσαγωγῇ § 29.

καὶ ἴσως ἐκάλουν αὐτὴν *προκατάληξιν* (1). Πάντα τὰ μέτρα, περὶ ὧν
ἐπραγματεύθημεν μέχρι τοῦδε, εἶχον ἐνδελεχῆ ἀκολουθίαν τῶν ἄρσεων
καὶ θέσεων. Ὅσακις δὲ ἔλειπε σημειόν τι, τοῦτο συνέβαιεν ἐν τῇ
ἀποθέσει, ὥστε ἡ ἐνδελέχεια τῶν σημείων διεκόπτετο μόνον ἐν τῷ
ὀρίῳ δύο μέτρων ἢ στίχων καὶ οὐχὶ ἐν τῷ μέσῳ ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ
μέτρου. Ὅταν δὲ ἡ ἐνδελέχεια αὕτη τῶν σημείων ἢ ποδικῶν χρόνων
διακόπτεται ἐν τῷ μέσῳ τοῦ μέτρου, τότε τὸ μέτρον τοῦτο καλεῖ-
ται *προκαταληκτικόν*. Ὁ ῥυθμὸς ὁμοῦ καὶ ἐν τοῖς προκαταληκτι-
κοῖς μέτροις, ὡς καὶ ἐν τοῖς καταληκτικοῖς, εἶνε ὁλόκληρος καὶ ἀ-
μείωτος. Διότι ὁ τῆς προκαταλήξεως χρόνος ἀναπληροῦται, ὡς καὶ
ὁ τῆς καταλήξεως, χωρὶς νὰ πάθῃ ὁ ῥυθμὸς, διὰ τῆς προσθέσεως
τηλικούτου κενοῦ χρόνου ἢ διὰ τῆς τηλικαύτης παρεκτάσεως τῆς
προηγούμενης μακρᾶς, ὥστε νὰ ἀναπληρωθῇ ὁ ἐλλειπῆς χρόνος τῆς
λέξεως. Ὡστε ἐν τοῖς προκαταληκτικοῖς μέτροις μεταβάλλεται οὐχὶ
ὁ πούς, ἀλλὰ τὸ σύνθηες ποδικὸν σχῆμα. Εἶνε δὲ τὸ προκαταλη-
κτικὸν σχῆμα, ὅπως καὶ ὁ εἰρημένος τρόπος τῆς ἀναπληρώσεως αὐ-
τοῦ, συνθηέστατον καὶ ἐν τῇ νεωτέρᾳ μουσικῇ. Μετεχειρίζετο δὲ ὁ
παλαιὸς ῥυθμοποιὸς τὸ σχῆμα τοῦτο ὡς μέσον δραστηριώτατον εἰς
τὸ ἦθος τῶν ἀκροωμένων. Ὁ Αἰσχύλος, ὅστις πάντων τῶν πα-
λαιῶν ποιητῶν μετεχειρίσατο συχνότατα τὸ προκαταληκτικὸν σχῆμα
ἐπὶ τῶν μονοειδῶν μέτρων, δι' αὐτοῦ μάλιστα κατορθοῖ νὰ προσ-
ποιήσῃ τῷ ῥυθμῷ τῶν χορικῶν αὐτοῦ ἄσμάτων τὸ μεγαλοπρεπὲς
πάθος. Μετεχειρίσαντο δὲ οἱ παλαιοὶ ποιηταὶ τὸ προκαταληκτικὸν
σχῆμα οὐ μόνον ἐπὶ πάντων τῶν μονοειδῶν ἢ καθαρῶν μέτρων, πλὴν
τῶν παιωνικῶν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν μικτῶν καὶ ἐπισυνθέτων.

201. Τῶν μὲν λοιπῶν *δακτυλικῶν* προκαταληκτικῶν μέτρων πα-
ράδειγμα φέρομεν ἐνταῦθα τὸν δεύτερον στίχον τοῦ ἐλεγειακοῦ δι-
στίχου

⊥ ∞ ⊥ ∞ ⊥ Λ̄ | ⊥ ∪ ∪ ⊥ ∪ ∪ ⊥ Λ̄

ὅστις καὶ αὐτὸς εἶνε ἐξάμετρον δακτυλικόν, ὡς ὁ πρῶτος, οὐκ ὀρθῶς
δὲ ὑπὸ τῶν μετρικῶν καλεῖται *πεντάμετρον*. Διαφέρει δὲ τοῦ πρώτου

(1) Ὁ ὄρος *τρικατάληκτον* μέτρον δὲν εὑρίσκειται παρὰ τῷ Ἡφαιστίωνι καὶ τοῖς
ἄλλοις παλαιοῖς μετρικοῖς, οὐδαμῶς ὁμοῦ ἀπίθανον ὅτι καὶ τούτου ἐποιῶντο χρῆσιν,
ὡς μαρτυρεῖ ὁ ὄρος *ἀσυνάρτητον τριπενθημιμερές*, ὃν μεταχειρίζεται ὁ Ἡφαιστίων
ἐν σελ. 52 W. πρὸς τῷ *διπενθημιμερεῖ*. Τὸ τριπενθημιμερές δῆλον ὅτι οὐδὲν ἄλλο
εἶνε ἢ τὸ ἐκ τριῶν τομῶν ἦτοι καταληκτικῶν κώλων συγχείμενον. Πρὸς. Westphal
allg. Metr. 3 σελ. 304.

κατά τοῦτο, ὅτι ἐκάτερον αὐτοῦ κῶλον ἔχει τὸ καταληκτικὸν σχῆμα, ὥστε ὀρθότερον δύναται νὰ ὀνομασθῇ ἐξάμετρον δικατάληκτον, ἐν ᾧ ὁ πρῶτος στίχος εἶνε ἐξάμετρον ἀκατάληκτον. Περὶ τῆς ἐν τῇ λέξει ἐλλείψεως τῆς τελικῆς ἄρσεως ἐκατέρου κώλου, ἥτις ἀναπληροῦται διὰ κενοῦ χρόνου δισήμεου, πρβλ. Αὐγουστίνου (de mus. 4, 14) λέγοντα ὧδε: «cum duo constituuntur non pleni pedes, unus in capite, alter in fine, qualis iste est:

gentiles nostros inter oberret equos.

Sensisti enim me post quinque syllabas longas moram duorum temporum siluisse et tantundem in fine silentium est».

Προσέτι Φάβιον Κοϊντιλιανόν, Instit. 9, 7, 98.

Εἶτα δὲ τὸ προκαταληκτικὸν τετράμετρον τοῦ Σοφοκλέους ('Αντιγόν. 139)

ἀλλὰ δ' ἐπ' ἄλλοις ἐπενώ|μα στυφελίζων μέγας Ἄρης
 ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

καὶ τὸ ἐν Οἰ. Κ. 694

ἔστιν δ' οἶον ἐγὼ γὰς Ἄσias οὐκ ἐπακούω
 ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

καὶ 695

οὐδ' ἐν τῇ μεγάλῃ Δωρίδι νάσφ Πέλοπος πώποτε βλαστόν.
 ˘

202. Τῶν δὲ ἀναπαιστικῶν προκαταληκτικῶν παράδειγμα φέρομεν τὸ τοῦ Πινδάρου πεντάμετρον (Νεμ. 6, 19)

καὶ πεντάκις Ἴσθμοῖ στεφανωσάμενος
 ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

καὶ τὴν ὀκτάμετρον περίοδον τοῦ Σοφοκλέους ('Ηλέκτρ. 832)

εἰ τῶν φανερώς οἰχομένων | εἰς Ἀΐδαν ἐλπίδ' ὑποί- |
 ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ |

σεις, κατ'ἐμοῦ τακομένας | μᾶλλον ἐπεμβάσει.
 ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

203. Τῶν δὲ τροχαϊκῶν καὶ ἰαμβικῶν μέτρων βαινομένων, ὡς ἐν τοῖς ἐμπροσθεν εἴρηται, κατὰ διποδίαν, πᾶσα βᾶσις τροχαϊκὴ τε καὶ ἰαμβικὴ, δύναται νὰ εἶνε ἥτοι ἀκατάληκτος ἢ καταληκτικὴ ἢ προκαταληκτικὴ ἢ δικατάληκτος. Καὶ ἀκατάληκτος μὲν τροχαϊκὴ καὶ ἰαμβικὴ βᾶσις εἶνε ὁ διτρόχαιος καὶ διάμβος, καταληκτικὴ δὲ ἡ μειωμένη τῇ τελευταίᾳ ἄρσει, προκαταληκτικὴ δὲ ἡ μειωμένη τῇ

πρῶτῃ ἄρσει, δικατάληκτος δὲ ἡ μειωμένη τῇ τελευταίᾳ ἅμα καὶ τῇ πρῶτῃ ἄρσει.

| βᾶσις | τροχαϊκὴ | ἰαμβικὴ |
|----------------|----------|---------|
| ἀκατάληκτος | ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ |
| καταληκτικὴ | ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ |
| προκαταληκτικὴ | ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ |
| δικατάληκτος | ˘ ˘ | ˘ ˘ |

Ἐν ᾧ λοιπὸν τὰ ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ τροχαϊκὰ καὶ ἰαμβικὰ μέτρα σύγγεινται ἐκ πασῶν καθαρῶν ἀκαταλήκτων βᾶσεων ἢ λαμβάνουσι μόνον ἐν τῇ ἀποθέσει τὴν καταληκτικὴν βᾶσιν, τὰ δὲ τροχαϊκὰ καὶ τὴν δικατάληκτον, ὅταν δηλαδὴ εἶνε βραχυκατάληκτα, τούναντίον τὰ προκαταληκτικὰ τροχαϊκὰ καὶ ἰαμβικὰ μέτρα λαμβάνουσιν οὐ μόνον τὴν καταληκτικὴν, ἀλλὰ καὶ τὴν προκαταληκτικὴν καὶ τὴν δικατάληκτον βᾶσιν, καὶ οὐ μόνον ἐν τῇ ἀποθέσει, ἀλλὰ καὶ ἐν πάσαις ταῖς χώραις, πλὴν τῶν ἰαμβικῶν, ἅτινα δὲν δύνανται νὰ λάβωσι τὴν προκαταληκτικὴν καὶ δικατάληκτον βᾶσιν μόνον ἐν τῇ ἀρχῇ, ἐπειδὴ τότε θὰ ἔπαυον νὰ εἶνε μέτρα ἰαμβικὰ, ἀρχόμενα δηλαδὴ ἀπὸ τῆς ἄρσεως.

204. Καὶ τὰ μὲν προκαταληκτικὰ τροχαϊκὰ εἶνε τριῶν εἰδῶν·

α') Προκαταληκτικὰ τροχαϊκὰ μετὰ καταληκτικῆς βᾶσεως ἐν τῷ μέσῳ. Τοιοῦτον εἶνε τὸ προκαταληκτικὸν τῆς Σαπφοῦς τετράμετρον ἔστι μοι καλὰ πάϊς | χρυσεοῖσιν ἀνθέμοισιν

(πρβλ. Ἠφαιστ. σελ. 54 W.). Τοιαῦτα προκαταληκτικὰ μέτρα δύνανται νὰ ἔχωσι καὶ ἐν τῇ ἀποθέσει ἅμα κατάληξιν καὶ τότε εἶνε δικατάληκτα, οἷον τὸ ἐν Αἰσχ. Ἄγαμ. 176 τετράμετρον

τὸν φρονεῖν βροτοὺς ὀδώ|σαντα, τὸν πάθει μάθος,
 ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

ἢ καὶ τρικατάληκτα, οἷον τὸ ἐν Χοηφ. 585

πολλὰ μὲν γὰ τρέφει | δεινὰ δειμάτων ἄχνη,
 ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

ἢ καὶ τετρακατάληκτα, οἷον τὸ ἐν Ἄγαμ. 180

μνησιπύμων πόνος καὶ παρ' ἄκοντας ἦλθε σωφρονεῖν.
 ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

β') Προκαταληκτικά τροχαϊκά μετὰ προκαταληκτικῆς βάσεως, οἷον τὸ προκαταληκτικὸν δίμετρον ἐν Εὐμενίσι 323 καὶ δεδορκόσιν ποιάν.

⊥ υ υ υ ⊥ ⊥ ∅

Τοιαῦτα εἶνε καὶ τὰ μέτρα τῆς στροφῆς τῶν Περσῶν στ. 550 κέ.

Ξέρξης μὲν ἄγαγεν τοτοῖ

Ξέρξης δ' ἀπώλεσεν τοτοῖ κτλ.

⊥ ⊥ υ ⊥ υ ⊥ υ ⊥

γ') Προκαταληκτικά τροχαϊκά μετὰ δικατάληκτου βάσεως, οἷον τὸ ὑπὸ τοῦ Ἡφαιστίωνος ἐν σελ. 56 W. μνημονευόμενον τετράμετρον τῆς Σαπροῦς

δεῦρο δνῦτε, Μοῖσαι, | χρύσειον λιποῖσαι.

⊥ υ ⊥ υ ⊥ ⊥ | ⊥ υ ⊥ υ ⊥ ⊥ Λ

Τοιοῦτον ἀναμφισβήτητον παράδειγμα εἶνε καὶ τὸ ἐν Εὐμενίσι στ. 923

ῥυσίβωμον Ἑλλά|νων ἄγαλμα δαιμόνων

⊥ υ ⊥ υ ⊥ ⊥ | ⊥ υ ⊥ υ ⊥ υ ⊥ Λ

καὶ τὸ παρὰ Πινδάρῳ Πυθ. 5, 68

γαρύεται ἀπὸ Σπάρ|τας ἐπήρατον κλέος.

⊥ υ ∅ υ ⊥ ⊥ | ⊥ υ ⊥ υ ⊥ υ ⊥ Λ

Καὶ ταῦτα μὲν τὰ μέτρα ἔχουσι τὴν βραχυκαταληξίαν ἐν τῷ τέλει τῶν κώλων, ἓνια δ' ἔχουσιν αὐτὴν ἐν τῇ ἀρχῇ τῶν κώλων, οἷον τὸ ἐν Χοηφ. 587 δίμετρον

ἀνταίων βροτοῖσι

⊥ ⊥ ⊥ υ ⊥ υ

ὡσαύτως καὶ τὰ ἐν Εὐμ. 918 καὶ Ἀγαμ. 186 μείζονα μέτρα

τὰν καὶ Ζεὺς ὁ παγκρατῆς Ἄρης τε

⊥ ⊥ ⊥ υ ⊥ υ ⊥ υ ⊥ υ

ἐμπαίοις τύχαισι συμπνέων.

⊥ ⊥ ⊥ υ ⊥ υ ⊥ υ ⊥

Τέλος δὲ δύναται ἡ ἀρκτικὴ βραχυκατάληκτος διποδία νὰ συναφθῇ μετὰ ἀμέσως ἐπομένης βραχυκατάληκτου διποδίας καὶ οὕτω νὰ γεννηθῇ δίμετρον τροχαϊκὸν διβραχυκατάληκτον, ὡδε ⊥ ⊥, ⊥ ⊥, ἢ καὶ τρίμετρον τροχαϊκὸν τριβραχυκατάληκτον, οἷον φαίνεται ὄν τὸ ἐν Εὐμ. 926

γαίας ἐξαμβροῦσαι.

⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥

205. Ὡσαύτως εἰς τρία κυρίως εἶδη πρέπει νὰ διαιρεθῶσι καὶ τὰ προκαταληκτικὰ ἱαμβικὰ μέτρα.

α') Προκαταληκτικὰ ἱαμβικὰ μετὰ καταληκτικῆς βάσεως ἐν τῷ μέσῳ. Τοιοῦτον εἶνε τὸ ὑπὸ τοῦ Ἡφαιστίωνος ἐν σελ. 56 W. μνημονευόμενον δικατάληκτον τετράμετρον τοῦ Καλλιμάχου («ἐκ τῶν ἱαμβικῶν ἐφθήμερων δικατάληκτον» Ἡφαιστ.)

Δήμητροι τῆ πυλαίῃ τῆ τοῦτον οὐκ Πελασγῶν.

∅ ⊥ υ ⊥ υ ⊥ ⊥ | ∅ ⊥ υ ⊥ υ ⊥ ⊥

Τοιοῦτον εἶνε καὶ τὸ προκαταληκτικὸν δίμετρον, ὅπερ συχρὸν ἐν ταῖς ἱαμβικαῖς στροφαῖς τοῦ Αἰσχύλου καὶ Εὐριπίδου, οἷον

υ ⊥ ⊥, υ ⊥ υ ⊥

βαρεῖαι καταλλαγαῖ (Ἐπτ. Θ. 766)

λόχου δ' ἐξέβαιν' Ἄρης,

κόρας ἔργα Παλλάδος.

σφαγαῖ δ' ἀμφιβώμοι

Φρυγῶν, ἐν τε δεμνίοις

κεράτομος ἔρηνία (Τρωάς. 559 κέ.).

καὶ τὸ προκαταληκτικὸν ἱαμβικὸν τετράμετρον

ἐπεὶ δ' ἀρτίφρων ἐγένετο μέλεος ἀθλίων γάμων

υ ⊥ ⊥ υ ⊥ υ ∅ | υ ∅ υ ⊥ υ ⊥ υ ⊥

καὶ αἱ συχναὶ ἱαμβικαὶ πενταποδία, προκαταληκτικαὶ τε, οἷαι αἱ

μελαμπαγῆς αἶμα φοίνιον (Ἐπτ. Θ. 737)

διήκει δὲ καὶ πόλιν στόνος (Ἐπτ. Θ. 900),

υ ⊥ ⊥ υ ⊥ υ ⊥ υ ⊥

καὶ δικατάληκτοι, συχνὰ εὐρισκόμεναι ἐν τῷ τέλει τῶν στροφῶν τοῦ Εὐριπίδου, οἷαι αἱ ἐξῆς:

υ ⊥ ⊥ υ ⊥ υ ⊥ ⊥

δέμας γ' εἰς τιν' ἀνδρὸς εὐνάν (Ἰκέτ. 810)

τεκοῦσ' ἅ τάλαινα παῖδα (Ἰκέτ. 924)

δόμων πολυπόνοις ἀνάγκαις (Ὀρέστ. 1012).

β') Προκαταληκτικὰ ἱαμβικὰ μετὰ προκαταληκτικῆς βάσεως. Τοιαῦτα εἶνε τὰ ὑπὸ τοῦ Ἡφαιστίωνος ἐν σελ. 53 W. μνημονευόμενα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ τετράμετρα

∅ ⊥ υ ⊥ ∅ ⊥ υ ⊥ ⊥ υ ⊥ ∅ ⊥ υ ⊥ τετράμ. ἀκατάλ.

∅ ⊥ υ ⊥ ∅ ⊥ υ ⊥ ⊥ υ ⊥ ∅ ⊥ ⊥ » καταλ.

σονός προκαταληκτικά και δικατάληκτα. Ίωνικά δὲ ἀπὸ μείζονος προκαταληκτικά μέτρα δὲν ὑπάρχουσιν. Ἡ τῶν ἰωνικῶν λοιπὸν ἀπ' ἐλάσσονος κατάληξις ἔχει σχῆμα τὸ τοῦ ἀναπαιστού $\cup \cup _$, κατὰ τὸν ῥυθμὸν ὅμως ὁ ἀναπαιστικός οὗτος πούς εἶνε παντάπασι διάφορος τοῦ τετρασήμεου ἀναπαιστού, διότι εἶνε πούς ἐξέσημος, ὅστις ὅταν ἀποτελῆ τὸ τέλος ἰωνικοῦ τινος μέτρου ἢ περιόδου, περατοῦται εἰς κενὸν χρόνον δίσημον (πρόσθεσιν). Τὸν ἰωνικὸν ὅμως τοῦτον ἀνάπαιστον εὐρίσκομεν καὶ ἐν μέσῳ τῶ μέτρῳ. Ἐν τῇ πρώτῃ π. χ. στροφῇ τῆς παρόδου τῶν Περσῶν ἀναγινώσκομεν μετὰ προηγουμένους ἀκαταλήκτους ἰωνικούς ἐν στ. 70 τάδε

Ἄθαμαντίδος Ἑλλάς

πολύγομφον ὄδιμα ζυγὸν ἀμφιβαλὼν αὐχένι πόντου.

$\cup \cup _ \cup \cup _ _ \quad | \quad \cup \cup _ \cup \cup _ _ \cup \cup _ _$

Ἐνταῦθα οἱ καταληκτικοὶ ἰωνικοὶ δὲν ἀποτελοῦσι βεβαίως τὸ τέλος τοῦ μέτρου, διότι πάντες τελευτῶσιν εἰς τὸ μέσον τῆς λέξεως, ὥστε ἔχουσιν μέτρα ἰωνικά προκαταληκτικά καὶ οὐχὶ καταληκτικά, ὁ δὲ ῥυθμὸς τῆς προκαταλήξεως ἀναπληροῦται διὰ παρεκτάσεως τῆς μακρᾶς εἰς χρόνον τετράσημον. Τοιαῦτα προκαταληκτικά ἰωνικά μέτρα εὐρίσκονται καὶ ἐν τῇ τρίτῃ στροφῇ τοῦ μνημονευθέντος χορικοῦ στ. 101 κέ.

θεόθεν γὰρ κατὰ μοῖρ' ἐκράτησεν
τὸ παλαιόν, ἐπέσκηψε δὲ Πέρσαις

$\cup \cup _ _ \cup \cup _ _ \quad | \quad \cup \cup _ _ \cup \cup _ _ \quad | \quad \cup \cup _ _ \cup \cup _ _ \bar{\Lambda}$

καὶ ἐν τῇ δευτέρᾳ στροφῇ τοῦ πρώτου στασίμου τοῦ Οἰδίποδος Τυράννου καὶ καθόλου συχνότατα εἶνε τὰ προκαταληκτικά ἰωνικά ἐν ταῖς στροφαῖς τῶν τραγικῶν. Ἄξιον δὲ μνείας εἶνε καὶ τὸ ἐν Βάκχ. 370 προκαταληκτικὸν ἰωνικὸν μετὰ καταληκτικῆς ἀποθέσεως

ὄσια πότνα θεῶν | ὄσια δ' ἄ κατὰ γᾶν | χρυσεῖαν πτέρυγα φέρεις.

$\cup \cup _ _ \cup \cup _ _ \quad | \quad \cup \cup _ _ \cup \cup _ _ \quad | \quad \cup \cup _ _ \cup \cup _ _ \bar{\Lambda}$

Τοῦ τρικαταλήκτου τούτου ἐξαμέτρου αἱ δύο προκαταλήξεις ἠδύναντο νὰ ἀναπληρῶνται διὰ παρεκτάσεως, ὡς ἐπὶ τῶν προειρημένων προκαταληκτικῶν ἰωνικῶν, ἢ καὶ διὰ προσλήψεως κενοῦ δίσημου χρόνου. Οὐδὲν δὲ ἐκώλυε νὰ συμβαίη ἐνταῦθα τὸ δεύτερον, ἀφ' οὗ οἱ ἀναπαιστικὸν ἔχοντες σχῆμα ἰωνικοὶ εἰς τελείαν περατοῦνται λέξιν, οἷον συμβαίνει καὶ ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ἐλεγείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ'

Περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν μέτρων κατὰ σύνταξιν.

207. Πλὴν τῶν εἰρημένων διαφορῶν προσέτι διαφέρουσι τὰ μέτρα κατὰ τοῦτο, ὅτι ἄλλα μὲν συντίθενται ἐκ τοῦ αὐτοῦ μετρικοῦ ποδός, ἄλλα δὲ ἐξ ἀνομοίων μετρικῶν ποδῶν. Οἱ Βυζαντινοὶ μετρικοί, οἷον ὁ Ψευδοδράκων ἐν σελ. 125, καλοῦσι ταύτην *σύνταξιν τῶν μέτρων*. Ὁ τεχνικός ὅμως οὗτος ὅρος, ὃν οἱ διασώσαντες Βυζαντινοὶ μετρικοί ἐν τοῖς καθ' ἑκάστα δὲν ἐνόησαν ὀρθῶς, φαίνεται παλαιότερος ὢν. Κατὰ τὴν σύνταξιν λοιπὸν τῶν μέτρων διακριτέον τρεῖς διαφόρους κατηγορίας αὐτῶν τὰς ἐξῆς· α') μέτρα καθαρὰ ἢ μονοειδῆ· β') μέτρα ἐπισύνθετα καὶ γ') μέτρα μικτά.

208. Καὶ τὰ μὲν καθαρὰ ἢ μονοειδῆ μέτρα, ὡς καὶ τὸ ὄνομα δηλοῖ, σύγκεινται ἐκ ποδῶν τοῦ αὐτοῦ εἴδους. Πάντες δηλαδή οἱ πόδες, ἐξ ὧν συντίθεται τὸ μέτρον, ἀνήκουσιν ἐκάστοτε εἰς τὸ αὐτὸ μετρικὸν εἶδος, ὥστε εἶνε πάντες ἐξ ἀρχῆς μέχρι τέλους ἦτοι τροχαιοὶ (μέτρον τροχαικόν), ἢ ἰαμβοὶ (μέτρον ἰαμβικόν), ἢ δάκτυλοι (μέτρον δακτυλικόν), ἢ ἀνάπαιστοι (μέτρον ἀναπαιστικόν), ἢ ἰωνικοὶ (μέτρον ἰωνικόν ἀπ' ἐλάσσονος ἢ ἀπὸ μείζονος), ἢ τέλος παίωνες (μέτρον παιωνικόν). Τὰ δὲ διάφορα ποδικὰ σχήματα, ἅτινα ἐν τῷ μεταξὺ ἐπίδελχονται οἱ μετρικοί πόδες ἐκάστου εἴδους, δὲν ἀλλοιοῦσι τὴν εἰρημένην ιδιότητα τῶν μέτρων, ἀλλὰ καὶ οὕτω μένουσι μονοειδῆ ἢ καθαρὰ. Τοιαῦτα λοιπὸν μέτρα, τουτέστι μονοειδῆ ἢ καθαρὰ, εἶνε πάντα τὰ μέτρα, περὶ ὧν ἐπραγματεύθημεν ἐν τοῖς προηγουμένοις κεφαλαίοις.

209. Τῶν καθαρῶν ἢ μονοειδῶν μέτρων ἀντίθετα εἶνε τὰ ὑπὸ τοῦ Ἑραιοστίωνος ἐπισύνθετα καὶ μικτὰ καλούμενα, καθ' ὅσον ταῦτα συντίθενται ἐξ ἀνομοίων τουτέστιν ἑτερογενῶν μετρικῶν ποδῶν. Κοινὸν ὄνομα τῶν δύο τούτων κατηγοριῶν τῶν μέτρων δὲν παρεδόθη εἰς ἡμᾶς. Καὶ οἱ μὲν ἑτερογενεῖς πόδες, ἐξ ὧν συντίθενται τὰ μέτρα ταῦτα, τὰ τε μικτὰ καὶ τὰ ἐπισύνθετα, ἀνήκουσιν εἰς τὸ τετράσημον δακτυλικὸν καὶ τὸ τρίσημον ἰαμβικὸν γένος, εἶνε δηλαδή δάκτυλοι καὶ ἀνάπαιστοι ἢ τροχαιοὶ καὶ ἰαμβοὶ, ὥστε τὰ μέτρα ταῦτα συντίθενται ἐκ

δακτύλων ἅμα καὶ τροχαίων ἢ ἐξ ἀναπαιστων ἅμα καὶ ἰάμβων. Ὁ δὲ τρόπος τῆς συνθέσεως αὐτῶν εἶνε διττός ἤτοι δηλαδή οἱ ἕτερογενεῖς πόδες συντίθενται εἰς ἓν καὶ τὸ αὐτὸ κῶλον, ἢ τὰ κῶλα τοῦ μέτρου, δύο ἢ καὶ πλείονα ὄντα, καθ' ἑαυτὰ μὲν εἶνε καθαρὰ ἢ μονοειδῆ, τουτέστιν οἱ πόδες ἐκατέρου ἢ ἐκάστου αὐτῶν καθ' ἑαυτὸ ἀνήκουσιν εἰς τὸ αὐτὸ μετρικὸν εἶδος, διαφέρουσιν ὅμως ἀλλήλων τὰ κῶλα κατὰ τοῦτο, ὅτι κατὰ τοὺς μετρικοὺς αὐτῶν πόδας ἄλλα ἀνήκουσιν εἰς ἄλλα μετρικὰ εἶδη. Τὰ μὲν λοιπὸν κατὰ τὸν πρῶτον τρόπον τῆς συνθέσεως γινόμενα καλοῦνται ὑπὸ τῶν παλαιῶν μετρικῶν μέτρα *μικτὰ* (*metra mixta*), τὰ δὲ κατὰ τὸν δεύτερον *ἐπισύνθετα* (*metra composita*). Ὅταν π. χ. τροχαῖοι καὶ δάκτυλοι συντιθέμενοι ἀποτελῶσιν ἓν κῶλον, οἷον τὸ Γλυκῶνειον καλούμενον

⋄ υ, ⋄ υ υ, ⋄ υ, ⋄
 κάπρος ἠνίχ' ὁ μαινόλης,

τότε τὸ κῶλον τοῦτο καλεῖται μικτόν. Ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ ἐκ δύο ἢ πλείονων μικτῶν κῶλων συγκείμενα μέτρα καλοῦνται μικτὰ μέτρα, οἷον τὸ δίκωλον τετράμετρον (Σοφ. Ἀντιγ. στ. 332)

⋄ υ υ, ⋄ υ, ⋄ υ, ⋄ | ⋄ -, ⋄ υ υ, ⋄ υ, ⋄ Λ
 πολλὰ τὰ δεινὰ κούδεν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει.

Ἐπισύνθετον ὅμως μέτρον καλεῖται, ὁπότεν τὸ μέτρον εἶνε δίκωλον καὶ ἐκάτερον μὲν κῶλον εἶνε καθαρὸν, ὅμως δὲ τὸ μὲν ἕτερον καθαρὸν δακτυλικόν, τὸ δὲ ἕτερον καθαρὸν τροχαϊκόν, ἢ τὸ μὲν ἕτερον καθαρὸν ἀναπαιστικόν, τὸ δὲ ἕτερον καθαρὸν ἰαμβικόν· οἷον τὸ τοῦ Ἀρχιλόγου μέτρον τὸ συγκείμενον ἐκ δακτυλικῆς τετραποδίας καὶ ἰθυφαλλικοῦ ἤτοι τριποδίας τροχαϊκῆς

⋄ υ υ, ⋄ ω, ⋄ υ υ, ⋄ υ υ, | ⋄ υ, ⋄ υ, ⋄ υ
 οὐκέθ' ὁμῶς θάλλεις ἀπαλὸν χροῶ· | κάρφεται γὰρ ἦδη.

Τοιοῦτον εἶνε καὶ τὸ τοῦ Πινδάρου ἐν Πυθιονικῶν 1, 1

⋄ υ, ⋄ -, ⋄ υ, ⋄ -, | ⋄ υ υ, ⋄ υ υ, ⋄ Λ
 χρυσέα φόρμιγξ Ἀπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων.

Ὡστε ἀναγκαίως τὰ μὲν ἐπισύνθετα μέτρα πρέπει νὰ εἶνε πολὺκῶλα, τοῦλάχιστον δίκῶλα, τὰ δὲ μικτὰ δύνανται νὰ εἶνε καὶ μονόκῶλα.

210. Οἱ παλαιοὶ οὗτοι τεχνικοὶ ὄροι, μέτρα μικτὰ καὶ μέτρα ἐπισύνθετα, εἶνε προσφύεστατοι εἰς τὰς μετρικὰς ταύτας κατηγορίας· διότι μίξις μὲν καλεῖται ἡ τοιαύτη σύνθεσις, καθ' ἣν τὰ στοιχεῖα ἐξ

ῶν γίνεται, ἀποτελοῦσι νέον τι σῶμα ἐνιαῖον, ἀχώριστον καὶ διάφορον τῶν ἐξ ὧν γίνεται ἡ σύνθεσις στοιχείων. Τοῦτο τῷ ὄντι συμβαίνει, ὅταν π. χ. τροχαῖοι καὶ δάκτυλοι συνάπτονται εἰς ἓν κῶλον, ὅπερ οὔτε τροχαϊκὸν οὔτε δακτυλικὸν δύναται νὰ ὀνομασθῇ. Ἐπισύνθεσις δὲ καλεῖται ἡ τοιαύτη σύνθεσις, καθ' ἣν τὰ ἕτερογενῆ κῶλα ἐπιφέρονται ἀλλήλοις, οἷον δακτυλικῷ τινὶ κῶλῳ ἐπιφέρεται τροχαϊκόν, ἐκάτερον δὲ εὐκόλως δύναται νὰ χωρισθῇ τοῦ ἑτέρου, διότι οὐδεμία ὡς εἶπειν χημικὴ ἔνωσις τῶν ἀπαρτιζόντων τὸ μέτρον στοιχείων ἢ κῶλων συνέβη. Ἡ πρόθεσις ἐν τῇ λέξει ἐπισύνθεσις εἶνε χαρακτηριστικὴ, ὡς δηλοῦσα ὅτι ἐν τῇ συνθέσει ταύτῃ τῷ πρώτῳ κῶλῳ ἐπιφέρεται ἀπλῶς τὸ δεύτερον, ἀμφοτέρω δὲ διάφορα ἀλλήλων ὄντα συνάπτονται ἀλλήλοις διὰ τῆς λεκτικῆς συναφείας, περὶ ἧς ἔσται λόγος ἐν τῷ ἐπομένῳ κεφαλαίῳ.

Ἡ τῶν παλαιῶν μετρικῶν θεωρία τῶν μικτῶν (1).

211. Τὰ μικτὰ μέτρα διέκρινον οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ εἰς δύο γενικωτέρας κατηγορίας, εἰς μικτὰ ἔχοντα πλείονας δακτύλους ἢ ἀναπαιστους ἀναμεμιγμένους τροχαίους καὶ ἰάμβους καὶ εἰς μικτὰ ἔχοντα ἓνα μόνον δάκτυλον ἢ ἀνάπαιστον ἀναμεμιγμένον τροχαίους καὶ ἰάμβους.

Α'. Μικτὰ μετὰ δύο ἢ πλείονων δακτύλων ἢ ἀναπαιστων.

212. Καὶ τὰ μὲν μέτρα τῆς πρώτης κατηγορίας, ὅταν μὲν οἱ δάκτυλοι ἢ οἱ ἀνάπαιστοι ἀποτελῶσι τὴν ἀρχὴν αὐτῶν, καλοῦνται ὑπὸ τῶν παλαιῶν μετρικῶν *λογαιοδικὰ δακτυλικά* καὶ *λογαιοδικὰ ἀναπαιστικά*. Οἷον ὁ Ἡφαιστίων περὶ μὲν τῶν λογαιοδικῶν δακτυλικῶν λέγει ἐν σελ. 25 W τάδε· «ἔστι δὲ τινὰ καὶ λογαιοδικὰ καλούμενα δακτυλικά, ἅπερ ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις χώραις δακτύλους ἔχει, τελευταίαν δὲ τροχαϊκὴν συζυγίαν· ἔστι δ' αὐτῶν ἐπισημότατα τό τε πρὸς δύο δακτύλοις ἔχον τροχαϊκὴν συζυγίαν, καλούμενον δὲ Ἀλκαϊκὸν δεκασύλλαβον· καὶ τις ἐπ' ἑσχατιαῖσιν οἴκεις.

καὶ τὸ πρὸς τρισί, καλούμενον Πραξιλλεῖον,
 ὧ διὰ τῶν θυρίδων καλὸν ἐμβλέποισα,
 παρθένε τὰν κεφαλάν, τὰ δ' ἔνερθε νύμφα».

(1) Τὴν θεωρίαν ταύτην ἀποδίδομεν ἐνταῦθα ὡς ἐξέθετο αὐτὴν ὁ Οὐεστφάλιος ἀλαγοῦ τε καὶ τελευταῖον ἐν allg. Metrik 3 σελ. 350 κξ.

δακτύλων ἅμα καὶ τροχαίων ἢ ἐξ ἀναπαιστων ἅμα καὶ ἰάμβων. Ὁ δὲ τρόπος τῆς συνθέσεως αὐτῶν εἶνε διττός ἤτοι δηλαδή οἱ ἕτερογενεῖς πόδες συντίθενται εἰς ἓν καὶ τὸ αὐτὸ κῶλον, ἢ τὰ κῶλα τοῦ μέτρου, δύο ἢ καὶ πλείονα ὄντα, καθ' ἑαυτὰ μὲν εἶνε καθαρὰ ἢ μονοειδῆ, τουτέστιν οἱ πόδες ἐκατέρου ἢ ἐκάστου αὐτῶν καθ' ἑαυτὸ ἀνήκουσιν εἰς τὸ αὐτὸ μετρικὸν εἶδος, διαφέρουσιν ὁμως ἀλλήλων τὰ κῶλα κατὰ τοῦτο, ὅτι κατὰ τοὺς μετρικοὺς αὐτῶν πόδας ἄλλα ἀνήκουσιν εἰς ἄλλα μετρικὰ εἶδη. Τὰ μὲν λοιπὸν κατὰ τὸν πρῶτον τρόπον τῆς συνθέσεως γινόμενα καλοῦνται ὑπὸ τῶν παλαιῶν μετρικῶν μέτρα *μικτὰ* (*metra mixta*), τὰ δὲ κατὰ τὸν δεύτερον *ἐπισύνθετα* (*metra composita*). Ὅταν π. χ. τροχαῖοι καὶ δάκτυλοι συντιθέμενοι ἀποτελῶσιν ἓν κῶλον, οἷον τὸ Γλυκῶνειον καλούμενον

⋄ υ, ⋄ υ υ, ⋄ υ, ⋄
 κάπρος ἠνίχ' ὁ μαινόλης,

τότε τὸ κῶλον τοῦτο καλεῖται *μικτόν*. Ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ ἐκ δύο ἢ πλείονων *μικτῶν* κῶλων συγκείμενα μέτρα καλοῦνται *μικτὰ μέτρα*, οἷον τὸ δίκωλον τετράμετρον (Σοφ. Ἀντιγ. στ. 332)

⋄ υ υ, ⋄ υ, ⋄ υ, ⋄ | ⋄ -, ⋄ υ υ, ⋄ υ, ⋄ Λ
 πολλὰ τὰ δεινὰ κούδεν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει.

Ἐπισύνθετον ὁμως μέτρον καλεῖται, ὅποταν τὸ μέτρον εἶνε δίκωλον καὶ ἐκάτερον μὲν κῶλον εἶνε καθαρὸν, ὁμως δὲ τὸ μὲν ἕτερον καθαρὸν δακτυλικόν, τὸ δὲ ἕτερον καθαρὸν τροχαϊκόν, ἢ τὸ μὲν ἕτερον καθαρὸν ἀναπαιστικόν, τὸ δὲ ἕτερον καθαρὸν ἰαμβικόν· οἷον τὸ τοῦ Ἀρχιλόγου μέτρον τὸ συγκείμενον ἐκ δακτυλικῆς τετραποδίας καὶ ἰθυφαλλικοῦ ἤτοι τριποδίας τροχαϊκῆς

⋄ υ υ, ⋄ ω, ⋄ υ υ, ⋄ υ υ, | ⋄ υ, ⋄ υ, ⋄ υ
 οὐκέθ' ὁμῶς θάλλεις ἀπαλὸν χροῶ· | κάρφεται γὰρ ἦδν.

Τοιοῦτον εἶνε καὶ τὸ τοῦ Πινδάρου ἐν Πυθιονικῶν 1, 1

⋄ υ, ⋄ -, ⋄ υ, ⋄ -, | ⋄ υ υ, ⋄ υ υ, ⋄ Λ
 χρυσέα φόρμιγξ Ἀπόλλω|νος καὶ ἰοπλοκάμων.

Ὡστε ἀναγκαίως τὰ μὲν *ἐπισύνθετα* μέτρα πρέπει νὰ εἶνε πολὺκῶλα, τοῦλάχιστον δίκῶλα, τὰ δὲ *μικτὰ* δύνανται νὰ εἶνε καὶ *μονόκῶλα*.

210. Οἱ παλαιοὶ οὗτοι τεχνικοὶ ὄροι, μέτρα *μικτὰ* καὶ μέτρα *ἐπισύνθετα*, εἶνε προσφύεστατοι εἰς τὰς μετρικὰς ταύτας κατηγορίας· διότι μίξις μὲν καλεῖται ἡ τοιαύτη σύνθεσις, καθ' ἣν τὰ στοιχεῖα ἐξ

ῶν γίνεται, ἀποτελοῦσι νέον τι σῶμα ἐνιαῖον, ἀχώριστον καὶ διάφορον τῶν ἐξ ὧν γίνεται ἡ σύνθεσις στοιχείων. Τοῦτο τῷ ὄντι συμβαίνει, ὅταν π. χ. τροχαῖοι καὶ δάκτυλοι συνάπτονται εἰς ἓν κῶλον, ὅπερ οὔτε τροχαϊκὸν οὔτε δακτυλικόν δύναται νὰ ὀνομασθῇ. Ἐπισύνθεσις δὲ καλεῖται ἡ τοιαύτη σύνθεσις, καθ' ἣν τὰ ἕτερογενῆ κῶλα ἐπιφέρονται ἀλλήλοις, οἷον δακτυλικῷ τινι κῶλῳ ἐπιφέρεται τροχαϊκόν, ἐκάτερον δὲ εὐκόλως δύναται νὰ χωρισθῇ τοῦ ἑτέρου, διότι οὐδεμία ὡς εἶπεῖν χημικὴ ἔνωσις τῶν ἀπαρτιζόντων τὸ μέτρον στοιχείων ἢ κῶλων συνέβη. Ἡ πρόθεσις ἐν τῇ λέξει *ἐπισύνθεσις* εἶνε χαρακτηριστικὴ, ὡς δηλοῦσα ὅτι ἐν τῇ συνθέσει ταύτῃ τῷ πρῶτῳ κῶλῳ ἐπιφέρεται ἀπλῶς τὸ δεύτερον, ἀμφοτέρω δὲ διάφορα ἀλλήλων ὄντα συνάπτονται ἀλλήλοις διὰ τῆς λεκτικῆς συναφείας, περὶ ἧς ἔσται λόγος ἐν τῷ ἐπομένῳ κεφαλαίῳ.

Ἡ τῶν παλαιῶν μετρικῶν θεωρία τῶν *μικτῶν* (1).

211. Τὰ *μικτὰ* μέτρα διέκρινον οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ εἰς δύο γενικωτέρας κατηγορίας, εἰς *μικτὰ* ἔχοντα πλείονας δακτύλους ἢ ἀναπαιστούς ἀναμειγμένους τροχαίους καὶ ἰάμβους καὶ εἰς *μικτὰ* ἔχοντα ἓνα μόνον δάκτυλον ἢ ἀνάπαιστον ἀναμειγμένον τροχαίους καὶ ἰάμβους.

Α'. Μικτὰ μετὰ δύο ἢ πλείονων δακτύλων ἢ ἀναπαιστων.

212. Καὶ τὰ μὲν μέτρα τῆς πρώτης κατηγορίας, ὅταν μὲν οἱ δάκτυλοι ἢ οἱ ἀνάπαιστοι ἀποτελῶσι τὴν ἀρχὴν αὐτῶν, καλοῦνται ὑπὸ τῶν παλαιῶν μετρικῶν *λογαιοδικὰ δακτυλικά* καὶ *λογαιοδικὰ ἀναπαιστικά*. Οἷον ὁ Ἡφαιστίων περὶ μὲν τῶν *λογαιοδικῶν* δακτυλικῶν λέγει ἐν σελ. 25 W τάδε· «ἔστι δὲ τινὰ καὶ *λογαιοδικὰ* καλούμενα δακτυλικά, ἅπερ ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις χώραις δακτύλους ἔχει, τελευταίαν δὲ τροχαϊκὴν συζυγίαν· ἔστι δ' αὐτῶν ἐπισημότατα τὸ τε πρὸς δύο δακτύλους ἔχον τροχαϊκὴν συζυγίαν, καλούμενον δὲ Ἀλκαϊκὸν δεκασύλλαβον· καὶ τις ἐπ' ἑσχατιαῖσιν οἴκεις.

καὶ τὸ πρὸς τρισί, καλούμενον Πραξιλλεῖον,
 ὧ διὰ τῶν θυρίδων καλὸν ἐμβλέποισα,
 παρθένε τὰν κεφαλάν, τὰ δ' ἔνερθε νύμφα».

(1) Τὴν θεωρίαν ταύτην ἀποδίδομεν ἐνταῦθα ὡς ἐξέθετο αὐτὴν ὁ Οὐεστφάλιος ἀλαγοῦ τε καὶ τελευταῖον ἐν *allg. Metrik* 3 σελ. 350 κέ.

Β'. Μικτὰ μεθ' ἐνὸς δακτύλου ἢ ἀναπαιδίου.

214. Τὰ δὲ μικτὰ μέτρα τῆς δευτέρας κατηγορίας, τὰ ἔχοντα δηλαδὴ ἓνα μόνον δάκτυλον ἢ ἀνάπαιστον ἀναμειγμένον τροχαίοις ἢ ἰάμβοις καὶ δυνάμενα νὰ ὀνομασθῶσι *μονοδακτυλικὰ καὶ μοναπαλαιστικά*, οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ ἐλάμβανον καὶ ὠνόμαζον κατὰ τρόπον ἀλλόκοτον καὶ προφανῶς πρὸς τοὺς κανόνας τῆς ῥυθμικῆς μαχόμενον. Τὰ τοιαῦτα δηλονότι μικτὰ κῶλα δύνανται νὰ ἔχωσι τὸν δάκτυλον ἤτοι κατὰ τὴν πρώτην χώραν (πρωτοδακτυλικὰ), ἢ κατὰ τὴν δευτέραν (δευτεροδακτυλικὰ), ἢ κατὰ τὴν τρίτην (τριτοδακτυλικὰ), κατὰ πάσας δὲ τὰς λοιπὰς τροχαίους. Ὄταν δὲ τὰ τοιαῦτα κῶλα ἔχωσιν ἐν τῇ ἀρχῇ ἄρσιν (ἀνάκρουσιν) ἀποτυπουμένην διὰ συλλαβῆς ἀδιαφόρου, τότε γίνονται ἀναπαιστικά μικτὰ, τὸν ἀνάπαιστον ἔχοντα ἤτοι κατὰ τὴν δευτέραν χώραν (δευτεροαναπαιστικά), ἢ κατὰ τὴν τρίτην (τριτοαναπαιστικά), ἢ κατὰ τὴν τετάρτην (τεταρτοαναπαιστικά).

Παράδειγμα δὲ φέρομεν τὴν ἀκατάληκτον τετραποδίαν

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---------------------------|---|---|---|---|---|
| μονοδακτυλικὴ τετραποδία | | | | μοναπαλαιστικὴ τετραποδία | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ἀρ. 1. | - | υ | υ | - | υ | - | υ | - | υ |
| ἀρ. 2. | - | υ | - | υ | υ | - | υ | - | υ |
| ἀρ. 3. | - | υ | - | υ | υ | - | υ | - | υ |
| ἀρ. 4. | υ | - | υ | υ | - | υ | - | υ | - |
| ἀρ. 5. | υ | - | υ | - | υ | υ | - | υ | - |
| ἀρ. 6. | υ | - | υ | - | υ | - | υ | υ | - |

Ἰστέον δὲ ὅτι κατὰ τὴν αὐτὴν χώραν, καθ' ἣν ἐν τῷ καθαρῷ τροχαίῳ καὶ ἰαμβικῷ μέτρῳ ἐγχωρεῖ σπονδεῖος, δύναται καὶ ἐν τοῖς μικτοῖς τούτοις κῶλοις νὰ ἀντικατασταθῇ ὁ ἰαμβος καὶ τροχαῖος ὑπὸ τοῦ σπονδείου, πᾶς δηλαδὴ ἀρχόμενος ἰαμβος (ἀρ. 4. 5. 6.) καὶ ὁ δεύτερος μὲν τροχαῖος ἐν ἀρ. 3, ὁ τρίτος δὲ ἰαμβος ἐν ἀρ. 6. Τὰ κῶλα λοιπὸν ταῦτα ἀντὶ νὰ λαμβάνωσιν οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ ὡς γινόμενα ἐκ τῆς μίξεως τροχαίων καὶ ἐνὸς δακτύλου ἢ ἰάμβων καὶ ἐνὸς ἀναπαιδίου, αὐτοὶ ἀπεναντίας λαμβάνουσιν αὐτὰ ὡς γινόμενα ἐκ τῆς μίξεως τροχαίων ἢ ἰάμβων μετὰ τετρασυλλάβου ποδὸς τοῦ ὑπ' αὐτῶν ἐξασήμου γένους κλυομένου, τουτέστιν ἰωνικοῦ ἀπ' ἐλάσσονος ἢ ἰωνικοῦ ἀπὸ μείζονος ἢ χοριάμβου ἢ καὶ ἀντισπάστου. Ἐν τῇ ἐφεξῆς δὲ εἰδικωτέρῃ περὶ αὐτῶν πραγματεία λέγομεν πρῶτον περὶ τῶν μοναπαλαιστικῶν μικτῶν καὶ εἶτα περὶ τῶν μονοδακτυλικῶν.

λόγον ποιοῦνται καὶ περὶ ἀναπαιστικοῦ αἰολικοῦ, ἀλλὰ τοῦτο ἐπλάσθη ὑπ' αὐτῶν ἀνευ ἀνάγκης κατ' ἀναλογίαν τοῦ δακτυλικοῦ αἰολικοῦ.

α'. Μοναπαλαιστικά μικτὰ.

215. Τὰ μέτρα ταῦτα πάντες οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ λαμβάνουσιν ἐκ συμφώνου ὡς συγκείμενα ἐξ ἰωνικοῦ ἀπὸ μείζονος ἢ ἀπ' ἐλάσσονος καὶ τροχαϊκῆς ἢ ἰαμβικῆς διποδίας. Οἷον ὅταν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὑπ' ἀρ. 4. 5. 6 μοναπαλαιστικοῖς μικτοῖς ἢ ἀδιάφορος συλλαβὴ λαμβάνῃ τὸ σχῆμα τῆς μακρᾶς, τότε τὸ μὲν ὑπ' ἀριθ. 4 μέτρον κατὰ τὸ ἐξωτερικὸν συλλαβικὸν σχῆμα συμφωνεῖ τῷ ἀνακλωμένῳ ἰωνικῷ ἀπὸ μείζονος ἢ, ὡς λέγει ὁ Ἡφαιστίων, τῷ ἀπὸ μείζονος ἰωνικῷ τῷ ἐπιμικτῷ πρὸς τροχαϊκόν, τὸ δὲ ὑπ' ἀριθ. 5 ἐμφανίζεται ὡς ἰαμβικὴ διποδία μετ' ἰωνικοῦ ἀπ' ἐλάσσονος, τὸ δὲ ὑπ' ἀρ. 6 ὡς ἰαμβικὴ διποδία μετ' ἰωνικοῦ ἀπὸ μείζονος.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. - | υ | υ | υ | υ | υ | υ | υ | υ | υ |
| - | - | υ | υ | - | υ | υ | - | υ | υ |
| ἰωνικὸν ἀπὸ μείζ. μικτόν. ἐπιωνικὸν ἀπ' ἐλάσσονος. ἐπιων. ἀπὸ μείζονος. | | | | | | | | | |

Κατὰ ταῦτα λοιπὸν τῶν μοναπαλαιστικῶν μικτῶν τὰ μὲν ἔχοντα τὸν ἀνάπαιστον κατὰ τὴν δευτέραν χώραν καλοῦσιν οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ ἰωνικὰ ἀπὸ μείζονος μικτὰ καὶ πραγματεύονται αὐτὰ ὁμοῦ μετὰ τῶν ἀνακλωμένων ἰωνικῶν ἀπὸ μείζονος, τὰ δὲ ἔχοντα τὸν ἀνάπαιστον κατὰ τὴν τρίτην καὶ τετάρτην χώραν καλοῦσιν ἐπιωνικὰ ἀπ' ἐλάσσονος καὶ ἐπιωνικὰ ἀπὸ μείζονος, μετὰ τοῦ προτεταγμένου ἐπί, ἐπειδὴ ἐν τούτοις κατὰ τὸ φαινόμενον τοῦ ἰωνικοῦ ἀπ' ἐλάσσονος ἢ ἀπὸ μείζονος προηγείται ἕτερογενὲς στοιχεῖον ὁ διάμβος.

Οὐχὶ ὅμως πάντοτε ὁ πρῶτος πούς ἐν τῷ ὑπ' ἀριθ. 4 μέτρῳ καὶ ὁ τρίτος ἐν τῷ ὑπ' ἀρ. 6 ἔχει τὸ τοῦ σπονδείου σχῆμα, ἀλλ' ἐπίσης συχνὰ καὶ τὸ τοῦ ἰάμβου. Ἐν τῇ δευτέρῃ ταύτῃ περιστάσει τὰ κῶλα ταῦτα δὲν δύνανται νὰ διαιρεθῶσιν εἰς ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος καὶ διτρόχαιον ἢ εἰς διάμβον καὶ ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος, ἀλλὰ κατὰ τετρασυλλάβους πάντοτε πόδας διαιρούμενα, εἰς δεύτερον παίωνα καὶ διτρόχαιον ἢ εἰς διάμβον καὶ δεύτερον παίωνα.

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. υ | υ | υ | υ | υ | υ | υ | υ | υ | υ |
| υ | - | υ | υ | - | υ | υ | - | υ | υ |
| 6. - | | | | | | | | | |

Οὕτω δὲ τὰ κῶλα ταῦτα οὐδαμῶς ὁμοιάζουσι κατὰ τὸ συλλαβικὸν σχῆμα τοῖς ἀπὸ μείζονος ἰωνικοῖς. Ἄλλ' ὅμως οἱ μετρικοὶ οὐδὲν ἄλλο καταφύγιον εὐρίσκοντες ἐτήρουν καὶ ἐνταῦθα τὴν εἰς ἰωνικούς διαίρε-

β'. Δευτεροδακτυλικά.

218. Τὰ μικτὰ ταῦτα ἔχουσι τὴν ιδιότητα, ὅτι ὁ ἀρχόμενος τροχαῖος πρὸ τοῦ ἐπομένου δακτύλου ἐναλλάσσεται κατὰ βούλησιν τῷ σπονδαίῳ ἢ ἰάμβῳ, ὑπὸ δὲ τῶν Αἰολέων ποιητῶν καὶ τῷ πυρριχίῳ. Οἱ παλαιοὶ λοιπὸν μετρικοὶ ἐκ τοῦ σπονδειακοῦ σχήματος τοῦ ἀρχομένου ποδὸς ὀρμώμενοι ὑπολαμβάνουσι τὸ μέτρον ὡς ἰωνικὸν ἀπ' ἐλάσσονος μετὰ προηγουμένου μολοσσοῦ ὡς συναιρέσεως τοῦ ἀπ' ἐλάσσονος ἰωνικοῦ ποδὸς λαμβανομένου. Τὸ ὅλον λοιπὸν μέτρον λαμβάνεται, ὅπως τὰ μοναπαυστικά μικτὰ, ὡς ἰωνικὸν καὶ δὴ ἰωνικὸν ἀπ' ἐλάσσονος μικτόν· οἷον ἡ δευτεροδακτυλικὴ πενταποδία, τὸ καλούμενον μέτρον Ψαλαίκειον ἑνδεκασύλλαβον,

λαμβάνεται ὡς
τουτέστιν ὡς τρίμετρον ἀκατάληκτον ἰωνικὸν ἀπ' ἐλάσσονος.

219. Ἡ ἰωνικὴ αὕτη τῶν δευτεροδακτυλικῶν ἐκδοχῆ δὲν πηγάζει μὲν ἐκ τῶν παλαιῶν καλῶν χρόνων, ὅμως τῶν προκειμένων ἡμῶν ἐκδοχῶν εἶνε ἡ ἀρχαιοτάτη, ὡς εἰς τὸν Οὐάρρωνα ἀναφερομένη. Πρβλ. Atil. Fort. σελ. 319: «ex quo non est mirandum quod Varro in Scenodidascalico Phalaecion metrum ionicum trimetrum appellat et quidem ionicum minorem». Terent. Maur. 2845: «Idcirco genus hoc Phalaeciorum vir doctissimus undecunque Varro ad legem rediens ionicorum, hinc natos ait esse, sed minores». 2282: «nec mirum puto, quando Varro versus hos ut diximus ex ione natos distinguat numero pedum minores». Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον λαμβάνεται καὶ πᾶν ἄλλο μονοδακτυλικὸν μικτὸν ἔχον τὸν δάκτυλον κατὰ τὴν δευτέραν χώραν. Ὅταν δὲ ὁ πρῶτος ποὺς δὲν εἶνε σπονδαῖος, ἀλλὰ τροχαῖος ἢ ἰάμβος, τότε παραμυθοῦνται τὴν δυσχέρειαν ὅπως καὶ ἐπὶ τῶν μοναπαυστικῶν μικτῶν, δεχόμενοι ὅτι καὶ ἐν τοῖς μέτροις τούτοις ἐπ' ἀδείας ὁ ἐξάσθημος ἰωνικὸς δύναται νὰ ἐναλλάσσηται πεντασήμεῳ τινὶ παιωνικῷ ποδί, ὡς ἐξῆς:

--- | υ υ υ | - υ - -
- υ - | υ υ υ | - υ - -
υ - - | υ υ υ | - υ - -

220. Ἐπειδὴ ὁ Ἀτίλιος Φορτουνατιανὸς καὶ ὁ Τερεντιανὸς Μαῦρος τὴν ἰωνικὴν ταύτην διαίρεσιν ἀναφέρουσιν εἰς τὸν Οὐάρρωνα, ἄλ-

λοθεν δὲ γινώσκωμεν ὅτι αὐτοὶ λαμβάνουσι τὰ λεγόμενα παρὰ τοῦ Καισίου Βάσσου, ὅστις ἠκολούθει τῷ Οὐάρρωνι, ἐκ τούτων πρέπει νὰ θεωρηθῶσιν ὡς ἐκπροσωποῦντες ἀρχαιότερόν τι μετρικὸν σύστημα παρὰ τὸ τοῦ Ἡλιοδώρου καὶ Ἡφαιστίωνος. Οἱ τὸ παλαιότερον τοῦτο σύστημα ἐκπροσωποῦντες ἐκδέχονται καὶ ἄλλως τὰ δευτεροδακτυλικά κῶλα, τὴν καταληκτικὴν π. χ. τετραποδίαν

διαιροῦσιν εἰς τὴν ἀρχομένην μονοποδίαν, εἶτα δὲ εἰς χορίαμβον καὶ ἰάμβον

221. Παρὰ τῷ Ἡφαιστίῳ ὅμως καὶ τοῖς τῷ συστήματι τοῦ Ἡλιοδώρου ἀκολουθοῦσι δὲν εὐρίσκωμεν οὔτε τὴν ἰωνικὴν οὔτε τὴν χοριαμβικὴν ἐκδοχὴν, τουτέστι τὴν εἰς ἰωνικοὺς ἢ χοριαμβοὺς διαίρεσιν τῶν δευτεροδακτυλικῶν μικτῶν. Ὑπὸ τούτων τὰ κῶλα ταῦτα διαιροῦνται εἰς ἀντίσπαστον καὶ δίχαμβον καὶ καλοῦνται ἀντισπαστικά μικτὰ. Ἐν ᾧ δὲ ἡ ἰωνικὴ θεωρία ὀρμάται ἐκ τοῦ σπονδειακοῦ σχήματος τοῦ ἀρχομένου ποδὸς, ἡ ἀντισπαστικὴ ὡς κύριον αὐτοῦ σχῆμα θεωρεῖ τὸ ἰαμβικόν, π. χ.

1. Τὴν καταληκτικὴν τετραποδίαν
λαμβάνει ὡς
τουτέστιν ὡς ἀντισπαστικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον καὶ ἔπειτα δογματίζει ὅτι ὁ πρῶτος ἰάμβος, ἐξ οὗ ἀρχεται ὁ ἀντίσπαστος, δύναται νὰ ἐναλλάσσηται τῷ σπονδαίῳ, τροχαίῳ καὶ πυρριχίῳ (Ἡφαιστ. κεφ. ι'). Τοιοῦτον εἶνε τὸ καλούμενον Γλυκῶνειον
κάπρος ἰνίχ' ὁ μαινόλης
ὀδόντι σκυλακοκτόνῳ
Κύπριδος θάλος ὤλεσε.

2. Τὴν ἀκατάληκτον τριποδίαν
λαμβάνει ὡδε
ἄνδρες, πρόσχετε τὸν νοῦν
ἐξευρήματι καινῷ.

3. Τὸ ἐκ τῶν δύο τούτων κῶλων ἀποτελούμενον Πριάπειον μέτρον
λαμβάνει ὡδε
ἠρίστησα μὲν ἰτρίου λεπτοῦ μικρὸν ἀποκλάς,
τουτέστιν ὡς καταληκτικὸν τετράμετρον.

4. Τὴν ἀκατάλ. τετραποδ. $\bar{u} \bar{u} \bar{u} \bar{u} \bar{u} \bar{u}$ λαμβάνει ὡς ὑπερ-
κατάληκτον δίμετρον ὧδε $\bar{u} - - \bar{u} | \bar{u} - \bar{u} - | \bar{u}$

καὶ κνίσῃ τινὰ θυμιάσας.

5. Τὴν ἀκατάλ. πενταπ. $\bar{u} \bar{u} \bar{u} \bar{u} \bar{u} \bar{u} \bar{u}$ λαμβάνει ὡς κα-
ταληκτικὸν τρίμετρον $\bar{u} - - \bar{u} | \bar{u} - \bar{u} - | \bar{u} - \bar{u}$

χαῖρ' ὦ χρυσόκερως, βαβάκτα, κήλων
Πάν, Πελασγικὸν Ἄργος ἐμβατεύων.

Τῆς ἀντισπαστικῆς ταύτης θεωρίας εὐρετὴν νομίζει ὁ Οὐεστροφίλιος τὸν Ἡλιοδωρον. Ἐκ τοῦ Μαρίου Οὐικτωρίνου (σελ. 118) μανθάνομεν ὅτι ἡ θεωρία αὕτη κατ' ἀρχὰς ἐπολεμήθη, τέλος ὁμως ἐπεκράτησε, τῶν ὑπεραπιστῶν αὐτῆς ἀπολογουμένων ὅτι ὁ ἀντισπαστος $\bar{u} - - \bar{u}$ ὡς πούς ἀντιπαθῆς τοῦ χοριάμβου $\bar{u} \bar{u} \bar{u}$ δικαιοῦται καὶ αὐτὸς νὰ θεωρῆται ὡς μέτρον πρωτότυπον καὶ ἰσότημος τῷ ἀντιπαθεῖ αὐτοῦ χοριάμβῳ, ὅπως καὶ ὁ ἀπ' ἐλάσσονος ἰωνικός τῷ ἀντιπαθεῖ αὐτοῦ, δῆλον ὅτι τῷ ἀπὸ μείζονος ἰωνικῷ. Ἄλλ' ὁμως ἡ ἀντισπαστικὴ αὕτη θεωρία οὐδεμίαν ἔχει ἀξίαν ὅπως οὐδ' ἡ ἀρχαιοτέρα αὐτῆς χοριαμβικὴ, ἣν εἶχον οἱ Λατίνοι μετρικοὶ οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ συστήματι τῶν πρωτοτύπων καὶ παραγῶγων μέτρων.

γ'. Τριτοδακτυλικά.

222. Ὄταν δὲ ὁ δάκτυλος κατέχη τὴν τρίτην χώραν, ὁ Ἡφαιστίων λαμβάνει τὰ μικτὰ ταῦτα μέτρα ὡς συγκείμενα ἐκ χοριάμβου μετὰ προτεταγμένης τροχαϊκῆς διποδίας καὶ καλεῖ αὐτὰ ἐπιχοριαμβικά, οἷον τὴν ἀκατάληκτον πενταποδίαν, τὸ καλούμενον ἐνδεκασύλλαβον Σαπφικὸν

$\bar{u} \bar{u} \bar{u} \bar{u} \bar{u} \bar{u} \bar{u} \bar{u} \bar{u} \bar{u}$
λαμβάνει ὡς $\bar{u} - - \bar{u} | \bar{u} \bar{u} - | \bar{u} - \bar{u}$ καταλ. τρίμετρον
ποικιλόθρον' ἀθάνατ' Ἀφροδίτα

223. Κατὰ τὰ εἰρημένα τὸ σύστημα τῶν παλαιότερων Ἀλεξανδρίνων γραμματικῶν εἶχεν ὡς ἐξῆς· ἐκ τῶν τριῶν μονοδακτυλικῶν καὶ τῶν τριῶν μονακπαιστικῶν μικτῶν, ἅτινα ὁμοῦ ἀποτελοῦσιν ἕξ διαφοροὺς μίξεις, δύο μὲν λαμβάνονται ὡς ἰωνικά ἀπ' ἐλάσσονος, δύο δὲ ὡς ἰωνικά ἀπὸ μείζονος, δύο δὲ ὡς χοριαμβικά. Ταῦτα δὲ εἶνε τὰ ἐν τοῖς πρὸ τοῦ Ἡλιοδώρου χρόνοις παραδεδεγμένα τρία μετρικὰ εἶδη τοῦ ἐξασήμου γένους. Ἐκ δὲ τῶν ἐπὶ ἐκάστου εἶδους δύο μίξεων

εἰς τὸ ὄνομα τῆς ἐτέρας προσετέθη ἡ πρόθεσις ἐπὶ καὶ καλεῖται ἐπιω-
ρικὸν ἀπ' ἐλάσσονος, ἐπιωρικὸν ἀπὸ μείζονος, ἐπιχοριαμβικόν·

$\bar{u} \bar{u} \bar{u} \bar{u}, \bar{u} \bar{u} \bar{u} \bar{u}, \bar{u}$ χοριαμβικόν

$\bar{u} \bar{u} \bar{u} \bar{u}, \bar{u} \bar{u} \bar{u} \bar{u}, \bar{u}$ ἐπιχοριαμβικόν.

$\bar{u} \bar{u} \bar{u} \bar{u}, \bar{u} \bar{u} \bar{u} \bar{u}, \bar{u}$ ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος

$\bar{u} \bar{u} \bar{u} \bar{u}, \bar{u} \bar{u} \bar{u} \bar{u}, \bar{u}$ ἐπιωρικὸν ἀπὸ μείζονος.

$\bar{u} \bar{u} \bar{u}, \bar{u} \bar{u} \bar{u} \bar{u}, \bar{u} \bar{u}$ ἰωνικὸν ἀπ' ἐλάσσονος

$\bar{u} \bar{u} \bar{u} \bar{u}, \bar{u} \bar{u} \bar{u} \bar{u}, \bar{u}$ ἐπιωρικὸν ἀπ' ἐλάσσονος.

Καὶ ὅταν μὲν ὁ δάκτυλος εὐρίσκηται κατὰ τὴν πρώτην ἢ τὴν τρίτην χώραν, τὸ μέτρον καλεῖται χοριαμβικόν καὶ ἐπιχοριαμβικόν, τὰ δὲ ἐνταῦθα ἀνήκοντα ἀνακρουστικὰ σχήματα εἶνε τὸ ἰωνικὸν καὶ ἐπιωρικὸν ἀπὸ μείζονος· ὅταν δὲ ὁ δάκτυλος κατέχη τὴν δευτέραν χώραν, τὸ μέτρον καλεῖται ἰωνικὸν ἀπ' ἐλάσσονος καὶ τὸ ἐνταῦθα ἀνήκον ἀνακρουστικὸν σχῆμα ἐπιωρικὸν ἀπ' ἐλάσσονος.

Οἱ τεχνικοὶ οὗτοι ὄροι ἐπενοήθησαν ἐν τοῖς Ἀλεξανδρεωτικοῖς χρόνοις καί, ὡς φαίνεται, ὑπὸ τινος γραμματικοῦ ἐν τοῖς χρόνοις τοῖς μεταξὺ Σωτάδου καὶ τοῦ Ῥωμαίου Οὐάρρωνος ἀκμάσαντος. Διότι ἐν τοῖς παλαιότεροις καλοῖς χρόνοις δὲν ὑπῆρχον ἀκόμη οἱ ὄροι ἰωνικά ἀπὸ μείζονος καὶ ἀπ' ἐλάσσονος, οὐδὲ ἠδύναντο νὰ ἐπινοηθῶσι πρότερον, πρὶν οἱ περὶ τὸν Σωτάδην γράψωσι τῷ ἐξασήμῳ ἰαμβικῷ ῥυθμῷ τοὺς ἰωνικοὺς λόγους. Πιθανῶς δὲ ὁ μετρικός, ὅστις τοὺς ἐκ τῶν καλῶν χρόνων παραδεδομένους βακχείους μετωνόμασεν ἰωνικοὺς ἀπὸ μείζονος καὶ ἀπ' ἐλάσσονος, ὁ αὐτὸς ὑπέταξε καὶ τὴν διαίρεσιν τῶν μονοδακτυλικῶν καὶ μονακπαιστικῶν μικτῶν τοῖς μετωνομασμένοις τούτοις γένεσι τῶν ποδῶν καὶ ὀνόματα ἐπέθηκεν αὐτοῖς παντάπασι ἀγνώστα πρότερον ἰωνικά καὶ χοριαμβικά μικτὰ καλέσας αὐτά. Οὕτω δὲ κατὰ κακὴν μοῖραν διέφθειρε τὸν ὄργανισμὸν τῆς μετρικῆς ἐπιστήμης ὑπαγαγὼν τὰ μέτρα ταῦτα ὑπὸ διεστραμμένον ῥυθμικὸν γένος, ὅπερ συνεπηγάγετο καὶ τὴν διαστροφὴν πασῶν τῶν λοιπῶν κατηγοριῶν τῶν ἐνταῦθα ἀνηκουσῶν, τῆς τε καταλήξεως καὶ τῆς ἀκαταληξίας καὶ τῆς ὑπερκαταληξίας.

224. Συμπληροῦντες τὴν τῶν παλαιῶν μετρικῶν θεωρίαν τῶν μικτῶν μέτρων, λέγομεν καὶ περὶ τῆς διακρίσεως αὐτῶν εἰς μέτρα κατὰ συμπάθειαν καὶ κατ' ἀντιπάθειαν μικτὰ. Εἰς τὴν διάκρισιν ταύτην πάντων τῶν μικτῶν μέτρων, τῶν τε δακτυλικῶν καὶ τῶν ἀνακρουστικῶν, εἰς μέτρα δηλαδὴ κατὰ συμπάθειαν μικτὰ καὶ εἰς ἀντιπαθῆ

μετρικῶν μικτά, εἰς ἃ δηλαδὴ ἐκείνοι ἐφήρμοζον τὴν ἰωνικὴν, ἐπιωνικὴν, χοριαμβικὴν καὶ ἀντισπαστικὴν διαίρεσιν, λαμβάνων ὡς συγκείμενα ἐκ δακτύλων καὶ τροχαίων ἢ ἐξ ἀναπαίστων καὶ ἰάμβων ὠνόμασεν αὐτὰ λογαοιδικὰ ἀπὸ τοῦ εἶδους εἰς τὸ γένος μετενεγκῶν τὸ ὄνομα. Διήρει δὲ ὁ Βοίικιος ὡς ἐξῆς·

$$\begin{array}{r} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \\ \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \\ \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \\ \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \\ \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \\ \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \text{—} \end{array}$$

Ἐπὶ πασῶν τούτων τῶν μίξεων ὁ Βοίικιος θεωρεῖ ἀρχόμενον τὸ λογαοιδικὸν κῶλον ἀπὸ τοῦ δακτύλου καὶ τοῦτο σημαίνεται διὰ τοῦ ρυθμικοῦ τόνου. Δύναται δὲ νὰ προηγήται· τούτου ὡς εἰσαγωγή μονοποδία τις ἢ διποδία, καὶ αὕτη μετ' ἀνακρούσεως ἢ ἄνευ αὐτῆς. Καθ' ὅμοιον δὲ τρόπον καὶ ὁ Ἑρμαννὸς ἐδέξατο ὡς ἀρχὴν τοῦ κώλου τὸν χορίαμβον. Ἡ θεωρία αὕτη τῶν μικτῶν μέτρων τοῦ Ἀπελίου καὶ Βοικίου ἐξενίκησεν καὶ ταύτη ἠκολούθησαν ἐφεξῆς ἄλλοι τε καὶ ὁ Ῥοσβᾶχιος καὶ Οὔεστφάλιος, τὰ μικτὰ μέτρα ὡς ἐκ τροχαίων καὶ δακτύλων ἢ ἐξ ἰάμβων καὶ ἀναπαίστων συγκείμενα καὶ αὐτοὶ λαμβάνοντες, τῷ δὲ δακτύλῳ καὶ ἀναπαίστῳ τρίσημον μέγεθος προσποιούντες, κατὰ τοῦτο δὲ κυρίως διαφέροντες ὅτι δὲν θεωροῦσιν ἀρχόμενον τὸ μικτὸν κῶλον ἀπὸ τοῦ δακτύλου, ἀλλ' ἐπίσης οὐσιῶδες μέρος αὐτοῦ λαμβάνουσι καὶ τοὺς προηγουμένους αὐτοῦ πόδας. Τῇ θεωρίᾳ ταύτῃ ἀκολουθοῦμεν καὶ ἡμεῖς, ὡς ὀρθοτάτη πασῶν, πλὴν τῆς ἐκδοχῆς τῶν τρισυλλάβων ποδῶν ὡς κυκλίων ἤτοι τρισήμων, ἢ, καθ' ἃ ἔμπροσθεν (§ 56. 57) εἶπομεν, δὲν ἀποδεχόμεθα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ'.

Περὶ τῆς λεκτικῆς τῶν μέτρων συναφείας.

226. Κοινὸν δὲ πᾶσι τοῖς μέτροις τῆς παλαιᾶς ποιήσεως ἰδίωμα ἦτο ἡ λεκτικὴ συνάφεια. Πλὴν δηλαδὴ τῆς μελικῆς συναφείας, περὶ ἧς ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐποισάμεθα λόγον (§ 167), τὰ μέτρα ἦτοι αἱ περίοδοι τῆς Ἑλληνικῆς ποιήσεως εἶχον καὶ λεκτικὴν συνάφειαν, ἣτις διεκόπτετο μόνον ἐν τῷ τέλει, καὶ οὕτως ἐκάστη περίοδος ἀπετέλει ἰδίον τι καὶ αὐτοτελὲς σῶμα, διάφορον τῆς προηγουμένης καὶ ἐπομένης. Χαρακτηρίζουσι δὲ τὴν λεκτικὴν συνάφειαν τρία τινὰ τὰ ἐξῆς· α') μὲν ἡ *χασμωδία*. Ἐν μὲν δηλαδὴ τῷ μέσῳ τῆς περιόδου (μέτρου, στίχου) ἐκτός τινων ἐξαιρέσεων, αἵτινες εἶνε διάφοροι κατὰ τὰ διάφορα γένη τῆς ποιήσεως, οὐδέποτε ἐγχωρεῖ χασμωδία μεταξὺ δύο λέξεων, ἐν τῷ τέλει ὁμοῦ τῆς περιόδου ἐγχωρεῖ πᾶν εἶδος χασμωδίας. β') δὲ ἡ *ἀδιάφορος συλλαβή*. Ἐν μὲν δηλαδὴ τῷ μέσῳ τῆς περιόδου, πλὴν ὀλίγων ἐξαιρέσεων, τηρεῖται ἀκριβῶς ἡ ὑπὸ τοῦ ρυθμοῦ ἀπαιτούμενη ποσότης ἐκάστης συλλαβῆς, τῆς τελικῆς ὁμοῦ τῆς περιόδου συλλαβῆς ἢ ποσότης εἶνε ἀδιάφορος. γ') δὲ ἡ *τελεία λέξις*. Πᾶσα δηλαδὴ περίοδος ἦτοι πᾶν μέτρον τελευτᾷ πάντοτε εἰς τελίαν λέξιν. Ταῦτα εἶνε τὰ χαρακτηρίζοντα τὴν λεκτικὴν συνάφειαν τῆς περιόδου ἐν τῇ παλαιᾷ ποιήσει, ἧς ἕνεκα δὲν δυνάμεθα νὰ διασπάσωμεν τὴν περίοδον διαιροῦντες κατὰ κῶλα καὶ ταῦτα γράφοντες κατὰ στίχον, ὡς συμβαίνει ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐν τῇ νεωτέρᾳ ποιήσει· οἶον

σὲ γνωρίζ' ἀπὸ τὴν κόψι
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή.
σὲ γνωρίζ' ἀπὸ ὄψι,
ποῦ μὲ βία μετράει τὴν γῆ.

Κατὰ τοὺς παλαιούς τὰ τέσσαρα ταῦτα κῶλα, δύο τροχαϊκὰ τετράμετρα ἀποτελοῦντα, θὰ ἐγράφοντο οὐχὶ διὰ τεσσάρων στίχων, ἀλλὰ διὰ δύο. Καὶ ἐντεῦθεν λοιπὸν δηλοῦται τὸ οὐσιῶδες τῆς κατὰ περίοδους διαιρέσεως τοῦ ὅλου ρυθμοῦ ἐν τῇ παλαιᾷ μουσικῇ τέχνῃ. Περὶ ἐκάστου λοιπὸν τῶν γνωρισμάτων τούτων τῆς λεκτικῆς συναφείας διαλαμβάνομεν ἐφεξῆς πλατύτερον καὶ

Α') Περὶ χασμωδίας (1).

227. Χασμωδία ἐλέγετο ὑπὸ τῶν παλαιῶν τεχνικῶν ὅτε λέξει τινὶ εἰς φωνῆν ἢ δίφθογγον ληγούση ἐπεφέρετο ἄλλη ὡσαύτως ἀπὸ φωνήεντος ἢ δίφθογγου ἀρχομένη. Ἡ ἐκ τῆς τοιαύτης δὲ τῶν φωνηέντων ἀντιτυπίας ἢ συγκρούσεως ἐκφώνησις προσέπιπτε τραχεῖα καὶ φορτικὴ τῇ τῶν παλαιῶν ἀκοῇ, ὡς διασπῶσα τὴν λεκτικὴν συνάφειαν, καὶ διὰ τοῦτο, ὡς προείπομεν, ἐν τῷ μέσῳ τοῦ μέτρου ἢ τῆς περιόδου, ἐκτὸς ἐλαχίστων ὠρισμένων ἐξαιρέσεων, ἀπέφευγον οἱ ποιηταὶ νὰ μεταχειρίζονται αὐτήν, πλήρης δὲ ἀδεια τῆς χρήσεως αὐτῆς ὑπῆρχε μόνον ἐν τῷ τέλει τοῦ μέτρου. Πρὸς ἄρσιν δὲ τῆς χασμωδίας ἐχρησίμευε τοῖς παλαιοῖς ποιηταῖς, πλὴν τῶν κινητῶν συμφώνων (ν, ς) καὶ τῆς μεγάλης περὶ τὴν σύνταξιν τῶν λέξεων ἀδείας τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, ἢ τελεία ἢ μερικὴ συγχώνευσις τῶν ἀντιτυπούντων φωνηέντων κατὰ λόγον τῆς τε ποιότητος καὶ τῆς ποσότητος αὐτῶν γινομένη. Καὶ πρῶτον μὲν τὸ τελικὸν τῆς λέξεως βραχὺ φωνῆν πρὸ τοῦ ἀρκτικοῦ τῆς ἐξῆς λέξεως φωνήεντος οὕτω συνεστέλλετο, ὥστε δὲν ἐλογίζετο πλέον ὡς αὐτοτελὴς συλλαβὴ καὶ διὰ τοῦτο συνήθως ἐν τῇ γραφῇ τὸ πάλοι δὲν ἀπεδίδοτο. Τὸ πάθος δὲ τοῦτο, ὅπερ ἐνίοτε καὶ δίφθογγῳ τινὶ συνέβαινε, ὑπὸ τῶν τεχνικῶν καλεῖται *συναλοιφή*, προσέτι δέ, ἀλλ' ὅμως ἤττον καλῶς, *θλίψις* καὶ *ἐκθλίψις*, λατινιστὶ δὲ *elisio*. Εἶτα δὲ τὸ τελικὸν τῆς λέξεως μακρὸν φωνῆν (ἢ ἡ τελικὴ δίφθογγος) δυοῖν θάτερον ἢ συστελλόμενον πρὸ τοῦ ἀρκτικοῦ φωνήεντος τῆς ἐπομένης λέξεως εἰς βραχεῖαν μετεβάλλετο συλλαβὴν ἢ εἰς μίαν μετ' αὐτοῦ συνεκεράννυτο ῥυθμικὴν μακράν. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον πάθος καλεῖται ὑπὸ τῶν τεχνικῶν *συστολή* ἢ *ἀσθενὴς χασμωδία*, τὸ δὲ δεύτερον κατὰ τὸ διάφορον εἶδος καὶ διαφόρως καλεῖται, *κρᾶσις* τε καὶ *συνίλησις* ἢ *συνεκφώνησις* καὶ *ἀφαίρεσις*. Ἐφεξῆς λοιπὸν θὰ εἴπωμεν πρότερον περὶ τῶν παθῶν τούτων, τῆς τε συναλοιφῆς καὶ τῆς συστολῆς καὶ τῆς κρᾶσεως, τῆς τε συνιζήσεως καὶ ἀφαιρέσεως, καὶ ὕστερον ὑπὸ τίνας ὄρους ἐγγχωρεῖ ἢ καθ' ὑπόστασιν χασμωδία. Κατ'

(1) Περὶ χασμωδίας παρ' Ὀμήρῳ διεξοδικώτατα καὶ ἀκριδέστατα ἐπραγματεύθησαν ὁ C. A. I. Hoffmann, Quaest. Homericæ (1842), W. von Hartel, Homer. Studien, O. Grulich, de quodam hiatus genere in Homeri carminibus, 1876.

ἀρχὰς δὲ πρὸ πάντων τούτων λέγομεν βραχεῖα τινὰ περὶ τῆς κατ' ἔμφρασιν χασμωδίας.

228. *Χασμωδία κατ' ἔμφρασιν*. Κατ' ἔμφρασιν, οὐχὶ δὲ καθ' ὑπόστασιν, συμβαίνει συχνὰ παρ' Ὀμήρῳ χασμωδία, ὅταν ἡ ἐπομένη λέξις εἴνε ἐξ ἐκείνων, αἵτινες εἶχον πρὸ τοῦ ἀρκτικοῦ φωνήεντος δίγαμμα, ὥστε ἕνεκα τούτου οὔτε συναλοιφὴ οὔτε συστολὴ τοῦ τελικοῦ τῆς προηγουμένης λέξεως φωνήεντος γίνεται· οἶον A 7, A 79.

Ἄτρείδης τε | ἀναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.

Ἄργείων κρατεεὶ καὶ | οἱ πείθονται Ἀχαιοί.

Ἡ μεταγενεστέρα ἐπικὴ ποίησις σώζει τὴν παλαιὰν παράδοσιν καὶ μετὰ τὴν ἀπώλειαν τοῦ δίγαμμα. Παρὰ δὲ τοῖς ἐλεγειοποιῖς καὶ τοῖς ἱαμβογράφοις τὸ δίγαμμα δὲν εἴνε μὲν πλέον θέσει μακρᾶς ποιητικόν, προφυλάττει ὅμως ἀπὸ τῆς χασμωδίας μετὰ τε μακρὸν καὶ μετὰ βραχὺ φωνῆν. Ὁ αὐτὸς λόγος παρὰ Πινδάρῳ. Ἄλλ' ὅμως οὔτε ὁ Ὀμηρος, οὔτε οἱ μεταγενέστεροι ἐπικοί, οὔτε οἱ λυρικοὶ καὶ ἐλεγειοποιοὶ δεικνύνται ἀκόλουθοι ἑαυτοῖς περὶ τὴν χρῆσιν ταύτην τοῦ F, ἀλλὰ συχνὰ πρὸ λέξεων ἀπ' αὐτοῦ ἀρχομένων συμβαίνει καὶ συναλοιφὴ ἢ συστολὴ τοῦ τελικοῦ φωνήεντος. Παρ' Ὀμήρῳ εὐρίσκεται 324^{κις} συναλοιφὴ καὶ 78^{κις} συστολὴ (κατὰ τὸν Hartel), παρὰ δὲ τῷ Ἡσιόδῳ 40^{κις} συναλοιφὴ καὶ 18^{κις} συστολὴ.

229. *Συναλοιφή*. Συναλείφεται δὲ εὐκολώτατα μὲν τὸ φωνῆν ε, μετὰ δὲ τοῦτο τὸ ο καὶ ἄ, δυσκολώτερον δὲ τὸ ἰ, οὐδέποτε δὲ τὸ υ. Τούναντίον δὲ ἐπὶ τινων καταλήξεων συναλείφεται καὶ ἡ δίφθογγος αι, σπανίως δὲ καὶ ἡ οι.

Καὶ τὸ μὲν τελικὸν ε δύναται πανταχοῦ νὰ συναλείφηται καὶ ἐν αὐτῷ τῷ συνδεδεικῷ ἰδὲ παρ' Ὀμήρῳ, οὐ ἡ συναλοιφὴ ἀμφισβητεῖται (πρβλ. B 511)· σπανίως δὲ μόνον ἐπὶ τῆς καταλήξεως ζε (Ἡσιόδ. Ἄσπ. 174), ἐπὶ τοῦ δυϊκοῦ καὶ τῆς εὐκτικῆς τοῦ ἀορίστου εἰς ειε.

Τὰ δὲ φωνήεντα α καὶ ο δὲν συναλείφονται ἐπὶ τῶν τύπων τῆς ἀναφορικῆς καὶ δεικτικῆς ἀντωνυμίας (ἄρθρου) ὁ, τό, τά, ὄ, ἄ καὶ ἐπὶ τῆς προθέσεως πρό, ὅπου συνήθως συμβαίνει κρᾶσις, καὶ ἐπὶ τῶν καταλήξεων τῆς γενικῆς εἰς αο, οιο, εἶο παρ' Ὀμήρῳ, ἐν ᾧ ὁ Πίνδαρος καὶ ἐνταῦθα συναλείφει.

Τὸ δὲ τελικὸν ἰ δὲν συναλείφεται ἐν τοῖς τί, τι, περὶ (τῆς περὶ συναλείφεται τὸ ι μόνον ἐν τῇ αἰολικῇ διαλέκτῳ)· δυσκόλως δὲ καὶ ἐν τῇ δοτικῇ τοῦ ἐνικοῦ, ἐνθα ἀρχικῶς ἦτο μακρὸν, σπανίως δὲ μό-

Α') Περὶ χασμωδίας (1).

227. Χασμωδία ἐλέγετο ὑπὸ τῶν παλαιῶν τεχνικῶν ὅτε λέξει τινὶ εἰς φωνῆν ἢ δίφθογγον ληγούσῃ ἐπεφέρετο ἄλλη ὡσαύτως ἀπὸ φωνήεντος ἢ δίφθογγου ἀρχομένη. Ἡ ἐκ τῆς τοιαύτης δὲ τῶν φωνηέντων ἀντιτυπίας ἢ συγκρούσεως ἐκφώνησις προσέπιπτε τραχεῖα καὶ φορτικὴ τῇ τῶν παλαιῶν ἀκοῇ, ὡς διασπῶσα τὴν λεκτικὴν συνάφειαν, καὶ διὰ τοῦτο, ὡς προείπομεν, ἐν τῷ μέσῳ τοῦ μέτρου ἢ τῆς περιόδου, ἐκτὸς ἐλαχίστων ὠρισμένων ἐξαιρέσεων, ἀπέφευγον οἱ ποιηταὶ νὰ μεταχειρίζονται αὐτήν, πλήρης δὲ ἀδεία τῆς χρήσεως αὐτῆς ὑπῆρχε μόνον ἐν τῷ τέλει τοῦ μέτρου. Πρὸς ἄρσιν δὲ τῆς χασμωδίας ἐχρησίμευε τοῖς παλαιοῖς ποιηταῖς, πλὴν τῶν κινητῶν συμφώνων (ν, ς) καὶ τῆς μεγάλης περὶ τὴν σύνταξιν τῶν λέξεων ἀδείας τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, ἢ τελεία ἢ μερικὴ συγχώνευσις τῶν ἀντιτυπούντων φωνηέντων κατὰ λόγον τῆς τε ποιότητος καὶ τῆς ποσότητος αὐτῶν γινομένη. Καὶ πρῶτον μὲν τὸ τελικὸν τῆς λέξεως βραχὺ φωνῆεν πρὸ τοῦ ἀρκτικοῦ τῆς ἐξῆς λέξεως φωνήεντος οὕτω συνεστέλλετο, ὥστε δὲν ἐλογίζετο πλέον ὡς αὐτοτελὴς συλλαβὴ καὶ διὰ τοῦτο συνήθως ἐν τῇ γραφῇ τὸ πάλαι δὲν ἀπεδίδοτο. Τὸ πάθος δὲ τοῦτο, ὅπερ ἐνίοτε καὶ δίφθογγῳ τινὶ συνέβαινε, ὑπὸ τῶν τεχνικῶν καλεῖται *συναλοιφή*, προσέτι δέ, ἀλλ' ὅμως ἤττον καλῶς, *θλίψις* καὶ *ἐκθλίψις*, λατινιστὶ δὲ *elisio*. Εἶτα δὲ τὸ τελικὸν τῆς λέξεως μακρὸν φωνῆν (ἢ ἡ τελικὴ δίφθογγος) δυοῖν θᾶτερον ἢ συστελλόμενον πρὸ τοῦ ἀρκτικοῦ φωνήεντος τῆς ἐπομένης λέξεως εἰς βραχεῖαν μετεβάλλετο συλλαβὴν ἢ εἰς μίαν μετ' αὐτοῦ συνεκεράννυτο ρυθμικὴν μακράν. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον πάθος καλεῖται ὑπὸ τῶν τεχνικῶν *συστολή* ἢ *ἀσθερῆς χασμωδία*, τὸ δὲ δεύτερον κατὰ τὸ διάφορον εἶδος καὶ διαφόρως καλεῖται, *κρᾶσις* τε καὶ *συνίζησις* ἢ *συνεκφώνησις* καὶ *ἀφαιρέσις*. Ἐφεξῆς λοιπὸν θὰ εἰπωμεν πρότερον περὶ τῶν παθῶν τούτων, τῆς τε συναλοιφῆς καὶ τῆς συστολῆς καὶ τῆς κρᾶσεως, τῆς τε συνιζήσεως καὶ ἀφαιρέσεως, καὶ ὕστερον ὑπὸ τίνος ὅρους ἐγχωρεῖ ἢ καθ' ὑπόστασιν χασμωδία. Κατ'

(1) Περὶ χασμωδίας παρ' Ὀμήρῳ διεξοδικώτατα καὶ ἀκριβέστατα ἐπραγματεύθησαν ὁ C. A. I. Hoffmann, *Quaest. Homericae* (1842), W. von Hartel, *Homer. Studien*, O. Grulich, *de quodam hiatus genere in Homeri carminibus*, 1876.

ἀρχὰς δὲ πρὸ πάντων τούτων λέγομεν βραχεῖα τινὰ περὶ τῆς κατ' ἔμφρασιν χασμωδίας.

228. *Χασμωδία κατ' ἔμφρασιν*. Κατ' ἔμφρασιν, οὐχὶ δὲ καθ' ὑπόστασιν, συμβαίνει συχνὰ παρ' Ὀμήρῳ χασμωδία, ὅταν ἡ ἐπομένη λέξις εἶνε ἐξ ἐκείνων, αἵτινες εἶχον πρὸ τοῦ ἀρκτικοῦ φωνήεντος δίγαμμα, ὥστε ἐνεκα τούτου οὔτε συναλοιφὴ οὔτε συστολὴ τοῦ τελικοῦ τῆς προηγουμένης λέξεως φωνήεντος γίνεται· οἶον A 7, A 79.

Ἄτρείδης τε | ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἄχιλλεύς.

Ἄργείων κρατεεὶ καὶ | οἱ πείθονται Ἄχαιοί.

Ἡ μεταγενεστέρα ἐπικὴ ποίησις σώζει τὴν παλαιὰν παράδοσιν καὶ μετὰ τὴν ἀπώλειαν τοῦ δίγαμμα. Παρὰ δὲ τοῖς ἐλεγειοποιῖς καὶ τοῖς ἱαμβογράφοις τὸ δίγαμμα δὲν εἶνε μὲν πλέον θέσει μακρᾶς ποιητικόν, προφυλάττει ὅμως ἀπὸ τῆς χασμωδίας μετὰ τε μακρὸν καὶ μετὰ βραχὺ φωνῆν. Ὁ αὐτὸς λόγος παρὰ Πινδάρῳ. Ἄλλ' ὅμως οὔτε ὁ Ὀμηρος, οὔτε οἱ μεταγενεστέροι ἐπικοί, οὔτε οἱ λυρικοὶ καὶ ἐλεγειοποιοὶ δεικνύνται ἀκόλουθοι ἑαυτοῖς περὶ τὴν χρῆσιν ταύτην τοῦ F, ἀλλὰ συχνὰ πρὸ λέξεων ἀπ' αὐτοῦ ἀρχομένων συμβαίνει καὶ συναλοιφὴ ἢ συστολὴ τοῦ τελικοῦ φωνήεντος. Παρ' Ὀμήρῳ εὐρίσκεται 324^{κις} συναλοιφὴ καὶ 78^{κις} συστολὴ (κατὰ τὸν Hartel), παρὰ δὲ τῷ Ἡσιόδῳ 40^{κις} συναλοιφὴ καὶ 18^{κις} συστολὴ.

229. *Συναλοιφή*. Συναλείφεται δὲ εὐκολώτατα μὲν τὸ φωνῆεν ε, μετὰ δὲ τοῦτο τὸ ο καὶ ἄ, δυσκολώτερον δὲ τὸ ἰ, οὐδέποτε δὲ τὸ υ. Τοῦναντίον δὲ ἐπὶ τινῶν καταλήξεων συναλείφεται καὶ ἡ δίφθογγος αι, σπανίως δὲ καὶ ἡ οι.

Καὶ τὸ μὲν τελικὸν ε δύναται πανταχοῦ νὰ συναλείφηται καὶ ἐν αὐτῷ τῷ συνδετικῷ ἰδὲ παρ' Ὀμήρῳ, οὐ ἡ συναλοιφὴ ἀμφισβητεῖται (πρβλ. B 511)· σπανίως δὲ μόνον ἐπὶ τῆς καταλήξεως ζε (Ἡσιόδ. Ἄσπ. 174), ἐπὶ τοῦ δυϊκοῦ καὶ τῆς εὐκτικῆς τοῦ ἀορίστου εἰς ειε.

Τὰ δὲ φωνήεντα α καὶ ο δὲν συναλείφονται ἐπὶ τῶν τύπων τῆς ἀναφορικῆς καὶ δεικτικῆς ἀντωνυμίας (ἄρθρου) ὁ, τό, τά, ὅ, ἄ καὶ ἐπὶ τῆς προθέσεως πρό, ὅπου συνήθως συμβαίνει κρᾶσις, καὶ ἐπὶ τῶν καταλήξεων τῆς γενικῆς εἰς αο, οιο, εἶο παρ' Ὀμήρῳ, ἐν ᾧ ὁ Πίνδαρος καὶ ἐνταῦθα συναλείφει.

Τὸ δὲ τελικὸν ἰ δὲν συναλείφεται ἐν τοῖς τί, τι, περὶ (τῆς περὶ συναλείφεται τὸ ι μόνον ἐν τῇ αἰολικῇ διαλέκτῳ)· δυσκόλως δὲ καὶ ἐν τῇ δοτικῇ τοῦ ἐνικοῦ, ἐνθα ἀρχικῶς ἦτο μακρὸν, σπανίως δὲ μό-

νον παρ' Ὀμήρῳ, ὅθεν παλαιοὶ τινες γραμματικοὶ ἤθελον νὰ γράψωσιν αὐτὸ ἐνταῦθα καὶ νὰ δέχωνται συνίζησιν (ἐνεακαίδεκα παραδείγματα μνημονεύει ὁ La Roche, Hom. Unters. σελ. 126 κέ.)· οἶον K 277, E 5

χαῖρε δὲ τῷ ὄρνιθ' Ὀδυσσεύς, ἦρατο δ' Ἀθήνη.

ἀστέρ' ὄπωρινῷ ἐναλίγκιον, ὅς τε μάλιστα.

᾽Ωσαύτως καὶ παρὰ τοῖς λυρικοῖς (Th. Bergk εἰς Ἀνακρ. 17 παῖδ' ἄβρῃ, Πινδ. Ὀλυμπ. 9, 112 ἐν δαίθ' ὅς). Παρὰ δὲ τοῖς Ἀττικοῖς ποιηταῖς ἡ συναλοιφὴ τοῦ *ι* τῆς δοτικῆς ἀμφισβητεῖται ὑπὸ τοῦ Nauck εἰς Σοφ. Οἰ. K. 1436 καὶ Τραχ. 675.

Τὴν δὲ δίφθογγον *αι* συναλείφουσιν ἐνίοτε οἱ ἐπικοί, λυρικοὶ καὶ κωμικοὶ ἐν ταῖς καταλήξεσι *μαι, σαι, ται, νται, σθαι, αἴτινες* καὶ ἐκ τοῦ τονισμοῦ φαίνονται ἐξησθενωμένοι μακρά· οἶον A 117 βούλομ' ἐγώ, K 885 πρὶν λύσσασθ' ἐτάρους· οὐχὶ ὁμως καὶ οἱ τραγικοί, παρ' οἷς χωρία τινὰ μαχόμενα, οἶον παρ' Αἰσχ. Ἐπτ. 473. Σοφ. Ἡλ. 818, Φιλ. 1071, Εὐριπ. Ἴφ. T. 662, Ἴφ. Αὐλ. 1141, κρίνονται ὡς χρῆζοντα διορθώσεως. Μοναδικὴ δὲ εἶνε ἡ συναλοιφὴ ἐν τῷ ἐπιθετικῷ τύπῳ ὄξειαι A 272 ὄξει' ὀδύναι.

Ἡ δὲ δίφθογγος *οι* συναλείφεται ἐνίοτε παρ' Ὀμήρῳ ἐν τῷ *μοί, σοί, τοι*· παρὰ δὲ τοῖς τραγικοῖς οὐδαμοῦ, πλὴν τοῦ ἐπιφωνήματος *οἶμοι*, ὅπερ ἄλλοι ἀρνοῦνται τὸ *οἶμ'* δεχόμενοι ὡς συναλοιφὴν τοῦ *οἶμε* (πρβλ. Nauck εἰς Σοφ. Αἰ. 354 Anhang).

230. *Συστολή*. Ἡ δὲ συστολὴ τῆς τελικῆς μακρᾶς πρὸ τοῦ ἀρκτικοῦ φωνήεντος τῆς ἐπομένης λέξεως ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὴν συναλοιφὴν. Ὅπως δηλαδὴ ἐκεῖ τὸ μονόσημον βραχὺ φωνῆεν συστέλλομενον ἐξαφανίζεται, οὕτως ἐνταῦθα τὸ δίσημον μακρὸν ἀποβάλλον τὸ ἥμισυ τοῦ μεγέθους αὐτοῦ γίνεται μονόσημον. Καὶ ἐν μὲν τῇ ἐπικῇ ποιήσει ἡ συστολὴ αὕτη εἶνε συνηθεστάτη ἐν τε τῇ πρώτῃ καὶ ἐν τῇ δευτέρῃ συλλαβῇ τῆς ἄρσεως τοῦ δακτύλου, ἐνίοτε δὲ καὶ ἐν ἀμφοτέραις ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ποδός· οἶον π 217 φῆναι ἢ αἰγυπιοὶ . . . Καὶ συχνότατα μὲν συστέλλονται αἱ δίφθογγοι *αι, οι, ει* καὶ *ου*, σπανιώτατα δὲ τὰ μακρὰ φωνήεντα *η* καὶ *ω* καὶ αἱ καταχρηστικαὶ δίφθογγοι. Ἐν δὲ τῇ μεθ' Ὀμηρον ποιήσει ἐλαττοῦται πολὺ ἡ χρῆσις τῆς συστολῆς, ἥτις παρὰ μὲν τοῖς ἐλεγείοποιοῖς περιορίζεται μᾶλλον μᾶλλον εἰς τὰς κυρίας δίφθογγους, παρὰ δὲ τοῖς λυρικοῖς καὶ δραματικοῖς σχεδὸν ἀποκλείονται τὰ μακρὰ φωνήεντα *ω, η, η* καὶ μόνον ὁ Πίνδαρος συ-

στέλλει ἔτι τὸ *ω* κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Ὀμήρου. Οἱ ποιηταὶ οὗτοι ἐμμένουσι κατὰ τοσοῦτον πιστοὶ τῷ παραδείγματι τοῦ ἔπους, καθ' ὅσον τὴν μακρὰν συστέλλουσι μόνον ἐπὶ ποδικῶν χρόνων ἀποτυπούμενων διὰ δύο βραχειῶν, ἐπὶ τῆς ἄρσεως δηλαδὴ τοῦ δακτύλου ἢ ἀναπαίστου, τοῦ ἰωνικοῦ καὶ χοριάμβου, καὶ ἐπὶ τῆς λελυμένης θέσεως τοῦ ἀναπαίστου, ἰάμβου καὶ τροχαίου, τέλος δὲ ἐν ταῖς λύσεσι τοῦ παίωνος καὶ δοχμίου, οὐδέποτε δὲ ἐπὶ τῆς μονοσήμου ἄρσεως τοῦ ἰάμβου καὶ τροχαίου· οἶον ἐπὶ δυσλλάβου ἄρσεως Σοφ. Οἰ. T. 155 καὶ 172. Οἰ. K. 143. Πινδ. Πυθ. 1, 1. Ὀλ. 9. 29. Αἰσχ. Ἰκέτ. 1020. Ἐπὶ λελυμένης θέσεως Εὐρ. Μηδ. 1085. Σοφ. Οἰ. T. 167.

231. *Κράσις*. Ἡ σύγκρασις τοῦ τελικοῦ τῆς προηγουμένης λέξεως φωνήεντος μετὰ τοῦ ἀρκτικοῦ τῆς ἐπιφερομένης λέγεται *κράσις*, ἐὰν αὕτη σημαίνεται καὶ διὰ τῆς γραφῆς. Διὰ τῆς κράσεως δὲ συκεράννυνται μόνον στενωῶς πρὸς ἀλλήλας συνδεόμεναι λέξεις, οἶον ἄρθρον καὶ ὄνομα, πρόθεσις καὶ ῥῆμα, οὐδέποτε ὁμως ὅταν αὗται χωρίζονται ἀπ' ἀλλήλων διὰ στιγμῆς, οἶον δύναται νὰ συμβαίη ἐν τῇ συναλοιφῇ. Τὸ τελικὸν φωνῆεν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἶνε μακρὸν, βραχὺ δὲ μόνον ἐν τοῖς τύποις τοῦ ἄρθρου καὶ τῆς ἀντωνυμίας, οἵτινες ἀποκλείονται τῆς συναλοιφῆς, *ό, τό, τά, ὅ, ἄ*, καὶ ἐν τῇ προθέσει πρὸ ἐν συνθέσεσιν. Καὶ παρ' Ὀμήρῳ μὲν εἶνε σπανία ἡ κράσις, οἶον *οὐμός* Θ 360, *ωῦτός* E 396, *καυτός* Z 260. ζ 282, *χήμεις* B 238, *τάλλα* A 465 καὶ ἀλλαχοῦ, *ὄριστος* A 288. K 539. Ἐν δὲ τῇ μεταγενεστέρῃ ποιήσει γίνεται συχνότερα, πλὴν τῶν δακτυλικῶν ποιητῶν, παρ' οἷς εἶνε περιωρισμένη ἡ χρῆσις. Ἀπ' ἐναντίας δὲ συχνὴ εἶνε παρὰ τοῖς Ἀττικοῖς, καὶ μάλιστα ἐν τῷ διαλόγῳ, ὀλιγώτερον δὲ ἐν τοῖς λυρικοῖς μέρεσι τοῦ δράματος. Σφόδρα δὲ ἀσμενίζει αὕτη ἡ κωμωδία, ἥτις μιμεῖται τὴν τῆς συνηθείας διέλεκτον.

232. *Συνίζησις*. Ὅταν δὲ τὸ τελικὸν τῆς λέξεως μακρὸν φωνῆεν ἢ δίφθογγος μετὰ τοῦ ἀρκτικοῦ τῆς ἐπομένης φωνήεντος παραλαμβάνονται ἀντὶ μιᾶς συλλαβῆς καὶ τοῦτο τελῆται ἐν τῇ προφορᾷ, δὲν σημαίνεται δὲ ἐν τῇ γραφῇ, λέγεται *συνίζησις* ἢ *συνεκφώνησις*, οἶον *ἐπεὶ οὐ*. Καὶ παρ' Ὀμήρῳ μὲν δὲν εἶνε συχνὴ ἡ συνίζησις· μάλιστα δὲ παρ' αὐτῷ συνεκφωνοῦνται τὰ μόρια *δή, ἦ, ἦ, μή*, ἐπεὶ καὶ ᾧ μετὰ τῆς ἐξῆς ἀπὸ φωνήεντος ἀρχομένης λέξεως. Συχνότατα δὲ συνεκφωνεῖναι τὸ *δη αὐ* ἢ *δη αὐτε* καὶ *ἦ οὐ*· οἶον A 340 καὶ E 394· *ἐπεὶ οὐ* N 777 καὶ ἀλλαχοῦ. Πρβλ. καὶ Ἡφαιστ. κεφ. β'. Τούναν·

μενα καὶ μάλιστα τὸ ἦ καὶ ἦ, μετὰ ταῦτα δὲ τὸ σῶ, οὔ, τοῦ, εὔ, καί, μή, εἰ, μοι, τοι, οἶ. Πολλάκις δὲ προστίθεται καὶ ἡ στιγμή, ἐξ ἧς ἦττον ἐπαισθητὴ γίνεται ἡ χασμωδία.

237. Ἐπὶ βραχέος δὲ τελικοῦ φωνήεντος, πλὴν τῶν προειρημέων περιστάσεων, εὐρίσκεται ἡ χασμωδία ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μόνον τότε, ὅταν τὸ βραχὺ φωνῆεν δὲν ἐπιδέχεται συναλοιφήν, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν εἰς υ ληγουσῶν λέξεων, οἷον ἄστυ, αἰπύ, σὺ, εὔ, ἐπὶ τῶν ἀντωνυμιῶν ὄ, τό, τά, τί, τί, ὅτι, ἐπὶ τῆς προθέσεως περὶ καὶ τῶν γενικῶν εἰς οιο, ειο, αο.

238. Παρὰ δὲ τοῖς λυρικοῖς καὶ δραματικοῖς ποιηταῖς ἡ χασμωδία εὔρηται πολλῶ σπανιώτερον. Καὶ παρὰ μὲν τῷ Πινδάρῳ πᾶν ὀλίγα εὐρίσκονται παραδείγματα μακρῶν τελικῶν πρὸ τοῦ ἀρκτικοῦ φωνήεντος τῆς ἐξῆς λέξεως, οἷον ἐπὶ μὲν τῆς θέσεως τῶν δακτύλων (ἀναπαιστων) Ὀλ. 1, 103. 6, 82. Ἰσθ. 1, 61. Νεμ. 6, 24 καὶ 25. Ἐπὶ δὲ τῆς θέσεως ἰάμβου Ὀλ. 3, 30 καὶ ἐπὶ τῆς ἄρσεως σπονδαίου Ἰσθ. 1, 16. Ἡ δὲ χασμωδία μεταξὺ βραχείας τελικῆς καὶ τοῦ ἀρκτικοῦ τῆς ἐξῆς λέξεως φωνήεντος, οἷον Ὀλ. 5, 11 καὶ 18. 7, 78. 9, 112. Ἰσθμ. 1, 8 καὶ 32, αἴρεται ὡς ἐκ τοῦ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἐπιφερομένης λέξεως δίγαμμα.

239. Παρὰ δὲ τοῖς δραματικοῖς, εἰ καὶ ἥκιστα πάντων τῶν παλαιῶν ποιητῶν ἠνείχοντο οὗτοι τὴν χασμωδίαν, ὅμως εὐρίσκεται παρ' αὐτοῖς ἐνίοτε καὶ δὴ κατὰ τὰς ἐξῆς περιστάσεις:

α') Οὐχὶ σπανίως ἐν τοῖς ἀναπαιστικοῖς ἐξ ὁμοίων συστήμασιν ἐν τῷ τέλει τῶν κώλων οἷον Οἶ. Κ. 170 καὶ 1757 κέ. Εὐρ. Ἀλκ. 78. Παραμυθεῖται δ' ἐνταῦθα τὴν χασμωδίαν σχεδὸν πάντοτε πλὴν τῆς στιγμῆς καὶ ἡ τῶν προσώπων μεταβολή.

β') Ἐπὶ ἐπιφωνήσεων καὶ ἐπικλήσεων, ὅτε συμβαίνει διακοπή τις ἐν τῷ λόγῳ. Τοιούτων ἐπιφωνημάτων βρίθει ἡ τραγωδία καὶ μάλιστα ἐν τοῖς κομμοῖς καὶ θρήνοις οἷον Αἰσχ. Περσ. 931 ὄδ' ἐγώ, | οἰοῖ, | αἰακίς. 1004 ἰή, ἰή, ἰώ, ἰώ. Προμ. 877 ἐ.λε.λεῦ, ἐ.λε.λεῦ, ὑπό μ' αὐ σφάκελος. Σοφ. Οἶ. Κ. 1627 ὦ οὔτος. Ἀριστοφ. Ὀρν. 406 ἰὼ ἐποψ. — Ἐπὶ ἀναπαιστικῶν συστημάτων ἐξ ὁμοίων Σοφ. Οἶ. Κ. 188. Ἀριστοφ. Θεσμ. 1065. 776. Ἐπὶ δογματικῶν περιόδων Αἰσχ. Ἐπτ. 96, Εὐμ. 146. — Οὐ μὲν ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἰαμβικῶν τριμέτρων, οἷον Αἰσχ. Ἀγαμ. 1255 παπαῖ οἶον.

γ') Ἐπὶ ἐπιζεύξεως οἷον Αἰσχ. Πέρσ. 1019 ὄρῳ, ὄρῳ. Ἀγαμ.

1125 ἰδοῦ, ἰδοῦ. 1257 ἐγώ, ἐγώ. Σοφ. Ἀντιγ. 1328 ἴτω, ἴτω. Φιλ. 832 ἴθι, ἴθι. Οἶ. Κ. 1560 Ἀἰδωνεῦ, Ἀἰδωνεῦ. Εὐρ. Φοιν. 1498 αἵματι δειρῶ, αἵματι λυγρῶ. Ἡλ. 113 ἔμβα, ἔμβα. Βάκχ. 84 ἴτε Βάκχαι, ἴτε Βάκχαι. Ἐκάβ. 1091 ἰὼ Ἀχαιοί, ἰὼ Ἀχαιοί. Ἀριστοφ. Εἰρ. 463 ὦ εἶα, ὦ εἶα.

δ') Μετὰ τὸ τί ἐν ταῖς φράσεσι τί οὖν, τί ἔστι, τί ἦν, τί εἶπας; οἷον Αἰσχ. Ἐπτ. 208. 704. Εὐμ. 902. Πέρσ. 693. 787. Σοφ. Φιλ. 100. 733. 753. 917 καὶ πολλῶ συχνότερον παρ' Ἀριστοφάνει, οἷον Νεφ. 80. 82. 185. 202. 728. 825. Καὶ μετὰ τὸ ὅτι οἷον Ἀριστ. Βατρ. 1386 ὅτι εἰσέθηκε. Ὡσαύτως μετὰ τὴν πρόθεσιν περὶ οἷον Νεφ. 338 περὶ ἐπῶν. Βατρ. 65 περὶ ἔτρους. Τὴν χασμωδίαν ἐν ταῖς περιστάσεσι ταύταις παραμυθεῖται τὸ ὅτι δὲν ἠδύνατο νὰ ἐκθλιβῆ τὸ ι. Ὡσαύτως μετὰ τὸ ἄρα = ἀνάστηθι (Σοφ. Αἶ. 194).

ε') Ἐν τῇ φράσει εὔ οἶδα, εὔ ἴσθι κτλ. οἷον Σοφ. Οἶ. Τ. 959 εὔ ἴσθ' ἐκεῖνον θανάσιμον βεβηκότα.

ς') Πρὸ τοῦ εἰς, ἐν ἐν τῇ συντάξει οὐδὲ εἰς, οὐδὲ ἐν, μηδὲ εἰς, μηδὲ ἐν παρὰ τοῖς κωμικοῖς.

ζ') Πρὸ τοῦ οἶ ἐνίοτε, ὅπερ ποτὲ εἶχεν ἀρχόμενον τὸ F οἷον Αἰσχ. Ἀγαμ. 1147. Σοφ. Τραχ. 650. Εὐριπ. Φοιν. 637.

240. Χασμωδία ἐπὶ μέσης λέξεως. Οὐ μόνον μεταξὺ δύο λέξεων, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέσῳ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς λέξεως ἀπήρεσκε τοῖς παλαιοῖς ἡ σύμπτωσις δύο φωνηέντων, ἦρον δὲ αὐτὴν εἴτε διὰ τελείας συναίρεσεως εἴτε διὰ μερικῆς συγχωνεύσεως εἴτε καὶ δι' ἀποβολῆς τοῦ ἐτέρου φωνήεντος. Καὶ εὐρίσκονται μὲν μάλιστα ἐν τῇ παλαιότερᾳ ποιήσει πᾶν πολλὰ χασμωδία ἐπὶ μέσης λέξεως, ὅμως αἱ πλεῖστοι εἶνε κατ' ἔμφασιν τοιαῦται καὶ οὐχὶ καθ' ὑπόστασιν, διότι ἐν τῇ ἐκφωνήσει παρενεβάλλοντο τὰ ἐξῆς σύμφωνα, ἅτινα ὕστερον ἐξέλιπον, τὸ F, τὸ ἡμίφωνον ι (τουτέστι τὸ j) καὶ τὸ σ. Ἰδίᾳ δὲ διὰ τοῦ δίγαμμα, ὅπερ καθ' οὓς χρόνους ἐποιοῦντο τὰ Ὀμηρικὰ ποιήματα ἦτο ἐτι φθόγγος αἰσθητός, ἀναιρεῖται πολλαχοῦ ἡ χασμωδία, οἷον ἐν τῷ οἶς, πάις, Ἀτρεΐδης, εἶπεν, ἀέκων, ἅτινα ὕστερον συνηρέθησαν.

241. Εἶτα δὲ ὅταν ἐπὶ μέσης λέξεως συμπίπτῃ μακρὸν φωνῆεν ἢ δίφθογγος μετὰ φωνήεντος, ἡ χασμωδία αἴρεται διὰ τῆς συστολῆς τοῦ προηγουμένου μακροῦ φωνήεντος ἢ τῆς δίφθογγου. Κατ' ἐξοχὴν δὲ πάσχοις τοιαύτην συστολὴν αἱ δίφθογγοι, καὶ τούτων μάλιστα αἱ μετὰ τοῦ ι σχηματιζόμεναι οἰ, αἰ, εἰ, υἰ, σπανιώτερον δὲ ἡ εἰ

καὶ ου, οὐχὶ συχνὰ δὲ τὰ μακρὰ φωνήεντα ω καὶ η. Κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον βραχύνεται παρ' Ὀμήρῳ ἢ μὲν οἱ ἐν τῷ οἶος N 275, Σ 105, η 312, υ 89· ἢ δὲ αἱ ἐν τῷ ἔμπαιος υ 379, χαμαιεῦναι Π 235, χαμαιευνάδες κ 243, ξ 15· ἢ δὲ νι ἐν τῷ νιδός E 612, Z 310, H 47 καὶ ἀλλαχοῦ· ἢ δὲ εἰ ἴσως ἐν τῷ βαθείης E 142, O 606 καὶ ὠκεία (πολλαχοῦ), ἐνθα ὑπὸ τῶν νεωτέρων ἐκδοτῶν γράφεται βαθείης καὶ ὠκεία· ἢ δὲ εὐ ἐν τῷ ἐδεύησεν Σ 100 (κατὰ L. Meyer καὶ Hartel)· τὸ δὲ ω μόνον ἐν ζ 303 ἐν τῷ ἦρωος, κατὰ δὲ τὸν Nauck καὶ ἐν τῷ ἦρῳι H 453, θ 483· τὸ δὲ η ἐν τῷ βέβληται Λ 380. Ὁ δὲ Ἡσίοδος βραχύνει τὴν αἱ ἐν τῷ γαιήοχος. Ὡσαύτως καὶ παρὰ τοῖς Ἀττικοῖς ποιηταῖς συμβαίνει συστολὴ τῆς οἱ ἐν τῇ λέξει ποιεῖν καὶ ταῖς ἀντωνυμίαις τοιοῦτος, τοιόσπε, οἶος, ποῖος, τῆς δὲ αἱ ἐν τοῖς ἐπιθέτοις δειλῖαιος, γεραιός, παλαιός· ἐν καιρῷ δὲ καὶ ἐν ἄλλοις, οἷον οἰωνοὺς Σοφ. Ἡλ. 1058, Ἰδαίαν Εὐρ. Ἄνδρ. 275, φιλαθήναιος Ἀριστοφ. Σφ. 282. Παρ' Ἀριστοφάνει βραχύνεται καὶ τὸ πρὸ τοῦ προσχηματισμοῦ τῆς ἀντωνυμίας οὔτοσι (μακροῦ ι) μακρὸν φωνῆεν ἢ δίφθογγος· οἷον αὐτῆι', τουτοῦι, τουτωῖ.

242. Ἐπὶ μέσης λέξεως συμβαίνει συχνὰ καὶ συνίξεις ἢ συνεκφώνησις παρ' Ὀμήρῳ (ὥσπερ καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις ποιηταῖς, ἤττον ὅμως παρ' Ἀριστοφάνει ἢ παρὰ τοῖς τραγικοῖς), καὶ μάλιστα ὅταν τὸ πρῶτον φωνῆεν εἶνε ε, σπανιώτερον δὲ ὅταν τοῦτο εἶνε ι, υ, α ἢ ο· οἷον πόλεως, Μενέλεως, Πηληιάδεω· Ἰστίαια B 537, Αἰγυπτίη I 382 (δ 83. 127. 229. ξ 263. 286), πόλιος, πόλιας (B 811, Φ 567, θ 560. 574), Ἀλεκτρύωνος Ἡσίοδ. Ἄσπ. 3, γενύων Πίνδ. Πυθ. 4, 225, κυανωπίδων Αἰσχ. Πέρσ. 559, Ἐρινύων Εὐριπ. Ἰφιγ. T 931. — Τοσαῦτα περὶ χασμωδίας.

B') Περὶ τῆς ἀδιάφορου συλλαβῆς.

243. Ἀδιάφορος δὲ συλλαβὴ (syllaba anceps) λέγεται ἐκείνη ἢ χώρα τῆς περιόδου ἢ τοῦ μέτρου, καθ' ἣν ὁ ποιητὴς δύναται ἀδιαφόρως νὰ μεταχειρισθῇ μακρὰν ἢ βραχεῖαν συλλαβὴν, ἀδιαφορῶν τοῦ ὑπὸ τοῦ ῥυθμοῦ ἀπαιτουμένου συλλαβικοῦ μεγέθους, ὅταν δηλαδὴ δύνηται νὰ μεταχειρισθῇ μακρὰν, ἐν ᾧ ὁ ῥυθμὸς ἀπαιτεῖ βραχεῖαν, ἢ βραχεῖαν, ἐν ᾧ ὁ ῥυθμὸς ἀπαιτεῖ μακρὰν. Τοιαύτη δὲ ἢ ἀδιάφορος οὔσα διαφέρει τῆς κοινῆς λεγομένης, ἣτις εἶνε ὠρισμένη τις συλλαβὴ ὠρισμένης τινὸς λέξεως, ἣν ὁ ποιητὴς δύναται κατὰ βούλησιν νὰ με-

ταχειρισθῇ ὡς μακρὰν, ὅταν τοιαύτην ἀπαιτῇ ὁ ῥυθμὸς, ἢ ὡς βραχεῖαν, ὅταν πάλιν ὁ ῥυθμὸς ἀπαιτῇ βραχεῖαν. Ἡ κανονικὴ λοιπὸν χώρα, ἐν ἣ ἔγχωρεῖ ἢ ἀδιάφορος συλλαβὴ, εἶνε ἢ τελικὴ τοῦ μέτρου συλλαβὴ· ὅθεν καὶ οἱ παλαιοὶ τεχνικοὶ ἔχουσι τὸν ἐξῆς περὶ τούτου κανόνα· «παντὸς μέτρου ἀδιάφορός ἐστὶν ἢ τελευταία συλλαβὴ ὥστε δύνασθαι εἶναι αὐτὴν καὶ βραχεῖαν καὶ μακρὰν». (Ἡφαιστ. σελ. 28 W.) Ὁ δὲ λόγος τοῦ φαινομένου τούτου οὐδεὶς βεβαίως ἄλλος εἶνε εἰμὴ ὅτι τὰ μέτρα ἀπετέλουν ἐν σῶμα ῥυθμικὸν αὐτοτελὲς καὶ ἀνεξάρτητον τῶν προηγουμένων καὶ ἐπομένων. Εἴτε λοιπὸν ἦσαν ἀπηρτισμένα, ὥστε ἐν τέλει εἶχον στιγμὴν τινα, εἴτε μὴ, ὥστε κατὰ τὴν ἔννοιαν συνείχοντο μετὰ τῶν ἐπιφερομένων, ἐν τῇ ἀπαγγελίᾳ τῇ τε μελωδικῇ καὶ τῇ ἀναγνωστικῇ ἐγένετο πάντοτε ἀνάπαυσις τις μικρὰ τῆς φωνῆς μετὰ τὸ τέλος τοῦ μέτρου, ἣτις δὲν προσμετρεῖτο εἰς τὸν ῥυθμόν, ὡς ὁ κενὸς λεγόμενος χρόνος. Ἐνεκα λοιπὸν τῆς κανονικῶς γινομένης ἐν τῷ τέλει τῶν μέτρων μικρᾶς ἀναπαύσεως ἐν τῇ ἀπαγγελίᾳ δὲν ἦτο ἀναγκαῖον νὰ τηρῆται ἀκριβεία περὶ τὴν ἀπόδοσιν τῆς ῥυθμικῆς ποσότητος τῆς τελευταίας τοῦ μέτρου συλλαβῆς, ὅθεν καὶ τὸ ἀδιάφορον αὐτῆς. Τὸ μὲν τῆς τελικῆς βραχεῖας μέγεθος, καθ' ἣν περίστασιν ὁ ῥυθμὸς ἀπῆτει μακρὰν, ἀνεπληροῦτο ἰκανῶς ὑπὸ τῆς ἀναπαύσεως· τὸ δὲ πάλιν μέγεθος τῆς τελικῆς μακρᾶς, καθ' ἣν περίστασιν ὁ ῥυθμὸς ἀπῆτει βραχεῖαν, οὐδὲν ἔβλαπτεν, ἅτε τοῦ φυσικοῦ συναισθήματος ἀρεσκομένου τῇ παρεκτάσει ἐν τῷ τέλει τῶν ῥυθμῶν καὶ οὐδεμίαν ἐκ τούτου αἰσθανομένου ἀρρυθμίαν. Διὰ τὸν λόγον τοῦτον ἦτοι τὴν ἐπὶ τέλος τοῦ μέτρου ἀνάπαυσιν ἐνεχώρει ἐνταῦθα καὶ παντὸς εἶδους χασμωδία, ὡς προείπομεν.

Ἐν τῷ μέσῳ ὅμως τοῦ μέτρου ἐτηρεῖτο κανονικῶς ἢ ὑπὸ τοῦ ῥυθμοῦ ἀπαιτουμένη ποσότης τῶν συλλαβῶν καὶ κατ' ἐξαιρέσιν μόνον ἐγένετο παράβασις τοῦ κανόνος. Χρῆσις δηλαδὴ τῆς ἀδιαφόρου συνέβαινεν ἐνίοτε, ἀλλ' ὅμως σπανίως, κατὰ τὴν τομὴν τῶν μέτρων καὶ ἐπὶ μεταβολῆς προσώπου. Λόγος δὲ τῆς ἀδείας ταύτης εἶνε ὁ αὐτός, δι' ὃν καὶ χασμωδία ἐνεχώρει ἐνταῦθα (πρβλ. § 234), ἢ ἐν τῇ ἀπαγγελίᾳ δηλονότι συμβαίνουσα ἀνάπαυσις τῆς φωνῆς κατὰ τὴν χώραν ταύτην, ὅπως καὶ ἐπὶ τέλος τοῦ στίχου. Τοιοῦτον μέτρον ἔχον κατὰ τὴν τομὴν ἀδιάφορον ἅμα καὶ χασμωδίαν εἶνε τὸ ἐν ι 366 δακτυλικὸν ἐξάμετρον

Οὔτις ἐμοί γ' ὄνομα, | Οὔτιν δέ με κικλήσκουσιν.

Τοιοῦτον εἶνε καὶ τὸ ἀσυνάρτητον ἐπισύνθετον τοῦ Ἀρχιλόγου
καὶ βήσας ὀρέων δυσπαιφάλους | οἶος ἦν ἐπ' ἠβῆς,
ἐν ᾧ ὁ τελευταῖος δάκτυλος ἔχει σχῆμα κρητικῶ δια τὴν ἐπὶ τέλους
ἀδιάφορον, ὡς λέγει ὁ Ἡφαιστίων σελ. 50 W. Τοιοῦτον εἶνε προ-
σέτι τὸ ἐν Εὐριπ. Ἰωνι 167

λίμνας ἐπίβα τῆς Δηλιάδος· | αἰμάξεις εἰμὴ πείσει
καὶ ἄλλα. Ἐν δὲ τῷ ἐλεγείῳ ἐγχωρεῖ μὲν ἀδιάφορος ἐπὶ τέλους τοῦ
πρώτου κώλου, ἀποκλείεται δὲ ἡ χασμωδία τοῦλάχιστον ἐν τοῖς πα-
λαιοῖς καλοῖς χρόνοις. Ἀλλὰ καὶ τὰ τὴν ἀδιάφορον ἐν τῷ μέσῳ
ἔχοντα ἐλεγεία εἶνε σπάνια.

Γ') Περὶ τῆς τελείας λέξεως.

244. Ἐπειδὴ, ὡς εἶπομεν, ὁ ρυθμὸς τελευτᾶ ἐν τῷ τέλει τοῦ μέ-
τρου ἢ στίχου καὶ μετ' αὐτὸ ἀκολουθεῖ ἀνάπαυσις τις τῆς φωνῆς τοῦ
ἀπαγγέλλοντος, ἐκ τούτου ἐν τῇ παλαιᾷ ρυθμοποιίᾳ οὐ μόνον χασ-
μωδία καὶ ἀδιάφορος συλλαβὴ ἐγχωρεῖ ἐνταῦθα, ἀλλὰ προσέτι συμ-
βαίνει ὥστε κανονικῶς καὶ ἡ λέξις νὰ τελευτᾶ ἐνταῦθα, ἐν τῷ τέλει
δηλαδὴ τοῦ στίχου νὰ ὑπάρχη ἀκεραία λέξις καὶ νὰ μὴ τέμνηται
ὥστε μέρος μὲν αὐτῆς νὰ ἀνήκῃ εἰς τὸν προηγούμενον, μέρος δὲ εἰς
τὸν ἐπόμενον στίχον. Ὁ κανὼν οὗτος διευκρινήθη ὑπὸ τῶν παλαιῶν
τεχνικῶν ὡδε· «πᾶν μέτρον εἰς τελείαν περατοῦται λέξιν». (Ἡφαιστ.
σελ. 16 W. Ἡλιόδωρος ἐν σχολ. εἰς Ἡφαιστ. σελ. 143. Πρὸβλ.
Εὐστάθ. εἰς Ξ 173 «κατὰ τοὺς παλαιούς πᾶν μέτρον εἰς τελείαν πε-
ρατοῦται λέξιν». Mar. Vict. 56 K. «omnis autem versus ab
integra parte orationis incipit et in integram desinit»). Ἐπειδὴ
δὲ τὰ ἐγκλιτικὰ συνδέονται μετὰ τῆς προηγουμένης λέξεως στενωτέ-
ρον, ὥστε ἀποτελοῦσι τρόπον τινὰ μετ' αὐτῶν μίαν λέξιν, διὰ ταῦτα
μέτρον τι δύναται μὲν νὰ τελευτᾶ εἰς τὰ ἐγκλιτικὰ τέ, τοί, γέ, κέ,
ποί, πού, μοι, οὐχί δὲ νὰ ἀρχῆται ἀπ' αὐτῶν (1). Ὁ αὐτὸς δὲ λόγος
καὶ περὶ τινῶν ἐπιτακτικῶν λέξεων, οἷον τοῦ δέ, γάρ καὶ λοιπῶν.

245. Τὸν κανόνα τοῦτον, καθ' ὃν πᾶν μέτρον ἦτοι στίχος εἰς τε-
λείαν περατοῦται λέξιν, παραβαίνει ἐνίοτε ἡ παλαιὰ κωμικὴ ποίησις,

(1) Ἐξαιρέσεις τινὰς παρὰ Πινδάρῳ καταλέγει ὁ Βοίικιος (de metris Pindari
III, 22) τάσδε· Νεμ. 4, 64. Ἰσθμ. 7, 10 καὶ 12.

σπανιώτατα ὅμως, τοῦ γελοίου χάριν, καθάπερ ὁ Εὐπολις ἐν Βάπταις
ἀποσπ. 6

ἀλλ' οὐχὶ δυνατόν ἐστίν· οὐ γὰρ ἀλλὰ προ-
βούλευμα βαστάζουσι τῆς πόλεως μέγα (1).

Ἐνίοτε δὲ «διὰ τὴν τῶν ὀνομάτων ἀνάγκην», ὡς λέγει ὁ Ἡφαι-
στίων σελ. 16 W., διαιρεῖται λέξις τις εἰς δύο στίχους, ὅταν ἐν τῷ
ἐλεγείῳ δὲν ἐγχωρῇ κύριόν τι ὄνομα. Εἶνε δὲ τοῦτο πάντοτε ἐπίλη-
πτον κατὰ τὸν Ἡφαιστίωνα. Τοιοῦτον εἶνε τὸ τοῦ Σιμωνίδου ἐπί-
γραμμα

ἦ μέγ' Ἀθηναίοισι φόως γένεθ', ἠνίκ' Ἀριστο-
γείτων ἵππαρχον κτεῖνε καὶ Ἀρμόδιος.

Καὶ πάλιν Νικομάχου τοῦ τὴν περὶ ζωγράφων ἐλεγείαν πεποιηκότος
(Ἡφ. σελ. 16 W.)

οὔτος δὴ σοὶ ὁ κλεινὸς ἀν' Ἑλλάδα πᾶσαν Ἀπολλό-
δωρος· γινώσκεις τοῦνομα τοῦτο κλύων.

Ἐτι δὲ ἐπίγραμμα τι παρὰ Φρασικλεῖ (τουτέστι J. Franz, Epigr.
σελ. 7)

θῆκε δ' ὁμοῦ νούσων τε κακῶν ζώαγρια Νικο-
μύδης καὶ χειρῶν δεῖγμα παλαιγενέων (2).

246. Ἄλλην ἐξαίρεσιν τοῦ κανόνος τούτου ἀποτελεῖ ἡ καλουμένη
ἐπισυναλοιφή, περὶ ἧς λόγον ποιεῖται ὁ σχολιαστὴς Ἡφαιστίωνος ἐν
σελ. 144 W. καὶ ὁ Ἀθήναιος ἐν βιβλ. 10 σελ. 453. Καὶ συναλοιφή
μὲν, καθὰ καὶ ἀλλαχοῦ εἶπομεν, λέγεται ὑπὸ τῶν παλαιωτέρων γραμ-
ματικῶν ἢ ἐν μέσῳ τῶν μέτρῳ ἐκθλιψίς τοῦ τελικοῦ φωνήεντος τῆς
προηγουμένης λέξεως πρὸ τοῦ ἀρκτικοῦ τῆς ἐπιφερομένης. Ὅταν ὅμως

(1) Ὡσαύτως καὶ ἡ νεωτέρα κωμικὴ ποίησις ποιεῖται ἐνίοτε παράβασιν τοῦ κανόνος
τούτου τοῦ γελοίου χάριν, οἷον τὸ πολυθρύλητον Γερμανικὸν

Hans Sax war ein Schuh-
macher und Poët dazu.

καὶ τὸ τοῦ Ῥίζου Νερουλοῦ

ἐφάνης ἦρωσ εἰς τῶν Γραι-
μεγάλος -κῶν τὸ γένος.

(2) Ὁ ἡμέτερος Σολομὸς ἐν τῷ ὕμνῳ εἰς Ἐλευθερίαν στρ. 51 ἐπίτηδες παρέβη
τὸν κανόνα, ὅπως δηλαδὴ γραφικώτερον παραστήσῃ τὸ πρᾶγμα διὰ τῆς τομῆς·

τόσα πέφτουνε τὰ θερι-
σμέν' ἀστάχια στοὺς ἀγρούς! . . .
σχεδὸν ὄλ' ἐκεῖα τὰ μέρη
ἐσκεπάζοντ' ἀπ' αὐτούς.

ἡ συναλοιφή αὕτη συμβαίνει ἐν τῷ τέλει τοῦ μέτρου, ὅταν δηλ. ἐκθλίβηται τὸ τελικὸν τῆς τελευταίας τοῦ μέτρου λέξεως φωνῆεν πρὸ τοῦ ἀρκτικοῦ τῆς πρώτης τοῦ ἐπιφερουμένου, καλεῖται ἐπισυναλοιφή «διὰ τὸ ἐπισυνάπτεσθαι τὸ σύμφωνον τῷ ἐξῆς ἰάμβῳ ἥτοι τῷ στίχῳ», ὡς λέγει ὁ σχολιαστὴς τοῦ Ἡφαιστίνου. Τὴν τοιαύτην ἄδειαν ἐξαιρέτως μετεχειρίσατο ὁ Σοφοκλῆς, ὅθεν καὶ εἶδος *Σοφοκλειον* ἐκλήθη, ὡς λέγει ὁ σχολιαστὴς Ἡφαιστίνου, κατὰ δὲ τὸν Ἀθηναῖον μετεχειρίσατο αὐτὴν ὁ Σοφοκλῆς κατὰ πρῶτον ἐν τῷ Οἰδίποδι τυράννῳ κατὰ μίμησιν τοῦ Καλλίου, ἐν τῇ γραμματικῇ τραγωδίᾳ χρῆσιν αὐτῆς ποιησαμένου.

- Οἱ. Τ. 29 ὑφ' οὗ κενούται δῶμα Καδμείον· μέλας δ'
 Ἄιδης στεναγμοῖς καὶ γόοις πλουτίζεται.
 332 ἐγὼ οὐτ' ἐμαυτὸν οὔτε σ' ἀλγυνῶ· τί τοῦτ'
 ἄλλως ἐλέγχεις; οὐ γὰρ ἂν πύθοιό μου.
 785 κάγῳ τὰ μὲν κείνοι ἐτερπόμην. ὅμως δ'
 ἐκνιζέ μ' ἀεὶ τοῦθ'· ὑφεῖρπε γὰρ πολὺ.
 791 ὡς μητρὶ μὲν χρεῖν με μιχθῆναι, γένος δ'
 ἀτλητον ἀνθρώποισι διπλώσοιμ' ὄραν.
 1184 ὅστις πέφασμαι φύς τ' ἀφ' ὧν οὐ χρῆν, ξὺν οἷς τ'
 οὐ χρῆν ὀμιλῶν, οὐς τέ μ' οὐκ ἔδει κτανῶν.
 1224 οἱ ἔργ' ἀκούσεσθ', οἷα δ' εἰσόψεσθ', ὅσον δ'
 ἀρεῖσθε πένθος, εἶπερ ἐγγενῶς ἔτι.
 Ἡλ. 1017 ἀπροσδόκητον οὐδὲν εἶρηκας· καλῶς δ'
 ἦδη σ' ἀπορρίψουσιν ἀπαγγελλόμην.

Ἐν πᾶσι τοῖς χωρίοις τούτοις χωρίζει ὁ Σοφοκλῆς, ὡς φαίνεται, ἐξεπίτηδες τὸν τῆς ἐπισυναλοιφῆς προηγούμενον ἕκτον ἰάμβον τοῦ τριμέτρου διὰ στιγμῆς τῶν λοιπῶν πέντε, ὥστε τὸ τέλος καὶ ἡ ἀρχὴ τῶν δύο στίχων, οἵτινες συνάπτονται μετ' ἀλλήλων διὰ τῆς συναλοιφῆς, συνάπτονται καὶ διὰ τῆς συνεχείας τοῦ νοήματος καὶ ἐν τῇ ἀπαγγελίᾳ δὲν χωρίζονται ἀπ' ἀλλήλων. Ἐν δύο ἄλλοις χωρίοις,

- Ἀντιγ. 1031 εὔ σοι φρονήσας εὔ λέγω· τὸ μανθάνειν δ'
 ἠδιστον εὔ λέγοντος, εἰ κέρδος λέγοι.
 Οἱ. Κ. 17 δάφνης, ἐλάας, ἀμπέλου· πυκνόπτεροι δ'
 εἴσω κατ' αὐτὸν εὐστομοῦσ' ἀνδόνες,

ἡ στιγμὴ δὲν χωρίζει τὸν τελευταῖον πόδα, ἀλλὰ τὴν τελευταίαν διποδίαν. Οὐδεμία δὲ ὑπάρχει στιγμὴ ἐν

- Οἱ. Κ. 1164 σοὶ φασὶν αὐτὸν ἐς λόγους ἐλθεῖν μολόντ'
 αἰτεῖν ἀπελθεῖν τ' ἀσφαλῶς τῆς δεῦρ' ὁδοῦ.

Παρ' Εὐριπίδῃ δὲ οὐδαμοῦ εὐρίσκεται ἡ ἐπισυναλοιφή πλὴν ἐν Ἴφ. Τ. 968, ἐνταῦθα ὅμως κρίνεται ἐξαλειπτόν τὸ τελικὸν τοῦ στίχου τ'. Παρὰ δὲ Ἀριστοφάνει εὐρηται ἐν Βατρ. 298, Ὀρν. 1716 καὶ Ἐκκλ. 351 ἐν τριμέτροις. Ὑστερον δὲ εἰσῆχθη ἡ ἐπισυναλοιφή καὶ εἰς ἄλλα μέτρα, οἷον ὁ Καλλιμαχος μετεχειρίσατο αὐτὴν ἐν τῷ ἐξῆς ἐπιγράμματι (Σχολ. Ἡφαιστ. σελ. 143, Ἀνθολ. Παλατ. 12, 73)

- ἡμισύ μοι ψυχῆς ἔτι τὸ πνέον, ἡμισυ δ' οὐκ οἶδ'
 εἶτ' Ἔρος εἶτ' Αἴδης ἦρπασεν ἐκ μελέων.

Ἄλλ' ὅμως ὡς κύριος τόπος τῆς ἐπισυναλοιφῆς θεωρητέος πάντοτε ὁ διάλογος τῆς τοῦ Σοφοκλέους τραγωδίας, ἅπαντα δὲ ἡ προτοῦ ποίησις καὶ ἡ τοῦ Αἰσχύλου ἐστερεῖτο αὐτῆς (1).

247. Δι' ὃν λόγον ὑπάρχει τελεία λέξις ἐν τῷ τέλει τῶν μέτρων, διὰ τὸν αὐτὸν που ὑπάρχει αὕτη καὶ ἐν τῷ μέσῳ κατὰ τὴν τομὴν αὐτῶν. Πᾶν δηλαδὴ μέτρον σύγκειται συνήθως ἐκ δύο ῥητορικῶν ἢ λογικῶν κώλων, ὡς εἰκὸς δὲ κατὰ τὴν ἀρμογὴν αὐτῶν ἐμπίπτει στιγμὴ τις ἐν τῇ ἀπαγγελίᾳ, δηλαδὴ συμβαίνει μικρὰ τις ἀνάπαυλα τῆς φωνῆς, ἣτις δίδωσι καιρὸν τῷ ἀπαγγέλλοντι νὰ ἀναπνεύσῃ καὶ ἔπειτα μετὰ νέας δυνάμεως νὰ ἐξακολουθήσῃ τὴν ἀπαγγελίαν τοῦ δευτέρου κώλου ἥτοι μέρους τοῦ στίχου. Κατὰ τὸν τρόπον λοιπὸν τοῦτον τὸ μέτρον ἐν τῇ ἀπαγγελίᾳ τέμνεται ἥτοι διαιρεῖται εἰς δύο μέρη καὶ οὐ μόνον ἡ πρᾶξις ἀλλὰ καὶ ὁ τόπος, ἐνθα συμβαίνει ἡ διαίρεσις, καλεῖται ὑπὸ τῶν τεχνικῶν *τομῆ* καὶ Λατινιστὶ *caesura*. Μέτρον τι

(1) Οἱ παλαιοὶ γραμματικοὶ προσεποιοῦν τὴν ἐπισυναλοιφὴν καὶ τῷ Ὀμηρικῷ ἔπει ἐν Ἴλ. Θ 206, Ξ 265, Ω 331 (πρβλ. Οὔνετ. σχολ. εἰς Ἴλ. Ω 331) γράφοντες ὡδε·
 Τρῶας ἀπώσασθαι καὶ ἐρυκέμεν εὐρύοπα Ζῆν',
 αὐτοῦ κ' ἐνθ' ἀκάχοιτο . . .

Οἱ δὲ περὶ τὸν Ἀριστοφάνη καὶ τὸν Ἀρίσταρχον διαλύοντες τὴν τελικὴν λέξιν ἐπετίθεσαν τὸ *τ* τῷ ἐπιφερομένῳ στίχῳ, ἔγραψον δηλ. Ζῆ|*τ* αὐτοῦ (πρβλ. Σχολ. Ἡφαιστ. σελ. 143 W.). Ὁρθότερον ὅμως γραπτέον μετὰ τῶν νεωτέρων ἐκδοτῶν ἄνευ ἀποστρόφου Ζῆ*τ* κατ' ἀναλογίαν πρὸς τὸ κλειν.—Ἐπειτα δὲ καὶ τῷ Πινδάρῳ προσεποιεῖτο πρότερον ἡ ἐπισυναλοιφή, ἀλλ' ὅμως τὰ χωρία, ἐν οἷς ἐνομιζέτο ὅτι συνέβαιναν αὕτη (Ὀλ. 3, 25. Πυθ. 4, 9. 9, 92. Νεμ. 8, 38) ἐπιεικῶς ἤδη διωρθώθησαν. Ὁ Πίνδαρος λοιπὸν δὲν δύναται νὰ χρησιμεύσῃ ὡς παράδειγμα ὥστε νὰ δεχθῶμεν τὴν ἐπισυναλοιφὴν καὶ ἐν τοῖς ᾄσμασι τῶν δραματικῶν.

δύναται νὰ περιέχη καὶ πλείονα τῶν δύο λογικῶν κώλων, ὥστε καὶ πλείονας τῆς μιᾶς τομῆς, ἀλλ' ὅμως μία τῶν τομῶν τούτων εἶνε πάντοτε ἡ κυρία τοῦ μέτρου τομῆ, αἱ δ' ἄλλαι δευτερεύουσαι, ἡ δὲ μεταξὺ δύο οἰωνδήποτε λέξεων, χωρὶς νὰ μεσολαβῇ στιγμή τις, εἶνε μὲν καὶ αὕτη τομῆ, οὐδεμίαν ὅμως ἔχει σημασίαν, πλὴν ὅποταν ἐν ἐλλείψει ἄλλης αὐτὴ χρησιμεύει ὡς κυρία τοῦ μέτρου τομῆ. Οὐδεμία δὲ σχεδὸν παῦσις τῆς φωνῆς δύναται νὰ θεωρηθῇ ὅτι γίνεται μεταξὺ λέξεώς τινος καὶ τοῦ ἐπιφερομένου ἐγκλιτικοῦ ἢ τοῦ προηγουμένου προκλιτικοῦ, ὥστε οὐδεμία ὑπάρχει ἐνταῦθα τομῆ, ἐπειδὴ αἱ λέξεις αὗται συνδέονται πρὸς ἀλλήλας στενώτερον καὶ ἀποτελοῦσι τρόπον τινὰ μίαν λέξιν. Ἄφ' οὗ λοιπὸν ἡ τομῆ πίπτει κατὰ τὴν ἀρμογὴν τῶν λογικῶν ἢ ῥητορικῶν κώλων, δῆλον ὅτι δὲν δύναται νὰ πίπτῃ εἰς τὸ μέσον λέξεώς τινος ἀλλὰ πάντοτε μετὰ τὸ τέλος αὐτῆς, ὥστε τὸ πρὸ τῆς τομῆς μέρος τοῦ μέτρου ἢ στίχου πάντοτε εἰς τελείαν περατοῦται λέξιν. Καὶ ἐν μὲν τῇ νεωτέρῃ ποιήσει ἡ τομῆ πίπτει κανονικῶς ἐπὶ τὸ τέλος τοῦ ἡγουμένου ῥυθμικοῦ κώλου, ὥστε συμπίπτει ἡ λογικὴ καὶ ἡ ῥυθμικὴ διαίρεσις, ἡ τοιαύτη δὲ στιχοιργία θεωρεῖται εὐρυθμὸς καὶ ἀρέσκει, πᾶσα δὲ παράθεσις τουτέστι διαφωνία τῆς λογικῆς καὶ ῥυθμικῆς διαίρεσεως θεωρεῖται ἄρρυθμος καὶ δυσαρεστεῖ. Ἐν τῇ παλαιᾷ ὅμως ποιήσει δὲν τηρεῖται αὐστηρῶς ὁ κανὼν οὗτος, ἀλλ' αἱ δύο αὗται διαίρεσις ἐπὶ ἄλλων μὲν μέτρων συμπίπτουσιν, ἐπὶ ἄλλων δὲ δὲν συμπίπτουσιν, ἀλλὰ διαφωνοῦσιν· οἷον ἐπὶ μὲν τῶν ἀναπαιστικῶν, ἰαμβικῶν καὶ τροχαϊκῶν τετραμέτρων κανονικῶς οἱ παλαιοὶ ἐποίουν τὴν τομὴν πίπτουσαν εἰς τὴν ἀρμογὴν ἀκριβῶς τῶν δύο κώλων, τουτέστιν εὐθὺς μετὰ τὴν πρώτην τετραποδίαν, ὡς ἐπὶ τῶν ἐξῆς παραδειγμάτων.

[νασιν(Τυρτ.).

ἄγετ', ὦ Σπάρτας ἔνοπλοι κοῦροι, | ποτὶ τὰν Ἄρεως κί-
εἶ μοι γένοιτο παρθένος | καλή τε καὶ τέρπεινα (Ἰππών).

ὦ βαθυζώνων ἄνασσα, | Περσίδων ὑπερτάτη.

Αἱ δὲ ἐξαιρέσεις εἶνε σπανιώταται. Ὁ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ περὶ τοῦ ἐλεγείου, οἴου τοῦ ἐξῆς

ζῆν ἀπὸ τῶν ὀλίγων, | μηδὲν ἔχοντι κακόν (Θέογν. 1156),
καὶ περὶ τῶν ἀναπαιστικῶν ἐξ ὁμοίων συστημάτων, ἐν οἷς ἕκαστον κῶλον εἰς τελείαν περατοῦται λέξιν, οὐ μόνον δὲ τὰ κῶλα (δίμετρα), ἀλλὰ συνήθως καὶ αἱ διποδία, οἷον εἶνε π. χ. τὸ ἐξῆς (Αἴ. 134 κέ.)

Τελαμώνιε παῖ, τῆς ἀμφιρύτου
Σαλαμῖνος ἔχων βάθρον ἀγχιάλου,
σὲ μὲν εὖ πρᾶσσοντ' ἐπιχαίρω.

Διαφωνοῦσι δὲ αἱ λογικαὶ καὶ ῥυθμικαὶ διαίρεσεις συχνὰ ἐπὶ τῶν λυρικῶν μέτρων καὶ μάλιστα τῆς χορικῆς λυρικῆς, οἷον ἐπὶ τοῦ ἐξῆς μέτρου (Ἄντιγ. 332)

πολλὰ τὰ δεινὰ κούδεν ἀν|θρώπου δεινότερον πέλει.

Ἐν ᾧ ἡ τομῆ ἦτοι ἡ λογικὴ διαίρεσις πίπτει μετὰ τὴν λέξιν δεινά, ἐνθα τελευτᾷ τὸ πρῶτον λογικὸν κῶλον, ἡ ῥυθμικὴ διαίρεσις πίπτει εἰς τὸ μέσον τῆς λέξεως ἀνθρώπου, διότι ἐκεῖ τελευτᾷ τὸ πρῶτον ῥυθμικὸν κῶλον, τὰ ῥυθμικὰ δηλαδὴ κῶλα εἶνε *συνημμένα* καὶ οὐχὶ διεζευγμένα. Ὅμως δὲ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ ἀρχαιοτάτῳ τῶν Ἑλληνικῶν μέτρων, τῷ ἔπει ἢ δακτυλικῷ ἐξαμέτρῳ, δὲν συμφωνοῦσιν αἱ λογικαὶ καὶ ῥυθμικαὶ διαίρεσεις οὔτε ἐπὶ τῆς πενθημιμεροῦς, οἷον

μῆνιν ἄειδε, θεά, | Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος,

οὔτε ἐπὶ τῆς κατὰ τρίτον τροχαῖον, οἷον

οἰωνοῖσί τε δαῖτα, | Διὸς δ' ἔτελείετο βουλή,

οὔτε ἐπὶ τῆς ἐφθημιμεροῦς, οἷον

Ἄτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν,

πάντα μάλ' ὄσσα τ' Ἀλέξανδρος | κοίλῃς ἐνὶ νηυσὶν

οὔτε ἐπὶ τῆς βουκολικῆς, οἷον (Δ 315) [(X, 115),

ἀλλά σε γῆρας τείρει ὁμοῖον· | ὡς ὄφελέν τις,

διότι ἐπὶ τοῦ δακτυλικῷ ἐξαμέτρῳ ἐκ δύο ῥυθμικῶν κώλων ἦτοι τριποδιῶν συγκειμένου ἡ ῥυθμικὴ διαίρεσις πίπτει μεθ' ἑκάστην πρώτην τριποδίαν, ἐνταῦθα ὅμως συστηματικῶς οἱ ἐπικοί ποιηταὶ ἀποφεύγουσι νὰ ποιῶσι πίπτουσαν τὴν κυρίαν τοῦ στίχου τομὴν. Τὸ δὲ ἰαμβικὸν τρίμετρον χάριν μείζονος εὐκολίας ἐν τῇ ἀπαγγελίᾳ ἔχει καὶ αὐτὸ ὠρισμένας τομάς, τὴν πενθημιμερῆ, οἷον (Αἴ. 14)

ὦ φθέγμ' Ἀθάνας, φιλτάτης ἐμοὶ θεῶν,

καὶ τὴν ἐφθημιμερῆ, οἷον (Αἴ. 5)

πάλαι κυνηγετοῦντα καὶ μετρούμενον,

εἰ καὶ τὸ ὅλον μέτρον μονόκωλον ὂν δὲν ὑποδιαιρεῖται εἰς ῥυθμικὰ κῶλα, ἀλλ' ἀπλῶς εἰς διποδικὰ σημεῖα ἢ βάσεις. Ἄλλ' ὅμως καὶ αἱ τοιαῦται ῥυθμικαὶ διαίρεσεις δὲν συμφωνοῦσι πρὸς τὰς λογικάς. Ἐκ τῆς διαφωνίας δὲ ταύτης τῶν λογικῶν καὶ ῥυθμικῶν διαίρεσεων τοῦ τε ἐξαμέτρου καὶ τοῦ τρίμετρου καὶ εἰ τινος ἄλλου μέτρου γεννᾶται

μὲν δυσχέρειά τις καὶ ἀνωμαλία περὶ τὴν ῥυθμικὴν ἀπαγγελίαν τῶν μέτρων τούτων, ἀλλ' ὅμως καὶ δύνάμις μείζων καὶ ποικιλία.

Σημειωτέον δὲ ὅτι οὐχὶ ὀρθῶς οἱ νεώτεροι διαφωνοῦντες πρὸς τοὺς ἀρχαίους μετρικοὺς ποιοῦνται τὴν ἐξῆς διάκρισιν μεταξὺ τομῆς καὶ διαιρέσεως, καθ' ἣν τομὴν μὲν λέγουσιν, ὅταν πούς τις τέμνηται εἰς δύο λέξεις, ὥστε μέρος μὲν αὐτοῦ πίπτει εἰς τὴν προηγουμένην, μέρος δὲ εἰς τὴν ἐπομένην, οἷον συμβαίνει ἐπὶ τῆς πενθημιμεροῦς, τῆς κατὰ τρίτον τροχαῖον καὶ τῆς ἐφθημιμεροῦς τοῦ ἔπους καὶ ἐπὶ τῆς πενθημιμεροῦς καὶ ἐφθημιμεροῦς τοῦ ἱαμβείου, διαιρέσιν δέ, καθ' ἣν συμπίπτει ἡ λογικὴ καὶ ῥυθμικὴ διαιρέσις, οἷα συμβαίνει ἐπὶ τῆς βουκολικῆς καλουμένης τομῆς τοῦ ἔπους καὶ ἐπὶ τῆς τοῦ τροχαϊκοῦ, ἱαμβικοῦ καὶ ἀναπαιστικοῦ τετραμέτρου. Ἡ διάκρισις αὕτη, ἦν ἐκ πάντων τῶν παλαιῶν τεχνικῶν μόνον παρὰ τῷ Ἀριστείδῃ Κοῖντιλιανῷ (περὶ μουσ. σελ. 52 M. πρβλ. καὶ Victor. I 13) εὐρίσκομεν, οὐ μόνον μάχεται πρὸς τὴν ἐπικρατοῦσαν ἀρχαίαν θεωρίαν, ἥτις ἐπὶ τοῦ ἔπους π. χ. οὐ μόνον τὰς ἄλλας, ἀλλὰ καὶ τὴν βουκολικὴν διαιρέσιν ἐκάλει τομὴν καὶ οὐχὶ διαιρέσιν, ὡσαύτως δὲ καὶ ἄλλας λογικὰς διαιρέσεις συμπιπτούσας ταῖς ῥυθμικαῖς ἐκάλει τομάς, ἀλλὰ καὶ ἐπουσιώδης εἶνε καὶ οὐδὲν ὄφελος φέρει, μᾶλλον δὲ παρέχει ἀφορμὴν ὥστε νὰ παρεννοῆται ἡ φύσις τῆς τομῆς, ἥτις οὐδὲν κοινὸν ἔχει τῷ ῥυθμῷ, ἀλλ' εἶνε ἀπλῶς λογικὴ τις διαιρέσις τοῦ στίχου ἐν τῷ μέσῳ διὰ στιγμῆς τινος μείζονος ἢ ἐλάσσονος ἢ ἐν ἐλλείψει στιγμῆς διὰ τελείας ἀπλῶς λέξεως, εἰς ἣν περατοῦται τὸ πρῶτον μέρος αὐτοῦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ'

Περὶ συστημάτων.

248. Ἐκτὸς τῆς διαιρέσεως τοῦ ἐρρυθμοῦ μέλους εἰς κῶλα καὶ μέτρα (περιόδους) ὑπάρχει προσέτι καὶ μείζων ἔτι μελικὴ καὶ ῥυθμικὴ διαιρέσις. Καθὼς δηλαδὴ δύο κῶλα, κατ' ἐξαίρεσιν δὲ τρία (1), συντιθέμενα ἀποτελοῦσι τὸ μέτρον, ὅπερ ὡς καθ' ἓνα στίχον γραφόμενον καὶ στίχος ὑπὸ τῶν παλαιῶν καλεῖται τεχνικῶν, οὕτω πάλιν δύο ἢ πλείονα μέτρα (στίχοι) συντιθέμενα ἀποτελοῦσιν ἔτι μείζον τι σῶμα μελικόν καὶ ῥυθμικόν, περιέχον τελείαν τινὰ καὶ παντάπασιν ἀπηρτισμένην μελωδίαν. Τὸ μέρος τοῦτο τοῦ ῥυθμοῦ καλεῖται εἰδικώτερον *σύστημα*. Διαφέρει δὲ τῆς περιόδου τὸ σύστημα ὡς πρὸς τὴν λεκτικὴν συνάφειαν κατὰ τοῦτο, ὅτι ἡ χασμωδία καὶ ἡ ἀδιάφορος συλλαβὴ ἐγγωρεῖ καὶ ἐν τῷ μέσῳ τοῦ συστήματος κατὰ τὸ τέλος τῶν περιόδων. Δὲν διακόπτεται δὲ ἡ λεκτικὴ συνάφεια ἐν τῷ μέσῳ τοῦ συστήματος, ὅταν τὸ σύστημα εἶνε ἐξ ὁμοίων ἀπεριόριστον (πρβλ. § 175), ὡς καλεῖ αὐτὸ ὁ Ἡφαιστίων, ὅταν δηλαδὴ ἀποτελῆται ἐκ τῆς ἐπαναλήψεως ὁμοίων κῶλων, οἷον τετραποδιῶν ἀναπαιστικῶν ἢ τροχαϊκῶν ἢ ἱαμβικῶν, καὶ τούτων πλείονων τῶν δύο, ἢ καὶ ἐκ γλυκωνείων. Ὁ δὲ λόγος, δι' ὃν ἐν τοῖς ἐξ ὁμοίων τούτοις συστήμασι μόνον ἐν τῷ τέλει διασπᾶται ἡ λεκτικὴ συνάφεια οὐχὶ δὲ καὶ ἐν τῷ τέλει τῶν τετραποδιῶν καὶ τῶν παρεμβαλλομένων διποδιῶν, εἶνε ὅτι ἀποτελοῦσι μίαν περίοδον ὑπέρμετρον.

249. Σύστημα δέ τι, εἴτε ἐκ πλείονων μέτρων (περιόδων) συγκείται εἴτε ἐκ μιᾶς περιόδου ὑπερμέτρου, καλεῖται *στροφή*, ὅταν ἐπαναλαμβάνηται ἐφεξῆς τὸ αὐτὸ ἀπαξ εἴτε πλεονάκις. Ἐκ δύο δὲ ὁμοίων συστημάτων ἀλλήλοις ἀνταποδιδομένων τὸ μὲν πρῶτον καλεῖται *στροφή*, τὸ δὲ δεύτερον *ἀντιστροφή* ἢ *ἀντιστροφος*. Ἡ ἐπανάλη-

(1) Οἷον π. χ. τὸ μείζον Ἀσκληπιάδειον, ὅπερ τρίκωλον ὄν λαμβάνεται καὶ αὐτὸ ἀντὶ ἐνὸς μέτρου ἢ στίχου.

ψις αὕτη καλεῖται ὑπὸ τῶν παλαιῶν τεχνικῶν (Ἡφαιστ. σελ. 66 W.) ἀνταπόδοσις ἢ ἀνακύκλισις. Διὰ τῆς ἀνακύκλισεως λοιπὸν τοῦ αὐτοῦ μελικοῦ καὶ ῥυθμικοῦ σχήματος τὸ ὅλον ποίημα διαιρεῖται εἰς μέρη (συστήματα) σαφῶς διακεκριμένα ἀπ' ἀλλήλων, ὥστε ἕκαστον αὐτῶν ἀποτελεῖ ἴδιόν τι σῶμα μελικόν τε ἅμα καὶ ῥυθμικόν. Ἐπειδὴ δὲ ἡ μελωδία ἀνακυκλεῖται τουτέστιν ἐξαγγεληθεῖσα ἅπαξ ἐξ ἀρχῆς μέχρι τέλους ὑποστρέφει πάλιν εἰς τὴν ἀρχὴν καὶ ἐπαναλαμβάνεται ἢ αὐτῇ, ἐντεῦθεν τὸ ἀνακυκλούμενον τοῦτο μέρος καλεῖται *στροφὴ*. Διὰ τὸν αὐτὸν δ' ἀνάπαλιν λόγον, ἤτοι διὰ τὴν ἀνακύκλιν τῆς αὐτῆς μελωδίας, καὶ αἱ στροφαὶ τοῦ ᾄσματος ποιοῦνται πᾶσαι καθ' ὅμοιον τρόπον, τουτέστι τὸ κείμενον συντίθεται ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν καὶ ἐν τῇ πρώτῃ στροφῇ τρόπον τεταγμένων ῥυθμικῶν στοιχείων, δηλονότι ποδῶν, κῶλων καὶ περιόδων. Κατὰ ταῦτα λοιπὸν δὲν πρέπει νὰ συγχέωμεν τοὺς τεχνικοὺς ὄρους *συστήματα* καὶ *στροφάς*, ὡς οἱ νεώτεροι ποιοῦσι πᾶν σύστημα στροφὴν καλοῦντες. Ἀλλὰ μᾶλλον πρέπει νὰ διακρίνωμεν τὸ σύστημα ἀπὸ τῆς στροφῆς ὅπως οἱ παλαιοὶ τεχνικοὶ διακρίνουσι, σύστημα μὲν λέγοντες πᾶν τὸ ἐκ πλειόνων περιόδων ἢ καὶ ἐκ μιᾶς ὑπερμέτρου συγκείμενον, ἀπηρτισμένην δὲ μελωδίαν περιέχον μέρος τοῦ ἐρρυθμοῦ ποιήματος, εἴτε τοῦτο ἀνακυκλεῖται εἴτε μή, στροφὴν δὲ μόνον τὸ ἀνακυκλούμενον σύστημα. Κατὰ ταῦτα πᾶσα μὲν στροφή εἶνε σύστημα, οὐχὶ δὲ καὶ τάνάπαλιν, ἀλλὰ μόνον τὰ ἀνακυκλούμενα συστήματα εἶνε στροφαί. Οὐχὶ δὲ ὀρθῶς ὁ Γοδ. Ἑρμαννὸς πρῶτος τὸν ὄρον σύστημα περιώρισε μόνον εἰς τὰ ἐξ ὁμοίων ἀπεριόριστα, πάντα τὰ λοιπὰ καλέσας στροφάς. Τὴν τῶν παλαιῶν τεχνικῶν διάκρισιν θὰ τηρῶμεν καὶ ἡμεῖς ἐφεξῆς ἐν τῇ χρήσει τῶν ὄρων τούτων.

250. Καὶ στροφῶν μὲν ἐκ μιᾶς ὑπερμέτρου περιόδου συγκειμένων παράδειγμα φέρομεν τὴν ἐν Πέρσαις τοῦ Αἰσχύλου στ. 685 κέ. = 691 κέ. στροφὴν καὶ ἀντιστροφὴν·

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| στρ. σέβομαι μὲν προσιδέσθαι, | ἀντιστρ. δέεμαι μὲν χαρίσασθαι, |
| σέβομαι δ' ἀντία λέξαι | δέεμαι δ' ἀντία φάσθαι |
| σέθεν ἀρχαίῳ περὶ τάρβει. | λέξας δύσλεκτα φίλοισιν. |

Ἐκάτερον τῶν συστημάτων τούτων σύγκειται ἐκ μιᾶς ἀναπαιστικῆς τρικώλου περιόδου, ἧς τὸ μὲν πρῶτον καὶ δεύτερον κῶλον εἶνε τριποδία, τὸ δὲ τρίτον τετραποδία (3 + 3 + 4).

251. Σύστημα δὲ ἐκ δύο περιόδων συγκείμενον ἔχομεν ἐν τῷ ἐλε-

γείῳ ἤτοι ἐλεγειακῷ διστίχῳ, οὐ ἑκατέρα μὲν περίοδος εἶνε δίκωλος, τὰ δὲ κῶλα ἴσα ἀλλήλοις τὸ μέγεθος, τουτέστι δακτυλικάι τριποδία (3 + 3. 3 + 3)· διαφέρουσι δ' ἀλλήλων αἱ περίοδοι, ὅτι ἡ μὲν πρώτη εἶνε ἀκατάληκτος, ἡ δὲ δευτέρα δικατάληκτος.

Τούναντίον δὲ αἱ δύο περίοδοι εἶνε ἄνισοι τὸ μέγεθος ἐν τῇ μικρῇ ἰαμβικῇ στροφῇ τῆς τοῦ Σοφοκλέους Ἀντιγόνης στ. 853 κέ. = 872 κέ., ἣτις ἔχει τὸ σχῆμα τόδε· Α' περίοδ. 4 + 4 + 4. Β' περίοδ. 6·

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Α'. προβάσ' ἐπ' ἔσχατον θράσους | υ υ υ υ υ υ υ υ |
| ὑψηλὸν ἐς Δίκας βάθρον, | υ υ υ υ υ υ υ υ |
| προσέπεσες ἐς καινὸν τάφον. | υ υ υ υ υ υ υ υ |
| Β'. πατρώαν δ' ἐκτίνεις τιν' ἄταν. | υ υ υ υ υ υ υ υ |

252. Τὰ δ' ἐκ τριῶν περιόδων συγκείμενα συστήματα ἀντιστοιχοῦσι ταῖς ἐκ τριῶν κῶλων συγκειμέναις περιόδοις. Τῶν συστημάτων δὲ τούτων συνηθέστατον μὲν σχῆμα εἶνε καθ' ὃ προηγῶνται μὲν δύο ὅμοιαι περίοδοι, ἐπιφέρεται δὲ αὐταῖς τρίτη ἀνομοίως ἐσχηματισμένη. Τοιοῦτο σύστημα εἶνε τὸ ἐν Ἀντιγόνῃ στ. 100 κέ., ἐν ᾧ δύο περίοδοις ἐκ τριῶν τετραποδικῶν κῶλων συγκειμέναις ἐπιφέρεται τρίτη τετράκωλος (περίοδ. Α'. 4 + 4 + 4. Β'. 4 + 4 + 4. Γ'. 4 + 4 + 4 + 4).

ἀκτὶς ἀελίου, τὸ κάλ|λιστον ἐπταπύλω φανέν | Θήβα τῶν
[προτέρων φάος, ||
ἐφάνθης ποτ', ᾧ χρυσέας | ἀμέρας βλέφαρον, Διρκαί|ων
[ὑπὲρ ρεέθρων μολοῦσα, ||
τὸν λεύκασπιν Ἀργόθεν | φῶτα βάντα πανσαγία | φυ-
[γάδα πρόδρομον ὄξυτέρῳ | κινήσασα χαλινῶ.

Ἐνίοτε δὲ δύο ὅμοιαι περίοδοι ἐπιφέρονται ἄλλη ἀνομοίῳ, οἷον ἐν Σοφ. Τραχινίαις στ. 112 κέ. (Α'. 3 + 3 + 3 + 3. Β'. 4 + 4 + 4. Γ'. 4 + 4 + 4). Ἐν ἄλλοις δὲ συστήμασι καὶ αἱ τρεῖς περίοδοι εἶνε διάφοροι ἀλλήλων, οἷον ἐν Σοφ. Ἀντιγ. στ. 134 κέ. (Α'. 5 + 5. Β'. 4 + 4 + 4. Γ'. 4 + 4 + 3).

Ἰστέον δὲ ὅτι τοῖς ἀπλουτέροις τούτοις σχήμασιν οὐδαμῶς ἠρκοῦντο οἱ παλαιοὶ ῥυθμοποιοὶ συντιθέντες τὰ συστήματα αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ πολλῶ ποικιλώτερα αὐτῶν κατεσκεύαζον, πολλῶν ὁμῶς τὴν περίτεχνον κατασκευὴν ἐν τοῖς καθ' ἕκαστα δὲν δυνάμεθα νῦν νὰ ἀνεύ-

ρωμεν δι' ἄλλους τε λόγους καὶ μάλιστα διὰ τὴν ἀπώλειαν τῶν παλαιῶν μελωδιῶν (1).

253. Ἐν παντὶ συστήματι (στροφῇ) ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τηρεῖται θεμελιῶδές τι ῥυθμικὸν σχῆμα, ἑτερομετρίας δὲ ἦτοι ἀλλοίων μετρικῶν στοιχείων γίνεται χρῆσις κανονικῶς μόνον ἐν τῇ ἀρχῇ καὶ τῷ τέλει αὐτοῦ. Ἐνίοτε ὁμως τὸ ἑτερόμετρον μέρος εἶνε ἰσόρροπον κατὰ τὸ μέγεθος καὶ ἐντεῦθεν ἐν τῇ μετρικῇ θεωρίᾳ γίνεται λόγος περὶ συστημάτων συνθέτων, οἷον ἰαμβολογαοιδικῶν ἢ ἰαμβοδογμακῶν ἢ τροχαιοπαιωνικῶν.

Ἐνίοτε δὲ πάλιν τὸ σύστημα διαιρεῖται εἰς δύο ἢ πλείονα μέρη διὰ τοῦ ῥυθμικοῦ χαρακτηῆρος σαφῶς ἀπ' ἀλλήλων διακρινόμενα (σύστημα διμερές, τριμερές), οἷον τὸ παρ' Αἰσχύλῳ Ἑπτ. Θ. στ. 270 κέ. = 287 κέ. καὶ 328 κέ. = 340 κέ. Συμβαίνει δὲ τοῦτο μάλιστα, ὅταν τὸ ἐν τῷ τέλει τοῦ συστήματος ἐπιζευγνύμενον ἑτερόμετρον ἐπιφθεγματικὸν ἔχη μείζον μέγεθος (πρὸβλ. Ἡφαιστ. σελ. 73 W.), οἷον ἐν Αἰσχ. Χοηφ. 770 κέ. = 780 κέ. καὶ ἐν Εὐμέν. 343 κέ. = 354 κέ. καὶ 363 κέ. = 372 κέ.

254. Καθόλου δὲ εἰπεῖν ἢ μὲν Ἴωνικὴ λυρικὴ συνετίθει συστήματα ἐξ ὀλίγων μόνον κώλων, οἷαι ἦσαν αἱ δίκωλοι ἢ αἱ τρίκωλοι Ἀρχιλόχειοι στροφαὶ καὶ τὸ τετράκωλον ἔλεγξιον. Καὶ οἱ Αἰολεῖς δὲ λυρικοὶ μετὰ τοῦ Ἀνακρέοντος περιωρίζοντο εἰς στροφὰς ὡσαύτως ἐξ ὀλίγων κώλων συγκειμέναις (πρὸβλ. Διονύσιον Ἀλικαρνασσεῖα περὶ συνθ. ὄνομ. κεφ 19), ὡς ἤρμοζε τῇ μονωδικῇ λυρικῇ. Μείζονα δὲ τὸ μέγεθος συστήματα ἔπλασε κατὰ πρῶτον ἢ χορικὴ λυρικὴ, καὶ μάλιστα ὁ Σπησίχορος (πρὸβλ. Διονυσ. μν. χωρ.), καὶ τὸ δράμα. Ἀλλ' ὁμως ἢ κωμωδία, πλὴν ὅπου παρωδεῖ λυρικά καὶ τραγικὰ ἄσματα, μεταχειρίζεται ἀπλουστέρας καὶ δημοτικωτέρας συνθέσεις.

255. Τέλος δὲ λέγομεν καὶ περὶ τῆς στιγμῆς ἐν τῷ τέλει τῶν συστημάτων. Κανὼν γενικὸς ἐπὶ πάσης ποιήσεως παντὸς ἔθνους ὑπάρχει, ἐν τῷ τέλει τοῦ συστήματος ἢ τῆς στροφῆς, ἐνθα τελευτᾷ ἢ μελωδία, νὰ τελευτᾷ ἅμα καὶ ἡ ἔννοια τοῦ λόγου. Ἐν τοῖς ἀρχαιοτέροις μὲν λοιπὸν χρόνοις ὁ κανὼν οὗτος ἐτηρεῖτο βεβαίως πάντοτε καὶ ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων. Τὰ ἀπλουστάτα, τουτέστι τὰ ἐξ ὁμοίων στίχων

(1) Περὶ τοῦ σπουδαίου τούτου ζητήματος πρὸβλ. Οὐεστφάλιον, Allg. Metrik.³ σελ. 258.

συγκείμενα συστήματα, τηροῦσι κανονικῶς τὸν νόμον τοῦτον, ὥστε ἐκ τῆς στίξεως ὡς ἐκ γνωρίσματος ἀξιολόγου δύναται τις νάποκαταστήσῃ τὴν στροφικὴν διαίρεσιν ἐπὶ ποιημάτων κατὰ τὸ φαινόμενον κατὰ στίχον πεποιημένων. Καὶ τὰ τῆς τραγωδίας δὲ καὶ κωμωδίας συστήματα ἐκτὸς μικρῶν ἐξαιρέσεων τελευτῶσιν ὡσαύτως εἰς στιγμὴν. Θαυμαστὸν δὲ ὅτι ὁ Πίνδαρος συνήθως δὲν τηρεῖ τὸν κανόνα τοῦτον. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ παρὰ τῷ Ἀλκαίῳ καὶ τῇ Σαπφοῖ καὶ τοῖς μιμηταῖς διαδόχοις αὐτῶν συχνὰ ἢ στροφή καταλήγει εἰς τὸ μέσον τοῦ λόγου. Ἡ ἀσυμφωνία ὁμως αὕτη τῆς μελικῆς καὶ ῥυθμικῆς διαίρεσεως πρὸς τὴν λογικὴν ὁμολογητέον ὅτι δὲν εἶνε φυσική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ'

Περὶ ποιήματος.

256. Πραγματευθέντες ἐν τοῖς προηγουμένοις κεφαλαίοις περὶ ἐκάστου ἐφεξῆς τῶν μερῶν ἢ στοιχείων τοῦ ῥυθμοῦ, τουτέστι τῶν ποδῶν, κώλων, περιόδων (μέτρων) καὶ συστημάτων, ἐξ ὧν σύγκεται πᾶν μέλος ἢ καθ' ὅλου πᾶν ἔρρυθμον ποίημα, ἐρχόμεθα τέλος νὰ πραγματευθῶμεν ἐν τῷ ἐνεστῶτι περὶ τῆς διαφοροῦ συνθέσεως τῶν ῥυθμικῶν τούτων στοιχείων εἰς ἀποτελέσιν ὅλου ποιήματος. Περὶ τούτου οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ ἐπραγματεύοντο γενικώτερον καὶ ἀφοριστικώτερον ἐν τῷ μέρει τῆς μετρικῆς τῷ ἐπιγραφομένῳ περὶ ποιήματος. Τοιαῦται δὲ εἶνε αἱ δύο περὶ ποιήματος πραγματεῖαι ἐν τῷ τέλει τοῦ ἐγχειριδίου τοῦ Ἡφαιστίνου, αἵτινες θὰ χρησιμεύσωσι καὶ ἡμῖν ὡς κυρία πηγή. Πολλῷ δὲ βραχύτερος εἶνε ὁ περὶ ποιήματος λόγος ἐν τῷ τέλει τῆς τοῦ Ἀριστείδου μετρικῆς σελ. 58 καὶ ὁ ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ τοῦ Μαρίου Οὐικτωρίνου σελ. 74-79. Πρὸβλ. καὶ Σχολ. Ἡφαιστ. σελ. 216 κέ. W., Westphal, Allg. Metr.³ σελ. 190 κέ.

καὶ Maximil. Consbruch, de veterum περὶ ποιήματος doctrina, Breslau 1890.

257. Ὁ Ἡφαιστίων διακρίνει δύο ἀνώτατα γένη τῶν μετρικῶν συνθέσεων ἢ ποιημάτων, τὴν κατὰ στίχον σύνθεσιν (ποίημα κατὰ στίχον) καὶ τὴν κατὰ σύστημα ἢ συστήματα (ποίημα κατὰ σύστημα ἢ συστηματικόν). Καὶ ποίημα μὲν κατὰ στίχον εἶνε, ὅταν τὸ ποίημα καταμετρηθῆται ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ μέτρου, ὅταν δηλαδὴ ἀποτελεῖται ἐκ τῆς ἐπαναλήψεως τοῦ αὐτοῦ μέτρου, μηδὲν δ' ἄλλο παρεμβάλληται ἐν τῷ μεταξύ. Τὸ τοιοῦτο ποίημα ὁ μὲν Μάριος Οὐικτωρίνος λέγει ἀμετάβολον, οἱ δὲ μεταγενέστεροι, οἷον ὁ Τζέτζης, στιχηρόν. Τοιαύτη δὲ εἶνε ἡ μετρικὴ μορφή τῆς ἐπικῆς ποιήσεως, ἐν ἣ ἐξ ἀρχῆς μέχρι τέλους ἐπαναλαμβάνεται ἄνευ διακοπῆς τὸ δακτυλικὸν ἐξάμετρον. Ποίημα δὲ κατὰ σύστημα ἢ συστηματικόν εἶνε τὸ ὑπὸ πλειόνων μέτρων εἰς ἓν σῶμα παραληφθέντων καταμετρούμενον ἢ συμπληρούμενον, ὅταν δηλαδὴ πλείονα μέτρα συνάπτωνται εἰς ἓν σῶμα ἢ σύστημα εὐκόλως διακρινόμενον καὶ τὸ ποίημα ἀποτελεῖται ἐκ τῆς ἐπαναλήψεως τῶν τοιούτων συστημάτων (στροφῶν). Ἀποτελεῖται δὲ τὸ σύστημα συνήθως μὲν ἐκ μέτρων ἀνομοίων ἢ μεταβολικῶν, ὡς καλεῖ αὐτὰ ὁ Μάριος Οὐικτωρίνος, ἐνίοτε δὲ καὶ ἐξ ὁμοίων ἢ ἀμεταβόλων μέτρων. Τοιαύτη εἶνε ἡ μορφή τῆς λυρικῆς ποιήσεως, καίτοι ἐν αὐτῇ καὶ ἡ κατὰ στίχον σύνθεσις, ὡς ἐφεξῆς θὰ εἴπωμεν, δὲν εἶνε παντάπασιν ἄχρηστος.

258. Γίνεται δὲ καὶ μίξις τῶν δύο τούτων γενῶν, τῆς τε κατὰ στίχον καὶ τῆς κατὰ σύστημα συνθέσεως. Τὰ δὲ τὴν τοιαύτην ἔχοντα σύνθεσιν ποιήματα ὁ Ἡφαιστίων καλεῖ μικτὰ γενικά. Τοιαῦτα δ' εἶνε τὰ δραματικὰ ποιήματα, ὧν μέρος μὲν εἶνε γεγραμμένον κατὰ στίχον, μέρος δὲ κατὰ σύστημα. Ἐν τῇ νέᾳ ὁμως κωμωδίᾳ δὲν συνέβαινε τοιαύτη μίξις, ἀλλὰ τὰ ποιήματα ταῦτα ἀποβαλόντα τὰ μελικὰ τῆς παλαιᾶς κωμωδίας μέρη ἐγένοντο ποιήματα κατὰ στίχον ὡς τὰ ἐπικά, διαφέρουσι δὲ τῶν ἐπικῶν κατὰ τοῦτο, ὅτι μέρος μὲν αὐτῶν ἀπετελεῖτο ἐκ τριμέτρων, μέρος δὲ ἐκ τετραμέτρων κατὰ στίχον συντιθεμένων, ἐν ᾧ τὰ ἐπικά ποιήματα ἐτήρουν πάντοτε τὸ αὐτὸ μέτρον, ἢ μάλιστα προσετίθεντο καὶ μέρη ἐξ ἀναπαιστικῶν συστημάτων ἐξ ὁμοίων συγκείμενα. Ὅθεν ὁ Ἡφαιστίων κατωτέρω τὸ μὲν ἔπος προσαγορεύει κατὰ στίχον ἄμικτον, τὰς δὲ νέας κωμωδίας ποιήματα κατὰ στίχον μικτά. Οὐχὶ δὲ μόνον τὰ δραματικὰ, ἀλλὰ καὶ

τὰ ἐπικά ποιήματα δύνανται νὰ εἶνε γενικά μικτά, ὅταν εἰς τὴν κατὰ στίχον ἐπικὴν διήγησιν παρεμβάλλωνται μελικὰ μέρη ἔχοντα τὴν συστηματικὴν σύνθεσιν, οἷον συμβαίνει συχνὰ ἐν τοῖς ποιήμασι τῶν Ἑλλήνων βουκολικῶν καὶ ἐν τοῖς τοῦ Κατούλλου καὶ Οὐεργιλίου.

259. Τοῖς εἰρημένους προστίθεται ὡς ἐπίμετρον ὁ Ἡφαιστίων τὰ κοινὰ γενικά ἢ τοῖς κατὰ γένος κοινά. Τοιαῦτα δὲ εἶνε τὰ ἐξ ἀμεταβόλων μέτρων συγκείμενα ποιήματα, ἅτινα διττῶς δύνανται νὰ ὑποληφθῶσιν ἢ τοῖς κατὰ στίχον γεγραμμένα ἢ ὡς κατὰ σύστημα. Τοῦτο συμβαίνει καθ' Ἡφαιστίωνα ἐν τισὶν ἀμεταβόλοις ποιήμασι τῆς Σαπφούς, ἐν οἷς τὸ κεφάλαιον τῶν στίχων διαιρεῖται ἐκάστοτε διὰ τοῦ ἀριθμοῦ δύο, ὥστε δύναται τις νὰ δεχθῆ αὐτὰ ὡς κατὰ δίστιχα συστήματα ἢ στροφᾶς πεποιημένα. Πάλιν δὲ ἐπειδὴ ἐκάτερος τῶν ἐν τῇ δυάδι στίχων εἶνε ὁμοῖος καὶ ἐπειδὴ ἡ ποιήτρια ἠδύνατο νὰ ἔχη πάντα κατὰ τύχην οὕτω πεποιημένα, ὥστε τὸ κεφάλαιον τῶν στίχων νὰ διαιρηθῆ διὰ τοῦ ἀριθμοῦ δύο, δύναται τις νὰ εἴπῃ ὅτι εἶνε γεγραμμένα κατὰ στίχον.

260. Τὰ δὲ διάφορα γένη τῆς συστηματικῆς συνθέσεως εἶνε καθ' Ἡφαιστίωνα τὰ ἐξῆς: α') τὰ κατὰ σχέσιν ἄσματα. β') τὰ ἀπολελυμένα. γ') τὰ ἐξ ὁμοίων. δ') μετρικὰ ἄτακτα. ε') μικτὰ κατὰ συστήματα ἢ μικτὰ συστηματικά. ς') κοινὰ κατὰ συστήματα ἢ κοινὰ συστηματικά. Ἐφεξῆς λοιπὸν ἐξετάζομεν εἰδικώτερον ἕκαστον τῶν γενῶν τούτων τῆς κατὰ σύστημα συνθέσεως καὶ δὴ

Α'. Τὰ κατὰ σχέσιν ἄσματα.

261. Κατὰ σχέσιν ἄσματα λέγει ὁ Ἡφαιστίων (σελ. 66 W.) «ἀδουλεύοντα ἀνταποδόσει καὶ ἀνακυκλήσει ὁ ποιητῆς γράφει», ὅσα δηλαδὴ ἔχουσιν ἀντιστροφικὴν ἀνταπόδοσιν καὶ ἐπανάληψιν. Κατωτέρω δὲ (σελ. 68 W.) εἰδικώτερον πραγματευόμενος περὶ τῶν κατὰ σχέσιν ἄσμάτων διακρίνει ἐξ εἰδῶν αὐτῶν, τὰ μονοστροφικά, τὰ ἐπιφθικά, τὰ κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερῆ, τὰ ἀντιθετικά, τὰ μικτὰ κατὰ σχέσιν καὶ τὰ κοινὰ κατὰ σχέσιν.

α'. Μονοστροφικά. Καὶ μονοστροφικά μὲν εἶνε ὅσα ἐξ ἀρχῆς μέχρι τέλους ἀποτελοῦνται ἐκ τῆς ἐπαναλήψεως τοῦ αὐτοῦ συστήματος ἢ, ὅπερ ταῦτο ἐναυθῆ, τῆς αὐτῆς στροφῆς. Πρβλ. Ἡφαιστ. σελ. 68 «μονοστροφικά μὲν οὖν εἰσιν ὅσα ὑπὸ μιᾶς στροφῆς καταμετρεῖται,

καθάπερ τὰ Ἀλκαίου καὶ τὰ Σαπφούς καὶ ἔτι τὰ Ἀνακρέοντος»
Τὰ ᾄσματα δηλαδὴ ταῦτα ἔχουσι τὸ σχῆμα τὸδε

α α α α α

καθ' ὃ πᾶν γράμμα σημαίνει μίαν στροφήν. — Δευτερεῦον δὲ εἶδος τῆς μονοστροφικῆς συνθέσεως εἶνε ὅταν τὸ ποίημα μέχρι τέλους εἶνε μονοστροφικόν, εἰς ἄλλο ὁμως μέτρον ἀνήκουσιν αἱ πρῶται καὶ εἰς ἄλλο αἱ τελικαὶ στροφαί. Τοιαύτη σύνθεσις εὐρίσκετο καθ' Ἡφαιστίωνα (σελ. 75 W.) παρ' Ἀλκμᾶνι· «ἔγραψε γὰρ ἐκεῖνος δεκατεσσάρων στροφῶν ᾄσματα, ὧν τὸ μὲν ἥμισυ τοῦ αὐτοῦ μέτρον ἐποίησεν ἐπτάστροφον, τὸ δὲ ἥμισυ ἐτέρου». Τὰ ᾄσματα δηλαδὴ ταῦτα εἶχον τὸ σχῆμα τὸδε·

α α α α α α α β β β β β β β.

β'. Ἐπωδικά. Ἐπωδικὰ δὲ εἶνε «ἐν οἷς συστήμασιν ὁμοίοις ἀνόμοιόν τι ἐπιφέρεται», ὡς λέγει ὁ Ἡφαιστίων σελ. 68 W. Τὰ ἐπωδικὰ δηλονότι διαιροῦνται εἰς πλείονα ἐκ διαφορῶν συστημάτων συγκείμενα μέρη ἢ περικοπὰς (πρβλ. Ἡφαιστ. σελ. 75 W.), ὅθεν καὶ κατὰ περικοπὴν ᾄσματα δύνανται νὰ κληθῶσιν (Ἡφαιστ. 75 W.). Ἐπωδικὰ δὲ ἐκλήθησαν ἐκ τοῦ κυριωτάτου τῶν εἰδῶν, εἰς ἃ τὸ γένος τοῦτο τῶν ποιημάτων διαιρεῖται. Εἶνε δὲ τὰ εἶδη ταῦτα τὰ ἐξῆς·

1. Ἐπωδικὰ κατὰ τὴν στενωτέραν ἢ κυρίαν σημασίαν(1). Ἐπὶ τῶν ποιημάτων τούτων ἐκάστη περικοπὴ σύγκειται ἐκ τριῶν συστη-

(1) Ὁ Ἡφαιστίων τὰ ἐπωδικὰ ταῦτα ὀρίζει ἐν τῇ μείζονι πραγματείᾳ περὶ ποιήματος (σελ. 68) ὡδε· «ἐπωδικὰ μὲν οὖν ἐστὶν ἐν οἷς συστήμασιν ὁμοίοις ἀνόμοιόν τι ἐπιφέρεται· δηλονότι ἐπ' ἔλαττον μέντοι τοῦ τῶν τριῶν ἀριθμοῦ οὐκ ἂν γένοιτό τι τοιοῦτον, ἐπὶ πλεον δὲ οὐδὲν αὐτὸ κωλύει ἐκτείνεσθαι· γίνεται γάρ, ὡσπερ τριάς ἐπωδική, οὕτω καὶ τετράς καὶ πεντάς καὶ ἐπὶ πλεον, ὡς τὰ γε πλείστα Πινδάρου καὶ Σιμωνίδου πεποιήται». Ὁρθῶς ὁμως ὁ Οὐεστφάλιος παρετήρησεν ὅτι τὰ ἀπὸ τοῦ «δηλονότι» καὶ ἐξῆς μέχρι τοῦ «πεποιήται» οὐχ ἀρμόζουσι ἐνταῦθα, οὐδὲ εἶνε ὀρθά, τοῦλάχιστον τὰ τελευταῖα τὰ περὶ Πινδάρου καὶ Σιμωνίδου λεγόμενα, τὰ δὲ προηγούμενα ἀρμόζουσι τῷ λόγῳ περὶ τῶν προτέρων ἐπωδικῶν τῶν γενικωτέρων. Ἀναφέρει δὲ ταῦτα εἰς μεταγενέστερον διασκευαστήν. Ἡμεῖς νομίζομεν ὅτι ταῦτα διορθοῦνται ἐὰν μόνον τὰ ἀπὸ τοῦ «δηλονότι ἐπ' ἔλαττον μέντοι [γρ. μὲν] τοῦ τῶν τριῶν καὶ ἐπὶ πλεον» ἢ ἐξαλειφθῶσιν ὡς ἐμβλημα μεταγενέστερον, ὡς δηλοῖ τὸ ἐξηγητικόν δηλονότι, ἢ μᾶλλον ἐὰν μετατεθῶσι μετὰ τὴν λέξιν «παλινοδικὰ» ἐν στ. 13 (σελ. 68 W.). Ὁπότερον δὲ τούτων καὶ ἂν δεχθῶμεν, τὰ ἐπιφερόμενα «ὡς τὰ γε πλείστα Πινδάρου καὶ Σιμωνίδου πεποιήται» ἔχουσι καλῶς συναπτόμενα τοῖς προηγούμενοις μετὰ τὴν ἐξάλειψιν ἢ μεταθέσιν τῶν ἐν τῷ μεταξύ παρεμβεβλημένων.

μάτων, ὧν τὰ μὲν δύο πρῶτα ἔχουσι τὸ αὐτὸ μετρικὸν σχῆμα, τὸ δὲ τρίτον διάφορον τῶν δύο πρώτων·

α α β.

Καὶ τὸ μὲν πρῶτον σύστημα καλεῖται στροφή, τὸ δὲ δεύτερον ἀντιστροφή, τὸ δὲ τρίτον ἐπωδός (δῆλον ὅτι στροφή, ὡστε θηλυκῶς ἢ ἐπωδός), ἢ δὲ ὅλη περικοπὴ τριάς ἐπωδική. Τὸ ὅλον δὲ ποίημα σύγκειται ἐκ πλείονων τὸ αὐτὸ μετρικὸν σχῆμα ἔχουσῶν περικοπῶν,

α α β α α β α α β

2. Προωδικά. «Προωδικὰ δὲ ἐστὶν, ἐν οἷς τὸ ἀνόμοιον προτέτακται τῶν ὁμοίων» (Ἡφ. σελ. 68 W.). Ἡ περικοπὴ δηλαδὴ σύγκειται ἐκ τριῶν συστημάτων, ὧν τὰ δύο τελευταῖα εἶνε ὁμοια μὲν ἀλλήλοις, ἀνόμοια δὲ τῷ πρώτῳ,

α β β.

3. Μεσωδικά. «Μεσωδικὰ δέ, ἐν οἷς περιέχει μὲν τὰ ὁμοια, μέσον δὲ τὸ ἀνόμοιον τέτακται» (Ἡφ. 68). Ἡ περικοπὴ δηλαδὴ ἔχει τὸ σχῆμα τὸδε

α β α.

4. Παλινοδικά. «Παλινοδικὰ δέ, ἐν οἷς τὰ μὲν περιέχοντα ἀλλήλοις ἐστὶν ὁμοια, ἀνόμοια δὲ τοῖς περιεχομένοις· τὰ δὲ περιεχόμενα ἀλλήλοις μὲν ὁμοια ἐστὶν, ἀνόμοια δὲ τοῖς περιέχουσιν» (Ἡφ. 68). Ἡ περικοπὴ δηλαδὴ σύγκειται ἐκ τεσσάρων συστημάτων, ὧν τὸ μὲν πρῶτον εἶνε ὁμοιον τῷ τετάρτῳ, τὸ δὲ δεύτερον τῷ τρίτῳ,

α β β α.

5. Περιωδικά. «Περιωδικὰ δέ, ἐν οἷς τὰ μὲν περιεχόμενα ἀλλήλοις ἐστὶν ὁμοια, τὰ δὲ περιέχοντα οὔτε ἀλλήλοις οὔτε τοῖς περιεχομένοις» (Ἡφ. σελ. 69 W.). Ἡ περικοπὴ δηλονότι ἔχει τὸ σχῆμα τὸδε·

α β β γ.

ΣΗΜ. Τὰ τρία πρῶτα εἶδη τῶν συνθέσεων τούτων σύγκεινται, ὡς ἢ βραχυτέρα τοῦ Ἡφαιστίωνος περὶ ποιήματος πραγματεία παρατηρεῖ (σελ. 62 W.), ἐκ τριαδικῶν περικοπῶν, τὰ δὲ δύο τελευταῖα ὑπερβαίνουσι τὴν τριάδα. «Ταῦτα μὲν οὖν καὶ ἐν τριάσιν ὀραῖται· ἐὰν δὲ ὑπερεξαγάγῃ τὴν τριάδα, γίνονται καὶ ἄλλαι ιδέαι δύο, δῆλον ὅτι ἢ παλινοδικὴ καὶ ἢ περιωδική.

γ'. Κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερῆ. Τοιαῦτα ποιήματα γίνονται καθ' Ἡφαιστίωνα (σελ. 69 W.), «ὅποταν ἐκθέμενος ὁ ποιητὴς

όπόσα δήποτε συστήματα διάφορα έπαγάγη εκ τών αυτών συστημάτων συνεστώσαν περικοπήν ὡστε τὰ μὲν ἐν ἑκατέρᾳ ἢ ἑκάστη περικοπῇ συστήματα ἀνόμοια εἶναι ἀλλήλοις, τὰς δὲ περικοπὰς ἀμφοτέρως ἀλλήλαις ὁμοίας ἢ πάσας». Ἐν τῷ προμνημονευθέντι δηλαδὴ δευτέρῳ εἶδει (β') πᾶσα περικοπὴ περιεῖχε τοῦλάχιστον δύο ἀλλήλοις ὁμοια συστήματα ἢ μέρη, ἐνταῦθα δὲ τὰ συστήματα ἢ μέρη εἶνε ἀνόμοια ἀλλήλοις, ὅθεν καὶ ἡ προσηγορία *κατὰ περικοπήν ἀνομοιομερές* (πρβλ. σχολ. Ἡφαιστ. σελ. 220, 22 W.). Ἡ βραχυτέρα πραγματεία τοῦ Ἡφαιστίνωνος (σελ. 62 W.) μεταχειρίζεται ἐπὶ τών ἐν τῇ περικοπῇ περιεχομένων συστημάτων ἢ μερῶν τὸν ὄρον *περίοδοι*. Προσέτι δὲ παρατηρεῖ ὅτι ἡ περικοπὴ δύναται νὰ εἶνε *δυναδικὴ ἢ τριαδικὴ ἢ τετραδικὴ*, νὰ συγκροτῆται δηλαδὴ οὐ μόνον ἐκ δύο, ἀλλὰ καὶ ἐκ τριῶν ἢ τεσσάρων ἀλλήλοις ἀνομοίων συστημάτων ἢ περιόδων. Τὸ δὲ ὅλον ποίημα περιέχει ἤτοι δύο ἢ πλείονας τοιαύτας περικοπὰς ἀλλήλαις ὁμοίας, οἷον ποίημά τι δύο μόνον περιέχον *περικοπὰς δύναται νὰ ἔχη τὸ ἐξῆς σχῆμα*:

δυναδικὸν α β, α β,

τριαδικὸν α β γ, α β γ,

τετραδικὸν α β γ δ, α β γ δ.

δ'. *Ποιήματα ἀντιθετικά*. Τὰ δὲ ἀντιθετικὰ ποιήματα γίνονται καθ' Ἡφαιστίνων (σελ. 69), «όπόταν ὁ ποιητὴς γράφῃ ὅπόσα δήποτε κῶλα ὡς ἀνόμοια, καὶ ὡς βούλεται, εἶτα τούτων ἀνταποδῶ τῷ μὲν τελευταίῳ τὸ πρῶτον, τῷ δὲ δευτέρῳ ἀπὸ τέλους τὸ δεύτερον, καὶ οὕτω πάντα κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. Τοῦτο δὲ τὸ εἶδος παρὰ μὲν τοῖς παλαιοῖς σπανιώτατόν ἐστι, παρὰ δὲ Σιμμίᾳ τῷ Ῥοδίῳ ἐστὶν οὕτω πεποιημένα ἐν τῷ ἐπιγεγραμμένῳ Ὡφ». Ἡ ἀντίθεσις δηλαδὴ ἀναφέρεται οὐχὶ εἰς συστήματα, ἀλλ' εἰς κῶλα ἢ στίχους· ὁ πρῶτος στίχος τοῦ ποιήματος ἀνταποδίδεται τῷ τελευταίῳ, ὁ δεύτερος τῷ προτελευταίῳ καὶ οὕτως ἐφεξῆς. Ὡστε τὸ εἶδος τοῦτο δὲν ἀνήκει κυρίως εἰς τὴν κατὰ συστήματα σύνθεσιν, περιλαμβάνει δὲ σχεδὸν μόνον μεταγενέστερα ποιήματα τῶν Ἀλεξανδρεωτικῶν χρόνων, ἅτινα ἐν τῇ βραχυτέρᾳ πραγματείᾳ τοῦ Ἡφαιστίνωνος περὶ ποιήματος (σελ. 63 W.) καλοῦνται *παίγνια*, οἷον τὸ ὦδον τοῦ Σιμμίου.

ε'. *Ποιήματα κατὰ σχέσιν μικτά*. Τοιαῦτα ποιήματα εἶνε ἐν οἷς εἶνε ἀναμεμιγμένα δύο ἢ πλείονα τῶν μέχρι τοῦδε μνημονευθέντων κατὰ σχέσιν εἰδῶν, οἷον λόγου χάριν τό τε *μονοστροφικὸν* καὶ τὸ *ἐπι-*

δικὸν ἢ τό τε ἐπιδικὸν καὶ τὸ μεσφδικὸν. Πρβλ. Ἡφαιστ. σελ. 69 καὶ ἐκτενέστερον σελ. 63. «μικτὰ δὲ κατὰ σχέσιν ὅσα ἐκ μερῶν ἐστὶν ἐκ πάντων μὲν κατὰ σχέσιν, ἀνομοίων δὲ ἀλλήλοις κατὰ τὴν ιδέαν, ἐκ τε ἐπιδικῶν καὶ μονοστροφικῶν ἢ κατὰ περικοπήν ἀνομοιομερῶν».

ς'. *Ποιήματα κατὰ σχέσιν κοινά*. Τὰ ποιήματα ταῦτα ὀρίζων ὁ Ἡφαιστίνων ἐν μὲν τῇ βραχυτέρᾳ πραγματείᾳ (σελ. 63 W.) λέγει «κοινὰ δὲ ἐστὶ κατὰ σχέσιν, ὅσα καθ' ἑτέραν μὲν ιδέαν τῶν κατὰ σχέσιν γέγραπται, δύναται δὲ καὶ καθ' ἑτέραν γεγράφθαι δοκεῖν, οἷον εἰ *μονοστροφικῶς* γραφὲν δύναται τοῦτο καὶ *ἐπιδικῶς* γεγράφθαι δοκεῖν». Ὡς παράδειγμα δὲ δύναται νὰ χρησιμεύσῃ ὁ γ' Ὀλυμπιονίκης τοῦ Πινδάρου, ὅταν ἐκάστη τῶν βραχειῶν τριαδικῶν περικοπῶν ληφθῇ ὡς μία στροφή, ὅπερ τῷ ὄντι καὶ ἐγένετο. Ἐν δὲ τῇ ἐκτενέστερᾳ πραγματείᾳ (σελ. 69) λέγει «κοινὸν δὲ ἐστὶ κατὰ σχέσιν τὸ δύο συστήμασιν ὑποπεπτωκός, καθάπερ τὸ πρῶτον Ἀνακρέοντος ᾄσμα

γουνουμαί σ', ἐλαφνβόλε,
ξανθὴ παῖ Διός, ἀγρίων
δέσποιον' Ἄρτεμι θηρῶν

καὶ τὰ ἐξῆς (1). Κατὰ μὲν γὰρ τὴν νῦν ἔκδοσιν ὀκτάκωλός ἐστὶν ἡ στροφή, καὶ τὸ ᾄσμα ἐστὶ *μονοστροφικόν*. Δύναται δὲ καὶ ἑτέρως διαιρεῖσθαι εἰς τε τριάδα καὶ πεντάδα ἢ στροφή, ὡστε Φερεκράτειον εἶναι τὸ τελευταῖον τοῦ συστήματος τοῦ ἐκ τῶν τριῶν κῶλων ἢ τῶν πέντε». Ἐν ταῖς ἐκδόσεσι δηλαδὴ ταῖς φερομέναις ἐν τοῖς καθ' Ἡφαιστίνων χρόνοις τὰ ὀκτὼ κῶλα τοῦ εἰς τὴν Ἄρτεμιν ᾄσματος τούτου τοῦ Ἀνακρέοντος ἀπετέλουν μίαν στροφήν ὀκτάκωλον καὶ τὸ ᾄσμα ἦτο *μονοστροφικόν*. Ἡδύνατό τις ὁμως καὶ ἄλλως νὰ διαιρέσῃ τὰ κῶλα ταῦτα, εἰς δύο διάφορα συστήματα, τὸ μὲν ἐκ τριῶν, τὸ δὲ ἐκ πέντε κῶλων, καὶ οὕτω νὰ λάβῃ τὸ ᾄσμα ὡς *ποίημα κατὰ περικοπήν ἀνομοιομερές*, τουτέστιν ὡς ἀποτελοῦν δυναδικὴν περικοπήν. Τῷ ὄντι ἐν τοιαύτῃ περιστάσει, ὡς παρατηρεῖ ὁ Οὔεσφάλιος, δὲν εἶνε πάντοτε εὐκόλον νὰ κρίνῃ τις ποτέρα τῶν ἐκδοχῶν εἶνε ὀρθότερα,

(1) Τὰ ἐξῆς ἔχουσιν ὧδε:

ἦ κου νῦν ἐπὶ Ληθαίου
δίνησι θρασκευαδίων
ἀνδρῶν ἐσκατορῆς πόλιν
χαίρουσ'· οὐ γὰρ ἀνημέρους
ποιμαίνεις πολιήτας.

καὶ μάλιστα ἐπὶ ἑτερομετρίας ἢ ἐπὶ μεταβολῆς προσώπων ἐν δραμα-
τικοῖς μέρεσιν, οἷον ἐν Αἴσχ. Ἐπτ. 114 κέ. 287 κέ.

262. Ἐπειὶ αἱ μνημονευθεῖσαι ἐξ ἰδέαι ἢ κατηγορίας τοῦ Ἡραι-
στίωνος δύνανται, ὡς πάλιν παρατηρεῖ ὁ Οὔεστράλιος, ἀφαιρουμένης
τῆς τετάρτης, τῶν ἀντιθετικῶν, νὰ ἀναχθῶσιν εἰς τὰς ἐξῆς δύο κυ-
ρίας κατηγορίας.

α'. Τὴν μοροστροφικὴν σύνθεσιν,

β'. Τὴν κατὰ περικοπὴν.

1. Ἡ περικοπὴ περιέχει τοῦλάχιστον δύο μετρικῶς ὅμοια
συστήματα (ἐπωδικά, προωδικά, μεσωδικά, παλινωδικά,
περιωδικά).
2. Ἡ περικοπὴ περιέχει μόνον ἀνόμοια ἀλλήλοις συστήματα
(κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερῆ).

Εἶτα δὲ τὰ ποιήματα δύνανται νὰ εἶνε πεποιημένα κατὰ μίαν μόνην
τῶν ἰδεῶν τούτων, καὶ τότε λέγονται ἀπ.λῶ κατὰ σχέσιν, ἢ νὰ εἶνε
ἀναμειγμέναι πλείονες ἅμα ἰδέαι, καὶ τότε τὰ ποιήματα λέγονται
μικτὰ κατὰ σχέσιν.

Β'. Ἀπολελυμένα ἄσματα.

263. Ὁ Ἡραϊστίων τὰ ἀπολελυμένα ἄσματα ὀρίζει ἐν σελ. 66
W. ὡς ἐξῆς: «ἀπολελυμένα δέ, ἃ εἰκῆ γέγραπται καὶ ἄνευ μέτρου
ὠρισμένου, οἷοι εἰσὶν οἱ νόμοι οἱ καθαρωδικοὶ Τιμοθέου». Κατὰ ταῦτα
τὰ ἀπολελυμένα διαφέρουσι τῶν κατὰ σχέσιν ἄσμάτων κατὰ τοῦτο
ὅτι, ἐν ᾧ τὰ κατὰ σχέσιν ἔχουσι ἀντιστροφικὴν τινὰ οἰκονομήσαντα
ἀνταπόδοσιν, ὥστε γίνεσθαι ἐν αὐτοῖς ἀνακύκλῃσι τῆς αὐτῆς μελω-
δίας, τούναντίον τὰ ἀπολελυμένα οὐδεμίαν ἔχουσι μετρικὴν ἀνταπό-
δοσιν καὶ τὰ διάφορα μέρη τοῦ ποιήματος ἔχουσι διάφορον ἀπ' ἀλ-
λήλων μελωδίαν. Διαιροῦνται δὲ κατὰ τὸν Ἡραϊστίωνα τὰ ἀπολελυ-
μένα εἰς τὰ ἐξῆς εἶδη.

α'. Τὰ ἀνομοιοστροφα, ἅτινα πάλιν διαιροῦνται εἰς ἑτερόστροφα
καὶ εἰς ἀλλοιοστροφα. Καὶ τὰ μὲν ἑτερόστροφα σύγκεινται ἐκ δύο
συστημάτων, τὰ δὲ ἀλλοιοστροφα ἐκ πλειόνων τῶν δύο. Διακρίνονται
δὲ τὰ συστήματα ἀπ' ἀλλήλων ἢτοι διὰ τῆς ἐννοίας ἢ διὰ τῆς με-
τρικῆς μορφῆς καὶ οὐδὲν αὐτῶν ἀνταποδίδεται ἄλλω τινὶ κατὰ τὸ
μέτρον. Ὁ Ἡραϊστίων ἐν σελ. 70 W. λέγει ὅτι τὰ ἀνομοιοστροφα
διαιροῦνται α' ἢ κατὰ πρόσωπον ἀμοιβαῖον, ἢ χοροῦ πρὸς ὑποκριτὴν

ἀπόκρισιν, ἢ κατὰ ἐφύμνιον, ἢ κατὰ ἐπὶ φῶν, ἢ κατ' ἄλλο τι ἀνα-
φώνημα». Ὡς τεκμήρια δηλαδὴ τῆς διαίρεσός τοῦ ἀνομοιοστροφίου
εἰς συστήματα λέγει ὁ Ἡραϊστίων α') μὲν τὴν μεταβολὴν τῶν ἁδόν-
των προσώπων, εἴτε δύο ὑποκριταὶ ἀμειβόνται ἀλλήλους εἴτε ὁ χορὸς
ἀποκρίνεται πρὸς ὑποκριτὴν β') δὲ τὰ παρεμβαλλόμενα ἐφύμνια ἢ
ἄλλα τινὰ ἀναφώνηματα γ'), ὅπερ καὶ ἀσφαλέστερον διακριτικὸν
γνώρισμα, τὸ διάφορον μετρικὸν γένος δύο ἐφεξῆς μερῶν τοῦ ἀπολε-
λυμένου, οἷον ὅταν μέρει τινὶ ἐξ ἰωνικῶν συγκειμένων μετῶν ἀκολουθῆ
μέρος ἐκ δακτυλικῶν, ἢ ὅταν ἐν ὁμοιομετρίας ἐπιφέρηται ὡς τελικὸν
βραχυτερόν τι κῶλον, τὸ τελικὸν δὲ τοῦτο ἐννοεῖ ὁ Ἡραϊστίων λέγων
ὅτι διαίρεται κατ' ἐπὶ φῶν. Τούτοις προσθετέον καὶ τὴν στιγμὴν, διότι
συνήθως, οὐχὶ ὁμῶς πάντοτε, ἐπὶ τέλους ἐκαστοῦ συστήματος τοῦ
ἀπολελυμένου ἀπαρτίζεται ὁ λόγος. Τὰ κυριώτατα ὁμῶς τεκμήρια
τῆς διαίρεσός εἰς συστήματα ἔκειντο ἐν τῇ μελωδίᾳ, ἐκ μόνου δὲ
τοῦ εἰς ἡμᾶς διασωθέντος κειμένου δὲν δύναται νὰ γίνῃ πάντοτε
ἀσφαλῶς ἡ διαίρεσις.

β') Τὰ ἄτμητα. «Ἄτμητα δέ ἐστὶ τὰ τηλικαῦτα ὥστε δύνασθαι
μὲν τέμνεσθαι, μὴ μόντοι τεκμήριόν τι ὑπάρχειν τοῦ τὸν ποιητὴν
αὐτὰ τετμηκέναι, μῆτε βραχυκατάληξιν μῆτε τι ἕτερον τῶν διορι-
ζόντων τὰ ποιήματα, οἷον ἐφύμνιον ἢ ἀναφώνημα». Ἡραϊστ. σελ.
70 W. Κατὰ ταῦτα ἄτμητα εἶνε τὰ ἐξ ἐνός συγκείμενα συστήματος.

γ') Τὰ ἄστροφα. Ἄστροφα δὲ λέγει ὁ Ἡραϊστίων (σελ. 70) τὰ
οὕτω μικρὸν ἔχοντα μέγεθος ὥστε νὰ μὴ δύνωνται νὰ ἀποτελῶσι
στροφὴν ὅλην. Ὡς τοιαῦτα δὲ ἐννοητέον μελικὰ τινὰ μέρη πάνυ βρα-
χέα καὶ μόνον ὀλίγα κῶλα περιέχοντα (πρόβλ. σχολ. Ἡραϊστ. σελ.
222), ἅτινα εὐρίσκονται ἐνιαχοῦ παρεμβεβλημένα εἰς τὰ διαλογικὰ
μέρη τοῦ δράματος.

Γ'. Τὰ ἐξ ὁμοίων ἄσματα.

264. Ἄσματα δὲ ἐξ ὁμοίων εἶνε τὰ συγκείμενα ἐξ ἀρχῆς μέχρι
τέλους ἐξ ὁμοίων κῶλων τοῦ αὐτοῦ μετρικοῦ γένους, οἷον ἐξ ἀναπαι-
στικῶν, ἢ τροχαϊκῶν, ἢ ἰαμβικῶν διμέτρων. Διακρίνει δὲ ὁ Ἡραι-
στίων δύο εἶδη ἐξ ὁμοίων ἄσμάτων καὶ τὰ μὲν καλεῖ ἀπεριόριστα, τὰ
δὲ κατὰ περιορισμοὺς ἀνίσου.

α'. Ἄσματα ἐξ ὁμοίων ἀπεριόριστα. Ταῦτα ὀρίζει ὁ Ἡραϊστίων
ὡδε: «ἀπεριόριστα μὲν, ὅποσα ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ποδὸς ἢ τῆς αὐτῆς

συζυγίας καταμετρούμενα ἢ περιόδου περιγραφὴν οὐδεμίαν ἔχει μεταξύ, ἀλλὰ μέχρι τῆς τελευταίας ὁμοιά ἐστι». Κατὰ ταῦτα ἄσματα ἐξ ὁμοίων ἀπεριόριστα εἶνε ὅσα ἐξ ὁμοίων συνεστῶτα κώλων δὲν ἔχουσι περιγραφὴν ἐν τῷ μέσῳ, οὔτε δηλαδὴ κατάληξιν οὔτε χασμωδίαν οὔτε ἀδιάφορον συλλαβὴν, ἀλλὰ τὸ ὅλον ἄσμα ἀποτελεῖται ἐξ ἐνός συστήματος ἢ μιᾶς ὑπερμέτρου περιόδου ἐχούσης λεκτικὴν συνάφειαν. Τοιοῦτων συνθέσεων πλουτεῖ ἡ κωμωδία, ἥτις μετὰ μέρος ἐξ ἀναπαιστικῶν ἢ ἰαμβικῶν ἢ τροχαϊκῶν τετραμέτρων κατὰ στίχον τεταγμένων ἐπιφέρει μακρὰν ὑπερμέτρον περίσδον τοῦ αὐτοῦ μετρικοῦ γένους. Προσφυστάτα δὲ καλεῖ τὴν τοιαύτην περίσδον ὁ Ἡφαιστίων ἀπεριόριστον ἐξ ὁμοίων, διότι δύναται νὰ αὐξηθῆ εἰς μέγα μέγεθος, τὰ κῶλα ἔχουσα ὁμοίως ἐσχηματισμένα, μόνον δὲ τὸ τελικὸν καταληκτικόν. Ἡ δὲ μεγίστη εὐρίσκεται παρ' Ἀριστοφάνει ἐν Νεφ. στ. 889 καὶ ἐξῆς μέχρι δύο καὶ ἐξήκοντα κώλων ἠύξημένη.

β') "Αἴσματα ἐξ ὁμοίων κατὰ περιορισμοὺς ἀνίσους. Ταῦτα ὁ Ἡφαιστίων ὀρίζει ὡδε: «κατὰ περιορισμοὺς δὲ ἀνίσους ἐστὶν ὅποσα ἐξ ὁμοίων συνεστῶτα ἔχει κατάληξιν ἢ βραχυκατάληξιν μεταξύ, οὐ μέντοι ἴσοις μεγέθεσι ταύτην ἐπιζευγνυμένην ἀεὶ, οἷα μάλιστα φιλεῖ γίνεσθαι ἐν ταῖς παρόδοις τῶν χορῶν. Ἐκεῖ γὰρ μετὰ δέκα ἀναπαιστικά, λόγου χάριν, καὶ κατάληξιν ἐπάγουσιν εὐθύς ὁμοία μὲν καὶ ἀναπαιστικά, οὐ μέντοι τῶν ἴσων συζυγιῶν». Τὰ τοιαῦτα ἄσματα συνεστῶτα ἐξ ὁμοίων κώλων, ὡς καὶ τὰ ἀπεριόριστα, διαφέρουσιν ἐκείνων κατὰ τοῦτο ὅτι δὲν σύγκεινται ἐξ ἐνός μόνου συστήματος ἢ ἐκ μιᾶς μόνης ὑπερμέτρου περιόδου, ἀλλ' ἐκ πλειόνων ὑπερμέτρων καταληκτικῶν περιόδων. Ἀναγκαῖον δὲ τὸ μέγεθος τῶν ἄλληλα διαδεχομένων συστημάτων ἢ περιόδων νὰ εἶνε ἄνισον καὶ μηδεμίαν τὸ παράπαν νὰ ὑπάρχη ἀντιστροφικὴ ὁμοιότης. Διότι ὅταν ἐν ταῖς ὑπερμέτροις περιόδοις, αἵτινες διαδέχονται ἀλλήλας, τηρῆται ὠρισμένος ἀριθμὸς ποδῶν ἢ διποδιῶν, τότε ἡ σύνθεσις αὕτη δὲν ἀνήκει εἰς τὴν κατηγορίαν τῶν ἐξ ὁμοίων, ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὴν κατηγορίαν τῶν κατὰ σχέσιν ἢτοι τῶν ἀντιστροφικῶν ποιημάτων. Πρὸς τὸ Ἡφαιστ. σελ. 66 W. «ἐξ ὁμοίων δὲ ἐστὶν, ἄπερ ὑπὸ (τοῦ αὐτοῦ) ποδός ἢ (τῆς αὐτῆς) συζυγίας ἢ περιόδου καταμετρεῖται ἄνευ ἀριθμοῦ τινος ὠρισμένου: ὡς ἐὰν τεταγμένος ἀριθμὸς ἦ, οὐκ ἐστὶν ἐξ ὁμοίων, ἀλλὰ κατὰ σχέσιν κτλ». Τοιοῦτον ἄσμα ἐξ ὁμοίων κατὰ περιορισμοὺς ἀνίσους εἶνε λόγου χάριν τὸ ἐν τῇ παρόδῳ τοῦ χοροῦ ἐν τῷ Αἴαντι τοῦ

Σοφοκλέους στ. 134-171 ἐξ ὀκτώ συστημάτων ἢ περιόδων συγκείμενον, τῆς μὲν πρώτης τρικώλου, τῆς δὲ δευτέρας τετρακώλου, τῆς δὲ τρίτης ἐπτακώλου, τῆς δὲ τετάρτης ὡσαύτως ἐπτακώλου, τῆς δὲ πέμπτης δεκακώλου, τῆς δὲ ἕκτης τέλος ὀκτακώλου.

265. Ἐκ τῶν εἰρημένων γίνεται δῆλον ὅτι τὰ ἐξ ὁμοίων ἄσματα ἀντιστοιχοῦσι πρὸς τὰ ἀπολελυμένα, τὰ μὲν δηλαδὴ ἐξ ὁμοίων κατὰ περιορισμοὺς ἀνίσους πρὸς τὰ ἀνομοιόστροφα, τὰ δὲ ἀπεριόριστα πρὸς τὰ ἄτμητα τῶν ἀπολελυμένων. Καὶ ὅταν μὲν τὰ ἐφεξῆς ἀκολουθοῦντα οὐχὶ ἀντιστροφικὰ συστήματα ἔχωσι διάφορον ἀλλήλων μετρικὸν σχηματισμόν, τότε τὸ ἐκ τούτων συγκείμενον ποίημα καλεῖται ἀπολελυμένον. Ὅταν δὲ τὰ ἄλληλα διαδεχόμενα οὐχὶ ἀντιστροφικὰ συστήματα εἶνε ὑπερμέτροι περίοδοι τοῦ αὐτοῦ μετρικοῦ σχηματισμοῦ, τότε τὸ ὅλον ποίημα καλεῖται οὐχὶ ἀπολελυμένον, ἀλλ' ἐξ ὁμοίων. Ὁρθότερον ὁμῶς καὶ ἀκριβέστερον, ὡς παρατηρεῖ ὁ Οὐεστφάλιος, ἠδύνατο τοῦτο νὰ κληθῆ ἀπολελυμένον ἐξ ὁμοίων. Ὅταν δὲ τὰ ἐπάλληλα συστήματα τὰ ἐξ ὑπερμέτρων περιόδων τοῦ αὐτοῦ μετρικοῦ γένους συγκείμενα εὐρίσκωνται ἔχοντα πρὸς ἄλληλα ἀντιστροφικὴν τινα ἀνταπόδοσιν, τότε τὸ ποίημα, ὡς πάλιν ὁ αὐτὸς παρατηρεῖ, δύναται προσφυσῶς νὰ κληθῆ κατὰ σχέσιν ἐξ ὁμοίων, οἷον ἦτο τὸ τοῦ Ἀλκίου μονοστροφικὸν ἄσμα (Ἡφαιστ. σελ. 67), οὗ ἡ ἀρχὴ ἔμε δεῖλαν, ἔμε πασᾶν κακοτάτων πεδέχοισαν.

Τοῦ ἄσματος τούτου ἕκαστον σύστημα ἢ ἐκάστη στροφή ἀπετελεῖτο ἐκ μιᾶς ὑπερμέτρου περιόδου ἐξ εἴκοσιν ἰωνικῶν ποδῶν συγκειμένης. Τοιαῦτα προσέτι ἦσαν καὶ ἀναπαιστικά τινα μέρη τῆς τραγωδίας.

Δ'. Μετρικὰ ἄτακτα.

266. Καθ' Ἡφαιστίωνα (σελ. 61) μετρικὰ ἄτακτα εἶνε «ὅσα ἐκ μέτρων μὲν ὁμολογουμένων συνέστηκε, τάξιν δὲ καὶ ἀνακύκλησιν οὐκ ἔχει, οὔτε κατὰ στίχον, οὔτε κατὰ συστήματα, οἷός ἐστιν ὁ Μαργίτης ὁ εἰς Ὀμηρον ἀναφερόμενος, ἐν ᾧ παρέσπαρται τοῖς ἔπεσιν ἰαμβικά, καὶ ταῦτα οὐ κατ' ἴσον σύστημα. Τοιοῦτόν ἐστι καὶ τὸ Σιμωνίδου ἐπίγραμμα.

Ἴσθμια δῖς, Νεμέα δῖς, Ὀλυμπία ἐστεφανώθην,
οὐ πλάτει νικῶν σώματος, ἀλλὰ τέχνα,
Ἄριστόδνημος. Θράσιδος Ἀλεῖος πάλαι».

Πρόβλ. καὶ σελ. 66. Κατὰ ταῦτα λοιπὸν μετρικὰ ἄτακτα εἶνε τοιαῦτα συνθέσεις, αἵτινες δὲν δύνανται νὰ ἀναχθῶσιν εἰς τὰς κατὰ στίχον, διότι δὲν ἔχουσι συνεχῶς ἀνακυκλούμενον ἓν καὶ τὸ αὐτὸ μέτρον, ἀλλὰ διάφορα μέτρα ἀναμειγμένα, ἐν τῇ μίξει δὲ ταύτῃ τῶν διαφορῶν μέτρων δὲν τηροῦσιν ὠρισμένην τάξιν οὐδ' ἔχουσι τεκμήρια διαιρέσεως εἰς διάφορα μετρικὰ συστήματα. Αἱ συνθέσεις λοιπὸν αὐταὶ ἀποτελοῦσι παρὰ τὰς κατὰ στίχον καὶ τὰς κατὰ σύστημα συνθέσεις τρίτον γένος ἀντίθετον τῶν δύο ἐκείνων κυρίων γενῶν, ἐπειδὴ ἐν ἐκείνοις μὲν ἐπικρατεῖ τάξις τις τῆς συνθέσεως τῶν μέτρων, ἐν τούτοις δὲ λείπει ἡ τάξις, ὅθεν καὶ μετρικὰ ἄτακτα καλοῦνται. Πλὴν ἀλλ' οὕτω περιωρισμένη εἶνε ἡ χρῆσις τῶν μετρικῶν ἀτάκτων, ὥστε οὐδεμία ἀνάγκη νὰ πλασθῇ χάριν αὐτῶν τρίτον κύριον γένος. Ὁ Ἡφαιστίων εἰς τὰ μετρικὰ ἄτακτα ἀναφέρει πρῶτον μὲν μεταγενέστερον τι ἐπικοσαυρικὸν ποίημα, τὸν Μαργίτην, ἐν ᾧ δακτυλικὰ ἐξάμετρα καὶ ἰαμβικὰ τρίμετρα ἄνευ οὐδεμιᾶς τάξεως ἀνεμίγνυντο μετ' ἀλλήλων, διότι κατ' ἀρχὰς μὲν μετὰ δέκα ἐξάμετρα ἐπεφέρετο ἓν τρίμετρον, εἶτα δὲ μετὰ πέντε, ἔπειτα μετὰ ὀκτώ ἐξάμετρα (πρόβλ. σχολ. Ἡφαιστ. σελ. 218), ἡ δ' ἀταξία ἐγένετο ἐνταῦθα ἐξεπίτηδες συμφώνως πρὸς τὴν στωικὴν ἔννοιαν. Εἶτα δὲ ἀναφέρει καὶ τὸ τοῦ Σιμωνίδου ἐπιγράμμα, ἐν ᾧ τῷ ἠρώφῃ ἐπιφέρεται ἐλεγείον καὶ ἔπειτα ἰαμβεῖον. Οὐκ ἀδίκως ὁμοίως ὁ Οὐεστφάλιος ἀποδοκιμάζει τὸν τῶν παλαιῶν μετρικῶν χαρακτηρισμὸν τοῦτον τοῦ ἐπιγράμματος τοῦ Σιμωνίδου, ὡς ἔχοντος πλήρη ἄδειαν νὰ ποιήσῃ τοιοῦτο ποίημα κατὰ τὸ πρᾶδειγμα τοῦ Ἀρχιλόχου.

Ε'. Μικτὰ κατὰ δυότηματα ἢ μικτὰ δυσσηματικά.

267. Ὁ Ἡφαιστίων ὀρίζων ἐν σελ. 61 τὰ μικτὰ κατὰ συστήματα ἢ μικτὰ συστηματικά λέγει «μικτὰ δέ, ὅσα μέρος μὲν τι ἔχει κατὰ σχέσιν, μέρος δέ τι ἀπολελυμένον ἢ ἐξ ὁμοίων». Ἐν τοῖς ποιήμασι δηλονότι τούτοις (ἢ ἐν ἐνὶ καὶ τῷ αὐτῷ συνεχῆ μέρει μείζονός τινος ποιήματος) συνάπτονται πλείονες τῶν ἐν ἀριθ. Α', Β' καὶ Γ' μνημονευθεισῶν κυρίων κατηγοριῶν τῆς συστηματικῆς συνθέσεως. Τοιαῦτα δὲ ποιήματα εἶνε λόγου χάριν αἱ πλείσται τῶν παρόδων τοῦ Αἰσχύλου καὶ πολλὰ τῶν λοιπῶν χορικῶν ἁσμάτων αὐτοῦ, ἐν οἷς προηγείται μὲν μέρος ἐξ ὁμοίων κατὰ περιορισμούς ἀνίσους, ἔπειτα δὲ μέρος

κατὰ σχέσιν ἢ τοὶ ἀντιστροφικόν. Τοιαῦτα εἶνε προσέτι πολλὰ μόνωδιαι τοῦ τε Σοφοκλέους καὶ τοῦ Εὐριπίδου, ἐν αἷς μέρει τινὶ κατὰ σχέσιν συνάπτεται μέρος ἀπολελυμένον, ἀλλοιοστροφικόν ἢ ἑτεροστροφικόν. Τὰ δὲ ἐν τῇ β' τοῦ Ἡφαιστίωνος περὶ ποιήματος πραγματεία λεγόμενα (σελ. 67) «μικτὰ ἐστὶ συστηματικά, ὡσπερ εἴ τις τὴν πρώτην ὁδὸν ἐν τῷ πρώτῳ Ἀλκίου καὶ τὴν δευτέραν συνάψει, συστηματικῆς οὐσῆς αὐτῶν ἑκατέρας» ὁ Οὐεστφάλιος ἀποδοκιμάζει ὡς ἀντικτρὺς ἀνόητα, ῥυέντα δὲ οὐχὶ ἐκ τοῦ Ἡφαιστίωνος, ἀλλ' ἐκ τινος διασκευαστοῦ τοῦ συγγράμματος τούτου. Ἡ βραχυτέρα, λέγει, πραγματεία ἔχει τὸ ὀρθὸν καὶ ἐλέγχει τοὺς νομίζοντας ὅτι αὕτη εἶνε ἐπιτομὴ τῆς μείζονος ὡς οὐχὶ ὀρθῶς φρονοῦντας.

ΣΤ'. Κοινὰ κατὰ δυότηματα ἢ κοινὰ δυσσηματικά.

268. Περὶ τῆς κατηγορίας ταύτης πραγματεύεται ὁ Ἡφαιστίων ἐν σελ. 61 καὶ 67, ἀναφέρει δ' εἰς αὐτὴν τοιαῦτα ποιήματα, ἅτινα δύναται τις νὰ λάβῃ καὶ ὡς κατὰ σχέσιν γεγραμμένα καὶ ὡς ἐξ ὁμοίων ἢ ἀπολελυμένα. Πλὴν ἀλλ' ὁμοίως ἡ ἑτέρα τῶν δύο ἐκδοχῶν εἶνε ἐκαστοτε ἡ ὀρθή.

269. Τοιαῦτα περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ Ἡφαιστίωνος περὶ ἀποδοκίματων κατηγοριῶν τῶν μετρικῶν συνθέσεων. Αἱ κατηγορίαι αὗται περιέχουσι μὲν ἀληθῶς ὕλην πλουσίαν καὶ πλείστου ἡμῖν λόγου ἀξίαν, ἐνταῦθα ὁμοίως, ὡς παρατηρεῖ ὁ Οὐεστφάλιος, δὲν φαίνονται ἀκριβῶς ἀφωρισμένα, οἷον α') ἡ τρις ἐπαναλαμβανομένη κατηγορία τῶν κοινῶν (κοινὰ κατὰ γένος, κοινὰ κατὰ σύστημα, κοινὰ κατὰ σχέσιν) φαίνεται ὅτι ἐπενοήθη ἀπλῶς ὡς ἀντίθεσις εἰς τὴν τριπλῆν τῶν μικτῶν κατηγορίαν· β') αἱ τρεῖς κατηγορίαι, ἡ τῶν ἀστροφῶν μερῶν, ἡ τῶν ἀντιθετικῶν καὶ ἡ τῶν μετρικῶν ἀτάκτων, τοῦλάχιστον δὲν ἀνήκουσιν εἰς ὃν τόπον καταχωρίζει αὐτάς ὁ Ἡφαιστίων ἐν τῷ ὑπ' αὐτοῦ περὶ ἀποδοκίματων συστήματι τῶν μετρικῶν συνθέσεων, καθ' ὅλου δὲ εὐκόλως δυνάμεθα νὰ στερεθῶμεν αὐτῶν ὡς οὐδεμίαν πρακτικὴν σημασίαν ἔχουσῶν· γ') αἱ κατηγορίαι τῶν ἀπολελυμένων καὶ τῶν ἐξ ὁμοίων δὲν ἀποτελοῦσι δύο γένη ὁμοταγῆ τοῖς κατὰ σχέσιν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀμφοτέραι ἀποτελοῦσιν ἓν γένος δεύτερον, ἀντικείμενον τοῖς κατὰ σχέσιν, οὕτω δὲ ὥστε τὰ ἐξ ὁμοίων εἶνε ἀπλῶς εἰδός τι τῶν ἀπολελυμένων.

270. Τοῖς ὑπὸ τοῦ Ἡφαιστῖωνος περὶ τῶν διαφόρων ἰδεῶν τῆς τῶν ποιημάτων συνθέσεως λεγομένοις ἀναγκαῖον φαίνεται νὰ προστεθῶσιν ἐνταῦθα τὰ ἐξῆς· α') καθ' ὅλου εἰπεῖν ἢ μὲν κατὰ στίχον σύνθεσις ἦτο οἰκεία τῆς ῥαψωδουμένης καὶ ἄνευ μέλους ἀπαγγελλομένης ποιήσεως, δῆλον ὅτι τοῦ ἔπους καὶ τοῦ διαλόγου τῶν δραμάτων, ἢ δὲ συστηματικῆ τῆς λυρικῆς ποιήσεως καὶ τῶν ἄσμάτων τοῦ δράματος. β') Τῆς μὲν μονοστροφικῆς συνθέσεως χρῆσιν ἐποιήσατο ἢ μονωδικὴ λυρικὴ τῶν Αἰολέων καὶ Ἰώνων καὶ οἱ μιμησάμενοι αὐτοὺς ἐν τοῖς Ἀλεξανδρεωτικοῖς καὶ Ῥωμαϊκοῖς χρόνοις, τῆς δὲ κατὰ περικοπὴν ἢ χορικὴ λυρικὴ καὶ τὸ δράμα. γ') Ἡ ἐπωδικὴ σύνθεσις (α α β) ἐπικρατεῖ μὲν μάλιστα ἐν τοῖς τοῦ Πινδάρου ἐπινίκιοις, συχνὰ δὲ εὐρίσκειται καὶ ἐν τῷ δράματι καὶ μάλιστα ἐν τῇ παρόδῳ. Συνήθως ὁμοῦς ἐν τῷ δράματι ἐπικρατεῖ τὸ σχῆμα α α β β (γ γ), τουτέστιν ἢ κατὰ συζυγίας σύνθεσις. δ') Τῶν ἀπολελυμένων χρῆσις ἐγένετο κυρίως ἐν τῷ νόμῳ καὶ τῷ διθυράμβῳ, εἶτα δὲ καὶ ἐν ταῖς σκηναῖς μονωδικαῖς τῆς μεταγενεστέρως τραγωδίας.

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ Β' ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ


Α'. ΜΕΤΡΑ ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ'


Περὶ τοῦ δακτυλικοῦ ἑξαμέτρου.

271. Δακτυλικά καθόλου μέτρα λέγονται τὰ ἐκ τοῦ δακτύλου ὡς κυρίου ποδὸς συγκροτούμενα, ὅπως καὶ ἀναπαιστικά, τροχαϊκά, ἰαμβικά καὶ λοιπὰ καλοῦνται τὰ κύριον ἢ μετρικὸν πόδα ἔχοντα ἀνάπαιστον, τροχαῖον, ἴαμβον κτλ. Διότι πλὴν τῶν κυρίων τούτων ποδῶν, ἐξ ὧν δηλαδὴ συνήθως καὶ κυρίως ἀπηρτίζοντο τὰ μέτρα, ἐγένετο χρῆσις ἐν αὐτοῖς καὶ ἄλλων δευτερευόντων ποδικῶν σχημάτων, οἷον ἐν τοῖς δακτυλικοῖς π. χ. μέτροις πλὴν τοῦ δακτύλου, οὗ ἢ μὲν θέσις ἀπετυποῦτο διὰ μιᾶς μακρᾶς συλλαβῆς, ἢ δὲ ἄρσις διὰ δύο βραχειῶν (θ. ἄρσ.), ἐγένετο χρῆσις κατὰ δεύτερον λόγον καὶ τοῦ σπονδείου (θ. ἄρσ.). Ἐπειδὴ δὲ ἡ θέσις πρὸς τὴν ἄρσιν εἶχε λόγον ὡς 2 : 2 ἢ 1 : 1, τουτέστι τὸν τοῦ ἴσου, καὶ οὕτως ὁ ρυθμὸς ἔβαινεν ὁμαλῶς καὶ κοσμίως, διὰ ταῦτα ὁ τετράσημος οὗτος πούς εἶχεν ἦθος σεμνὸν καὶ ἀξιοματικόν. Ἡύξανετο δ' ἔτι μᾶλλον τὸ ἀξίωμα καὶ ἡ σεμνότης τοῦ ποδὸς τούτου διὰ τῆς συναιρέσεως τῶν δύο βραχειῶν τῆς ἄρσεως εἰς μίαν μακράν, ὅτε δηλαδὴ ἐλάμβανε τὸ σχῆμα τοῦ σπονδείου. Τὴν δὲ λύσιν τῆς θέσεως ἀποφεύγουσιν οἱ παλαιοὶ ποιηταὶ ἐν πᾶσι τοῖς δακτυλικοῖς μέτροις, διότι οὕτω γεννᾶται σχῆμα ἔχον ἦθος ταχύτερον καὶ θερμότερον παρὰ τὸ τῶν δακτυλικῶν μέτρων οἰ-

σήμῳ ἰαμβικῷ τῆς παλαιᾶς μουσικῆς καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον προφερομένων, ὥστε τὸ ὅλον ἐξάμετρον ἰσοῦται δύο $\frac{3}{2}$ ποσὶ τῆς νεωτέρας μουσικῆς



Ἡ τάξις ὁμοῦς τῶν σημείων ἠδύνατο νὰ ἔχη καὶ ἄλλως, ἡ κυρία δηλαδὴ θέσις νὰ κατέχη τὴν τρίτην χώραν, νὰ προηγῆται δὲ ἡ δευτερεύουσα θέσις καὶ ἡ ἄρσις ὡς ἀνάκρουσις, ὡδε δηλαδὴ



Αὕτη δὲ εἶνε ἡ τελευταία γνώμη τοῦ Οὐεστφαλίου, ὅστις πρότερον (βλ. Westphal, Fragm. und Lehrsätze der griech. Rhythmiker. Leipzig 1861 σελ 180 κέ.) παρεδέχετο τὴν ἐξῆς σημασίαν



ὑπὲρ ἧς καὶ ὁ Ῥοσβόχιος ἀποφαίνεται ἐν τῇ γ' ἐκδ. τοῦ εἰδικοῦ μέρους τῆς μετρικῆς σελ 24. Ἡμεῖς ἀπλούστερον καὶ φυσικώτερον νομίζομεν τὸν πρῶτον τρόπον τῆς σημασίας, ὃν ἐν ἀρχῇ ὡς ἡμέτερον ἐτάξαμεν, οὐδαμῶς δὲ ἰσχυρίζομεθα ὅτι καὶ οἱ παλαιοὶ τῷ τρόπῳ τούτῳ ἠκολούθουν, διότι δυστυχῶς οὐδὲν παρεδόθη ἡμῖν ἀκριβέστερον περὶ τῆς τάξεως τῶν σημείων, ἢ περ ἠκολούθουν οἱ παλαιοὶ σημαζόμενοι τὸ ἐξάμετρον, οὐδὲν δὲ ἄλλο θετικώτερον τεκμήριον ἔχοντες περὶ τῆς τῶν ἀρχαίων σημασίας δὲν δυνάμεθα νὰ πιστεύσωμεν ἀπλῶς τῇ ἰδίᾳ ἡμῶν κρίσει. Ἄλλ' ἐπειδὴ ἐξ ἀνάγκης πρέπει νὰ δεχθῶμεν μίαν τινὰ σημασίαν παραδείγματος χάριν, ὡς τοιαύτην δεχόμεθα τὴν πρῶτην ταχθεῖσαν ὡς ἀπλουστέραν.

275. Γένεσις τοῦ ἐξαμέτρου. Ἐκ τῶν εἰρημένων περὶ τῆς ῥυθμικῆς διαρίσεως τοῦ δακτυλικοῦ ἐξαμέτρου γίνεται δῆλον πῶς οἱ Ἑλληνας προήχθησαν ὥστε πρῶτον πάντων τῶν μέτρων τοῦτο νὰ ἐξεύρωσιν. Ἡ φύσις δῆλον ὅτι τῆς μελωδίας ἀπαιτεῖ νὰ διαιρῆται εἰς μουσικὰς περιόδους, ἢ δ' ἀπλουστάτη μουσικὴ περίοδος εἶνε ἡ δικῶλος, ἐξ ἠγουμένου καὶ ἐπομένου κῶλου ἀπαρτιζομένη. Ἡ εὐρεσις λοιπὸν καὶ χρῆσις δικῶλου τινὸς περιόδου ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς Ἑλληνικῆς μουσικῆς ἦτο φυσικωτάτη. Καὶ ἡ μὲν τῶν νεωτέρων ἔθνων αἴσθησις ἀσμενίζει μᾶλλον τοῖς τετραποδικοῖς κῶλοις, ὅθεν καὶ ἐν τῇ νεωτέρᾳ

μουσικῇ ἐπικρατεῖ παρὰ πολὺ ἡ τετραποδία. Ὡσαύτως δ' ἐπικρατεῖ ἡ τετραποδία καὶ ἐν τῇ παλαιᾷ Ἑλληνικῇ μουσικῇ τέχνῃ καθ' ὅλου, μάλιστα δ' ἐν τῇ ἀκμῇ αὐτῆς. Ὡσαύτως ἀποδείκνυται ἡ τετραποδία χρῆσιμος οὕσα καὶ ἐν τοῖς ἀρχαιοτάτοις μέτροις τῶν ἐν τῇ Ἀσίᾳ Ἰαπετικῶν (Ἰνδογερμανικῶν) ἔθνων. Παρὰ τοῖς Ἑλλησιν ὁμοῦς ἐν τοῖς ἀρχαιοτάτοις χρόνοις εὐρίσκομεν ἐπικρατοῦσαν τὴν τριποδίαν. Τοιοῦτον ἦτοι ἐκ τριποδιῶν συγκείμενον εἶνε τὸ μέτρον τῆς ἀρχαιοτάτης ὑμνωδικῆς καὶ νομικῆς ποιήσεως καὶ τοῦ ἔπους, τοιοῦτο τὸ τῆς ἐλεγείας καὶ τὸ τῶν ἀρχῶν τῆς ἐξ ὑποκειμένου λυρικῆς ποιήσεως, τοιοῦτο τέλος καὶ τὸ τῶν ἐπιτριτοδακτυλικῶν ἦτοι Δωρικῶν λεγομένων στροφῶν, καίτοι ἐν ταῖς τελευταίαις ἡ τριποδία ἀναμίσγεται μετ' ἄλλων στοιχείων εἰς τεχνικώτερα μετρικὰ εἶδη, ὃ δ' ἡσύχιος καὶ σεμνὸς χαρακτήρ τῆς ἀρχαιοτάτης ποιήσεως ἀγνοῶν τὴν ῥυθμικὴν μεταβολὴν ἠρκεῖτο εἰς τὴν ἐπανάληψιν τοῦ αὐτοῦ προσφιλοῦς αὐτῇ στοιχείου, τῆς τριποδίας, πρὸς συγκρότησιν τῶν περιόδων. Ἡ εὐρεσις λοιπὸν ἀρχικοῦ τινὸς μέτρου ἦτοι περιόδου δικῶλου, ἐκ δύο συγκειμένου τριποδιῶν, δείκνυται ἐκ τῶν εἰρημένων φυσικωτάτη. Ὑπολείπεται δὲ νὰ ἐξηγηθῇ καὶ ἡ εὐρεσις καὶ χρῆσις τοῦ τετρασήμερου δακτυλικοῦ ποδός. Αἱ μουσικαὶ τέχναι παρὰ τοῖς Ἑλλησιν ἐγεννήθησαν ἐκ τῆς λατρείας τοῦ θεοῦ. Ἐν τῇ πρὸς τὸ θεῖον ὁμιλίᾳ μετεωρισθεὶς ὁ λόγος ἔλαβε μορφὰς διαφόρους τῶν ἐν τῇ κοινῇ τῶν ἀνθρώπων πρὸς ἀλλήλους ὁμιλίᾳ συνήθων. Ὁ μὲν ἦτο πέζος, ὃ δ' ἐγένετο μετάρσιος, ποιητικὸς. Μήτηρ λοιπὸν τῆς ποιήσεως ἐν τῷ κατ' ἀρχὴν βίῳ ὡσπερ τῶν ἄλλων ἔθνων οὕτω καὶ τῶν Ἑλλήνων ἐγένετο ἡ προσευχὴ καὶ ὁ ἔπαινος τοῦ θεοῦ. Εἶτα δὲ πρὸς τὸ θεῖον ἀποτεινόμενος ὁ λόγος ἔλαβε προσέτι ποικίλην μεταβολὴν τῶν τόνων, ὥστε τὸ διάγραμμα τῆς προφορᾶς ἐγέννησε τὴν ᾠδὴν, τὴν μελωδίαν. Ὁ τόπος τέλος, περὶ ὃν οἱ ἄνθρωποι προσήχοντο πρὸς τὸ θεῖον, ἦτο ὁ βωμός, ἐφ' οὗ ἐκαίοντο τὰ ἱερά, εἰ δὲ ἄδοντες πανηγυρικῶς περιεπόλουν. Ἡ περὶ τὸν βωμὸν δὲ αὕτη κίνησις ἐγένετο ἀρχὴ τῆς ὀρχηστικῆς, ὥστε ἡ ὀρχησις τῶν παλαιῶν οὐδὲν ἄλλο ἦτο ἀρχῆθεν ἢ ἱερά περὶ τὴν θυσίαν κίνησις. Κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον ἐγεννήθησαν αἱ τρεῖς μουσικαὶ τέχναι καὶ συμφῶνως πρὸς τὴν γένεσιν καὶ ἐν τῇ ἀκμῇ ἔτι τῶν Ἑλλήνων ὑπηρετοῦσι κατ' ἐξοχὴν τῇ τοῦ θεοῦ λατρείᾳ. Ἐκ τῆς λατρείας χορηγοῦνται αὐταὶ αἰεὶ νέαν ζωὴν καὶ ἀδιαλείπτως βλέπομεν ἐξ αὐτῆς γεννώμενα νέα ποιητικὰ εἶδη. Ἀρχὴ ὁμοῦς καὶ βᾶσις τῆς ἀρχαίας μουσικῆς

εἶνε ἢ ὦδῃ ἢ ἢ τοῦ ποιητοῦ λέξις. Ὅθεν οὐδὲν θαυμαστὸν ὅτι ἡ διαί-
 ρεσις τοῦ ὑπὸ τοῦ μέλους καταλαμβανομένου χρόνου ἐξήρτητο ἐν τοῖς
 ἀρχαιοτάτοις χρόνοις ἀκριβῶς ἐκ τῆς ποσότητος τῶν συλλαβῶν τῆς
 λέξεως τῶν τε μακρῶν καὶ τῶν βραχειῶν. Ἐκ μιᾶς λοιπὸν μακρᾶς
 ἐπὶ τῆς θέσεως, ἣτις ἐλάμβανε τὸν ῥυθμικὸν τόνον, καὶ ἐκ δύο βρα-
 χειῶν (ἢ μιᾶς μακρᾶς) ἐπὶ τῆς ἄρσεως ἀπετελέσθη ὁ ἐλάχιστος δα-
 κτυλικὸς πούς, ἐκ μιᾶς δὲ πάλιν μακρᾶς λαμβανούσης τὸν ῥυθμικὸν
 τόνον καὶ μιᾶς βραχείας ἀπετελέσθη ὁ ἐλάχιστος ἰαμβικὸς πούς. Καὶ
 ὁ μὲν δακτυλικὸς ὡς ἔχων ἴσα τὰ ποδικὰ μέρη, τὴν θέσιν δηλαδὴ καὶ
 ἄρσιν, εἶχε μείζονα σεμνότητα καὶ ἀξίωμα, ὁ δὲ ἰαμβικὸς διὰ τὸ
 ἄνισον τῶν ποδικῶν μερῶν εἶχεν ἥθος ζωηρότερον καὶ τροχερώτερον.
 Καὶ ἂν λοιπὸν δεχθῶμεν ὅτι ἀμφότερα τὰ ῥυθμικὰ ταῦτα γένη ἦσαν
 ἐπίσης ἀρχαῖα, ἢ τὸν σεμνὸν ἔχουσα χαρακτῆρα ἱερὰ ποιήσεις, ἣτις
 μετεχειρίζετο τὸν δακτυλικὸν ῥυθμόν, προηγῆθη ἐν τῇ τεχνικῇ αὐτῆς
 ἀναπτύξει τῆς μᾶλλον κεκνημένης καὶ ἐξ ὑποκειμένου, ἣτις μετεχει-
 ρίζετο τὸν ἰαμβικόν. Κατὰ ταῦτα λοιπὸν τὸ ἀρχαιότατον τῶν Ἑλ-
 ληνικῶν μέτρων εὐλογον ἦτο νὰ ἀπαρτισθῇ ἐκ δύο δακτυλικῶν τρι-
 ποδιῶν ἦτοι νὰ εἶνε αὐτὸ τὸ δακτυλικὸν ἐξάμετρον. Ἐκ τῶν εἰρη-
 μένων δηλοῦται προσέτι ἀρκούντως ὅτι τὸ δακτυλικὸν ἐξάμετρον δὲν
 παρήχθη ἐκ τῆς ἐνώσεως ἄλλων μέτρων εἰς ἓν, ὡς τινες τῶν νεωτέ-
 ρων ἰσχυρίσθησαν (1), ἀλλ' εἶνε πρωτότυπον. Μόνον δὲ ὡς πρὸς τὴν

(1) Πρῶτος τῶν νεωτέρων ὁ Θεόδωρος Βέργκιος (über das älteste Versmass der
 Griechen, Freiburg i/B 1854) ὁρμώμενος ἐκ τῆς πενθημιμεροῦς τομῆς τοῦ Ὀμη-
 ρικοῦ δακτυλικοῦ ἐξαμέτρου καὶ ἐκ τῆς ὑποθέσεως ὅτι ἡ γνωμικὴ ποίησις ἢ μέτρον με-
 ταχειριζομένη τὸν παροιμιακὸν ἦτο ἡ ἀρχαιοτάτη τῶν Ἑλλήνων ποιήσις, ἰσχυρίσθη
 ὅτι τὸ δακτυλικὸν ἐξάμετρον οὔτε τὸ ἀρχαιότατον τῶν Ἑλλήνων μέτρον ἦτο οὔδὲ
 πρωτότυπον, ἀλλὰ παράγωγον, γενόμενον ἐκ τῆς ἐνώσεως τοῦ ἐνοπλίου ἀποβαλόντος
 τὴν ἀνάχρουν ἦτοι τὴν πρώτην ἄρσιν

(-) - - - - -

καὶ τοῦ παροιμιακοῦ

- - - - -

Ἐπειδὴ δ' ὁ ἐνόπλιος κατὰ τὸν Βέργκιον ἐγένετο ἐκ τοῦ ἀρχαιότερου παροιμιακοῦ
 μειωθέντος τῇ τελευταίᾳ συλλαβῇ, τὸ ἐξάμετρον παρήχθη ἐκ δύο γνωμικῶν στίχων.
 Ἄλλ' ὅμως οὔτε ἡ γνώμη τοῦ Βέργκιου ὅτι ἡ ἀρχαιοτάτη τῶν Ἑλλήνων ποιήσις ἦτο
 γνωμικὴ καὶ μέτρον μετεχειρίζετο τὸν παροιμιακόν φαίνεται ὀρθή, οὔτε ὅτι ὁ ἐνόπλιος
 ἐγένετο ἐκ τοῦ παροιμιακοῦ κατ' ἀφαίρεσιν τῆς τελικῆς συλλαβῆς, οὐδ' ὅτι ἐν τῇ ἀρ-
 χαιοτάτῃ ποιήσει τὰ μέτρα ἠδύνατο κατὰ βούλησιν νὰ ἀρχωνται ἀπὸ τῆς ἄρσεως ἢ
 τῆς θέσεως καὶ ἀντὶ τῆς μακρᾶς νὰ γίνηται χρῆσις τῆς βραχείας, ὡς ὠσαύτως ἰσχυρί-
 ζετο ὁ Βέργκιος. Τέλος δὲ καὶ ἡ σύνθεσις τοῦ ἐξαμέτρου ἐκ δύο ἀνίσων κώλων, τριπο-

διάταξιν τῶν τομῶν καὶ τὴν μεταβολὴν τῶν δακτύλων καὶ σπον-
 δειῶν ἠδύνατο τὸ ἐξάμετρον νὰ ἔχη ἀπλούστερον τὸν σχηματισμὸν ἐν
 τοῖς πρὸ τοῦ Ὀμηρικοῦ ἔπους χρόνοις. Καθὼς δηλαδὴ τὰ δακτυλικά
 κῶλα πρὸ τῶν Ἀλκμαῖνι ἀπαρτίζονται ἐκ καθαρῶν δακτύλων καὶ αἱ
 δακτυλικαὶ τριποδία τῶν καλουμένων Δωρικῶν στροφῶν ἔχουσι τὸν
 σπονδεῖον μόνον κατὰ τὴν τελευταίαν χώραν, τηροῦσι δ' ἀσυναίρε-
 τον τὸν δάκτυλον κατὰ τὴν πρώτην καὶ δευτέραν, οὕτω φαίνεται
 πιθανόν ὅτι καὶ ἐν τῶν δακτυλικῶν ἐξαμέτρῳ ὁ σπονδεῖος πρότερον
 ἔκειτο ἐν τῶν τέλει τῶν δύο τριποδιῶν, ἢ δὲ τομῇ ἐπιπτεν εἰς τὸ μέ-
 σον ἀκριβῶς τοῦ μέτρου χωρίζουσα αὐτὸ εἰς δύο ἴσα μέρη

- - - - -

Ἐν τῇ ῥαψωδομένη ὁμως ποιήσει, ἦτοι τῇ ἄνευ μέλους ἀπαγγελλο-
 μένῃ, οἷα, ὡς προείπομεν, ἦτο ἡ Ὀμηρικὴ καὶ πᾶσα ἡ ὑστερον ἐπική
 ποίησις, ἢ συνεχῆς ἐπανάληψις οὕτως ἀπλοῦ μέτρου θὰ ἦτο λίαν μο-
 νότονος, τούτου ἕνεκα τὸ ἐξάμετρον ἦδη ἐν τῶν παλαιότατῳ μνημείῳ
 οὐ μόνον ἀπεριόριστον σχεδὸν προσέλαβεν ἄδειαν τῆς συναίρεσεως
 τῶν δύο βραχειῶν τῆς ἄρσεως, ἀλλὰ καὶ φεῦγον τὴν μονοτονίαν τῆς

δίας καὶ τετραποδίας, οὐδαμῶς φαίνεται πιθανή. Ἀφ' οὗ δὲ ὁ Οὐεστφάλιος πρῶτος
 πραγματευθεὶς περὶ τῆς ἱστορικῆς συναφείας τῆς Ἑλληνικῆς μετρικῆς καὶ τῆς τῶν
 συγγενῶν ἔθνων, Ἰρανίων, Ἰνδῶν, Γερμανῶν, Ἰταλῶν (zur vergleichenden Me-
 trik der Indogeramanen, 1860 ἐν Ad. Kuhns Zeitschr. f. vgl. Sprachforschung
 IX, σελ. 437 κέ., ἀπέδειξεν ὅτι τὰ ἀρχαιότατα μέτρα τῶν Ἰαπετικῶν τούτων ἔθνων
 συνέκειτο ἐκ δύο τετραποδιῶν ἀνὰ τέσσαρας ῥυθμικοὺς τόνους ἔχουσῶν, ἐπεχείρησε
 νεωστὶ ὁ H. Usener (der altgriechische Versbau, Bonn 1887) νὰ στηρίξῃ τὴν
 γνώμην τοῦ Βέργκιου περὶ τοῦ δακτυλικοῦ ἐξαμέτρου διορθῶν αὐτήν. Ὁρμώμενος λοι-
 πὸν ὁ Οὐσενῆρος ἐκ τῆς κατὰ τρίτον τροχίον τομῆς τοῦ ἐξαμέτρου ἐζήτησε διὰ μα-
 κρῶν νὰ ἀποδείξῃ ὅτι συνέστη ἐκ τοῦ διπλασιασμοῦ τοῦ παροιμιακοῦ

— — — — —

ὥστε ἐκ δύο τετραποδιῶν μετ' ἀδιάφορου συλλαβῆς τῆς τελικῆς οὐ μόνον τῆς δευτέρας,
 ἀλλὰ καὶ τῆς πρώτης τετραποδίας. Ἀποσαφείσε δὲ τῆς ἀρχικῆς συλλαβῆς, ἢ πρώτη
 τετραποδία ἐγένετο τριποδία. Ἄπορον ὅμως πῶς καὶ διὰ τίνα λόγον ἀπεβλήθη ἡ
 πρώτη αὕτη συλλαβή, εἴτα δὲ πῶς οἱ Ἕλληνες ἐν τῶν ἀρχαιοτάτῳ τούτῳ μετρῳ ἠρέ-
 σκοντο τῇ συνθέσει εἰς μίαν περίοδον δύο ἀνομοίων ῥυθμικῶν στοιχείων, τῆς δακτυλι-
 κῆς τριποδίας μετὰ τριῶν θέσεων καὶ τῆς ἀναπαιστικῆς τετραποδίας μετὰ τεσσάρων.
 Τότε δικαιότερον ἔπρεπε τὸ μέτρον τοῦτο νὰ ὀνομασθῇ οὐχὶ ἐξάμετρον ἀλλ' ἑπταμε-
 τρον. Ἢ δὲ ἀδιάφορος συλλαβὴ ἐν τῶν τέλει τοῦ πρώτου κώλου οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἡ
 ἀρχικὴ τοῦ δευτέρου, ἢ παραδείγματα οὐ μόνον ἐκ τοῦ Ὀμήρου, ἀλλὰ καὶ ἐκ μεταγε-
 νεστέρων ποιημάτων καὶ ἐξ ἐπιγραμμάτων συνέλεξεν ὁ Οὐσενῆρος, πρέπει ἀπλῶς νὰ
 ἀποδοθῇ εἰς τὴν τομὴν τοῦ μέτρου καὶ εἰς οὐδένα ἄλλον λόγον. Ὡστε καὶ ἡ γνώμη
 τοῦ Οὐσενῆρου ἐπιχειρήσαντος νὰ ἀποδείξῃ ὅτι τὸ ἀρχαιότατον τῶν σωζομένων Ἑλ-
 ληνικῶν μέτρων συνέκειτο κατ' ἀρχὰς ἐκ δύο τετραποδιῶν δὲν φαίνεται ὀρθή.

τομῆς κατ' αὐτό τὸ μεθόριον τῶν δύο κώλων, ἀντ' αὐτῆς μεταχειρίζεται δύο κυρίας τομὰς ἐπὶ μέσου τοῦ τρίτου ποδός, τὴν πενθημιμερῆ καὶ τὴν ἔτι μᾶλλον προσεγγίζουσαν τῷ τέλει τοῦ πρώτου ῥυθμικοῦ στοιχείου κατὰ τρίτον τροχαῖον, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἄλλας δευτερευούσας ἀλλαχοῦ, οἷαν τὴν ἐφθημιμερῆ καὶ τὴν βουκολικὴν. Ἐκ τούτων δὲ τὸ ἠρῶν λαμβάνει μεγάλην καὶ ἀνεξάντλητον πληθὺν σχημάτων ἀνευ οὐδεμιᾶς βλάβης τῆς μεγαπρεποῦς ἀπλότητος τοῦ ῥυθμοῦ.

276. Ἦθος τοῦ ἐξαμέτρου. Τὸ δ' ἦθος τοῦ δακτυλικοῦ ἐξαμέτρου συμφώνως χαρακτηρίζουσιν οἱ παλαιοὶ τεχνικοὶ ὡς σεμνὸν καὶ ἀξιωματικόν, οἷον ὁ μὲν Ἀριστοτέλης (ῥήτορ. 3, 8) λέγει περὶ αὐτοῦ «τῶν δὲ ῥυθμῶν ὁ μὲν ἠρῶς σεμνός καὶ λεκτικός καὶ ἀρμονίας οὐ δεόμενος», διότι οὕτω νομίζω ὅτι ὀρθότερον πρέπει νὰ γραφῆ ἑνταῦθα ἀντὶ τοῦ παραδεδομένου «καὶ ἀρμονίας δεόμενος» ἢ ἀντὶ πάσης ἄλλης διορθώσεως ὑπὸ τῶν νεωτέρων γενομένης. Ὁ Ἀριστοτέλης βεβαίως τοῦτο ἤθελε νὰ εἴπῃ ὅτι τὸ ἠρῶν σεμνὸν ὄν τὸ ἦθος καὶ λεκτικὸν ἐξήρει φιλῶς ἀπαγγελλόμενον καὶ οὐδενὸς ἐχρηζέτο μέλους. Ἀπορον δὲ πῶς οὐδεὶς, ὅσον ἐγὼ γινώσκω, παρετήρησε τοῦτο, ἀλλὰ πᾶν μᾶλλον ἄλλο ἢ τοῦτο ἐσκέφθησαν οἱ νεώτεροι κριτικοί. Ἀλλαχοῦ δὲ (περὶ ποιητ. 24) λέγει ὁ Ἀριστοτέλης «τὸ δὲ μέτρον τὸ ἠρωϊκὸν ἀπὸ τῆς πείρας ἤρμοκεν (τῆ ἐποποιίᾳ). Εἰ γὰρ τις ἐν ἄλλῳ τινὶ μέτρῳ διηγηματικὴν μίμησιν ποιοῖτο ἢ ἐν πολλοῖς, ἀπρεπὲς ἂν φαίνοιτο· τὸ γὰρ ἠρωϊκὸν στασιμώτατον καὶ ὀγκωδέστατον τῶν μέτρων ἐστίν, διὸ καὶ γλώττας καὶ μεταφορὰς δέχεται μάλιστα· περιττὴ γὰρ καὶ ἡ διηγηματικὴ μίμησις τῶν ἄλλων». Δῆλον δ' ὅτι οὐχὶ ψέγων ἀλλ' ἐπαινῶν ὁ Ἀριστοτέλης λέγει αὐτὸ «στασιμώτατον καὶ ὀγκωδέστατον τῶν μέτρων». Ὁ δὲ σχολιαστὴς τοῦ Ἡφαιστίωνος (ἐν Studemund Anecd. var. σελ. 137) αἰτιολογῶν τὸ ὄνομα ἠρῶν λέγει «ἠρῶν ἀπὸ τοῦ τὰς πράξεις τῶν ἠρώων τούτῳ γράφεσθαι τῷ μέτρῳ ἢ ὅτι *ἀντορον* τοῦτο ἢ καὶ *εὐρωστον* τὸ μέτρον ὡσπερ καὶ οἱ ἠρῶες». Ἡ δὲ σεμνότης τοῦ ἠρῶου ἀναφέρεται ὑπὸ τῶν τεχνικῶν εἰς τὸ δακτυλικὸν τοῦ ῥυθμοῦ γένος, εἶτα δὲ καὶ εἰς τὸ σχῆμα τῶν τετρασῆμων ποδῶν, ἐξ ὧν συγκροτεῖται. Διότι τοῦ μὲν δακτυλικοῦ γένους τοῦ ῥυθμοῦ, ἐν ᾧ ἡ ἄρσις καὶ ἡ θέσις ἔχουσι πρὸς ἀλλήλας τὸν τοῦ ἴσου λόγον, ὥστε ὁ ῥυθμὸς βαίνει ὁμαλῶς καὶ κοσμίως, οἰκεία εἶνε ἡ σεμνότης καὶ τὸ ἀξίωμα. Οἱ δὲ πόδες πρῶτον μὲν ἄρχονται

ἀπὸ τῆς θέσεως, ὅθεν ἀποδείκνυνται ἡσυχαιέτεροι τὸ ἦθος τῶν ἀντιθέτων, τῶν ἀπὸ τῆς ἄρσεως ἀρχομένων ἀναπαιστων, οἵτινες, ὡς παρατηρεῖ ὁ Διονύσιος, ἕνεκα τούτου καὶ πάθος τι προσλαμβάνουσιν, οὐ στεροῦνται οἱ δάκτυλοι, εἶτα δὲ ποδικὸν σχῆμα ἔχουσι μόνον τὸ τοῦ δακτύλου καὶ σπονδείου, ἄπερ ἀμφοτέρω εἶνε ἐπιεικῶς σεμνὰ καὶ ἀξιωματικὰ, οὐδέποτε δ' ἐπιδέχονται τὴν λύσιν τῆς θέσεως εἰς δύο βραχείας, οὐδέποτε δηλαδὴ λαμβάνουσιν ἀναπαιστικὸν σχῆμα ἢ τὸ τοῦ τετρασυλλάβου προκελευσματικοῦ *υ υ υ υ*, ὅπερ θὰ εἶχεν ἦθος ταχύτερον τοῦ δέοντος καὶ θερμότερον. Τὴν λύσιν δὲ τῆς θέσεως οἱ παλαιοὶ ἀποφεύγουσιν οὐ μόνον ἐν τῷ ἠρῶι, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις δακτυλικαῖς μέτροις διὰ παντός, πλὴν μόνον κατ' ἐξαιρέσειν, ὡς προείπομεν, ἐν τοῖς δακτυλικοῖς ὑπορχήμασι καὶ ἐν ταῖς θρηνητηριαῖς δακτυλικαῖς μονωδίαις τῆς μεταγενεστέρας τραγωδίας (1), ὧν τὸ ἦθος ἦτο πᾶνυ κεκινημένον. Πρὸβλ. Ἀριστείδ. Κοϊντιλ. σελ. 97 «οἱ μὲν ἐν ἴσῳ λόγῳ τεταγμένοι δι' ὁμαλότητα χαριέστεροι... Ἦσυχαιέτεροι μὲν οἱ ἀπὸ θέσεων προκαταστέλλοντες τὴν διάνοιαν, οἱ δὲ ἀπὸ ἄρσεων τῆ φωνῆ τὴν κροῦσιν ἐπιφέροντες τεταραγμένοι... Τῶν δὲ ἐν ἴσῳ λόγῳ οἱ μὲν διὰ βραχειῶν γινόμενοι μόνων τάχιστοι καὶ θερμότεροι, (οἱ δὲ διὰ μακρῶν μόνων βραδεῖς) καὶ κατεσταλμένοι, οἱ δ' ἀναμιξὲ ἐπίκοινοι· εἰ δὲ διὰ μηκίστων χρόνων συμβαίη γίνεσθαι τοὺς πόδας, πλειῶν ἢ κατάστασις ἐμφαίνειτ' ἂν τῆς διανοίας». Quintil. instit. 9, 4, 83 Quo quique (pedes) sunt temporibus pleniores longisque syllabis magis stabiles, hoc graviorem faciunt orationem, breves celerem et mobilem». Διονύσιος. Ἀλικαρν. περὶ συνθ. ὄνομ. 17 «σεμνότητα δ' ἔχει (ὁ ἀνάπαιστος) πολλήν· καὶ ἐνθα δεῖ μέγεθος περιθεῖναι τοῖς πράγμασι ἢ πάθος, ἐπιτήδειός ἐστι παραλαμβάνεσθαι... Ὁ δ' ἀπὸ τῆς μακρᾶς ἀρχόμενος λήγων δ' εἰς τὰς βραχείας, δακτυλικὸς μὲν καλεῖται, πᾶνυ δ' ἐστὶ σεμνός καὶ εἰς κάλλος ἀρμονίας ἀξιολογώτατος καὶ τό γε ἠρωϊκὸν μέτρον ἀπὸ τούτου κοσμεῖται ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ». Περὶ δὲ τοῦ σπονδείου λέγει ὁ Διονύσιος αὐτόθι «ὁ δ' ἀμφοτέρας τὰς συλλαβὰς μακρὰς ἔχων κέκληται μὲν σπονδεῖος, ἀξίωμα δ' ἔχει μέγα

(1) Κατὰ ταῦτα τὸ προφανῶς ἡμαρτημένον χωρίον ἐν τῇ δακτυλικῇ μονωδίᾳ τοῦ Φιλοκτήτου στ. 1207 «κράτ' ἀπὸ πάντα κτλ.» διορθωτέον, ὡς παρετηρήσαμεν ἐν τῇ ἐκδόσει τῆς Ἀντιγόνης σελ. 583, οὐχὶ ὡς ἄλλοι προβάλλονται, ἀλλὰ διὰ τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ προκελευσματικοῦ εἰς τὴν πρώτην χώραν τοῦ μέτρου τῇ προσθήκῃ ἐνός α ἢ τῇ ἀρχῇ, διὰ τῆς γραφῆς δηλαδὴ «ἄκρα τ' ἀπὸ πάντα καὶ ἄρθρα κτλ.»

καὶ σεμνότητα πολλήν». Τοιούτου δὲ καθ' ὅλου ὄντος τοῦ ἤθους τοῦ δακτυλικοῦ ἐξαμέτρου δῆλον ὅτι ὁσάκις ἐν αὐτῷ ἐπικρατοῦσιν οἱ σπονδαῖοι, προσγίνεται αὐτῷ μείζων σεμνότης καὶ δὴ καὶ τι πάθος, ὁσάκις δὲ ἐπικρατοῦσιν οἱ δάκτυλοι, προσλαμβάνει μείζονα κίνησιν καὶ θερμότητα. Καὶ ὅτι μὲν ὁ ποιητὴς ἐνιαχοῦ ἐπίτηδες ἐκλέγει τὴν συσσωρευσιν τῶν δακτύλων ἢ τὴν τῶν σπονδαίων πρὸς τὴν ἐπὶ τὸ γραφικώτερον ἀποτύπωσιν ῥυθμικοῦ ἤθους συμφώνου τῷ νοήματι τοῦ στίχου, τοῦτο εἶνε ἀναμφισβήτητον, ἀρκεῖ δὲ τὸ πολυθρύλητον παράδειγμα (Ὀδυσσ. λ. 598)

αὐθις ἔπειτα πέδονδε κυλίνδετο λᾶας ἀναιδῆς
(πρβλ. Ἰλ. E 745, N 158, Σ 421, Φ 235, Ψ 116, α 149), χάριν δὲ τοῦ ἀντιθέτου τὰ ἐξῆς, Ψ 221, ο 334, φ 15, χ 175, 192). Ὑπὲρ τὸν ἀληθῆ ὁμως λόγον οἱ παλαιοὶ τεχνικοὶ, οἷς ἀκολουθοῦσι συνήθως καὶ οἱ νεώτεροι, ἐνόμιζον ὅτι ἀνεύρισκον ἐν τοῖς Ὀμηρικοῖς ἔπεσι πολλῶν συχνότερα παραδείγματα τοῦ τοιούτου ῥυθμικοῦ χαρακτηρισμοῦ καὶ ἐκεῖ δηλαδὴ, ἐνθα ὁ ποιητὴς οὐδαμῶς ἐσκόπει τοιοῦτό τι. Πρὸς τὸ ἤθος ὁμως τοῦ δακτυλικοῦ ἐξαμέτρου, οἷον συμφώνως χαρακτηρίζουσιν οἱ παλαιοὶ τεχνικοὶ καὶ αὐτὸς ὁ Διονύσιος, οὐδαμῶς συμφωνοῦσιν ὅσα λέγει οὗτος (περὶ συνθ. ὄνομ. κεφ. 17 καὶ 20) περὶ τῶν δακτύλων τῶν ἐχόντων τὴν μακρὰν ἐλάσσονα τῆς δισημοῦ, ὅθεν καὶ οἱ νεώτεροι ἐδεξάντο ὅτι οἱ δάκτυλοι προσέφεροντο ὡς τρίσημοι (κύκλιοι) οὐ μόνον ἐπὶ τῶν δακτυλικῶν ἐξαμέτρων, ὅπως λέγει καὶ ὁ Διονύσιος, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ἄλλων μέτρων οἷων τῶν λογαοιδικῶν. Καὶ ἐντεῦθεν λοιπὸν ἀποδείκνυται ἡμαρτημένη ἢ ἐκδοχὴ αὕτη τοῦ Διονυσίου, ἐν δὲ τῇ εἰσαγωγῇ § 56 καὶ δι' ἄλλων πειστικῶν ἐπιχειρημάτων ἐδείξαμεν ἀρκούντως ὅτι ἡ θεωρία αὕτη τῶν κυκλίων ἢ τρισήμων δακτύλων καὶ ἀναπαίστων ἐρρῦη ἐξ ἡμαρτημένων θεωριῶν τῶν παλαιῶν ῥυθμικῶν καὶ γραμματικῶν οὐδεμίαν ἔχουσα πραγματικὴν ἀληθειαν. Περιστὸν δὲ νὰ παρατηρήσωμεν ὅτι οὐδαμῶς αἴρεται ἡ δυσχέρεια ἂν μετὰ τοῦ Ῥοσβαχίου (Spec. Metrik³ σελ. 22) δεχθῶμεν ὅτι ἐν μὲν τοῖς παλαιοῖς καὶ καλοῖς χρόνοις τὰ Ὀμηρικὰ ἐξάμετρα ἀπηγγέλλοντο μετὰ βραδυτέρας ἀγωγῆς καὶ ἀπέδιδον ἀκριβέστερον τὸν δακτυλικὸν ῥυθμὸν τὸν ἔχοντα τὸν τοῦ ἴσου λόγον, ἐν τοῖς ὕστερον δὲ χρόνοις ἀπηγγέλλοντο μετὰ ταχυτέρας ἀγωγῆς καὶ ὡς κύκλια, ὥστε ἀπέδιδον τὸν τοῦ διπλασίου λόγον.

277. Τομαὶ τοῦ ἐξαμέτρου. Αἱ κύριαι τομαὶ τοῦ δακτυλικοῦ ἐξα-

μέτρου πίπτουσιν εἰς τὸ μέσον τοῦ τρίτου ποδὸς εἴτε μετὰ τὴν θέσιν αὐτοῦ, καὶ αὕτη λέγεται τομὴ πενθημιμερῆς, οἷον Ἰλ. A 1

μῆνιν ἄειδε, θεά, | Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος,
εἴτε μετὰ τὴν πρώτην βραχείαν τῆς ἄρσεως, καὶ αὕτη λέγεται τομὴ κατὰ τρίτον τροχαῖον, οἷον A 9

Ἀπτοῦς καὶ Διὸς υἱός· ὁ γὰρ βασιλῆι χολωθείς.

Ἀμφότεραι αἱ τομαὶ αὗται εἶνε ἐπίσης σχεδὸν συχναὶ ἐν τοῖς Ὀμηρικοῖς ποιήμασι, συχνότερα ὁμως κατὰ ποσὸν τι ἢ κατὰ τρίτον τροχαῖον, ὡς ἐπιστάθη ἐκ τῶν νεωτέρων παρατηρήσεων, οἷον (κατὰ τὴν ἀρίθμησιν τοῦ Ludwich Aristarchs hom. Textescr. II, 326) ἐν τοῖς 611 στίχοις τῆς A ῥαψωδίας τῆς Ἰλιάδος 356 μὲν ἔχουσι τὴν κατὰ τρίτον τροχαῖον, 247 δὲ τὴν πενθημιμερῆ, ἐν δὲ τοῖς 804 στίχοις τῆς Ω ὁ λόγος τῶν δύο τούτων τομῶν ἔχει ὡς 441 : 355, ἐν δὲ τοῖς 444 τῆς α ῥαψ. τῆς Ὀδυσσεΐας ὁ λόγος ἔχει ὡς 268 : 175. Ἐκ τῆς ἐναλλαγῆς δὲ τῶν δύο τούτων τομῶν προσλαμβάνει τὸ μέτρον μείζονα ποικιλίαν. Παρὰ τοῖς Λατίνοις ποιηταῖς ἐπικρατεῖ παρὰ πολὺ ἢ πενθημιμερῆς, παρὰ δὲ τῷ Νόννῳ καὶ τοῖς μιμηταῖς αὐτοῦ τὰνάπαλιν ἢ κατὰ τρίτον τροχαῖον. Κανονικῶς δὲ μεταχειριζόμενοι οἱ περὶ τὸν Νόννον τὴν τομὴν ταύτην ἀποφεύγουσι τὴν σύμπτωσιν τῆς κατὰ τέταρτον τροχαῖον τομῆς. Καὶ ἡ μὲν πενθημιμερῆς πίπτουσα εὐθὺς μετὰ τὴν θέσιν προσποιεῖ τῇ ἀποθέσει τοῦ πρώτου κώλου μείζονα σεμνότητα, τὸ δὲ δεύτερον κῶλον ἀρχόμενον ἀπὸ διπλῆς ἄρσεως προσλαμβάνει μείζονα μὲν ταχύτητα καὶ θερμότητα ὅτε αὕτη σύγκριται ἐκ δύο βραχειῶν, μείζονα δὲ δύναμιν καὶ σεμνότητα ὅτε εἶνε μία μακρὰ, διότι ἐξ αὐτῆς καὶ τῆς ἐπιφερομένης μακρᾶς γεννᾶται σπονδαῖος, κατὰ δὲ τὴν ἑτέραν τομὴν τὴν κατὰ τρίτον τροχαῖον καὶ ἡ ἀπόθεσις τοῦ πρώτου κώλου ὡς τελευτῶντος εἰς βραχείαν συλλαβὴν εἶνε ἥττον ἀξιωματικὴ καὶ σεμνὴ καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ δευτέρου κώλου διὰ τὴν βραχείαν ἀνάχρουσιν δὲν διαπρέπει οὔτε ἐπὶ κινήσει οὔτε ἐπὶ σεμνότητι. Τούτων ἕνεκα ὑπὸ τῶν νεωτέρων μετρικῶν ἢ μὲν πενθημιμερῆς ἐκλήθη ἄρσενική, ἢ δὲ κατὰ τρίτον τροχαῖον θηλυκὴ, καὶ οἱ ὄροι οὗτοι ἔτυχον καθολικῆς ἀποδοχῆς, δικαιότερον ὁμως κατέκριναν τινες αὐτοὺς ὡς ἀηδεῖς καὶ ἀπρεπεῖς. Τέλος δὲ παρατηρητέον ὅτι ἐν τῇ κατὰ τρίτον τροχαῖον τομῇ μετὰ τὸ τελικὸν βραχὺ φωνῆεν οὐχὶ σπανίως εὐρίσκεται χασμωδία, οἷον Ἰλ. A 565

ἀλλ' ἀκέουσα κάθησο, ἐμῷ δ' ἐπιπείθεο μύθῳ,

ἔτι δὲ καὶ ἄλλαι ἄδειαι, αἵτινες εἶνε οἰκειᾶι τῆς ἀποθέσεως τοῦ μέ-
τρου. Πρὸς Usener, altgr. Versbau σελ. 77.

278. Πλὴν τῆς πενθημιμεροῦς καὶ τῆς κατὰ τρίτον τροχαιῶν οἱ
παλαιοὶ τεχνικοὶ μνημονεύουσι δύο ἔτι τομὰς τοῦ δακτυλικοῦ ἐξαμέ-
τρου, τὴν ἐφθημιμερῆ καὶ τὴν βουκολικῆν. Ἀμφότεραι αἱ τομαὶ
αὐταὶ πίπτουσιν εἰς τὸν τέταρτον πόδα, ὅπως ἐκεῖναι εἰς τὸν τρίτον,
καὶ ἡ μὲν ἐφθημιμερῆς μετὰ τὴν θέσιν τοῦ τετάρτου ποδός· οἶον

I 186 τὸν δ' εὖρον φρένα τερπόμενον φόρμιγγι λιγείη.

Φ 387 σὺν δ' ἔπεσον μεγάλῳ | πατάγῳ, || βράχε δ' εὐρεῖα
ἡ δὲ βουκολικῆ μετὰ τὸ τέλος τοῦ τετάρτου ποδός, οἶον [χθών·

Δ 315 ἀλλὰ σε γῆρας τείρει | ὁμοίον· || ὡς ὄφελέν τις.

424 κέ. πόντῳ μὲν τε πρῶτα | κορύσσεται, || αὐτὰρ ἔπειτα
χέρσῳ ῥιγνύμενον | μεγάλα βρέμει, || ἀμφὶ δέ τ' ἄκρας.

Καὶ ἡ μὲν πάλιν ἐφθημιμερῆς σχεδὸν κανονικῶς συνυπάρχει μετὰ το-
μῆς κατὰ τὸν δεύτερον πόδα, συχνότατα μὲν μετὰ τῆς τριημιμεροῦς
ἦτοι τῆς μετὰ τὴν θέσιν τοῦ δευτέρου ποδός τομῆς, σπανιώτερον δὲ
μετὰ τῆς κατὰ δεύτερον τροχαιῶν, οἶον

ε 19 εἴμ' Ὀδυσσεύς | Λαερτιάδης, || ὅς πᾶσι δόλοισιν.

A 7 Ἀτρείδης τε | ἀναξ ἀνδρῶν || καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.

Ἡ τοιαύτη δὲ διαίρεσις τοῦ δακτυλικοῦ ἐξαμέτρου εἶνε συχνότατη
παρ' Ὀμήρῳ καὶ μάλιστα ἐν τῇ Ἰλιάδι, καὶ καθ' ἣν ἔτι περιστάσιν
ὑπάρχει τομὴ τις τοῦ τρίτου ποδός, ταύτην πρέπει νὰ προτιμῶμεν,
ὅταν ἡ κατασκευὴ τοῦ λόγου καὶ ἡ στιγμὴ συνηγορῶσιν ὑπὲρ αὐτῆς,
οἶον ἐν Ἰλ. A 19, 20, 35, 48, 61, 66, 106, 107, 119, 131,
174, 177, 183, 195, 197, 206, 208, 225, 250 κτλ. Ἡ δὲ βου-
κολικὴ τομὴ ἐν μὲν τῇ ἐπικῇ ποιήσῃ κεῖται ἐν δευτέρῳ μοίρῳ καὶ
σπανίως μόνον ὡς κυρία τοῦ στίχου τομὴ, ἀλλ' ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ χρη-
σιμεύει ὡς δευτερεύουσα τομὴ τοῦ δευτέρου κώλου, ὡς κυρίας τοῦ
στίχου τομῆς χρησιμευούσης τῆς κατὰ τρίτον τροχαιῶν ἢ τῆς πενθη-
μιμεροῦς, οἶον [πολλά.

α 1 ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, || πολύτροπον, | ὅς μάλα

A 68 ἦτοι ὃ γ' ὡς εἰπὼν || κατ' ἄρ' ἔζετο, | τοῖσι δ' ἀνέστη.

Ἐν δὲ τῇ βουκολικῇ ποιήσῃ εὐρίσκειται πάνυ συχνή, ὅθεν ἔλαβε καὶ
τὸ ὄνομα, ἀλλ' ὁμως καὶ ἐνταῦθα μόνον συνεζευγμένη μετὰ τινος τῶν
τοῦ τρίτου ποδός τομῶν, οἶον παρὰ Θεοκρίτῳ

1, 64 ἄρχετε βουκολικᾶς, | Μοῖσαι φίλαι, | ἄρχετ' ἀοιδᾶς.

1, 2 ἄ ποτὶ ταῖς παγαῖσι | μελίσδεταί, | ἀδὺ δὲ καὶ τύ.

279. Τῶν τοῦ τετάρτου ποδός τομῶν κυριώτεραι εἶνε αἱ τοῦ τρί-
του ποδός, ὡς δηλοῖ ἡ χρῆσις αὐτῶν. Διότι ἐπιεικῶς μὲν συχνὰ εἶνε
τὰ παραδείγματα, ἐν οἷς λείπουσιν αἱ τομαὶ τοῦ τετάρτου ποδός, οἶον

A 1 μῆνιν ἄειδε θεά, || Πηληιάδεω | Ἀχιλῆος.

122 Ἀτρείδην κύδιστε, φιλοκτεανώτατε πάντων.

125 ἀλλὰ τὰ μὲν πολίων ἐξεπράθομεν, τὰ δέδασται.

161 καὶ δὴ μοι γέρας αὐτὸς ἀφαιρήσεσθαι ἀπειλεῖς.

164 Τρώων ἐκπέρσσω' εὐ ναιόμενον πτολίεθρον·

165 ἀλλὰ τὸ μὲν πλεῖον πολυάϊκος πολέμοιο.

176 ἔχθιστος δέ μοι ἐσσῑ διοτρεφέων βασιλῶν.

187 ἴσον ἐμοὶ φάσθαι καὶ ὁμοιωθῆμεναι ἄντην.

B 792 κέ. ὅς Τρώων σκοπὸς ἴζε || ποδωκείησι | πεπορθῶς

τύμβῳ ἐπ' ἀκροτάτῳ || Αἰσυνίταιο | γέροντος,

δέγμενος ὀπλότε ναῦφιν || ἀφορμηθεῖεν | Ἀχαιοί.

Πολλῶ δὲ σπανιώτερα τὰ παραδείγματα, ἐν οἷς λείπουσιν αἱ τομαὶ
τοῦ τρίτου ποδός, ὅτε κυρία τομὴ τοῦ στίχου γίνεται ἢ ἐφθημιμερῆς.
Τὸ ἡμισὺ που μέρος τῶν τοιούτων ἐξαμέτρων, ἐν οἷς παραλείπεται
ἡ τομὴ τοῦ τρίτου ποδός, ἔχουσιν ἐν τῇ χώρῳ ταύτῃ μείζον τι κύ-
ριον ὄνομα, οἶον

A 145 ἦ Αἴας ἦ Ἰδομενεύς ἦ δῖος Ὀδυσσεύς.

Λ 249 πρεσβυγενῆς | Ἀντηνοριδῆς, | κρατερόν ῥά ἐπένθος.

N 351 Ἀργείους δὲ | Ποσειδάων | ὀρόθυνε μετελθών.

χ 400 βῆ δ' ἴμεν· αὐτὰρ | Τηλέμαχος | πρόσθ' ἠγεμόνευεν.

πρὸς Ἡσίοδ. Θεογ. 614 οὐδὲ γὰρ | Ἰαπετιονίδης | Ἀσπ. 433
τοῖος ἄρ' | Ἀμφιτρωονιάδης |

Ὅταν δὲ αἱ τοῦ τρίτου ποδός τομαὶ παραλείπωνται οὐχὶ ἐν κυρίῳ
ὀνόματι ἀλλ' ἐν ἄλλῃ τινὶ λέξει, τότε αὕτη συχνὰ εἶνε σύνθετος καὶ
τὸ ὄριον τῶν δύο μερῶν τῆς συνθέσεως πίπτει μετὰ τὴν θέσιν ἢ μετὰ
τὴν πρώτην βραχεῖαν τῆς ἄρσεως τοῦ τρίτου ποδός, ὥστε ἐνταῦθα
ὑποσημαίνεται τοῦλάχιστον ἢ πενθημιμερῆς ἢ ἡ κατὰ τρίτον τρο-
χαιῶν· οἶον

A 466 ὦπτησάν τε περιφραδέως, | ἐρύσαντό τε πάντα.

Πρὸς A 584 ἀναίξας, Π 317 ἐπισταμένως, Λ 275 διαπρύσιον, Π
224 ἀνεμοσκεπέων, Σ 407 καλλιπλοκάμῳ, Τ 48 μενεπτόλεμος, 361
κραταιγύαλοι, Ψ 395 περιδρύφθη, ε 296 αἰθηρηγενέτης, 418 παρα|

πληγας, ζ 200 δυσ|μενέων, η 123 ειλό|πεδον, 283 θυμη|γερέων, λ 383 ύπεξ|έφυγον. Ἡ τοιαύτη τοῦ τρίτου ποδός τομὴ ἐνίοτε ἐξαρκεῖ ὥστε νὰ λείπη οὐ μόνον ἡ τομὴ τοῦ δευτέρου ποδός, ἤτις ὡς εἶπο-
μεν συνήθως συνυπάρχει μετὰ τῆς ἐφθημιμεροῦς (πρβλ. Δ 124, Θ 318, Ν 117, λ 582. 593, τ 577, φ 75), ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ ἐφθη-
μιμερής, οἶον

Ψ 159 ὄπλεσθαι τάδε δ' ἀμφι|πονυσόμεθ', οἷσι μάλιστα.

Θ 175 ἀλλ' οὐ οἱ χάρις ἀμφι|περιστέφεται ἐπέεσσιν.

Τὰ δὲ παραδείγματα, ἐν οἷς τὴν ἑλλειψιν τῆς πενθημιμεροῦς ἢ τῆς κατὰ τρίτον τροχαῖον τομῆς οὔτε κύριον ὄνομα οὔτε σύνθετον παρα-
μυθεῖται, εἶνε οὕτω σπάνια ὥστε ἐκάστη τοῦ Ὀμήρου ῥαψωδία κατὰ μέσον ὄρον ἐν μόνον ἀντιστοιχεῖ, οἶον

Α 218 ὅς κε θεοῖς | ἐπιπεῖθται, | μάλα τ' ἐκλυον αὐτοῦ.

Δ 332 ἀλλὰ νέον συνορινόμεναι κίνυντο φάλαγγες.

Πρβλ. προσέτι Π 155, Σ 312, δ 224, π 110, χ 270, ω 163, ἔνθα τὸ ὄριον τῆς συνθέσεως δὲν συμπίπτει τῇ τομῇ τοῦ τρίτου πο-
δός.

Τέλος δὲ παρατηροῦμεν ὅτι τοσοῦτον ἀπαραίτητος ἐφαίνετο τῷ πα-
λαιῷ ῥυθμοποιῷ κυρία τις τομὴ τοῦ τρίτου ποδός, ὥστε ἤρκετο καὶ ὅτε αὐταὶ ἐπιπτον μετὰ δύο λέξεων συνεχομένων, οἶον Β 782 ἀμφὶ
| Τυφωεῖ, τ 45 εἰς | ἀγορήν. Καθ' ἃ ὁμοῦς ὁ Gerhard (lect. Apol-
lonian. 1816 σελ. 129 - 139) καὶ ὁ Hoffmann (quaest. Homer. I 1848 σελ. 1 κέ.) παρατήρησαν, οὔτε αἱ προθέσεις ἐν καὶ ἐκ χωρί-
ζονται ἀπὸ τῆς πτώσεως αὐτῶν, οὔτε τὸ ἐγκλιτικὸν ἀπὸ τῆς τονι-
ζομένης λέξεως, οὔτε τὸ ἄρθρον (ὅταν δὲν ἔχη δεικτικὴν σημασίαν)
ἀπὸ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

280. Πλὴν τῶν εἰρημένων τεσσάρων τομῶν ἄς μόνας, ὡς εἶπο-
μεν, μνημονεύουσιν οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ, καὶ ἄλλας, ὡς εἰκός, ἔχει τὸ
ἐξάμετρον, διότι μετὰ πᾶσαν συλλαβὴν αὐτοῦ δύναται νὰ συμβαίη
τομὴ, ὥστε τὸ σύνολον τῶν τομῶν τοῦ ἑπτακαιδεκασυλλάβου ἐξαμέ-
τρου ἀνέρχεται εἰς ἑκαταίδεκα. Ἄλλ' ὁμοῦς πλὴν ἐκείνων, ἄς ἐμπρο-
σθεν διεκρίναμεν ὡς κυρίας, αἱ ἄλλαι εἶνε δευτερεύουσαι καὶ ἐπουσιώ-
δεις. Περὶ δὲ τῆς τομῆς τῆς κατὰ τὸν τρίτον πόδα, τουτέστιν ἐπὶ τέ-
λους αὐτοῦ, παρατηροῦσι καὶ οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ ὅτι εἶνε ἐπίληπτος·
οἶον ὁ Μάριος Οὐικτωρίνος σελ. 2516 λέγει «observatur, ne ter-
tius pes verbum finiat versumque a se diducat». Καὶ ἐγγωρεῖ

μὲν αὐτὴ, ὅταν συνυπάρχη μετ' αὐτῆς καὶ ἡ πενθημιμερής ἢ ἡ κατὰ
τρίτον τροχαῖον, οἶον

Α 53 ἐννήμαρ μὲν ἀνὰ στρατὸν | ὄχετο κῆλα θεοῖο.

ε 231 δῶκε μὲν οἱ πέλεκυν μέγαν, | ἄρμενον ἐν παλάμῃσιν.

Ε 580 Ἀντίλοχος δὲ Μύδωνα βάλ', | ἠνίοχον θεράποντα.
Οὐδέποτε ὁμοῦς μόνη εἰ μὴ ὀλιγάκις, οἶον

Α 179 οἴκαδ' ἰὼν σὺν νηυσὶ τε | σῆς καὶ σοῖς ἐτάροισιν.

Ο 18 ἦ οὐ μέμνη, ὅτε τ' ἐκρέμω | ὑψόθεν, ἐκ δὲ ποδοῖν.

Περὶ δὲ τῆς κατὰ τέταρτον τροχαῖον τομῆς ὁ μὲν Μάριος Οὐικτωρί-
νος σελ. 2508 καὶ ὁ Τερεντιανὸς Μαῦρος σελ. 1700 λέγουσιν ὅτι
μόνον κατ' ἐξίρεσιν εὐρίσκεται, ὁ δὲ Πρισκιανὸς θεωρεῖ ὡς πάθος
(passio), ἀλλ' ὁμοῦς αὐτὴ συζευγνομένη μετὰ τῆς ἐφθημιμεροῦς ἢ
τῆς βουκολικῆς εἶνε κανονικὴ, ὅπως καὶ ἡ κατὰ τὸν τρίτον πόδα συ-
ζευγνομένη μετὰ τῆς πενθημιμεροῦς ἢ τῆς κατὰ τρίτον τροχαῖον·
οἶον [ἄλλους.

Κ 108 σοὶ δὲ μάλ' ἔψου' ἐγώ· ποτὶ δ' αὖ | καὶ | ἐγείρομεν

Θ 163 νῦν δέ σ' ἀτιμύσουσι· γυναικὸς | ἄρ' | ἀντὶ τέτυξο.

Συχνὰ δὲ ἡ τομὴ αὐτὴ εἶνε καὶ ἡ μόνη τομὴ τοῦ τετάρτου ποδός· οἶον

Ζ 2 πολλὰ δ' ἄρ' ἔνθα καὶ ἔνθ' ἴθυσε | μάχῃ πεδίοιο.

Ὡσαύτως I 394. 482, Κ 317, Ψ 587. 760, Ω 60. 753, α 241,
δ 684, ε 272, η 192, μ 47, ρ 381. 399, σ 140, υ 223, χ 501.

Ἡ δὲ κατὰ τοὺς δύο τελευταίους πόδας τομὴ ἔχει ὡς ἐξῆς· ὅταν
μὲν ὁ πέμπτος πούς εἶνε δάκτυλος, τότε ἡ τομὴ εἶνε εὐχρηστος μὲν
καὶ κανονικὴ μετὰ τὴν θέσιν καὶ μετ' ἀμφοτέρας τὰς βραχείας
τῆς ἄρσεως τοῦ ε' ποδός, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῇ τομῇ τῇ μετὰ τὴν ἔκτην
θέσιν οὐδαμῶς προσέκρουον οἱ Ἕλληνας· ὅταν δὲ ὁ ε' πούς ἔχη σχῆμα
σπονδαίου, τότε σπανιωτέρα μὲν εἶνε ἡ τομὴ μετὰ τὴν θέσιν τοῦ πέμ-
πτου ποδός, σπανιωτάτη δὲ μετὰ τὴν ἄρσιν τοῦ ε' καὶ τὴν θέσιν τοῦ
ἔκτου, ὡς ἀκριβέστερον θὰ εἴπωμεν κατωτέρω ἐν τῷ περὶ σχήματος
τῶν ποδῶν λόγῳ.

281. Περὶ δὲ τῆς στιγμῆς παρατηροῦμεν ὅτι κατὰ μὲν τοὺς δύο
πρώτους πόδας τὸ ἐξάμετρον ἐπιδέχεται στιγμὴν μεθ' ἐκάστην συλ-
λαβὴν· οἶον

Α 52 βάλλ'· αἰεὶ δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο θαμειαί.

Κ 152 εὐδον· ὑπὸ κρασὶν δ' ἔχον ἀσπίδας· ἔγχεα δὲ σφιν.

Α 33 ὡς ἔφατ'· ἔδδεισεν δ' ὁ γέρων καὶ ἐπέθετο μύθῳ.

B 13 Τρώων· οὐ γὰρ ἔτ' ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ' ἔχοντες.

A 305 ἀνστήτην· λῦσαν δ' ἀγορὴν παρὰ νηυσὶν Ἀχαιῶν.

A 356 ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας.

Λ 817 ὡς ἄρ' ἐμέλλετε, τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης.

Θεογ. 322 ἢ δὲ χιμαίρης, ἢ δ' ὄφιος κρατεροῖο δράκοντος.

Ἡ δὲ στιγμή κατὰ τὸν τρίτον καὶ τέταρτον πόδα συμβαδίζει ταῖς ἐνταῦθα συμβαινούσαις τομαῖς, περὶ ὧν εἶδη εἵπομεν, εἶνε δηλαδὴ πᾶν μὲν χρήσιμος μετὰ τὴν πενθημιμερῆ καὶ τὴν κατὰ τρίτον τροχάϊον ἐπὶ τοῦ τρίτου ποδός, μετὰ τὴν ἑφθημιμερῆ δὲ καὶ τὴν βουκολικὴν ἐπὶ τοῦ τετάρτου, σπανία δὲ ἐπὶ τέλους τοῦ τρίτου ποδός καὶ κατὰ τὸν τέταρτον τροχάϊον. Ἐπὶ δὲ τῶν δύο τελευταίων ποδῶν ἡ στιγμή εὐρίσκεται σπανίως μόνον. Καὶ μετὰ μὲν τὴν θέσιν τοῦ πέμπτου ποδός δὲν εἶνε ἀσυνήθης, οἶον

Z 523 ἀλλὰ ἐκὼν μεθιεῖς τε καὶ οὐκ ἐθέλεις· τὸ δ' ἐμὸν κῆρ.

M 400 τὸν δ' Αἴας καὶ Τεῦκρος ὁμαρτήσανθ', ὁ μὲν ἰφ̄.

O 449 Ἐκτορι καὶ Τρώεσσι χαριζόμενος· τάχα δ' αὐτῶ.
Ἔσαύτως Δ 112, P 291, X 143 καὶ ἀλλαχοῦ. Οἱ δὲ Ὀμηρικοὶ στίχοι οἱ ἔχοντες στιγμήν μετὰ τὴν πρώτην βραχεῖαν τοῦ πέμπτου ποδός δὲν εἶνε ἀσφαλεῖς (M 49, G 111, μ 108). Τὰ δὲ παλαιότατα παραδείγματα τῆς τοιαύτης στιγμῆς εὐρίσκονται ἐν Βατραχομ. 103 καὶ Θεόγν. 747. Ἐπὶ τέλους δὲ τοῦ πέμπτου ποδός τοῦ ἐπικοῦ ἐξαμέτρου ἀποκλείεται ἡ στιγμή, ὡς ἤδη καὶ οἱ παλαιοὶ παρατηροῦσιν, οἶον ὁ σχολιαστὴς (Νικάνωρ) εἰς Ὀδ. G 77 λέγει «οὐδέποτε ὁ εἰκοστός χρόνος τοῦ ἠρωϊκοῦ στιγμήν ἐπιδέχεται». Πρβλ. καὶ Λ 102. Εὐρίσκεται δὲ ἐν τοῖς μαντικοῖς ἐξαμέτροις τοῦ Ἀριστοφάνους (Ἰππ. 1052) καὶ παρὰ τοῖς μεταγενεστέροις ἐπικοῖς καὶ ἐπιγραμματοποιοῖς. Ἔσαύτως ἀποκλείεται καὶ μετὰ τὴν θέσιν τοῦ ἔκτου ποδός, εἰ καὶ ἐνταῦθα ἐγγωρεῖ τομή. Ὁ δὲ στίχος

α 62 Τροίην ἐν εὐρείῃ; τί νύ οἱ τόσον ὠδύσαο, Ζεῦ;
οὐδὲν καταμαρτυρεῖ· διότι ἡ στιγμή πρὸ τῆς κλητικῆς γράφεται μὲν νῦν, δὲν ἦτο ὁμῶς τὸ πάλαι αἰσθητὴ ἐν τῇ προφορᾷ.

282. *Ποδικὰ σχήματα.* Ἐκτός τῶν ποικίλων τομῶν τὸ ἠρῶον ἐπιδέχεται καὶ μεγάλην ποικιλίαν ποδικῶν σχημάτων, διότι πλὴν τοῦ τελευταίου ποδός, ὅστις, ὡς εἵπομεν, οὐδέποτε λαμβάνει τὸ τοῦ δακτύλου σχῆμα, ἀλλὰ μόνον τὸ τοῦ σπονδαίου ἢ καὶ τὸ τοῦ τροχάϊου

διὰ τὴν τελευταίαν ἀδιάφορον (1), πάντες οἱ ἄλλοι ἐπιδέχονται καὶ τὸ τοῦ δακτύλου καὶ τὸ τοῦ σπονδαίου σχῆμα, καὶ οὕτω τὸ ἐξάμετρον ἐκ τῶν διαφόρων συνθέσεων τῶν δύο τούτων ποδικῶν σχημάτων λαμβάνει τριάκοντα καὶ δύο σχήματα.

Τὰ σχήματα ταῦτα ἀνάγονται ὑπὸ τῶν παλαιῶν μετρικῶν εἰς τρία εἶδη, τοὺς μονοσχήμους, τοὺς πεντασχήμους καὶ τοὺς δεκασχήμους στίχους, περὶ ὧν ὁ Ἀνώνυμος Ἀμβροσιανὸς περὶ μετρικῆς (Studemund, Anecl. var. Gr. σελ. 216) λέγει τὰ ἐξῆς· «Μονόσχημα μὲν οὖν ἐκεῖνα καλεῖται τὰ ἔπη, ὅσα ἐξ ὀλοκλήρου ἢ ἐκ πέντε δακτύλων ἢ ἐκ πέντε σπονδαίων εὐρίσκεται συνθεθεμένα· οἶον ἐπὶ μὲν τῶν πέντε δακτύλων, ὡς τὸ (A 84 καὶ ἄλλ.)

τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
ἐπὶ δὲ τῶν ε' σπονδαίων, ὡς τὸ

Ἄτρείδης· τῶ δ' αὐτ' ἐκ δίφρου γουναζέσθην (A 130).

Πεντάσχημα δὲ ἐστὶ τὰ ἔχοντα τέσσαρας σπονδαίους καὶ ἓνα δακτύλον ἢ τὸ ἀνάπαλιν· οἶον ἐπὶ μὲν τῶν δ' σπονδαίων, ὡς τὸ

Ἐκτωρ δ' ὡς εἶδεν Τεύκρου βλαφθέντα βέλεμνα (O 484).

ἐπὶ δὲ τῶν δ' δακτύλων,

Νέστωρ αὐτε μάλιστα Γερήνιος οὔρος Ἀχαιῶν (O 370. 659).

Δεκάσχημα δὲ ἐστὶ τὰ ἐκ τριῶν δακτύλων καὶ δύο σπονδαίων συγκείμενα ἢ τὸ ἀνάπαλιν. Τοῦ μὲν οὖν προτέρου παράδειγμα οἶον

ὦ φίλοι, ἦτοι κλῆρος ἐμὸς χαίρω δὲ καὶ αὐτὸς (H 191).

τοῦ δὲ δευτέρου

ἢ Αἴας ἢ Ἰδομενεὺς ἢ δῖος Ὀδυσσεὺς (A 145)».

Καὶ τὸ μὲν α' εἶδος τὸ τῶν μονοσχήμων περιέχει δύο σχήματα, ὡς τῶν πρώτων πέντε ποδῶν ἦτοι δακτύλων ἦτοι σπονδαίων πάντων ὄντων. Τὸ δὲ β' εἶδος τὸ τῶν πεντασχήμων περιέχει δέκα σχήματα, διότι ὁ δάκτυλος καθὼς καὶ ὁ σπονδαῖος δύνανται νὰ εὐρίσκωνται ἐν ἐκάστη τῶν πέντε πρώτων χωρῶν, ὅθεν γεννῶνται ἀνὰ πέντε σχήματα ἐπὶ ἐκατέρου αὐτῶν, τὸ δὲ ὅλον δέκα. Τὸ δὲ γ' εἶδος τὸ τῶν δεκασχήμων περιέχει δέκα μὲν σχήματα γινόμενα ἐκ τῆς διαφόρου συνθέσεως τριῶν δακτύλων καὶ δύο σπονδαίων, δέκα δὲ ἐκ τῆς διαφόρου συνθέσεως τριῶν σπονδαίων καὶ δύο δακτύλων.

Καὶ τῶν μὲν δύο σχημάτων τοῦ α' εἶδους ἦτοι τῶν μονοσχήμων

(1) Πρβλ. σχολ. Ἠφαιστ. σελ. 166 W· «ἡ δὲ ἕκτη χώρα σπονδαῖον δέχεται καὶ τροχάϊον· ἐπὶ παντός γὰρ μέτρου ἀδιάφορός ἐστὶν ἡ τελευταία συλλαβή».

ἔχομεν τὸν κανόνα τόνδε, ἐν ᾧ τὸ μὲν σ σημαίνει τὸν σπονδειόν, τὸ δὲ δ τὸν δάκτυλον·

1. δδδδδ (Α 84). 2. σσσσα (Λ 130).

Τῶν δὲ δέκα πεντασχημῶν ὁ κανὼν εἶνε οὗτος·

1. σδδδδ (Φ 251). 6. δσσασ (Ι 279).
2. δσδδδ (Φ 158). 7. σδσσα (Ξ 199).
3. δδσδδ (Φ 141). 8. σσδσσ (Β 388).
4. δδδσδ (Ο 135). 9. σσδσδ (Λ 728).
5. δδδδσ (Μ 388). 10. σσσδδ (Ι 365).

Τῶν δὲ εἴκοσι δεκασχημῶν ὁ κανὼν εἶνε οὗτος·

1. σσδδδ (Ζ 5). 11. δδσσα (Α 339).
2. σδσδδ (Λ 216). 12. δσδσσ (Ν 433).
3. σδδσδ (Α 52). 13. δσδστ (Α 232 = Β 242).
4. σδδδσ (Ν 383). 14. δσσαδ (Ν 718).
5. δσσαδ (Ν 649). 15. σδδσσ (Ι 218).
6. δσδσδ (Θ 545). 16. σδσδσ (Ν 526).
7. δσδδσ (Θ 546). 17. σδσδδ (Α 267).
8. δδσδσ (Β 679). 18. σσδδσ (Β 825).
9. δδσδσ (Α 472). 19. σσδδσ (Κ 447).
10. δδδσσ (Ν 512). 20. σσσδδ (Ι 232).

283. Καίπερ δὲ τοσούτου πλήθους σχημάτων τῶν ἐπῶν ὑπάρχοντος, ὅμως δύνανται νὰ διακριθῶσι νόμοι τινές, οὓς τηρεῖ ὁ ποιητὴς περὶ τὴν χρῆσιν τοῦ σπονδείου κατὰ τὰς πέντε πρώτας χώρας, περὶ ὧν λέγομεν ἐφεξῆς.

Καὶ ὁ μὲν πέμπτος πούς ἔχει κανονικῶς σχῆμα δακτύλου, κατ' ἐξίρεσιν δὲ μόνον σπονδείου. Τὰ δ' ἐξάμετρα τὰ ἔχοντα σπονδεῖον κατὰ τὴν πέμπτην χώραν, ἐκαλοῦντο δὲ οὗτοι στίχοι *σπονδειαῖζοντες* ἢ *σπονδειακοί*, ἔχουσι λόγον ἐν τοῖς Ὀμηρικοῖς ποιήμασι πρὸς τὰ ἔχοντα κατ' αὐτὴν δάκτυλον κατὰ μέσον ὄρον ὡς ἐν πρὸς ὀκτωκαίδεκα. Συνήθως δὲ ἡ ἀπόθεσις τῶν σπονδειαζόντων στίχων σχηματίζεται κατὰ τοὺς ἐξῆς δύο τρόπους· ἦτοι α') ὁ πέμπτος καὶ ἕκτος πούς ἀποτελοῦσι μίαν μόνην λέξιν, ὥστε πρὸ αὐτῆς ὑπάρχει ἡ βουκολικὴ καλουμένη τομῆ, οἷον

Α 472 οἱ δὲ πανημέριοι μολπῇ θεὸν ἰλάσκοντο.

Β 190 δαιμόνι', οὐ σε ἔοικε κακὸν ὡς δειδίσσεσθαι.

ἢ β') μετὰ τὴν θέσιν τοῦ πέμπτου ποδὸς ὑπάρχει τομῆ, μεθ' ἣν ἐπιφέρεται τρισύλλαχος λέξις, οἷον

Β 264 πεπληγῶς ἀγορῆθεν ἀεικέσιν πληγῆσιν.

Π 306 ἐνθα δ' ἀνήρ ἔλεν ἄνδρα, κεδασθείσης ὑσμίνης. Σπανιώτατα δὲ ἡ τομῆ πίπτει μετὰ τὴν θέσιν τοῦ ἕκτου ποδὸς, ὥστε ὁ στίχος νὰ τελευτᾷ εἰς μονοσύλλαβον λέξιν, οἷον Τ 117 *ἐσθήκει μείς*, Δ 182. Λ 741. Φ 387 *εὐρεῖα χθῶν*. Τὰ δὲ Ὀμηρικὰ παραδείγματα, καθ' ἃ ἡ τομῆ πίπτει μετὰ τὸν πέμπτον σπονδειόν, εἶνε μὲν συχνότερα, οἷον Ι 240, Λ 723, Σ 255, ι 151. 306. 436, μ 7, π 368, τ 342 *Ἡῶ δταν*, ψ 243 *Ἡῶ δ' αὔτε*, Ἡσιόδ. Ἔργ. 584 *Ἡῶ κοῖτον*, Α 185, Ζ 150, Υ 213, Φ 487, η 317 *ἔφρ' εὔ εἰδής*, Α 515, α 174, δ 645, ν 232, ξ 186, ω 258. 297. 403 *ἔφρ' εὔ εἰδῶ*, θ 170 *ἀλλ' εὔ εἰδώς*, Σ 52 *ἔφρ' εὔ πᾶσαι*, Κ 574 *ιδρῶ πολλόν*, Κ 238 *αἰδοῦ εἴκων*, Ι 57 *καὶ παῖς εἴης*, Λ 389 *ἢ παῖς ἄφρων*, Ν 54 *ἐρισθενέος παῖς εἶναι*, Κ 299 *εἶασ' Ἐκτωρ*, ξ 239 *δήμου φῆμις*. Ἀλλ' ὅμως τὰ πλεῖστα τῶν παραδειγμάτων τούτων δύνανται εὐκόλως νὰ ἐκλίπωσι διὰ μεταγραφῆς π. χ. τοῦ ἠῶ εἰς ἠ'α, τοῦ παῖς εἰς πάις, τοῦ δήμου εἰς δήμοσ κτλ., οἷους τύπους τινές τῶν νεωτέρων κριτικῶν προτιμῶσι παρὰ τὴν Ἀριστάρχειον γραφὴν ἥτοι τὴν παρὰ δόσιν. Περὶ τῶν σπονδειαζόντων στίχων παρατηροῦμεν τέλος ὅτι ἐνεκα τῶν δύο τελευταίων σπονδείων ἡ ἀπόθεσις αὐτῶν προσελάμβανε μείζονα βραδύτητα καὶ σεμνότητα, ὅθεν ἐνίοτε, οὐχὶ δὲ πάντοτε, ἐπίτηδες ἐποιεῖτο χρῆσιν αὐτῶν ὁ Ὀμηρος, συχνότερον δὲ οἱ Ἀλεξανδρίνοι, παρ' οἷς μάλιστα πλείονες σπονδειαζόντες εὕρισκοντα, συνεχεῖς, οἷον παρὰ Καλλιμάχῳ ὕμν. 3, 222 κέ. Θεοκρ. 13, 42 κέ. 25, 29. Ἀπολ. Ῥοδ. 4, 1189 κέ. Ὁ Νωννος ὅμως ἀποφεύγει τὴν διασπονδεῖον ἀπόθεσιν. Περὶ δὲ τῶν Ῥωμαίων ποιητῶν ὅτι συχνὰ μεταχειρίζοντο τοὺς σπονδειαζόντας στίχους «ornandi poematis gratia» μαρτυρεῖ ὁ γραμματικὸς Διομήδης σελ. 495 Κ.

Ὁ δὲ τέταρτος πούς ἔχει ἐπίσης κανονικῶς τὸ τοῦ σπονδείου ὅπως καὶ τὸ τοῦ δακτύλου σχῆμα καὶ οὐ μόνον ἄλλοτε, ἀλλὰ καὶ ὅταν ὁ πέμπτος πούς εἶνε σπονδειός, ἐν ᾧ παρὰ τοῖς Λατίνοις ποιηταῖς ἐν τῇ τελευταίᾳ περιστάσει εἶνε σχεδὸν πάντοτε δάκτυλος. Πρὸ δὲ τῆς βουκολικῆς τομῆς συνθέςτερον ἔχει σχῆμα δακτύλου.

Ἐν δὲ τῇ τρίτῃ χώρᾳ ὁ σπονδεῖος κεῖται ὡς οἷόν τε σπανιώτερον ἐν τῇ ἐπικῇ ποιήσει, ἥτις ἐρραψωδεῖτο, πρὸς ἀποφυγὴν τῆς μονοτο-

νίας ἐκ τῆς ὁμοιότητος τῆς ἀποθέσεως τῶν δύο κώλων. Ἐν δὲ τῇ μελικῇ ποιήσει διὰ τὸ μέλος ἤττον ἐπαισθητὴ ἐγένετο ἢ ἐκ τοῦ σχήματος τούτου τοῦ ἐξαμέτρου μονοτονία.

Μάλιστα δὲ φιλοχωρεῖ ὁ σπονδαῖος ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ ἐξαμέτρου ἐνεργητικωτέραν αὐτὴν ἀποφαίνων, ὅθεν τὰ ἐξάμετρα τὰ ἔχοντα σπονδαῖον κατὰ τὴν πρώτην ἢ κατὰ τὴν δευτέραν χώραν ἢ ἅμα κατ' ἀμφοτέρας εἶνε συχνότατα.

Καθόλου δὲ εἰπεῖν ἐν τοῖς δακτυλικοῖς ἐξαμέτροις οἱ δάκτυλοι ἐπικρατοῦσι τῶν σπονδαίων, ὥστε πάντων τῶν σχημάτων συχνότατον εἶνε τὸ *μονόσημον δακτυλικόν*, καθ' ὃ πάντες οἱ πόδες πλὴν τοῦ τελευταίου εἶνε δάκτυλοι, οἷον

Α 10 νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὦρσε κακὴν, ὀλέκοντο δὲ λαοί.
Ἐν τῇ Α π. χ. ῥαψωδίᾳ τῆς Ἰλιάδος μεταξὺ τῶν 611 στίχων οἱ 120 εἶνε μονόσημοι δακτυλικοί. Τούναντίον δὲ οἱ στίχοι οἱ κατὰ πάσας τὰς χώρας ἔχοντες σπονδαίους καὶ ὑπὸ τῶν παλαιῶν μετρικῶν *ὀλοσπόνδαιοι, ἰσόχρονοι, μονόσημοι σπονδειακοὶ ἢ σπονδειαζοῦντες* καλούμενοι, εἶνε σπανιώτατοι, δύο μὲν ἐν τῇ Ἰλιάδι Α 130 καὶ Ψ 221, τέσσαρες δὲ ἐν Ὀδυσσεΐᾳ ο 334, φ 15, χ 175, ὁ αὐτὸς καὶ ἐν 192). Ἐκ τῆς διπλῆς δέ, ἣν ὁ Ἀρίσταρχος ἔγραψεν εἰς Α 130 καὶ Ψ 221, δηλοῦται ὅτι οἱ στίχοι οὗτοι προὔπῃρχον τῆς ἐκδόσεως αὐτοῦ. Οἱ νεώτεροι ὁμῶς κριτικοὶ καὶ τοὺς ὀλίγους τούτους ὀλοσπονδαίους στίχους ζητοῦσι νὰ ἀπομακρύνωσιν ἐξ εἰκασίας, ἐν μὲν Α 130 μεταγράφοντες Ἀτρεΐδης ἀντὶ τοῦ παραδεδομένου Ἀτρεΐδης ἢ καὶ Δίφρου ἀντὶ τοῦ Δίφρου, ἐν δὲ Ψ 221 Πατροκλῆος ἀντὶ τοῦ παραδεδομένου Πατροκλῆος, ἐν δὲ ο 334 σίτου ἀντὶ σίτου καὶ οἴνου ἀντὶ οἴνου, ἐν δὲ φ 15 *ξυμβλήτο* ἀντὶ *ξυμβλήτην* καὶ ἐν χ 175 καὶ 192 αὐτόο ἀντὶ αὐτοῦ. Κατὰ ταῦτα καὶ ὁ στίχος ἐν Ἰλ. Β 544 «θώρηκας ῥήξιν δηίων ἀμφὶ στήθεσσιν» βέλτιον νὰ μὴ θεωρηθῇ ὡς σπονδειαζών, τοῦ ἐπὶ τῆς λέξεως *δηίων* πάθους θεραπευομένου οὐχὶ διὰ συνιζήσεως (=δήων) ἀλλὰ διὰ τῆς κοινῆς, διὰ τῆς συστολῆς δηλαδή τοῦ η.

Ὁ δὲ Νόννος καὶ οἱ ὀπαδοὶ αὐτοῦ ἀποφεύγουσι τὴν χρῆσιν σπονδαίων κατὰ δύο συνεχεῖς χώρας, ἀνταλλάσσουσι δὲ κανονικῶς τοὺς δακτύλους καὶ σπονδαίους, ὥστε τὸ σύνηθες σχῆμα τοῦ ἐξαμέτρου ἔχει ὡδε:

δ σ δ σ δ σ.

284. Περὶ δὲ τῆς χασμωδίας τῆς τε καθ' ὑπόστασιν καὶ τῆς κατ

ἐμφασιν, καὶ περὶ τοῦ γ' τρόπου τῆς κοινῆς, ὅποτε δηλαδή ἡ βραχεῖα συλλαβὴ τῶν ἐπῶν εὐρίσκεται ἀντὶ μακρᾶς λαμβανομένη, ἱκανὸς ἐγένετο λόγος ἐν τῷ α' μέρει τῆς μετρικῆς ταύτης καὶ οὐδεμία ἀνάγκη νὰ ἐπαναληφθῶσιν ἐνταῦθα τὰ ἐκεῖ εἰρημένα οὐδὲ συνοπτικῶς. Ὡς δὲ καὶ ἐκεῖ παρετηρήσαμεν, οἱ παλαιοὶ γραμματικοὶ ἐδόξαζον περὶ αὐτῶν πολλὰ οὐχὶ ὀρθά, πᾶς ὁμῶς ἀκριβέστερος ἔλεγχος ἐνταῦθα τῶν δοξῶν αὐτῶν καὶ τοῦ ἡμαρτημένου τρόπου, δι' οὗ ἐζήτουν νὰ θεραπεύσωσι τὰ τῶν ἐπῶν πάθη, φαίνεται περιττός (πρβλ. καὶ § 56). Ὅ,τι δὲ δὲν πρέπει νὰ μείνῃ ἀμνημόνευτον ἐνταῦθα, καὶ τοῦτο μᾶλλον χάριν τῶν ὄρων ἢ χάριν πραγματικοῦ τινος κέρδους, εἶνε ἡ ὑπὸ τῶν παλαιῶν μετρικῶν γινομένη διάκρισις τῶν Ὀμηρικῶν στίχων κατ' εἶδη καὶ διαφοράς.

Α'. *Εἶδη*. Καὶ εἰς μὲν τὴν τῶν εἰδῶν κατηγορίαν περιελάμβανον καὶ ἄλλα μὲν τινα, μάλιστα δὲ τὰ καλούμενα *χολὰ ἔπη*, ἅτινα κατ' αὐτοὺς ἐγένοντο ἢ κατὰ πλεονασμὸν ἢ κατ' ἐνδειαν, εἶχον δηλαδή κατὰ τὴν ἀρχὴν ἢ κατὰ τὸ μέσον ἢ κατὰ τὸ τέλος ἐν τῇ συνθέσει τῶν ποδῶν χρόνους τινὰς πλεονάζοντας ἢ ἐλλείποντας. Ὁ πληρέστατος δὲ κατάλογος τῶν εἰδῶν τῶν ἠρωϊκῶν στίχων, ὡς ἐξέδωκεν αὐτὸν διωρθωμένον ὁ Studemund ἐν Jahrb f. Phil. 1867 σελ. 609 κέ. καὶ ἐν Anecd. var. Gr. σελ. 186 κέ. (1), φέρει δὲ τὴν ψευδῆ καὶ πλημμελῆ ἐπιγραφὴν «Ἡρωδιανοῦ περὶ στίχων τῆς λέξεως», ἔχει ὡδε: «Εἶδη δὲ στίχων εἰσὶ ἰβ' ἰσόχρονοι, ἀπηρτισμένοι, ἀκέφαλος, λαγαρός, μείουρος, τραχύς, μαλακοειδής, κακόφωνος, λογοειδής, προκέφαλος, σφηκίαις, δολιχοῦρος.

α'. Ἰσόχρονος μὲν οὖν ἐστὶν ὁ καὶ τὰ μεγέθη τῶν συλλαβῶν καὶ τοὺς πόδας ἀπὸ τοῦ πρώτου μέχρι τοῦ ἐσχάτου τοὺς αὐτοὺς ἔχων, οἷον

τῷ δ' ἐν Μεσσήνῃ ξυμβλήτην ἀλλύλοιῖν (φ 15)

β'. Ἀπηρτισμένος δὲ ὁ τὴν διάνοιαν ἔχων ἐν ἐκυτῷ πᾶσαν, οἷον ὡς εἰπὼν πυλέων ἐξέσσυτο φαίδιμος Ἐκτωρ (Η 1).

γ'. Ἀκέφαλος δὲ ἐστὶν ὁ ἀπὸ βραχείας ἀρχόμενος, οἷον ἐπειδὴ νῆας τε καὶ Ἐλλάϊσποντον ἴκοντο (Ψ 2).

(1) Πρβλ. Σχολ. Ἡραϊστ. σελ. 167 κέ. καὶ 171 W., Ἠλίαν Μοναχὸν παρὰ Studemund. Anecd. var. Gr. σελ. 174 καὶ Anonym. Ambros. de re metr. αὐτόθ, σελ. 213 κέ.

δ'. *Λαγυρός* δὲ ὁ κατὰ μέσην τὴν συμπλοκὴν τὴν σύνθεσιν μὴ σώζων, οἶον

Νέστορα δ' οὐκ ἔλαθεν ἰαχὴ πίνοντά περ ἔμπης (Ξ 1)

ε'. *Μείουρος* δὲ ὁ κατὰ τὸ τέλος τὴν σύνθεσιν μὴ σώζων καὶ τὴν παρατέλευτον συλλαβὴν βραχεῖαν ἔχων, οἶον

Τρῶες δ' ἐρρίγησαν, ὅπως ἴδον αἰόλον ὄφιν (Μ 208).

ς'. *Τραγὺς* δὲ ἐστὶν ὁ τῷ ῥοίζῳ τὸν φθόγγον συνιστάς, ὡς τὸ τριχθά τε καὶ τετραχθά διατρυφὲν ἔκπεσε χειρὸς (Γ 363).

ζ'. *Μαλακοειδής* δὲ ἐστὶν ὁ λείως ἐπιπίπτων ταῖς ἀκοαῖς καὶ μὴ βιαίως, οἶον

αἵματι οἱ δεύοντο κόμαι χαρίτεσσιν ὁμοῖαι (Ρ 51).

η'. *Κακόφωνος* δὲ ἐστὶν ὁ πολλὰ φωνήεντα ἔχων, οἶον

φήη ἀθηρηλοιογὸν ἔχειν ἀνά φαιδίμῳ ὦμῳ (λ 128).

θ'. *Δογοειδής* δὲ ἐστὶν ὁ πεζότερος τῇ συνθέσει, οἶον

ἵππους δὲ ξανθὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα (Λ 680).

ι'. *Προκίφαλος* δὲ, οἶον (Ε 349).

ἢ οὐχ ἄλις ὅτι γυναῖκας ἀνάλκιδας ἠπεροπεύεις,

ια'. *Σφηκίας* δὲ, οἶον

ἢ λάθητ' ἢ οὐκ ἐνόησεν, ἀάσατο δὲ μέγα θυμῷ (Ι 537).

ιβ'. *Δολιχοῦρος* δὲ, οἶον (Γ 237)

Κάστορα θ' ἵπποδαμον καὶ πύξ ἀγαθὸν Πολυδεύκεα.

Β'. *Διαφοραί*. Διαφορὰς δὲ τῶν ἐπῶν διέκρινον οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ τὰς ἐπτὰ ταύτας: κατενόπλιον, περιοδικόν, βουκολικόν, σαρπηκόν, ὑπόρρυθμον, τέλειον καὶ πολιτικόν. Καὶ

α'. *Κατενόπλιον* μὲν ἔλεγον τὸ ἔχον δύο δακτύλους καὶ σπονδεῖον καὶ πάλιν δύο δακτύλους καὶ σπονδεῖον, οἶον (Α 357)

ὡς φάτο δάκρυ χέων, τοῦ δ' ἐκλυε πότνια μήτηρ.

β'. *Περιοδικόν* δὲ τὸ ἔχον περιοδικῶς ἀκολουθοῦντας δάκτυλον καὶ σπονδεῖον, οἶον

οὐλομένην, ἢ μυρί' Ἀχαιοῖς ἄλγε' ἔθηκε (Α 2).

γ'. *Βουκολικόν* δὲ «τὸ μετὰ τρεῖς πόδας ἀπαρτίζον εἰς μέρος λόγου, οἶον

ἐξ ἐπιδιφριάδος πυμάτοις ἱμάσι δέδεντο» (Κ 475).

Οὕτω γράφεται ἐν σχολ. εἰς Ἡραϊστ. σελ. 167 W., ἐν τῷ cod. Veneto Marciano CCCCLXXXIII (Studem. Anecd. var. σελ. 190) καὶ παρ' Ἡλίῳ Μοναχῷ (Stud. Anecd. var. σελ. 173), δὴ-

λον ὅτι ἡμαρτημένως, γραπτέον δὲ «τέσσαρας» ἀντὶ «τρεις», ὥστε νὰ ἐνοητῆται τὸ ἔχον τὴν βουκολικὴν καλουμένην τομὴν, τοιοῦτο δὲ εἶνε οὐχὶ τὸ παρατεθειμένον παράδειγμα, ἀλλ' ἄλλο τι τὴν βουκολικὴν τομὴν ἔχον, οἶον

ἀλλά σε γῆρας τείρει ὁμοῖον· ὡς ὄφελέν τις (Δ 315).

δ'. *Σαρπηκόν* δὲ τὸ ἔχον σπονδεῖον τὸν πρῶτον καὶ τὸν τελευταῖον πόδα, τοὺς δ' ἐν τῷ μέσῳ δακτύλους, οἶον [Ω 677].

ἄλλοι μὲν ὅρα θεοὶ τε καὶ ἀνέρες ἵπποκορυσταί (Β 1 =

ε'. *Ῥαπίφροθυμος* δὲ τὸ καθ' ἕκαστον πόδα ἀπαρτίζον εἰς μέρος λόγου, οἶον

ὑβριος εἵνεκα τῆσδε, σὺ δ' ἴσχεο, πείθεο δ' ἡμῖν (Α 214).

ς'. *Τέλειον* δὲ τὸ ἔχον πάντα τὰ μέρη τοῦ λόγου, οἶον

πρὸς δ' ἐμὲ τὸν δύστηνον ἐτι φρονέοντ' ἐλέησον (Χ 59).

ζ'. *Πολιτικόν* δὲ, ὅπερ ταῦτό τῷ λογοειδεῖ, τὸ ἄνευ πάθους ἢ τρόπου πεποιημένον, τουτέστι τὸ πεζότερον τῇ συνθέσει, οἶον

ἵππους τε ξανθὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα (Λ 679).

285. *Ἐξάμετρον τῶν Ἀλεξανδρίνων*. Τοῖς νόμοις τοῦ Ὀμηρικοῦ ἑξαμέτρου ἠκολούθουν καὶ οἱ διάδοχοι ἐπικοί, οἱ τε κυκλικοὶ καὶ οἱ διδυκτικοὶ. Οἱ Ἀλεξανδρίνοι ὅμως ἐπικοί ποιηταὶ οἱ αὐτοὶ καὶ γραμματικοὶ ὄντες ἐπλασαν κατὰ τὸ γλωσσικὸν αὐτῶν συναίσθημα καὶ τὰς μετρικὰς αὐτῶν θεωρίας νέους νόμους καὶ μάλιστα ὡς πρὸς τὴν χρῆσιν τῶν σπονδείων καὶ τῶν κυρίων τομῶν, καθ' οὓς ἐπετήδευον νὰ στιχορυσῶσι. Καὶ πρῶτον μὲν παρὰ τοῖς Ἀλεξανδρίνοις ποιηταῖς εἶνε σαφὴς ἡ ῥοπή πρὸς ἐλάττωσιν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν σπονδείων, ἅμα ὅμως καὶ ἡ σπουδὴ πρὸς ἐκτενεστέραν ἢ προτοῦ χρῆσιν τοῦ σπονδειάζοντος. Τὸ μὲν πρῶτον ἐπιτηδεῖ μάλιστα πάντων ὁ Καλλιμάχος, ὅστις ἐκ τῶν 32 σχημάτων τοῦ ἑξαμέτρου μεταχειρίζεται εἴκοσι τὰ εὐπετέστατα καὶ εὐκίνητότατα, ἀποφεύγων τὰ δυσκίνητότατα καὶ βραδύτατα ὡς ἐκ τῶν πολλῶν σπονδείων, ὀλιγώτερον δὲ οἱ ἄλλοι, οἶον Ἀπολλώνιος ὁ Ῥόδιος μεταχειρίζεται 26 σχήματα τοῦ ἑξαμέτρου ἐκ τῶν 32, ὁ δὲ Θεόκριτος 28, ὁ μὲν δηλαδή Ἀπολλώνιος ἀποφεύγει 6, ὁ δὲ Θεόκριτος 4 σχήματα τὰ δυσκίνητότατα καὶ βραδύτατα, οἱ δὲ μεταγενέστεροι βουκολικοὶ Μόσχος καὶ Βίων ἀκολουθοῦσι μᾶλλον τῷ Καλλιμάχῳ ἢ τῷ Θεοκρίτῳ. Ἰδίᾳ δὲ παρὰ τῷ Θεοκρίτῳ παρατηροῦνται διαφοραὶ τινες κατὰ τὰ διάφορα εἶδη τῶν ποιημάτων αὐ-

τοῦ (1). Ἐν μὲν τοῖς ἐπικοῖς ποιήμασιν οὐ μόνον καθ' ὅλην, ἀλλὰ καὶ κατ' εἶδος ἀκολουθεῖ μᾶλλον τοῖς συγγρόνοις αὐτοῦ, οἵτινες θηρεύουσι μείζονα εὐπετεῖαν ἐν τῇ κατασκευῇ τοῦ ἑξαμέτρου. Ἐν δὲ τοῖς βουκολικοῖς μεταχειρίζεται μείζονα ἄδειαν καὶ περὶ τὴν μετρικὴν κατασκευὴν, ὅπως καὶ περὶ τὴν ὕλην καὶ σύνθεσιν. Ἀκριβέστερον δὲ ὁ λόγος τῆς χρήσεως τῶν δακτύλων καὶ σπονδείων ἔχει κατὰ τὸν Κάρολον Κούνστιον ὡς ἐξῆς: καὶ καθ' ὅλου μὲν ὁ λόγος τοῦ ἀριθμοῦ τῶν σπονδείων πρὸς τοὺς δακτύλους ἔχει παρὰ τῷ Θεοκρίτῳ ὡς 1 : 2. 9· ἰδίχ δὲ ἐν μὲν τοῖς βουκολικοῖς ὡς 1 : 2. 6, ἐν δὲ τοῖς μιμικοῖς ὡς 1 : 2. 8, ἐν δὲ τοῖς ἐπικοῖς ὡς 1 : 3. 1. Τούναντίον δὲ ἐν τοῖς βουκολικοῖς εἰδυλλίοις μεταξὺ τῶν διηγηματικῶν καὶ τῶν μελικῶν μερῶν οὐδεμία ἐπικρατεῖ διαφορά.

286. Ὁ δὲ σπονδειαῖος, ἦτοι ὁ στίχος ὁ ἔχων σπονδεῖον κατὰ τὴν πέμπτην γῶραν, καθ' ὅλου μὲν εὐρίσκεται πολλῶ συχνότερος παρὰ τοῖς Ἀλεξανδρίνοις ποιηταῖς ἢ παρ' Ὀμήρῳ. Ἰδίχ δὲ ὁ λόγος τῆς χρήσεως αὐτοῦ παρὰ μὲν τῷ Ἀράτῳ ἔχει σχεδὸν ὡς 1 : 6, παρὰ δὲ τῷ Καλλιμάχῳ σχεδὸν ὡς 1 : 11, παρὰ δὲ τῷ Μαρξίῳ περὶ κωμικῶν σχεδὸν ὡς 1 : 8, παρὰ δὲ τῷ Θεοκρίτῳ ἐν μὲν τοῖς ἐπικοῖς ποιήμασιν εὐρίσκεται συχνότερον, ὅπως πού καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις Ἀλεξανδρίνοις, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις εἶδεσιν ἠττον συχνῶ. Ὅπως δὲ παρ' Ὀμήρῳ, οὕτω καὶ παρὰ τοῖς Ἀλεξανδρίνοις ὡς πλείστην χρῆσιν τοῦ σπονδείου γίνεται ἐν τῇ πρώτῃ καὶ δευτέρῃ γῶρᾳ τοῦ ἑξαμέτρου, παρὰ Θεοκρίτῳ ἐν ἑκατέρῃ 41 % . Ὁ δὲ σπονδειαῖος κατὰ τὴν τρίτην γῶραν σπανιώτερος ἤδη παρ' Ὀμήρῳ ὡς ἀποβαίνει ἀεὶ σπανιώτερος

(1) Περὶ τοῦ λόγου, ὃν ἔχουσιν οἱ σπονδειαῖοι πρὸς τοὺς δακτύλους, περὶ τῶν τομῶν καὶ τῶν προσωδικῶν ἰδιωμάτων τοῦ Θεοκρίτου ἐπραγματεύθη, μετα πολλῆς ἀκριβείας καὶ ἐπὶ τῷ στατικώτερον, κατὰ τὸ παράδειγμα τῶν Ὀμηρικῶν μελετῶν τοῦ Hartel Ludwich καὶ ἄλλων, ὁ Κάρολος Κούνστιος (de Theocriti versu heroico, 1886 καὶ κατ' ἐπιτομήν ὁ αὐτὸς ἐν τῇ γ' ἐκδόσει τοῦ εἰδικοῦ μέρους τῆς μετρικῆς τοῦ Russbach ἐν τέλει, II Excurs, der Hexameter des Theokrit, von Carl Kunst). Χάριν δὲ τῆς τεχνικῆς κατασκευῆς τοῦ ἑξαμέτρου παρὰ Θεοκρίτου διαίρει ὁ Κούνστιος τὰ ποιήματα αὐτοῦ εἰς τὰ ἐξῆς εἶδη: α') ὅπερ καὶ σημαντικώτατον, τὰ καθαρῶς βουκολικά εἰδυλλία (I. III - XI)· β') τὰ ἐπικά ποιήματα (XI. II. XVI. XVII. XXII. XXIV. XXV. XXVI)· γ') τὰ μιμικά (XIV. XV. II). Ἀποκλείων δὲ τῆς ἐξετάσεως τὰ ἐξῆς XIX. XXI. XXIII. XVII ὡς νοθεύμενα, τὰ ὑπολείπομενα δὲ οὐ λυρικά ποιήματα XII καὶ XVIII ὡς λίαν μικρὰ καὶ μὴ δυνάμενα νὰ ἀποτελέσωσιν ἰδίαν κατηγορίαν κατανέμει εἰς τὰ ἄλλα, τὸ μὲν XII εἰς τὰ ἐπικά, τὸ δὲ XVIII εἰς τὰ μιμικά. Πρὸς τὴν διαίρεσιν δὲ ταύτην ἀπευθύνονται καὶ οἱ στατικοὶ ὑπολογισμοὶ τοῦ Κούνστιου, οὓς ἄνω μνημονεύομεν.

ἐφεξῆς καὶ μάλιστα παρὰ τοῖς Ἀλεξανδρίνοις, παρ' οἷς ἐπικρατεῖ ἡ κατὰ τρίτον τροχαῖον τομῆ. Τὸν δὲ σπονδειαῖον κατὰ τὴν τετάρτην γῶραν πρὸ τῆς βουκολικῆς τομῆς σπανίως μὲν μεταχειρίζεται ὁ Θεοκρίτος ἐν τοῖς καθαρῶς βουκολικοῖς ποιήμασι, συχνότερον δὲ ἐν τοῖς ἄλλοις, τοῖς μιμικοῖς καὶ ἐπικοῖς, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι Ἀλεξανδρίνοι ἐπικοί ποιηταί, συχνότατα δὲ ἐν τῷ ιε' εἰδυλλίῳ (12^κ).

287. Αἱ δὲ τομαὶ παρὰ τοῖς Ἀλεξανδρίνοις ποιηταῖς ἔχουσιν ὡς ἐξῆς. Ἐν ᾧ ἤδη παρ' Ὀμήρῳ ἡ κατὰ τρίτον τροχαῖον τομῆ εἶνε συχνοτέρα τῆς πενθημιμεροῦς, παρὰ τοῖς Ἀλεξανδρίνοις ποιηταῖς ἡ διαφορά αὕτη ἀποδείκνυται ἐτι μείζων ἢ παρ' Ὀμήρῳ. Ἰδίχ δὲ παρὰ τῷ Θεοκρίτῳ 1425 στίχοι (= 57. 9 %) ἔχουσι τὴν κατὰ τρίτον τροχαῖον, 947 δὲ (= 41. 9 %) τὴν πενθημιμερῆ (1). Κανονικῶς δὲ, πλὴν ὀλίγων ἐξαιρέσεων, παρὰ τε τῷ Θεοκρίτῳ καὶ τοῖς λοιποῖς Ἀλεξανδρίνοις τῇ πενθημιμερῇ ἐπιφέρεται ἡ βουκολικὴ ἢ ἡ ἐφθημιμερῆς τομῆ. — Ἢ δὲ βουκολικὴ τομῆ συχνὴ οὕσα παρ' ἅπασιν τοῖς ἐπικοῖς (παρ' Ὀμήρῳ π. χ. οἱ στίχοι οἱ ἔχοντες τὴν βουκολικὴν τομῆν ἔχουσιν ὡς 60. 12 %), παρὰ τοῖς βουκολικοῖς ποιηταῖς ἀποβαίνει ἐτι συχνοτέρα ἢ παρ' ἐκείνοις. Συχνὰ δὲ συμπίπτει αὕτη καὶ ἡ στιγμῆ, ὅθεν προσλαμβάνει μείζονα σημασίαν, ἐνίοτε δὲ ἀποβαίνει καὶ ἡ κυρία τομῆ τοῦ στίχου, ὅταν κατὰ τὴν τρίτην γῶραν ἢ μηδεμία ὑπάρχη τομῆ (παρὰ Θεοκρίτῳ τοῦτο συμβαίνει τρίς, ἐπὶ τοῦ γ' ποδὸς εὐρισκομένης μείζονός τινος λέξεως) ἢ αἱ λέξεις συνδέωνται στενώτερον πρὸς ἀλλήλας (οἶον τὰν | Ἀμαρυνλίδα). Δὲν πρέπει ὅμως νὰ ἀποδοθῇ τῇ βουκολικῇ τομῇ σημασία μείζων τῆς ἀληθοῦς, καθ' ὅσον καὶ ἐν αὐταῖς τοῖς βουκολικοῖς ποιήμασι στίχοι ὡς 25 % δὲν ἔχουσι τὴν βουκολικὴν τομῆν. Παρὰ Θεοκρίτῳ ἡ βουκολικὴ τομῆ ἐν μὲν τοῖς βουκολικοῖς εὐρίσκεται ἐν 648 στίχοις (= 74 %), ἐν δὲ τοῖς μιμικοῖς καὶ τοῖς καθαρῶς ἐπικοῖς ποιήμασιν οὐχὶ συχνοτέρα ἢ παρ' ἄλλοις ἐπικοῖς, οἶον ἐν μὲν τοῖς μιμικοῖς ἐν 261 στίχοις (= 58. 9 %), ἐν δὲ τοῖς ἐπικοῖς ἐν 523 (= 49. 5 %). Σπανιωτάτη δὲ εὐρίσκεται ἐν τῷ ιε' ποιήματι (45^κ ἐν 149 στίχοις). Κανονικῶς δὲ ἡ βουκολικὴ

(1) Εἰδικώτερον δὲ ἐν μὲν τοῖς βουκολικοῖς ποιήμασιν ἢ μὲν πενθημιμερῆς εὐρίσκεται ἐν 435 στίχοις (= 49. 7 %), ἢ δὲ κατὰ τρίτον τροχαῖον ἐν 438 στίχοις (= 49. 9 %), ἐν δὲ τοῖς μιμικοῖς ἢ μὲν πενθημιμερῆς ἐν 212 στίχοις (= 47. 8 %), ἢ δὲ κατὰ γ' τροχαῖον ἐν 231 στίχοις (= 52. 2 %), ἐν δὲ τοῖς ἐπικοῖς ἢ μὲν πενθ. ἐν 300 στίχοις (= 28. 3 %), ἢ δὲ κατὰ γ' τροχ. ἐν 756 στίχοις (= 70. 5 %).

λική τομή ἐπιφέρεται τῇ πενθημιμερεῖ. Εἰδικώτερον δὲ ἐν τοῖς βουκολικοῖς εἰδυλλίοις οὐδεμία εὐρίσκεται διχορρά ἐν τοῖς μελικοῖς καὶ διηγηματικοῖς ἐξαμέτροις οὔτε ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν βουκολικῶν τομῶν οὔτε ὡς πρὸς τὴν στιγμὴν κατ' αὐτάς. — Ἐκ δὲ τῶν ἄλλων τομῶν ἢ μὲν *τριημιμερῆς* εἶνε συχνὴ παρὰ Θεοκρίτῳ, συνδυάζεται δὲ συνηθέστερον μετὰ τῆς κατὰ τρίτον τροχαῖον ἢ μετὰ τῆς πενθημιμεροῦς. Ἡ δὲ *ἐφθημιμερῆς* καθ' ὅλου εἶνε ἥττον συχνὴ ἕνεκα τῆς βουκολικῆς, συχνότερα δὲ εὐρίσκεται ὅταν λείπη ἢ βουκολικῆ. Τὴν δὲ μετὰ τὴν θέσιν τοῦ πέμπτου ποδὸς τομὴν ἀποφεύγει κανονικῶς ὁ Θεόκριτος, ὅπως καὶ πάντες οἱ Ἀλεξανδρίνοι, ὅταν ὑπάρχη ἢ ἐφθημιμερῆς ἢ ἡ πενθημιμερῆς ἢ καὶ ἀμρότεραι ἐν τῷ στίχῳ. Τὴν δὲ κατὰ τέταρτον τροχαῖον ἀποφεύγει ἐπιμελῶς καὶ ὁ Θεόκριτος ὅπως καὶ πάντες οἱ Ἕλληνας ἐπικοί. Περὶ δὲ τῶν στιγμῶν παρατηροῦμεν ὅτι ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ συμπίπτουσι ταῖς τομαῖς.

288. *Τὸ δ. ἐξάμετρον παρὰ Νόννῳ.* Νέαν περίοδον ἀναπτύξεως τοῦ δακτυλικοῦ ἐξαμέτρου εὐρίσκομεν περὶ τὰς δυσμὰς τῆς ἐπικῆς ποιήσεως καὶ καθ' ὅλου τῆς Ἑλληνικῆς ἀρχαιότητος. Ὁ δ' ἐκπροσωπῶν τὴν τελευταίαν ταύτην περίοδον τοῦ ἔπους εἶνε ἀνὴρ Λίβυς ὁ ἐκ τῆς Πανοπόλεως τῆς Ἄνω Αἰγύπτου ποιητῆς Νόννος, ὅπως καὶ ὁ ἐκπροσωπῶν τὴν Ἀλεξανδρεωτικὴν περίοδον τοῦ ἔπους εἶνε ὡσαύτως Λίβυς ἀνὴρ ὁ Κυρηναῖος Καλλιμάχος. Περὶ τῆς ἰδιοτρόπου δὲ χρήσεως τοῦ ἐξαμέτρου ὑπὸ τοῦ Νόννου καὶ τῶν ὁπαδῶν αὐτοῦ, Μουσαίου τε καὶ Χριστοδώρου καὶ Ἰωάννου τοῦ Γαζαίου καὶ Παύλου τοῦ Σιλεντιαρίου (ὁ δὲ Τρυφιδώδωρος καὶ Κόλλουθος δὲν ἀνήκουσιν εἰς τοὺς αὐστηροὺς ὁπαδοὺς τοῦ Νόννου), λέγομεν ἐνταῦθα τὰ κυριώτατα (1).

289. Καὶ πρῶτον μὲν ὁ Νόννος κατ' ἀρχὴν ἀποκλείει τὸν σπονδειακὸν στίχον, ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ὁπαδοὶ αὐτοῦ οἱ αὐστηρῶς ἀκο-

(1) Περὶ τῆς μετρικῆς μορφῆς τοῦ Μουσαίου καὶ Χριστοδώρου ἔχομεν ἰδίως ἀκριβεῖς μελέτας ὑπὸ L. Schwabe (de Musaeo Nonni imitatore liber, Tubingae 1876), A. Scheindler (Zeitschr. für die Oesterr. Gymn. 1877 σελ. 165-181) καὶ Fr. Baumgarten (de Christodoro poeta Thebano. Bonnæ 1881, περὶ δὲ τῶν ψαλμῶν τοῦ Ἀπολλινάριου τὴν πραγματείαν τοῦ Fr. Ritter. de Apollinarij Laudiceni legibus metris. Episcopi 1877. Εἰδικῶς δὲ περὶ Νόννου καὶ κεφαλαιωδέστερον περὶ τῶν ὁπαδῶν αὐτοῦ πραγματεύεται ὁ A. Ludwig ἐν τῇ γ' ἐκδ. τοῦ εἰδικοῦ μέρους τῆς μετρικῆς τοῦ Rosbach ὑπὸ τὴν ἐπιγραφήν der Hexameter des Nonnos. Τοῦτου τὰ πορίσματα παρελάβομεν ἐν τῷ ἐνταῦθα λόγῳ περὶ τοῦ Νοννεῖου ἐξαμέτρου.

λουθοῦντες αὐτῷ. Ὁ δὲ Παῦλος Σιλεντιάριος οὐ μόνον ἐκ τῆς πέμπτου γώρας, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς τρίτης ἀποκλείει παντάπασι τὸν σπονδειον. Συνεχεῖς δὲ σπονδαίους οἱ εἰρημένοι ἐπικοί (πλὴν τοῦ Παύλου) μεταχειρίζονται οὐχὶ πλείονας τῶν δύο καὶ τούτους ἐν τῇ δευτέρῃ καὶ τρίτῃ γώρῃ. Οὕτω δὲ συνέβη ὥστε τὰ 32 Ὀμηρικὰ σχήματα τοῦ ἐξαμέτρου νὰ περισταλῶσιν ὑπὸ τῶν αὐστηροτέρων Νοννεῖων εἰς 9 ὑπὸ δὲ τοῦ Παύλου Σ. εἰς 6. Ὁ δὲ Τρυφιδώδωρος πλὴν τῶν 9 σχημάτων τοῦ Νόννου μεταχειρίζεται καὶ ἄλλα 8. Ὡς πρὸς τὸ συχνὸν δὲ τῆς χρήσεως τῶν σπονδαίων παρὰ Νόννῳ παρατηρήθη ὅτι, ἐν ᾧ παρ' Ὀμήρῳ τὸ κεφάλαιον τῶν σπονδαίων ἐν ταῖς πέντε πρώταις γώραις τοῦ ἐξαμέτρου ἐν τισὶ ῥαψωδίαις φθάνει εἰς 28% καὶ ἀπαξ (ἐν τῇ παραποταμίῳ μέτρῳ) κατέρχεται εἰς 23%, παρὰ Νόννῳ οὐδέποτε οὐδ' εἰς τὸν ἐλάχιστον τοῦτον ὄρον ἀνέρχεται, ἀλλὰ κατὰ μέσον ὄρον περιορίζεται εἰς τὸ μικρὸν ποσὸν τῶν 15 ἢ 16%. Φιλοχωρεῖ δὲ ὁ σπονδαῖος ἐν τῷ Νοννεῖῳ ἐξαμέτρῳ μάλιστα μὲν ἐν τῇ δευτέρῃ γώρῃ καὶ μετ' αὐτὴν ἐν τῇ τετάρτῃ, ἀλλ' ὅμως καὶ ἐν τῇ πρώτῃ γώρῃ ἰκανὴ γίνεται χρήσις αὐτοῦ, σπανιωτάτη δὲ ἐν τῇ τρίτῃ, οἷον 14^{κς} μὲν μεταξὺ 534 στίχων ἐν τῷ α' βιβλίῳ τῶν Διονυσιακῶν, 19^{κς} δὲ μεταξὺ 712 ἐν τῷ β' βιβλίῳ, 11^{κς} δὲ μεταξὺ 444 ἐν τῷ γ' καὶ ἐφεξῆς ὡσαύτως. Περὶ δὲ τῆς πέμπτου γώρας, ὅτι ἀποκλείεται παντάπασι ὁ σπονδαῖος, εἵπομεν ἤδη. Ἡ τοικύτη μεγάλη ἐπικράτησις τῶν δακτύλων ἀποδίδεται εἰς τὴν ἐξασθένωσιν πολλῶν συλλαβικῶν μεγεθῶν καὶ μάλιστα τῶν τελικῶν τῶν λέξεων συλλαβῶν (1). Ἐπειδὴ λοιπὸν αἱ ἄρσεις ἐξ ἀρχῆς ἀπήτουν μακρὰς συλλαβὰς ἰσχυροτέρας ἢ αἱ θέσεις, ἐκ τούτου αἱ τελικαὶ συλλαβὰι καὶ ἄλλα γλωσσικὰ στοιχεῖα ἐξησθενωμένα ὠθοῦντο πρὸς τὰς θέσεις τῶν ποδῶν καὶ αἱ ἄρσεις κατὰ προτίμησιν συνετίθεντο ἐκ βραχειῶν, οἷως ἢ Ἑλληνικὴ γλῶσσα πολλῶν εὐκολώτερον καὶ ἀφρονωτέρας παρεῖχεν ἢ τελείας μακρὰς. Ἐντεῦθεν συνέβη ὥστε οὐχὶ μόνον εἰς φωνῆεν λήγουσαι τελικαὶ βραχεῖαι συλλαβὰι νὰ θεωρῶνται ὑπὸ τῶν μεταγενεστέρων ἀνίκανοι νὰ ἀποτελέσωσιν, ὅπως συνήθως, θέσει μακρὰς συλλαβὰς ἐξαρκούσας νὰ πληρώ-

(1) Τὸ φαινόμενον τοῦτο παρετήρησαν συγχρόνως δύο ἄνδρες, ὁ Is. Hilberg (das Prinzip der Silbenwägung und die daraus entspringenden Gesetze der Endsilben in der Griech. Poesie. Wien 1879) καὶ ὁ Αὔγουστος Scheindler ἐν τῇ ἐπικρίσει τοῦ βιβλίου τοῦ Hilberg ἐν Zeitschr. f. Oesterr. Gymn. 1879 σελ. 412-442.

σπει τὴν ἄρσιν τοῦ σπονδείου, ἀλλὰ καὶ εἰς σύμφωνον λήγεται τελικὰ καὶ βραχεῖαι συλλαβαί. Ἐν τῷ ἑξαμέτρῳ τοῦ Νόννου αἱ τελικαὶ συλλαβαὶ οἰουδῆποτε μεγέθους μόνον ἐπὶ τῆς ἄρσεως τοῦ πρώτου καὶ ἔκτου ποδὸς ἠδύναντο ἀδιαφόρως νὰ χρησιμεύσωσιν ὡς θέσει μακρὰ συλλαβαί, οὐχὶ δὲ ἐν ταῖς ἄλλαις χώραις. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῆς θέσεως τῶν ποδῶν ἐγένετο χρῆσις τοιούτων τελικῶν βραχειῶν εἰς φωνῆν ληγουσῶν συλλαβῶν ὡς θέσει μακρῶν μετὰ τινων περιορισμῶν. Οἱ Νόννιοι δηλαδὴ ἀπέφευγον νὰ μεταχειρίζονται ὡς θέσει μακρὰς τοιαύτας συλλαβὰς κατὰ τὴν τρίτην χώραν πρὸ τῆς πενθημιμεροῦς, ὡσαύτως καὶ ἐπὶ τῆς ἔκτης καὶ πέμπτης θέσεως, μεταχειρίζοντο δ' αὐτὰς μόνον κατὰ τὴν τετάρτην χώραν, σπανιώτερον δὲ κατὰ τὴν δευτέραν καὶ σπανιώτατα κατὰ τὴν πρώτην. Τῷ νόμῳ τούτῳ ὑποτάσσεται καὶ τὸ ἀρκτικὸν τῆς λέξεως ῥ. Οὐδέποτε ὅμως συμβαίνει παρὰ τοῖς Νόννιοις τοιαύτη ἔκτασις πρὸ ἀρκτικοῦ ἄφωνου καὶ μάλιστα πρὸ ἀρκτικοῦ φωνήεντος. Ἦττον δὲ ἀπέφευγον ἐπὶ τῆς θέσεως οἱ Νόννιοι τὴν ἔκτασιν τελικῶν βραχειῶν συλλαβῶν εἰς σύμφωνον ληγουσῶν, ὅτε δηλονότι ἡ ἐπομένη λέξις ἤρχετο ἀπὸ συμφώνου.

290. Εἶτα δὲ παρετηρήθη ἡ σπουδὴ τῶν Νοννείων νὰ τηρῶσιν ὅσον τὸ δυνατόν ἐν τῇ στιχοιουργίᾳ ἐκάστου λεκτικοῦ τύπου τὴν φυσικὴν ποσότητα καὶ νὰ μὴ βιάζονται αὐτὴν ἄνευ ἀνάγκης. Κατὰ ταῦτα τύπους, οἷον τὸν *πέλω*, *ἐγὼ*, *ἐπεὶ*, συνήθως μεταχειρίζονται ὡς ἰσμβους καὶ κατ' ἐξίρεσιν μόνον ὡς πυρριχίους. Σπονδειακαὶ δὲ λέξεις διὰ συστολῆς τῆς τελικῆς συλλαβῆς εἰς τροχαίους μεταβαλλόμεναι εὐρίσκονται μόνον κατὰ τὴν πρώτην χώραν, ἥτις παρὰ τῷ Νόννῳ ἀπολαύει πλειόνων ἀδειῶν παρὰ τὰς λοιπὰς, ὅπως καὶ τὰν ἀπάλιν τροχαῖοι τύποι ἐκτεινόμενοι εἰς σπονδείους μόνον κατὰ τὴν πρώτην χώραν εὐρίσκονται. Κανονικὴ δὲ χώρα τῆς σπονδειακῶν σχῆμα ἐχούσης λέξεως εἶνε ἡ πρώτη καὶ ἡ τελευταία τοῦ ἑξαμέτρου, ἐντεῦθεν δὲ ἀκολουθεῖ ὥστε ἡ τοιαύτη λέξις νὰ τονίζεται ἐπὶ τῆς πρώτης καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῆς τελικῆς συλλαβῆς, πᾶν δὲ σπανίως σχετικῶς συμβαίνει παρὰ Νόννῳ τὸ ἀνάπαλιν, νὰ τονίζεται δηλαδὴ οὐχὶ ἡ πρώτη, ἀλλ' ἡ δευτέρα.

291. Προσέτι οἱ Νόννιοι ἀγαπῶσι τοὺς τελείους καὶ φυσικοὺς τύπους τῶν λέξεων, ὅθεν ἀποφεύγουσι κατ' ἀρχὴν τὰς συναλοιφὰς, τὰς κράσεις, τὰς συνιζήσεις. Καὶ αὐτὴν δὲ τὴν συναίρεσιν σημαντικῶς περιορίζουσιν, οἷον αἱ πλθθ. γενικαὶ τῆς α' κλήσεως λήγουσι μόνον εἰς

-ῶν (οὐχὶ -ῶν ἢ -εων). αἱ δ' ἐνικαὶ εἰς -αο (οὐχὶ δ' εἰς -ου ἢ -εω). Τὰς δοτικὰς *ὀκμβεῖ*, *τείχει*, *ἄττει* κτλ. οὐδέποτε συναίρουσι. Χαρακτηριστικὴ δὲ μάλιστα εἶνε ἡ μεγάλη ἀυστηρότης. ἦν οἱ περὶ τὸν Νόννον μεταχειρίζονται ἐπὶ τῆς συναλοιφῆς. Ὀνόματα μὲν καὶ ἀντωνυμίας καὶ ῥήματα δὲν συναίρουσιν, ἀλλὰ μόνον μόρια, προθέσεις καὶ συνδέσμους καὶ ὀλίγα ἐπιρρήματα, οἷον *ποτ'*, *ἐνθ'*, *οὐκ'ε'*. Ἀποκοπὴν δὲ μεταχειρίζεται ὁ Νόννος μόνον ἐν περιπτώσεσι, καθ' ἃς προέκιντο παλαιότερα παραδείγματα, οἷα τὰ Ὀμηρικὰ *καλλίτε* καὶ *καλλείψω* καὶ ἐνικαίθεο κατὰ τὸ Ὀμηρικὸν *ἐγκίθεο*, πανταχοῦ δὲ λέγει *ἐθέλω* καὶ οὐδέποτε *θέλω* κτλ. Ὁσαύτως ἀποφεύγει τὴν τμησιν, πρὸς δὲ τὴν ἀναστροφὴν ἀκολουθεῖ ἀρχαῖς ἀυστηροτέραις πολλῶν τῶν πρὸ αὐτοῦ ἐπιζῶν.

292. Ἡ δὲ συμπλοκὴ ἄφωνου μεθ' ὑγροῦ ἐπὶ μέσης μὲν τῆς λέξεως σχεδὸν πάντοτε ποιεῖ παρὰ τῷ Νόννῳ θέσει μακρὰν συλλαβὴν, ἐπὶ δισυλλαβῶν ὅμως λέξεων μόνον ἐπὶ τῆς θέσεως· συστολὴ δὲ συμβαίνει μόνον ἐπὶ τοιούτων λέξεων, ἐρ' ὦν καὶ πρ' Ὀμήρῳ ἐπιτρέπεται. Κατὰ τὴν ἀρχὴν ὅμως τῆς λέξεως τὸ ἄφωνον μετὰ τοῦ ὑγροῦ ποιεῖ θέσει μακρὰν μόνον ἐπὶ τῆς πρώτης, δευτέρας καὶ τετάρτης θέσεως, οὐχὶ ὅμως καὶ ἐπὶ τῆς ἄρσεως. Συστολὴ δὲ συμβαίνει μετὰ τὴν πρώτην βραχεῖαν τοῦ τρίτου, πέμπτου καὶ πρώτου ποδὸς, ἐνίοτε δὲ τοῦ δευτέρου, καὶ ἐπὶ τῆς βουκολικῆς τομῆς, ἀλλ' ὅμως μόνον πρὸ κυρίων ὀνομάτων.

293. Καὶ ὡς πρὸς τὴν χρῆσιν τῶν διγρόνων ἀκολουθεῖ ὁ Νόννος δοκίμοις παραδείγμασιν, οἷον ὅταν τὴν παραλήγουσαν τοῦ ὕδαρ ἄλλοτε μὲν μεταχειρίζεται ὡς μακρὰν, δῆλον ὅτι καθ' Ὀμηρῶν, ἄλλοτε δὲ ὡς βραχεῖαν, ὡσαύτως τὴν παραλήγουσαν τοῦ ἐρητίων ἢ ἐρήτιον καὶ τὴν προπαραλήγουσαν τοῦ χρύσεος καὶ εἴκελος (ἴκελος), εἶδε καὶ ἴδε, Διουύσου καὶ Διωνύσοιο. Καὶ ὡς πρὸς τὸν διπλασιασμὸν τῶν συμφώνων ἀκολουθεῖ τῇ ἐκπλαί καθιερωμένῃ συνθεῖξ λέγων *ἐλλαβε*, *ἀννέφελος*, *ἔρρηξε*, *ἔσσυτο*, *δορυσσόος*. Φιλοχωρεῖ δὲ ἡ τοιαύτη θέσει μακρὰ ἐν τῇ τετάρτῃ θέσει, ἐπὶ δὲ τῆς ἄρσεως συμβαίνει τοῦτο μόνον κατὰ τὴν δευτέραν καὶ τετάρτην χώραν, καὶ ἐνταῦθα δὲ κατ' ἀνάγκην (οἷον Διονυσ. 2, 390. 31, 45). Καὶ τὴν χρῆσιν δὲ τοῦ ἐφελκυστικοῦ γ χάριν εὐφωνίας ἢ τοῦ μέτρου ἀποφεύγει ὅσον τὸ δυνατόν.—Καὶ κατὰ τὴν ἀπόθεσιν δὲ τοῦ ἑξαμέτρου μεταχειρίζεται μείζονα ἀυστηρότητα, οἷον ἀποφεύγει καὶ αὐτὸς καὶ οἱ ὄπαδοί αὐτοῦ

τὴν χρῆσιν τροχαϊκῶν λέξεων ἐν τέλει τοῦ στίχου. Καὶ ὡς πρὸς τὴν ἀποφυγὴν δὲ τῆς χασμωδίας ὑπερβαίνει πάντας τοὺς προκατόχους ἐπικούς. Προσέτι δὲ καὶ ἡ ἄδεια τῆς χρήσεως τοῦ πρώτου τρόπου τῆς κοινῆς ἰκανῶς περιορισμένη εὐρίσκεται παρὰ Νόννῳ. Τηρεῖται δὲ ἡ ποσότης τῆς μακρᾶς, ὥστε συμβαίνει χασμωδία, ἐν ἐξαιρετικαῖς μόνον περιπτώσεσιν, οἷον ἐν ταῖς φράσεσι Ζεῦ ἄνα, ὦ ἄνα, εὖ εἰδῶς κτλ., ἃς παρέλαβεν ἐκ τοῦ Ὀμήρου.

294. Ἄξια μνείας εἶνε καὶ ἡ νεωστὶ γενομένη παρατήρησις, ὅτι ὁ Νόννος πρῶτος καὶ τινες τῶν ὀπαδῶν αὐτοῦ καὶ πρὸς τὸν λογικὸν τόνον οὐχὶ ἀδιαφόρως εἶχον, οἷον ἀπέφρευγον νὰ ποιῶσι τὸν στίχον τελευτῶντα εἰς λέξιν προπαραζυτόνον, οἷον ἔλεγον μὲν ἐνταῦθα *εὐῦσα, γυναικα, ἐόγια, ποταμοῦ, ἀτραπιτοῦ, μαρηταί,* οὐχὶ δὲ καὶ *ἐρουσα, ἐρωτα, ἐχοντα, πολέμοιο, ὑμετέροιο, φέρεσθαι.* Οὐ μόνον δὲ ὡς πρὸς τὴν χρῆσιν τῶν προπαραζυτόνων, ἀλλὰ καὶ ὡς πρὸς τὴν τῶν ὀζυτόνων καὶ παραζυτόνων παρατηρήθησαν περιορισμοὶ τινες.

295. Τοιᾶς δὲ τοῦ ἐξχμέτρου οἱ περὶ τὸν Νόννον ἀνεγνωρίζον ὡς ἀναγκαίως καὶ ἀπαραιτήτους μόνας τὰς τοῦ τρίτου ποδός, ὅθεν καὶ οὐδεὶς στίχος εὐρίσκεται παρ' αὐτοῖς μὴ ἔχων τοιαύτην τινὰ τομὴν. Πᾶσαι δὲ αἱ ἄλλαι ἐθεωροῦντο ὑπ' αὐτῶν ὡς τυχαῖαι καὶ ἐπουσιώδεις, καὶ τοὶ καὶ ταύτας ὑπέτασσον εἰς αὐστηροὺς κανόνας. Ἐκ τῶν δύο δὲ τομῶν τοῦ τρίτου ποδός πολλῶ ἐπικρατεστέρα ἢ παρὰ πᾶσι τοῖς προηγηθεῖσιν ἐπικοῖς εὐρίσκεται ἡ κατὰ τρίτον τροχαῖον. Εἰς τὴν ῥυθμικὴν ὁμῶς ταύτην διαίρεσιν τοῦ στίχου ὡς εἰς κύριον αἷτιον δὲν πρέπει νὰ ἀποδοθῇ τὸ ὅτι οἱ περὶ τὸν Νόννον σπανιώτατα μεταχειρίζονται τὸν σπονδεῖον κατὰ τὴν τρίτην χώραν, διότι ἡ πενθημιμερῆς τομὴ εὐρηται παρ' αὐτοῖς πολλῶ συχνότερον τῶν κατὰ τὴν τρίτην χώραν σπονδειῶν· οἷον ἐν τῷ α' βιβλίῳ τῶν Διονυσιακῶν εὐρίσκονται 102 μὲν πενθημιμερεῖς τομαὶ καὶ 432 κατὰ τρίτον τροχαῖον, ὁμῶς δὲ μόνον 14 τρίτοι σπονδεῖοι, ἐν δὲ τῷ β' 126 πενθημιμερεῖς καὶ 586 κατὰ τρίτον τροχαῖον, ὁμῶς δὲ μόνον 19 τρίτοι σπονδεῖοι, ἐν δὲ τῷ ἐπυλλίῳ τοῦ Μουσαίου 67 μὲν πενθημιμερεῖς καὶ 276 κατὰ γ' τροχαῖον, μόνον ὁμῶς 19 τρίτοι σπονδεῖοι, ἐν δὲ τῇ Ἐκφράσει τοῦ Χριστοδώρου 109 πενθημ. καὶ 307 κατὰ γ' τροχαῖον, μόνον δὲ 25 τρίτοι σπονδεῖοι. Οὐχὶ λοιπὸν διὰ τὴν ἐπικρατοῦσάν χρῆσιν τῆς κατὰ τρίτον τροχαῖον τομῆς σπανιώτατα μεταχειρίζονται οἱ περὶ τὸν Νόννον τὸν σπονδεῖον κατὰ τὴν γ' χώραν, ἀλλὰ πιθανώτερον δὲ ἄλ-

λον τινὰ λόγον ἀπέφρευγον ἐπίτηδες τὴν συχνὴν αὐτοῦ χρῆσιν ἐνταῦθα καὶ ἴσως ὅπως μὴ γεννᾶται μονοτονία ἐκ τῆς ὁμοίας ἀποθέσεως τῶν δύο κώλων τοῦ στίχου. Ἐκ δὲ τῶν ἄλλων τομῶν τὴν μὲν κατὰ τέταρτον τροχαῖον ἀπέφρευγον καὶ οἱ περὶ τὸν Νόννον ὡς καὶ οἱ πρὸ αὐτῶν ἐπικοί, ὡσαύτως δὲ καὶ τὴν κατὰ τρίτον πόδα τομὴν, ὅπως μὴ διαίρηται ὁ στίχος εἰς δύο ἴσα μέρη, ὅπερ ἀφόρητον. Συχνότατη τοῦναντίον εἶνε ἡ βουκολικὴ τομὴ. Ἐν ᾧ δὲ καθ' ὅλου τὸ ἥρῳον ἀποβαίνει εὐρυθμότερον, ὅταν ὑπάρχη παικιλία τῶν θεμιτῶν τοῦ στίχου τομῶν καὶ δὲν ἐπαναλαμβάνηται κατὰ κόρον ἢ κατὰ πόδα τομὴ, παρὰ τῷ Νόννῳ οὐχὶ σπάνιοι ὑπάρχουσι στίχοι τοιοῦτοι, οἷοι οἱ ἐξῆς:

1, 80 βουκόλος | αὐχένα | δοῦλον || Ἔρωσ ἐπεμάστιε |
[κεστῶ·

1, 133 μντέρι | βόστρουχα | ταῦτα || κομίσσατε, | κυκλάδες |
[αῦραι.

1, 286 ἰέρος | ἄβροχος | ὄρνις || ἐλούσατο || γείτονι |
[πόντω.

1, 384 ἄζομαι | αὐχένα | γαῦρον || ἀγίνορος | Ἰαπετοῖο.

296. Τὸ δ. *ἐξάμετρον ἐν τῇ λυρικῇ ποιήσει.* Τῆς λυρικῆς ποιήσεως οἰκεία εἶνε ἡ συστηματικὴ σύνθεσις. Ἄν δὲ καὶ ἡ πρὸ τοῦ Ὀμήρου λυρικὴ ποίησις (ὑμνοὶ, νόμοι), ἥτις πιθανώτατα μετεχειρίζετο τὸ δακτυλικὸν ἐξάμετρον, μετεχειρίζετο τὴν συστηματικὴν σύνθεσιν, οὐδὲν περὶ τούτου γινώσκωμεν, εἰκάζοντες δὲ ἐκ τῆς φύσεως αὐτῆς τῆς μελικῆς ποιήσεως, ἥτις ἀπαιτεῖ συστηματικὴν σύνθεσιν, καὶ ἐκ τοῦ παραδείγματος τῆς ἀρχαιοτάτης ποιήσεως τῶν ἄλλων Ἰνδογερμανικῶν ἔθνων, ἥτις ἦτο μελικὴ διηρημένη εἰς στροφάς, ὑπολαμβάνομεν ὡς πιθανωτάτην τὴν συστηματικὴν διαίρεσιν καὶ τῆς προομηρικῆς λυρικῆς ποιήσεως. Ἡ γνώμη αὕτη ἐπιρρωνύεται καὶ ἐκ τούτου ὅτι ἐν τῇ τελευταίᾳ τῆς Ἰλιάδος ῥαψωδίᾳ (στ. 725-775) ὁ κομμὸς ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ Ἐκτορος, ὡς πρῶτος παρατήρησεν ὁ Οὐεστφάλιος, εἶνε ὡσαύτως συντεθειμένος, ὅτε δηλαδὴ θρῆνος τῆς Ἀνδρομάχης (στ. 725-745) καὶ ὁ τῆς Ἐκάβης (748-759) καὶ ὁ τῆς Ἐλένης (762-775) ἐκβαλλομένου τοῦ 770 καὶ 772) συνέστηκεν ἐκ τριστίχων στροφῶν, ὁ μὲν τῆς Ἀνδρομάχης ἐξ ἑπτὰ τοιούτων, ὁ δὲ τῆς Ἐκάβης ἐκ τεσσάρων, ἐκ τοσούτων δὲ ἦτοι τεσσάρων καὶ ὁ τῆς Ἐλένης. Ἐν τέλει δὲ τοῦ α' καὶ β' μέρους παρενεβλάλλετο ἐπιφώνημα τοῦ χοροῦ τῶν Τρωάδων. Συνέχειαν δὲ τῆς προομηρικῆς ταύτης λυρικῆς ποιήσεως

πρέπει νὰ ὑπολόζωμεν οὐχὶ τοὺς Ὀμηρικοὺς ὕμνους, οἵτινες ὡς πρὸς τὴν κατασκευὴν τοῦ ἑξαμέτρου ἀκολουθοῦσι τοῖς νόμοις τοῦ Ὀμηρικοῦ ἔπους (πρὸς βλ. Eberhard, metrische Beobachtungen zu den hom. Hymnen, Magdeburg 1886 καὶ 1887), ἀλλὰ τὴν ποιήσιν τοῦ Ἀλκμᾶνος, οὗ σφῆζονται τέσσαρα ἑξάμετρα ἐκ τινος παρθενείου τὰ ἐξῆς·

οὐ μ' ἔτι, παρθενικαὶ μελιγέρουες ἱεροόφωνοι,
γυῖα φέρειν δύναται· βάλε δὴ βάλε κηρύλος εἶην,
ὄς τ' ἐπὶ κύματος ἄνθος αἴμ' ἀλκυόνεσσι ποτιῖται
νπλεγὲς ἦτορ ἔχων, ἀλιπόρφυρος εἶαρος ὄρνις.

Τὰ πρὸς κηθῆραν καὶ μετ' ὀργηστικῆς κινήσεως ἠδόμενα ταῦτα ἑξάμετρα, ὅθεν πιθανῆ φαίνεται ἡ συστηματικὴ αὐτῶν σύνθεσις, ἔχουσι πλὴν τῆς πάντοτε σπονδεικῆς ἀποθέσεως πάντας τοὺς ἄλλους πόδας καθαρῶς δακτύλους, τομὰς δὲ τρεῖς μὲν τὴν πενθημιμερῆ, ἀπαξ δὲ τὴν κατὰ τρίτον τροχαῖον, τρεῖς δὲ τὴν βουκολικὴν. Ἡ καθρότης δὲ τῶν ποδῶν δὲν πρέπει νὰ ὑποληφθῆ ὡς καινοτομία τοῦ Ἀλκμᾶνος, οἷον συμβαίνει παρὰ Νόνω, ἀλλ' ὡς λειψικόν τῆς ἀρχαιοτάτης χρήσεως.

297. Τὴν αὐτὴν ἀρχαίαν μορφήν τοῦ ἑξαμέτρου εὐρίσκουμεν καὶ ἐν τῷ ἑξαμέτρῳ τῆς Αἰολικῆς λυρικῆς, τῷ καλουμένῳ Αἰολικῷ ἔπει, περὶ οὗ εἰδικώτερον θὰ εἴπωμεν κατωτέρω ἐν τῷ λόγῳ περὶ τῶν Αἰολικῶν δακτυλικῶν μέτρων. Ὅτι δὲ καὶ οἱ Αἰολεῖς ποιηταὶ τὰ Αἰολικὰ ἔπη μετεχειρίζοντο συστηματικῶς δὲν δυνάμεθα μὲν νῦν ἀπ' εὐθείας νὰ ἀποδείξωμεν, διότι οὐδὲν ἀκέραιον ποίημα σφῆζεται, ἀσφαλῶς ὅμως εἰκάζομεν ἐκ τῆς ἐλευθέρας μιμήσεως ὕμναίου τινὸς τῆς Σαπφοῦς ὑπὸ τοῦ Κατούλλου, τοῦ 62ου ποιήματος, ὅπερ ὡς τὸ τελευταῖον λειψικόν δακτυλικῆς στροφικῆς συνθέσεως τῆς Σαπφοῦς μεγίστην προσλαμβάνει σημασίαν. Τὸ ποίημα τοῦτο τοῦ Κατούλλου σύγκειται ἐκ τῶν ἐξῆς μερῶν, α') μὲν τοῦ προοιμίου, ὅπερ σύγκειται ἐκ δύο ἀμοιβαίων τετραστίχων στροφῶν, τῆς μὲν τῶν νεανιῶν, τῆς δὲ τῶν παρθένων (στ. 1-10)· β') δὲ ἐκ τῆς προφδοῦ, ἣτις σύγκειται ἐκ δύο τετραστίχων στροφῶν τῶν νεανιῶν (στ. 11-19)· γ') δὲ ἐκ τῆς μεσφδοῦ, ἣτις σύγκειται ἐξ ὀκτῶ ἀμοιβαίων πενταστίχων στροφῶν (20-58)· καὶ δ') ἐκ τῆς ἐπιφδοῦ, ἣτις συνέστηκεν ἐκ δύο τετραστίχων στροφῶν τῶν νεανιῶν (στ. 59-66). Τὸ δ' ἐφύμνιον Hymen o Hymenaeae, Hymen ades o Hymenaeae! ἐπάγεται τῷ τέλει ἐκά-

στότε τῆς ὥδῆς ἐκτέρου ἡμιχορίου. — Ἐτερον δὲ λειψικόν στροφικῆς τοῦ ἑξαμέτρου συνθέσεως παρέχεται ὡσαύτως ὁ Κατούλλος πάλιν ἐν ἐπιθλαμίῳ (64, 323-380). Τὸ ὅλον ποίημα ἀκολουθεῖ μὲν, ὡς φαίνεται, Ἀλεξάνδρουτικαῖς παραδείγμασιν, αἱ ἐμβεβλημένοι ὅμως στροφαὶ φαίνονται γεγραμμένοι κατὰ παλαιότερον τι εἶδος συνθέσεως καὶ πιθανώτατα τῆς Σαπφοῦς. Σύγκειται δὲ τὸ ποίημα ἐκ πενταστίχων στροφῶν μετὰ τοῦ ἐξῆς τακτικῶς ἀνακυκλουμένου ἐφύμνιου·
currite ducentes subtegmina, currite fusi.

298. Τῆς συστηματικῆς συνθέσεως τῶν ἑξαμέτρων γίνεται χρῆσις καὶ ἐν τοῖς μελικαῖς μέρεσι τῶν βουκολικῶν τοῦ Θεοκρίτου, καίτοι τὸ εἶδος τῶν ἑξαμέτρων τούτων διαφέρει τῶν τοῦ Ἀλκμᾶνος καὶ τῶν Αἰολέων ποιητῶν, ἀκολουθεῖ δὲ τῷ Ὀμηρικῷ ἑξαμέτρῳ, καθ' ἃ προείπομεν. Τὰ ὑποτιθέμενα ταῦτα μελικὰ μέρη (διότι τὰ βουκολικὰ καὶ μιμικὰ ποιήματα τοῦ Θεοκρίτου ἐγράφοντο οὐχὶ πρὸς ὥδῆν, ὅπως τὰ δημοτικὰ, ἀπερ ὁ Θεόκριτος ἐμιμείτο, ἀλλ' ἀπλῶς πρὸς ἀνάγνωσιν) διαιροῦνται εἰς ἰσομέτρους στροφάς, ὅπως τὰ τοῦ Ἀλκμᾶνος καὶ τῶν Λεσβίων ποιητῶν, αἵτινες ἐνιαχοῦ, οἷον ἐν εἰδυλλίῳ α' καὶ β', χωρίζονται ἀπ' ἀλλήλων διὰ κοινοῦ τινος ἐφύμνιου. Τὰ τοῦ Βίωνος ὅμως καὶ Μόσχου βουκολικὰ ποιήματα ὅπως καὶ αἱ ἐκλογαὶ τοῦ Οὐεργιλίου δὲν κατωρθώθη νὰ διαιρεθῶσιν εἰς ἐντελῶς συμμέτρους στροφάς. Καὶ παρὰ Θεοκρίτῳ δὲ ἡ στροφικὴ σύνθεσις εὐρίσκεται μόνον ἐν τοῖς μελικαῖς μέρεσιν ἢ ὡς τοιοῦτοις ὑποτιθεμένοις, ὡς εἴπομεν, τουτέστιν ἐν τῷ δευτέρῳ ποιήματι καὶ ἐν τισὶ βουκολικαῖς ἀγῶσιν. Οἱ δὲ ἀποπειραθέντες, οἷος ὁ Ἀρήνσιος (Ahrens), νὰ διαιρέσωσιν εἰς στροφάς καὶ τὰ προηγούμενα καὶ ἐπόμενα μέρη καὶ καθ' ὅλου πάντα τὰ βουκολικὰ ποιήματα, ἠστόχησαν. Παρὰ Θεοκρίτῳ λοιπὸν εὐρίσκεται στροφικὴ διαίρεσις ἐν τοῖς ἐξῆς· καὶ τριστιχοὶ μὲν στροφῆς τὸν ἀριθμὸν 14 εὐρίσκονται ἐν Θεοκρ. 3, 12 (ἐκβαλλομένου τοῦ στ. 27), ὧν προηγῶνται ὡς προοίμιον τρεῖς δίστιχοι στροφῆς· τετράστιχοι δὲ ἐν 8, 33-60, 63-70, 72-80 (ἐκβαλλομένου τοῦ 77 στίχου «ἀδὺ δὲ γῶ μόςχος γαρύεται, ἀδὺ δὲ γὰ βῶς»)· τρισκαίδεκα δὲ πεντάστιχοι ἐν 2, 58 μετὰ ὀκτῶ τετραστίχων προηγουμένων, ἐκάστης αὐτῶν προτακτομένου ἐφύμνιου. Ἡ δὲ σύνθεσις τοῦ ἄσματος τῆς ἀοιδοῦ γυναικὸς ἐν ταῖς Ἀδωνιαζούσαις (15, 100) δὲν εἶνε σαφής, ὅπως καὶ ἡ τοῦ α' εἰδυλλίου. Πρὸς βλ. Rossbach spec. Metrik³ σελ. 53.

299. Τὸ δ. ἑξάμετρον ἐν τῷ δράματι. Ἡ μὲν τραγωδία χρῆσιν

ποιείται τῶν ἑξαμέτρων κατὰ στίχον κατὰ τὴν τελευταίαν περίοδον αὐτῆς ἐν μονωδικοῖς ᾄσμασιν, ἀλλ' ὁμως καὶ ἐνταῦθα σπανίως μόνον καὶ ἐκάστοτε οὐχὶ πλείονων τῶν τεσσάρων μέχρι ἑξ. Καὶ παρ' Αἰσχύλῳ μὲν οὐδαμοῦ εὐρίσκονται ἑξάμετρα κατὰ στίχον. Παρὰ Σοφοκλεῖ δὲ εὐρίσκονται πέντε ἑξάμετρα ἐν Τραχινίαις 1018 ὡς μεσσηδικὸν ᾄσμα μεταξὺ δύο μονωδικῶν στροφῶν τοῦ Ἡρακλέους, αἵτινες καὶ αὐταὶ τὸ πλεῖστον ἑξ ἑξαμέτρων σύγκεινται, εἴτα δὲ τέσσαρα ἑξάμετρα ἐν Φιλοκτ. 839 ὡς μονωδικῶν ἐν μέσῳ χορικοῦ τινος ᾄσματος μετὰ καθαρῶν δακτύλων ἐκτὸς τεσσάρων σπονδείων. Παρ' Εὐριπίδῃ δὲ εὐρίσκονται δύο χωρὶς τὸ ἐν Τρωφ. 595-601 μετὰ καθαρῶν δακτύλων διὰ παντὸς καὶ τὸ ἐν Ἄποσσ. Φαέθ. στ. 66-69.

300. Ἡ δὲ *κωμωδία* ποιεῖται συχνοτέρην χρῆσιν τῶν ἑξαμέτρων, ὅτε μὲν διὰ πλείονων ὅτε δὲ δι' ὀλιγωτέρων στίχων τὴν τῶν χρησμάτων ποιήσιν παρωδοῦσα. Τοιαῦτα εἶνε τὰ ἐν Ἰππ. στ. 196, 1015, 1030, 1050, 1066, 1082, Εἰρ. 1063-1113, Ὀρν. 967, Λυσ. 770. Τοιαῦτα εἶνε καὶ τὰ ἐν Εἰρ. 1270-1301, δι' ὧν σκώπεται ὁ φιλοπόλεμος Λάμαχος. Καὶ ἐκ τῶν ἀποσπασμάτων δὲ τῶν λοιπῶν δραμάτων γίνεται δῆλον ὅτι ἡ παλαιὰ κωμωδία ἠσμένιζε τοῖς παρωδικοῖς ἑξαμέτροις, ἅτινα πάντοτε σχεδὸν εὐρίσκονται ἀναφερόμενα εἰς τοὺς χρησμούς. Ἡ δὲ προφορὰ τῶν χωρίων τούτων δὲν ἦτο μελική, ἀλλ' οἷα ἡ τῶν ἰαμβικῶν τριμέτρων ἐν τῷ διαλόγῳ, ἐνθα παρενεύρονται. Ἐπαξ δὲ μόνον εὐρίσκονται στιχηρὰ ἑξάμετρα ἐν μελικῶν τινι χωρίῳ, ἐν τῷ ἐπὶ τέλος τῶν Βατράχων προσοδίῳ, ὅπερ πλὴν τοῦ τελικοῦ ποδὸς σύγκειται ὅλον ἐκ καθαρῶν δακτύλων ἐκτὸς ὀλιγίστων σπονδείων. Κατὰ τὸν Σχολιαστὴν χορικόν τι τοῦ Αἰσχύλου ἐχρησίμευεν ἐνταῦθα ὡς παράδειγμα τοῦ Ἀριστοφάνους. — Τοσαῦτα περὶ τοῦ δακτυλικοῦ ἑξαμέτρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ'

Περὶ τοῦ ἐλεγειακοῦ δίστιχου καὶ τῶν Ἀρχιλοχείων δακτυλικῶν στροφῶν.

301. Τὸ δακτυλικὸν ἑξάμετρον καὶ ἡ κατὰ στίχον χρῆσις αὐτοῦ ἦτο ῥυθμικῆ μορφῆ ἀρμόζουσα τῇ ἀρχαιοτάτῃ ἱερατικῇ καὶ τῇ ἐπικῇ ποιήσῃ, αἵτινες εἶχον ἠθος σεμνὸν καὶ ὁμαλόν. Ἡ τῷ ἔπει ὁμως εὐθύς ἐπακολουθήσασα ἐξ ὑποκειμένου λυρικῆ ποιήσις δὲν ἠδύνατο ἔτι νὰ ἀρκεσθῇ τῇ ἀπλῇ ταύτῃ ῥυθμικῇ μορφῇ, ἀλλὰ πρὸς ἐρμηνείαν τῶν ἀλλοιώσεων καὶ ἀντιθέσεων τῶν ψυχικῶν διαθέσεων εἶχε χρεῖαν μείζονος ῥυθμικῆς ποικιλίας. Ὅθεν διετήρησε μὲν τὸ ἔκπαλαι καθιερωμένον καὶ ἤδη μέχρι τελειότητος ἀνεπτυγμένον μέτρον, συνῆψεν ὁμως μετ' ἄλλων κώλων εἰς ἓν σύστημα πρὸς ἀκριβοτέραν ἐρμηνείαν τῆς μείζονος ψυχικῆς μεταβολῆς καὶ κινήσεως καὶ οὕτως ἐγεννήθησαν αἱ δίστιχοι δακτυλικαὶ στροφαὶ τῶν Ἰώνων λυρικῶν. Τρία δὲ εἶνε τὰ εἶδη τῶν δίστιχων τούτων στροφῶν, ἅτινα παριστῶσι τὸν πρῶτον βῆθμον τῆς αὐξήσεως τοῦ δακτυλικοῦ μέτρου, τὸ ἐλεγειακὸν δίστιχον καὶ αἱ δύο Ἀρχιλόχειοι δακτυλικαὶ στροφαὶ. Λέγομεν λοιπὸν ἐφεξῆς περὶ αὐτῶν καὶ

α'. Περὶ τοῦ ἐλεγειακοῦ δίστιχου.

302. Τὸ ἐλεγειακὸν δίστιχον (πρβλ. § 201 καὶ 122 ἐν τέλ.) εἶνε σύστημα ἐκ δύο δικώλων δακτυλικῶν μέτρων συγκείμενον, ὧν τὸ μὲν πρῶτον εἶνε ἀκκτάληκτον, ἐκ δύο ἀκκτάληκτων τριποδιῶν συγκείμενον, αὐτὸ δηλαδὴ τὸ ἠρῶν, τὸ δὲ δεύτερον ἀσυνάρτητον δικτάληκτον, ἐκ δύο δηλαδὴ πενθημιμερῶν ἦτοι καταληκτικῶν τριποδιῶν συγκείμενον· οἷον τὸ ἐξῆς

ὦ ξεῖν', ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις, ὅτι τῆδε
κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.

Καὶ τὸ δεύτερον λοιπὸν ἔχει τὸν αὐτὸν τῷ πρώτῳ ῥυθμόν, εἶνε δηλαδὴ καὶ αὐτὸ δακτυλικὸν ἑξάμετρον μετὰ διπλῆς καταλήξεως, τῆς μὲν

ἐν τῷ μέσῳ, τῆς δὲ ἐν τῷ τέλει. Ἡ ἐλλείπουσα δὲ ἄρσις τοῦ τρίτου καὶ ἔκτου ποδὸς ἀπληροῦτο ἤτοι διὰ τονῆς, παρεκτεινομένης τῆς θέσεως τῶν μεμειωμένων ποδῶν εἰς χρόνον τετράσημον, ἢ μᾶλλον διὰ κενοῦ χρόνου δισήμου. Περί τῶν δύο δισήμων κενῶν χρόνων ποιεῖται λόγον καὶ ὁ Αὐγουστίνος (de mus. 4, 14): «cum duo constituuntur non pleni pedes, unus in capite, alter in fine, qualis ille est:

gentiles nostros | inter oberrat equos.

Sensisti enim, ut opinor, me post quinque syllabas longas moram duorum temporum siluisse et tantundem in fine silentium est.» Ὁμοίᾳ λέγει καὶ ὁ Κοϊντιλιανὸς (instit. 9, 4, 98): «est enim quoddam ipsa divisione verborum latens tempus ut in pentametri medio spondeo». Κατὰ ταῦτα λοιπὸν ὁ ῥυθμὸς τοῦ δευτέρου στίχου τῶν ἐλεγειακῶν διστίχων, ὅστις ἰδίᾳ ἐκαλεῖτο ἐλεγείον (πρβλ. Ἱεραιστ. σελ. 52 W. Πλούταρχ. ἠθ. σελ. 1141 A), διότι ἐλεγείον ἐλέγετο γενικώτερον καὶ τὸ ὅλον διστίχον (πρβλ. π.χ. Θουκ. 1, 132 καὶ Πλάτ. Ἰππάρχ. σελ. 228 D), εἶχεν ὡδε:

$$\begin{array}{cccccccccccccccc} \text{—} & \cup & \cup & \text{—} & \cup & \cup & \text{—} & \bar{\Lambda} & \text{—} & \cup & \cup & \text{—} & \cup & \cup & \text{—} & \bar{\Lambda} \\ \text{—} & \cup & \cup & \text{—} & \cup & \cup & \text{—} & \bar{\Lambda} & \text{—} & \cup & \cup & \text{—} & \cup & \cup & \text{—} & \bar{\Lambda} \\ \text{—} & \cup & \cup & \text{—} & \cup & \cup & \text{—} & \bar{\Lambda} & \text{—} & \cup & \cup & \text{—} & \cup & \cup & \text{—} & \bar{\Lambda} \end{array}$$

Πλὴν τῆς ὀρθῆς ταύτης ἐκδοχῆς, καθ' ἣν τὸ ἐλεγείον συνέκειτο ἐκ δύο πενθημιμερῶν (πρβλ. Ἱεραιστ. σελ. 52 W.), ἐφέρετο τὸ πάλαι καὶ ἑτέρα πεπλημμελημένη, καθ' ἣν ὁ στίχος οὗτος ἐλαμβάνετο ὡς ἔχων πέντε πόδας, κατὰ μὲν τὴν πρώτην καὶ τὴν δευτέραν χώραν δάκτυλον καὶ σπονδαῖον ἀδιαφόρως, κατὰ δὲ τὴν τρίτην σπονδαῖον, κατὰ δὲ τὴν τετάρτην καὶ πέμπτην ἀνάπαιστον, ὅθεν καὶ περιάμετρον ἐκαλεῖτο. Τὸ ὄνομα δὲ τοῦτο εὑρίσκεται ἤδη παρ' Ἑρμησιάννακτι τῷ Κολοφωνίῳ ἐλεγείοποιῳ ἀκμάσαντι κατὰ τοὺς χρόνους Φιλίππου καὶ Ἀλεξάνδρου, ὅστις περὶ αὐτοῦ λέγει ὡδε (παρ' Ἀθην. ΙΓ' σελ. 598 A):

Μίμνερος δὲ τὸν ἰδὺν ὅς εὔρετο πολλὸν ἀνατλάς
ἦχον καὶ μαλακοῦ πνεῦμα τὸ πενταμέτρον.

303. Το δὲ μετρικὸν σχῆμα τοῦ ἐλεγειακοῦ διστίχου ἔχει ὡς ἐξῆς. Ὁ μὲν πρῶτος στίχος ἀκολουθεῖ κυρίως τοῖς νόμοις τοῦ ἠρώφου καὶ ταῖς μεταβολαῖς αὐτοῦ κατὰ τοὺς ἀρχαίους χρόνους, σπανιώτατα δὲ

μόνον εὑρίσκεται ὁ σπονδειαζών, οἷον παρὰ Θεόγνιδι στ. 227, 271, 693, 875 καὶ ἀλλαχοῦ. Ὁ δὲ δεύτερος στίχος ἤτοι τὸ ἰδίᾳ καλούμενον ἐλεγείον τομὴν μὲν ἔχει πάντοτε ἐν τῷ μέσῳ, ἥτις κατὰ σπανιωτάτην μόνον ἐξαιρέσειν εὑρίσκεται ἀθετουμένη, ὡς παρατηρεῖ καὶ ὁ Ἱεραιστῶν ἐν σελ. 53 W. λέγων ὡδε: «δεῖ δὲ τὸ ἐλεγείον τέμνεσθαι πάντως καθ' ἕτερον τῶν πενθημιμερῶν· εἰ δὲ μή, ἔσται πεπλημμελημένον, οἷον τὸ Καλλιμάχου

ἱερά νῦν δὲ Διοσκουρίδεω γενεῆ».

Ὁμοίον στίχον μνημονεύει ὁ Μάριος Οὐικτωρῖνις 2561 τόνδε:

ἡμεῖς δ' εἰς Ἑλλάσποντον ἀπεπλόουεν.

Ἰσως ὁμοίως ὁ ποιητὴς ἔγραψε διηρημένως Ἑλλῆς πόοντο. Τὰ δὲ κατὰ τὸ μετρικὸν σχῆμα τοῦ ἐλεγείου ὁ Ἱεραιστῶν καλῶς συγκεφαλαιεῖ ἐν σελ. 52 W. ὡδε λέγων: «τοῦ δὲ δακτυλικοῦ πενθημιμεροῦς δις λαμβανομένου γίνεται τὸ ἐλεγείον· ἀλλὰ τὸ μὲν δεύτερον αὐτοῦ μέρος ἐπτασύλλαβον αἰεὶ μένει, ἐκ δύο δακτύλων καὶ συλλαβῆς, τὸ δὲ πρότερον κινουμένους ἔχει τοὺς δύο πόδας, ὥστε ἢ δακτύλους αὐτοὺς γίνεσθαι ἢ σπονδαῖους, ἢ τὸν μὲν πρότερον δάκτυλον, τὸν δὲ δεύτερον σπονδαῖον, ἢ ἀνάπαιστον τὸν μὲν πρότερον σπονδαῖον, τὸν δὲ δεύτερον δάκτυλον· παρ' ἣν αἰτίαν τὸ μὲν δεύτερον μέρος αἰεὶ διπλασιαζόμενον ἐλεγείον ποιεῖ, τὸ δὲ πρότερον οὐκέτι, ἐὰν μὴ ἐκ δύο δακτύλων συνεστήκη». Ἐν μὲν δηλαδὴ τῷ δευτέρῳ κώλῳ οἱ ἀκέραιοι πόδες μένουσι πάντοτε καθαροὶ δάκτυλοι καὶ οὐδέποτε συναίρουνται, ἢ δὲ τελικὴ συλλαβὴ ὡς τοιαύτη εἶνε ἀδιάρητος, ὥστε δύναται νὰ εἶνε καὶ βραχεῖα. Τοῦ δὲ πρώτου κώλου οἱ μὲν ἀκέραιοι πόδες δύνανται ἤτοι ἀμφοτέροι νὰ εἶνε δάκτυλοι ἢ σπονδαῖοι ἢ μόνον ὁ ἕτερος αὐτῶν δάκτυλος, ὁ δ' ἕτερος σπονδαῖος. Ὡρισμένοι δὲ νόμοι περὶ τῆς χρήσεως τῶν σπονδαίων παρὰ τοῖς δοκίμοις τῶν ἀρχαίων ποιητῶν δὲν ἐξευρίσκονται διὰ τῆς στατικῆς τέχνης. Ὁ πρῶτος σπονδαῖος εἶνε παρ' αὐτοῖς συγνὸς ἐξ ἴσου πού τῷ δευτέρῳ, καὶ διπλοῦς δὲ σπονδαῖος εὑρίσκεται συγνὰ ἐν ἐπαλλήλοις ἐλεγείοις. Παρὰ δὲ τῷ Καλλιμάχῳ ὑπὲρ τὸ ἥμισυ τοῦ συνόλου τῶν στίχων εὑρίσκεται ἔχον δάκτυλον μὲν κατὰ τὴν πρώτην χώραν, σπονδαῖον δὲ κατὰ τὴν δευτέραν· τὰ δὲ λοιπὰ τρία σχήματα, ἢ τριδύο δάκτυλοι, σπονδαῖος καὶ δάκτυλος, δύο σπονδαῖοι, σχεδόν τι ἐξισοῦνται ἀλλήλοις (πρβλ. Beneke de arte metr. Callim. σελ. 8). Ἐπὶ τέλους δὲ τοῦ πρώτου πενθημιμεροῦς μέρους οὔτε συλλαβὴ ἀδιά-

φορος ἐγγωρεῖ, οὔτε χασμωδία, αἱ δ' ἐξαιρέσεις εἶνε σπανιώταται, οἶον παρὰ Θεόγνιδι

στ. 2 λήσομαι ἀρχόμενος | οὐδ' ἀποπαυόμενος.

1252 ἐκ σέθεν ὄλετο μὲν | Ἰλίου ἀκρόπολις.

Ἦδη δὲ οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ παρετήρησαν τοιαύτας ἐξαιρέσεις, ὅθεν ὁ Μάριος Οὐικτωρίνος 2588 λέγει «observabis autem, ne novissima syllaba prioris colli ... brevis sit ... quamvis quidam ... non sint deterriti, quin brevi syllaba prius colon concluderent». Πρὸς βλ. Terent. Maur. στ. 1777. Diomed. 502. Ὁ δὲ Ἰλίας ὁ μονοχῶς διδάσκων διαρρήδην τὰ ἐναντία (σελ. 175 ἐκδ. Studem.) «συνίσταται οὖν τὸ ἐλεγείον μέτρον ἐκ (δύο) πενθημιμερῶν τομῶν, ἑκατέρως ἐχούσης συλλαβὴν ἀδιάφορον», εἶχεν ὑπ' ὄψιν τῆν τῶν μεταγενεστέρων Ἑλλήνων χρήσιν, οἷου Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ, ὅστις οὐδαμῶς ἐνταῦθα ἐδυσχέραιεν οὔτε ἐπὶ τῇ ἀδιαφόρῳ οὐδ' ἐπὶ τῇ χασμωδίᾳ. Ἐπὶ δὲ τῆς κατακλείδος τοῦ ἐλεγείου ἡγάπων οἱ δόκιμοι ἐλεγείοποιοὶ νὰ μεταχειρίζονται βραχυτέρην τινὰ λέξιν, τουτέστιν ὑπερδισύλλαβον, καίτοι καὶ αἱ δισύλλαβοι οὐχὶ σπανίως εὐρίσκονται, ἀπέφευγον δὲ ὅσον τὸ δυνατόν τὰς μονοσυλλάβους (πρὸς βλ. Θεόγν. στ. 92, 154, 456, 414, 1264, 520, 1280).

301. Εἰ καὶ τὸ ῥυθμικὸν μέγεθος καὶ ἡ διαιρέσις τῶν κώλων ἐν ἀμφοτέροις τοῖς στίχοις τοῦ ἐλεγειακοῦ διστίχου εἶνε ἡ αὐτὴ, ὅμως ἐν τῷ δευτέρῳ διὰ τῆς διπλῆς καταλήξεως διεκόπτετο ἡ ἐνδελέχεια τῆς φῶδης καὶ ἐταράττετο ἡ ἡσύχιος αὐτῆς πορεία, καὶ οὕτω τὸ ἐλεγείον ἐνέφαινε πάθος τι καὶ ταραχὴν, ἀπεδεικνύετο δὲ ἐνεργητικώτερον καὶ λυρικώτερον τοῦ ἠρώου. Χαρακτηρίζων δὲ αὐτὸ ὁ Ἑρμηνισιάνναξ ὡς μαλακόν, καθ' ἃ προείπομεν, δῆλον ὅτι μετέφερεν εἰς τὸ μέτρον τὸ ἦθος τῆς ποιήσεως τοῦ Μιμνέρμου. Πρὸς τὸ ἦθος δὲ τοῦ ῥυθμοῦ σύμφωνος ἦτο κατ' ἀρχάς καὶ ἡ ἑρμηνεία· διότι ἐν τῷ τῶν λυρικών ποιημάτων τὰ ἐξ ἠρώων μόνον συγκείμενα ἤδοντο πρὸς τὴν κίθαραν, τὰ ἐλεγεία ἤδοντο πρὸς τὸν γοερόν καὶ θρηνώδη αὐλόν. Το ἐλεγειακὸν διστίχον ἦν τις τῶν ἀρχαιοτάτων στροφικῶν συνθέσεων, τίς δὲ ὁ πρῶτος εὐρών καὶ μεταχειρισάμενος ἀγνωεῖται, διότι οὔτε ὁ Καλλίνος οὔτε ὁ Ἀρχίλοχος φαίνεται τοιοῦτος. Πρὸ τούτων μνημονεύεται ὑπὸ τοῦ Πλουτάρχου (περὶ μουσ. 3 καὶ 5) ὡς ἐλεγείων ποιητῆς ὁ Τεγεάτης ἢ Θηβαῖος Κλονᾶς (1). Εἰ μὴ λοιπὸν ἐγεννηθῆ,

(1) Ὁ Πλούταρχος καθ' Ἡρακλείδην μὲν γράψαντα συναγωγὴν τῶν ἐν μουσικῇ

ὅμως κατ' ἐξοχὴν ἠύξθη καὶ ἤκμασεν ἐν Ἰωνίᾳ ἢ τὸ μέτρον τοῦτο μεταχειριζομένη ποίησις, δῆλον ὅτι ἡ ἐλεγεία. Ἐνταῦθα ὁ Καλλίνος τὴν τῆς ἐλευθερίας ἀπώλειαν προβλέπων ἐξεγείρει διὰ τῶν ἐλεγείων αὐτοῦ τοὺς Ἑφρείους ἐκ τῆς ἀργίας καὶ ῥαθυμίας πρὸς τοὺς πολεμικοὺς ἀγῶνας, ὡς ὕστερον ὁ Τυρταῖος προτρέπει τοὺς Σπαρτιάτας νὰ σφύζωσι μὲν τὸν παλαιὸν τῆς πολιτείας κόσμον, νὰ ἀγωνίζονται δὲ εὐτόλμως πρὸς τοὺς πολεμίους. Ὁ δὲ Ἀρχίλοχος ἄδει τὰ ἐλεγεία παλαιῶν πρὸς τὰ δυστυχήματα τοῦ πολυταράχου αὐτοῦ βίου. Μᾶλλον δ' ἐξ ὑποκειμένου εἶνε ὁ μελαγχολικὸς τόνος ἐν ταῖς ἐλεγείαις τοῦ Μιμνέρμου, ἐν αἷς ἄδει τὰ τοῦ ἔρωτος αὐτοῦ παθήματα καὶ ματαιῶς ποθεῖ τὰ ἀγαθὰ τῆς νεότητος, τὸ δὲ γῆρας νομίζει ἴσον τῷ θανάτῳ. Ἄμα δὲ πολλὴ ἦτο ἡ χρῆσις τοῦ ἐλεγείου καὶ ἐν τῇ αὐλωδικῇ τῶν νόμων ποιήσει. Ὁ Πολύμνηστος, ὁ Σακάδας καὶ ἄλλοι λέγονται ἐλεγείων ποιηταί, ὅλοι νόμοι καλοῦνται ἔλεγχοι (1) καὶ ὁ Μίμνερμος δὲ ἦσε πρὸς αὐτὸν ἐλεγειακὸν τινὰ νόμον, τὸν νόμον κραδίας (2). Ἐκ τῆς θρηνωδικῆς δὲ χρήσεως ἐν τοῖς αὐλωδικοῖς νόμοις μετέβη ὕστερον τὸ ἐλεγείον εἰς τὰ ἐπιτύμβια ἐπιγράμματα καὶ ἐκ τούτων πάλιν εἰς τὰ ἀναθηματικά. Δῆλον δὲ ὅτι τὰ ἐπιγράμματα ἐστεροῦντο τῆς αὐλωδικῆς ἐρμηνείας. Ὅμοιον δὲ τι μαρτυρεῖ ὁ Ἀθηναῖος καὶ περὶ τῶν παραινετικῶν ἐλεγείων τοῦ Ξενοφάνους, Σόλωνος, Θεόγνιδος, Φωκυλίδου καὶ Περιάνδρου (3). Ἄλλ' ὅμως ὁ Θεόγνης ἐν στ. 241 λέγει περὶ τῶν ἐλεγείων αὐτοῦ πρὸς τὸν Κύρνον

καὶ σε σὺν αὐλίσκοισι λιγυφθόγγοις νέοι ἄνδρες
ἐν κώμοις ἐρατοῖς καλά τε καὶ λιγέα
ἄσονται.

λέγει «Κλονᾶν τὸν πρῶτον συστήσαντα τοὺς αὐλωδικούς νόμους καὶ τὰ προσόδια ἐλεγείων τε καὶ ἐπῶν ποιητὴν γεγονέναι». Κατὰ δὲ Γλαῦκον τὸν ἐξ Ἰταλίας (Ῥηγι-νον) γράψαντα σύγγραμμα περὶ τῶν ἀρχαίων ποιητῶν τε καὶ μουσικῶν λέγει τὰ ἐξῆς περὶ τοῦ γένους καὶ τῶν χρόνων τοῦ Κλονᾶ· «Κλονᾶς δὲ ὁ τῶν αὐλωδικῶν νόμων ποιητῆς ὁ ὀλίγῳ ὕστερον Τερπάνδρου γενόμενος, ὡς μὲν Ἀρχάδες λέγουσι, Τεγεάτης ἦν, ὡς δὲ Βοιωτοί, Θηβαῖος. Μετὰ δὲ Τέρπανδρον καὶ Κλονᾶν Ἀρχίλοχος παραδίδοται γενέσθαι».

(1) Πρὸς βλ. Πλούτ. περὶ μουσ. 3. 4 «καὶ Πολύμνηστον τὸν Κολοφώνιον τὸν μετὰ τούτων (Κλονᾶν) γενόμενον τοῖς αὐτοῖς χρῆσασθαι ποιήμασιν». 8. b «οἱ δὲ περὶ Σακάδα (ἦσαν ποιηταί) ἐλεγείων· ἐν ἀρχῇ γὰρ ἐλεγεία μεμελοποιημένα οἱ αὐλοδοὶ ἤδον... γέγονε δὲ καὶ Σακάδας ὁ Ἀργεῖος ποιητῆς μελῶν τε καὶ ἐλεγείων μεμελοποιημένων».

(2) Πρὸς βλ. Πλούτ. περὶ μουσ. 8. a «καὶ ἄλλος ὁ ἔστιν ἀρχαῖος νόμος καλούμενος κραδίας, ὃν φησὶν Ἰππώναξ Μίμνερμον αὐλῆσαι».

(3) Ἀθην. 14, 632 d. «Ξενοφάνης δὲ καὶ Σόλων, Θεόγνης καὶ Φωκυλίδης, ἔτι δὲ

Καὶ περὶ Σόλωνος μαρτυρεῖ ὁ Πλούταρχος (β. Σόλ. 8) ὅτι τὴν ἐλεγείαν αὐτοῦ Σαλαμίνα « ἀναβάς ἐπὶ τὸν τοῦ κήρυκος λίθον ἐν ᾧδῃ διεξῆλθε ». Ταῦτα μαρτυροῦσιν ὅτι τῇ ἀρχικῇ μετ' ᾧδῆς ἐξαγγελία τῆς ἐλεγείας πρῶτως προσετέθη καὶ ὁ ἀναγνωστικός τρόπος. Αἱ δὲ τῶν Ἀλεξανδρίνων ἐλεγεῖαι ἐγράφοντο πρὸς ἀνάγνωσιν μόνον.

305. Ἄξιον τέλος μνείας εἶνε ὅτι Διονύσιος ὁ Χαλκοῦς, ὅστις ἤκμασε κατὰ τὴν 84 Ὀλυμπιάδα, ἐν τισὶ τῶν ἐλεγείων αὐτοῦ προέταξε τὸ ἐλεγεῖον τοῦ ἠρώου (πρβλ. Ἀθῆν. 13,602 c καὶ 15, 669 e). Πολλὴν δὲ ποικιλίαν περὶ τὴν χρῆσιν τῶν στοιχείων τοῦ ἐλεγειακοῦ διστίχου παρέχονται τὰ ἐπὶ λίθων ἐπιγράμματα· ὅτε μὲν τῷ ἠρώφῳ ἐπιφέρονται τρία ἐλεγεῖα, ὅτε δὲ δύο ἠρώοις ἐπιφέρεται ἐλεγεῖον, ἢ δύο ἠρώοις ἐπιφέρεται ἐλεγεῖον μετὰ ἠρώου· ἄλλοτε δύο ἠρώοις ἐπιφέρονται δύο ἐλεγεῖα, ἢ τούτοις προστίθεται καὶ ἠρώον· ἄλλοτε πάλιν δύο ἠρώοις ἐπιφέρονται τρία ἐλεγεῖα· τρισὶν ἠρώοις ἐπιφέρεται ἐν ἢ τρία ἐλεγεῖα· τέσσαρσιν ἢ πέντε ἢ ἕξ ἢ ἑπτὰ ἠρώοις ἐπιφέρεται ἐλεγεῖον· τῷ ἐλεγείῳ ἐπιφέρονται δύο ἠρώα· προσέτι ἐλεγεῖα μόνᾳ ἄνευ ἠρώων ἦτοι καθ' ἑαυτὰ ἢ καὶ ἀνά δύο (1) οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὸ πενθημιμερὲς δακτυλικὸν μόνον. Πρβλ. Kaibel, epigramm. graeca ex lap. conl. σελ. 701 κέ. Προσέτι παρὰ Th. Preger, inscript. gr. metr. ex script. praeter antholog. coll. σελ. 244 εὐρήσεις καὶ ἄλλα εἶδη συνθέσεων. Ὁ δὲ Φίλιππος ἐν ἀνθολ. Παλατ. XIII, 1 ἐγραψεν ἐπιγράμμα εἰς Παφίην ἐκ πέντε ἐλεγείων, ὧν τὸ τέταρτον ἔχει σπονδαῖον κατὰ τὴν τετάρτην χώραν, τὸ δὲ πέμπτον ἔχει κατὰ πάσας τὰς χώρας σπονδαίους·

4 ἐν πᾶσιν μύθοις ἔργοισίν τε καλοῖς

5 πάντῃ γὰρ πᾶσιν σὴν δηλοῖς τιμῖν.

Ὁ δὲ Ἡλίας (anecd. var. Stud. σελ. 175) διαρρήδην διδάσκει ὅτι ἀμφότεραι αἱ τομαὶ τοῦ ἐλεγείου « πολλάκις ἀπὸ σπονδαίου μόνου γίνονται », φέρει δὲ παράδειγμα τόδε

μῆ μου λήθην σὺ ποίει μὴ λῶστε.

Περὶ ἀνδρὸς ὁ Κορίνθιος ἐλεγειοποιὸς καὶ τῶν λοιπῶν οἱ μὴ προσάγοντες πρὸς τὰ ποιήματα μελοδία κτλ.»

(1) Ἀρχαίου τινὸς ἐπιγράμματος ἐν εἰκόνι ἐπιγεγραμμένου ἐν ἀκροπόλει ἀνακειμένη καὶ ἐκ δύο ἐλεγείων συγκειμένου μὲμνηται ὁ Ἀριστοτέλης ἐν Ἀθ. πολιτ. κεφ. 7 τοῦδε.

Διφίλου Ἀνθεμίων τίνδ' ἀνέθηκε θεοῖς,
θητικοῦ ἀντὶ τέλους ἱππάδ' ἀμειψάμενος.

Περὶ τὸν δὲ νὰ παρατηρήσωμεν ὅτι πάντα τὰ σχήματα ταῦτα τοῦ ἐλεγειακοῦ διστίχου εἶνε ἀδόκιμα.

6'. Περὶ τῶν Ἀρχιλοχείων δακτυλικῶν στροφῶν.

306. Αἱ δὲ Ἀρχιλόχειοι δακτυλικαὶ στροφαί, αἵτινες ὑπὸ τοῦ Ἀρχιλόχου ἐξευρεθεῖσαι ἐν οὐδενὶ ἔτι Ἑλληνικῷ ποιήματι διεσώθησαν εἰς ἡμᾶς, ἀλλ' ἐν ἀπομιμήσεσι Ῥωμαίων ποιητῶν καὶ μάλιστα τοῦ Ὀρατίου, εἶνε διτταί·

α') μὲν μετὰ τὸ ἠρώον ἐπιφέρεται ἢ καταληκτικὴ δακτυλικὴ τριποδία ἢτοι τὸ δεύτερον ἡμιστίχιον τοῦ ἐλεγείου (hemistichium pentametri, Mar. Victor. 2618), οἷον τὸ τοῦ Ὀρατίου (Od. 4,7)

*diffugere nives, redeunt jam gramina campis
arboribusque comae.*

Σύγκειται δὲ ἡ στροφή αὕτη ἐκ τριῶν ἴσων κώλων, ὧν τὸ τελευταῖον καταληκτικόν. Ἐπειδὴ δὲ ἡ κατάληξις κεῖται ἐν τῷ τέλει μόνον, ὁ ῥυθμὸς εἶνε ἥττον κεκινημένος ἢ ἐν τῷ ἐλεγειακῷ διστίχῳ. Τὸ δὲ ἦθος τοῦ ποιήματος τούτου τοῦ Ὀρατίου προσέοικε ταῖς παλαιαῖς ἐλεγείαις. Ὁ νοῦς αὐτοῦ· « τὸ ἔαρ ἔρχεται, ἡ φύσις ἀναγεννᾶται, ἀλλ' ἡμᾶς περιμένει ὁ θάνατος ». Ὅτι δὲ ἡ στροφή αὕτη εἶνε εὐρημα τοῦ Ἀρχιλόχου, μαρτυρεῖ ὁ Τερεντιανὸς Μαῦρος 1803. Περὶ τῆς στροφῆς ταύτης ἐν ἐπιγράμμασιν ἐπὶ λίθων πρβλ. Kaibel, epigr. Gr. ἀρ. 188 καὶ 800.

β') δὲ τῷ ἠρώφῳ ἐπιφέρεται ἢ δακτυλικὴ τετραποδία μετ' ἀποθέσεως σπονδειακῆς (τροχαϊκῆς), ἢ δὲ συναίρεσις ἐγγωρεῖ κατὰ πάσας τὰς χώρας· οἷον τὸ τοῦ Ὀρατίου (Od. 28)

*te maris et terrae numeroque carentis arenae
mensorem cohibent, Archyta.*

Ἐσαύτως Od. 1, 7. Epod. 12. Ἐκ τῶν τοῦ Ἀρχιλόχου ἕνα μόνον στίχον διέσωσεν ὁ Ἡφαιστίων, ὅστις σελ. 23 W. λέγει « καὶ τὸ τετράμετρον καταληκτικὸν εἰς δισύλλαβον, ᾧ πρῶτος μὲν ἐχρήσατο Ἀρχίλοχος ἐν ἐπωδοῖς·

φαινόμενον κακὸν οἴκαδ' ἄγεσθαι ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ'

Περὶ τῶν Αἰολικῶν δακτυλικῶν μέτρων.

307. Αἰολικά δακτυλικά καλοῦνται ὑπὸ τῶν παλαιῶν μετρικῶν (Ἐφαιστ. σελ. 24 W.) ὅσα τὸν μὲν πρῶτον πόδα ἔχουσι πολυσημάτιστον (1), ἓνα δηλαδὴ τῶν δυσλλάθων ἀδιάφορον, ἧτοι σπονδεῖον ἢ ἰαμβον ἢ τροχαῖον ἢ πυρρήχιον, τοὺς δ' ἐν μέσῳ δακτύλους πάντας, τὸν δὲ τελευταῖον πρὸς τὴν ἀπόθεσιν σπονδεῖον μὲν ἢ τροχαῖον διὰ τὸ τῆς τελευταίας ἀδιάφορον, ἔτι δὲ δάκτυλον ἢ κρητικόν διὰ τὸ τῆς τελευταίας ὡσαύτως ἀδιάφορον, ἐὰν εἶνε ἀκατάληκτα, εἰς συλλαβὴν δὲ μειωμένον, ἐὰν εἶνε καταληκτικά. Τῶν τοιούτων μέτρων πολλὴν μὲν ἐποίησαντο χρῆσιν οἱ Λέσβιοι μελικοί, ἐν εὐκόλοις ἐρωτικοῖς καὶ συμποτικοῖς ᾄσμασιν, ὧν ἡ διάνοια εἶχεν ὀλιγώτερον πάθος, ὀλιγώτεραν δὲ ὁ Ἀνακρέων. Τούτου τὰ Αἰολικά διαφέρουσι κατὰ τινὰ τῶν τοῦ Ἀλκαίου καὶ τῆς Σαπφοῦς. Καὶ πρῶτον μὲν τὰ τῶν Λεσβίων μελικῶν ἔχουσι συνήθως τὸν πρῶτον πόδα ἓνα τῶν δυσλλάθων ἀδιάφορον, σπανιώτατα δὲ καὶ κατ' ἐξαιρέσειν δάκτυλον (οἷον Ἀλκαίου ἀπόσπ. 47, Σαπφοῦς 102. 27). Τὰ τοῦ Ἀνακρέοντος ὁμῶς καὶ τὰ τῶν ἄλλων ποιητῶν τῶν τὰ Αἰολικά μεταχειρισσαμένων (οἷου τοῦ Θεοκρίτου ἐν 29) ἔχουσι μόνον τὸν δάκτυλον ἢ σπονδεῖον. Εἶτα δὲ τὰ μὲν τοῦ Ἀνακρέοντος παραλαμβάνουσιν ἐν τῷ μέσῳ καὶ σπονδεῖους, τὰ δὲ τῶν Λεσβίων μελικῶν ἔχουσι τοὺς ἐν τῷ μέσῳ πάντας δακτύλους, ὡς μαρτυρεῖ ὁ Ἐφαιστίων ἐν σελ. 24 W. Ἐπειτα δὲ τὰ μὲν Ἀνακρέοντεα περατοῦνται μόνον εἰς σπονδεῖον (τροχαῖον) ἢ εἰς συλλαβὴν τὰ καταληκτικά, τὰ δὲ τῶν Λεσβίων παρὰ ταῦτα καὶ εἰς δάκτυλον ἢ κρητικόν. Συμφώνως λοιπὸν πρὸς τὴν διάνοιαν τῆς ποιήσεως καὶ ὁ ῥυθμὸς τῶν αἰολικῶν δακτυλικῶν εἶνε εὐπετῆς καὶ ἀπλοῦς· ἴσα μέτρα ἄνευ προκαταλήξεων καὶ ῥυθμικῆς μεταβολῆς διαδέχονται ἄλληλα κατὰ στίχον, ἀλλ' οὕτως ὥστε συνήθως ἀνά δύο

(1) Τὸν πολυσημάτιστον τοῦτον πόδα οἱ νεώτεροι μετρικοί κατ' εἰσήγησιν τοῦ Γ. Ἐρμαννοῦ καλοῦσιν αἰολικὴν βάσιν.

διὰ τῆς λογικῆς διαιρέσεως συνάπτονται εἰς δίστιχον σύστημα ἢ στροφὴν. Μαρτυρεῖ δὲ τοῦτο διαρρήδην ὁ Ἐφαιστίων περὶ τῶν δακτυλικῶν πενταποδιῶν τῆς Σαπφοῦς σελ. 60 W. Πρβλ. καὶ σελ. 25 W. Καὶ τὸ μὲν συχνότατον μέτρον εἶνε ἡ τετραποδία, ἣν ὁ Ἐφαιστίων καλεῖ τετράμετρον. Ἐχει δὲ αὕτη τὸν τελευταῖον πόδα ἧτοι α') δάκτυλον (ἢ κρητικόν), οἷον Σαπφοῦς ἀπόσπασμα.

40 Ἔρος δαῦτέ μ' ὁ λυσιμέλης δόνει
γλυκύπικρον ἀμάχανον ὄρπετον.

41 Ἄτθι, σοὶ δ' ἔμεθεν μὲν ἀπήχθετο
φροντίσθην, ἐπὶ δ' Ἀνδρομέδαν πότῃ.

42 Ἔρος δαῦτ' ἐτίναξεν ἔμοι φρένας,
ἄνεμος κατ' ὄρος δρύσιν ἐμπέσων.

Τετραποδία δὲ μετὰ δακτύλου τοῦ πρώτου ποδὸς εἶνε αὐτῆς τοῦ Ἀλκαίου ἀπόσπ. 47 «ἄλλοτ' ἀπὸ μὲν μελιάδεος, ἄλλοτ' ἀπὸ δ' ὄξυτέρω τριβόλων ἀρυτήμενοι» καὶ Σαπφ. ἀπόσπ. 102 «ἦρ' ἐτι παρθενίας ἐπιβάλλομαι». - Ἡ β') σπονδεῖον (τροχαῖον), οἷον τὸ Σαπφ. ἀπόσπ. 98

θυρῶρ' ὄρεσ' ἐπτορόγυιοι,
τὰ δὲ σάμβαλα πεμπεβόνα,
πίσυγγοι δὲ δέκ' ἐξεπόνασαν.

καὶ ἀπόσπ. 113 καὶ 43. Τὸ αὐτὸ μέτρον ἦτο χρήσιμον κατὰ στίχον παρ' Ἀνακρέοντι (Ἐφαιστ. σελ. 23 W.), μετὰ δακτύλου τοῦ πρώτου ποδὸς, οἷον ἀπόσπ.

67 ἀδυμελές, χαρίεσσα χελιδοῖ.

68 μνᾶται δνῦτε φαλακρὸς Ἀλεξίς.

Μετὰ δὲ τὴν τετραποδίαν ἐν χρήσει εἶνε ἡ πενταποδία, ἣν ὁ Ἐφαιστίων λέγει πεντάμετρον. Εὐρίσκεται δὲ αὕτη μόνον παρὰ Σαπφοῦ καὶ Ἀλκαίῳ καὶ τῷ μιμητῇ αὐτοῦ Θεοκρίτῳ, οὐχὶ δὲ παρ' Ἀνακρέοντι. Ὁ πρῶτος πούς εἶνε αὖτις τῶν δυσλλάθων. Ἐχει δὲ τὸ μέτρον τοῦτο τὸν τελευταῖον πόδα ἧτοι α') δάκτυλον, καὶ τοῦτο εἶνε τὸ λεγόμενον Σαπφικὸν τεσσαρεσκαίδεκασύλλαβον, ᾧ μέτρῳ ἔγραψεν ἡ Σαπφὼ τὰ ποιήματα τοῦ δευτέρου βιβλίου (Ἐφαιστ. σελ. 25. 65 W.), οἷον τὸ ἀπόσπ. 33

ἠράμαν μὲν ἔγω σέθεν, Ἄτθι, πάλαι πότα.

Ὡσαύτως ἀπόσπ. 32. 34. 35. 36. 37. Ἀλκαίου ἀπόσπ. 25 καὶ τὸ 29 ποίημα τοῦ Θεοκρίτου, ὅπερ ἐποίησε κατὰ μίμησιν παιδικῶν

τινος τοῦ Ἀλκαίου· ἢ β') σπονδειον, οἷα τὰ ἐξῆς τῆς Σαπφοῦς ἀποσπάσματα·

- 39 ἦρος ἄγγελος ἡμερόφωτος ἀίδων.
104 τίψ σ', ὦ φίλε γάμβρε, κάλως εἰκάσδω;
ὄρπακι βραδίνω σε κάλλιστ' εἰκάσδω.

38 ὡς δὲ παῖς πεδὰ μάτερα πεπτερούγωμαι.

Ἐπειτα δὲ ἐν χρήσει εἶνε καὶ ἡ ἐξαποδία, καθ' Ἡφαιστίωνα ἐξάμετρον, οἷα τὰ ἐξῆς τοῦ Ἀλκαίου ἀποσπάσματα·

- 46 κέλομαί τινα τὸν χαρίεντα Μένωνα κάλεσσαι,
αἱ χρὴ συμποσίας ἐπ' ὄνασιν ἔμοι γεγέννησθαι.
45 ἦρος ἀνθεμόεντος ἐπάϊον ἐρχομένοιο,
ἐν δὲ κίρνατε τῷ μελιάδεος ὅτι τάχιστα.

Τὸ μέτρον τοῦτο, ὅπερ κατὰ τὰ ἄλλα εἶνε ὁμοιον τῷ ἠρώφῳ πλὴν τοῦ πρώτου ποδός, ὃν ἔχει πολυσχημάτιστον, ἐκαλεῖτο πρὸς διάκρισιν αἰολικὸν ἔπος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ'.

Περὶ τῶν δακτυλικῶν χορικῶν τῆς λυρικῆς καὶ δραματικῆς ποιήσεως.

(Κατὰ δάκτυλον εἶδος).

308. Πολλῶ μᾶλλον τῶν Ἰώνων καὶ Αἰολέων εἰς τὸ πρόσθεν προήγαγε τὰ δακτυλικά μέτρα ἢ τῶν Δωριέων χορικῆ λυρικῆ ἐκ πολλῶν καὶ ποικίλων δακτυλικῶν μέτρων καὶ κώλων μείζονα καὶ τεχνικώτερα ἐργασαμένη συστήματα, ἅπερ οἱ παλαιοὶ τεχνικοὶ κατὰ δάκτυλον εἶδος καλοῦσιν. Κυρίως δὲ οἱ παλαιοὶ τεχνικοὶ κατὰ δάκτυλον εἶδος λέγουσι τὰ δακτυλικά μέτρα τοῦ Στησιχοῦ. Τὸ ὄνομα ὁμῶς τοῦτο ἐπίσης δυνάμεθα νὰ ἐπεκτείνωμεν καὶ εἰς τὰ δακτυλικά μέτρα τῶν ἄλλων λυρικῶν, οἵτινες ἐποίησαντο χρῆσιν αὐτῶν, καὶ μάλιστα τοῦ Ἀλκμᾶνος καὶ Ἰβύκου, ὡς ἐξ ὁμοίων μετρικῶν στοιχείων κώλων τε καὶ μέτρων συνεστῶτα, προσέτι δὲ καὶ εἰς τὰ ὅμοια μέτρα τῆς δραμα-

τικῆς ποιήσεως. Γίνεται δὲ μνεῖα τοῦ ὀνόματος τούτου παρὰ Πλουτάρχῳ περὶ μουσ. 7 ἐν χωρίῳ εἰλημμένῳ ἐκ τῆς τοῦ Γλαύκου τοῦ Ῥηγίνου ἀναγραφῆς ὑπὲρ τῶν ἀρχαίων ποιητῶν καὶ μουσικῶν, ἐν ᾧ λέγεται ὅτι τοῦ κατὰ δάκτυλον εἶδους οὔτε ὁ Τέρπανδρος οὔτε ὁ Ἀρχίλοχος ἐποίησαντο χρῆσιν, ἀλλ' ὁ Ὀλυμπος ἐν τοῖς αὐλωδικοῖς νόμοις, ἐξ οὗ ἐχορηγήθη αὐτὸ ὁ Στησιχοῦς (1). Καὶ τὴν τριμερῆ δὲ διαίρεσιν εἰς στροφὴν, ἀντιστροφὴν καὶ ἐπωδόν, ἣτις ἔκτοτε διέμενε σταθερὸς τύπος πάσης τῆς χορικῆς λυρικῆς, φαίνεται ὅτι παρέλαβεν ὁ Στησιχοῦς ἐκ τοῦ τριμεροῦς νόμου τοῦ Σακκάδα καὶ Πολυμνήστου (πρβλ. Πλουτ. περὶ μουσ. 8. 4.). Περὶ δὲ τῶν περιόδων ἦτοι στροφῶν τοῦ Στησιχοῦ λέγει ὁ Διονύσιος (περὶ συνθ. ὄνομ. 19) «οἱ δὲ περὶ Στησιχοῦρον τε καὶ Πίνδαρον μείζονας ἐργασάμενοι τὰς περιόδους εἰς πολλὰ μέτρα καὶ κῶλα διένειμαν αὐτάς». Ἐγραψε δὲ ὁ Στησιχοῦς τῶ κατὰ δάκτυλον εἶδει τὰ δύο αὐτοῦ ποιήματα, ἅτινα ἐπεγράφοντο ἄθλα ἐπὶ Πηλῖα καὶ Γηρνονίς, τὰ δὲ τῶν ἄλλων αὐτοῦ ποιημάτων δακτυλικά μέτρα εἶνε ἄλλοια. ἀνήκοντα εἰς τὰ ἐπισύνθετα. Τὸ δὲ κατὰ δάκτυλον εἶδος τοῦ Στησιχοῦ ἐμιμήσατο καὶ ὁ Ἰβυκος. Ὁ δὲ πρὸ τοῦ Στησιχοῦ ἀκμάσας Ἀλκμᾶν φαίνεται ὅτι καὶ αὐτὸς παρέλαβε τὸ κατὰ δάκτυλον εἶδος ἐκ τῶν αὐλωδικῶν νόμων, ὡς ὁ Στησιχοῦς, ᾧ συμφωνεῖ κατὰ τὴν χρῆσιν τῶν δακτυλικῶν κώλων καὶ μέτρων. Ἐκ τῶν τριῶν δὲ τούτων λυρικῶν ὁ μὲν Ἀλκμᾶν ἐκπροσωπεῖ τὴν ἀρχὴν τοῦ εἶδους τούτου, ὁ δὲ Στησιχοῦς τὴν ἀκμὴν, ὁ δὲ Ἰβυκος τὸ τέλος. Μετὰ δὲ τὸν Ἰβυκον οὐδεὶς ἄλλος ἐπίσημος λυρικός, οὔτε ὁ Σιμωνίδης οὔτε ὁ Πίνδαρος, ἐποίησαντο χρῆσιν τοῦ μετρικοῦ τούτου εἶδους.

309. Μαρανθὲν δὲ τὸ κατὰ δάκτυλον εἶδος ἐν τῇ χορικῇ λυρικῇ ἀνεβλάστησε μετ' οὐ πολὺ ἐν τῇ χορικῇ τῶν δραματικῶν ποιήσει. Μικρὰ ὅμως γίνεται ἐνταῦθα χρῆσις τοῦ κατὰ δάκτυλον εἶδους ὅπως καὶ τῶν δακτυλεπιτρίτων ἐπισυνθέτων, τῶν Δωρικῶν καλουμένων

(1) Τὸ χωρίον τοῦ Πλουτάρχου ἔχει ὡδε· «ὅτι δ' ἐστὶν Ὀλύμπου ὁ ἀρμάτιος νόμος, ἐκ τῆς Γλαύκου ἀναγραφῆς τῆς ὑπὲρ τῶν ἀρχαίων ποιητῶν μάθοι ἂν τις, καὶ ἐτι γνοίη ὅτι Στησιχοῦς ὁ Ἰμεραῖος οὔτ' Ὀρφέα οὔτε Τέρπανδρον οὔτ' Ἀρχίλογον οὔτε Θαλήταν ἐμιμήσατο, ἀλλ' Ὀλυμπον, χρησάμενος τῷ ἀρμάτιῳ νόμῳ καὶ τῷ κατὰ δάκτυλον εἶδει, ὃ τινες ἐξ ὀρθίου νόμου φασὶν εἶναι». Πρβλ. σχολ. εἰς Ἀριστοφ. Νεφ. 651 = Σουῖδ. λ. κατὰ δάκτυλον· «ἐστὶ δὲ ῥυθμοῦ καὶ κρούματος εἶδος τὸ κατὰ δάκτυλον, ᾧ χρῶνται οἱ αὐληταὶ πρὸ τοῦ νόμου». Πρὸ τοῦ νόμου δὲ εἶνε τὸ αὐτὸ καὶ τὰ προνόμια τοῦ Πολυδεύκου 4, 53.

στροφῶν, διότι ἐν τῷ δράματι ἐπικρατοῦσι παρὰ πολὺ οἱ Ἰαμβοὶ, οἱ τροχαῖοι καὶ τὰ μικτὰ ἦτοι λογαοιδικὰ μέτρα. Εἶνε δὲ τὰ δακτυλικὰ χορικά τοῦ δράματος σχεδὸν πανταχοῦ ἀπηχήματα τῆς παλαιότερας χορικῆς λυρικῆς, μετ' ἐλευθέρας ὅμως μιμήσεως πεποιημένα. Οὕτως ὁ Ἀριστοφάνης λέγει ἐν Βατράχοις (στ. 1281) περὶ τῶν δακτυλικῶν μέτρων τοῦ Αἰσχύλου ὅτι εἶνε εἰργασμένα ἐκ τῶν κιθαρωδικῶν νόμων.

Εὐριπ. Μὴ πρὶν γ' ἂν ἀκούσης χιτέραν στάσιν μελῶν
ἐκ τῶν κιθαρωδικῶν νόμων εἰργασμένην.

Οἱ λόγοι οὗτοι τοῦ Ἀριστοφάνους οὐ μόνον τὸ ἀρχαῖκόν τῆς ὕλης καὶ τοῦ εἴδους δηλοῦσιν, ἀλλὰ καὶ τοῦτο μαρτυροῦσιν, ὅτι ὁ Αἰσχύλος τὸ κατὰ δάκτυλον εἶδος παρέλαβεν ἐκ τῆς παλαιᾶς τῶν νόμων ποιήσεως, ὅπως καὶ ὁ Στησίχορος.

Καὶ τὰ μὲν δακτυλικὰ χορικά τῶν τραγικῶν οὐ μόνον κατὰ τὸ μετρικὸν εἶδος, ἀλλὰ καὶ καθ' ὕλην ἦτοι κατὰ τὸ ἦθος καὶ τὴν διανοίαν μιμοῦνται τὴν ἐπικὴν λυρικὴν τοῦ Στησιχόρου καὶ τὴν παλαιὰν ἱερατικὴν ποίησιν καὶ μάλιστα τὴν τῶν νόμων. Τὸ ἐπικρατοῦν ἐνταῦθα στοιχεῖον εἶνε ἡ ἡσυχία ἐπικὴ διήγησις μετ' εὐλαβοῦς διάρματος τῆς ψυχῆς καὶ μετ' ἀκραδάντου πίστεως, εἰς τοὺς νόμους τοὺς διέποντας τὸν κόσμον. Ἄμα δὲ ἐπιπολάζει βαθύ τι τραγικὸν πάθος, ὅπερ ἐμφαίνεται ἐν τῷ ἡσυχῶ πένθει ἐπὶ τῇ ἀπωλείᾳ τοῦ παρελθόντος μεγαλείου καὶ ἐπὶ τῇ τοῦ μέλλοντος ἀπογνώσει, πάντοτε ὅμως μεθ' ἡσυχίου πραότητος καὶ ἀφοσιώσεως εἰς τὴν θέλησιν τῆς ἀνεκκλίτου εἰμαρμένης. Τὸ ἦθος τοῦτο ἐπιπολάζει μάλιστα ἐν ταῖς δακτυλικαῖς στροφαῖς τοῦ Αἰσχύλου, ὅστις τὰ ἀρχαῖκὰ χρώματα ἐξαιρεῖ καὶ διὰ τῆς λέξεως. Τοιαῦτα εἶνε αἱ τῆς παρόδου τοῦ Ἀγαμέμνονος στροφαὶ (στ. 104 κέ.), αἱ τεχνικώταται τοῦ εἴδους τούτου συνθέσεις. Ὅμοιαι δὲ τὸ τε μέγεθος καὶ τὴν διάθεσιν, ἤττον ὅμως τεχνικαὶ εἶνε αἱ στροφαὶ τοῦ δευτέρου στασίμου τῶν Φοινισσῶν, ἦθος ἔχουσαι ἐλεγειακώτερον, περισσότερον δὲ τὸ λυρικὸν μέρος ἢ παρ' Αἰσχύλῳ. Τοιοῦτον εἶνε προσέτι τὸ τρίτον τῶν Περσῶν στάσιμον (στ. 852 κέ.), ἐν ᾧ ὁ χορὸς ἀναμιμνήσκειται τῆς πρὶν τῶν Περσῶν εὐδαιμονίας, ἣτις ἤδη διὰ τὸν θάνατον τοῦ μεγάλου βασιλέως ἀπώλετο ἐσκέι. Ἐν ἄλλαις δακτυλικαῖς στροφαῖς ἐπιπολάζει χρωμά τι ἱερατικόν, οἷον ἐν τῷ χορικῷ τῶν προπομπῶν ἐν τέλει τῶν Εὐμενίδων, ὅπερ εἶνε δακτυλικὸν προσόδιον εἰς τὴν τραγωδίαν μετενηνεγμένον. Τοιαύτη εἶνε καὶ ἡ δακτυλικὴ στροφή τῆς τοῦ Οἰδίποδος Τυράννου παρόδου (151

κέ.), ἣτις προσεγγίζει πρὸς παιᾶνα. Αἱ δὲ τῶν Ἡρακλειδῶν στροφαὶ (στ. 608), ἐνθα ἐκτίθενται αἱ ἀκράδαντοι ἠθικαὶ ἀρχαί, ὑφ' ὧν διέπεται ἡ κοινωνία, ἔχουσιν ἦθος γνωμικόν. Ὡσαύτως καὶ αἱ τῆς παρόδου τῶν Εὐμενίδων (στ. 368 — 371 = 377 — 380). Πολλῶ δ' ἤττον ἤρμοζε τῇ κωμωδίᾳ τὸ κατὰ δάκτυλον εἶδος, ὅμως δὲ ὁ Ἀριστοφάνης μετὰ τῆς αὐτῆς εὐφύιας ἐμιμήσατο καὶ τοὺς δακτυλικούς ῥυθμούς τῶν νόμων χάριν κωμικῶν ἀντιθέσεων, μεθ' ἧς καὶ τὰς δωρικὰς τοῦ Πινδάρου στροφᾶς καὶ τὰ τῶν τραγικῶν ᾄσμάτων μέτρα, κατορθοὶ δὲ νὰ δημιουργῇ οὕτω σεμνὰ καὶ μεγαλοπρεπῆ ᾄσματα, οἷα τραγικὸς τις ὅστισδήποτε. Τὰ παραδείγματα δὲ τῶν πλείστων δακτυλικῶν στροφῶν τοῦ Ἀριστοφάνους ζητητέον οὐχὶ εἰς τὴν ἐπικὴν λυρικὴν τοῦ Στησιχόρου, ἀλλ' εἰς τὴν ἱερατικὴν ποίησιν, ἐξ ἧς καὶ ὁ Στησίχορος παρέλαβε τοὺς ῥυθμούς αὐτοῦ. Τοιαῦτα λοιπὸν εἶνε δύο μεγαλοπρεπῆ ᾄσματα, τὸ ἐν Νεφέλαις 275 — 290 = 298 — 313 καὶ τὸ ἐν Ὀρνισί 1748 — 1754. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἔχει οὕτω τὸ σεμνὸν πρὸς τῷ ἱλαρῷ καὶ τὸ μετάρσιον, ὡς ἂν ἦτο πεποιημένον ὑπὸ τινος Ὀλύμπου ἢ Σακάδα. Ποιεῖ δ' οὕτως ὁ Ἀριστοφάνης, ὅπως καταστήσῃ ἐναργεστέρην τὴν ἀντίθεσιν πρὸς τὰς κούφας καὶ ἀερίουσ θεότητας, εἰς ἃς τὸ ᾄσμα ἀναφέρεται. Τὸ δὲ ἕτερον, ἐν ᾧ ἐξυμνοῦνται τὰ ὄπλα τοῦ Διός, αἱ ἀστραπαὶ δηλαδὴ καὶ βρονταί, μεταχωρεῖ τέλος εἰς ὑμέναιον. Χαρακτηριστικὸν δὲ τοῦ ᾄματος τούτου ὅτι οἱ ῥυθμοὶ εἶνε εὐκολοὶ καὶ ταχεῖς. Τρίτη δὲ τις δακτυλικὴ στροφή, ἡ ἐν Βατράχοις 875-882 πρὸ τοῦ ἀγῶνος καὶ τῆς κρίσεως τῶν δύο τραγικῶν, φαίνεται μίμησις ᾄσμάτων, οἷα οἱ παλαιοὶ αὐλωδοὶ καὶ κιθαρωδοὶ ἤδον ἐν τοῖς μουσικοῖς ἀγῶσι πρὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἀγῶνος. Παραπλήσιον δὲ εἶνε καὶ τὸ ἐν Βατράχοις στ. 818 κέ.

310. Ὡς ἐν ἐπιμέτρῳ δὲ ῥητέον ἐνταῦθα βραχέα τινὰ καὶ περὶ τῶν δακτυλικῶν μονωδιῶν τῆς τραγωδίας, ἣτις εἶνε καὶ ἡ ὄψιαιτάτη αὐξήσις τοῦ δακτυλικοῦ μέτρου. Καὶ παρὰ μὲν τῷ Αἰσχύλῳ οὐδὲν ἶχνος αὐτῶν εὐρίσκειται, ὅπως οὐδ' ἐν τοῖς ἀρχαιοτέροις τοῦ Εὐριπίδου καὶ Σοφοκλέους δράμασιν. Παραφαίνονται δὲ τὸ πρῶτον περὶ τὴν 89 Ὀλυμπιάδα παρ' Εὐριπίδῃ ἐν τῇ Ἀνδρομάχῃ καὶ τῷ Αἰόλῳ, ὕστερον δὲ καὶ ὁ Σοφοκλῆς ἠσπάσατο τὸ νέον τοῦτο εἶδος. Οὔτε δὲ ἡ ῥυθμικὴ τῶν δακτυλικῶν μονωδιῶν τέχνη εἶνε πολλοῦ ἀξία, οὐδὲ ἡ τῆς ποιήσεως διάνοια, ἣτις κυρίως συνέστηκεν ἐκ μαλθακῶν μὲν, κενημένων δὲ θρήνων καὶ σχετλιασμῶν καὶ οὐ μόνον παρ' Εὐριπίδῃ,

ἀλλὰ καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ, οὐ ἡ λέξις ἔχει ἐνταῦθα θαυμαστὴν ὁμοιότητα πρὸς τὴν τοῦ Εὐριπίδου. Τὸ κύριον δὲ ἐν ταῖς μονωδίαις ταύταις ἦτο ἡ μουσική, ἣν τὸ πάλαι οἱ ἔμπειροι κριτικοὶ πρὸς τὴν τοῦ Πινδάρου, Φρυγίχου καὶ λοιπῶν παλαιῶν ποιητῶν παραβάλλοντες ἀπεδοκίμαζον (πρὸβλ. Πλούτ. περὶ μουσ. 20. 31, Ἀριστοφ. ἐν Βατράχοις 1329, Εἰρ. 114). Καὶ κατ' ἀρχὰς μὲν αἱ δακτυλικαὶ μονωδίαὶ ἐποιοῦντο κατὰ σχέσιν, οἷα αἱ τῆς Ἀνδρομάχης, ἔπειτα δὲ ἀπολελυμένα· ἢ ἀλλοιόστροφοι (πρὸβλ. Ἀριστοτ. προβλήμ. 19, 15). Ἦτοι δὲ σύγκειται τὸ ὅλον ἄσμα, ὅπερ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον διανέμεται εἰς δύο πρόσωπα, ἐκ δακτύλων, ἢ ἄρχεται ἀπὸ ἑτερομέτρων στροφῶν (ἐκ γλυκωνείων, ἰωνικῶν καὶ παρ' Εὐριπίδῃ κυρίως ἐκ τῶν προσφιλῶν αὐτῷ ἰαμβοτροχαίων) καὶ καταλήγει εἰς λίαν κεκινημένον δακτυλικὸν μέρος, ὅπερ εἶνε καὶ τὸ κράτιστον τοῦ ὅλου ἄσματος. Εἰ καὶ οἱ φίλοι δὲ τῆς παλαιᾶς μουσικῆς ἐδυσχέρανον, ὡς εἶπομεν, τῷ νέῳ τούτῳ εἶδει τῶν δακτυλικῶν μέτρων, ὅμως ταῦτα ἐγένοντο προσφιλῆ τῇ τραγικῇ σκηνῇ καὶ δὲν δύναται τις νὰ ἀρνηθῇ ὅτι ὁ Εὐριπίδης καὶ ὁ Σοφοκλῆς καὶ ἐν τούτοις ἐνιαχοῦ ἐπεδείξαντο πολλὴν τέχνην. Τοιαῦτα δὲ δακτυλικά συστήματα τῶν μονωδικῶν ἄσμάτων καὶ κομματικῶν θρήνων μνημονεύομεν ἐνταῦθα τὰ ἐξῆς· ἐκ μὲν τῶν τοῦ Σοφοκλέους Ἦλ. 129. Φιλ. 1196. Οἰ. Κ. 228. 241. Τραχ. 1010· ἐκ δὲ τῶν τοῦ Εὐριπίδου Ἀνδρομ. 1173. Φοιν. 1485. 1546. 1570. Ἰκετ. 271. Τρωάδ. 595. Ἐλ. 375.

311. Τὰ δὲ κῶλα καὶ μέτρα, ἐξ ὧν ἀπαρτίζονται αἱ στροφαὶ τοῦ κατὰ δάκτυλον εἶδους παρὰ τε τοῖς λυρικοῖς καὶ τοῖς δραματικοῖς ἔχουσιν ὡς ἐξῆς. Ἐπικρατέστερον μὲν κῶλον εἶνε ἡ τετραποδία, ἣτις συνήθως μὲν εἶνε ἀκατάληκτος καὶ περατοῦται εἰς δάκτυλον ἢ εἰς σπονδεῖον (μέτρον Ἀρχιλόγειον), σπανιώτερον δὲ καταληκτικὴ εἰς τὴν θέσιν (μέτρον Ἀλκμανικόν) ἢ βραχυκατάληκτος. Ἦτοι δὲ ἀποτελεῖ αὐτοτελὲς μέτρον ἢ, ὅπερ πολλῶν συχνότερον, δύο τετραποδία συνάπτονται εἰς μίαν δακτυλικὴν ὀκταποδίαν, ἣτις εἶνε τῶν συνηθεστάτων μέτρων τῆς δακτυλικῆς χορικῆς ποιήσεως τῶν τε λυρικῶν καὶ τῶν δραματικῶν. Τέμνεται δ' αὕτη συνήθως μὲν ἐν τῷ μέσῳ κατὰ τὸν δ' δάκτυλον, πολλάκις δὲ καὶ κατὰ τὴν δ' ἢ ε' θέσιν. Ἦ δὲ συναίρεσις τοῦ δακτύλου εἰς σπονδεῖον σχεδὸν περιορίζεται εἰς τὸν πρῶτον πόδα, ἐνθα καὶ ἐν τῷ ἡρώφῳ εἶνε συχνότατη. Ὁ δὲ τελευταῖος πούς εἶνε ἦτοι σπονδεῖος (τροχαῖος) ἢ καταληκτικὸς εἰς τὴν θέσιν, τ.

δὲ καταληκτικὸν τοῦτο μέτρον καλεῖται Ἰβύκειον. Δευτερεῦον δὲ στοιχεῖον εἶνε ἡ τριποδία, ἣτις ὅταν ἔχη σπονδειακὴν (τροχαϊκὴν) ἀπόθεσιν, καλεῖται ὑπὸ τοῦ Σερούιου (1820) Ἀλκμανικόν. Ἐκ δύο δὲ τριποδιῶν εἰς ἓν μέτρον συναπτομένων γίνεται τὸ δακτυλικὸν ἐξάμετρον, ὅπερ σπανιώτατα ἔχει σπονδεῖον καὶ ἴσως μόνον κατὰ τὴν πρώτην χώραν, εὐρίσκεται δὲ καὶ εἰς δάκτυλον περατούμενον, ὅτε καλεῖται Ἰβύκειον. Ἐκ δὲ τῆς τριποδίας μετὰ τετραποδίας συναπτομένης γίνεται ἡ δακτυλικὴ ἑπταποδία, ἣτις εἰς σπονδεῖον μὲν περατουμένη καλεῖται μέτρον Στησιγόρειον, ἡ δὲ καταληκτικὴ μέτρον Ἀλκμανικόν. Σπανιωτάτη δὲ εἶνε ἡ πενταποδία, ἣτις μετὰ σπονδειακῆς μὲν ἀποθέσεως καλεῖται μέτρον Στησιγόρειον, μετὰ καταληκτικῆς δὲ Ἀλκμανικόν. — Χάριν δὲ μείζονος ποικιλίας καὶ ζωηρότητος ἐπεμίγνυον οἱ τε λυρικοὶ καὶ οἱ δραματικοὶ τοῖς δακτυλικοῖς κῶλοις καὶ ἑτερόμετρα καὶ μάλιστα ἀναπαιστικὰ καὶ συνηθέστερον μὲν τὴν ἀκατάληκτον καὶ καταληκτικὴν ἀναπαιστικὴν τετραποδίαν, ἐξ ἧς διπλασιαζομένης γίνεται ἡ ὀκταποδία, ἀκατάληκτος ἢ καταληκτικὴ (ἀναπαιστικὸν τετράμετρον), σπανιώτερον δὲ τὴν ἀναπαιστικὴν τριποδίαν καὶ πενταποδίαν. Πλὴν δὲ τῶν ἀναπαιστικῶν ἐπεμίγνυον προσέτι καὶ μεμονωμένα τροχαϊκά, ἰαμβικά καὶ λογαοιδικά κῶλα καὶ ταῦτα μάλιστα ὡς προφδικὰ καὶ ἐπωδικὰ.

312. Πικραδεύματα δὲ τοῦ κατὰ δάκτυλον εἶδους ἐκ μὲν τῶν λυρικῶν φέρομεν πρῶτον μὲν τὴν ἐξῆς τρίστιχον στροφήν τοῦ Ἀλκμᾶνος (ἀπόσπ. 45 Β.)

Μῶσ' ἄγε, Καλλιόπα, θύγατερ Διός,
ἄρχ' ἐρατῶν ἐπέων, ἐπὶ δ' ἴμερον
ὑμῶν καὶ χαρίεντα τίθει χορόν.

Πρὸβλ. Μάξιμ. Πλανούδ. V 510 Walz· «αὕτη ἡ στροφή ἐκ τριῶν ἐστὶ κῶλων δακτυλικῶν ἰσομέτρων συγκειμένη». Ὁμοιον εἶνε καὶ τὸ 33 καὶ 34 ἀπόσπ. τοῦ Ἀλκμᾶνος. Εἶτα δὲ τὴν ἐξῆς στροφήν τοῦ Στησιγόρου Γηρυον. ἀπόσπ. 8.

α'. Ἀέλιος δ' Ὑπεριονίδας δέπας ἐσκατέβαινε
χρύσειον, ὄφρα δι' Ὀκεανοῖο περάσας,
ἀφίκοιθ' ἱεράς ποτὶ βένθεα νυκτὸς ἐρεμνᾶς,
β'. ποτὶ ματέρα κουριδίαν τ' ἄλοχον παῖδάς τε φίλους·
[ὁ δ' ἐς ἄλσος ἔβα
δάφναισι κατάσκιον ποσσὶ πάϊς Διός.

2 0 0 - 0 0 - 0 0 2 0 0 - 0 0 - -
 2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - -
 0 0 2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - -
 0 0 2 0 0 - 0 0 - 0 0 - - 2 0 0 - 0 0 - 0 0 -
 - 2 0 0 - 0 0 - - 2 0 0 - 0 0 - -

α'. 3+3. 5. 3+3. β'. 4+4. 3+3.

Πρβλ. καὶ Ἰβύκου ἀπόσπ. 2 καὶ Κερκίδου ἀπόσπ. 2 (Bergk⁴ II, 513).

Ἐκ δὲ τῶν δραματικῶν φέρομεν ὡς παράδειγμα τὴν α') στροφὴν τῆς παρόδου τοῦ Οἰδίποδος Τυράννου στ. 151-158=159-166.

- α'. ὦ Διὸς ἄδυεπὲς φάτι, τίς ποτε τᾶς πολυχρύσου
Πυθῶνος ἀγλαὰς ἔβας
- β'. Θήβας; ἐκτέταμαι φοβερὰν φρένα δείματι πάλλων,
ἴηε Δάλιε Παιάν,
- γ'. ἀμφὶ σοὶ ἀζόμενος τί μοι ἦ νέον
ἦ περὶτελλομέναις ὥραις πάλιν ἐξανύσεις χρέος.
εἰπέ μοι, ὦ χρυσέας τέκνον Ἑλπίδος, ἄμβροτε Φάμα.

2 0 0 - 0 0 - 0 0 | 2 0 0 - 0 0 - -
 0 2 0 - 0 0 - -
 2 - - 0 0 - 0 0 | 2 0 0 - 0 0 - -
 0 2 0 0 - 0 0 - -
 2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0
 2 0 0 - 0 0 - - | 2 0 0 - 0 0 - 0 0
 2 0 0 - 0 0 - 0 0 | 2 0 0 - 0 0 - -

α'. 3+3. 4. β'. 3+3. 4. γ'. 4. 3+3. 3+3.

Καὶ τὴν στροφὴν ἐκ τοῦ α') στασίμου τῶν Ἡρακλειδῶν στ. 608-617=618-629.

- α'. οὔτινά φημι θεῶν ἄτερ ὄλβιον,
οὐ βαρύποτμον τ' ἄνδρα γενέσθαι,
- β'. οὐδὲ τὸν αὐτὸν ἀεὶ βεβάναι δόμον
εὐτυχία· παρὰ δ' ἄλλαν ἄλλα μοῖρα διώκει·
- γ'. τὸν μὲν ἀφ' ὑψηλῶν βραχὺν ᾤκισε,
τὸν δ' ἀτίταν εὐδαίμονα τεύχει.
- δ'. μόρσιμα δ' οὔτι φυγεῖν θέμις, οὐ σοφία τις ἀπώσεται,
ἀλλὰ μάταν ὁ πρόθυμος ἀεὶ πόνον ἔ-ξει.

α'. 4. 4. β'. 4. 3+3. γ'. 4. 4. δ'. 3+3. 3+3.

Ὡς παράδειγμα δὲ τῶν δακτυλικῶν συστημάτων τῶν μονωδιῶν

καὶ κομματικῶν θρήνων φέρομεν τὸ ἐξῆς ἐκ τῆς Σοφ. Ἡλέκτρας στ. 129 κέ.

- α'. ὦ γενέθλα γενναί-ων,
ἦκετ' ἐμῶν καμάτων παραμύθιον.
- β'. οἶδά τε καὶ ξυνίημι τάδ', οὐ τί με
φυγγάνει, οὐδ' ἐθέλω προλιπεῖν τόδε,
μὴ οὐ τὸν ἐμὸν στενάχειν πατέρ' ἄθλιον.
- γ'. ἀλλ'-ὦ-παν-τοί-ας φιλότητος ἀμειβόμεναι χάριν,
ἔᾱτέ μ' ὦδ' ἀλύ-ειν-, αἰ-αἰ, ἰκνοῦ-μαι.
α'. 4. 4. β'. 4. 4. 4. γ'. 4+4. 4+4.

Β'. ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΠΑΙΣΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ'.

Περὶ προσοδιακοῦ, παροικιακοῦ καὶ τετραμέτρου ἀναπαιστικοῦ.

313. Τῶν ἀναπαιστικῶν μέτρων κύριος πούς εἶνε ὁ ἀνάπαιστος, ὅστις μέγεθος ἔχων ὡς ὁ δάκτυλος τετράσημον, βαινόμενος διηρεῖτο ὡσαύτως εἰς δύο ἴσα ποδικὰ μέρη, δίσημον ἄρσιν καὶ δίσημον θέσιν, ὥστε ἀνῆκεν εἰς τὸ αὐτὸ καὶ ὁ δάκτυλος ρυθμικὸν γένος, τὸ δακτυλικόν. Διέφερε δὲ ὁ ἀνάπαιστος τοῦ δακτύλου κατὰ τὴν τάξιν τῶν σημείων, διότι ἐν ᾧ ἐπὶ τοῦ δακτύλου προηγείτο μὲν ἡ θέσις, εἶπετο δὲ ἡ ἄρσις, ἐπὶ τοῦ ἀναπαιστού συνέβαινε τὸ ἀντίθετον (ἄρσ. θ.)

$$\left(\begin{array}{c} \text{ἄρσ.} \\ \text{θ.} \\ \text{υ υ | -} \end{array} \right)$$

Σχήματα δὲ ἐλάμβανεν ὁ ἀναπαιστικός πούς α') μὲν αὐτὸ τὸ τοῦ

ἀναπαίστου (υ υ λ) β') δὲ τὸ τοῦ ἀναπαιστικοῦ σπονδαίου (- λ). γ') δὲ τὸ τοῦ ἀναπαιστικοῦ δακτύλου (- υ υ) καὶ δ') τὸ τοῦ (ἀναπαιστικοῦ) προκελευσματικοῦ (υ υ υ υ). Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἀνάπαιστος εἶχε προηγουμένην τὴν ἄρσιν τῆς θέσεως, ἐκ τούτου κατὰ τὸ ἦθος διέφερε τοῦ δακτύλου μείζονα αὐτοῦ προσλαμβάνων κινήσιν καὶ ἐνέργειαν. Καὶ τὸ μὲν σπονδειακὸν σχῆμα ἦτοι ἡ συναίρεσις τῶν δύο βραχειῶν τῆς ἄρσεως εἰς μίαν μακρὰν προσεποιεῖ τῷ ῥυθμῷ μείζονα ἡσυχίαν καὶ σεμνότητα παρὰ τὸ κύριον, ἡ δὲ λύσις τῆς θέσεως εἰς δύο βραχεῖς τούναντίον μείζονα θερμότητα καὶ πάθος (πρβλ. Ἀριστείδ. Κοῖντιλ. σελ. 97 Μ. Διονύσ. Ἀλ. περὶ συνθ. ὄνομ. κεφ. 17).

314. Κῶλα δὲ ἀναπαιστικά συγκροτοῦνται ἐκ δύο, τριῶν, τεσσάρων καὶ πέντε ἀναπαίστων, τούτέστι διποδία, τριποδία, τετραποδία καὶ πενταποδία. Κῶλα δὲ ἀναπαιστικά μείζονα τοῦ εἰκοσασήμου μεγέθους (τῆς πενταποδίας) δὲν γίνονται δι' ὄν λόγον οὐδὲ δακτυλικά, ὡς ἐν τῷ γενικῷ μέρει εἶπομεν. Τῶν δ' εἰρημένων τεσσάρων κῶλων εὐχρηστότατον καὶ τὸ θεμελιώδες στοιχεῖον ἐν πάσαις ταῖς ἀναπαιστικαῖς περιόδοις καὶ τοῖς ἀναπαιστικοῖς συστήμασιν εἶνε ἡ τετραποδία. Σηματοῖζονται δὲ τὰ ἀναπαιστικά κῶλα ἦτοι ἀκατάληκτα ἢ καταληκτικά ἢ βραχυκατάληκτα. Καὶ τὰ μὲν ἀκατάληκτα ἔχουσι πάσας τὰς ἄρσεις πλήρεις τούτέστιν ἀποτετυπωμένας δι' ἰδίων συλλαβῶν, οἷον Αἴ. 134. 135

υ υ λ υ υ - υ υ λ υ υ -
 Τελαμώνιε παῖ, τῆς ἀμφιούτου

Σαλαμῖνος ἔχων βάθρον ἀγχιάλου·

τῆς δὲ καταληκτικῆς λείπει ἡ τελευταία ἄρσις, ἣτις ἀναπληροῦται διὰ τονῆς ἦτοι παρεκτάσεως τῆς προτελευταίας ἀπὸ δισήμου εἰς τετράσημον, οἷον Αἴ. 136

υ υ λ υ υ - υ υ λ υ υ -
 σὲ μὲν εὖ πρῶσσοντ' ἐπιχαίρω.

Τῶν δὲ βραχυκαταλήκτων ἐλλείπουσιν ἀμφοτέραι αἱ τελευταῖαι ἄρσεις, αἵτινες ἀναπληροῦνται διὰ τονῆς τῶν προηγουμένων θέσεων, οἷον Τραχ. 849

υ υ λ υ υ - λ -
 τέγγει δακρύων - ἄχ-ναν.

Βαίνονται δὲ τὰ ἀναπαιστικά κῶλα καὶ μέτρα διττῶς, ἦτοι κατὰ διποδίαν, ὥστε δύο ἀνάπαιστοι ἀποτελοῦσι μίαν διποδικὴν βᾶσιν ἢ

ἐν μέτρον, ἢ κατὰ μονοποδίαν. Καὶ ἡ μὲν τετραποδία ὡς ἐκ δύο συγκειμένη βᾶσεων λέγεται διμέτρον, ὡσπερ ἡ διποδία μονόμετρον, ἢ δὲ σύζευξις δύο τετραποδιῶν ἢ διμέτρων τετάμετρον. Αἱ δὲ τριποδία καὶ πενταποδία ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μὲν βαίνονται κατὰ μονοποδίαν καὶ τότε λέγονται τρίμετρα καὶ πεντάμετρα, ἐνίοτε δὲ καὶ κατὰ διποδίαν, ὅταν ἡ μὲν τριποδία λαμβάνηται ἀντὶ βραχυκαταλήκτου τετραποδίας ἦτοι βραχυκαταλήκτου διμέτρου, ἢ δὲ πενταποδία ἀντὶ βραχυκαταλήκτου ἑξαποδίας ἦτοι βραχυκαταλήκτου τρίμέτρου.

Ὅταν δὲ ἐν μέσῳ τῷ ἀναπαιστικῷ μέτρῳ ἐλλείπη μία ἢ καὶ πλείονες ἄρσεις, ὅταν δηλαδὴ δὲν ἀποτυπῶνται δι' ἰδίων συλλαβῶν, ἀλλ' ἀναπληρῶνται διὰ κενοῦ χρόνου ἢ διὰ τονῆς, γεννᾶται τὸ προκαταληκτικὸν σχῆμα καὶ τὰ μέτρα ταῦτα καλοῦνται προκαταληκτικά (ἀσυνάρτητα), οἷον Τραχ. 850 κέ.

ἀ δ' ἐρχομένα - μοῖρα προφαί-νει δολίαν κτλ.

315. Οὐ μόνον δὲ κατὰ τὸ ἦθος, ὡς ἀνωτέρω εἶπομεν, διέφερον οἱ ἀνάπαιστοι τῶν δακτύλων, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς χρῆσιν, διότι ὁ ἀναπαιστικός ῥυθμὸς ἦτο ἀρχῆθεν ῥυθμὸς ἐμβατήριος. Ἐν ᾧ δηλαδὴ οἱ δάκτυλοι ἤδοντο ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὑφ' ἐστώτων καὶ ἄνευ ὀρχηστικῆς κινήσεως πρὸς κιθάραν ἢ πρὸς αὐλούς, οἱ ἀνάπαιστοι ἐξ ἀρχῆς ἐχρησίμευον ὡς μέτρον τῶν προσοδιῶν καὶ ἐμβατηρίων, οὕτω δὲ ὥστε ἐπὶ ἕκαστον ἀνάπαιστον ἐπιπτεν ἀνά ἐν βῆμα τοῦ ἄδοντος, τῆ μὲν ἄρσει τοῦ μετρικοῦ ποδὸς συμπίπτοντος τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ ποδὸς τοῦ ἄδοντος, τῆ δὲ θέσει τῆς θέσεως. Ὡς δὲ ἐν τῇ πορείᾳ τῆς πρώτης τοῦ ποδὸς βᾶσεως ἦτοι θέσεως προηγείται ἄρσις αὐτοῦ, οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ μετρικοῦ ποδὸς τῆς συνακολουθούσης καὶ τὸν αὐτὸν ἐχούσης ῥυθμὸν ᾧδῆς ἀναγκασίον ἦτο τῆς πρώτης θέσεως νὰ προηγῆται ἄρσις. Διττὴ δὲ κατ' ἀρχὰς ἐμφανίζεται ἡ τοιαύτη χρῆσις τῶν ἀναπαίστων ὡς ῥυθμοῦ δηλονότι ἐμβατηρίου, τὸ μὲν ἐν τοῖς προσοδίοις καὶ τοῖς ἀπὸ τούτων ῥυθμοῖς προσοδιακοῖς παιᾶσι, τὸ δὲ ἐν τοῖς ἐνοπλίοις ἦτοι τοῖς ἐμβατηρίοις. Ἦσαν δὲ ἀμφοτέρω τὰ ποιήματα ταῦτα ἱερά, διότι τὰ μὲν προσόδια ἤδοντο πρὸς αὐλὸν ἐν τῷ προσιέναι τοῖς βωμοῖς ἢ ναοῖς (1), τὰ δὲ ἐνόπλια μετεχειρίζοντο μάλιστα οἱ Σπαρτιᾶ-

(1) Πρβλ. Πρόκλον ἐν Χρηστομ. σελ. 244 W. «ἐλέγετο δὲ τὸ προσόδιον, ἐπειδὴν προσίασι τοῖς βωμοῖς ἢ ναοῖς καὶ ἐν τῷ προσιέναι ἤδετο πρὸς αὐλὸν· ὁ δὲ κυρίως ὕμνος πρὸς κιθάραν ἤδετο ἐστώτων . . . καταχρηστικῶς δὲ καὶ τὰ προσόδια τινες παιᾶ-

ται και οι άλλοι Δωριείς εν ταίς μάχαις, ὅτε ἐπήρχοντο ἐπὶ τοὺς ἐναντίους. Ἀνεφέροντο δὲ και ταῦτα ἀρχικῶς εἰς τὸ θεῖον, διότι οὐ μόνον ἐχρησίμευον ὥστε νὰ ρυθμίζωσι τὰ βήματα τοῦ στρατοῦ και τηρῶσιν αὐτὸν ἐν τάξει, ἀλλ' ἅμα ἦσαν ὕμνος εἰς τὸν Ἄρην, ὡπερ ὁ στρατηγὸς ἔθυεν εὐθύς πρὸ τῆς ὁδῆς (1). Τὰ δὲ μέτρα τῶν προσοδίων και ἐμβατηρίων τούτων ἦσαν ἡ ἀναπαιστική τριποδία (προσοδιακός), ἡ ἀναπαιστική καταληκτική τετραποδία ἢ δίμετρον καταληκτικὸν (παροιμιακός) και τὸ ἀναπαιστικὸν καταληκτικὸν τετράμετρον. Περὶ τῶν τριῶν λοιπῶν τούτων μέτρων, ἅτινα ἐν τοῖς εἰρημένοις ποιήμασι συνετίθεντο κατὰ στίχον, λέγομεν ἐφεξῆς.

α'. Περὶ τῆς ἀναπαιστικῆς τριποδίας ἢ τοῦ προσοδιακοῦ.

316. Καὶ ἡ μὲν ἀναπαιστική τριποδία, κατὰ τὴν διττὴν αὐτῆς χρῆσιν ἐν προσοδίοις και ἐν ἐνοπλίσις ἦτοι ἐμβατηρίσις ἄσμασι προσοδιακός και ἐνόπλιος ἢ κατ' ἐνόπλιον ρυθμὸς καλουμένη, ὡς σύνθετος ἰαμβικός πούς εἶχε τρία σημεῖα, μίαν κυρίαν θέσιν, μίαν δευτερεύουσαν και μίαν ἄρσιν, σχῆμα δὲ ἦτοι τὸ ἀκατάληκτον ἢ τὸ καταληκτικόν, τὴν δὲ ἄρσιν τοῦ ἀρχομένου ποδὸς ἦτοι ἐκ δύο βραχειῶν συγκειμένην, αἵτινες και εἰς μίαν μακρὰν συνηροῦντο, ἢ ἐκ μιᾶς βραχείας

$\overline{\omega} \perp \cup \cup \perp \cup \cup \perp$ τὸν Ἑλλάδος ἀγαθέας
 $\overline{\omega} \perp \cup \cup \perp \cup$ ἰήιε παι-άν.

Περὶ τῆς χρήσεως δὲ τοῦ προσοδιακοῦ ἐν τοῖς πρὸς τοὺς θεοὺς προσοδίοις μαρτυρεῖ ὁ Ξενοφῶν (Ἀναβ. 6, 1, 11) λέγων περὶ τῶν Μαντινέων ὡδε: « πρὸς τὸν ἐνόπλιον ρυθμὸν αὐλούμενοι και ἐπαιώνισαν και ὠρχήσαντο ὡπερ ἐν τοῖς πρὸς τοὺς θεοὺς προσοδίοις ». Ἐκ τῶν παλαιότερων ἄσμάτων τῶν τῷ μέτρῳ τούτῳ γεγραμμένων οὐδὲν λείψανον διεσώθη, ὑπελείφθη δὲ μόνον ἡ ἀρχὴ προσοδιακοῦ τινος παιᾶνος

νας λέγουσιν». Σχολ. εἰς Ἀριστοφ. Ὀρν. 853 = Σουλδ. προσόδια. Ἀθην. 4, 139 E, ὅστις περὶ τῶν προσοδίων τῶν Λακεδαιμονίων ἐν τοῖς Ἰακινθίοις λέγει « κιθαρίζουσι και πρὸς αὐλὸν ἄδοντες ἐν ῥυθμῷ μὲν ἀναπαιστικῷ, μετ' ὀξέος δὲ τόνου τὸν θεὸν ἄδουσιν ».

(1) Πρὸλ. Ἀθην. 14, 630 κέ. Πλούτ. β. Λυκ. 22. Λακεδ. ἐπιτηδ. 16. Θουκ. 5, 70. Ξενοφ. Ἑλλ. 2, 4, 7. Cic. Tusc. 2, 16: Spartiatarum procedit (agmen) ad libiam nec adhibetur ulla sine anapaestis pedibus hortatio. Mar. Victor. 2521. Πολυδ. 4, 78, 82.

εἰς Λύσανδρον (πρὸλ. Δούριν παρ' Ἀθην. 15, 69 ἰ Α. Πλούτ. 6. Λυσ. 18) ἢ ἐξῆς:

τὸν Ἑλλάδος ἀγαθέας
 στραταγὸν ἀπ' εὐρυχόρου
 Σπάρτας ὑμνίσομεν, ὦ
 ἰή(ιε) Παιάν.

Ἐν τῷ συστήματι τούτῳ μετὰ τρεῖς ἀκατάληκτους προσοδιακοὺς ἐπιφέρεται (ἐὰν ἡ διόρθωσις τοῦ Bergk ἰήιε ἀντι ἰή εἶνε ὀρθή, ὅπως τῷ ὄντι φαίνεται) καταληκτικὸς προσοδιακός ὡς ἐφύμνιον τῆ στροφῆ ἐπαγόμενος. Εἰς τὸ κῶλον τοῦτο τελευτῶσι και οἱ λογαοδικοί προσοδιακοὶ τῶν κωμικῶν, οἷον Ἀριστοφ. Ἰππ. 1111. Βατρ. 448. Ἑκκλ. 290. Ἡ καταληκτικὴ ἀναπαιστικὴ τριποδία φαίνεται ὅτι ἦτο ἐν χρῆσει και κατὰ στίχον ἐν προσοδίοις. Εὐρίσκειται δ' οὕτως ἐν τῷ πρώτῳ μέρει (στ. 1-11) τοῦ δωρικοῦ ἄσματος, ὅπερ οἱ τῶν Ῥοδίων παῖδες ἤδον ἐν τῷ ἔχει εἰς τὴν χελιδόνα (πρὸλ. Ἀθην. 8, 360 B. Εὐστάθ. Ὀδυσ. φ 411 και Bergk Poët. Iyr.⁴ III σελ. 671), οὐ ἢ ἀρχὴ

ἦλο' ἦλθε χελιδών,
 καλὰς ὄρας ἄγουσα,
 καλοὺς ἐνιαυτοὺς,
 ἐπὶ γαστέρα λευκά,
 ἐπὶ νῶτα μέλαινα κτλ.

β'. Περὶ τῆς ἀναπαιστικῆς καταληκτικῆς τετραποδίας ἢ τοῦ παροιμιακοῦ.

317. Ἡ δὲ ἀναπαιστικὴ καταληκτικὴ τετραποδία ἢ καταληκτικὸν δίμετρον ἐκαλεῖτο παροιμιακὸν $\overline{\omega} \perp \overline{\omega} \perp \overline{\omega} \perp \cup$ διὰ τὴν συγγὴν αὐτοῦ χρῆσιν ἐν παροιμίαις (1). Ἐποιήσατο δὲ χρῆσιν αὐτοῦ κατὰ στίχον ἐν ἐμβατηρίοις ὁ Τυρταῖος, ὦν λείψανον διεσώθη (παρὰ Δίῳνι Χρυσόστομῳ 1, 34 και Τζέτζη Χιλ. 1, 192) τόδε:

ἄγετ', ὦ Σπάρτας εὐάν-δρου
 κοῦροι πατέρων πολια-τῶν,
 λαίῳ μὲν ἴτυν προβάλεσθε κτλ.

(1) Πρὸλ. Ἡραϊστ. σελ. 27 W. « Τὸ δὲ δίμετρον καταληκτικὸν καλεῖται μὲν παροιμιακὸν διὰ τὸ παροιμίας τινὰς ἐν τῷ μέτρῳ τούτῳ εἶναι: « ὅτε δ' Ἄρτεμις οὐκ ἐγόρευσε »: « και κόρκωρος ἐν λαχάνοισιν ». Ἀλλὰ παροιμίαι εἰσὶ και ἐπικαὶ και ἰαμβικαὶ και οὐ τούτου τοῦ μέτρου μόνου, ὥστε οὐκ εἰκότως αὐτὸ μόνον παροιμιακὸν καλοῦσι ».

Ἐσαύτως καθ' Ἡφαιστίωνα (σελ. 28 W.) ὁ Κρατίνος ἐν Ὀδυσσεύσι συνεχεῖ αὐτῷ ἐχρήσατο·

σιγάν νυν ἅπας ἔχε σι-γάν·
καὶ πάντα λόγον τάχα πεύ-σει·
ἡμῖν δ' Ἰθάκη πατρὶς ἐ-στι,
πλέομεν δ' ἄμ' Ὀδυσσεῖ θεί-φ.

Τοῦ μέτρου τούτου γίνεται ἐν μέρει χρήσις καὶ ἐν τῷ εἰς Ἥλιον ὕμνῳ τοῦ Μεσομήδους. Καὶ ἡ μὲν προτελευταία συλλαβὴ αὐτοῦ εἶνε τετράσημος ὡς περιλαμβάνουσα καὶ τὴν ἄρσιν τοῦ τετάρτου ποδός, ἡ δὲ συναίρεσις τῶν ἄρσεων ἐγγωρεῖ κατὰ πάσας τὰς χώρας, οἱ χριστιανοὶ μάλιστα ποιηταὶ ἐποιοῦν ὅλα ποιήματα ἐκ καθαρῶν σπονδειακῶν παροιμιακῶν, οἷος εἶνε ὁ τοῦ Συνεσίου πέμπτος ὕμνος. Τοσαῦτα ἐνταῦθα περὶ τοῦ μετρικοῦ σχήματος τοῦ παροιμιακοῦ, ποῖον δὲ ἦτο τοῦτο ἐν τῷ ἀναπαιστικῷ τετραμέτρῳ, οὐ ἀποτελεῖ τὸ δεύτερον ἡμιστίχιον, καὶ ἐν τοῖς ἀναπαιστικοῖς ἐξ ὁμοίων συστήμασιν, ὧν ἀποτελεῖ τὴν κατακλειδὰ ἦτοι τὸ τελικὸν κῶλον, θὰ εἴπωμεν ἀκριβέστερον ἐν τῷ περὶ τούτων λόγῳ.

γ'. Περὶ τοῦ ἀναπαιστικοῦ τετραμέτρου.

318. Τὸ δὲ ἀναπαιστικὸν καταληκτικὸν τετράμετρον, διὰ τὴν πολλὴν παρ' Ἀριστοφάνει χρῆσιν Ἀριστοφάνειον κληθὲν (Ἡφαιστ. σελ. 26 W.), συνέστηκεν ἐξ ἀκαταλήκτου καὶ καταληκτικοῦ διμέτρου, οἷον

∞ ∟ ∞ ∟ ∞ ∟ ∞ ∟ | ∞ ∟ ∞ ∟ ∞ ∟ ∞ ∟

ὄτ' ἐγὼ τὰ δίκαια λέγων ἦνθουν καὶ σωφροσύνη νενόμιστο. Ἦτο δὲ ἀρχικῶς χρήσιμον ἐν ἐμβατηρίοις, ὅπως καὶ τὸ παροιμιακόν, καὶ ὁ Ἡφαιστίων μνημονεύει τοιοῦτου τετραμέτρου, ὡς φαίνεται, τοῦ Τυρταίου,

ἄγεται ὦ Σπάρτας ἔνοπλοι κοῦροι | ποτὶ τὰν Ἄρεως κίνασιν.
Ἐκ τῶν Δωρικῶν δὲ ἐμβατηρίων παρέλαθεν αὐτὸ ἡ Σικελικὴ κωμῳδία. Τοιοῦτο δὲ εἶνε τὸ ἐξῆς τετράμετρον Ἀριστοξένου τοῦ Σελινουντίου (Ἡφαιστ. σελ. 27 W.)·

τίς ἀλαζονίαν πλείστην παρέχει τῶν ἀνθρώπων; τοὶ μάντιες.
Ὁ δὲ Ἐπίχαρμος «ὅλα δύο δράματα τούτῳ τῷ μέτρῳ γέγραφε, τοὺς τε χορεύοντας καὶ τὸν Ἐπινίκιον», ὡς λέγει ὁ Ἡφαιστίων σελ. 26 W. Ἐκ δὲ τῆς Δωρικῆς μετέβη εἰς τὴν Ἀττικὴν κωμῳδίαν, ἐν ἣ

μετὰ τὸ ἰαμβικὸν τρίμετρον ἐγένετο τὸ συχνότατον μέτρον. Ἐνταῦθα δὲ κατὰ πρῶτον μὲν γίνεται χρήσις αὐτοῦ ἐν τῷ μέρει τῆς παραβάσεως, ὅπερ ἰδίᾳ οὕτω καλεῖται, προεφέρετο δὲ ὑπὸ τοῦ κορυφαίου. Παρ' Ἀριστοφάνει τοῦλάχιστον ἡ χρήσις αὐτοῦ ἐν τῷ μέρει τούτῳ παρὰ πολὺ ἐπικρατεῖ, διότι μόνη ἡ παράβασις τῶν Νεφελῶν καὶ ἡ τοῦ Ἀναγύρου (ἀπόσπ. 19) εἶνε γεγραμμένη τῷ Εὐπολιδεῖ μέρῳ καὶ ἡ τοῦ Ἀμφιαράου (ἀπόσπ. 18) τῷ Πριαπειῷ. Εἶτα δὲ εἶνε χρήσιμον τὸ τετράμετρον ἐν τοῖς ἀγῶσιν, ἐν οἷς χορικῇ τινι στροφῇ ἐπιφέρεται διαλογικὸν μέρος ἐξ ἀναπαιστικῶν τετραμέτρων, ὡς κατακλείς δὲ ἀκολουθεῖ ἀναπαιστικὸν σύστημα ἐξ ὁμοίων. Τῷ τριμερεῖ δὲ τούτῳ μέρει ἀντιστοιχοῦν ἐπάγεται ἐφεξῆς ἕτερον ὁμοίον, ἐξ ἀντιστροφῆς, τετραμέτρων καὶ συστήματος ἐξ ὁμοίων συγκείμενον, ἐν τούτῳ δὲ τὰ τετράμετρα καὶ τὸ σύστημα εἶνε ἦτοι ἀναπαιστικά ἢ καὶ ἰαμβικά(1). Ὑπόθεσις δὲ τῶν τετραμέτρων τούτων εἶνε πάντοτε σφοδρὰ ἔρις μεταξὺ δύο ἀγωνιστῶν, εἷς ἦν οὐχὶ σπανίως ἀναμίγνυται καὶ ὁ κορυφαῖος, οἷον ἐν μὲν τοῖς Ἰππεύσιν (στ. 761) ἐρίζει ὁ Κλέων πρὸς τὸν Ἀλλαντοπώλην, ἐν δὲ ταῖς Νεφέλαις (στ. 959) ὁ Δίκαιος πρὸς τὸν Ἄδικον λόγον, ἐν δὲ τοῖς Σφηξίν (στ. 346, 379 καὶ 546, 648) ὁ φιλόδικος Πατήρ πρὸς τὸν εἰρηνικὸν υἱόν, ἐν δὲ τῇ Λυσιστράτῃ (484, 549) αἱ γυναῖκες πρὸς τοὺς ἄνδρας, ἐν δὲ ταῖς Βατράχοις (1004) ὁ Αἰτχύλος πρὸς τὸν Εὐριπίδην, ἐν δὲ ταῖς Ἐκκλησιαζούσαις (582) ἡ Πραξαγόρα πρὸς τὸν Βλέπυρον περὶ ἰσότητος, ἐν δὲ τῷ Πλούτῳ (487) ἡ Πενία πρὸς τὸν Πλοῦτον. Τὰ ἀναπαιστικά ταῦτα τετράμετρα εἶνε πανταχοῦ(2) ἀγωνιστικά, οἷα τὰ τῶν παλαιῶν Δωρικῶν ἐμβατηρίων, ὁ ἀγὼν ὁμῶς γίνεται οὐκέτι δι' ὀπλων, ἀλλὰ διὰ τῆς γλώσσης. Ὅτι δὲ τῆς ἀναλογίας ταύτης εἶχε συνείδησιν καὶ αὐτὴ ἡ κωμῳδία, δηλοῖ καὶ τοῦτο ὅτι μετὰ τὴν χορικὴν στροφὴν τὰ ἐπιφερόμενα τετράμετρα πάντοτε(3) ἔχουσιν ὡς προοίμιον δύο στίχους τοῦ κορυφαίου ἀρχομένους ἀπὸ τοῦ παρακελευσματικοῦ ἀλλά, δι' ὧν οὗτος παρακελεύεται πρὸς τὸν ἀγῶνα, ὅπως ἐν ταῖς μάχαις ὁ στρατηγὸς ἐξάπτει τὸν θυμὸν τοῦ στρατοῦ διὰ τοῦ ἐμβατηρίου. Ἐπειτα δὲ ὁμοία χρήσις γίνεται τῶν ἀναπαιστικῶν τετραμέτρων ὡς ῥυθμοῦ ἐμβατηρίου καὶ ἐν τῇ παρόδῳ καὶ ἐξόδῳ τοῦ

(1) Μόνον ἐν ταῖς Ἐκκλησ. καὶ τῷ Πλούτῳ λείπει τὸ δεύτερον μέρος, ἐν τῷ Πλούτῳ δὲ καὶ ἡ στροφή πρὸ τῶν τετραμέτρων.

(2) Μόνα τὰ ἐν Νεφέλαις 451-626 εἶνε τὸ ἦθος εἰρηνικώτερα.

(3) Πλὴν μόνον ἐν Σφηξίν στ. 619.

χοροῦ ἢ τινος τῶν ὑποκριτῶν, ἐνθα οἱ κωμικοὶ τοιαύτην ποιοῦνται χρῆσιν αὐτῶν, οἷον οἱ τραγικοὶ τῶν ἀναπαιστικῶν ἐξ ὁμοίων συστημάτων, οἷον ἐν Νεφ. 263, Βχτρ. 353, Θεσμοφ. 947 καὶ 655, Λυσιστρ. 1072 καὶ ἐν τέλει τοῦ Πλούτου καὶ τῶν Νεφελῶν.

319. Τὸ δὲ μετρικὸν σχῆμα τῶν ἀναπαιστικῶν τετραμέτρων ἔχει ὡδε:

α') Ἡ τομὴ τοῦ τετραμέτρου πίπτει κανονικῶς ἐπὶ τέλος τοῦ πρώτου κώλου, σπανιώτατα δὲ παραβιάζεται ὁ κανὼν οὗτος, οἷον ἐν Σφηξ. 568

κἂν μὴ τούτοις ἀναπειθόμεσθα, τὰ παιδάρι' εὐθὺς ἀνέλκει. Προσέτι Ὅρν. 600. Νεφ. 987. Οὐδέποτε δὲ πίπτει ἡ τομὴ μεταξὺ προθέσεως καὶ τῆς πτώσεως αὐτῆς, ὥστε νὰ χωρίζωνται δι' αὐτῆς, καθὼς οὐδὲ μεταξὺ ἄρθρου καὶ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. Ἡ δὲ πρώτη τετραποδία τέμνεται μὲν συχνὰ ἐν τῷ μέσῳ, ἀλλ' ὁμοίως εὐρίσκονται καὶ πάμπολλαι ἐξαίρεσεις.

β') Ἐν τοῖς τετραμέτροις τοῦ Ἀριστοφάνους ὁ παραλήγων ἦτοι ὁ ἔβδομος ποὺς εἶνε πάντοτε ἀνάπαιστος, οἱ Δωριεῖς ὁμοίως ποιηταὶ μετεχειρίζοντο ἐνταῦθα καὶ σπονδαῖον. Τοιοῦτον εἶνε τὸ ἔμπροσθεν μνημονευθὲν τοῦ Ἀριστοξένου τοῦ Σελινουντίου καὶ τὸ τοῦ Τυρταίου, ἄγει' ὦ Σπάρτας κτλ., ὅθεν καὶ Λακωνικὸν ἐκαλεῖτο ὑπὸ τινῶν τὸ πάλαι, ὡς λέγει ὁ Ἱφαιστίων σελ. 27 W. Ὁ αὐτὸς Ἱφαιστίων μνημονεύει προσέτι καὶ τοῦ Κρατίνου τετραμέτρον μετὰ σπονδαίου τοῦ παραλήγοντος. Ἐν πάσῃσι δὲ ταῖς προηγουμέναις χώραις ἐγγωρεῖ συναίρεσις τῆς ἄρσεως καὶ οὐχὶ σπάνια εἶνε τὰ παραδείγματα στίχων ἐχόντων συνηρημένους ἅπαντας τοὺς ἐξ πρώτους πόδας, οἷον Ἱππ. 522. 766. 775. 815

πάσας δ' ὑμῖν φωνὰς εἰς καὶ ψάλλων καὶ πτερυγίζων.

γ') Ἡ λύσις τῆς θέσεως συμβαίνει συχνὰ παρὰ τοῖς κωμικοῖς κατὰ τὰς τρεῖς πρώτας χώρας τοῦ πρώτου καὶ κατὰ τὴν πρώτην τοῦ δευτέρου κώλου, σπανίως δὲ κατὰ τὴν τελικὴν χώραν τοῦ πρώτου. Ἡ δὲ θέσις τοῦ τρίτου ποδὸς τοῦ παροιμιακοῦ δὲν ἠδύνατο νὰ λυθῆ ὡς τετρασῆμος μακρὰ. Ἐπειδὴ δὲ ἐκ τῆς συμπτώσεως τῶν πολλῶν βραχειῶν θὰ μετεβχλλετο ὁ οἰκείος τοῦ ῥυθμοῦ τούτου χαρακτήρ, ἐκ τούτου ὁσάκις ἐλύετο ἡ θέσις τινὸς τῶν ποδῶν, συνηρείτο ἅμα ἡ ἄρσις αὐτοῦ, ὥστε ὁ ποὺς ἐλάμβανε τὸ τοῦ δακτύλου σχῆμα μετ' ἀναπαιστικῶν δηλονότι ῥυθμοῦ (- υ υ). Διὰ τὸν λόγον τούτον οὐ μόνον ὁ προκελευσματικὸς (υ υ υ υ) ἐπὶ ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ποδὸς δὲν ἐνεχώ-

ρει, ἀλλὰ καὶ ἡ σύμπτωσις τεσσάρων βραχειῶν ἐκ τῆς ἀκολουθίας δακτύλου καὶ ἀναπαιστού (- υ υ υ υ). Ὅθεν τῷ δακτύλῳ ἐπεφέρετο κανονικῶς ἡ σπονδαῖος (- υ υ - υ) ἢ ἕτερος δακτύλος (- υ υ - υ υ). Κατ' ἐξαίρεσιν δὲ συνέβαινεν ἐπίστε νὰ ἀκολουθῆ τῷ δακτύλῳ ἀνάπαιστος, ἀλλὰ μόνον ὅτε οἱ δύο οὗτοι πόδες ἐχωρίζοντο ἀπ' ἀλλήλων διὰ τῆς τομῆς τοῦ στίχου, οἷον ἐν στ. 397 τῶν Σφηκῶν [βίσει;

αὐτὸν δῖσας. Ε. ὦ μιαιώτατε | τί ποιεῖς; οὐ μὴ κατα-
Νῦν δὲ γίνεται φανερόν διὰ τί δὲν ἐλύετο καὶ ἡ θέσις τοῦ δευτέρου ποδὸς τῶν παροιμιακῶν, πρὸς ἀποφυγὴν δηλαδὴ τῆς συμπτώσεως ἐνταῦθα δακτύλου καὶ ἀναπαιστού, οἷον σχῆμα, ὡς εἵπομεν, εἶχε κανονικῶς ὁ παραλήγων ποὺς παρ' Ἀριστοφάνει. Ἐν τῷ αὐτῷ δὲ στίχῳ συχνὰ συμβαίνουσι δύο λύσεις, ἐπίστε δ' εὐρίσκονται καὶ τρεῖς, οἷον

Ἀγαρν. 658 οὐδὲ πανουργῶν οὐδὲ κατάρδων, ἀλλὰ τὰ βέλτιστα διδάσκων.

Ἱππ. 805 εἰ δὲ ποτ' εἰς ἀγρόν οὗτος ἀπελθὼν εἰρηναῖος διατρίψῃ.

Νεφ. 353 ταῦτ' ἄρα, ταῦτα Κλεώνυμον αὐταὶ τὸν βίψασπιν χθὲς ἰδοῦσαι.

Σφ. 350 ἔστιν ὁπῆ δῆθ' ἦντιν' ἂν ἐνδοθεν οἶος τ' εἴης διορύξαι.

Σφ. 1027 οὐδενὶ πώποτε φησι πιθίσθαι γνώμην τιν' ἔχων ἐπεικῆ.

Κρατίν παρ' Ἱφαιστ. 26 χαίρετε δαίμονες οἱ Λεβάδειαν Βοιώτιον οὔθαφ ἀρούρης.

Τοσαῦτα περὶ τῶν κατὰ στίχον ἀναπαιστικῶν μέτρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ'.

Περὶ τῶν ἀναπαιστικῶν ἐξ ὁμοίων συστημάτων.

320. Τὰ ἀναπαιστικά ἐξ ὁμοίων συστήματα, ὡς ἐν τῷ γενικῷ μέρει (§ 264) εἵπομεν, εἶνε αὐξήσις τῶν ἀναπαιστικῶν τετραμέτρων εἰς ἀόριστον μέγεθος. Ὅπως δηλαδὴ ἐν τῷ τετραμέτρῳ μετὰ τὸ ἀκατάληπτον δίμετρον ἐπιφέρεται τὸ παροιμιακόν, οὕτω καὶ ἐν τῷ ἀναπαιστικῷ ἐξ ὁμοίων συστήματι μετ' ἀριθμὸν τινὰ ἐλάσσονα ἢ μείζονα ἀναπαιστικῶν διμέτρων ἀκατάληπτων, οἷς σποράδην ἀναμίγνυται καὶ

διποδία τις ἢ μονόμετρον, ἐπιφέρεται τὸ παροιμιακὸν ὡς κατακλείς, οἷον τὸ ἐξῆς ἐν Αἰσχ. Ἄγαμ. 40 κέ.

δέκατον μὲν ἔτος τόδ', ἐπεὶ Πριάμου
μέγας ἀντίδικος,
Μενέλαος ἄναξ ἠδ' Ἄγαμέμνων,
διθρόνου Διόθεν καὶ δισκίπτρου
τιμῆς ὄχυρὸν ζεῦγος Ἀτρείδαιν,
στόλον Ἀργείων χιλιοναύτην
τῆσδ' ἀπὸ χώρας
ἦραν, στρατιῶτιν ἄρωγῆν.

Τὰ κῶλα χωρίζονται ἀπ' ἀλλήλων κανονικῶς διὰ τομῆς, διὰ τῆς λεκτικῆς ὅμως συναφείας συνάπτονται εἰς μίαν περίοδον ὑπέμετρον. Μόνον δὲ κατ' ἐξαιρέσειν ἐνίοτε ἐγγωρεῖ ἐν τῷ μέσῳ τοῦ συστήματος χασμωδία καὶ ἀδιάφορος συλλαβή (πρβλ. § 239). Τὰ μετρικὰ ταῦτα μεγέθη προσφυῶς ὁ Ἡφαιστίων καλεῖ *συστήματα ἐξ ὁμοίων ἀπεριόριστα*, ἐξ ὁμοίων μὲν διότι ἐξ ἀρχῆς μέχρι τέλους καταμετροῦνται ὑπὸ ὁμοίου μέτρου, τῆς ἀναπαιστικῆς δηλαδὴ διποδίας, ἀπεριόριστα δὲ διότι ὁ ἀριθμὸς τῶν κῶλων, ὥστε τὸ μέγεθος αὐτοῦ δὲν εἶνε ὠρισμένον, ἀλλ' ἐξήρτηται ἐκ τῆς βουλήσεως τοῦ ποιητοῦ. Τὸ μέγιστον ἀναπαιστικὸν σύστημα εὐρίσκεται ἐν Νεφέλαις στ. 889 κέ. ἐκ δύο καὶ ἐξήκοντα κῶλων συγκείμενον, συχνὰ ὅμως εἶνε καὶ συστήματα ἐκ τεσσάρων ἢ τριῶν κῶλων συγκείμενα (1). Ποίημά τι δὲ ἠδύνατο νὰ ἀποτελεῖται οὐχὶ μόνον ἐξ ἐνὸς τοιούτου ἐξ ὁμοίων ἀπεριόριστου συστήματος, ἀλλὰ καὶ ἐκ πλειόνων τοιούτων διαδεχομένων ἄλληλα, τὸ δ' ὄριον ἐκάστου αὐτῶν δηλοῖ ἡ περιγραφή, ἧτοι ἡ κατάληξις καὶ ἡ διακοπὴ τῆς λεκτικῆς συναφείας, τουτέστιν ἡ χασμωδία καὶ ἡ ἀδιάφορος συλλαβή. Τὰ τοιαῦτα ποιήματα ὁ Ἡφαιστίων καλεῖ *ποιήματα ἐξ ὁμοίων κατὰ περιορισμοὺς ἀνίσους*. Τὸ δὲ κατὰ περιορισμοὺς ἀνίσους σημαίνει ὅτι τὰ ἀποτελοῦντα τὸ ὅλον ποίημα συστήματα εἶνε ἄνισα τὸ μέγεθος πρὸς ἄλληλα, διότι ἂν ἦσαν ἴσα, ἂν δηλαδὴ περιεῖχον τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν τετραποδιῶν, π. χ. ἀνά τρεῖς ἢ τέσσαρας ἢ πέντε κτλ., θὰ ὑπήγοντο εἰς ἄλλην κατηγορίαν τὴν τῶν κατὰ σχέσιν. Καὶ εἶνε μὲν ἀληθές ὅτι ἡ σύνθεσις αὕτη τῶν ἐξ ὁμοίων ἀναπαιστικῶν ἄσμάτων, ἡ κατὰ περιορισμοὺς ἀνίσους, εἶνε ἡ συνήθης, ἐνίοτε

(1) Ἐνίοτε δὲ καὶ δίκωλα εὐρίσκονται συστήματα ἄλλοις μακροτέροις ἐπιφερόμενα, ὅτε οὐδὲν διαφέρουσι τῶν τετραμέτρων.

ὅμως εὐρίσκονται φανερά σημεῖα ἀκριβεστέρας ἀντιστροφικῆς ἀνταποδόσεως, καὶ μάλιστα ὅπου τὰ ἐξ ὁμοίων συστήματα παρεμβάλλονται μεταξύ τῶν λυρικῶν στροφῶν, οἷον ἐν Αἰσχ. Ἄγαμ. 1462 κέ. = 1475 κέ., 1488 = 1513 κέ. Σοφ. Ἀντιγ. 110 κέ. = 126 κέ., 141 κέ. = 155 κέ.

321. *Μετρικὸν σχῆμα*. Τὸ δὲ μετρικὸν σχῆμα τῶν ἐξ ὁμοίων συστημάτων ἔχει ὡς ἐξῆς:

α') Ἡ μὲν τομὴ τοῦ συστήματος εἶνε διττή, ἡ μὲν κυρία πίπτουσα μεθ' ἐκάστην τετραποδιάν, καθὼς καὶ μεθ' ἐκάστην αὐτοτελῆ διποδιάν, ὁσάκις τοιαύτη τις παρεμβάλλεται, ἡ δὲ δευτερεύουσα πίπτουσα κατὰ τὸ μέσον τῆς τετραποδίας. Καὶ ἡ μὲν κυρία τηρεῖται πανταχοῦ αὐστηρῶς, τὴν δὲ δευτερεύουσαν κατ' αὐστηρὸν καὶ ἀπαράβατον κανόνα φυλάττει μόνος ὁ Εὐριπίδης, ὁ δὲ Σοφοκλῆς καὶ Ἀριστοφάνης, μάλιστα δὲ ὁ Αἰσχύλος μεταχειρίζονται κατὰ τοῦτο μείζονα ἄδειαν τέμνοντες πολλάκις καὶ μετὰ τὴν ἄρσιν τοῦ γ' ποδὸς ἀντὶ τῆς τομῆς μετὰ τὴν θέσιν τοῦ δευτέρου (1). Σπανιώτατα δὲ παραμελεῖται πρὸς τῇ δευτερεύουσῃ τομῇ καὶ ἡ κυρία, οἷον ἐν στ. 752 τῶν Σφηκῶν.

β') Ὡς πρὸς δὲ τὴν συναίρεσιν τῶν ἄρσεων καὶ τὴν λύσιν τῶν θέσεων ἐπικρατοῦσι καθ' ὅλου οἱ αὐτοὶ καὶ ἐν τῷ τετραμέτρῳ κανόνες. Ὁ μὲν δηλαδὴ τελικὸς τοῦ συστήματος παροιμιακὸς ἐπιδέχεται τὴν μὲν λύσιν κατὰ τὴν α', τὴν δὲ συναίρεσιν κατὰ τὴν α' καὶ β' χώραν, μόνος δὲ ὁ Αἰσχύλος μετεχειρίσατο ἐνιαχοῦ τὴν συναίρεσιν κατὰ τὴν γ' χώραν κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Λακωνικοῦ τετραμέτρου, οἷον ἐν Ἰκέτ. 8 «ψήφω πόλεως γνωσθεῖσαι» καὶ 976, Πέρσ. 32 καὶ 152, Ἄγαμ. 366. — Αἱ δὲ προηγούμεναι τοῦ παροιμιακοῦ ἀκατάληκτοι τετραποδία δέχονται τὴν τε λύσιν (δάκτυλον) καὶ τὴν συναίρεσιν (σπονδεῖον) κατὰ πάσας τὰς χώρας, ὡσαύτως δὲ καὶ αἱ ἀναμειγμέναι διποδία. Ὁ δὲ προκελευσματικὸς καὶ ἡ ἀκολουθία δακτύλου καὶ ἀναπαιστού ἐγγωρεῖ μόνον ἐν τῇ ταχυτέραν ἀγωγῆν ἐχούσῃ κωμωδίᾳ, οἷον Νεφ. 916 «διὰ σὲ δὲ φοιτᾶν». 443 «εἴπερ τὰ χρέα διαφευξοῦμαι». Εἰρ. 169 «καὶ μύρον ἐπιχεῖς; ὡς ἦν τι πεσῶν», Θεσμ. 822

(1) Σοφ. Αἴ. 146. Ἀντιγ. 382. Ἡλέκτρ. 94. Οἰ. Κ. 1760. 1771. Τραχ. 1276. Φιλοκτ. 1445. 1470. Αἰσχ. Ἰκέτ. 625. Προμ. 141. 172. Ἄγαμ. 50. 64. 75. 84. 95. 790. 793. 794. 1339. 1341. 1526. 1555. 1557. Χοη. 340. 864. 859. 1073. Εὐμ. 1010. — Ἀριστοφ. Ἄχαρν. 1143. Σφ. 1482. 1787. Νεφ. 892. 947. Εἰρ. 98. 100. 767. 987. 1002. 1003. 1014. Ὀρν. 523. 536. 612. 733. Θεσμ. 49. Βατρ. 1089. 1090.

« τάντιον ὁ κανών, οἱ καλαθίσκοι ». Οὕτως ὁμοίως ὀλίγα εἶνε καὶ παρ' Ἀριστοφάνει τὰ πικραδείγματα, ὥστε δύνανται νὰ θεωρηθῶσιν ὡς ἐξαιρέσεις. Συχνότερα δὲ φαίνεται ὅτι ἦσαν ἐν τῇ μέσῃ κωμῳδίᾳ καὶ μάλιστα ἐν τοῖς οὕτω προσφιλέσι τῶν ὄψων καταλόγοις. Ὅσακις ὁμοίως ὁ δάκτυλος ἐχωρίζετο τοῦ ἀναπαίστου διὰ τῆς κυρίας τομῆς, καὶ αὐτοὶ οἱ τραγικοὶ ὀλιγώτερον ἐδυσχέραινον τῇ ἀκολουθίᾳ τεσσάρων βραχειῶν. Πρὸβλ. Αἰσχ. Ἰκέτ. 9, Ἐπ. Θ. 827 καὶ 867, Εὐμην. 949, Εὐριπ. Ἠλέκτρ. 1319 καὶ 1322.

γ') Ἐπειδὴ πᾶν σύστημα ἀποτελεῖ ἐν σῶμα συναφῆς καὶ ἀπηρτισμένον, τὸ τέλος αὐτοῦ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον συμπίπτει τῷ τέλει τοῦ λόγου καὶ ἔχει μείζονά τινα στιγμὴν (1). Ἐν τῷ μέσῳ δὲ οὐδεμίαν ἐγγυρῶν χασμωδίαν οὐδ' ἀδιάρητος συλλαβή, ἀλλὰ μόνον ἐν τῷ τέλει. Τοῦτου δ' ἕνεκα καὶ τὸ ἀναπαιστικὸν σύστημα τῆς πικραδείας ὠνομάσθη πικρὸς ὡς προφερόμενον ἄνευ μηδεμιᾶς ἐν τῷ μεταξύ περιγραφῆς καὶ οἷον ἀπνευστί, ὅπερ δύναται τις νὰ εἴπῃ καὶ περὶ παντὸς ἄλλου ἀναπαιστικοῦ ἐξ ὁμοίων συστήματος. Περιγραφὴ δὲ ἤτοι χασμωδία καὶ συλλαβὴ ἀδιάρητος ἐν τῷ μέσῳ τοῦ συστήματος (κατὰ τὴν κυρίαν δηλαδὴ ἢ καὶ τὴν δευτερεύουσαν τομὴν) εὐρίσκεται κατ' ἐξαιρέσεις παρὰ μὲν Σοφοκλεῖ καὶ Εὐριπίδῃ μόνον ἐπὶ ἐπικλήσεων καὶ ἐπιφωνημάτων, ὅταν μάλιστα συνυπάρχῃ μεταβολὴ προσώπου, οἷον ἐν Ἀντιγόῃ

932 κλαύμαθ' ὑπάρξει βραδυτῆτος ὑπερ' | Ἄ. οἴμοι θα-
936 μὴ οὐ τάδε ταύτη κατακυροῦσθαι. Ἄ. ὦ γῆς Θύβης
[ἄστῃ πατρῶον.

Ὡσαύτως ἐν Οἰ. Κ. 143. 170. 173. Εὐριπ. Ἀλκ. 78. Μηδ. 1396. Ἠλ. 1333. Ἀριστοφ. Θεσμοφ. 776 καὶ 1065. Κατὰ τὴν δευτερεύουσαν δὲ τομὴν

Οἰ. Κ. 139 τὸ φατιζόμενον. Χ. ἰὼ ἰὼ.

188 ἄγε νῦν σύ με, παῖ, ἴν' ἂν εὐσεβίας.

1757 πατρὸς ἡμετέρου. Θ. ἀλλ' οὐ θεμιτόν.

Πρὸβλ. καὶ Εὐριπ. Ῥήσ. 748. Αἰσχ. Ἀγαμ. 1538. Παρ' Αἰσχύλῳ ὁμοίως δὲν περιορίζεται ἡ περιγραφὴ εἰς μόνον τὰ ἐπιφωνήματα, ὅπως παρὰ τοῖς διαδόχοις τραγικοῖς, ἀλλ' εὐρίσκεται καὶ ἐν τῷ μέσῳ διη-

(1) Οὐδεμίαν ἔχει στιγμὴν ἐν Ἰκέτ. 5. 13. 37. 976. Ἀγαμ. 47. 356. Χοη. 862. Εὐμ. 310. 317. Ἰφ. Αῦ. 592. Ἰκέτ. 933. 1117. Θεσμοφ. 779. 1066. Βατρ. 1505.

γηματικῶν συστημάτων, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δὲ μετὰ στιγμὴν, οἷον Πέρσ. 18. Ἐπτ. 824. Ἀγαμ. 794.

322. Χρήσις τῶν ἀναπ. συστημάτων. Ἡ ἰσότης τῶν κῶλων καὶ ἡ κανονικότης τοῦ μετρικοῦ σχήματος προσποιεῖ τοῖς ἀναπαιστικοῖς ἐξ ὁμοίων συστημάτων σεμνότητα πολλὴν καὶ ἀξίωμα καὶ ἀποδείκνυσιν αὐτὰ προσφορώτατα πρὸς χρῆσιν ἐν κινήσει βραδυτέροις καὶ ἀξιωματικαῖς. Τοῦτου ἕνεκα γίνεται τυπικὴ χρῆσις αὐτῶν ἐν τῷ δράματι κατὰ τὴν εἴσοδον καὶ ἐξοδον τοῦ τε χοροῦ καὶ τῶν ὑποκριτῶν, μάλιστα δὲ ἐν τῇ τραγωδίᾳ, ἣτις οὐδαμῶς δύναται νὰ στερηθῇ αὐτῶν, ὅπως οὐδὲ τοῦ τριμέτρου. Ἐχουσι δὲ ταῦτα σχεδὸν πανταχοῦ τὴν σημασίαν ἐμβλητικῆς ρυθμοῦ. Ἄν δὲ τὰ ἀναπαιστικά ἐξ ὁμοίων συστημάτων ἦσαν χρήσιμα ἤδη ἐν τῇ λυρικῇ ποιήσει ἐν προσοδαῖς ἢ ἐμβλητικαῖς, ἀδελφόν. Ἐφεξῆς λοιπὸν λέγομεν ἀκριβέστερον περὶ τῆς χρήσεως αὐτῶν ἐν τῷ δράματι καὶ

323. Α'. Ἐν τῇ τραγωδίᾳ. Ἐν τῇ τραγωδίᾳ διακρίνονται τρία εἶδη ἀναπαιστικῶν ἐξ ὁμοίων συστημάτων, δύο μὲν κύρια, τὰ εἰσοδικὰ καὶ τὰ ἐξοδικὰ, καὶ ἐν δευτέρῳ, τὰ μεσωδικὰ. Καὶ τὰ μὲν

α') εἰσοδικὰ ἀναπαιστικά συστήματα ἦσαν χρήσιμα κατὰ τὴν εἴσοδον τοῦ χοροῦ εἰς τὴν ὀρχήστραν ἢ τοῦ ὑποκριτοῦ εἰς τὴν σκηνήν. Καὶ οἱ μὲν κατὰ τὴν εἴσοδον τοῦ χοροῦ ἀναπαιστοὶ ἀποτελοῦσι τὸ πρῶτον μέρος τῆς παρόδου ἐν ταῖς τοῦ Αἰσχύλου τραγωδίαις ταῖς ἐξῆς: Ἰκέτισιν (ἀρχ.). Πέρσ. (ἀρχ.), Ἀγαμ. (40 κέ.), Εὐμηνίσι (307) καὶ ἐν τῷ Αἰκντι τοῦ Σοφοκλέους (στ. 131 κέ.). Ἐν τῇ παλαιότερᾳ δηλαδὴ τραγωδίᾳ, ἐν ἣ ὁ χορὸς ἔχει πολλῶν μείζονα σημασίαν ἢ ὕστερον, εἰσέρχεται εἰς τὸ θέατρον μετ' ὅλης τῆς μεγαλοπρεπείας καὶ κατὰ τὴν πάροδον ταύτην, μέχρι ἂν καταλάβῃ τὴν θέσιν αὐτοῦ περὶ τὴν θυμὴν, ἄδει (1) τοὺς ἀναπαίστους, οἵτινες ἕνεκα τῆς μείζονος διαρκείας αὐτῆς πάντοτε διαιροῦνται εἰς πλείονα συστήματα ἢτοι ὑπερμέτρους περιόδους, ἐννέα μὲν ἐν ταῖς Πέρσαις, ταῖς Ἰκέτισιν καὶ τῷ Ἀγαμέμνονι, πέντε δὲ ἐν ταῖς Εὐμηνίσι καὶ τῷ Αἰκντι. Ἡ ἀρχαιοτάτη ὁμοίως αὕτη μορφή τῆς παρόδου δὲν τηρεῖται ἐν ταῖς μεταγενεστέραις τραγωδίαις, ὡς θὰ εἴπωμεν ἐφεξῆς. Τὰ δὲ τοὺς ὑποκριτὰς εἰσιόντας προπέμποντα ἀναπαιστικά συστήματα ἐγένοντο σταθερὸς τύπος τῆς τραγικῆς ποιή-

(1) Παρὰ τὴν συνήθη τῶν πλείστον γνώμην, ὅτι τοὺς ἀναπαίστους τῆς παρόδου ἀπήγγελλεν ὁ κορυφαῖος, ὁ Gührauer ἐν τῷ τοῦ J. Müller Jahresh. 1885, σελ. 33 κέ. ἰσχυρίζεται ὅτι ὁλοσ ὁ χορὸς μετέτεχε τῆς προφορᾶς αὐτῶν.

σεως, ἐν πάσαις σχεδὸν ταῖς τραγωδίαις ἐξ ἴσου διατηρηθεῖς ἀπὸ τῶν Περσῶν μέχρι τοῦ Ὀρέστου (1). Εἰσερχόμενος ὁ ὑποκριτὴς σεμνῶς καὶ βραδέως βαίνει ἀκολουθῶν τῷ ῥυθμῷ τῶν ὑπὸ τοῦ κορυφαίου ἀπαγγελλομένων ἀναπαίστων, σπανίως δὲ ἀπαγγέλλει αὐτοὺς αὐτὸς ὁ εἰσερχόμενος ὑποκριτὴς καὶ κυρίως τότε, ὅτε ὑποκρίνεται θεὸν τινα, ὅπως οἱ Διόσκουροι ἐν τῇ Ἡλέκτρᾳ τοῦ Εὐριπίδου, ὁ Ἡρακλῆς ἐν τῷ Φιλοκτῆτῃ, ἡ Ἄρτεμις ἐν τῷ Ἴππολύτῳ καὶ ὁ Θάνατος ἐν τῇ Ἀλκῆστιδι. Ἐπειδὴ δὲ ὁ ὑποκριτὴς ἔρχεται εἰς τὴν σκηνὴν εἴτε εὐθὺς μετὰ τὸ τέλος τοῦ χορικοῦ ἄσματος εἴτε προΐουσης τῆς πράξεως, διὰ τοῦτο οἱ προπέμποντες αὐτὸν ἀνάπαιστοι εὐρίσκονται ἤτοι ἐν τῇ ἀρχῇ ἢ ἐν τῷ μέσῳ τῶν ἐπεισοδίων καὶ τῆς ἐξόδου. Διαφέρουσι δὲ οἱ ἀνάπαιστοι οὗτοι τῶν τῆς παρόδου κατὰ τὸ μέγεθος αὐτῶν ἔλασσον ὄν. Διότι ἐν ᾧ εἰσερχόμενος ὁ χορὸς μέχρι ἂν τοποθετηθῇ περὶ τὴν θυμέλην ἔχρηζε πλειόνων περιόδων, εἰς τὴν εἴσοδον τοῦ ὑποκριτοῦ εἰς τὴν σκηνὴν ἤρκει ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μία μόνη περίοδος καὶ οὗτος εἶνε ὁ κανονικὸς τρόπος, τούλάχιστον ἐν τοῖς δράμασι τοῦ Σοφοκλέους καὶ Εὐριπίδου. Παρ' Αἰσχύλῳ δὲ μία μόνη περίοδος εὐρίσκεται ἐν μόνῳ τῷ Προμηθεῖ κατὰ τὴν εἴσοδον τῆς Ἰούς, συνήθως δὲ ἄρχονται παρ' αὐτῷ οἱ ἀνάπαιστοι πρὸ τῆς εἰσόδου τοῦ ὑποκριτοῦ καὶ οὕτως εὐρίσκονται τέσσαρα μὲν συστήματα ἤτοι ὑπέμετροι περίοδοι ἐν τοῖς Πέρσαις κατὰ τὴν εἴσοδον τῆς Ἀτόσσης (στ. 140 κέ.), τρία δὲ ἐν ταῖς Ἰκέτισι (966 κέ.), δύο δὲ ἐν τοῖς Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας (861 κέ.). Ἐν τοῖς Πέρσαις τοὺς ἀναπαίστους λέγει αὐτὸς ὁ Ξέρξης εἰσερχόμενος, ἀκολουθοῦσι δὲ δύο ἔτι τοῦ κορυφαίου περίοδοι. Τὸ δὲ μέγιστον ἀναπαιστικὸν μέρος εὐρίσκεται ἐν τῇ μακρᾷ καὶ θριαμβευτικῇ εἰσόδῳ τοῦ ἐπ' ὀχήματος οἴκαδε ἐπανερχομένου, ὑπὸ πολλῶν δὲ ὀπαδῶν προπεμπομένου Ἀγαμέμνονος (στ. 782 κέ.), ὃν ὁ χορὸς χαιρετίζει δι' ἑξ περιόδων. Ἀναλόγως δὲ μεταχειρίζονται καὶ οἱ ἄλλοι τραγικοὶ πλείονας τῆς μιᾶς περιόδου μόνον ἐπὶ μεγαλοπρεποῦς τινας εἰσόδου, οἷον ὁ Εὐριπίδης ἐν Ἡλέκτρᾳ 987 κέ., ἐνθα ἡ Κλυταιμῆστρα ἔρχεται ἐφ' ἄρματος, καὶ ἐν Ἰκέτισι 1114 κέ. ἐν τῇ κηδεῖα τῶν πρὸ τῶν Θηβῶν πεσόντων ἡρώων. Ἐν δὲ τῷ Οἰδίποδι Τυράννῳ

(1) Τὴν χρῆσιν ταύτην τῶν ἀναπαίστων ἐν τῇ Ἀντιγόῃ τοῦ Σοφοκλέους ἀπέδειξε κατὰ πρῶτον ὁ Boeckh ἐν Abh. der Berl. Akademie der Wissenschaft. μέρ. α' 1824 σελ. 86.

1297 τῷ συστήματι τοῦ κορυφαίου ἀκολουθοῦσιν ἄλλοι ἀνάπαιστοι τοῦ εἰσελθόντος (1).

β') Ἐξοδικοὶ ἀνάπαιστοι. Διὰ δὲ τῶν ἐξοδικῶν ἀναπαίστων ἐπιτίθεται ἀξιοματικὸν τέλος τῇ διὰ κεινημένων διαλογικῶν ἰάμβων γενομένη πράξει ἥτοι κατὰ τὸ τέλος σκηνῆς τινοσ ἢ κατὰ τὸ τέλος τοῦ ὄλου δράματος. Διαφέρει δὲ ὡς πρὸς τὴν χρῆσιν αὐτῶν ὁ Αἰσχύλος τοῦ Σοφοκλέους καὶ Εὐριπίδου. Καὶ ὁ μὲν Αἰσχύλος ἐπίσης συχνὰ ὡς καὶ τοὺς ἐσοδικοὺς ἀναπαίστους μεταχειρίζεται αὐτοὺς ἐν τῷ τέλει καὶ σκηνῆς τινοσ καὶ τῆς ὅλης τραγωδίας, σύγκεινται δὲ οἱ ἀνάπαιστοι οὗτοι συνήθως ἐκ πλειόνων τοῦ ἐνὸς συστημάτων (2). Παρὰ δὲ Σοφοκλεῖ καὶ Εὐριπίδῃ ἐν μὲν τῷ τέλει τοῦ δράματος γίνεται κανονικὴ καὶ οἷον τυπικὴ χρῆσις τῶν ἐξοδικῶν ἀναπαίστων, ἐν δὲ τῷ μέσῳ ὡς τελικῶν σκηνῆς τινοσ γίνεται σπανιωτέρα χρῆσις αὐτῶν καὶ μόνον ἐν τοῖς παλαιότεροις δράμασι, ἅτινα καὶ ἄλλως ἀκολουθοῦσι μᾶλλον τῇ παλαιότερᾳ τοῦ Αἰσχύλου οἰκονομίᾳ. Συνήθως δὲ διὰ τῶν ἀναπαίστων τούτων ἅμα προπέμπεται ὑποκριτὴς τις ἐξερχόμενος ἐκ τῆς σκηνῆς, οἷον ἐν Αἴαντι 1164 ἐξέρχεται ὁ Μενέλαος, ἐν Ἀντιγόῃ 929 ἀπάγεται ἡ Ἀντιγόνη, ἐν Μηδεῖα 357 ἐξέρχεται ὁ Κρέων, ἐν 759 ἀπέρχεται ὁ Αἰγεύς, καὶ ἐν 1081 (τέσσαρα συστήματα) ἀφ'

(1) Τὰ κατὰ τὴν εἴσοδον τῶν ὑποκριτῶν ἀναπαιστικά ἐξ ὁμοίων συστήματα ἐν ταῖς τραγωδίαις τοῦ Σοφοκλέους καὶ Εὐριπίδου εἶνε τὰ ἑξῆς: Οἱ. Τ. 1297 (εἴσοδος τοῦ Κρέοντος), Ἀντιγ. 376 (εἴσοδος Ἀντιγόνης), 524 (Ἰσμήνης), 626 (Αἴμονος), 801 (Ἀντιγόνης), 1257 (Κρέοντος), Τραχιν. 971 (Ἡρακλέους), Φιλοκτ. 1409 (Ἡρακλέους), Ἀλκῆστ. 29 (Θανάτου), 740 (Θεράποντος), Ἴππολ. 1342 (Ἴππολύτου), Ἄνδρομ. 494 (Ἀνδρομάχης καὶ Μολοττοῦ, ἐπιφέρεται δὲ στροφικὴ συζυγία καὶ ἀναπαιστικὸν σύστημα τοῦ Μενελάου), 1166 (Πηλέως), 1226 (Θέτιδος), Ἰκέτ. 794 (κηδεῖα τῶν ἐπτὰ), 980 (Εὐάδνης), 1114 (φέρονται αἱ ὑδρίαι), Τρωά. 230 (κηρυκός), 568 (Ἀνδρομάχης), 1118 (Ἀστύνακτος νεκροῦ), 1251 (Ταλθυβίου), Ἰων. 1242 (Κρεούσης), Ἡλέκτρ. 987 (Κλυταιμῆστρας), 1233 (Διοσκούρων), Φοινισσ. 1480 (φέρειται ὁ νεκρός), Ὀρέστ. 349 (Μενελάου), 1113 (Ὀρέστου), Ἰφιγ. Αὐ. 589 (Ἰφιγενείας).

(2) Οἷον τρία μὲν συστήματα ἐπιφέρονται μετὰ τὸ α', δύο δὲ μετὰ τὸ β' ἐπεισόδιον τῶν Περσῶν (στ. 532 καὶ 623), δύο δὲ μετὰ τὸ β' ἐπεισόδιον τῶν Ἑπτὰ ἐπὶ Θ. (στ. 822), τρία δὲ μετὰ τὸ α' ἐπεισόδιον καὶ ἐν τῇ ἐξόδῳ τοῦ Ἀγαμέμνονος (στ. 355 καὶ 1331), τρία δὲ μετὰ τὸ β' ἐπεισόδιον καὶ τέσσαρα ἐν τῇ ἐξόδῳ τῶν Χορηφῶν (στ. 719 καὶ 855), ἐν δὲ τῇ ἐξόδῳ τῶν Ἑπτὰ ἑξ, τῶν δὲ Χορηφῶν τρία, τοῦ δὲ Προμηθεῦς πέντε διανεμόμενα μεταξὺ τοῦ Ἑρμοῦ, τοῦ Προμηθεῦς καὶ τοῦ χοροῦ. Ἐξ ἐνὸς δὲ μόνου συστήματος σύγκεινται οἱ τελικοὶ ἀνάπαιστοι μόνον ἐν Προμηθεῖ 877, ἐνθα ἡ Ἰὼ ἐπιέγεται νὰ ἐκλήπῃ τὴν σκηνὴν, καὶ μετὰ τὸ β' στάσιμον τῶν Ἰκετίδων.

οὐ ἡ Μήδεια μετὰ τῶν τέκνων ἐξέλιπε τὴν σκηνήν. Μόνον δὲ ἄπαξ ἐν Ἀντιγόῃ 929 πλὴν τοῦ χοροῦ μετέχουσι τῆς προφορᾶς τῶν ἀναπαίστων, εἰς δύο διηρημένων συστήματα, καὶ ὑποκριταί, ἡ Ἀντιγόνη καὶ ὁ Κρέων, ὅπερ καὶ παρ' Αἰσχύλῳ ἐν ἐνὶ μόνῳ δράματι συμβαίνει. τῷ Προμηθεῖ ἐν τέλει. Αἱ δὲ μεταγενέστεραι τραγωδίαί τοῦ Σοφοκλέους καὶ Εὐριπίδου περιέχουσιν ἐξοδικούς ἀναπαίστους μόνον ἐν τῷ τέλει, συνήθως δὲ βραχύ τι σύστημα ἐκ τριῶν ἢ τεσσάρων συγκείμενον κώλων, ἐν δὲ τοῖς Ἰπρακλεΐδαις μόνον ἐκ δύο.

γ') *Μεσοδικοὶ ἀνάπαιστοι*. Οἱ δὲ μεσοδικοὶ ἀνάπαιστοι, ὧν ἀρχαιότατον παράδειγμα ἔχομεν ἐν τῷ Προμηθεῖ τοῦ Αἰσχύλου, ἔχουσι τὸν τόπον αὐτῶν κυρίως ἐν τῇ παρόδῳ καὶ ἀναμφισβητήτως εἶνε ἐνταῦθα αὐξήσις τις μόνον τῆς παλαιότερας μορφῆς τῆς παρόδου, περὶ ἧς εἵπομεν ἔμπροσθεν ἐν τῷ περὶ εἰσοδικῶν ἀναπαίστων λόγῳ. Ἀρχικῶς δηλαδὴ τὰ ἀναπαιστικά συστήματα προηγοῦντο τῶν μελικῶν στροφῶν τῆς παρόδου, ὕστερον δὲ ἀντὶ τῶν ἀπλῶν ἐκείνων μορφῶν θέλοντες οἱ ποιηταὶ νὰ εἰσαγάγωσι μείζονα μεταβολὴν καὶ ποικιλίαν, μετέθεσαν τοὺς ἀναπαίστους μεταξὺ τῶν λυρικῶν στροφῶν τῆς παρόδου, ὅπως καταστήσωσιν ἐναργεστέρην τὴν ἀντίθεσιν τοῦ σεμονοῦ καὶ ἡσυχίου δακτυλικοῦ ῥυθμοῦ πρὸς τὸν μᾶλλον κεκνημένον τῶν χορικῶν ἄσμάτων. Τοιαῦτα εἶνε αἱ ἐξῆς πάροδοι: Προμηθεῶς (στ. 128 κέ.), Ἀντιγόνης (100 κέ.), Φιλοκτήτου (135 κέ.), Οἰδίποδος ἐπὶ Κολωνῷ (117 κέ.), Ἀλκῆστιδος 79 κέ.), Μήδειας (131 κέ.), Ῥήσου (ἐν ἀρχῇ). Ἐκ δὲ τῆς παρόδου μετέβη ἡ χρῆσις τῶν μεσοδικῶν ἀναπαίστων πρῶτως εἰς τοὺς Θρήνους, καὶ ἐνταῦθα δὲ χάριν τῆς ἐναργεστέρως ῥυθμικῆς ἀντιθέσεως. οἷον ἐν Ἀγαμέμνονι (1448 κέ.), ἐν Χρηρόροις (306 κέ.), Αἴχνητι (201 κέ.), Ἀντιγόῃ (806 κέ.), Ἀλκῆστιδι: (861 κέ.). Ἄπαξ δὲ μόνον εὐρίσκειται ἡ αὐτὴ μορφή ἐν στασίμῳ, τῷ τῶν Εὐμενίδων στ. 916 κέ.

324. Β'. *Ἐν τῇ κωμῳδίᾳ*. Ἐν δὲ τῇ κωμῳδίᾳ γίνεται ὀλιγωτέρα ἢ ἐν τῇ τραγωδίᾳ χρῆσις τῶν ἀναπαιστικῶν ἐξ ὁμοίων συστημάτων ἕνεκα τοῦ σεμονοῦ καὶ ἀξιοματικοῦ χαρακτήρος αὐτῶν, ὅστις ἥμισυ ἀρμυρίζει τῷ συσταλτικῷ ἦθει τῆς κωμῳδίας. Καὶ πρῶτον μὲν δὲν μεταχειρίζεται ἡ κωμῳδία τὰ ἐν τῇ τραγωδίᾳ πάνυ χρήσιμα εἰσοδικὰ ἀναπαιστικά συστήματα. Διότι οὔτε τῷ κωμικῷ χορῷ οὔτε τῷ κωμικῷ ὑποκριτῇ ἀρμυρίζει νὰ εἰσέλθῃ οὕτω μεγαλοπρεπῶς δι' ἀναπαιστικῶν συστημάτων προπεμπόμενος. Ἄλλ' ὁ μὲν χορὸς συνήθως εἰσ-

έρχεται εἰς τὴν ὀρχήστρην ἐν ῥυθμῷ ἰαμβικῷ καὶ τροχαικῷ μετὰ μείζονος κινούμενος ἐλευθερίας καὶ ταχύτητος, μόνον δὲ ἐν τῇ παρόδῳ τῶν Νεφελῶν στ. 263 κέ. καὶ τῶν Βατράχων 354 κέ. μεγαλοπρεπείας χάριν εἰσέρχεται ὁ χορὸς ἐν ἀναπαιστικῷ ῥυθμῷ, οὐχὶ ὅμως ἐν ἀναπαιστικοῖς ἐξ ὁμοίων συστημάτων, ἀλλ' ἐν ἀναπαιστικοῖς τετραμέτροις. Ὁ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ περὶ τῶν ὑποκριτῶν μόνον κατὰ τὴν εἰσοδὸν σπουδαιότερων προσώπων ἠδύναντο νὰ γίνηται χρῆσις ἀναπαιστικοῦ ῥυθμοῦ, καὶ πάλιν οὐχὶ ἀναπαιστικῶν συστημάτων, ἀλλὰ μόνον τετραμέτρων, οἷον Ἰππ. στ. 1316-1334, ἐνθα εἰσέρχεται ὁ ἀνηθήσας Δῆμος (3 + 16 τετράμ.), Ὀρν. στ. 658-660 κατὰ τὴν ἔλευσιν τῆς Ἀηδόνας (4 τετράμ.), Λυσιστρ. στ. 1073 κέ. κατὰ τὴν εἰσοδὸν τῶν Λακίωνων πρέσβειων (2 τετράμ.) καὶ στ. 1108-11 κατὰ τὴν ὑποδοχὴν τῆς Λυσιστράτης (4 τετράμ.). Μόνος δὲ ὁ Τρυγαῖος ἐν Εἰρήνῃ στ. 82 κέ. καὶ 181 κέ. προπέμπεται δι' ἐνός ἀναπαιστικοῦ συστήματος, διότι ὁ κῆθηρος, ἐφ' οὗ ὀχεῖται, φέρει αὐτὸν μεγαλοπρεπῶς πετόμενος πρὸς τὸν οὐρανόν. Ὡσαύτως οὐδεμίαν χρῆσιν ποιεῖται ἡ κωμῳδία τῶν μεσοδικῶν ἀναπαίστων, ὅπως ἡ τραγωδία. Τὰ ἐξοδικὰ ὅμως ἀναπαιστικά συστήματα εἶνε καὶ τῆς τραγωδίας συχνότερα ἐν τῇ κωμῳδίᾳ, οὐ μόνον ἐν τῷ τέλει τοῦ δράματος ἢ ἐπεισοδίου τινός, ἀλλὰ πολλῶν συχνότερον ὡς τελικὰ περικοπῆς ἐξ ἀναπαιστικῶν τετραμέτρων συγκειμένης, οἷον εἶνε μάλιστα τὸ πνίγος ἢ μακρὸν τῆς παραβάσεως, ὅπερ προεφέρετο ἀπνευστί, ὡς τὸ πνίγος τῶν Ἀχρηνέων, Ἰππέων, Σφηκῶν, Εἰρήνης, Ὀρνίθων καὶ Θεσμοφοριαζουσῶν. Ὅταν δὲ ἡ παράβασις δὲν εἶνε γεγραμμένη ἀναπαιστικοῖς τετραμέτροις, ὡς ἡ τῶν Νεφελῶν, λείπει ὡς εἰκὸς καὶ τὸ πνίγος, ἐν ᾧ ἄλλως εἶνε ἀπαραίτητον. Τοιαῦτα εἶνε προσέτι καὶ τὰ ὅμοια τῷ πνίγει τῆς παραβάσεως ἀναπαιστικά ἐξ ὁμοίων συστημάτων τῶν ἀγώνων, ἅτινα κανονικῶς ἐπιφέρονται τοῖς ἀναπαιστικοῖς τετραμέτροις ὡς κορύφωμα τοῦ ἀγῶνος τῶν ἐρίζοντων προσώπων. Κατὰ πάσας δὲ τὰς ἄλλας περιπτώσεις, ὅπου ἡ κωμῳδία μεταχειρίζεται ἀναπαιστικά ἐξ ὁμοίων συστημάτων, μιμεῖται ἢ παρωδεῖ τὴν τραγωδίαν. Τα τοῦ τελευταίου δὲ εἶδους συστήματα δὲν εὐρίσκονται ἐν ὠρισμένῳ τινὶ τόπῳ τῆς κωμῳδίας, ἀλλ' ὅταν ὁ κωμικὸς κρίνῃ ἀρμόδιον καιρὸν. Ἦτοι δὲ μιμεῖται ἐνταῦθα ὁ κωμικὸς καὶ ὅλου τὸ τραγικὸν ἦθος ἢ παρωδεῖ ὠρισμένην τινὰ τραγωδίαν οἷον ἐν μὲν Θεσμοφοριαζούσαις 39 παρωδεῖ ὁ Ἀριστοφάνης τὴν στιχουργίαν τοῦ Ἀγάθωνος, 776 τὸν Πα-

λαμήδη τοῦ Εὐριπίδου, 1065 τὴν Ἀνδρομάχην· ἐν Ὀρνίσι δὲ 209 ὑποκρινόμενος ὁ Ἐποψ μετὰ λόγου σεμνοῦ καὶ παθητικοῦ τὸν μεταμορφωμένον Τηρέα αἰνίττεται εἰς τὸν τοῦ Σοφοκλέους Τηρέα (πρβλ. σχόλ. εἰς Ὀρν. 211 κέ., 100 κέ.)· ὁ δὲ ἐν Λυσιστρ. 954 θρῆνος τοῦ Κινησίου διὰ τὴν φυγὴν τῆς γυναικὸς εἶνε ἀνάμνησις τραγωδίας τινός. Τοιοῦτοι εἶνε καὶ οἱ ἐν Νεφ. 711 ἀνάπαιστοι τοῦ ὑπὸ τῶν κόρων δακνομένου Στρεψιάδου. Τὰς δὲ δι' ἀναπ. συστημάτων προσευχὰς τῆς τραγωδίας, οἷαι πολλαὶ παρ' Αἰσχύλῳ εὐρίσκονται, μιμεῖται ὁ Ἀριστοφάνης ἐν Εἰρήνῃ 974 καὶ Σφηξί 683. Οἱ δὲ ἐν Ὀρν. 1743 ἀνάπαιστοι ἀναμιμνήσκουσι χωρία, οἷον τὸ ἐν Ἰκέτ. τοῦ Αἰσχύλου 625. Καὶ οἱ ἐν Σφηξί δὲ 1484 ἀνάπαιστοι εἶνε μίμησις τραγωδίας τινός. Πρβλ. σχόλ. εἰς Σφ. 1482 «ὀρχούμενος ὁ γέρων παρατραγιεύεται· σχήματος δὲ τοῦ τραγωδικοῦ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ'.

Περὶ τῶν μὴ κανονικῶν ἀναπαιστικῶν συστημάτων.

325. Τὰ ἀναπαιστικά ἐξ ὁμοίων συστήματα, περὶ ὧν διελάβομεν ἐν τῷ προηγουμένῳ κεφαλαίῳ, ἔχουσιν ἀπλὴν καὶ κανονικὴν τὴν μετρικὴν σύνθεσιν. Πλὴν τούτων ὅμως ὑπάρχουσι καὶ ἄλλα κοινὰ ὡσαύτως τῇ τε τραγωδίᾳ καὶ τῇ κωμωδίᾳ, ἅπερ τὴν μετρικὴν σύνθεσιν ἔχουσιν ὁμοίαν μὲν ἐκείνοις κατὰ τοῦτο, ὅτι καὶ ἐν αὐτοῖς τὰ ἀκατάληκτα ἀναπαιστικά κῶλα (τετραποδία καὶ διποδία) διαδέχονται συνήθως ἄλληλα ἄνευ χασμωδίας καὶ ἀδιαφόρου συλλαβῆς, κατὰ τὰ ἄλλα δὲ διάφορον ὡς ποικιλωτέραν καὶ ἥττον αὐστηρὰν καὶ κανονικὴν, ὅθεν κατ' ἀντίθεσιν πρὸς ἐκεῖνα τὰ κανονικά (legitima) ταῦτα ὑπὸ τῶν νεωτέρων μετρικῶν ὠνομάσθησαν *μὴ κανονικά* ἢ *ἀνειμένα* (non legitima, liberiora καὶ Γερμ. freie ἢ freiere). Τὰ μὴ κανονικά λοιπὸν ταῦτα συστήματα δὲν συντίθενται μόνον ἐξ ἀκατάληκτων διμέτρων, μονομέτρων καὶ παροιμιακῶν, καίτοι τὰ κῶλα

ταῦτα καὶ ἐνταῦθα εἶνε τὰ κύρια, ἀλλὰ σποράδην γίνεται χρῆσις καὶ ἄλλων δευτερευόντων στοιχείων, οἷον ἀκατάληκτων καὶ καταληκτικῶν τριποδιῶν, ἤτοι προσοδιακῶν, καὶ καταληκτικῶν διποδιῶν (πρβλ. Αἰσχ. Πέρσ. 952 κέ. «*νυχίαν πλάκα κερσάμενος | δυσδαίμονά τ' ἀκτάν*». 962 «*όλοοὺς ἀπέλει-πον*». Εὐριπ. Ἀλκ. 106 «*τί τόδ' αὐδᾶς*». 133 «*βασιλεῦ-σιν*». Θεσμοφ. 1069 «*δι' Ὀλύμ-που*»), εἶτα δὲ κῶλων μετὰ πλειόνων καταλήξεων (πρβλ. Εὐριπ. Ἰφ. Τ. 126 κέ. «*ὦ παῖ-τᾶς-Λα-τοῦς, Δίκτυν'-οὐ-ρεί-α*»), ἔπειτα δὲ ἑτερομέτρων κῶλων, τροχαικῶν τε καὶ ἰαμβικῶν καὶ λογαοδικῶν καὶ δογματικῶν, ἐπιδικῶς ἐπιφερομένων ἢ προφδικῶς προταττομένων, οἷον Ἥλ. 200 «*ἦν ὁ ταῦτα πράσσω*». 243 «*ὄξυτόνων γόνων*». Τραχ. 1009 «*ἀνατέτροφας ὅτι καὶ μύση*». — Ἡ δὲ τομὴ τῆς ἀναπαιστικῆς τετραποδίας ἐν τῷ μέσῳ ἀκριβῶς τουτέστι μετὰ τὴν πρώτην διποδίαν δὲν τηρεῖται αὐστηρῶς, ὅπως ἐν τοῖς κανονικοῖς ἀναπαιστικοῖς συστήμασιν, ἐπειδὴ ταῦτα δὲν ἔχουσι τὴν σημασίαν τοῦ ἐμβατηρίου ρυθμοῦ ὡς ἐκεῖνα. Ἡ δὲ λύσις καὶ συναίρεσις ὑπερβαίνει παρὰ πολὺ τὰ αὐστηρὰ ὄρια τῶν κανονικῶν συστημάτων, ὥστε πολλάκις πολλὰ κῶλα καθαρῶς σπονδειακὰ διαδέχονται ἄλληλα, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ καθαρῶς σπονδειακοὶ παροιμιακοὶ εὐρίσκονται συχνοί. Ἐκ δὲ τῆς λύσεως οὐ μόνον γεννᾶται μεγάλη πληθὺς καθαρῶς δακτυλικῶν κῶλων (οἷον ἐν Ἰππολ. 1361 «*πρόσφορά μ' αἶρετε, σύντονα δ' ἔλκετε τὸν κακοδαίμονα καὶ κατάρατον*». Σοφ. Ἥλ. 236 «*καὶ τί μέτρον κακότητος ἔφυ; φέρε | πῶς ἐπὶ τοῖς φθιμένοις ἀμελεῖν καλόν*»), ἀλλὰ καὶ οἱ προκελευσματικοὶ μετὰ τοῦ συνδυασμοῦ δακτύλων καὶ ἀναπαιστων ἐγχωροῦσι κατὰ πάσας τὰς χώρας καὶ ἐν αὐτῷ τῷ παροιμιακῷ, ἐνίοτε μάλιστα οἱ προκελευσματικοὶ ἐπαναλαμβάνονται ἐν τῷ αὐτῷ κῶλῳ (Ἀριστοφ. Ὀρν. 327. 400). Ἐκ τούτων δὲ τοῖς ἀναπαιστικοῖς τούτοις συστήμασι προσποιεῖται χαρακτήρ διάφορος, ὅτε μὲν θρηνηδικὸς καὶ μελαγχολικὸς, ὅτε δὲ ἐμπλεως πάθους καὶ κινήσεως, ὁ μὲν ἀποτυπούμενος διὰ τῶν σπονδειακῶν, ὁ δὲ δεύτερος διὰ τῶν λελυμένων σχημάτων τῶν ποδῶν. Ὁ δὲ παροιμιακὸς δὲν ἐπιφέρεται πάντοτε ὡς τελικὸν κῶλον, ἀλλ' εὐρίσκεται καὶ ἐν τῷ μέσῳ τοῦ συστήματος καὶ ἐν τῇ ἀρχῇ, πολλάκις δὲ πλείονες παροιμιακοὶ διαδέχονται ἐφεξῆς ἄλληλους. Τούτωντιόν δὲ οὐχὶ σπανίως εὐρίσκονται καὶ ἄλλα κῶλα ὡς τελικά τοῦ συστήματος, οἷον τὸ ἀκατάληκτον δίμετρον.

326. Ἡ δὲ χρῆσις τῶν μὴ κανονικῶν τούτων συστημάτων ἔχει

ὡς ἐξῆς. Ἡ μὲν τραγωδία μεταχειρίζεται αὐτὰ ἐν τοῖς θρήνοις καὶ οἴκτοις, ὥστε καὶ θρηνηδικοὶ ἀνάπαιστοι δύνανται νὰ κληθῶσιν, ἐν τε δηλαδὴ κομμοῖς (ὡς ἐν Αἴσχ. Πέρσ. 930 κέ.) καὶ κομματικαῖς παρόδοις (ὡς ἐν Σοφ. Ἥλ. 193 κέ. καὶ Εὐριπ. Τρωάδ. 153 κέ.), καὶ ἐν ἄτμασιν ἀπὸ σκηῆς (ὡς ἐν Σοφ. Ἥλ. 86 κέ.), σπανιώτερον δὲ ἐν χορικοῖς (ὡς ἐν Αἴσχ. Χοηφ. 1007 κέ. = 1018 κέ.). Πάντων δὲ τῶν τραγικῶν συχνωτάτην χρῆσιν ἐποίησατο ὁ Εὐριπίδης. Καὶ τὰ μὲν ἄτματα, ὧν μετέχει ὁ χορός, εὐρίσκονται συντεθειμένα κατὰ σχέσιν ἢτοι ἀντιστροφικῶς, τὰ δὲ μόνον ἀπὸ σκηῆς, εἴτε ἀπλᾶ εἴτε ἀμοιβαῖα μονωδικά, ἀλλοιοστροφικῶς. Παραδείγματα δὲ φέρομεν τὰ ἐξῆς:

Αἴσχ. Πέρσ. 932. στρ. Ε. ὄδ' ἐγών, οἰοῖ, αἰακ-τὸς
μέλεος γέννα γὰ τε πατρώα
κακὸν ἄρ' ἐγενόμαν.

Χο. πρόσφθογγόν σοι νόστου - τὰν
κακοφάτιδα βοάν. κακομέλετον ἰὰν
Μαρνανδυνοῦ θρηνητῆρος
πέμψω πολὺδακρον ἰακ-χάν.

Σοφ. Ἥλ. 234. Χο. ἀλλ' οὖν εὐνοία γ' αὐ-δῶ,
(ἀλλοιοστρ.) μάτηρ ὡσεὶ τις πι-στά,
μὴ τίκτειν σ' ἄταν ἄ-ταις.

327. Ἡ δὲ κωμῶδία μεταχειρίζεται τὰ συστήματα ταῦτα πρῶτον μὲν, ὅπερ καὶ συχνότατα γίνεται, ἐν ταῖς παρωδίαις τῶν τραγικῶν θρήνων καὶ μάλιστα τοῦ Εὐριπίδου (πρὸ βλ. § 324), εἶτα δὲ ἐν ταῖς παρωδίαις ἢ μιμήσεσι προσοδίων τῆς παλαιότερας λυρικῆς, οἷα εἶνε τὰ ἀντίστροφα συστήματα ἐν Βατρώχοις 372 κέ. = 377 κέ., καὶ τέλος ἐν χορικοῖς τισιν ἀντιστροφικοῖς ἄτμασι λίαν κεινημένοις καὶ πλήρεσι πάθους, οἷα εἶνε τὰ ἐν Λυσιστρ. 476 — 483 = 511 — 548. Ὀρν. 327 — 335 = 343 — 351 καὶ 1058 — 1087 = 1088 — 1117. Θεσμῶφ. 667 κέ. = 707 κέ. Εἰρ. 459 κέ. = 486 κέ. Τὴν ταραχὴν τῆς ψυχῆς ἐν τοῖς χορικοῖς τούτοις χαρακτηρίζουσιν οἱ ταχεῖς καὶ πολλαχῶς λελυμένοι ἀνάπαιστοι καὶ τὰ ἀναμειγμένα παιωνικά καὶ δογματικὰ κῶλα, τὸ δὲ πάθος οἱ σπονδιακοὶ ἀνάπαιστοι. Παραδείγματα δὲ φέρομεν ἐνταῦθα τὰ ἐξῆς:

Ἀριστοφ. Βατρ. 372 κέ.

χώρει νυν πᾶς ἀνδρείως

εἰς τοὺς εὐανθεῖς κόλπους
λειμώνων ἐγκρούων
κάπισκώπτων
καὶ παίζων καὶ χλευάζων.
ἠρίστηται δ' ἐξαρκούντως.

Ἀριστοφ. Ὀρν. 343 κέ. (ἀντιστρ.)

ἰὼ ἰὼ,
ἔπαγ', ἐπιθ', ἐπίφερε πολέμιον ὄρμᾶν
φονίαν, πτέρυγά τε παντᾶ
περίβαλε περί τε κύκλωσαι·
ὡς δεῖ τῶδ' οἰμῶζειν ἀμφω
καὶ δοῦναι ῥύγχει φορβάν.
οὔτε γὰρ ὄρος σκιερὸν οὔτε νέφος αἰθέριον
οὔτε πολὺν πέλαγος ἔστιν ὃ τι δέξεται
τῶδ' ἀποφυγόντε με.

υ ᾠ υ -
υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ - ᾠ
υ υ ᾠ υ υ υ υ - ᾠ
υ υ υ υ υ υ υ υ - ᾠ
ω ᾠ - ᾠ - ᾠ - ᾠ
ω ᾠ - ᾠ - ᾠ -
ᾠ υ υ υ - υ υ υ ᾠ υ υ υ - υ υ υ
ᾠ υ υ υ - υ υ υ ᾠ υ υ υ - υ -
ᾠ υ υ υ - υ υ

Γ'. ΜΕΤΡΑ ΤΡΟΧΑΪΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ'

Περὶ τοῦ τροχαϊκοῦ τετραμέτρου.

327. Τῶν τροχαϊκῶν μέτρων κύριος πούς εἶνε ὁ τρίσημος τροχαῖος ἐκ μακρᾶς συλλαβῆς ὡς θέσεως καὶ ἐκ βραχείας ὡς ἄρσεως συγκείμενος (θ. ᾗ.). Ἐπειδὴ δὲ τὰ δύο ποδικὰ αὐτοῦ μέρη, τουτέστιν ἡ θέσις καὶ ἡ ἄρσις, ἔχουσι πρὸς ἄλληλα τὸν τοῦ διπλασίου λόγον, ὁ πούς οὗτος ἀνήκει εἰς τὸ ἰαμβικὸν ῥυθμικὸν γένος, οὗ οἰκείος ὁ λόγος οὗτος ἦτοι ὡς δύο πρὸς ἓν. Ἡ θέσις τοῦ τροχαίου δύναται νὰ λυθῇ εἰς δύο βραχείας, τὸ δ' ἐντεῦθεν γινόμενον σχῆμα τοῦ ποδὸς υ υ καλεῖται *τρίβραχος καὶ χορεῖος*. Ὄταν δὲ ἐλλείπη ἡ ἄρσις, ἀναπληροῦται διὰ τονῆς ἢ διὰ λείμματος καὶ τότε ὁ πούς λαμβάνει τὸ σχῆμα — ἢ — Λ. Ὡς πρὸς τὸ ἦθος δὲ ὁ τροχαϊκὸς ῥυθμὸς, ὡς καὶ τὰ ὀνόματα τροχαῖος καὶ χορεῖος δηλοῦσιν, ἦτο τροχερὸς καὶ ὀρχηστικός, τουτέστιν ἐπέφαινε τάχος καὶ ἦτο ἐπιτήδειος εἰς ὄρχησιν. Ἡύξανετο δὲ ἡ κίνησις λυομένης τῆς θέσεως. Τῶν δὲ ἰαμβῶν διέφερον τὸ ἦθος οἱ τροχαῖοι, ὅτι οἱ μὲν τροχαῖοι ἀρχόμενοι ἀπὸ τῆς θέσεως ἦσαν ἡσυχαιότεροι, μαλακώτεροι καὶ ἀγεννέστεροι, οἱ δ' ἀπὸ τῆς ἄρσεως ἀρχόμενοι ἰαμβοὶ δραστηριώτεροι καὶ εὐγενέστεροι (πρβλ. Διονύς. περὶ συνθ. ὀνομ. κεφ. 17. Ἀριστείδ. σελ. 38. 97 κέ.).

328. Τὰ δὲ τροχαϊκὰ κῶλα ἦσαν ἡ διποδία, ἡ τριποδία, ἡ τετραποδία, ἡ πενταποδία καὶ ἡ ἑξαποδία. Μειζονα δὲ τῆς ἑξαποδίας δὲν εἶχεν ἡ ἀρχαία μουσική, διότι, ὡς λέγουσιν οἱ παλαιοὶ ῥυθμικοί, ἡ αἰσθησις ἠδυνάτει νὰ ἀντιληφθῇ συνθέτων ποδῶν ἢ κῶλων ἐκ τρισήμων ποδῶν μειζόνων τοῦ ὀκτωκαιδεκασήμου μεγέθους ἦτοι τῆς

ἑξαποδίας. Ἐσχηματίζοντο δὲ τὰ τροχαϊκὰ κῶλα ἦτοι ἀκατάληκτα ἢ καταληκτικά, καθ' ὅσον ἡ τελικὴ ἄρσις ἀπετυποῦτο δι' ἰδίας συλλαβῆς, ἢ ἔλειπεν, ἢ δὲ ἐλλείπουσα ἀνεπληροῦτο ἢ διὰ λείμματος ἢ διὰ τονῆς, διὰ παρεκτάσεως δηλαδὴ τῆς προηγουμένης μακρᾶς εἰς χρόνον τρίσημον· οἷον ἡ μὲν ἀκατάληκτος τετραποδία εἶχε τὸ σχῆμα τὸδε υ υ — υ υ — υ, ἢ δὲ καταληκτικὴ, ἣτις ἐκαλεῖτο *Εὐριπίδειον* ἢ *ληκύθιον*, τὸδε υ υ — υ υ — Λ ἢ τὸδε υ υ — υ υ —, ἢ δὲ ἀκατάληκτος καὶ καταληκτικὴ ἑξαποδία τὸδε·

υ υ — υ υ — υ υ — υ
υ υ — υ υ — υ υ — Λ.

Ὅτε δὲ ἔλειπον ἀμφότεραι αἱ ἄρσεις τῶν δύο τελευταίων ποδῶν, τὸ κῶλον ἐκαλεῖτο *βραχυκατάληκτον* καὶ ἡ προτελευταία ἄρσις ἀνεπληροῦτο διὰ τονῆς τῆς προηγουμένης μακρᾶς, οὐχὶ δὲ διὰ κενοῦ χρόνου μετ' αὐτήν, οἷον ἡ βραχυκατάληκτος τετραποδία (*ἰθυγαλλικόν*) ἐλάμβανε τὰ ἐξῆς δύο σχήματα

δεῦρο δνῦτε Μοῖ-σαι, | χρύσειον λιποῖ-σαι
υ υ — υ υ — | υ υ — υ υ — Λ
ῥυσίβωμον Ἐλ-λά-|νων ἄγαλμα δαιμόνων
υ υ — υ υ — | υ υ — υ υ — Λ.

Ὡσαύτως καὶ τὸ βραχυκατάληκτον τρίμετρον, οἷον
τὸν δ' ἄνευ λύρας ὄμως ὑμνω-δεῖ
υ υ — υ υ — υ υ — Λ.

Τὰ τροχαϊκὰ κῶλα ἐσχηματίζοντο καὶ προκαταληκτικά ἦτοι ἐδέχοντο καὶ ἐν τῷ μέσῳ καταλήξεις ἢ μᾶλλον προκαταλήξεις, οἷον κατὰ τὴν πρώτην χώραν τῆς τετραποδίας ἢ κατὰ τὴν δευτέραν καὶ τετάρτην τῆς ἑξαποδίας καὶ μάλιστα ἐν συζεύξει μετὰ τῆς τελικῆς καταλήξεως, οἷον

πολλὰ μὲν-γαῖ τρέφει πόντιαί-τ' ἀγκάλαι-κνωδάλων.
υ υ — υ υ — Λ υ υ — υ υ — υ υ — Λ


Δύναται δὲ νὰ ἐλλείπη καὶ ἡ πρώτη καὶ ἡ δευτέρα ἅμα ἄρσις, οἷον
Δα-μά-τηρ θεά, ἐμ-παί-οις τύχαιοι συμπνέων
υ υ — υ υ — Λ, υ υ — υ υ — υ υ — Λ,

ἢ καὶ πᾶσαι αἱ ἄρσεις τῆς τετραποδίας, τέσσαρες δὲ ἢ ἐξ τῆς ἑξαποδίας (πρβλ. § 204). Τοιαῦτα δὲ κῶλα κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐλλειπουσῶν ἄρσεων καλοῦνται *δικατάληκτα*, *τρικατάληκτα* κτλ. Ἐνεκα δὲ τῶν παρεκτεταμένων χρόνων τὰ κῶλα ταῦτα ἀποβάλλοντα

τὸ οἰκείον τῶν τροχαίων ὁμαλὸν καὶ τροχερὸν ἦθος προσλαμβάνουσι μείζον ἀξίωμα καὶ σεμνότητα καὶ δὴ καὶ πάθος (πρβλ. Ἀριστείδην Κοϊντιλιανὸν σελ. 50 W.).

Ἐβρίνοντο δὲ τὰ τροχαϊκὰ κῶλα τὰ μὲν ἐκ δύο, τεσσάρων καὶ ἐξ ποδῶν συγκείμενα ἦτοι αἱ διποδία, τετραποδία καὶ ἐξαποδία κατὰ διποδίαν, καὶ κατὰ ταῦτα ἢ μὲν διποδία ὡς ἀποτελοῦσα μίαν βᾶσιν ἐλαμβάνετο ὡς μονόμετρον, ἢ δὲ τετραποδία ὡς διμέτρον, ἢ δὲ ἐξαποδία ὡς τρίμετρον, ἢ δὲ σύζευξις δύο τετραποδίων ὡς τετράμετρον· τὰ δὲ ἐκ τριῶν καὶ πέντε ποδῶν συγκείμενα κῶλα ἦτοι αἱ τριποδία καὶ πενταποδία ἐβρίνοντο διττῶς, ἄλλοτε μὲν κατὰ μονοποδίαν καὶ τότε ἐλαμβάνοντο ὡς τρίμετρα καὶ πεντάμετρα, κατὰ τὸν ἀριθμὸν δηλονότι τῶν βάσεων, ἄλλοτε δὲ κατὰ διποδίαν, ὅσκις δηλαδὴ ἐπέιχον τόπον βραχυκαταλήκτων τετραποδίων καὶ ἐξαποδίων, καὶ τότε δῆλον ὅτι ἐλαμβάνοντο ἀντὶ διμέτρων καὶ τριμέτρων. Τὰ κατὰ διποδίαν δὲ βαινόμενα τροχαϊκὰ κῶλα καὶ μέτρα κατὰ τὰς ἀρτίους χώρας ἦτοι τὴν β', δ', ε' κτλ. ἐλάμβανον καὶ μακρὰς ἀλόγους ἄρσεις ἀντὶ τῶν βραχειῶν, μέγεθος ἐχούσας οὐχὶ δίσημον, ἀλλ' ἐνὸς πρώτου χρόνου καὶ ἡμίσεος. Ἐκ τῆς ἀλόγου δὲ ταύτης συλλαβῆς οἱ πόδες οὗτοι ἐκαλοῦντο τροχαῖοι ἢ χορεῖοι ἄλογοι $\underline{\alpha}$ ἢ \cup $\underline{\alpha}$ (πρβλ. § 149. 151).

329. Τῶν δὲ τροχαϊκῶν μέτρων ἐπισημώτατον πάντων ἦτο τὸ τροχαϊκὸν τετράμετρον, περὶ οὗ καὶ λέγομεν ἐφεξῆς. Τὸ τροχαϊκὸν λοιπὸν τετράμετρον σύγκειται ἐκ δύο τροχαϊκῶν τετραποδίων (διμέτρων), τῆς μὲν ἀκαταλήκτου, τῆς δὲ καταληκτικῆς, ἢ κατὰ τὸν Ἀριστόξενον ἐκ δύο συνθέτων ποδῶν δωδεκασήμων, ὧν ἕκαστος ὡς δακτυλικὸς πούς ἔχει μίαν θέσιν καὶ μίαν ἄρσιν, ὥστε τὸ ὅλον τετράμετρον σημαίνονμενον ἢ βαινόμενον λαμβάνει τέσσαρα σημεῖα ἢ βάσεις, ὅθεν καὶ τὸ ὄνομα τετράμετρον. Ἡ δὲ ἐλλείπουσα τελευταία ἄρσις ἀναπληροῦται διὰ λείμματος, τουτέστι κενοῦ χρόνου μονοσήμου. Κατὰ δὲ τὴν θεωρίαν τῆς νεωτέρας μουσικῆς τὸ τροχαϊκὸν τετράμετρον ἀποτελεῖ μουσικὴν περίοδον ἐκ δύο συγκειμένην κῶλων, ἡγουμένου τε καὶ ἐπομένου, ἦτοι ἐκ δύο $\frac{1}{2}$ ποδῶν, οἷον




ἔσλὰ γὰρ θεοῦ διδόντος | αὐτὸς οὐκ ἐδέξατο (Σόλ. ἀπ 33)

Ὁ ρυθμὸς οὗτος ὁ ἐκ δύο $\frac{1}{2}$ ποδῶν συγκείμενος εἶνε εὐχρηστος ἐν τῇ νεωτέρᾳ μουσικῇ. Ἴδιον δὲ ἔχει ὁ ρυθμὸς τῆς παλαιᾶς μουσικῆς τοῦτο, ὅτι ὅταν ἀποτυπῶται ἐν τῇ ποιήσει, ἐκάστης διποδίας ἢ τελικῆ συλλαβῆ δύναται νὰ εἶνε καὶ μακρὰ ἀντὶ τῆς βραχείας, οἷον Πέρσ. 155 κέ.

ὦ βαθυζώνων ἀνασσα | Περσίδων ὑπερτάτη
ὑῆτερ ἢ Ξέρξου γεραιά, | χαῖρε, Δαρείου γύναι.
οὗτος οὐ τῶν ἠθάδων τῶνδ', | ὧν ὄραθ' ὑμεῖς ἀεὶ (Ὀρν. 276).
" " " " " " | " " " " " "

Οἱ παλαιοὶ τὴν μακρὰν ταύτην συλλαβὴν, ἣτις κεῖται ἀντὶ τῆς βραχείας, λέγουσιν ἄλογον μακρὰν καὶ κατὰ τὸν Ἀριστόξενον ἔχει μέγεθος οὐχὶ δίσημον ἦτοι δύο πρώτων χρόνων ἢ δύο βραχειῶν συλλαβῶν, ἀλλ' ἐνὸς καὶ ἡμίσεος ($1 \frac{1}{2}$), ὥστε ἰσοδυναμεῖ τῷ παρεστιγμένῳ ὀγδόῳ (C) τῆς νεωτέρας μουσικῆς.



Τὸ ἀναβεβλημένον λοιπὸν τοῦτο ἦτοι ritardando παρεῖχετο τὸ πάλαι κατὰ τὴν προφορὰν τοῦ τετραμέτρου εὐμάρειάν τινα τῷ ὀρχουμένῳ ἢ τῷ ἔδοντι ὥστε ἀναπαυόμενος μικρὸν κατὰ τὸ τέλος τῶν διποδίων, ἔνθα ἢ ἄλογος συλλαβὴ, νὰ συλλέγῃ τρόπον τινὰ ἑαυτὸν πρὸς τὴν περαιτέρω προφορὰν. Ἐκτὸς λοιπὸν τῆς διαφορᾶς ταύτης (πρβλ. ὅμως § 151) ὁ ρυθμὸς τοῦ τροχαϊκοῦ τετραμέτρου τῆς παλαιᾶς μουσικῆς συμφωνεῖ τῷ ἀναλόγῳ τῆς νεωτέρας κατὰ τε τὰ ἄλλα καὶ δὴ καὶ κατὰ τὸ καταληκτικόν, ὅπερ ἔχει πλείονα ἔμφρασιν, οἷαν ἀγαπῶσι καὶ οἱ παλαιοὶ καὶ οἱ νεώτεροι κατὰ τὸ τέλος τοῦ ρυθμοῦ. Ὡς πρὸς τὸ ἦθος δὲ τὸ τροχαϊκὸν τετράμετρον χαρακτηρίζεται ὑπὸ τῶν παλαιῶν κατ' ἀντίθεσιν πρὸς τὸ σεμνὸν ἰαμβικὸν τρίμετρον ὡς τροχερὸν καὶ ἀγεννές, ὡς ρυθμὸς δηλαδὴ εὐκόλος καὶ οὐχὶ σεμνὸς καὶ ἀξιωματικὸς, ἀρμόζων δὲ ταῖς κεινημέναις ὀρχήσεσι καὶ ποιήσει ἦττον σεμνῇ (1).

(1) Οἷον ὁ Διονύσιος (περὶ συνθ. ὄνομ. 17) χαρακτηρίζων τὸν μὲν ἰαμβικὸν ῥυθμὸν ὡς οὐκ ἀγεννῆ, τὸν δὲ τροχαϊκὸν ὡς μαλακώτερον καὶ ἀγεννέστερον, φέρει παράδειγμα τοῦ μὲν πρώτου ἰαμβικὸν τι τρίμετρον, τοῦ δὲ δευτέρου τροχαϊκὸν τι τετράμετρον. Ὁ δὲ Ἀριστοτέλης ἐν μὲν Ῥητορ. Γ'. 8 λέγει « ὁ δὲ τροχαῖος κορδονικιώτερος· δηλοῖ δὲ τὰ τετράμετρα· ἔστι γὰρ τροχερός ῥυθμὸς τὰ τετράμετρα ». Ἀλλαγοῦ δὲ (περὶ ποιητ. 4) « τὸ τε μέτρον (τῆς τραγωδίας) ἐκ τετραμέτρου ἰαμβεῖον ἐγένετο· τὸ μὲν γὰρ πρῶτον τετράμετρον ἔχωντο διὰ τὸ σατυρικὴν καὶ ὀρχηστικωτέραν εἶναι τὴν ποίησιν ». Ὁ δὲ Σχολ. εἰς Ἀχαρν. 203 « γέγραπται δὲ τὸ μέτρον τροχαϊκὸν πρόσφορον τῇ τῶν διωκόντων γερόντων σπουδῇ ». Ὁ δὲ Μάριος Οὐικτωρῆσις 2530 « aptum festinis narrationibus, est enim et agitatum et volubile ».

330. Τὸ τροχαϊκὸν τετράμετρον φαίνεται ὅτι ἦτο ἐν χρήσει πρὸ τοῦ Ἀρχιλόχου ἐν τῇ δημοτικῇ ποιήσει, τουτέστιν ἐν τοῖς ἀνεμιμένοις Διονυσιακοῖς ᾄσμασιν, πρῶτος δέ, ὡς φαίνεται, εἰσῆγαγεν αὐτὸ εἰς τὴν τεχνικὴν ποίησιν ὁ Ἀρχίλοχος, ἐν σκωπτικοῖς καὶ ἐν εὐκόλοις ἐρωτικοῖς καὶ συμποτικοῖς ποιήμασι μεταχειρισόμενος. Εἶτα δὲ καὶ ὁ Σόλων ἐποίησατο χρῆσιν αὐτοῦ (πρὸβλ. ἀπόσπ. 32-35 Β.). Ἐκ δὲ τῆς ποιήσεως τῶν ἱαμβογράφων μετέβη εἰς τὴν Σικελικὴν κωμωδίαν καὶ ἐγένετο ἐν τῶν προσφιλεστάτων τῶ Ἐπιχάρμῳ μέτρων, ὅθεν καὶ μέτρον Ἐπιχάρμειον ἐκλήθη (Mar. Victor. 2530). Ἡ δὲ παλαιότερα Ἀττικὴ κωμωδία περιώρισε τὴν χρῆσιν αὐτοῦ συμφώνως πρὸς τὸ ρυθμικὸν αὐτοῦ ἦθος μόνον εἰς ἐμφαντικὰ χωρία. Καὶ κατὰ πρῶτον μὲν μεταχειρίζεται αὕτη τὰ τετράμετρον ἐν τῷ ἐπιρρήματι καὶ ἀντεπιρρήματι τῆς παραβάσεως, ἅπερ ἔχουσι διάνοιαν σκωπτικὴν, κατὰ μίμησιν τῶν ἱαμβογράφων. Εἶτα δὲ συχνὰ καὶ ἐν τῇ παρόδῳ (οἷον Ἀχαρν. 204 κέ. Ἴππ. 242 κέ. Εἰρ. 299 κέ. Ὀρν. 268) προσφόρως τῇ ταχείᾳ κινήσει τοῦ εἰσερχομένου χοροῦ (1). Ἡ δὲ μέση καὶ νέα κωμωδία ἡγάπα μᾶλλον τὴν χρῆσιν αὐτοῦ ἐν τοῖς μονολόγοις. Καὶ ἐν τῷ σατυρικῷ δὲ δράματι καὶ ἐν τῇ ὠσχύτως ἐκ τῶν Διονυσιακῶν ᾄσματων γεννηθείσῃ τραγωδίᾳ εἶνε συχνὸν τὸ τροχαϊκὸν τετράμετρον. Διακριτέον δὲ ἐν τῇ τραγωδίᾳ τρεῖς περιόδους. Καὶ ἐν μὲν τῇ πρώτῃ περιόδῳ ἡ τραγωδία προσῆγγιζε μᾶλλον τῷ χαρκατῆρι τοῦ σατυρικοῦ δράματος, ὅθεν καὶ ἐν τῷ διαλόγῳ ἐπεκράτει ἡ χρῆσις τῶν τροχερῶν τετραμέτρων (πρὸβλ. Ἀριστοτέλ. περὶ ποιητ. 4), οἷον παρὰ Φρυγίῳ, ὅστις διὰ τὴν πολλὴν χρῆσιν καὶ εὐρετῆς τοῦ τετραμέτρου λέγεται (Σουίδας ἐν λ. Φρύγιος). Τὰ τελευταῖα δὲ ἔχνη τῆς χρήσεως ταύτης ὑπολείπονται ἔτι ἐν τοῖς Πέρσαις τοῦ Αἰσχύλου, ἐνθα ὅλον σχεδὸν τὸ πρῶτον ἐπεισόδειον (στ. 158 κέ. 215 κέ.) καὶ μέρος τοῦ τρίτου (701 κέ.) σύγκειται ἐκ τροχαϊκῶν τετραμέτρων. Ἐν δὲ τῇ περαιτέρω αὐξήσει τῆς τραγωδίας συστέλλεται ἡ χρῆσις τοῦ τετραμέτρου. Καὶ ἐν μὲν τοῖς δράμασι τῆς δευτέρας περιόδου (μέχρι που τῆς 90 ἢ τῆς 91 ὀλυμπιάδος) εἶνε σπάνιον τὸ τετράμετρον καὶ εὐρίσκεται μόνον ἐν τελικοῖς χωρίοις, οἷον ἐν Ἀγαμ. 1649 καὶ ἐν Οἰδ. Τ. 1515. Ἐν δὲ τῇ τρίτῃ περιόδῳ (ἀπὸ τῆς 91 ὀλυμπ.

(1) Πρὸβλ. Σχολ. εἰς Ἀχαρν. στ. 204· «ταῦτα δὲ ποιεῖν εἰώθησαν οἱ τῶν δραμάτων ποιηταὶ κωμικοὶ καὶ τραγικοί, ἐπειδὴν δραματικῶς εἰσάγωσι τοὺς χορούς, ἵνα ὁ λόγος ντρέχη τῷ δράματι».

καὶ ἐξῆς) ἡ χρῆσις γίνεται πάλιν οὕτω συχνή, ὥστε ἐκτὸς τῶν Τραχινίων καὶ τῆς Ἠλέκτρας τοῦ Εὐριπίδου οὐδὲν τῶν σωζομένων δραμάτων τῆς περιόδου ταύτης στερεῖται τῶν τετραμέτρων. Αἴτιον δὲ τούτου φαίνεται τὸ κεινημένον ἦθος τῶν δραμάτων τῆς περιόδου ταύτης κατὰ τε τὴν διάνοιαν καὶ τὸν ρυθμὸν. Οἱ τροχαῖοι εὐρίσκονται ἐνταῦθα καὶ ἐν τῷ μέσῳ τῶν τραγωδιῶν ἐν τοιούτοις μάλιστα χωρίοις, ἐνθα ἡ παλαιότερα τραγωδία μετεχειρίζετο ἀναπαιστικὰ ἐξ ὁμοίων συστήματα. Σχεδὸν δὲ πανταχοῦ ἐμφαίνεται ἐνταῦθα ταχέϊα τις τῶν ὑποκριτῶν κινήσις, οἷον φυγὴ ἢ δίωξις, καὶ ἦθος τῆς διανοίας λίαν κεινημένον συμφώνως τῷ ἦθει τοῦ ρυθμοῦ, οὐ τὸ τροχερὸν ἔτι μᾶλλον ἐπιτείνεται διὰ τῶν συχνῶν ἐνταῦθα λύσεων τῶν μακρῶν.

331. Τὸ δὲ μετρικὸν σχῆμα τοῦ τροχαϊκοῦ τετραμέτρου ἔχει ὡς ἐξῆς:

α') Ἡ τομὴ ἐμπίπτει κανονικῶς κατὰ τὸ τέλος τῆς πρώτης τετραποδίας (1). Καὶ παρὰ μὲν τοῖς λυρικοῖς οὐδέποτε εὐρίσκεται παρημελημένη ἢ τοιαύτη τομὴ, παρὰ δὲ τοῖς τραγικοῖς μόνον δὲς,

Περσ. 165 ταῦτά μοι διπλῆ μεριμν' ἄφραστός ἐστιν ἐν φρεσίν·
Φιλοκτ. 1402 Ν. εἰ δοκεῖ, στείχωμεν. Φ. ὦ γενναῖον εἰρη-
[κῶς ἔπος.

Συχνότερον δὲ λείπει παρὰ τοῖς κωμικοῖς καὶ μάλιστα ἐν τῷ ἐπιρρήματι τῆς παραβάσεως. Ἡ δὲ τομὴ μετὰ τὴν πρώτην καὶ τρίτην διποδίαν δὲν γίνεται κανονικῶς, ἀλλ' ὅμως παρατηρήθη τοῦτο, ὅτι παρὰ τοῖς ἱαμβογράφοις καὶ τραγικοῖς οὐδέποτε συμβαίνει τομὴ μετὰ τὴν τρίτην διποδίαν, ὅταν αὕτη τελευτᾷ εἰς λέξιν καταλήγουσαν εἰς σπονδεῖον. Τοῦ κανόνος δὲ τούτου μία μόνη εὐρίσκεται ἐξαίρεσις παρὰ τοῖς τραγικοῖς ἐν Ἐλένῃ 1628

οἶπερ ἢ δίκη κελεύει μ' || ἀλλ' ἀφίστασθ' | ἐκποδῶν.
(πρὸβλ. Πόρσωνα praef. ad Hecub. 43). Οἱ κωμικοὶ ὅμως ὀλιγωροῦσι τοῦ κανόνος τούτου.

β') Κατὰ τὰς ἀρτίους χώρας, οὐχὶ δὲ κατὰ τὰς περιττάς, δέχεται τὸ τετράμετρον καὶ σπονδεῖους ἀντὶ τροχαίων, ἧτοι ἀλόγους ἄρσεις. Καὶ τετράμετρα μὲν ἔχοντα βραχείας πάσας τὰς ἄρσεις εὐρίσκονται παρὰ τοῖς λυρικοῖς συχνότερα, διπλάσια ἢ παρὰ τοῖς δραματικοῖς. Καὶ οἱ μὲν τραγικοὶ σχηματίζουν τὰ τετράμετρα αὐτῶν ἐπί-

(1) Πρὸβλ. Ἀριστοτέλ. σελ. 54 «χαριστέρα δ' αὐτοῦ τομὴ εἰς τέτταρας τροχαίους, ἐπιδέχεται δὲ καὶ τὰς ἄλλας».

σης συχνά μετά μιᾶς καὶ μετά δύο ἀλόγων ἄρσεων, οἱ δὲ λυρικοὶ καὶ ὁ Ἀριστοφάνης μᾶλλον μετά δύο. Τετράμετρα δὲ μετά τριῶν ἀλόγων ἄρσεων εὐρίσκονται σπάνια παρά τε τοῖς τραγικοῖς καὶ τοῖς λυρικοῖς, ὀλίγον δὲ συχνότερα παρ' Ἀριστοφάνει.

γ') Ἡ δὲ λύσις τῆς θέσεως παρά μὲν τοῖς λυρικοῖς εἶνε σπανία, οἷον παρὰ Σόλωνι 33, 2. 35, 1 (α' θέσ.), παρ' Ἀρχιλόφῳ 76, 2 (γ' θέσ.) 60, 1. 73 (ς' θέσ.), παρά δὲ τοῖς δραματικοῖς συχνότερα μὲν παρὰ Σοφοκλεῖ καὶ Ἀριστοφάνει ἢ παρ' Αἰσχύλῳ, συχνωτάτη δὲ παρ' Εὐριπίδῃ καὶ μάλιστα ἐν τῷ Ὀρέστῃ καὶ ταῖς Φοινίσσαις. Καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μὲν ἐπιπίπτει ἡ λύσις κατὰ τὴν πρώτην θέσιν τῆς διποδίας, ὅθεν ὁ τρίβραχος εὐρίσκεται πολλῶν συχνότερος τοῦ λελυμένου σπονδαίου (υ υ -), οὔτινος παρά τοῖς λυρικοῖς οὐδὲν βέβαιον παράδειγμα ἔχομεν. Ἡ προτελευταία ὁμως θέσις τοῦ τετραμέτρου σχεδὸν δὲν ἐπιδέχεται λύσιν, εὐρίσκεται δὲ λελυμένη μόνον παρὰ τῷ Εὐριπίδῃ καὶ τοῖς κωμικοῖς, οἷον ἐν Φοινίσσ. 609, Ἴων. 1253, Ἴππ. 319, Νεφ. 566. 572, Σφ. 342. 461, Ὀρν. 276. 281 (πρβλ. Πόρσ. praef. Hecub. XLIV). Ἐν τῇ μεταγενεστέρῃ τραγωδίᾳ καὶ ἐν τῇ κωμωδίᾳ συμβαίνει ὥστε νὰ τέμνηται ὁ λελυμένος πούς, οἷον ἐν Ὀρέστῃ 740

χρόνιος· ἀλλ' ὅμως τάχιστα || κακὸς | ἐφωράθη φίλοις,
ἐν τοῖς παλαιότεροις δὲ δράμασιν εὐρίσκεται τοιαύτη τομὴ μόνον ἐπὶ λέξεων σφιγκτότερον συνδεομένων μετ' ἀλλήλων, ἐπὶ προθέσεως δηλονότι μετά τῆς συντακτικῆς πτώσεως καὶ ἐπὶ ἄρθρου μετά τοῦ ὀνομαστος, οἷον κατὰ νόμους, τὸν ἐμόν.

δ') Ὁ δὲ δάκτυλος (1) εὐρίσκεται παλαιότατα μὲν καὶ συχνότατα παρά τῷ Ἐπιχάρμῳ, οἷον Ὀδυσσ. 1 « τοῖς Ἐλευσινίοις φυλάσσων δαιμονίως ἀπώλεσα ». Ὑπὸ δὲ τῶν Ἀττικῶν δραματικῶν συνεστάλη πάλιν ἡ χρῆσις αὐτοῦ. Καὶ παρ' Αἰσχύλῳ μὲν καὶ Σοφοκλεῖ ἐγχωρεῖ μόνον ἐπὶ κυρίων ὀνομάτων, ἅτινα δὲν ἀρμόζουσιν εἰς τὸ τροχαϊκὸν τετράμετρον, παρ' Εὐριπίδῃ ὅμως ἐν ταῖς μεταγενεστέραις τραγωδίαις καὶ παρά τοῖς κωμικοῖς ἐπὶ παντὸς κυρίου ὀνόματος, οἷον

(1) Ὁ Ἡφαιστίων σελ. 21 λέγει περὶ τοῦ δακτύλου τάδε· « τῷ δὲ δακτύλῳ τῷ κατὰ τὰς περιττὰς ἐπιπίπτουσι χώρας ἤμιστα οἱ ἰαμβοποιοὶ ἐχρήσαντο ποιηταί, σπανίως δὲ καὶ οἱ τραγικοί, οἱ δὲ κωμικοὶ συνεχῶς ». Ἐξ ὧν δὲ ἐφεξῆς λέγει δηλοῖ ὅτι τὸν δάκτυλον λαμβάνει ὡς λύσιν τοῦ (ἀλόγου) σπονδαίου, οἱ δὲ ὅμως οὔτοι πόδες οὐδὲν χουσι κοινὸν ἀλλήλοις.

Ὀρέστ. 1535 σύγγονόν τ' ἐμὴν Πυλάδην τε τὸν τάδε ξυν-
[δρῶντά μοι.

Ἴφ. Αὐ. 355 χιλίων ἄρχων Πριάμου τε πεδίον ἐμπλήσας
[δορός.

Σποράδην δὲ μόνον μετεχειρίσατο αὐτὸν ἡ Ἀττικὴ κωμωδία ἐπὶ ὀνομάτων οὐχὶ κυρίων, οἷον ἐν Ἀχαρν. 318 καὶ Ἐκκλ. 1156.

332. Τετράμετρον *χωλὸν ἢ σκάζον* (claudum). Ἐκ τοῦ καταληκτικοῦ τροχαϊκοῦ τετραμέτρου ἐγεννήθη ἔπειτα τὸ *χωλὸν ἢ σκάζον* τετράμετρον, ὅπερ ἀντὶ τῆς τελευταίας καταληκτικῆς διποδίας ἔχει ὀλόκληρον ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος πόδα ἐν σχήματι μολοσοῦ.

καὶ δικάζεσθαι Βίαντος τοῦ Προιννέως κρέσσων (Ἴππῶν. 79)
ἠδὲ δ' ἐσθίειν χιμαίρης φθινοπωρισμῶν κρεΐας (Ἀνάν. 5, 3).
Τὸ μέτρον τοῦτο δὲν εἶνε μονοειδὲς ἢ καθαρὸν, ἀλλ' ἔχει ῥυθμικὴν μεταβολήν, διότι μετά τρεῖς ἐξάσημους δακτυλικούς ἤτοι τροχαϊκὰς διποδίας ἐπιφέρεται ἐξάσημος ἰαμβικός ἤτοι ἰωνικός ἀπὸ μείζονος τουτέστι κατὰ τὴν θεωρίαν τῆς νεωτέρας μουσικῆς μετά τρεῖς $\frac{6}{8}$ πόδας ἐπιφέρεται $\frac{3}{4}$ πούς

$\frac{6}{8}$ | $\frac{3}{4}$ | $\frac{6}{8}$ | $\frac{3}{4}$ | $\frac{6}{8}$ | $\frac{3}{4}$ | $\frac{6}{8}$ | $\frac{3}{4}$ |

Ἐνεκα δὲ τῆς ῥυθμικῆς ταύτης μεταβολῆς τὸ μέτρον τοῦτο ἐκλήθη *χωλόν, ἰαμορρωγικόν, σκάζον*, κατ' ἀντίθεσιν τῶν ὀρθῶν τροχαϊκῶν, ἀπὸ δὲ τοῦ εὐρόντος αὐτὸ Ἴππῶνακτος Ἰππωνάκειον. Πρῶτοι δὲ μετεχειρίσαντο αὐτὸ οἱ ἰαμβογράφοι, οἷον ὁ Ἴππῶναξ καὶ Ἀνάσιος, ἐν τῇ σκωπτικῇ ποιήσει, ἥπερ ἀρμόζει τὸ χωλὸν τοῦ μέτρου, εἶτα δὲ καὶ οἱ μεταγενέστεροι διδακτικοὶ ποιηταί, οἷος ὁ Αἰσχυρίων. Σφίζονται δὲ νῦν ὀλίγα λείψανα τῆς ποιήσεως ταύτης. Ὡς πρὸς τὸ μετρικὸν σχῆμα τὸ χωλὸν τετράμετρον συμφωνεῖ ἐντελῶς τῷ τροχαϊκῷ τετραμέτρῳ τῶν λυρικῶν πλὴν τῆς παρατελεύτου συλλαβῆς, ἣτις εἶνε πάντοτε μακρὰ καὶ οὐδέποτε ἐπιδέχεται διάλυσιν. Αἱ ἄλλαι δὲ θέσεις συχνὴν ἐπιδέχονται τὴν λύσιν, οἷον Ἴππῶναξ 83

λάβετέ μου θαίματια, κόψω Βουπάλου τὸν ὀφθαλμόν.

ἔαρι μὲν χρόμιος ἄριστος, ἀνθίας δὲ χειμῶνι (Ἀνάν. 5, 1).

Ἡ δὲ τελευταία συλλαβὴ τῆς τρίτης διποδίας εἶνε ἀδιάφορος ὡς καὶ ἐν τῷ ὀρθῷ τροχαϊκῷ τετραμέτρῳ, συχνότερα ὅμως ἢ βραχεῖα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ'

Περὶ τῶν τροχαϊκῶν ἐξ ὁμοίων συστημάτων
καὶ τῶν τροχαϊκῶν στροφῶν.

333. Τὸ τροχαϊκὸν σύστημα ἐξ ὁμοίων εἶνε περιοδικὸν σχῆμα ἀνάλογον πρὸς τὸ κανονικὸν ἐξ ὁμοίων ἀναπαιστικῶν σύστημα καὶ ἀποτελεῖται ἐκ τῆς συνθέσεως πλειόνων ἀκαταλήκτων διμέτρων (τροχαϊκῶν τετραποδιῶν) καὶ ἐνὸς καταληκτικοῦ ὡς τελικοῦ, εἰς ἓν σῶμα ἢ μίαν περίοδον διὰ τῆς λεκτικῆς συναφείας συναπτομένων, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δὲ διὰ τομῆς χωριζομένων ἀπ' ἀλλήλων. Τοῖς διμέτροις δὲ ἐπιμίγνυται ἐνιαχοῦ, καὶ μάλιστα ὡς παρατέλετον, μονόμετρον (Εἰρ. 344. 579). Σπανίως δὲ ἡ λέξις διασπᾶται ὥστε μέρος μὲν αὐτῆς νὰ ἀνήκει εἰς τὸ προηγούμενον, μέρος δὲ εἰς τὸ ἐπόμενον κῶλον (Ἰππ. 301 Εἰρ. 339). Τὴν ἀρχὴν τῶν τροχαϊκῶν ἐξ ὁμοίων συστημάτων εὐρίσκομεν ἐν ταῖς ἐξῆς διστίχοις στροφῆς τοῦ Ἀνακρέοντος (ἀπόσπ. 75 Β.), ὧν ἑκάτερα σύγκειται ἐκ τετρακώλου συστήματος (τριῶν ἀκαταλήκτων καὶ ἐνὸς καταληκτικοῦ διμέτρου) ἢ ἐκ δύο τετραμέτρων, ἐνὸς ἀκαταλήκτου καὶ ἐνὸς καταληκτικοῦ.

Πῶλε Θρηκίη, τί δὴ με | λοξὸν ὄμμασιν βλέπουσα
νπλεῶς φεύγεις, δοκέεις δέ μ' | οὐδὲν εἰδέναι σοφόν;
ἴσθι τοι, καλῶς μὲν ἂν τοι | τὸν χαλινὸν ἐμβάλοιμι,
ἠνίας δ' ἔχων στρέφοιμί σ' | ἀμφὶ τέρματα δρόμου.

Τοιαύτη εἶνε καὶ ἡ ἐξῆς ἐξάκωλος περίοδος ἐκ τινος σχολίου τοῦ Τιμοκρέοντος (ἀπόσπ. 8 Β.).

ὦφελέν σ', ὦ τυφλὲ Πλοῦτε, | μῦτε γῆ μῦτ' ἐν θαλάσση |
μῦτ' ἐν ἠπειρῷ φανῆμεν, | ἀλλὰ Τάρταρόν τε ναίειν |
κάχέροντα· διὰ σε γὰρ πάντ' | (ἔστ') ἐν ἀνθρώποις κακά.
Καθὼς δὲ τὸ τροχαϊκὸν τετράμετρον, οὕτω καὶ τὸ τροχαϊκὸν σύστημα ἐξ ὁμοίων εἰσῆχθη ἐκ τῆς λυρικῆς εἰς τὴν κωμωδίαν. Διακρίνονται δὲ παρ' Ἀριστοφάνει δύο εἶδη αὐτοῦ· ἧτοι δπλαδὴ α') εὐρίσκονται τροχαϊκὰ ἐξ ὁμοίων συστήματα ὡς τελικὰ μέρους τινὸς τοῦ

δράματος ἐκ τροχαϊκῶν τετραμέτρων συγκειμένου. Εἶνε δὲ ταῦτα ἀνάλογα πρὸς τὰ ἀναπαιστικὰ καὶ ἰαμβικὰ ἐξ ὁμοίων συστήματα, ἅτινα χρησιμεύουσι πρὸς τὸ αὐτὸ τέλος. Τοιοῦτον εἶνε π. χ. τὸ ἐν Εἰρ. 339 κέ.

καὶ βοᾶτε καὶ γελᾶτ' ἦ-
δὴ γὰρ ἐξέεται τόθ' ὑμῖν
πλεῖν, μένειν, κινεῖν, καθεύδειν,
ἐς πανηγύρεις θεωρεῖν,
ἐστιᾶσθαι, κοτταβίζειν,
συβαρίζειν,
ιοῦ ἰοῦ κεγραγέναι.

Πρβλ. Εἰρ. 571 κέ. 651 κέ. Ὀρν. 387 κέ. Ἰππ. 284 κέ. Τὰ συστήματα ταῦτα κατὰ τὸ ἦθος παρέπονται τοῖς προηγούμενοις τετραμέτροις, διὰ τὴν συνάφειαν ὁμῶς τῶν κῶλων ὁ ρυθμὸς γίνεται ζωηρότερος καὶ οὕτως ἐπιτίθεται τοῖς τετραμέτροις τέλος ἐμφαντικόν. Ἐν τούτοις ἡ ἄλογος ἄρσις εἶνε συχνότερα ἢ ἐν τῷ τετραμέτρῳ. Κατὰ κανόνα δὲ σταθερὸν τὰ τετράμετρα τελευτῶσι πάντοτε μόνον εἰς ἓν σύστημα ἢ μίαν περίοδον. Ἡ β') τὰ τροχαϊκὰ ἐξ ὁμοίων συστημάτων συντίθενται εἰς χορικὰ κατὰ σχέσιν ἧτοι ἀντιστροφικὰ. Καὶ ἄλλαι μὲν τῶν στροφῶν τούτων σχηματίζονται ἐκ κανονικῶν τροχαϊκῶν ἐξ ὁμοίων συστημάτων, ὡς αἰ ἐν Βατρ. 534 κέ. Θεσμοφ. 459 κέ. Ἐν ἄλλαις δὲ τὸ καταληκτικὸν κῶλον εὐρίσκεται οὐχὶ μόνον ἐν τῷ τέλει τῆς περιόδου, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέσῳ αὐτῆς, ὡς ἐν Ὀρν. 1470 κέ. = 1482 κέ. = 1553 κέ. = 1694 κέ. Ἐνίοτε δὲ ἐπιμίγνυται καὶ ἑτερόμετρα κῶλα κατὰ τὴν ἀρχὴν ἢ κατὰ τὸ τέλος τῆς στροφῆς, ὡς ἐν Βατρ. 1482 κέ. Θεσμοφ. 434 κέ. Παράδειγμα δ' ἐνταῦθα φέρομεν τὴν ἐξῆς στροφὴν ἐκ τῶν Ὀρν. 1470 κέ.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|----|----|----|----|---|----|----|----|---|---|---|----|---|----|
| στ. α'. | ζυ | -- | ζυ | -- | | ζυ | -υ | ζυ | -υ | | ζυ | -υ | ζυ | = | 4 | + | 4 | + | 4. |
| | ζυ | -- | ζυ | -υ | | ζυ | -υ | ζυ | -υ | | ζυ | -υ | ζυ | = | 4 | + | 4 | + | 4. |
| | ζυ | -- | ζυ | -υ | | ζυ | -- | ζυ | = | | | | | | 4 | + | 4. | | |
| | ζυ | -υ | ζυ | -- | | ζυ | -- | ζυ | -- | | | | | | 4 | + | 4. | | |
| | ζυ | -- | ζυ | -- | | ζυ | -υ | ζυ | = | Λ | | | | | 4 | + | 4. | | |

πολλά δὴ καὶ καινὰ καὶ θαυμάσι' ἐπεπτόμεσθα καὶ |
[δεινὰ πράγματ' εἶδομεν.
ἔστι γὰρ δένδρον πεφυκὸς | ἔκτοπόν τι, καρδίας ἀπωτέρω,
[Κλεώνυμος,
χρήσιμον μὲν οὐδὲν, ἀλ|λως δὲ δειλὸν καὶ μέγα.

τοῦτο τοῦ μὲν ἦρος ἀεὶ | βλαστάνει καὶ συκοφαντεῖ,
τοῦ δὲ χειμῶνος πάλιν τὰς | ἀσπίδας φυλλορροεῖ.

334. *Τροχαϊκαὶ στροφαὶ τῆς τραγωδίας.* Αἱ δὲ τροχαϊκαὶ στροφαὶ τῆς τραγωδίας ἔχουσι χαρακτηῖρα πάντῃ διάφορον τῶν τροχαίων τῆς ἐξ ὑποκειμένου λυρικήσ καὶ τῆς κωμωδίας. Καὶ ἐπικρατοῦσι μὲν καὶ ἐνταῦθα ὡς ἐκεῖ ἐπὶ πάσης περιόδου αἱ τροχαϊκαὶ τετραποδία, ὁμῶς δὲ οὐ μόνον ἐν τῷ τέλει ἔχουσιν αὐτὰ σχεδὸν πάντοτε κατάληξιν, ὅπως καὶ αἱ παρ' αὐτὰς χρήσιμοι ἐξαποδία, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέσῳ, συχνὰ δὲ οὐ μόνον μίαν ἀλλὰ καὶ πλείονας προκαταλήξεις, ὥστε πλὴν τῶν καταληκτικῶν καὶ βραχυκαταλήκτων σχημάτων συχνὰ εἶνε καὶ τὰ δικατάληκτα καὶ τρικατάληκτα. Οἱ παλαιοὶ τὸν θεμελιώδη τοῦτον τύπον τῶν τροχαϊκῶν στροφῶν τῆς τραγωδίας, ἐν ᾧ ἔβλεπον ἀποτυπούμενον τὸ τραγικὸν πάθος, τὴν καταληκτικὴν δηλονότι τροχαϊκὴν τετραποδίαν, οἶον Φοινίσσ. 239 «νῦν δέ μοι πρὸ τειχέων | θούριος μολῶν Ἄρης», ἐκάλουν *Εὐριπίδειον ἢ Ληκύθιον* (1). Πλὴν δὲ τῶν καταληκτικῶν τετραποδιῶν καὶ ἐξαποδιῶν σπανίως μόνον εὐρίσκονται καὶ ἀκατάληκτοι τετραποδία καὶ καταληκτικαὶ τριποδία. Ἐπιμίγνυνται δὲ καὶ ἑτερόμετρα στοιχεῖα, δακτυλικά τε καὶ ἰαμβικά καὶ λογαοιδικά κῶλα, καὶ μάλιστα ἐν τῷ τέλει τῶν στροφῶν. Ἐπὶ τῶν τροχαϊκῶν κῶλων οὐδεμία που γίνεται χρῆσις τῶν ἀλόγων ἄρσεων, σπανίως δὲ μόνον λύσις τῶν θέσεων, ὁμῶς δὲ οὐδέποτε τῶν τρισήμων μακρῶν. Συχνότατα δὲ τὰ κῶλα τελευτῶσιν ἐν τῷ μέσῳ τῆς λέξεως καὶ μάλιστα παρ' Αἰσχύλῳ, ὅθεν καὶ ἡ συνάφεια τῶν κῶλων ἐπιτείνεται καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν τρισήμων χρόνων αὐξάνεται. Τοιούτους ἔχουσαι χαρακτηῖρας αἱ τροχαϊκαὶ τῆς τραγωδίας στροφαὶ χρησιμεύουσι πρὸς ἀποτύπωσιν τῆς τραγικῆς μεγαλοπρεπείας καὶ πάθους σεμνοῦ, πολλάκις δὲ καὶ λίαν σφοδροῦ, ὅπερ ἐμφαίνει μάλιστα τὸ συχνὸν τῶν προκαταλήξεων. Εἶνε δὲ αὐτὰ πανταχοῦ μέτρον τῶν χορικῶν ἄσμάτων, οὐδαμῶς δὲ χρήσιμοι ἐν ταῖς μονωδίαις καὶ τοῖς θρήνοις, καὶ ὅτε μὲν ἐν ταῖς στροφαῖς ταύταις δηλοῦται βαθεῖα εὐ-

(1) Πρβλ. Σχολ. Ἡφαιστ. σελ. 156 W. «Ληκύθιον δὲ φασιν αὐτὸ (τὸ τροχαϊκὸν δόμετρον καταληκτικὸν) ἢ δι' Ἀριστοφάνην σκώπτοντα τὸ μέτρον τὸ ἐφθημιμερές Εὐριπίδου τῷ «θαῖσιν ἴπποις. Ἄ. ληκύθιον ἀπώλεσεν» ἢ διὰ τὸν βόμβον τὸν τραγικόν· βόμβος γὰρ γίνεται περὶ τὸ ληκύθιον ἐκ τοῦ ἐμπεριεχομένου αὐτῷ ἀέρος κινουμένου ἢ ὑπὸ πνεύματος ἀνδρός ἢ ὑπ' ἄλλου· διὸ καὶ Καλλιμάχος μούσαν ληκυθίαν τὴν τραγωδίαν λέγει».

λάβεια καὶ ἀφοσίωσις εἰς τὸ θεῖον καὶ τοὺς θεοὺς νόμους τοῦ δικαίου καὶ τῆς τάξεως (ὡς ἐν ταῖς προσευχαῖς ἐν τῇ παρόδῳ τοῦ Ἀγαμέμνονος 160. 176, ἐν Ἰκέτεσι 1063, ἐν Χοῳ. 783. 800. 819, ὡσαύτως ἐν Ἀγαμ. 681. 1008), ὅτε δὲ ὁ χορὸς μετ' ὀργῆς καὶ ἀγχανκτῆσεως ἀνθίσταται πρὸς τὴν ὕβριν καὶ τὰ ἀνοσιουργήματα (ὡς ἐν Χοῳ. 585. 603, Εὐμ. 321. 354. 490. 508. 526, Ἰκέτ. 154), πολλάκις δὲ τὸ δεινὸν πάθος μετριάζεται μέχρι δυσθυμίας (ὡς ἐν Ἀγαμ. 975. 1024, Πέρσ. 114. 126. 548). Ἀπαξ δὲ μόνον εὐρίσκονται αἱ τροχαϊκαὶ στροφαὶ ἐν εὐλογητικῷ ἄσματι (Εὐμ. 916. 956. 996), ἀλλ' αἱ δεινὰ θεὰ Ἐρινύες εἶνε ἐνταῦθα αἱ εὐλογοῦσαι. Πάνυ δὲ χαρακτηριστικὸν εἶνε ὅτι οἱ τραγικοὶ τροχαῖοι εἶνε τὸ προσφιλὲς τῷ Αἰσχύλῳ μέτρον, ὅστις ἐν πᾶσι τοῖς δράμασι πλὴν τοῦ Προμηθεὺς μεταχειρίζεται αὐτούς, συχνότατα δ' ἐν ταῖς Εὐμενίσιν, ἐν ᾧ ὁ Σοφοκλῆς οὐδέποτε εὐρίσκεται μεταχειρισάμενος αὐτούς. Παρ' Εὐριπίδῃ δὲ εὐρίσκονται μὲν ἐν ταῖς Φοινίσσαις 239. 638. 676 καὶ ἐν τῇ παρόδῳ τῆς Ἰφιγενείας τῆς ἐν Αὐλίδι 231. 253. 277, ἡ δὲ διάνοια ὁμῶς ἐνταῦθα ὀλίγον συνάδει τῷ ἦθει τοῦ ῥυθμοῦ. Παράδειγμα δὲ φέρομεν ἐνταῦθα τὴν ἐν Χοῳ. α' στασ. α' στροφ. στ. 585-593.

| | |
|--|--------|
| α'. πολλὰ μὲν - γὰ τρέφει - δεινὰ δειμάτων ἄχνη, | 4 + 4. |
| πόντιαί - τ' ἀγκάλαι - κνωδάλων | 6. |
| ἀντ - αἰ - ὦν βροτοῖσι | 4. |
| β'. πλάθουσι, καὶ πεδαίχμοι - λαμπάδες πεδάοροι, | 4 + 4. |
| πτηνά τε καὶ πεδοβάμονα κἀνεμοέν - των | 6. |
| αἰγίδων φράσαι κότον. | 4. |

Δ'. ΜΕΤΡΑ ΙΑΜΒΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕ'

Περὶ τοῦ ἰαμβικοῦ τριμέτρου.

335. Τῶν ἰαμβικῶν μέτρων κύριος πούς εἶνε ὁ τρίσημος ἰαμβος, ἐκ μονοσήμου ἄρσεως καὶ δισήμου θέσεως συγκείμενος (ἄρ. θ.) καὶ διὰ τὸν τοῦ διπλασίου λόγον, ὃν ἔχουσι πρὸς ἄλληλα τὰ ποδικὰ μέρη, ἢ ἄρσις καὶ ἢ θέσις, εἰς τὸ ἰαμβικὸν ἀνήκων ῥυθμικὸν γένος ὡσπερ ὁ τροχαῖος. Διαφέρει δὲ ὁ ἰαμβος τοῦ τροχαίου ὅτι ἀντιθέτως τοῦ τροχαίου ἔχει προηγουμένην μὲν τὴν ἄρσιν, ἐπομένην δὲ τὴν θέσιν, οὐ ἔνεκα καὶ κατὰ τὸ ἦθος διαφέρει αὐτοῦ, καθ' ἃ ἔμπροσθεν (§ 327) εἵπομεν. Πλὴν δὲ τοῦ κυρίου σχήματος υ εὐ πούς οὗτος λυομένης τῆς θέσεως ἐλάμβανε καὶ τὸ τοῦ τριβράχους σχῆμα υ υ υ.

Τὰ δὲ ἰαμβικὰ κῶλα τῆς ἀρχαίας ῥυθμικῆς ἦσαν ἢ διποδία, ἢ τριποδία, ἢ τετραποδία, ἢ πενταποδία καὶ ἢ ἑξαποδία. Μείζονα δὲ τῶν ἑξαποδίων μεγέθη δὲν ἠδύνατο νὰ ἀποτελῶσιν ἐν κῶλον δι' ὃν λόγον οὐδὲ τὰ μείζονα τῆς ἑξαποδίας τροχαϊκά.

Ἐσχηματίζοντο δὲ τὰ ἰαμβικὰ κῶλα α') μὲν ἀκατάληκτα, ὅτε ἢ ἄρσις τοῦ τελευταίου ποδὸς ἦτο πλήρης ἀποτυπούμενη δι' ἰδίας συλλαβῆς· β') δὲ καταληκτικά, ὅτε ἢ ἄρσις τοῦ τελευταίου ποδὸς δὲν ἀπετυποῦτο δι' ἰδίας συλλαβῆς, ἀλλ' ἀνεπληροῦτο διὰ παρεκτάσεως τῆς προηγουμένης θέσεως εἰς χρόνον τρίσημον, οἷον

ἀκατάλ. υ υ υ - υ υ υ - προβαῖσ' ἐπ' ἔσχατον θράσους.

καταλ. υ υ υ - υ υ υ - ὁ παγκρατὴς Κρόνου - παῖς.

γ') δὲ βραχυκατάληκτα, ὅτε ἀμφότεραι αἱ ἐλλείπουσαι τῶν δύο τε-

λευταίων ποδῶν ἄρσεις ἀνεπληροῦντο διὰ παρεκτάσεως τῶν προηγουμένων θέσεων, οἷον

πρόρριζος ἐκ-ριψ-θεῖς υ υ υ - υ υ υ -

Προσέτι δὲ ἐσχηματίζοντο καὶ κῶλα προκαταληκτικὰ λαμβάνοντα καταλήξεις ἢ μᾶλλον προκαταλήξεις καὶ ἐν τῷ μέσῳ. Ἐπὶ τῶν προκαταληκτικῶν δηλαδὴ κῶλων αἱ ἄρσεις καὶ τῶν προηγουμένων ποδῶν (πλὴν τῆς ἐν ἀρχῇ τοῦ μέτρου) ἠδύνατο νὰ μὴ ἀποτυπῶνται δι' ἰδίας συλλαβῆς ἀναπληρούμεναι διὰ παρεκτάσεως τῆς προηγουμένης μακροῦς. Ἡ ἐλλείπουσα δὲ αὕτη ἄρσις ἠδύνατο νὰ εἶνε α') μὲν ἢ πρώτη ἄρσις πύσης διποδίας πλὴν ὡς εἵπομεν τῆς πρώτης τοῦ μέτρου, διότι θὰ ἔπαυε τότε ὁ ῥυθμὸς νὰ εἶνε ἰαμβικὸς καὶ θὰ μετεβάλλετο εἰς τροχαϊκόν, οἷον

υ υ υ - υ υ υ - ἑκατι μὲν - δαιμόνων (Χορ. 436). [456].

υ υ υ - υ υ υ - υ υ υ - σέ τοι λέγω -, ξυγγενοῦ, πάτερ, φίλοις (Χο.

υ υ υ - υ υ υ - υ υ υ - πρέπει δὲ φῶς-, αἰνολαμ-πές, σίνος (Ἄγ. 389).

υ υ υ - υ υ υ - υ υ υ - πνοαὶ δ' ἀπο-Στρουμόνος μολοῦ-σαι (Ἄγ. 192).

β') δὲ ἢ δευτέρα ἄρσις τοῦ κῶλου ἄμα τῇ ἄρσει τοῦ τρίτου ποδός, οἷον

υ υ υ - υ υ υ - μελαμ-πα-γῆς πέλει (Ἄγ. 392).

υ υ υ - υ υ υ - υ υ υ - πόποι-δᾶ -, νεοτέρων τυραννίδες (Χο. 405).

υ υ υ - υ υ υ - υ υ υ - ποθῶν - δ' οὐκ - ἀξιοὶ φανῆ-ναι (Σοφ. Ἰλλ. 172).

υ υ υ - υ υ υ - οὔτοι - σοι - μού-να (Σοφ. Ἰλλ. 154).

γ') δὲ ἢ ἀρκτική ἄρσις τοῦ μέσου ἢ τοῦ τελικοῦ κῶλου ἰαμβικῆς τινος περιόδου, ὅτε ἢ ἀναπλήρωσις ἠδύνατο νὰ γίνηται διὰ τονῆς ἢ διὰ λείμματος, οἷον

υ υ υ - υ υ υ - | Λ υ υ - υ υ υ -

τὸν μυροποῖον ἠρόμην-Στράτιν, εἰ κομῆ-σαι (Ἀνακρ. ἀπ. 30)

υ υ υ - υ υ υ - υ υ υ - | υ υ υ - υ υ υ -

δι' ὧτος ἄν - παῦρά γ' ὡς - ἠπίως - ἐννέπειν (Σοφ. Ἰλλ. 1438)

υ υ υ - υ υ υ - υ υ υ - | υ υ υ - υ υ υ -

δι αἰ-ῶ-νος δ' ἰυγ-μοῖσι βόσκεται κέαρ (Ἀίσχ. Χο. 26).

Ὡσπερ δὲ τὰ τροχαϊκά, οὕτω καὶ τὰ ἰαμβικὰ κῶλα τὰ μὲν ἐκ δύο, τεσσάρων καὶ ἑξ ποδῶν συγκείμενα, ἦτοι αἱ διποδία, τετραποδία καὶ ἑξαποδία, ἐβαίνοντο κατὰ διποδία ἢτοι διηροῦντο εἰς βάσεις διποδικὰς καὶ κατὰ ταῦτα ἢ μὲν διποδία ἐλαμβάνετο ὡς μονόμετρον, ἢ δὲ τετραποδία ὡς δίμετρον, ἢ δὲ ἑξαποδία ὡς τρίμετρον καὶ ἢ σύζευξις δύο τετραποδίων ὡς τετράμετρον. Τὰ δὲ ἐκ τριῶν καὶ πέντε ποδῶν συγκείμενα κῶλα ἦτοι αἱ τριποδία καὶ πενταποδία ἐβαίνοντο ἦτοι κατὰ μονοποδία, καὶ τότε ἐλαμβάνοντο ὡς τρίμετρα καὶ πεντάμετρα, κατὰ τὸν ἀριθμὸν δηλονότι τῶν βάσεων, ἢ καὶ κατὰ

διποδίων, ὡσαύτως δηλαδὴ ἐπεὶ τὸν βραχυκαταλήκτων τετραποδίων καὶ ἑξαποδίων καὶ τότε δῆλον ὅτι ἐλαμβάνοντο ἀντὶ διμέτρων καὶ τριμέτρων, ὡσαύτως συνωδὰ τῶ ἀριθμῶ τῶν βάσεων.

Τὰ κατὰ διποδίαν βαινόμενα ἰαμβικὰ μέτρα κατὰ τὰς περιττὰς χώρας ἦτοι τὴν α', γ', ε' κτλ. δέχονται καὶ μακρὰς ἀλόγους ἄρσεις ἀντὶ τῶν βραχειῶν ἐχούσας μέγεθος οὐχὶ δίσημον, ἀλλ' ἐνὸς πρώτου χρόνου καὶ ἡμίσεος, οἷον

υ - υ - | υ - υ -
υ - υ - | υ - υ - | υ - υ -

Ὅταν ὁμως τὸ μέτρον εἶνε καταληκτικόν, ἢ προηγουμένη τοῦ τριμήμου χρόνου ἄρσις τηρεῖται καθαρὰ, οἷον

υ - υ - | υ - -
υ - υ - | υ - υ - | υ - -

Ἡ ἀλογία αὕτη τῆς ἄρσεως ἐγγωρεῖ καὶ ὅταν ἡ θέσις ἀποτυπῶται διὰ δύο βραχειῶν. Ὁ ἰαμβικός ἄρα πούς πλὴν τῶν δύο ῥητῶν σχημάτων (υ - καὶ υ υ) δέχεται καὶ τὰ ἐξῆς δύο ἄλογα σχήματα, τὸ σπονδεικὸν α - καὶ τὸ δακτυλικὸν α υ υ. Καθ' ὑπέρβασιν δὲ τοῦ αὐστηροτέρου ἰαμβικοῦ ῥυθμοῦ γίνεται χρῆσις ἐν τῶ ἰαμβικῶ τριμέτρῳ καὶ τοῦ ἀναπαίστου ἀντὶ τοῦ ἰάμβου, ἀλλ' ἐν μὲν τῶ διαλόγῳ τῆς τραγωδίας μόνον ἐπὶ κυρίων ὀνομάτων κατὰ πάσας τὰς χώρας πλὴν τῆς τελευταίας, ἐπὶ ἄλλων δὲ ὀνομάτων μόνον κατὰ τὸν πρῶτον πόδα, ἐν δὲ τῶ διαλόγῳ τῆς κωμωδίας μετὰ μείζονος ἀδειας, κατὰ πάσας δηλαδὴ τὰς χώρας πλὴν τῆς τελευταίας καὶ ἐπὶ κυρίων ὀνομάτων καὶ ἐπὶ μὴ τοιούτων. Σφάλλονται δὲ οἱ δοξάζοντες ὅτι αἱ δύο βραχεῖαι τοῦ ἀναπαίστου εἶνε λύσις τῆς ἀλόγου μακρᾶς, διότι ἡ ἀλογος μακρὰ ὡς ἔχουσα μέγεθος ἔλασσον τῶν δύο βραχειῶν δὲν ἠδύνατο νὰ λυθῆ εἰς δύο τοιαύτας.

336. Τῶν δὲ ἰαμβικῶν μέτρων πάντων εὐχρηστότατον καὶ ἐπισημότερον εἶνε τὸ ἰαμβικὸν τρίμετρον, ὅπερ καὶ ἰαμβεῖον ἀπλούστερον λέγεται, Λατινιστὶ δὲ versus senarius. Οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ οὐδενὸς τῶν ἄλλων μέτρων πλὴν τοῦ ἑξαμέτρου ὑπολείπεται τὸ μέτρον τοῦτο ὡς πρὸς τὸ συχνὸν τῆς χρήσεως ἐν ἀπάσῃ τῇ Ἑλληνικῇ ποιήσει. Σύγκειται δὲ ἐξ ἑξ ἀκεραίων ἰαμβικῶν ποδῶν, κατὰ δὲ τὰς περιττὰς χώρας, τουτέστι τὸν α', γ' καὶ ε' πόδα, δέχεται ἀλόγους ἄρσεις, ὡστε σχῆμα ποδικὸν τὸ τοῦ σπονδείου, λύσιν δὲ τῆς θέσεως εἰς δύο βραχείας κατὰ πάσας τὰς χώρας πλὴν τῆς τελευταίας, ὅθεν οἱ πέντε

οὗτοι πόδες λαμβάνουσι καὶ τριβράχeos (χορείου) ποδικὸν σχῆμα, ὁ δὲ πρῶτος καὶ τρίτος καὶ δακτύλου. Προσέτι δὲ δέχεται τὸ τρίμετρον καὶ ἀνάπαιστον ἀλλὰ μόνον μετὰ τινων περιορισμῶν, ὡς ἔμπροσθεν εἶπομεν καὶ ἀκριβέστερον ἔτι κατωτέρω θὰ εἶπωμεν. Ὁ δὲ τελευταῖος πούς πλὴν τοῦ ἰάμβου ἐπιδέχεται καὶ πυρρίχιον διὰ τὴν τελευταίαν ἀδιάφορον. Ἡ δὲ κανονικὴ τοῦ τριμέτρου τομὴ εἶνε ἡ πενθημιμερῆς ἢ ἡ ἐφθημιμερῆς, ἢ μὲν μετὰ τὴν ἄρσιν τοῦ τρίτου ποδός, ἢ δὲ μετὰ τὴν τοῦ τετάρτου πίπτουσα. Ἐβαινετο δὲ κατὰ διποδίαν, τουτέστι σημαίνονμενον διηρεῖτο εἰς τρία σημεῖα ἢ βάσεις διποδικᾶς. Τοῦτο λέγουσι διαρρήδην οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ (πρβλ. § 184 Δ'). Καὶ τὸ ὄνομα δὲ τρίμετρον, ὅπερ βεβαίως εἶνε ἀρχαιότατον, τοῦτο δηλοῖ. Πάλιν δὲ ἐκ τῆς ῥυθμικῆς θεωρίας τοῦ Ἀριστοξένου γινώσκουμεν ἤδη ὅτι πᾶν ῥυθμικὸν μέγεθος ἐκ τριῶν συγκείμενον χρόνων ἢ σημείων ἀποτελεῖ πόδα ἰαμβικὸν ἐν λόγῳ διπλασίῳ, ὁ δὲ μέγιστος ἰαμβικός πούς εἶνε ὁ ὀκτωκαιδεκάσημος. Τὸ ἰαμβικὸν ἄρα τρίμετρον, ἄτε τρία σημεῖα καὶ ὀκτωκαιδεκάσημον μέγεθος ἔχον, ἀποτελεῖ ἓνα πόδα σύνθετον ἰαμβικόν, ἦτοι ἐν κῶλον (μίαν μονόκωλον περίοδον) ἔχον μίαν κυρίαν θέσιν, μίαν δευτερεύουσαν καὶ μίαν ἄρσιν. Καὶ ἡ μὲν κυρία θέσις προεφέρετο ὑπὸ τῶν παλαιῶν μετὰ τῆς μεγίστης δυνάμεως, ἢ δὲ δευτερεύουσα μετὰ ἀσθενεστέρως, καὶ ἡ τρίτη ἦτοι ἡ ἄρσις μετὰ ἔτι μᾶλλον ἀσθενεστέρως. Τίς ὁμως τῶν συλλαβῶν ἐκάστης διποδικᾶς διεκρίνετο οὕτω; διότι δῆλον ὅτι δὲν ἠδύνατο πᾶσαι αἱ συλλαβαὶ ἐκάστης διποδικᾶς νὰ προφέρωνται μετ' ἴσης δυνάμεως, ἀλλ' ἐπάναγκες ἦτο μία τις αὐτῶν νὰ προφέρηται δυνατώτερον τῶν ἄλλων καὶ αὕτη, ὡς εἰκός, θὰ ἦτο ἡ ἐτέρα τῶν θέσεων. Ποτέρα λοιπὸν τῶν θέσεων ἐκάστης διποδικᾶς ἐλάμβανε τὸν ῥυθμικὸν τόνον, ἢ πρώτη ἢ ἡ δευτέρα; ἐτονίζετο δηλαδὴ ἢ πρώτη, τρίτη καὶ πέμπτη θέσις τοῦ ἰαμβικοῦ τριμέτρου, ἢ ἡ δευτέρα, τετάρτη καὶ ἕκτη; Κατὰ ῥητὰς τῶν παλαιῶν (Λατίνων) μετρικῶν μαρτυρίας συνέβαινε τὸ δεύτερον. Διότι ὁ μὲν Ἰόβας (Juba, πρβλ. § 37) λέγει παρὰ Πρισκιανῶ 1321 ὅτι τὸ τρίμετρον δέχεται κατὰ τὴν δευτέραν, τετάρτην καὶ ἕκτην χώραν καθαρῶς ἰάμβους, ἐπειδὴ αὐταὶ ἔχουσι τὸν ῥυθμικὸν τόνον (quia in his locis feriuntur per conjugationem pedes trimetrorum). Ὁ δὲ Καίσιος Βάσσο (παρὰ Ρουφίνῳ 2707) λέγει ὅτι, ἐπειδὴ τὸ ἰαμβεῖον δέχεται καὶ πύδας τοῦ δακτυλικοῦ γένους, παύεται ὃν ἰαμβικὸν μέτρον, ἐὰν μὴ τις σημαίνοντος αὐτὸ διὰ τοῦ ποδός τονίζῃ τὸν ἰάμβον. Διὰ τοῦτο δὲ αἱ τονι-

ποίησιν. Ὁ ρυθμὸς οὗτος ὡς ἐκ τοῦ ἤθους αὐτοῦ ἦτο πρόσφορος εἰς σκωπτικὴν ποίησιν, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἰάμβου ἀπὸ τοῦ *ιάπτειν*. Οὕτω τῷ ὄντι μετεχειρίσαντο αὐτὸν κατ' ἀρχὰς οἱ ἰαμβογράφοι ὡς ὄργανον τοῦ πικροῦ καὶ ἰοβόλου σκώμματος, ὡς φοβερόν ὄπλον ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ, οἷον μαρτυροῦσι καὶ τὰ λεγόμενα περὶ τῶν θυγατέρων τοῦ Λυκάμβου καὶ τοῦ τεχνίτου Βουπάλου. Ἐκ δὲ τῆς σκωπτικῆς ποιήσεως τῶν ἰάμβων παρέλαβε τὸ τρίμετρον ἢ κωμωδία. Καὶ ἐν μὲν τῇ παλαιτέρᾳ, τῇ Σικελικῇ, ἐπεκράτει ἢ χρῆσις τῶν τροχαϊκῶν καὶ ἀναπαιστικῶν τετραμέτρων, οἷον παρ' Ἐπιχάρμῳ, ὅστις ὅλας κωμωδίας ἔγραψεν ἀναπαίστοις. Ἐν τῇ Ἀττικῇ ὅμως κωμωδία τὸ τρίμετρον ἐγένετο τὸ κανονικὸν μέτρον τοῦ κωμικοῦ διαλόγου, τῆς τῶν ἄλλων μέτρων χρήσεως συσταλείσης εἰς ἐμφαντικὰ τινα μόνον χωρία. Ἐπειτα δὲ παρέλαβεν αὐτὸ καὶ ἡ τραγωδία καὶ τὸ σατυρικὸν δρᾶμα. Μετεχειρίζετο δὲ ἡ τραγωδία κατ' ἀρχὰς τὸ τροχαϊκὸν τετράμετρον, ὕστερον δὲ μετριασθείσης τῆς μεγάλης κινήσεως, ἥτις ἦτο οἰκεία τῆς παλαιότερας τραγωδίας, ἐπεκράτησε καὶ ἐν αὐτῇ τὸ σεμνὸν τοῦτο μέτρον καὶ δὴ καὶ ἀποκλειστικὸν ἐγένετο τοῦ διαλόγου μέτρον(1). Ἐν δὲ τῇ λυρικῇ ποιήσει μικρὰ μόνον γίνεται χρῆσις τοῦ τριμέτρου. Ἐκ τῆς ποικίλης δὲ χρήσεως ἐν τοῖς διαφοροῖς ποιητικοῖς εἶδεσι προσέλαβε τὸ τρίμετρον διαφορὰς τινὰς περὶ τὸ μετρικὸν σχῆμα καὶ ἤδη οἱ παλαιοὶ διέκρινον τέσσαρας χαρακτηῖρας τοῦ ἰαμβικοῦ τριμέτρου, τὸν ἰδίως λεγόμενον ἰαμβικόν, τὸν τραγικόν, τὸν κωμικόν καὶ τὸν σατυρικόν(2). Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἡ προφορὰ τοῦ τριμέτρου δὲν ἦτο ἀπλή καὶ

(1) Ἀριστοτ. περὶ ποιητ. 4· «ἔτι δὲ τὸ μέγεθος (τῆς τραγωδίας) ἐκ μικρῶν μύθων καὶ λέξεως γελοίας διὰ τὸ ἐκ σατυρικοῦ μεταβαλεῖν ὅψι ἀπεσεμνύθη, τό τε μέτρον ἐκ τετραμέτρου ἰαμβεῖον ἐγένετο· τὸ μὲν γὰρ πρῶτον τετραμέτρω ἐχρῶντο διὰ τὸ σατυρικὴν καὶ ὀρχηστικωτέραν εἶνε τὴν ποίησιν, λέξεως δὲ γενομένης αὐτῇ ἡ φύσις τὸ οἰκεῖον μέτρον εὔρε· μάλιστα γὰρ λεκτικὸν τῶν μέτρων τὸ ἰαμβεῖόν ἐστιν. Σημεῖον δὲ τούτου· πλεῖστα γὰρ ἰαμβεῖα λέγομεν ἐν τῇ διαλέκτῳ τῇ πρὸς ἀλλήλους, ἐξάμετρα δὲ ὀλιγάκις καὶ ἐκθαίνοντες τῆς λεκτικῆς ἀρμονίας». Ῥητορ. 3, 8· «Τῶν δὲ ῥυθμῶν ὁ μὲν ἤρως σεμνὸς καὶ λεκτικὸς καὶ ἀρμονίας <οὐ> δεόμενος (περὶ § 276), ὁ δ' ἰαμβος αὐτῇ ἐστὶν ἢ λέξις ἢ τῶν πολλῶν· διὸ μάλιστα πάντων τῶν μέτρων ἰαμβεῖα φθέγγονται λέγοντες· δεῖ δὲ σεμνότητα γενέσθαι καὶ ἐκαστῆσαι· ὁ δὲ τροχαῖος κορδακικώτερος, δηλοῖ δὲ τὰ τετράμετρα».

(2) Περὶ λ. Σχολ. Ἰφαιστ. σελ. 152 W. καὶ Mar. Victor. 2527 P. = 81 K. «trimetri igitur iambici acatalecti genera sunt quattuor . . . quorum prius tragicum, dehinc comicum et iambicum, post satyricum habebitur. Et tragicum quidem, cujus in versu erunt dextri spondei, sinistri iambi, id est disparibus pares subditi . . . Comicum autem, quod anapaestum et tribra-

πάντοτε ἢ αὐτῇ, ἀλλὰ μᾶλλον τριπλῇ· ἦτοι δηλαδὴ α') ἐμελωδεῖτο, καὶ αὐτῇ ἦτο ἢ ἀρχικὴ προφορὰ, ὡς γίνεται δῆλον ἐκ τινος παρ' Ἀθηναίῳ (14, 622 C) ἀποσπάσματος τοῦ Σήμου ἔχοντος ὧδε·

σοί, Βάκχε, τάνδε μοῦσαν ἀγλαίζομεν
ἀπλοῦν ρυθμὸν χέοντες αἰόλω μέλει κτέ.

ἢ β') προεφέρετο μελοδραματικῶς, ὡς νῦν λέγεται, τουτέστιν ἐξηγγέλλετο ἄνευ μὲν μέλους, παρὰ τὴν κροῦσιν δέ, τουτέστι συναδούσης τῆς ὀργανικῆς μουσικῆς. Ἡ προφορὰ αὐτῇ ἐλέγετο ὑπὸ τῶν παλαιῶν παρακαταλογία καὶ ἡ εὔρεσις αὐτῆς ἀναφέρεται εἰς τὸν Ἀρχιλόχον(1). ἢ γ') ἀπηγγέλλετο ψιλῶς, οὐχὶ δηλαδὴ μετὰ μέλους οὐδὲ παρακαταλογικῶς, ἀλλὰ μόνον μετὰ ρυθμοῦ. Ὁ τρίτος οὗτος τρόπος τῆς προφορᾶς τοῦ ἰαμβεῖου ἦτο ὁ συνήθης ἐν τῷ διαλόγῳ τῆς τραγωδίας, ἐνιαχοῦ ὅμως ἐρίνετο ἐν αὐτῇ χρῆσις καὶ τῶν δύο ἄλλων τρόπων(2). Ἡ κωμωδία ὅμως συμφώνως πρὸς τὴν φύσιν αὐτῆς μετεχειρίζετο ἐν τῷ διαλόγῳ μόνον τὸν τρίτον τρόπον τῆς προφορᾶς.

338. Τὸ δὲ μετρικὸν αὐτοῦ σχῆμα ἔχει ἀκριβέστερον ὧδε·

α') *Τομή*. Ἐπὶ τοῦ τριμέτρου διακρίνονται, ὡς προείπομεν, δύο κύριαι τομαί, πρῶτον μὲν ἢ ἐμπίπτουσα μετὰ τὴν ἄρσιν τοῦ τρίτου ποδός, ἥτις καλεῖται *πενθημιμερής*, οἷον

ῶ τέκνα Κάδμου τοῦ πάλοι νέα τροφή (Οἰ. Τ. Ι).

εἶτα δὲ ἢ ἐμπίπτουσα μετὰ τὴν ἄρσιν τοῦ τετάρτου ποδός, ἥτις καλεῖται *ἑβθημιμερής*, οἷον

ῶ κοινὸν ἀτάδελφον Ἰσμήνης κάρα (Ἀντιγ. 1)

στῆσόν με κάξιδρουσον, ὡς πυθώμεθα (Οἰ. Κ. 11).

Ἡ πρώτη εἶνε συχνότερα τῆς δευτέρας καὶ παρ' Ἀρχιλόχῳ ὁ λόγος τῆς χρήσεως αὐτῶν ἔχει σχεδὸν ὡς 2:1, ἢ δ' ἐναλλαγὴ αὐτῶν γεννᾷ

chyn praedictis admiscet . . . Iambicum autem, quod ex omnibus iambis nullo alio admixto subsistit, quo iambographi maxime gaudent. Superest satyricum, quod inter tragicum et comicum stilum medium est».

(1) Πλούτ. περὶ μουσ. 28 «Ἀρχιλόχος τὴν τῶν τριμέτρων ῥυθμοποιίαν προσεξεῦρε καὶ τὴν εἰς τοὺς οὐχ ὁμογενεῖς ῥυθμοὺς ἔντασιν καὶ τὴν παρακαταλόγην καὶ τὴν περὶ ταῦτα κροῦσιν . . . » Ἐπὶ δὲ τῶν ἰαμβεῖων τὸ τὰ μὲν λέγεσθαι παρὰ τὴν κροῦσιν, τὰ δ' ἄδεσθαι, Ἀρχιλόχον φασὶ καταδείξαι, εἴθ' οὕτω χρῆσασθαι τοὺς τραγικούς ποιητάς.

(2) Καὶ τῶν τριῶν τούτων τρόπων τὴν χρῆσιν ἐν τῇ τραγωδίᾳ αἰνιττεται ὁ Λουκιανὸς δι' ὧν λέγει (περὶ ὀρχήσ. 27) περὶ τοῦ ὑποκριτοῦ τῆς τραγωδίας· «εἴτ' ἐνδοθεν αὐτὸς κεκραγώς, ἑαυτὸν ἀνακλῶν καὶ κατακλῶν, ἐνίοτε καὶ περιάδων τὰ ἰαμβεῖα, καὶ τὸ δὴ αἰσχιστον, μελωδῶν τὰς συμφορὰς καὶ μόνης τῆς φωνῆς ὑπεύθυνον παρέχων ἑαυτὸν». Περὶ λ. καὶ Rossbach, spec. Metrik³ σελ. 221.

μείζονα ποικιλίαν καὶ σφίζει τὸ μέτρον ἀπὸ τῆς μονοτονίας. Ἐνίοτε δ' εὐρίσκονται ἀμρότεροι ἐν τῷ αὐτῷ μέτρῳ, τὸ σχῆμα ὅμως τοῦτο τοῦ τριμέτρου δὲν εἶνε τὸ κανονικόν. Ἡ δὲ τομὴ μετὰ τὴν πρώτην διποδίαν, ἅτε χωρίζουσα τὸν ῥυθμὸν εἰς τὰ συστατικὰ αὐτοῦ μέρη, εἶνε ἥττον χρήσιμος καὶ μάλιστα παρὰ τοῖς τραγικοῖς καὶ ἱαμβογράφοις, ὅθεν συνήθως συνυπάρχει μετὰ τῆς πενθημιμεροῦς ἢ ἐφθημιμεροῦς, οἷον

Προμ. 1 χθονὸς μὲν ἐς | τηλουρὸν | ἵκοιεν πέδον.
4 ἄς σοι πατήρ | ἐφείτο, | τόνδε πρὸς πέτραις.
9 ἀμαρτίας | σφὲ | δεῖ θεοῖς δοῦναι δίκην.
13 ἔχει τέλος | δὴ | κούδεν ἐμποδὼν ἔτι.
15 δῆσαι βία | φάραγγι | πρὸς δυσχειμέρῳ.

Ἐσαύτως δὲ σπανία, μᾶλλον δὲ πολλῶ σπανιωτέρα εἶνε ἡ τομὴ μετὰ τὴν τρίτην θέσιν (caesura media), ὅτε τὸ τρίμετρον διαιρεῖται εἰς δύο ἴσα λογικὰ μέρη, ὥστε ἀπαγγελλόμενον ψιλῶς ἀποβαίνει μονότονον, οἷον

Πέρσ. 465 Ξέρξης δ' ἀνώμωξεν | κακῶν ὄρων βάθος.
509 Θρήκην περάσαντες | μόλις πολλῶ πόνῳ.
251 ὡς ἐν μιᾷ πληγῇ | κατέφθαρται πολὺς.

Εὐρ. Ἰκ. 699 καὶ συμπατάξαντες | μέσον πάντα στρατόν.
Γίνεται δὲ αὕτη ἀνεκτοτέρα, ὅταν συνυπάρχη καὶ τις τῶν κυρίων τομῶν, οἷον

Ἄντιγ. 555 σὺ μὲν γὰρ εἴλου | ζῆν, | ἐγὼ δὲ κατθανεῖν.
Ἥλ. 1036 ἀτιμίας μὲν | οὔ, | προμηθείας δὲ σοῦ.

Τούναντίον δὲ καὶ συχνὴ εἶνε ἡ τοιαύτη τομὴ (caesura media) καὶ οὐκέτι δυσχεραίνει τις αὐτῇ, ὅταν ἐνταῦθα γίνηται συναλοιφή, οἷον

Ἄγαμ. 20 νῦν δ' εὐτυχὴς γένοιτ' | ἀπαλλαγὴ πόνων.
Ἄντιγ. 307 εὐρόντες ἐκφανεῖτ' | ἐς ὀφθαλμοὺς ἐμούς.
Οἱ. Τ. 9 ἀλλ' ὦ γεραιὲ | φράζ, | ἐπεὶ πρόπων ἔφυς.
46 ἴθ' ὦ βροτῶν ἄριστ', | ἀνόρθωσον πόλιν.
328 πάντες γὰρ οὐ φρονεῖτ'. | ἐγὼ δ' οὐ μὴ ποτε.
548 τοῦτ' αὐτὸ μὴ μοι | φράζ', | ὅπως οὐκ εἶ κακός.

Ἡ δὲ τομὴ μετὰ τὴν ἄρσιν τοῦ πέμπτου ποδὸς ἐγγωρεῖ μόνον ὅταν α') ἢ ἄρσις τοῦ πέμπτου ποδὸς εἶνε βραχεῖα συλλαβή, εἴτε αὕτη ἀποτελεῖ μέρος πολυσυλλάβου λέξεως εἴτε εἶνε μονοσύλλαβος λέξις, οἷον

τοσόνδ' ἐκόμπει μῦθον· εἶτα δεύτερον (Αἴ. 770).

οὔτω μὲν εὐσκευοῦμεν· ἐκ δὲ τῶν δέ μοι (Αἴ. 823 κέ.)

σὺ πρῶτος, ὦ Ζεῦ, καὶ γὰρ εἰκός, ἄρκεσον.

β') δὲ ὅταν ἡ ἄρσις εἶνε μὲν μακρά, ἀλλ' ἀποτελῇ λέξιν μονοσύλλαβον, οἷον [203].

Θρασυστομεῖν γὰρ οὐ πρόπει τοὺς ἴσσονας (Αἰσχ. Ἰκέτ. τί δῆτα μέλλεις; ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων (Ἄντιγ. 499).

Ἐὶ ὅταν ὅμως ἡ μακρὰ ἄρσις εἶνε τελικὴ πολυσυλλάβου λέξεως συλλαβή, τότε ἡ περὶ τῆς ὀ λόγος τομὴ ἐγγωρεῖ κατ' ἐξίρεσιν μόνον ὅταν ὑπάρχη λόγος τις παραμυθούμενος τὴν ἐξίρεσιν ταύτην, οἷον ὅταν ἐπιφέρηται λέξις ἐγκλιτικὴ, ἥτις διὰ τοῦ τόνου ἐνοῦται τρόπον τινὰ μετὰ τῆς προηγούμενης εἰς μίαν λέξιν, οἷον Εὐριπ. Ἰων. 633

ἄ δ' ἐνθάδ' εἶχον ἀγάθ', ἄκουσόν μου, πάτερ,

ἢ ὅταν ἐπιφέρηται τις τῶν λέξεων ἐκείνων, αἵτινες δὲν εἶνε μὲν ἐγκλιτικαί, ἀλλὰ πάντοτε ἐπιτάσσονται καὶ δὲν δύνανται νὰ εὐρίσκωνται ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ λόγου ἢ τοῦ στίχου, οἷον εἶνε τὸ γὰρ ἢ γοῦν ἢ μὲν· οἷον τέ μοι τάσδ' ἐστί· θνητοῖς γὰρ γέρα.

πῶς οὐκ ὀλεῖ καὶ τόνδε; δόξη γοῦν ἐμῇ.

ἀλλ' ὡς τάχιστα παῖδες, ὑμεῖς μὲν βάθρων.

ἢ καὶ τὸ σριγτῶς συνδεόμενον μετὰ τοῦ ῥήματος μόριον ἄν, οἷον εἶ μοι λέγοις τὴν ὄψιν, εἶποιμ' ἂν τότε.

βλέπουσ' ἂν αὐγὰς τὰμ' ἐκαρποῦτ' ἂν λέχην.

Τὴν ἐξίρεσιν δύνανται νὰ παραμυθῆται καὶ κύριον ὄνομα, οἷον παρ' Αἰσχύλ. Πέρσ. 321

νωμῶν ὅ τ' ἐσθλὸς Ἀριόμαρδος Σάρδεσιν,

ἢ συναλοιφή, οἷον παρὰ Σοφοκλεῖ καὶ Εὐριπίδῃ

Φιλοκτ. 22 ἄ μοι προσελθὼν σίγα σήμερι' εἶτ' ἔχει.

Αἴ. 1101 ἔξεστ' ἀνάσσειν ὧν ὄδ' ἠγεῖτ' οἴκοθεν.

Ἡρακλείδ. 530 καὶ στεμματοῦτε καὶ κατάρχεσθ', εἰ δοκεῖ.

Τὸν κανόνα τοῦτον, ὅστις ἀπὸ τοῦ παρατηρήσαντος αὐτὸν (praefat. ad Pecub. σελ. 30) καλεῖται νόμος τοῦ Πόρσωνος, ἀθετοῦσι μόνον οἱ κωμικοί, οἱ δὲ ἱαμβογράφοι οὐδέποτε, οἱ δὲ τραγικοὶ σπανίως μόνον. Διότι καὶ παρ' αὐτοῖς εὐρίσκονται χωρὶς ἐναντιούμενα τῷ νόμῳ τοῦ Πόρσωνος, ἅτινα οὔτε ὑποψίαν φθορᾶς φαίνονται παρέχοντα οὔτε ἄλλην εὐλογον παραμυθίαν ἐπιδεχόμενα· οἷα τὰ ἐν Αἰσχ. Ἰκέτ. 198 « τὸ μὴ μάταιον δ' ἐκ μετώπων σωφρόνων », Οἱ. Κ. 1543 « σφῶν αὐ

πέφασμαι καινός, ὡσπερ σφῶ πατρί» καὶ 664 «θαρσεῖν μὲν οὖν ἔγωγε κᾶνευ τῆς ἐμῆς», ἀνθ' οὗ ὁ Δινδόρφοις εἰκάζει «κᾶν ἐμῆς ἄνευ»· καὶ τὰ παρ' Εὐριπίδῃ Ἡρακλ. 640 «ὦ φίλταθ' ἦκεις ἄρα σωτῆρ νῶν φανείς» (ἀνθ' οὗ ὁ Πόρσων εἰκάζει «νῶν σωτῆρ») καὶ Ἰφιγ. Τ. 580 «κάμοι. Τὸ δ' εὖ μάλιστα γ' οὕτω γίγνεται», ἐνθα ὁ Πόρσων εἰκάζει ὧδε, καὶ ἐν ἀρχῇ τοῦ Ἴωνος «Ἄτλας ὁ χιλκίοισι νώτοις οὐρανόν».

Ὁ δὲ Πόρσων χωρὶα τοιαῦτα, οἷα τὰ ἐξῆς
εἰ δ' ἐγκρατεῖς φεύγουσιν, οὐδὲν δεῖ πονεῖν (Οἰ. Κ. 1022).
ἦν δ' ἐγγύς ἔλθῃ θάνατος, οὐδεὶς βούλεται

ἀμφοτέρον· ἀπολειφθὲν γὰρ οὐδὲν θάτερον (Φοιν. 747),
παραμυθεῖται πιστεῦων ὅτι οἱ παλαιοὶ Ἀττικοὶ τὰ ἐπιθετα οὐδεὶς καὶ οὐδὲν ὑπελάμβανον ὡς δύο λέξεις, «οὐδ' εἷς» καὶ «οὐδ' ἓν». Ἄλλ' ὁμως τὰ διηρημένα ταῦτα διαφέρουσι τῶν συνθέτων κατὰ τὴν ση-
μασίαν.

β') Ἄλογος Ἰαμβος. Τὸ ἰαμβικὸν τρίμετρον, ὡς καὶ ἔμπροσθεν εἶ-
πομεν, δέχεται κατὰ τὰς περιττὰς χώρας, τὴν πρώτην δηλαδὴ, τρί-
την καὶ πέμπτην, πλὴν τοῦ ἰαμβου καὶ σπονδείου. Εἶνε δὲ ὁ σπον-
δεῖος οὗτος οὐχὶ τετράσημος, ἀλλ' ἄλογος Ἰαμβος ἀντὶ ῥητοῦ, μέγεθος
ἔχων τριῶν πρώτων χρόνων καὶ ἡμίσεος $\left(\frac{\alpha}{1\frac{1}{2}} \frac{\iota}{2} \text{ πρ. χρ.}\right)$. Πρβλ. §

150. Καὶ ἐν μὲν τοῖς τριμέτροις τῶν ἰαμβογράφων εὐρίσκεται σπανιώ-
τερον ἢ ἀλογία αὕτη, συνήθως δὲ ἄπαξ μόνον ἐπὶ ἐκάστου στίχου,
ἐν δὲ τοῖς τριμέτροις τῶν δραματικῶν συχνότερον, κατὰ μέσον ὄρον
δὶς ἐπὶ ἐκάστου στίχου, καθαρὰ δὲ τρίμετρα ἔχοντα δηλαδὴ βρα-
χείας πάσας τὰς ἄρσεις, οἷα τὰ τοῦ Αἰσχύλου

Εὐμ. 140 ἔγειρ' ἔγειρε καὶ σὺ τήνδ', ἐγὼ δὲ σέ.

Προμ. 35 ἄπας δὲ τραχὺς ὅστις ἂν νέον κρατῆ.

Προμ. 50 ἐλεύθερος γὰρ οὕτις ἐστὶ πλὴν Διός.

εἶνε σπάνια παρὰ τοῖς δραματικοῖς (1). Κατὰ νεωτέρας δὲ ἐξαριθμή-
σεις (2) παρὰ μὲν τοῖς ἰαμβογράφοις ὁ λόγος τῶν μὴ καθαρῶν, ἤτοι
τῶν ἐχόντων ἀλόγους ἄρσεις, πρὸς τὰ καθαρὰ τρίμετρα, τὰ μηδεμίαν
δηλονότι ἔχοντα ἄλογον ἄρσιν, ἔχει ὡς 9 : 1, παρὰ δὲ τῶ Αἰσχύλῳ

(1) Πρβλ. Mar. Victor. 2526 (Rufin. 2708): «improbatur... apud tragicos versus ex omnibus iambis compositus; nam quo sit amplior et par tragicæ dignitati, interponunt frequentius in locis dumtaxat in paribus pedum dactylicorum moras et spondeum». Terent. Maur. 2228.

(2) Πρβλ. Rumpel, Philolog. XXV 471-8 καὶ XXVIII 601.

ὁ λόγος ἔχει ὡς 14 : 1, παρὰ δὲ Σοφοκλεῖ ὡς 17 : 1, παρὰ δὲ Εὐ-
ριπίδῃ ὡς 22 $\frac{1}{2}$: 1, παρὰ δὲ Ἀριστοφάνει ὡς 68 : 1.

γ') Τρίβραχος καὶ δάκτυλος. Τοῦ ἰαμβου, τοῦ τε ῥητοῦ καὶ τοῦ
ἀλόγου, ἡ θέσις ἐπιδέχεται λύσιν, ὅθεν ὁ μὲν πρῶτος λαμβάνει τὸ
σχῆμα τριβράχους (υ υ υ), ὁ δὲ δεύτερος, τοῦτ' ἔστιν ὁ σπονδεῖος, τὸ
τοῦ δακτύλου σχῆμα μετὰ ῥυθμοῦ δηλονότι ἰαμβικοῦ, α υ υ (χορείας
ἄλογος ἰαμβοειδής). Καὶ παρὰ μὲν τοῖς ἰαμβογράφοις ἡ λύσις αὕτη
συμβαίνει σπανίως μόνον καὶ ἐν τῷ αὐτῷ στίχῳ οὐχὶ πλέον ἢ ἄπαξ,
αὶ δὲ ἐκ τῆς λύσεως τῆς θέσεως βραχεῖαι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀποτε-
λοῦσι τὴν ἀρχὴν πολυσυλλάβων λέξεων. Τῶν δὲ τραγικῶν, οἵτινες ὡς
ἐν ἄλλοις οὕτω καὶ ἐν τῇ λύσει τῆς μακρᾶς εἶνε μετριώτεροι τῶν κω-
μικῶν, ὁ μὲν Αἰσχύλος ἀκολουθεῖ τοῖς νόμοις τῆς παλαιᾶς τέχνης, ὁ
δὲ Σοφοκλῆς μεταχειρίζεται μείζονα ἄδειαν καὶ μάλιστα ἐν τοῖς νεω-
τέροις δράμασιν, ὁ δ' Εὐριπίδης ἐν μὲν τοῖς παλαιότεροις δράμασιν,
οἷον ἐν Ἴπολύτῳ, Μηδείᾳ, Ἡρακλεΐδαις, Ἀλκῆστιδι, Ἀνδρομάχῃ
τηρεῖ τὴν παλαιότεραν ἀυστηρότητα, ἐν δὲ τοῖς νεωτέροις (ἀπὸ τῆς
89 πού Ὀλυμπιάδος καὶ ἐξῆς) μεγίστην ἄδειαν. Κατὰ τὰς παρα-
τηρήσεις (1) τοῦ Καρόλου Φριδ. Μυλλήρου ὁ λόγος τῶν λύσεων ἔχει
καθ' ὅλου ὡς ἐξῆς· ὁ μὲν Αἰσχύλος ἐν 4308 τριμέτροις τοῦ διαλόγου
ἔχει 293 λύσεις, ὁ δὲ Σοφοκλῆς 446 ἐν 7568, ὁ δ' Εὐριπίδης 3729
ἐν 17825 τριμέτροις Παρὰ δὲ τῷ Ἀριστοφάνει πρὸς 9 τρίμετρα
ἀναλογοῦσι τέσσαρα οὐδεμίαν ἔχοντα λύσιν. Εἰ καὶ ἡ λύσις δὲ τῆς
θέσεως ἔχῳρει καθ' ἐκάστην τῶν πέντε πρώτων χωρῶν τοῦ τριμέ-
τρου, ὁμως ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ στίχου ὁ μὲν Αἰσχύλος συνήθως μόνον ἄπαξ
λύει, σπανίως δὲ δὶς, οἷον ἐν Ἐπτ. 593, Ἀγαμ. 1584, Χοηφ. 89,
Ἰκέτ. 341. Ἡ διπλῆ λύσις ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ στίχου εἶνε συχνότερα
παρὰ Σοφοκλεῖ. Ἐν τῷ Φιλοκτῆτῃ μάλιστα, οὐ δράματος ἢ στι-
χουργία τὰ μάλιστα προσέοικεν ὡς πρὸς τὸν κεκινημένον χαρακτῆρα
τῆ τοῦ Εὐριπίδου, εὐρίσκεται στίχος τις, ὁ 932, τρεῖς ἔχων λύσεις.
Ὁ δ' Εὐριπίδης οὐ μόνον πολλάκις ἔχει τρεῖς λύσεις ἐν τῷ αὐτῷ
στίχῳ, ἀλλὰ καὶ ἐπαλλήλους, οἷον ἐν τῷ ἀποσπ. 642, 3

πενία δὲ σοφίαν ἔλαχε διὰ τὸ δυστυχῆς.

Ὁμοίως ἐν Ἐλ. 420, Ἰφ. Αὐ. 466, Ἴων. 1143, Ὀρ. 248. 643.
1057. 1603, Ἀνδρ. 333, Κύκλ. 203. 210.

(1) C. Fr. Müller, de pedibus solutis in dialogorum senariis Aeschyli Sophoclis Euripidis, Berolini 1866.

Ὁ δὲ Ὀβερδίκιος(1) συνδυάζων τὰς λύσεις πρὸς τὰς τομὰς, πρῶτον μὲν εὐρίσκει συνηθεστάτην καὶ κανονικωτάτην τὴν λύσιν τῆς θέσεως τῆς ἀκολουθοῦσης τῷ πενθημιμερεῖ, ὅθεν ὁ τρίτος πούς λαμβάνει σχῆμα τριβράχους ἢ δακτύλου. Ὡσύτως κανονικὴν εὐρίσκει καὶ τὴν λύσιν τῆς θέσεως τῆς ἀκολουθοῦσης τῇ ἐφθημιμερεῖ τομῇ, ὅθεν ὁ τέταρτος πούς λαμβάνει τὸ τοῦ τριβράχους σχῆμα. Ὁ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ περὶ τῆς λύσεως τῆς θέσεως τοῦ πρώτου ποδός. Ταύτης δὲ λυομένης ὁ πούς οὗτος ἐν μὲν τῇ παλαιότερῃ τραγωδίᾳ λαμβάνει κανονικῶς τὸ τοῦ τριβράχους σχῆμα, ἐν δὲ τῇ μεταγενεστέρῃ καὶ τὸ τοῦ δακτύλου, παρὰ δὲ τῷ Αἰσχύλῳ ἐγχωρεῖ τὸ τελευταῖον σχῆμα μόνον ὅταν ἡ μακρὰ ἄρσις ἀποτελεῖται ἐκ μονοσυλλάβου λέξεως, οἷον καὶ (Χοηρ. 216), οὐ (Ἀγαμ. 1312). Τούναντίον δὲ αἱ λύσεις τῶν θέσεων τοῦ δευτέρου καὶ πέμπτου ποδός μετὰ προηγουμένην τομὴν οὕτω σπάνια εἶνε παρ' Αἰσχύλῳ, ὥστε πρέπει νὰ λογισθῶσιν ὡς ἐξαιρέσεις. Ἐν τοῖς ὑστερον ὅμως χρόνοις καὶ μάλιστα παρ' Εὐριπίδῃ κατὰ μὲν τὴν δευτέραν χώραν ἡ λύσις εἶνε συχνοτέρα, κατὰ δὲ τὴν πέμπτην σχεδὸν παντάπασιν ἄχρηστος. Πάντοτε ὅμως ἀνάγκη νὰ προηγηθῆται τέλος λέξεως. Ἐν ἀμφοτέραις ὅμως ταῖς περιστάσεσιν ἐγχωρεῖ μόνος ὁ τριβράχης, οἷον Εὐμέν. 769

ἐγὼ δ' ἄτιμος ἢ τάλαινα βαρῦκοτος.

δ') Ἀνάπαιστος. Ἐν τῇ τραγωδίᾳ ὁ ἀνάπαιστος ἐγχωρεῖ κατὰ πρῶτον λόγον καὶ κυρίως ἐν τῇ πρώτῃ χώρᾳ ἐπὶ τε κυρίων ὀνομάτων καὶ μὴ τοιούτων. Καὶ παρὰ μὲν τῷ Αἰσχύλῳ τὰ παραδείγματα τοῦ κατὰ τὴν πρώτην χώραν ἀναπαιστού εἶνε ὀλίγα, πάντοτε ὅμως ὁ ἀρκτικὸς ἀνάπαιστος σύγκειται ἐκ μιᾶς μόνης λέξεως φύσει ἀναπαιστικὸν ἐχούσης σχῆμα ἢ ἀναπαιστικῶς ἀρχομένης(2) ἢ καὶ φύσει μὲν τρί-

(1) J. Oberdick, Krit. Studien I, σελ. 35 κέ.

(2) Καὶ τὰ μὲν ἐπὶ κυρίων ὀνομάτων εὐρισκόμενα παρ' Αἰσχύλῳ παραδείγματα εἶνε τὰ ἑξῆς: Ἐπτ. 64 (Ἄρειος). 422. 410 (Καπανεὺς). 471 (Μεγαρέας). Πέρσ. 306 (Τεργῶν). 323 (Θάρυβις τε). 327 (Κιλικῶν). Τρέτ. 282 (Κέπριος χαρακτήρ). 316 (Λιβύη). Ἀγαμ. 267. 813 (Πρύμιον). Χοηρ. 20. 562. 899 (Πυλάδη). Ἀποσπ. 198 (Γαβίους). Καὶ ἐπὶ ὀνομάτων πλέον ἢ τρισυλλάβων, Προμ. 807 (Ἀρμισσπόν). Ἐπτ. 414 (Μελάνιππος). 570 (Ὀμολωσίτην). Πέρσ. 273 (Σαλαμῖνος). Ἀγαμ. 26. 1246. 1314 (Ἀγαμέμνωνος). 309 (Ἀραχναῖον). Εὐμ. 456 (Ἀγαμέμνον' ἀνδρῶν). Ἀποσπ. 155, 2 (Βερέκυντα). Τὰ δὲ ἐπὶ μὴ κυρίων τὰ ἑξῆς: Προμ. 89 (ποταμῶν). 366 (κορυφαῖς). 368 (ποταμοί). 721 (κροτάφωρ). 722 (κορυφάς). 994 (χθονίους). Ἐπτ. 495 (ὄφωρ). 1010 (ιερῶν). Πέρσ. 184 (μεγέθει). 343 (ἐκατόν δις). Ἀγαμ.

βραχύν ἀποτελούσης, θέσει δὲ ἀνάπαιστον· οἷον Πέρσ. 323 Θάρυβις τε. 343 ἐκατόν δις ἦσαν. Ἀγαμ. 509 ὑπατός τε χώρας. (Ὅμοια παραδείγματα καὶ μάλιστα πλείονα εὐρίσκονται παρὰ Σοφοκλεῖ καὶ Εὐριπίδῃ· οἷον Τραχ. 762 ἐκατόν προσῆγε. Οἰ. Κ. 481 ὕδατος, μελίσης· 1160 ποδαπὸν; τί καὶ ἄλλα). Ὁ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ Σοφοκλέους, περὶ οὗ ἄξιον ἰδίᾳ νὰ μνημονευθῆ ὅτι ἐν τῷ ἀρχαιοτάτῳ τῶν σφζομένων δραμάτων αὐτοῦ, τῇ Ἀντιγόνη, οὐδὲ ἐν τρίμετρον εὐρίσκεται ἀρχόμενον ἀπὸ ἀναπαιστού, ἐν δὲ μόνον παράδειγμα εὐρίσκεται καὶ τοῦτο ἐν τινι τῶν τελευταίων δραμάτων, τῷ Φιλοκτήτῃ στ. 795, ἐν ᾧ ὁ ἀρχόμενος ἀνάπαιστος σύγκειται ἐκ δύο λέξεων (τὸν ἴσον χρόνον), καὶ ἐν μόνον ὡσαύτως, ἐν ᾧ ὁ ἀνάπαιστος σχηματίζεται βοηθεῖα τῆς αὐξήσεως στ. 544 (ἐκέλευσ' ἐμοί). Ὁ δ' Εὐριπίδης οὐ μόνον συχνοτέρως τοῦ Αἰσχύλου καὶ Σοφοκλέους μεταχειρίζεται τὸν ἀνάπαιστον κατὰ τὴν πρώτην χώραν, ἀλλὰ καὶ οὐδαμῶς ὀκνεῖ νὰ σχηματίσῃ αὐτὸν ἐκ δύο λέξεων, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὅμως μετὰ προθέσεως, οἷον ἐν Ἰφιγ. Αὐ. 1199 ἐν ἴσῳ γὰρ ἦν. Μετὰ τῆς ἐπὶ ἐν Ἀλκ. 375 ἐπὶ τοῖσδε καὶ Ἡρακλ. μ. 940. Ἐλ. 838. 1234. Ἡλ. 1030. Φοιν. 1240. Ὀρ. 898. Βάκχ. 1247. Μετὰ τῆς παρὰ Ἰφιγ. Αὐ. 646. Βάκχ. 502 παρ' ἐμοί. 334 παρὰ σοί. Μετὰ τῆς περὶ Βάκχ. 1336 περὶ τοῦ. Καὶ ἐν Κύκλωπι 445 ἐπὶ κῶμον. 183 περὶ τοῖν σκελοῖν· 229. 230 ὑπὸ τοῦ καὶ ὑπὸ τῶνδε. 590 καὶ 630 ἄγε δὴ καὶ ἄγε νῦν. Καὶ ἀνάπαιστοι δὲ διὰ τῆς αὐξήσεως ἐσχηματισμένοι εὐρίσκονται παρ' Εὐριπίδῃ, ὡς ἐν Ἡρακλ. μ. 458 ἔτεκον μὲν ὑμᾶς καὶ Ἰφιγ. Αὐ. 49 ἐγένοντο Λήδα.

Κατὰ δὲ τὰς λοιπὰς χώρας, πλὴν τῆς τελευταίας, ἐγχωρεῖ ὁ ἀνάπαιστος παρὰ τοῖς τραγικοῖς μόνον ἐπὶ κυρίων ὀνομάτων. Καὶ παρὰ μὲν τῷ Αἰσχύλῳ ἐν μόνον εὐρίσκεται παράδειγμα τοιούτου ἀναπαιστού, τὸ ἐν Ἐπτ. 569 ἀ.κλήν τ' ἄριστον μάντιν Ἀμφιάρεω βίαν. Παρὰ Σοφοκλεῖ δὲ πλείονα, περὶ τὰ πεντεκαίδεκα, κατὰ μὲν τὴν τρίτην χώραν Ἰππομέδων καὶ Παρθενοπαῖος ἐν Οἰ. Κ. 1317. 1320. Ἀμφιάρεως ἐν Οἰ. Κ. 1313. Οἰγαλίαν Τραχ. 354. Κατὰ δὲ τὴν πέμπτην Ἀντιγόνη ἐν Ἀντιγ. 11 Οἰ. Κ. 1. 1415. Τειρεσίας Ἀντιγ. 991. 1045. Εὐρυδίκην 1180. Οἰγαλίαν Τραχ. 478. Ὀλίγῳ δὲ πλείονα παρ' Εὐριπίδῃ. Εὐρίσκονται δὲ καὶ τρίμετρα ἔχοντα δύο ἅμα ἀναπαιστους ἐν 504 (δεκάτῳ). 590 (ὑπατός τε). 1257 (ὀτοτοῖ). Εὐμ. 92. 474. 577 (ικέτης). Ἀποσπ. 142 (ποταμοῦ). 196, 7 (νεφέλην). 246 (φαρέδαιναν). 287 (ἀπάτης).

τε τῆ ἀρχῇ καὶ ἐν τῷ μέσῳ, οἷον Ἐλ. 88 *Τελαμών, Σαλαμὶς δὲ πατρίς ἢ θρέψασά με*. Φιλοκτ. 794 *Ἀγάμεμνον, ὦ Μενέλαε, πῶς ἂν ἀντ' ἐμοῦ*.

Ἐν δὲ τῷ τριμέτρῳ τῆς κωμωδίας, τῆς τε Σικελικῆς καὶ τῆς Ἀττικῆς, ὁ ἀνάπαιστος ἐγχωρεῖ κατὰ πάσας τὰς πέντε πρώτας χώρας ἄνευ περιορισμοῦ, καὶ ἐπὶ κυρίων δηλαδὴ ὀνομάτων καὶ μὴ τοιούτων, οἱ ἀνάπαιστοι μάλιστα ἐνταῦθα εἶνε καθ' ὅλου συχνότεροι τῶν τριβράχων καὶ δακτύλων, παντάπασιν δὲ κανονικὰ εἶνε τὰ μετὰ δύο ἢ καὶ τριῶν ἀναπαιστων τρίμετρα, οἷον

Βατρ. 1203 καὶ κωδάριον καὶ ληκύθιον καὶ θυλάκιον.

Ὅρν. 108 ΕΠ. ποδαπῶ τὸ γένος (δ'); ΕΥ. ὄθεν αἱ τρι-
[ήρεις αἱ καλάι.

Ἴππ. 477 καὶ τὰς ξυνόδους τὰς νυκτερινὰς ἐπὶ τῇ πόλει. Σπάνια δὲ τὰ μετὰ τεσσάρων καὶ σπανιώτατα τὰ μετὰ πέντε, οἷον ἐποίησεν ὁ Ἀριστοφάνης ἐν Σφ. 793, ἐνθα ἔδει νὰ ἐπαναληφθῇ πολ-
λάκις ἢ αὐτὴ λέξις,

Α. κατάβα, κατάβα, κατάβα, κατάβα. Β. καταβήσομαι.

Ἰστέον δὲ ὅτι ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ἀναπαιστου δύναται νὰ συμβαίη
τομή, οἷον

Ὅρν. 1022 ἐπίσκοπος | ἦκω δεῦρο τῷ κυάμῳ λαχών.

Ὅρν. 1226 εἰ τῶν μὲν ἄλλων ἄρχομεν, | ὑμεῖς δ' οἱ θεοί.

Βατρ. 164 καὶ χαῖρε πόλλ', ὦδελφέ. Δ. νῆ Δία | καὶ σύ γε.

Ἀχαρ. 165 οὐ καταβαλεῖτε τὰ σκόροδ'; | Θ. ὦ μοχθηρὲ σύ.

Ἀχαρ. 178 τί δ' ἔστιν; | Α. ἐγὼ μὲν δεῦρό σοι σπονδάς φέρων.

Ἀποφεύγουσι δ' οἱ κωμικοὶ νὰ ποιῶσι πίπτουσαν τὴν ἐφθημιμερῆ το-
μὴν εἰς το μέσον τοῦ ἀναπαιστου, ὅταν μηδεμία ἄλλη τομὴ ὑπάρχη,
ὡς ἐν Σφ. 1369

τῶν ξυμποτῶν κλέψαντα; | Φ. ποίαν αὐλητρίδα;

Ἦττον δὲ δυσχεραίνουσιν οἱ κωμικοὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ τομῇ, ὅταν συν-
εκφέρηται μετ' ἐμφάσεως ἢ πενημιμερῆς, οἷον ἐν

Ὅρν. 442 ὁ μαχαιροποιός, || μῆτε | δάκνειν τούτους ἐμέ.

Βατρ. 652 ἄνθρωπος ἱερός· || δεῦρο | πάλιν βαδιστέον.

Λυσι. 768 μὴ στασιάζωμεν· || ἔστι δ' | ὁ χρῆσμός οὔτοσί.

Ἦ ὅταν ἢ ἐφθημιμερῆς τομὴ πίπτῃ μετὰ λέξεων ἀδιασπᾶστος
μετ' ἀλλήλων συνδεομένων, οἷον εἶνε μάλιστα αἱ προθέσεις καὶ αἱ
πτώσεις αὐτῶν ἢ τὰ ἄρθρα καὶ τὰ ὀνόματα, οἷον

Ἀχαρ. 497 εἰ πτωχὸς ὢν ἔπειτ' ἐν Ἀθηναίοις λέγειν.

Ἐκκλ. 104 νυνὶ δ', ὄρᾳς, πράττει τὰ μέγιστ' ἐν τῇ πόλει (1).

339. Τὴν τῆς κωμωδίας ἄδειαν περὶ τὴν χρῆσιν τῶν ἀναπαιστων
κατὰ πάσας τὰς πέντε πρώτας χώρας τοῦ τριμέτρου ἔχει καὶ τὸ σα-
τυρικὸν δράμα ἐν τῷ διαλόγῳ τῶν κωμικῶν προσώπων, οἷον τῶν
Σατύρων, τοῦ Σειληνοῦ καὶ τοῦ Κύκλωπος, ἐν ᾧ ἐπὶ τῶν τραγικῶν
προσώπων τοῦ σατυρικοῦ δράματος ἰσχύουσιν οἱ κανόνες τῆς τραγω-
δίας. Καθόλου ὁμῶς ὁ ἀνάπαιστος ἐν τῷ σατυρικῷ δράματι εἶνε σπα-
νιώτερος ἢ ἐν τῇ κωμωδίᾳ. Πρβλ. Αἰσχ. Προμ. Πυρκ. ἀπόσπ. 218
Λινᾶ δέ, πίσσα κόμολίνου μακροὶ τόροι. Κύκλ. 154 *εἶδες γὰρ αὐ-
τήν; Σ. οὐ μὰ Δί', ἀλλ' ὀσφραίνομαι*. 231 *οὐκ ἦσαν ὄντα θεὸν με
καὶ θεῶν ἄπο*. 234 *τούς τ' ἄγρας ἐξεφοροῦντο· δήσαντες δὲ σέ*.

340. Τὸ τρίμετρον τῆς κωμωδίας οὐ μόνον κατὰ τὴν ἀπεριόρι-
στον ἄδειαν περὶ τὴν χρῆσιν τοῦ ἀναπαιστου διαφέρει τοῦ τραγικοῦ,
καθ' ὅσον, ὡς προείπομεν, κατὰ πάσας μὲν τὰς χώρας πλὴν τῆς ἔκτης
δέχεται αὐτὸν καὶ ἐπὶ κυρίων ὀνομάτων καὶ μὴ τοιούτων, φεύγει δὲ
μόνον καθ' ὅλου τὴν τομὴν αὐτοῦ (υ | υ - ἢ υ υ | -), ἀλλὰ καὶ κατ'
ἄλλα, οἷον ὅτι στερεῖται μὲν συχνὰ τῆς τομῆς, ἀδιαφορεῖ δὲ παντά-
πασιν πρὸς τὸν νόμον τοῦ Πόρσωνος, πρὸ τῆς πέμπτῃς δηλαδὴ θέ-
σεως ὑπαρχούσης τομῆς μεταχειρίζεται μακρὰν τὴν πέμπτῃν ἄρσιν
καὶ ὅταν εἶνε τελικὴ λέξεως πολυσυλλάβου, ποιεῖται δὲ εὐρείαν χρῆ-
σιν τῆς λύσεως, ὥστε οἱ τρισύλλαβοι πόδες ἐπικρατοῦσι. Πλὴν τῶν
διαφορῶν τούτων διαφέρει τέλος τὸ κωμικὸν τρίμετρον τοῦ τραγικοῦ
καὶ κατὰ τοῦτο ὅτι σπανίως καὶ αὐτὸν τὸν προκελευσματικὸν ἐπι-
δέχεται, ἀντὶ δηλαδὴ ἰάμβου ἀνάπαιστον μετὰ λελυμένης θέσεως
(υ υ υ υ). Πρὸς τὸν ἀναπαιστικὸν ὁμῶς προκελευσματικὸν ἀνάλογος
εἶνε ἢ χρῆσις τοῦ ἀναπαιστου μετὰ λελυμένης θέσιν (υ υ υ υ υ),
ἥτις ἐν τῇ τραγωδίᾳ ὡσαύτως δὲν ἐγχωρεῖ. Ἐν τοῖς πλείστοις λοιπὸν
τῶν τοιούτων τριμέτρων μένει ἄδηλον, πότερον σχῆμα πρέπει νὰ δε-
χθῶμεν, λελυμένον ἀνάπαιστον ἢ ἀνάπαιστον μετὰ προηγουμένου λε-
λυμένου ἰάμβου· οἷον ἐν μὲν τῷ τοῦ Εὐπόλιδος (παρ' Ἀθην. 12,
623 e) τριμέτρῳ

καὶ μουσικῇ πρᾶγμ' ἐστὶ βαθύ τι καὶ καμπύλον
καὶ ἐν τοῖς ἐξῆς τοῦ Ἀριστοφάνους,

(1) Curtius Bernhardi, de incisionibus anapaesti in trimetro comico Grae-
corum. Dissert. Lips. 1871.

Ἄχαρν. 78 τοὺς πλεῖστα δυναμένους καταφαγεῖν τε καὶ πιεῖν.

Ἄχαρν. 437 Εὐριπίδην, πειδίπερ ἔχαρίσω μοι ταδί,
ἔχομεν προφάνως λελυμένον ἀνάπαιστον (1). Ἐν ἄλλοις ὁμως, οἶον
ἐν τῷ ἐξῆς τοῦ Πλάτωνος (ἀπόσπ. ἀδέσπ. 6)

οὗτος τίς εἶ; λέγε ταχύ· τί σιγῆς; οὐκ ἔρεῖς; (2)
δυναμέθα καθ' ἑκάτερον τῶν εἰρημένων σχημάτων νὰ διαιρέσωμεν,
μόνον δὲ τεκμήριον πείθον ἡμᾶς νὰ λάβωμεν μᾶλλον λελυμένον ἀνά-
παιστον μετ' ἰάμβου ἢ τρίβραχυν μετ' ἀναπαιστού εἶνε ἡ τομῆ. Τοῦ-
ναντίον δέ, τουτέστι τρίβραχυν μετ' ἀναπαιστού, ἐν τοῖς ἐξῆς στίχοις

Ἄχαρν. 928 ὡσπερ κέραμον, ἴνα μὴ καταγῆ φορούμενος.

Νεφ. 663 ἀλεκτρούνα (3) κατὰ ταύτῃ καὶ τὸν ἄρρενα.

Ἐκκλ. 315 καὶ θοιμάτιον· ὅτε δὴ δ' ἐκεῖνο ψηλαφῶν.

Ἐν τισὶ δὲ πάλιν, οἷσις τοῖς ἐξῆς,

Λυσιστρ. 1148 ἀδικίωμας, ἀλλ' ὁ προκτὸς ἀφατος ὡς καλός.

Μενάνδρ. ἀδέσπ. 54 τὰ δὲ μετὰ γυναικὸς εἰσιόντ' εἰς οἰκίαν,
οὐδὲ τὸ τεκμήριον τῆς τομῆς ἔχομεν, ὥστε ἐπίσης ἑκάτερον σχῆμα
δύναται ἐπὶ τούτων νὰ ληφθῆ. Ῥυθμικὸς δὲ λόγος λύων τὴν ἀπορίαν
ταύτην οὐδεὶς δύναται νὰ εὐρεθῆ. Διότι ὁ ἀνάπαιστος ἐν τῷ τριμέ-
τρῳ δὲν εἶνε τρίσημος, ὅπως θέλει ἡ θεωρία τῶν κυκλίων ἀναπαιστων
καὶ δακτύλων, περὶ ἧς ὡς ἀνυποστάτου πλάσματος τῶν παλαιῶν
θεωρητικῶν εἶπομεν ἤδη ἀλλαγῶν, ἀλλὰ τετράσημος, ὡς μαρτυρεῖ
καὶ ἡ λύσις τῆς θέσεως εἰς δύο βραχείας, ὅπερ δὲν θὰ ἐγένετο, ἂν ἡ
μακρὰ αὐτῆ ἦτο ἄλογος. Πάντως ὁ ἀνάπαιστος καὶ ἐν τῷ τραγικῷ
καὶ ἐν τῷ κωμικῷ τριμέτρῳ εἶνε ἀνωμαλία τις ῥυθμική, ἧς φαίνεται
ὅτι κατ' ἀρχὰς ἐγένετο χρῆσις ἐν τῷ α' ποδὶ τοῦ τριμέτρου (γνωστὸν
δὲ ὅτι ἐπὶ τοῦ ἀρχικοῦ ποδὸς καὶ ἄλλων μέτρων συμβαίνουσι τοιαῦται
ῥυθμικαὶ ἀνωμαλῖαι), ὕστερον δὲ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις χώραις, πλὴν τῆς
τελευταίας, ἐπὶ κυρίων μὲν ὀνομάτων παρὰ τοῖς τραγικοῖς, ἐπὶ πά-
σης δὲ λέξεως παρὰ τοῖς κωμικοῖς.

(1) Ἐὰν δηλονότι τὰ χωρία ταῦτα δεγθῶμεν ὡς ὀρθῶς παραδεδομένα καὶ μὴ ἐφαρ-
μένα, ὡς τινες τῶν κριτικῶν ὑπολαμβάνουσιν αὐτὰ καὶ διορθοῦσιν ἐκ μὲν τοῦ πρώτου
ἐκβάλλοντες τὸ τι, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ γράζοντες δυνατοῖς ἀντὶ δυναμένους ἢ φαγεῖν
ἀντὶ καταφαγεῖν, ἐκ δὲ τοῦ τρίτου ἐκβάλλοντες τὸ μοι.

(2) Ἐὐν καὶ τὸ χωρίον τοῦτο ἔχῃ ὀρθῶς καὶ δὲν θέλωμεν νὰ γράψωμεν ταχύ·
σιγῆς, ὡς τινες προβάλλοντο.

(3) Ὁ Πύρρων προβάλλεται ἀλεχρυῶ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΣ'.

Περὶ τοῦ χωλοῦ ἢ σκάζοντος καὶ τοῦ
καταληκτικοῦ τριμέτρου.

α'. Τριμέτρον χωλὸν ἢ σκάζον.

341. Ἐκ τοῦ ὀρθοῦ ἰαμβικοῦ τριμέτρου οἱ μεταγενέστεροι ἰαμβο-
γράφοι ἐπλασαν δευτερευόν τι εἶδος, τὸ χωλὸν ἢ σκάζον τριμέτρον,
ὅπερ συντομώτερον καὶ *χωλίαμβος* καλεῖται ὑπὸ τῶν παλαιῶν. Εὐρε-
τῆς αὐτοῦ λέγεται συνήθως ὁ ἰαμβοποιὸς Ἴππωνάξ(1), ἐξ οὗ καὶ μέ-
τρον Ἴππωνάκτιον ἐκλήθη. τινὲς δὲ ἀναφέρουσι τὴν εὐρεσιν αὐτοῦ εἰς
Ἀνάτιον ἢ Ἀνανίαν(2), ὅθεν καὶ μέτρον Ἀνάτιον ἐκλήθη. Κατὰ δὲ
τὸν γραμματικὸν τοῦ Ἀρληϊκνοῦ κώδικος (cod. Harlejanus) παρὰ
Tyrwhitt dissert. de Babrio σελ. CLXX τὸ Ἀνάτιον μέτρον διε-
κρίνετο τοῦ Ἴππωνακτίου κατὰ τοῦτο, ὅτι ἐν ᾧ τοῦ Ἴππωνακτίου ὁ
παραλήγων πούς ἦτοι ὁ ε' εἶχε σχῆμα τὸ τοῦ ἰάμβου, τὸ Ἀνάτιον
εἶχε τὸ τοῦ σπονδαίου, ὥστε τὸ μετὰ τὴν ἐφθημιμερῆ τομὴν μέρος τοῦ
στίχου ἦτοι ἡ τελευταία διποδία μετὰ τῆς θέσεως τοῦ δ' ποδὸς συνε-
κροτεῖτο ἐκ πέντε μακρῶν συλλαβῶν. Λέγει δὲ ὁ γραμματικὸς οὗτος
αὐτολεξεῖ τάδε· « τοῦ δὲ Ἴππωνακτίου (γνώρισμα) τὸ δέχεσθαι ἐν τῇ
ς' χώρᾳ σπονδαῖον ἢ τροχαῖον· διὸ καὶ χωλαίνειν δοκεῖ κατὰ τὴν βά-
σιν ὑπερκατάληκτον ταύτην ἔχον. Τοῦ δὲ Ἀνανίου τὸ ἀπὸ τοῦ τε-
τάρτου (ὁ κώδιξ δευτέρου) ποδὸς μέχρι τέλους πέντε συλλαβὰς ἔχειν
καὶ ταύτας μακράς· διὸ καὶ ἰσχυρορωγικὸν ὁ στίχος οὗτος λέγεται ». Ὅμοια λέγει καὶ ὁ Τζέτζης (Cram. Anecd. III, σελ. 310, 4) ὡδε

(1) Περὶ Mar. Victor. σελ. 81 K. Caesius Bassus σελ. 527 K. Diomed.
σελ. 507.

(2) Περὶ Ἰππωνάξ. σελ. 18 W. « ἔστιν ἐπίσημον ἐν τοῖς ἀκαταλήκτοις καὶ τὸ χω-
λὸν καλούμενον, ὅπερ τινὲς μὲν Ἴππωνάκτος, τινὲς δὲ Ἀνανίου φασὶν εὐρημα ». Τριχ.
σελ. 9 « ὁ τινὲς μὲν Ἀνανίου φασὶν εὐρημα, τινὲς δὲ Ἴππωνάκτος ». Sacerd. σελ. 519
K. « de hipponactio clodo acatalectico iambico ananio ».

λέγων « ἰσχιορρῶγα δὲ τινες φασὶ τὸν Ἀνανίου ». Τὸ σχῆμα τοῦτο εὐρίσκεται μὲν καὶ παρ' Ἰππώνακτι, ἀλλὰ πολλῶ σπανιώτερον ἢ παρ' Ἀνανίῳ· διότι ἐν τοῖς 120 που σφζομένοις χωλιάμβοις τοῦ Ἰππώνακτος εὐρίσκεται μόνον τρισκαιδεκάκις, ἐν ᾧ ἐν τοῖς ἕξ τοῦ Ἀνανίου τρίς(1).

342. Ἡ δὲ σημασία ἤτοι ῥυθμικὴ διαίρεσις τοῦ μέτρου τούτου ἀμφισβητεῖται σφόδρα. Ὁ μὲν Γοδ. Ἐρμαννός (Elem. doctr. metr. σελ. 142) λαμβάνει τὴν τελευταίαν διποδίαν ὡς ἀντίσπαστον $\cup \cup \cup$, ὥστε τῷ τελικῷ ποδὶ προσποιεῖ ἀρχικὸν σχῆμα τὸ τοῦ τροχαίου. Ὁ δὲ Bergk (Meletem. lyr. spec. II [ind. schol. Hal. bib. 1859] σελ. XIII.) καὶ ὁ Christ (Metrik σελ. 383) λαμβάνοντες τὴν τρίτην ἀπὸ τοῦ τέλους συλλαβὴν ὡς χρόνον παρεκτεταμένον τρίσημον σημαίνονται ὡδε. . . . $\cup \cup \cup$. Κατὰ τὴν ἐκδοχὴν ταύτην τὸ ἰππωνάκτιον μέτρον ἀποδείκνυται τρίμετρον ὑπερκατάληκτον, ἐν ᾧ ἡ μετρικὴ παράδοσις πᾶσα (πλὴν τοῦ γραμματικοῦ τοῦ Ἀρλητιανοῦ κώδικος, οὗ ἐμνήσθημεν ἀνωτέρω) λαμβάνει αὐτὸ ὡς ἀκατάληκτον. Ὁ δὲ Οὐεστφάλιος δέχεται ἀνάκλασιν ἤτοι ῥυθμικὴν μεταβολὴν ἐν τῇ κατακλειδί τοῦ μέτρου τούτου, ἀντὶ δηλαδὴ τοῦ τελευταίου κρητικοῦ $\cup \cup \cup$ τοῦ ὀρθοῦ τρίμετρου δέχεται ὡς κατακλειδὰ τοῦ χωλοῦ ἐξάσημον ἰαμβικὸν πόδα ἤτοι ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος ἐν σχήματι μολοσσού $\cup \cup \cup$. Ὁ δὲ Max Ficus (über den Bau des griech. Choliambus κτέ. ἐν τῇ speciell. Metr³. τοῦ Rossbach σελ. 808 κέ.) φρονεῖ τὸναντίον ὅτι ἡ προσωνομία χωλὸν ἢ claudum οὐδαμῶς ἀναγκάζει ἡμᾶς νὰ δεχθῶμεν ῥυθμικὴν μεταβολὴν, τουτέστι τροχαῖον ἀντὶ τοῦ τελικοῦ ἰάμβου, ὥστε οὕτω νὰ συμπίπτωσι δύο θέσεις ἢ ῥυθμικοὶ τόνοι, ἀλλὰ μᾶλλον τὴν προσωνομίαν ταύτην ἀποδοτέον ἀπλῶς εἰς τὸ ποδικὸν σχῆμα τοῦ σπονδαίου ἀντὶ τοῦ ἰάμβου, διότι ἐκ τοῦ παρὰ τάξιν ἤτοι κατὰ μὴ κανονικὴν χώραν ταττομένου τούτου σπονδαίου τὸ

(1) Ὑπὲρ τῆς ἀρχαιοτέρας ἢ καθ' Ἰππώνακτα χρήσεως τοῦ χωλιάμβου φαίνονται μαρτυροῦντα δύο τρίμετρα τοῦ Σιμωνίδου, τὸ μὲν παρ' Ἀθηναίῳ VII, 299 C « Σιμωνίδης δ' ἐν ἰάμβοις: "Ὡσπερ ἔγγελος κατὰ γλοιοῦ», τὸ δὲ ἐν τῷ M. Ἐτυμολογ. 270, 45 σφζόμενον: « Σιμωνίδης ἐν ἰάμβοις: καὶ σαῦλα βαίνων, ἵππος ὡς κορωνίτης ». Ἀλλ' ὅμως ἐπὶ τοῦ πρώτου δύναται ἡ διφθογγος οἱ νὰ ληφθῇ ὡς βραχυνομένη, τὸ δὲ δεύτερον τρίμετρον ὡς ἐφθαρμένον, ὅπως καὶ λαμβάνουσι αὐτὸ οἱ πολλοὶ τῶν νεωτέρων κρητικῶν καὶ ζητοῦσι νὰ διορθώσωσιν (οἷον ὁ Bergk μετὰ τοῦ Dindorf γράφουσι κορωνίτης), καὶ οὕτω νὰ μὴ ὑπάρχη ἀνάγκη νὰ δεχθῶμεν ἀρχαιοτέραν τοῦ Ἰππώνακτος τὴν χρῆσιν τῶν χωλιάμβων.

τρίμετρον ἀποδείκνυται τραχύτερον καὶ ὡσπερὶ τι τὸ ἐπισεσυρμένον καὶ χωλὸν ἔχον. Ὑπὲρ τῆς γνώμης αὐτοῦ ταύτης νομίζει ὁ Φίκος ὅτι συνηγορεῖ καὶ τὸ ὅτι οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ μνημονεύοντες τὰ δύο ταῦτα σχήματα τοῦ τελικοῦ ποδὸς κανονικῶς προτάττουσι τὸν σπονδαῖον τοῦ τροχαίου· εἶτα δὲ καὶ ἡ χρῆσις, διότι κατὰ τὴν \cup χώραν ὁ σπονδαῖος εὐρίσκεται συχνότερος τοῦ τροχαίου, παρὰ μὲν τοῖς παλαιοτέροις τοῦ Βαβρίου ἰαμβογράφοις ἐν διπλασίῳ λόγῳ, παρὰ δὲ τῷ Βαβρίῳ τὸ τοῦ σπονδαίου σχῆμα εἶνε τὸ κανονικόν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ῥητὴν ἐκ τῆς παραδόσεως μαρτυρίαν φέρει ὁ Φίκος ὅτι τὸ χωλὸν τρίμετρον διαφέρει τοῦ ὀρθοῦ οὐχὶ κατὰ τὴν σημασίαν, ὡς τὴν αὐτὴν ἀμφοτέροις ὑποκειμένην, ἀλλὰ κατὰ τὴν προτελευταίαν μακράν, ἐνᾧ τὸ ὀρθὸν ἔχει πάντοτε βραχεῖαν. Τὴν ἄμεσον ταύτην μαρτυρίαν παρέχεται ὁ Mar. Plotius Sacerdos ἐν σελ. 519 K. λέγων τάδε: « Hipponactium trimetrum clodum percutitur sicut iambicum trimetrum Archilochium comicum vel tragicum, sed paenultima longam habet contra illorum rationem, quae brevem habent ». Κατὰ ταῦτα ὁ Φίκος σημαίνεται τὸν χωλιάμβον ὡδε:

$\cup - \cup \cup \cup \cup | - \cup \cup | \cup \cup - - \cup$
 τί τῷ τάλαντι | Βουπάλῳ συνοίκησας;
 ἀκούσαθ' Ἰππώνακτος· | οὐ γὰρ ἄλλ' ἴκω.

Τὴν γνώμην ταύτην τοῦ Φίκου ἀσπάζεται καὶ ὁ Ροσβάχιος ἐν τῇ γ' ἐκδόσει τῆς μετρικῆς.

343. Τοῦ χωλιάμβου ἐγένετο κατ' ἀρχὰς χρῆσις ὑπὸ τῶν ἰαμβοποιῶν σύμφωνα πρὸς τὸ ἦθος τοῦ μέτρου τούτου ἐν τῇ σκωπτικῇ ποιήσει τοῦ γελοίου χάριν, ὅπως σκώπτωσι τὰς τοῦ ἀνθρωπέου βίου ἀμαρτίας καὶ ἀδυναμίας. Ἡ δὲ σύνθεσις ἐγένετο κατὰ στίχον. Ἡ κωμῳδία ὅμως οὐδεμίαν τοῦ μέτρου τούτου ἐποιήσατο χρῆσιν. Μονήρεις δὲ εἶνε οἱ δύο σκάζοντες τοῦ Εὐπόλιδος (παρὰ Πρισκιανῷ 1328 = 427 H.) οἱ ἐξῆς:

ἀνόσια πάσχω ταῦτα καὶ μὰ τὰς Νύμφας
 πολλοῦ μὲν οὔν δίκαια ναι μὰ τὰς κράμβας.

Ὑστερον δὲ κατὰ τοὺς Ἀλεξανδρετικὸς καὶ τοὺς μεταγενεστέρους χρόνους ἐγένετο προσφιλὲς τὸ μέτρον τοῦτο τῇ διδακτικῇ ποιήσει καὶ τῷ ἀπολόγῳ. Καὶ μέχρι μὲν χθὲς καὶ πρῶην μόνου τοῦ μεταγενεστέρου μυθογράφου Βαβρίου ἐσφζοντο πλεῖστα ἀκέραια ποιήματα χωλιάμβοις (ἢ μιολάμβοις, ὡς ὁ Βάβριος ἐκάλεσεν αὐτούς) γεγραμμένα,

τῶν δ' ἄλλων τῶν κατὰ τὰς πρὸ τοῦ Βαβρίου ἑπτὰ ὅλας ἑκατονταετηρίδας ἀκμασάντων μόνον ἀποσπάσματα καὶ ταῦτα μὴ ὑπερβαίνοντα ἅπαντα ὁμοῦ τὸ κεφάλαιον τῶν τριακοσίων χωλιάμβων, ὧν ἡ μερὶς τοῦ λέοντος (περὶ τοὺς 120) ἀνήκει τῷ Ἰππώνακτι. Ἀγαθὴ τύχη ὁμως νεωστὶ εὐρέθησαν ὀκτώ ποιήματα τοῦ Ἡρώδου ἢ μᾶλλον Ἡρώδου(1), ὧν τὰ μὲν ἑπτὰ ἀκέραια, τὸ δὲ ὄγδοον ἐλλιπές, περιλαμβάνοντα τὸ ὅλον ἀκέραιους χωλιάμβους (ἢ μιμιάμβους, ὡς ἐκάλει ὁ Ἡρώδης τοὺς χωλιάμβους αὐτοῦ) 728. Ἐὰν δὲ τούτοις προσθεῶσι καὶ 13 που ἄλλοι ἐξ ἀποσπασμάτων ἄλλων ποιημάτων, ἔχομεν τὸ ὅλον 741 που ἀκέραιους μιμιάμβους τοῦ Ἡρώδου, ἐν ᾧ μέχρι πρὸ ὀλίγων ἐτῶν δὲν ἐσφύζοντο οὐδὲ δύο δεκάδες ἀκέραιων μιμιάμβων. Πλὴν δὲ τῶν χωλιάμβων τοῦ Ἰππώνακτος, Ἡρώδου καὶ Βαβρίου, τῶν λοιπῶν σφζομένων ὀλίγοι πίπτουσιν ἐπὶ ἓνα ἕκαστον τῶν ἄλλων ποιητῶν, δηλονότι τὸν Ἀνάγιον, Εὐπολιν, Δίφιλον, Κερκίδαν, Αἰσχρίωνα, Φοίνικα, Παρμενίωνα, Ἑρμείαν, Θεόκριτον, Καλλιμάχον, Ἀσκληπιάδην, Ἀπολλώνιον τὸν Ῥόδιον, Χαρίνον, Ἀπολλωνίδην τὸν Νικαέα, Διογένην τὸν Λαέρτιον καὶ τινὰς ἀνωνύμους.

344. Περὶ δὲ τοῦ μετρικοῦ σχήματος τοῦ χωλιάμβου καθ' ὅλου μὲν παρατηροῦμεν ὅτι, πλὴν τῆς παρατελεύτου συλλαβῆς αἰεὶ μακρᾶς οὔσης καὶ οὐδέποτε λυομένης, κατὰ τὰ λοιπὰ ἦτοι τὴν τομὴν, τὴν λύσιν τῶν θέσεων καὶ τὴν χρῆσιν τῶν ἀλόγων ἄρσεων φυλάττονται οἱ αὐτοὶ σχεδὸν καὶ ἐν τῷ ὀρθῷ τριμέτρῳ τῶν ἱαμβοποιῶν κανόνες. Ἀκριβέστερον δὲ τὸ σχῆμα τοῦ χωλιάμβου ἔχει ὡς ἐξῆς:

α') *Τομή*. Αἱ τομαὶ τοῦ χωλιάμβου εἶνε αἱ αὐταὶ καὶ αἱ τοῦ ὀρθοῦ τριμέτρου τῶν καλῶν χρόνων, ἢ πενθημιμερῆς καὶ ἢ ἐφθημιμερῆς. Οὐδεὶς στίχος στερεῖται τῆς ἐτέρας τῶν δύο τούτων τομῶν. Ἐνίοτε εὐρίσκονται ἀμφοτέραι ἐν τῷ αὐτῷ στίχῳ, ἀλλὰ τοῦτο δὲν εἶνε ἀναγκαῖον οὐδὲ κανονικόν. Ἐκ τῶν δύο δὲ τομῶν κυριωτέρα καὶ πολλῶ συχνότερα εἶνε ἡ πενθημιμερῆς. Παρὰ Βαβρίῳ μεταξὺ 100 στίχων κατὰ μέσον ὄρον μόνον 12 ἢ 13 δὲν ἔχουσι τὴν πενθημιμερῆ ἀλλὰ τὴν ἐφθημιμερῆ τομὴν. Χωλιάμβοι δὲ στερούμενοι ἀμφοτέρων τῶν τομῶν τούτων εἶνε σπανιώτατοι καὶ πιθανῶς ἐφθαρμένοι.

β') *Σπονδεῖος*. Ἐν μὲν τῇ α' καὶ μάλιστα τῇ γ' χώρᾳ εὐρίσκον-

(1) Τοῦ Ἡρώδου, ποιητοῦ συγχρόνου που πιθανῶς τοῦ Καλλιμάχου, τοὺς μιμιάμβους ἀπεγράφατο ἐκ τοῦ ἐν τῷ Βρετανικῷ μουσεῖῳ CXXXV παπύρου καὶ πρῶτος ἐξέδωκεν ὁ F. G. Kenyon τῷ θέρει τοῦ 1892.

ται συχνότατα οἱ σπονδεῖοι ἦτοι ἄλογοι ἱαμβοὶ παρ' ἅπασιν τοῖς ἱαμβογράφοις καὶ παρὰ τῷ Βαβρίῳ. Τούναντίον λίαν σπάνιοι εἶνε οἱ χωλιάμβοι οἱ ἔχοντες κατὰ τὰς χώρας ταύτας ὥστε κατὰ πάσας τὰς τέσσαρας πρώτας χώρας καθαρῶς ἱάμβους. Κατὰ τὴν πέμπτην ὁμως χώραν ἀποφεύγουσιν οἱ ἱαμβογράφοι τὸν σπονδεῖον. Ἀκριβέστερον δὲ ὁ λόγος τῆς χρήσεως τοῦ σπονδείου κατὰ τὴν ε' χώραν ἔχει ὡς ἐξῆς: παρὰ μὲν τῷ Ἰππώνακτι ἐν χωλιάμβοις περὶ τοὺς 120 εὐρίσκεται ὁ σπονδεῖος κατὰ τὴν ε' χώραν 13^{κις}, ὥστε ἅπαξ ἀνὰ 9 στίχους. Παρὰ δὲ τῷ Ἡρώδῳ ἐν τοῖς 720 σφζομένοις ἀκέραιοις χωλιάμβοις αὐτοῦ εὐρίσκεται ὁ σπονδεῖος 29^{κις}, ὥστε κατὰ μέσον ὄρον ἅπαξ ἀνὰ 25 σχεδὸν στίχους (1). Παρὰ δὲ τῷ Βαβρίῳ ἐν 1650 που ἀκέραιοις χωλιάμβοις (μιμιάμβοις), ὅσους ἡμεῖς ἠριθμήσαμεν κατὰ τὴν ἐκδοσιν τοῦ Schneidewin (παρὰ Teubner 1853), εὐρίσκονται εἴκοσι μάλιστα, ὥστε κατὰ μέσον ὄρον εἰς χωλιάμβους ἔχων σπονδεῖον ἐν τῇ ε' χώρᾳ ἀναλογεῖ πρὸς 82½ ἔχοντας ἱάμβους. Ἐὰν δὲ ἐξαίρεθῶσι καὶ τινες τῶν ἐχόντων σπονδεῖον ὡς νόθοι, οἱ ἱαμβοὶ ἀποδείκνυνται ἐτι μᾶλλον πλεονεκτοῦντες. Χωλιάμβους ἔχοντας σπονδεῖον ἐν τῇ ε' χώρᾳ εὐρομεν τοὺς ἐξῆς: ἐν τῷ α' προοιμίῳ στ. 3, 4 καὶ 15 καὶ ἐν μύθ. 13, 13. 19, 6. 22, 9. 39, 4. 45, 3. 52, 8. (2) 61, 10. 72, 23. 72, 24. 81, 5. 82, 11. 95, 29. 95, 63. 100, 4. 111, 6. 126, 3. 143, 1. Περὶ τῶν ἄλλων δὲ ἱαμβογράφων οὐδὲν λέγομεν, διότι εἶνε ἐπισηφάδες νὰ κρίνη τις ἐξ ὀλίγων στίχων ποίαν χρῆσιν ἐποίησαντο τοῦ σπονδείου κατὰ τὴν ε' χώραν. Παράδειγμα δὲ φέρομεν τὸν Ἡρώδαν, οὗ οἱ παρὰ τῷ Bergk (poët. lyr. Graec. τόμ. 2 σελ. 509 κέ. ἐκδ. δ' 17 ἀκέραιοι μιμιάμβοι οὐδένα ἔχουσι σπονδεῖον ἐν τῇ ε' χώρᾳ. Εἴ τις ἐντεῦθεν ἰσχυρίζετο ὅτι ὁ Ἡρώδης οὐδεμίαν ἐποίητο χρῆσιν τοῦ

(1) Οἷον ἐν μὲν τῷ Α' ποιήματι ἐκ στ. 90 συγκειμένῳ εὐρίσκεται ἅπαξ (στ. 21), ἐν δὲ τῷ Β' (στ. 102) ἐξάκις (στ. 9, 19, 26, 40, 41, 79), ἐν δὲ τῷ Γ' (στ. 97) τετράκις (στ. 58, 65, 69, 76) ἐν δὲ τῷ Δ' (95) δις (στ. 6, 9), ἐν δὲ τῷ Ε' (85) ἐξάκις (στ. 25, 44, 65, 68, 73, 85), ἐν δὲ τῷ Σ' (101) πεντάκις (στ. 16, 24, 29, 37, 88), ἐν δὲ τῷ Ζ' (129) τετράκις (στ. 32, 39, 48, 54), ἐν δὲ τοῖς 21 πρώτοις στίχοις τοῦ Η' ἅπαξ (στ. 19), οἱ δὲ λοιποὶ εἶνε οὕτω κεκολοβωμένοι, ὥστε δὲν δύνανται νὰ ληφθῶσιν ὑπ' ὄψιν, ὡσαύτως καὶ τινὰ ἄλλα ἀποσπάσματα.

(2) Ὁ στίχος οὗτος εὐκόλως δύναται νὰ διορθωθῆ. ὥστε νὰ ἐκλίπωσι πάντα τὰ ἀσυνήθη παρὰ Βαβρίῳ, ὅ τε σπονδεῖος ἐν τῇ ε' χώρᾳ καὶ ἡ τελικὴ βραχεῖα καὶ ἡ ἀτόνιστος παρατελεύτου, ἂν μεταθῶμεν τὸ αὐτὸς πρὸ τοῦ ὡσπερεὶ, τουτέστιν ἂν ἀντὶ « ἄλλων πονούντων, ὡσπερεὶ κάμνων αὐτὸς » γράψωμεν « ἄλλων πονούντων, αὐτὸς ὡσπερεὶ κάμνων ».

σπονδείου, θὰ ἠλέγγετο οὐχὶ ἀληθεύων ἐκ τῶν ὕστερον εὐρεθέντων ποιημάτων αὐτοῦ, ἐν οἷς, ὡς εἶπομεν, ὁ σπονδεῖος ἐν τῇ ε' χώρᾳ ἔχει κατὰ μέσον ὄρον ὡς πού 1 : 25.

γ') Ἀνάπαιστος. Παρὰ μὲν τῷ Ἰππώνακτι ὁ ἀνάπαιστος εὐρίσκειται δις κατὰ τὴν α' μὲν χώραν ἐν τῷ ἐξῆς χωλιάμβῳ (παρὰ Studemund Anecd. var. I σελ. 45) «ἐκέλευε βάλλειν καὶ λεύειν Ἰππώνακτα», κατὰ δὲ τὴν ε' ἐν τῷ παρὰ Bergk 31 (16) ἀποσπάσματι. Παρὰ δὲ τῷ Ἡρώδῃ 18^{κς}, ἐννεάκις μὲν κατὰ τὴν α' χώραν (Δ' 6, 9. Ε' 1, 13, 25, 31. Σ' 72, 97. Ζ' 57), δις δὲ κατὰ τὴν β' χώραν (Δ' 71 καὶ Σ' 71), ἀπαξ δὲ κατὰ τὴν γ' (Ζ' 109), δις δὲ κατὰ τὴν δ' (Β' 31. Σ' 55), τετράκις δὲ κατὰ τὴν ε' (Β' 8, 82 καὶ Δ' 72, 86). Ὡστε ὁ λόγος τῆς χρήσεως τοῦ ἀναπαιστού παρ' Ἡρώδῃ ἔχει ὡς 18 : 720 = 1 : 40 ἢ μᾶλλον, ἂν ἐξαίρεθῶσι δύο ὡς ἐπὶ κυρίων ὀνομάτων κείμενοι, ὡς 16 : 720 = 1 : 45. Παρὰ δὲ τῷ Βαβρίῳ ὁ ἀνάπαιστος εὐρίσκειται κατὰ τὸν Φίκον (ἀριθμοῦντα 1425 χωλιάμβους τοῦ Βαβρίου) κατὰ μὲν τὴν α' χώραν σχεδὸν 140^{κς}, ὡστε κατὰ μέσον ὄρον ἀπαξ ἀνὰ 10 στίχους. Εἶνε δὲ ἡ χρῆσις ἀνώμαλος, διότι ἐν ἄλλοις μὲν μύθοις εἶνε συχνοτέρως, ἐν ἄλλοις δὲ ἀραιότερος καὶ ἐν ἄλλοις οὐδεμία γίνεται χρῆσις αὐτοῦ. Ἐκ δὲ τῶν λοιπῶν χωρῶν τοῦ χωλιάμβου ὁ ἀνάπαιστος εὐρίσκειται μόνον κατὰ τὴν β' καὶ δ' (καὶ ἐπὶ μὴ κυρίων ὀνομάτων), ἀλλ' ὅμως καὶ κατ' ἀμφοτέρας ὀλιγάκις, οἷον κατὰ μὲν τὴν δευτέραν ἐν 10, 12 (τούτῳ κεχόλωμαι)· 57, 6 (τῷ τῶν Ἀράβων)· 69, 2 (κύων ἐδίωκεν)· 75, 6 (οὐκ ἐξαπατῶ)· 75, 15 (ἐπὶ τῷ θεραπεύειν)· 76, 12 (σάλπιγξ τ' ἐκέλευε)· 88, 8 (καὶ τις κορυδαλοῦ)· 78, 17 (εἶπεν κορυδαλός). Κατὰ δὲ τὴν δ' χώραν ἐν 18, 3 (ὄδοιποροῦντος τὴν σισύραν)· 18, 13 (αὐτὸς δὲ ρίψας τὴν σισύραν).

δ') Τρίβραχος. Ἡ δὲ λύσις τῶν θέσεων, ἐξ ἧς γεννᾶται ὁ τρίβραχος, ἔχει ὡς ἐξῆς. Ἐξαιρουμένων τῶν μιμιάμβων τοῦ Ἡρώδου καὶ τῶν μυθιάμβων τοῦ Βαβρίου ἐν τοῖς τῶν ἄλλων ποιητῶν χωλιάμβοις εὐρίσκειται ὁ τρίβραχος μόνον ἐν ταῖς τέσσαρσι πρώταις χώραις καὶ ἐνταῦθα σπανίως. Διότι ἐν τριακοσίοις που χωλιάμβοις τοῖς πᾶσιν οὐδ' εἰκοσάκις εὐρίσκειται. Παρατηρήθη δὲ προσέτι ὅτι ὀκτώ τῶν τρίβραχων τούτων (πρὸς πέντε δακτύλοις) εὐρίσκονται ἐν μόνῳ τῷ ἐξ 23 στίχων συγκειμένῳ δευτέρῳ ποιήματι τοῦ Φοίνικος, ὅστις καὶ μόνος μεταχειρίζεται τὸν τρίβραχον κατὰ τὴν γ' καὶ δ' χώραν.

Ὁ Meineke τὰς πολλὰς λύσεις ἀναφέρει εἰς τοῦτο ὅτι ὁ ποιητὴς ἐπίτηδες ἤθελε καὶ διὰ τῆς μετρικῆς μορφῆς νὰ σκώψῃ τὴν μαλθακότητα τοῦ Νίννου, περὶ οὗ ὁ λόγος ἐν τῷ ποιήματι τούτῳ, ἐν ᾧ ἐν τοῖς λοιποῖς ἀποσπάσμασι τοῦ αὐτοῦ ποιητοῦ, ἄτινα πλείονας περιέχουσι στίχους παρὰ τὸ β' ποίημα, εἰς μόνον εὐρίσκειται τρίβραχος, οὐδεὶς δὲ δάκτυλος. Ἐξαιρουμένου λοιπὸν τοῦ β' ποιήματος τοῦ Φοίνικος, πρὸς ἑκατὸν στίχους ἀναλογοῦσι κατὰ μέσον ὄρον τρεῖς που τρίβραχοι. Καὶ κατὰ μὲν τὴν α' χώραν εὐρίσκειται παρ' Ἰππών. 15, 2 Bergk (ἴθι διὰ Λυδῶν)· 22 A (μακάριος ὅστις)· 31 ἀπό σ' ὀλέσειεν)· 35, 4 (κατέφαγε). Κατὰ δὲ τὴν β' χώραν παρ' Ἰππών. 13, 2 (ὦ Κλαζομένιοι)· 58, 1 (κἄλειφα ῥόδιον).-Παρὰ δὲ τῷ Ἡρώδῃ ὁ τρίβραχος εὐρίσκειται 25^{κς} μεταξύ 720 ἀκεραίων χωλιάμβων, ὡστε εἰς κατὰ μέσον ὄρον ἀντιστοιχεῖ πρὸς στίχους σχεδὸν 29. Καὶ κατὰ μὲν τὴν α' χώραν εὐρίσκειται τετράκις (Β' 68, Δ' 5. Ε' 64. Σ' 52), κατὰ δὲ τὴν β' 15^{κς} (Α' 29, 32, 56. Β' 27. Δ' 23. Ε' 5, 46, 68, 85. Σ' 83. Ζ' 51, 60, 108. Η' 11, 14), κατὰ δὲ τὴν γ' τρεῖς (Α' 31. Σ' 76. Ζ' 57), ὡσαύτως δὲ τρεῖς κατὰ τὴν δ' (Α' 30. Β' 9. Σ' 22).-Παρὰ δὲ τῷ Βαβρίῳ κατὰ τὸν Φίκον ὁ τρίβραχος, οὐ γίνεται χρῆσις ἐν ταῖς τέσσαρσι πρώταις χώραις, εὐρίσκειται 114^{κς} που ἐν ὄλῳ. Τούτων τὰ μὲν $\frac{2}{3}$ τουτέστιν 71 τρίβραχοι πίπτουσιν εἰς τὸν δεύτερον πόδα, 25 δὲ εἰς τὸν τρίτον, 12 δὲ εἰς τὸν τέταρτον καὶ μόνον 6 εἰς τὸν πρῶτον, διότι ἐνταῦθα εὐρίσκειται συχνὰ ἕτερος τρισύλλαβος πούς, ὁ ἀνάπαιστος. Ὁ λόγος λοιπὸν τῶν 114 τρίβραχων πρὸς τοὺς 1650 στίχους ἔχει ὡς 1 : 14 $\frac{1}{2}$.

ε') Δάκτυλος. Ἐν μὲν τοῖς χωλιάμβοις τῶν ἄλλων ποιητῶν πλὴν τοῦ Ἡρώδου καὶ Βαβρίου ὁ δάκτυλος εὐρίσκειται 7^{κς} μὲν που κατὰ τὴν α' χώραν, ἐννεάκις δὲ που κατὰ τὴν γ', ὡστε καθ' ὄλου ὁ λόγος τῶν δακτύλων πρὸς τοὺς χωλιάμβους τῶν ποιητῶν τούτων ἔχει που ὡς 1 : 18 $\frac{3}{4}$.-Παρὰ δὲ τῷ Ἡρώδῃ ὁ δάκτυλος εὐρίσκειται 30^{κς}, καὶ κατὰ μὲν τὴν α' χώραν 16^{κς} (Α' 33. Β' 26, 40, 42, 56, 88. Γ' 44. Δ' 20, 81, 91, 93, 94. Ε' 60. Σ' 57. Ζ' 58, 61). Κατὰ δὲ τὴν γ' 14^{κς} (Α' 9, 28, 30. Γ' 19. Ε' 52. Σ' 24, 67, 74, 92. Ζ' 5, 56, 60, 61, 128). Ὁ λόγος λοιπὸν τῶν 30 δακτύλων πρὸς τοὺς 720 ἀκεραίους χωλιάμβους τοῦ Ἡρώδου ἔχει κατὰ μέσον ὄρον ὡς 1 : 24.-Παρὰ δὲ τῷ Βαβρίῳ ὁ δάκτυλος εὐρίσκειται ἐν συνόλῳ 130^{κς}. Ὁ κύριος αὐτοῦ τόπος εἶνε ὁ τρίτος

πούς, ἔνθα εὐρίσκεται πού 110^{κς} (ἐν τῇ αὐτῇ δὲ χώρᾳ ὁ τρίβραχος 27^{κς}). Ἐπειτα εὐρίσκεται μόνον 17^{κς} ἢ 18^{κς} ἐν τῇ πρώτῃ χώρᾳ (ἐν ἣ καὶ 7 τρίβραχοι καὶ 140 ἀνάπαιστοι). Ὁ λόγος λοιπὸν τῶν 130 δακτύλων τοῦ Βαβρίου πρὸς τοὺς 1650 πού ἀκεραίους αὐτοῦ χωλιάμβους ἔχει ὡς $1 : 12 \frac{2}{3}$.

Ἐὰν τοῖς 130 δακτύλοις τοῦ Βαβρίου προσθῶμεν τοὺς 140^τ τρίβραχοις, εὐρίσκομεν παρ' αὐτῶ τὸ ὅλον λύσεις θέσεων 244, ὥστε ὁ λόγος αὐτῶν πρὸς τοὺς 1650 ἀκεραίους χωλιάμβους τοῦ Βαβρίου ἔχει σχεδὸν ὡς $1 : 6 \frac{3}{4}$, ἐν ᾧ αὖ παρὰ τῷ Ἡρώνδᾳ 55 λύσεις (25 + 30) ἔχουσι λόγον πρὸς τοὺς 720 χωλιάμβους αὐτοῦ ὡς $1 : 13 \frac{1}{11}$, αὖ δὲ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἱαμβογράφοις ὁμοῦ ἔχουσι λόγον (20 + 16 =) $36 : 300 = 1 : 8 \frac{1}{3}$. Κατὰ ταῦτα ἡ λύσις τῶν θέσεων παρὰ τῷ Βαβρίῳ ἐλέγχεται διπλασίως πού συχνότερα ἢ παρ' Ἡρώνδᾳ, ἡ δὲ παρὰ τῷ Ἰππώνακτι καὶ τοῖς λοιποῖς εὐρίσκεται ἐν τῷ μέσῳ, συχνότερα μὲν οὔσα τοῦ Ἡρώδου, σπανιότερα δὲ τοῦ Βαβρίου, μᾶλλον δὲ προσεγγίζουσα τῷ τελευταίῳ. Καὶ ταῦτα μὲν ὡς πρὸς τὴν λύσιν τῶν θέσεων. Ὡς πρὸς δὲ τὴν χρῆσιν τῶν ἀναπαιστων, παρατηροῦμεν ὅτι ὁ μὲν Ἰππώναξ ἐν 120 στίχοις εὐρίσκεται μεταχειρισάμενος δις τὸν ἀνάπαιστον, ὥστε ὁ λόγος παρ' αὐτῶ ἔχει ὡς $1 : 60$, ὁ δὲ Ἡρώνδης ἐν 720 στίχοις 18^{κς}, ὥστε ὁ λόγος παρ' αὐτῶ ὡς $1 : 45$, ὁ δὲ Βάβριος ἐν 1650 στίχοις μετεχειρίσατο 150^{κς} τὸν ἀνάπαιστον, ὥστε ὁ λόγος παρ' αὐτῶ ἔχει ὡς $1 : 11$. Ἐκ τούτων ἐλέγχεται ὁ Βάβριος οὐ μόνον ὡς πρὸς τὴν λύσιν τῶν θέσεων, ἀλλὰ καὶ ὡς πρὸς τὴν χρῆσιν τῶν ἀναπαιστων καὶ καθόλου ὡς πρὸς τὴν χρῆσιν τῶν τρισυλλάβων ποδῶν πολὺ ὑπερακοντίσας πάντας τοὺς πρὸ αὐτοῦ ἱαμβογράφους. Πλὴν δὲ τούτου καὶ ἄλλα τινὰ ἰδιώματα εὐρίσκονται παρὰ Βαβρίῳ ἄγνωστα τοῖς ἄλλοις ἱαμβογράφοις· οἷον α') παρὰ Βαβρίῳ ἡ τελικὴ συλλαβὴ συνήθως εἶνε μακρά, σπανίως δὲ βραχεῖα, μόνον δηλαδὴ 57^{κς} ἐν 1650 στίχοις, ὥστε κατὰ μέσον ὅρον εἰς στίχος τελευτῶν εἰς βραχεῖαν ἀναλογεῖ πρὸς 29 σχεδὸν τελευτῶντας εἰς μακράν. Πολλοὺς ὁμῶς τῶν 57 τούτων στίχων νοθεύουσιν οἱ νεώτεροι κριτικοί, ὥστε κατὰ τούτους ὁ ἀριθμὸς τῶν βραχειῶν ἐν τῷ τέλει τοῦ στίχου ἐλαττοῦται μεγάλως. Εἰσὶ δὲ καὶ κριτικοί (οἷος ὁ Rutherford, πρβλ. εἰσαγωγ. τῆς ἐκδ. αὐτοῦ σελ. XCI) πάντας τοὺς τοιοῦτους στίχους νοθεύοντες. Ἄλλως ἔχει ὁ λόγος παρὰ τοῖς ἄλλοις χωλιαμβογράφοις, διότι παρὰ μὲν τῷ Ἰππώνακτι καὶ τοῖς λοιποῖς ἱαμβογράφοις (πλὴν

τοῦ Ἡρώδου) ὁ λόγος εἶνε ὡς $1 : 2$, ὡς παρατηρεῖ ὁ Φίκος, παρὰ δὲ τῷ Ἡρώνδᾳ εὐρίσκεται ὁ αὐτὸς λόγος ὡς $1 : 2$.

β') Ἐν τῷ τέλει τοῦ στίχου ὁ Βάβριος ἀποφεύγει τὴν χρῆσιν τῶν μονοσυλλάβων λέξεων, εὐρίσκονται δὲ τοιαῦτα μόνον ἐν μύθ. 50, 20 (ἂν τις) καὶ 102, 11 (ἢ τις), ἀλλὰ καὶ ἂν μὴ νοθευθῶσιν οἱ στίχοι οὗτοι, τὴν ἐξαιρέσιν παραμυθεῖται ὅτι ἡ λέξις τις εἶνε ἐγκλιτική, καθὸ δὲ τοιαύτη εἶνε στενώτερον συνδεδεμένη μετὰ τῆς προηγούμενης καὶ τρόπον τινὰ συναποτελεῖ μίαν λέξιν. Ὡσαύτως οὐδεὶς στίχος εὐρίσκεται τελευτῶν εἰς μονοσύλλαβον παρὰ τῷ Ἰππώνακτι καὶ τοῖς ἄλλοις ἱαμβογράφοις. Παρὰ δὲ τῷ Ἡρώνδᾳ τελικαὶ μονοσύλλαβοι λέξεις εὐρίσκονται δέκα τινές. Ἄλλ' ἐκ τούτων ἂν κατὰ τὸν προειρημένον λόγον ἐξαιρεθῶσι τὰ ἐγκλιτικά, ὀλίγα μόνον μένουσι μονοσύλλαβα, ἅτινα δύνανται νὰ ὑποληφθῶσιν ὡς αὐτοτελεῖς λέξεις. Ἀφ' οὗ δὲ καὶ παρ' Ἡρώνδᾳ ἐλαχίστη εἶνε ἡ χρῆσις τῶν μονοσυλλάβων ἐν τῷ τέλει τῶν χωλιάμβων, ὀφείλομεν νὰ δεχθῶμεν ὡς καθολικὴν τὴν τοιαύτην χρῆσιν παρ' ἅπασιν τοῖς χωλιαμβογράφοις.

γ') Ἡ παρατέλευτος συλλαβὴ ἐν τοῖς χωλιάμβοις τοῦ Βαβρίου ἔχει κανονικῶς λογικὸν τινὰ τόνον. Κατ' ἐξαιρέσιν δὲ μόναι αὖ ἀντωνυμῖαι *ἡμῖν*, *ἡμᾶς*, *ὑμεῖς*, *ὑμῶν* πολλάκις κεῖνται ἐν τῷ τέλει τοῦ στίχου. Ἐπὶ ἄλλων δὲ λέξεων συμβαίνει τοῦτο μόνον ἐν μύθ. 10, 14 (πῆρός), 52, 7 (αὐτός) καὶ 65, 1 (ταῦ). Ἄλλ' ὁ μὲν πρῶτος νοθεύεται, ὁ δὲ δεύτερος, ὡς καὶ ἔμπροσθεν ἐν τῷ περὶ σπονδείου λόγῳ εἶπομεν, δύναται καὶ πρέπει καὶ δι' ἄλλους λόγους νὰ διορθωθῇ διὰ τῆς μεταθέσεως τοῦ αὐτοῦ πρὸ τοῦ ὡπερεῖ. Ἀπαραμύθητος δὲ μένει μόνος ὁ τελευταῖος. Παρὰ τοῖς ἄλλοις δὲ χωλιαμβογράφοις ἡ παρατέλευτος συλλαβὴ εὐρίσκεται μὲν συχνότερον ἔχουσα τὸν λογικὸν τόνον ἢ ἄτονος οὔσα, ἀλλ' οὐχὶ ὅσον παρὰ τῷ Βαβρίῳ. Διότι παρὰ μὲν τῷ Ἰππώνακτι ἐξ 120 στίχων εὐρίσκονται 75 χωλιάμβοι ἔχοντες τονίζομένην τὴν παρατέλευτον καὶ 45 ἔχοντες αὐτὴν ἄτονον. Ὡστε ὁ λόγος αὐτῶν ἔχει ὡς $1 \frac{2}{3} : 1$. Παρὰ δὲ τῷ Ἡρώνδᾳ ἐκ μὲν τῶν 90 στίχων τοῦ α' ποιήματος 61 μὲν τονίζονται, 29 δὲ δὲν τονίζονται κατὰ τὴν παρατέλευτον, ἐκ δὲ τῶν 102 τοῦ β' ὁ λόγος ἔχει ὡς 70 : 32, ἐκ δὲ τῶν 97 τοῦ γ' ὡς 73 : 24, ἐκ δὲ τῶν 95 τοῦ δ' ὡς 72 : 23, ἐκ δὲ τῶν 85 τοῦ ε' ὡς 60 : 25, ἐκ δὲ τῶν 101 τοῦ ς' ὡς 70 : 31, ἐκ δὲ τῶν 129 τοῦ ζ' ὡς 86 : 43, ἐκ δὲ τῶν 29 τοῦ η' ὡς 22 : 7, ἐκ δὲ τῶν 12 στίχων τῶν ἀποσπασμάτων ὡς 9 : 3, ὥστε ἐκ τῶν

740 χωλιάμβων τοῦ Ἡρώδου οἱ μὲν 523 ἔχουσι τονιζομένην τὴν παρατέλευτον, οἱ δὲ 217 ἄτονον καὶ ὁ λόγος αὐτῶν εἶνε ὡς $2\frac{3}{4} : 1$. Ποῖον λοιπὸν εἶνε τὸ αἷτιον τοῦ ἰδιώματος τούτου; οὐχὶ βεβαίως τὸ αὐτὸ παρ' ἅπασιν τοῖς χωλιαμβογράφοις. Παρὰ μὲν τῷ Ἰππώνακτι, τῷ Ἡρώδῃ καὶ τοῖς ἄλλοις πλὴν τοῦ Βαβρίου τὸ ἰδίωμα τοῦτο δὲν πρέπει νὰ ἀποδοθῆ εἰς σκόπιμον ἐπιτήδευσιν τῶν ποιητῶν τούτων, ἀλλὰ πρέπει νὰ ὑποληφθῆ ὡς ἐπακολούθημα τῶν συνθηκῶν, αἷς ὑπέτασσον τὸ σχῆμα τῆς κατακλείδος τῶν χωλιάμβων αὐτῶν, φεύγοντες μὲν τὴν βραχεῖαν συλλαβὴν καὶ τὰ μονοσύλλαβα ἐν τῷ τέλει, ἀντὶ τούτων δὲ μεταχειριζόμενοι κατὰ προαίρεσιν λέξεις δισυλλάβους ἐχούσας σχῆμα σπονδαίου ἢ καὶ ὑπερδισυλλάβους καταληγούσας εἰς μολοσσόν. Τὸ αὐτὸ ἰδίωμα παρατηρεῖται καὶ ἐν τῇ κατακλείδι τῶν ἐξαμέτρων τῆς Νοννείου σχολῆς καὶ καθ' ὅμοιον τρόπον πρέπει καὶ ἐκεῖ νὰ αἰτιολογηθῆ ὁ συχνὸς τονισμὸς τῆς παρατελεύτου τοῦ ἐξαμέτρου συλλαβῆς. Παρὰ τῷ Βαβρίῳ ὅμως, παρ' ᾧ ὁ τονισμὸς τῆς παρατελεύτου συλλαβῆς συμβαίνει κανονικῶς καὶ ἄνευ ἐξαιρέσεως ἐπὶ πάντων τῶν στίχων, οἷτινες δὲν εἶνε καὶ ὀλίγοι, οὐδεὶς δύναται νὰ πιστεύσῃ ὅτι γίνεται κατὰ τύχην ἢ μᾶλλον ἕνεκα τῶν αὐτῶν καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις χωλιαμβογράφοις αἰτίων, ἀλλ' ἄνευ ἀμφιβολίας ἐξεπίτηδες καὶ δι' ὠρισμένον τι αἷτιον. Καὶ ὅτι μὲν ὁ Βάβριος, ἐν ᾧ τηρεῖ αὐστηρῶς τὴν προσωδίαν τῶν παλαιῶν καλῶν χρόνων, ὅμως ἐκαινοτόμησε περὶ τὴν σύνθεσιν τῶν μυθιάμβων αὐτοῦ, μαρτυρεῖ καὶ αὐτὸς δι' ὧν λέγει ἐν ἀμφοτέροις τοῖς προοιμίοις καυχώμενος ἐπὶ τοῖς κατωρθωμένοις ὑφ' αὐτοῦ. Ἐν μὲν δηλαδὴ τῷ πρώτῳ λέγει στ. 14 κέ. ὡδε

μάθοις δ' ἂν οὕτω ταῦτ' ἔχοντα καὶ γνοίης
ἐκ τοῦ σοφοῦ γέροντος ἡμῶν Αἰσώπου
μύθους φράσαντος τῆς παλαιτέρας μούσης.
ὧν νῦν ἕκαστον ἵνα θέης ἐνὶ μνήμῃ
μελισταγές σοι, λῶσθε, κηρίον θήσω,
πικρῶν ἰάμβων σκληρὰ κῶλα συνθλάσσας.

Ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ, τῷ μετὰ τὸν 107 μῦθον, στ. 4 κέ. λέγων τάδε:

5 Αἰσώπος ὁ σοφός, εἶπε καὶ Λιβυστίνοις
λόγους Κυβίσσης, ἀλλ' ἐγὼ νέη μούση
δίδωμι φαλάρω χρυσέῳ χαλινώσας

τὸν μυθίαμβον ὡσπερ ἵππον ὀπλίτην.
ὑπ' ἐμοῦ δὲ πρώτου τῆς θύρας ἀνοιχθείσης
10 εἰσῆλθον ἄλλοι, καὶ ψοφωτέρας μούσης
γρίφοις ὁμοίας ἐκφέρουσι ποιήσεις,
μαθόντες οὐδὲν πλεῖον ἢ γεγωνίσκειν·
ἐγὼ δὲ λευκῇ μυθιάζομαι ῥήσει,
καὶ τῶν ἰάμβων τοὺς ὀδόντας οὐ θήγων,
15 ἀλλ' εὔ πυρώσας, εὔ δὲ κέντρα προηύνας,
ἐκ δευτέρου σοι τήνδε βίβλον ἀεῖδω.

Τῶν καινοτομιῶν δέ, ἅς διὰ τούτων ὑπαινίττεται, σημαντικωτάτη βεβαίως εἶνε αὕτη, τὸ νὰ λαμβάνῃ ὑπ' ὄψιν καὶ τὸν λογικὸν τόνον ἐν τῇ ῥυθμοποιίᾳ, ὅθεν συμβαίνει ὡστε συχνὰ παρὰ Βαβρίῳ νὰ συμπίπτωσιν οἱ ῥυθμικοὶ καὶ λογικοὶ τόνοι. Τινὲς μάλιστα στίχοι ἔχουσι κατὰ πάσας τὰς χώρας συμπίπτοντας τοὺς ῥυθμικοὺς καὶ λογικοὺς τόνους, ὡσανεὶ ὁ ποιητὴς ἤθελε νὰ μίξῃ ἀμφοτέρους τοὺς τρόπους τῆς ῥυθμοποιίας, τὸν κατὰ τὴν προσωδίαν ἤτοι τὴν ποσότητα τῶν συλλαβῶν καὶ τὸν κατὰ τὴν λογικὴν τάσιν. Τοιοῦτοι εἶνε π.χ. οἱ ἐξῆς στίχοι:

γενεὴν δικαίων ἦν τὸ πρῶτον ἀνθρώπων,
ὦ Βράγχε τέκνον, ἦν καλοῦσι χρυσεῖν (α' προοιμ.στ. 1-2).
θνητῶν δ' ὑπῆρχε καὶ θεῶν ἑταιρεῖν (αὐτ. στ. 13).
ἢ δ' εἶπε καὶ πῶς ἔργον ἐκφανὲς κρύψω; (μῦθ. 3, 10).
οὐδεὶς δ' ὀδόντας ζῶντος εἶχεν αἰλούρου (μῦθ. 17, 6).
πεύκη στένουσα πῶς ἂν, εἶπε, μεμφοίμην (μῦθ. 38, 4 κέ.).
τὸν πέλεκυν, ὅς μου μὴ προσῆκε τῇ ῥίζῃ,
ὡς τοὺς κακίστους σφῆνας, ὧν ἐγὼ μήτηρ;
ἄλλος γὰρ ἄλλη μ' ἐμπεσὼν διαρρήσει.

Τοιοῦτοι εἶνε καὶ οἱ τοῦ δευτέρου προοιμίου ἔμπροσθεν μνημονευθέντες 14 καὶ 15 στίχοι καὶ πολλοὶ ἄλλοι. Συχνότεροι δὲ εἶνε οἱ στίχοι, ἐν οἷς οὐχὶ κατὰ πάσας τὰς χώρας (διότι τοῦτο κανονικῶς δι' ὅλου τοῦ ποιήματος ἐφαρμοζόμενον θὰ παρείχεν ἀνυπερβλήτους δυσχερείας), ἀλλὰ κατὰ τινὰς μόνον τῶν χωρῶν τοῦ χωλιάμβου συμπίπτουσι τὰ δύο ταῦτα τῆς ῥυθμοποιίας στοιχεῖα. Εἰς τὸ ἰδίωμα λοιπὸν τοῦτο τοῦ Βαβρίου ἀποβλέποντες οἱ πλεῖστοι τῶν νεωτέρων μετρικῶν καὶ ἰδίᾳ οἱ περὶ τὸν Οὐεστράλιον αἰτιολογοῦσι τὸν τονισμὸν τῆς παρατελεύτου συλλαβῆς ὡς παραχώρησιν τοῦ παλαιοῦ τρόπου τῆς ῥυθμοποιίας τοῦ

κατὰ τὴν ποσότητα τῶν συλλαβῶν εἰς τὸν τότε παραφαινόμενον ὕστερον δὲ παντάπασιν ἐπικρατήσαντα νεώτερον, τὸν κατὰ τὴν λογικὴν τάσιν. Ἐπειδὴ, λέγουσιν οὗτοι, ὁ ῥυθμικὸς τόνος ἐπιπτεν ἐπὶ τὴν προτελευταίαν συλλαβὴν, ὁ Βάβριος, ὅπως ἐπιρρωσθῆ ἔτι μᾶλλον καὶ ἐπισημανθῆ ὁ χαρακτηρίζων οὗτος τὸν χωλίαμβον ῥυθμικὸς τόνος, προσλαμβάνει εἰς ἐπικουρίαν καὶ τὸν λογικὸν τόνον καὶ ποιεῖ αὐτὸν συμπίπτοντα τῷ ῥυθμικῷ. Τούναντίον δὲ ὁ Max Ficus ἰσχυρίζεται, ὅτι ὁ Βάβριος τονίζει τὴν παρατελευτον συλλαβὴν ἐπίτηδες, ὅπως φέρῃ εἰς σύγκρουσιν πρὸς τὸν λογικὸν τοῦτον τόνον τὸν ῥυθμικὸν πίπτοντα ἐπὶ τὴν τελευταίαν συλλαβὴν. Ἄλλ' ὅμως τοιαῦται συγκρούσεις εἶνε οὕτω συνήθεις οὐ μόνον παρὰ πᾶσι τοῖς παλαιοῖς ποιηταῖς καὶ ἐπὶ πάντων τῶν μέτρων, ἀλλὰ καὶ παρ' αὐτῷ τῷ Βαβρίῳ κατὰ τὰς ἄλλας χώρας τοῦ μυθιάμβου, ὥστε δὲν βλέπομεν πῶς τοῦτο μόνον κατὰ τὴν τελευταίαν χώραν συμβάλλεται εἰς τὸ χωλὸν τοῦ μέτρου καὶ οὐχὶ καὶ κατὰ τὰς ἄλλας. Ὡσαύτως οὐδαμῶς φαίνεται ἀποδεκτὴ καὶ ἡ γνώμη τοῦ Ὁθωνος Κρουσίου (de Babrii aetate σελ. 164), δι' ἧς ζητεῖ νὰ αἰτιολογήσῃ τὸ σημαντικώτατον τοῦτο ἰδίωμα τῆς τοῦ Βαβρίου στιχουργίας, ὅτι δηλαδὴ ἐμιμήσατο τὸν χωλίαμβον τῶν Ῥωμαίων ποιητῶν, ἐν ᾧ κατὰ τὸν γνωστὸν τοῦ τονισμοῦ νόμον τῆς Λατινικῆς γλώσσης ἡ προτελευταία συλλαβὴ ὡς μακρὰ φέρει, ὡς εἰκός, καὶ τὸν λογικὸν τόνον. Ἡ γνώμη αὕτη τοῦ Κρουσίου οὐ μόνον δι' ἄλλους λόγους φαίνεται ἀπίθανος, ἀλλὰ καὶ διὰ τοῦτο, ὅτι ἐν τῷ σχήματι τῶν μυθιάμβων ὁ Βάβριος εὐρίσκεται ὅτι δὲν ἀκολουθεῖ τοῖς Ῥωμαίοις ποιηταῖς, οἵτινες οὔτε τὴν βραχεῖαν συλλαβὴν καὶ τὰ μονοσύλλαβα ἀποφεύγουσιν ἐν τῷ τέλει τοῦ στίχου, οὔτε τὴν μακρὰν ἄρσιν ἤτοι τὸν σπονδεῖον κατὰ τὴν πέμπτην χώραν μεταχειρίζονται ὅπως ὁ Βάβριος, ὅστις καὶ τοῦ ἀναπαίστου κατὰ τὴν δευτέραν καὶ τετάρτην χώραν ἐνίοτε ποιεῖται χρῆσιν, ὅπερ δὲν συμβαίνει παρ' ἐκείνοις. Ἡμεῖς πιθανώτερον νομίζομεν ὅτι ὁ κανονικὸς τονισμὸς τῆς παρατελεύτου παρὰ Βαβρίῳ ὀφείλεται κυρίως τῷ τρισήμῳ μεγέθει τοῦ καὶ κύριον ῥυθμικὸν τόνον ἔχοντος χρόνου τούτου, ὥσπερ καὶ ὁ τῆς παρατελεύτου τῶν Ἀνακρεοντείων. Λαμβανομένης δὲ τῆς παρατελεύτου τοῦ μυθιάμβου ὡς τρισήμου, ἀνάγκη καὶ ἡ πρὸ αὐτῆς τουτέστιν ἡ προπαρατελευτος νὰ ληφθῆ ὡς τρισήμος, ὅθεν ἔτι μᾶλλον αἰτιολογεῖται καὶ ἡ ἐπικράτησις τῆς βραχείας ἐν τῇ τετάρτῃ ἀπὸ τοῦ τέλους συλ-

λαβῆ τοῦ χωλίαμβου ὡς πρὸ τρισήμου κειμένης. Κατὰ ταῦτα ὁ μυθιάμβος φαίνεται ληπτέος μᾶλλον ὧδε:

υ - υ υ υ - υ υ υ - υ υ υ

τουτέστιν ὡς τρίμετρον ὑπερκατάληκτον, ὅπως καὶ ὁ γραμματικὸς τοῦ Ἀρληϊανοῦ κώδικος ἐλάμβανεν αὐτό.

β'. Τρίμετρον καταληκτικόν.

345. Τὸ δὲ καταληκτικὸν τρίμετρον ἐγένετο ἐκ τοῦ ἀκατάληκτου καὶ εἶνε μεμειωμένον τῇ τελευταίᾳ ἄρσει, ἣτις ἀναπληροῦται διὰ παρεκτάσεως τῆς προηγουμένης θέσεως εἰς χρόνον τρισήμου,

υ - υ υ υ - υ υ υ - υ υ υ ἀκατάληκτον

υ - υ υ υ - υ υ υ - υ υ υ καταληκτικόν.

Εὐρίσκεται δὲ ἤδη παρ' Ἀρχιλόχῳ(1), ὅστις συνετίθει αὐτὸ μετὰ προταττομένου δακτυλοτροχαϊκοῦ μέτρου, τοῦ καλουμένου ἑξαμέτρου περιττοσυλλαβοῦς, εἰς δίστιχον σύστημα (πρβλ. ἀπόσπ. 101 καὶ 102). Κατὰ στίχον δὲ φαίνεται ὅτι μετεχειρίσατο αὐτὸ ὁ Ἀλκμάν. Πρβλ. ἀπόσπ. 74 B

κλῖναι μὲν ἑπτὰ καὶ τόσαι τράπε-σδαι
μακωνίδων ἄρτων ἐπιστέφοι-σαι
λίνω τε σασάμω τε κὴν πελί-χναις
πέδεσσι χρυσοκόλλα . . .

καὶ 75. Κατὰ στίχον εἶνε καὶ τὸ τοῦ Φαλαίκου ἐν Ἀνθολ. Παλ. 13, 5. Καὶ οἱ Λέσβιοι δὲ μελικοὶ ἐποιήσαντο χρῆσιν αὐτοῦ; οἶον ὁ Ἀλκαῖος ἐν ἀποσπ. 102 καὶ ἡ Σαπφὼ ἐν ἀποσπ. 103, οὗτοι ὅμως κατὰ σύστημα. Τὸ δὲ ὄνομα Ἰππωνάκτειον (Serv. 1818) μαρτυρεῖ περὶ τῆς χρήσεως αὐτοῦ παρ' Ἰππωνάκτι. Εὐρίσκεται δὲ καὶ ἐν τῇ τραγωδίᾳ, οἶον ἐν Σοφ. Ἡλ. 1276 κέ.

τί μὴ ποιήσω; μὴ μ' ἀποστερή-σης
τῶν σῶν προσώπων ἀδονὰν μεθέ-σθαι.

καὶ ἐν τῇ κωμῳδίᾳ, οἶον ἐν Ἀρίστοφ. Βατρ. 398 κέ. 404 κέ. 409 κέ.

Ἰακχε πολυτίμητε, μέλος ἑορ-τῆς.

(1) Ὁθεν ὁ μὲν Caes. Bassus (270, 25 K.) καλεῖ αὐτὸ Archiloichium iambicon curtum, ὁ δὲ Atil. Fortun. σελ. 299 K. hendecasyllabum Archiloichium, ὁ δὲ Diomed. 507 (πρβλ. Mar. Victor. 2574. 2589) colobum Archiloichium. Παρὰ δὲ τῷ Πρisciανῷ (Part. σελ. 460, 10 H.) καλεῖται senarium iambicum colobon. Πρβλ. καὶ Terent. Maur. 2429 κέ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΖ'.

Περὶ τοῦ ἰαμβικοῦ διμέτρου καὶ τετραμέτρου.

Α'. Ἰαμβικὸν δίμετρον.

346. Τὸ μὲν ἀκατάληκτον δίμετρον ἐν τοῖς παλαιότεροις χρόνοις φαίνεται ὅτι δὲν συνετίθετο κατὰ στίχον, ἀλλ' ἀπετέλει μέρος περιόδου ἢ συστήματός τινος, οἷον παρ' Ἀρχιλόφῳ μὲν εὐρίσκεται ἐν χρήσει μόνον ἐν διστίχοις στροφαῖς συγκειμέναις ἐξ ἰαμβικοῦ τριμέτρου καὶ ἰαμβικοῦ διμέτρου ὡς ἐπωδοῦ, παρ' Ἀλκμαῖνι δὲ (ἀποσπ. 76), Ἀλκαίῳ (ἀποσπ. 56) καὶ Ἀνακρέοντι (ἀποσπ. 89 καὶ 86 καὶ 90) ὡς μέρος ἦτοι τετραμέτρου ἢ συστημάτων ἐξ ὁμοίων. Ὁ Ἡφαιστίων ὁμῶς ἐν σελ. 17 λέγει « ἀκατάληκτα μὲν δίμετρα, οἷα τὰ Ἀνακρεόντεια ὅλα ἄσματα γέγραπται ».

347. Τὸ δὲ καταληκτικὸν δίμετρον ἔχει μὲν τὸν αὐτὸν τῷ ἀκατάληκτῷ ῥυθμόν, πλὴν ὅτι εἶνε μειωμένον τῇ τελευταίᾳ ἄρσει,

υ - υ υ υ - υ υ δίμετρον ἰαμβικὸν ἀκατάληκτον
υ - υ υ υ - υ » » καταληκτικόν,

τὴν δὲ τρίτην ἄρσιν ῥητὴν ἦτοι βραχεῖαν καὶ οὐχὶ ἄλογον μακράν. Καὶ ἐν μὲν τοῖς παλαιότεροις χρόνοις ἦτο κυρίως χρήσιμον ὡς κῶλον μάλιστα τελικὸν περιόδου τινός (τετραμέτρου ἢ συστήματος ἐξ ὁμοίων), σπανιώτερον δὲ συνετίθετο κατὰ στίχον, οἷον μαρτυρεῖ ὁ Ἡφαιστίων (σελ. 18, 3 W.) λέγων ὧδε « καταληκτικὰ δέ, δίμετρα μὲν, ὡς τὸ καλούμενον Ἀνακρεόντειον, οἷον

ὁ μὲν θέλων μάχεσθαι,
πάρεστι γάρ, μαχέσθω ».

Πρὸβλ. καὶ Bergk poët. Iyr. Gr. τόμ. 3 σελ. 279. Συχνότερα δὲ χρήσις αὐτοῦ κατὰ στίχον ἐγένετο ἐν τοῖς μεταγενεστέροις χρόνοις καὶ μάλιστα τοῖς Βυζαντιακοῖς ἐν τοῖς Ἀνακρεόντειοις καλουμένοις ποιήμασιν. Ἐν τοῖς ποιήμασι τούτοις ἐπικρατοῦσι δύο μέτρα, τὸ Ἀνακρεόντειον καὶ τὸ ἡμίαμβον(1). Καὶ τὸ μὲν Ἀνακρεόντειον κανονικὸν

(1) Ὡς ὀνομάζονται ὑπὸ τῶν Βυζαντίνων μετρικῶν (πρὸβλ. Σχολ. Ἡφαιστ. σελ. 153 W. καὶ Τριχᾶν σελ. 219 W., ὅστις περὶ τοῦ ἡμιάμβου λέγει τὰ ἐξῆς: « ἰστέον δὲ

σχῆμα ἔχον τὸ ἐξῆς υ υ υ υ - υ υ ἐγένετο κατ' ἀνάκλασιν τοῦ διμέτρου ἰωνικοῦ ἐπ' ἐλάσσονος υ υ υ - υ υ υ υ, ὥστε εἶνε ἰωνικὸν δίμετρον ἐπ' ἐλάσσονος ἀνακλώμενον. Τὸ δὲ ἡμίαμβον εἶνε τὸ καταληκτικὸν ἰαμβικὸν δίμετρον, περὶ οὗ ἐνταῦθα ὁ λόγος, δηλονότι υ - υ υ υ υ υ. Ἐκ τῶν μέτρων τούτων, πολλάκις κατὰ στίχον ἐπαναλαμβανομένων, μετὰ χασμωδίας δὲ καὶ ἀδιαφόρου μόνον ἐν τῷ τέλει τοῦ στίχου ἀπετελοῦντο τὰ Ἀνακρεόντεια καλούμενα ποιήματα. Ὡν παράδειγμα φέρομεν ἐνταῦθα τῶν μὲν ἐξ ἀνακλωμένων συγκειμένων τὸ 28 τῆς Παλατινῆς ἀνθολογίας:

Ἐδόκουν ὄναρ τροχάζειν
πτέρυγας φέρων ἐπ' ὤμων·
ὁ δ' Ἔρωσ ἔχων μόλιβδον
περὶ τοῖς καλοῖς ποδίσκοις
ἐδίωκε καὶ κίχανεν.

τί δ' ὄναρ θέλει τόδ' εἶναι;
δοκέω δ' ἔγωγε πολλοῖς
ἐν ἔρωσί με πλακέντα
διολισθάνειν μὲν ἄλλους,
ἐνὶ τῷ δὲ συνδεθῆναι.

Τῶν δὲ ἐξ ἡμιάμβων συγκειμένων τὸ 23:

Θέλω λέγειν Ἀτρεί-δας,
θέλω δὲ Κάδμον ἄ-δειν,
ὁ βάρβιτος δὲ χορ-δαῖς
Ἔρωτα μοῦνον ἦ-χεῖ.
ἦμειψα νεῦρα πρῶ-νν
καὶ τὴν λύρην ἄπα-σαν·

κἀγὼ μὲν ἦδον ἄ-θλους
Ἡρακλέους, λύρην - δὲ
ἔρωτας ἀντεφῶ-νει.
χαίροιτε λοιπὸν ἦ-μῖν,
ἦρωες· ἦ λύρην - γὰρ
μόνουσ Ἔρωτας ἄ-δει.

Καὶ ὡς παράδειγμα μὲν τῶν ἐξ ἀνακλωμένων ποιημάτων ἐχρησίμευον ποιήματα αὐτοῦ τοῦ Ἀνακρέοντος, οἷον τὸ ἀπόσπ. 63 Bergk:

Ἄγε δῆ, φέρ' ἡμῖν, ὦ παῖ,
κελέθην, ὅκως ἄμυστιν
προπίω, τὰ μὲν δέκ' ἐγγέας

ὔδατος, τὰ πέντε δ' οἴνου
κυάθους, ὡς ἀνυβριστὶ
ἀνὰ διῦτε βασσαρήσω.

ὅτι τοῦτο τὸ καταληκτικὸν δίμετρον καὶ ἡμίαμβον παρ' ἡμῖν ὀνομάζεται ἐπίσημον δὲ ἐστὶ καὶ τοῖς παλαιοῖς Ἀνακρεόντειον λεγόμενον, ὡς πολὺ αὐτῷ κεχρημένου τοῦ Ἀνακρέοντος), ὁ δὲ Ἡφαιστίων Ἀνακρεόντειον μὲν καλεῖ διαρρήδην τὸ ἰαμβικὸν καταληκτικὸν δίμετρον, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν Βυζαντίνων μετρικῶν Ἀνακρεόντειον λεγόμενον (οἷτινες ἡμαρτημένως συγγέουσιν αὐτὸ τῷ ἡμιάμβῳ ὡς δῆθεν τὸν αὐτὸν ἐκείνῳ ῥυθμόν ἔχον μετὰ μόνης τῆς διαφορᾶς τῆς δυσλλάβου ἄρσεως ἐν τῇ ἀρχῇ, ἐν ᾗ οὐσιωδῶς διαφέρουσιν ἀλλήλων κατὰ τὸν ῥυθμόν) δὲν ὀνομάζει οὕτω καὶ ὁ Ἡφαιστίων διαρρήδην, ἀλλ' ἀπλῶς λέγει (σελ. 40 W.) « τὸ δὲ (δίμετρον τὸ μὲν) ἀκατάληκτον κατὰ τὸ ἀνακλώμενον χαρακτῆρα πολὺ παρὰ τῷ Ἀνακρεόντι ἐστὶ,

παρὰ διῦτε Πυθόμανδρον
κατ' ἴδον ἔρωτα φεύγων ».

| | |
|---|--|
| *Αγε δῆυτε μηκέθ' οὔτω πατάγω τε κάλαητῶ | μελετῶμεν, ἀλλὰ καλοῖς ὑποπίνοντες ἐν ὕμνοις. |
|---|--|

Σκυθικὴν πόσιν παρ' οἴνω

Ἐσαύτως δὲ καὶ τῶν μεταγενεστέρων ἡμιάμβων ὡς παράδειγμα ἐχρησίμευον τὰ ἡμιάμβια τοῦ Ἀνακρέοντος, οἷα τὰ ἐμπροσθεν μνημονευθέντα, ἅτινα διέσωσεν ὁ Ἡφαιστίων. Ἐν τοῖς Ἀλεξανδρεωτικοῖς δὲ χρόνοις ἐγράψεν ἡμιάμβια ὁ Καλλιμάχος. Πρβλ. Ἀνθολ. Παλατ. XIII, 7 (ἐπίγραμμα ἐξ ἑξ ἡμιάμβων) καὶ XIII, 25 (ἐπίγραμμα ἐκ δύο ἡμιάμβων καὶ Ἀρχιλοχείου στίχου κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν ἐφεξῆς ἅπαξ ἔτι ἐπαναλαμβανομένου). Καὶ ἄλλα δὲ ποιήματα ἐξ ἡμιάμβων ἐκ τῶν ἐν τῇ ἀνθολογίᾳ ἀνήκουσιν εἰς τοὺς χρόνους τούτους. Τὰ δὲ ὑπὸ τοῦ Σχολιαστοῦ εἰς Νικάνδρου Θηρ. στ. 374 ἀποδιδόμενα εἰς τὸν Ἡρώδαν ἡμιάμβια (1) ἀποδεικνύονται νῦν μετὰ τὴν πρόσφατον εὑρεσιν τῶν ἡμιάμβων τοῦ Ἡρώδου ὅτι ἦσαν ἀντὶ τεσσάρων ἡμιάμβων, ὡς ἡμαρτημένως ἐφέροντο παρὰ τῷ σχολιαστῇ, δύο μιμιάμβιοι (χωλίαμβιοι) ἐκ τοῦ Ἐνυπνίου καλουμένου ποιήματος τοῦ Ἡρώδου (καὶ οὐχὶ Ὑπνου) οἱ ἐξῆς

ἔρρ' ἐκ προσώπου, μὴ <τι> σ' ἐκπερῶν πρέσβυς
οὔλη κατ' ἰθύ <τῆ> βατηροῖη κνάψη.

Β'. Ἰαμβικὸν τετράμετρον.

α'. Ἀκατάληκτον.

348. Τὸ μὲν ἀκατάληκτον ἰαμβικὸν τετράμετρον ἦτο μὲν χρήσιμον κατὰ στίχον παρὰ τοῖς λυρικοῖς, οἷον παρ' Ἀλκιμαῖνι (ἀποσπ. 9. 10) καὶ παρ' Ἀλκαίῳ (ἀποσπ. 56), οὐχὶ δὲ καὶ ἐν τῷ δράματι. Ἐν τῇ τραγωδίᾳ εὑρίσκεται μόνον ἐν τοῖς μελικοῖς μέρεσιν.

β'. Καταληκτικόν.

449. Τὸ δὲ καταληκτικὸν τετράμετρον, οἷον τὸ τοῦ Ἰππώνακτος (ἀποσπ. 90)

εἴ μοι γένοιτο παρθένος καλή τε καὶ τέρει-να

⏏ - ⏏ ⏏ - ⏏ ⏏ | ⏏ - ⏏ ⏏ - ⏏ ⏏

εἶνε ἐν τῶν προσφιλεστάτων τῇ Ἑλληνικῇ ποιήσει μέτρων. Ἦτο δὲ

(1) Πρβλ. Bergk, poet. Iyr. Gr. τόμ. 2⁴ σελ. 511 καὶ Ὁ. Κρούσιον, Ἡρώδ. ἐκδ. σελ. 58, καὶ ὃν ἐγράψαμεν τοὺς ἄνω στίχους τοῦ Ἡρώδου.

ἀρχῆθεν χρήσιμον ἐν τῇ δημοτικῇ ποιήσει ὡς μέτρον ὄρχηστικόν, ὅπερ μαρτυρεῖ καὶ ἡ δημοτικὴ ὄρχησις ἢ καλουμένη ἄνθεμα (ἐνικῶς τὸ ἄνθεμον), περὶ ἧς ὁ Ἀθηναῖος ΙΔ' σελ. 629 e λέγει «ἦν δὲ καὶ παρὰ τοῖς ιδιώταις ἢ καλουμένη ἄνθεμα· ταύτην δὲ ὠρχοῦντο μετὰ λέξεως τοιαύτης μιμούμενοι καὶ λέγοντες·

ποῦ μοι τὰ ῥόδα, ποῦ μοι τὰ ἴα, ποῦ μοι τὰ καλὰ σέλινα·
ταδὶ τὰ ῥόδα, ταδὶ τὰ ἴα, ταδὶ τὰ καλὰ σέλινα».

Ἐκ τῆς δημοτικῆς δὲ ποιήσεως φαίνεται ὅτι παρέλαβε τὸ μέτρον τοῦτο ὁ Ἰππῶναξ, παρ' ᾧ κατὰ πρῶτον μεταξὺ τῶν λυρικῶν εὐρίσκομεν αὐτό, ὅθεν καὶ Ἰππωνάκειον καλεῖται (Caes. Bass. σελ. 263, 17 K. Σχολ. Ἀριστοφ. Πλούτ. 253). Συγχοτάτην δὲ χρῆσιν αὐτοῦ ποιεῖται ἡ κωμῳδία, ὅθεν καὶ Ἀριστοφάνειον ὠνομάσθη (Serv. 1818), ἐν τε ταῖς παρόδοις καὶ ταῖς ἐξόδοις καὶ τοῖς ἐπιρρήμασι τοῦ ἀγῶνος. Κατὰ τὴν διττὴν δὲ ταύτην χρῆσιν τοῦ Ἀριστοφάνειου ὡς μελικοῦ μὲν ἐν τῇ παρόδῳ καὶ ἐξόδῳ (οἷον Ἀχαρν. 1226 κέ. Σφηξ. 230 κέ. Ἐκκλ. 285 κέ. καὶ 479 κέ. Πλούτ. 252), ὡς διαλογικοῦ δὲ ἐν τοῖς ἀγῶσιν (οἷον Ἰππ. 333-366. 407-440 καὶ 841-910. Νεφ. 1034-1084 καὶ 1351-1386 καὶ 1399-1446. Βατρ. 905-981. Θεσμοφ. 531-573) διαφέρει καὶ τὸ μετρικὸν αὐτοῦ σχῆμα. Ἡ τραγωδία ὁμως οὐδεμίαν ἐποίησατο χρῆσιν αὐτοῦ, ὡς οὐδαμῶς ἀρμόζοντος ἐνεκα τοῦ κεινημένου ἤθους τῇ σεμνότητι καὶ τῷ ἀξιώματι αὐτῆς. Τὸν ἠθικὸν δὲ χαρακτῆρα τοῦ τετραμέτρου κατάδηλον ποιεῖ ὁ Ἀριστοφάνης ἐν ἐμφαντικωτάτοις χωρίοις ἀντιτιθεὶς αὐτὸ τῷ σεμνῷ ἀναπαιστικῷ τετραμέτρῳ· οἷον ἐν ταῖς Νεφέλαις ὁ μὲν Δίκαιος λόγος, ὅστις ἀντέχεται τῶν παλαιῶν σεμνῶν ἠθῶν, διαλέγεται δι' ἀναπαιστικῶν τετραμέτρων, ὁ δὲ Ἄδικος ὑπερασπίζων τὰ ἐναντία μεταχειρίζεται ἰαμβικὰ τετράμετρα. Ἐσαύτως ἐν τοῖς Βατράχοις τὸν μὲν Αἰσχύλον ποιεῖ ὁ Ἀριστοφάνης διαλεγόμενον δι' ἀναπαιστικῶν τετραμέτρων, τὸν δ' Εὐριπίδην δι' ἰαμβικῶν.

350. Τὸ δὲ σχῆμα τοῦ τετραμέτρου ἔχει ὡς ἐξῆς·

α') Τομή. Τὰ δύο κῶλα, ἐξ ὧν σύγκειται τὸ τετράμετρον, τὸ ἀκατάληκτον καὶ τὸ καταληκτικὸν δίμετρον, χωρίζονται κανονικῶς ἀπ' ἀλλήλων διὰ τομῆς. Ἡ κωμῳδία ὁμως συχνὰ ἀθετεῖ τὸν κανόνα τοῦτον καὶ δὴ συχνότερον ἢ ἐν τῷ τροχαϊκῷ τετραμέτρῳ, μάλιστα δὲ ἐν τοῖς διαλογικοῖς τετραμέτροις, οἷον Βατρ. 941

ἴσχανα μὲν πρώτιστον αὐτὴν | καὶ τὸ βάρος ἀφείλον.

β') ἄλογος ἱαμβος. Τὸ ἱαμβικὸν τετράμετρον δέχεται ἀλόγους ἱαμβούς κατὰ τὴν α', γ' καὶ ε' χώραν, οὐχὶ δὲ κατὰ τὴν ἐβδόμην. Ὅπως δὲ ἐν τοῖς ἱαμβικοῖς ἐξ ὁμοίων συστήμασι καὶ ἐν ταῖς ἱαμβικαῖς στροφαῖς τῆς κωμωδίας, οὕτω καὶ ἐνταῦθα εἶνε πάνυ συγχὴ ἢ χρῆσις τῶν ἀλόγων ἱαμβῶν καὶ τὰ δύο ἔχοντα ἀλόγους ἄρσεις τετράμετρα εἶνε συχνότερα τῶν ἐχόντων μίαν.

γ') Τρίβραχος (δάκτυλος). Λύσειν δὲ τῆς θέσεως δέχεται κατὰ τὴν α', β', γ', ε' καὶ ζ' χώραν, σπανίως δὲ δύο ἄμα, ὡς ἐν Νεφ. 1064. Καθ' ὅλου δὲ ἡ λύσις εὐρίσκεται σπανιώτερον ἐν τοῖς μελικοῖς χωρίοις ἢ ἐν τοῖς διαλογικοῖς, ἐν οἷς σχεδὸν πάντοτε ἐπικρατεῖ μεγάλη κίνησις. Οὐχὶ δὲ ὀρθῶς ὁ Ἡφαιστίων ἐν σελ. 17 W. λέγει ὅτι κατὰ τὴν ἐβδόμην χώραν δέχεται σπανίως τρίβραχυν, διότι ἡ θέσις ἐνταῦθα εἶνε τρίσημος καὶ διὰ τοῦτο δὲν δύναται νὰ λυθῆ. Κατὰ δὲ τὴν τετάρτην δέχεται μὲν τρίβραχυν, οἷον Νεφ. 1083. Θεσμοφ. 565, ἀλλὰ κυρίως ἐπὶ στίχων, ἐν οἷς παραμελεῖται ἡ τομῆ, ὡς ἐν τοῖς μνημονευθεῖσιν. Τηρουμένης δὲ τῆς τομῆς ἢ πρὸ αὐτῆς τετάρτη θέσις μόνον ἐν ὀλίγοις στίχοις εὐρίσκεται λελυμένη, οἷον Νεφ. 1047. 1063. Θεσμ. 542. 567.

δ') Ἀνάπαιστος. Ὡς τὸ τρίμετρον οὕτω καὶ τὸ τετράμετρον παρὰ τοῖς κωμικοῖς δέχεται καὶ ἀνάπαιστον ἀντὶ τοῦ ἱαμβοῦ οὐχὶ μόνον ἐπὶ κυρίων ὀνομάτων ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ἄλλων. Εὐρίσκεται δὲ ὁ ἀνάπαιστος κανονικῶς μόνον ἐν διαλογικοῖς, οὐχὶ δ' ἐν μελικοῖς τετραμέτροις, καὶ διὰ τοῦτο ἀποκλείεται πανταχοῦ τῆς παρόδου. Ἄλλ' ὅμως καὶ ἐν τῷ διαλόγῳ ἐγγωρεῖ μόνον κατὰ τὰς αὐτὰς χώρας, καθ' ἃς καὶ ὁ τρίβραχος (δάκτυλος), τουτέστι κατὰ τὴν α', β', γ', ε' καὶ ζ', κατ' ἐξαιρέσειν δέ, ὅπως καὶ ὁ τρίβραχος, κατὰ τὴν τετάρτην (Βατρ. 912. 932. 937), κατὰ δὲ τὴν ἐβδόμην μόνον ἄπαξ καὶ ἐπὶ κυρίου ὀνόματος εὐρίσκεται, ἐν Θεσμοφ. 547

ἐγένετο, Μελανίππας ποιῶν Φαίδρας τε Πηνελόπην δέ, ἐνθα ὁ Σχολιαστὴς παρατηρεῖ· «τοῦτο μόνον τὸ τετράμετρον ἱαμβεῖον ἀνάπαιστον ἔχει τὸν παραλήγοντα, ἄξιον οὖν αὐτὸν τηρῆσαι».

γ'. Προκαταληκτικὸν καὶ δικατάληκτον τετράμετρον.

351. Ἦδη παρὰ τοῖς ἀρχαιοτάτοις λυρικοῖς τὸ ἱαμβικὸν τετράμετρον λαμβάνει προκατάληξιν μετὰ τὴν τελικὴν συλλαβὴν τοῦ α'

κώλου καὶ οὕτως ἐκ μὲν τοῦ ἀκατάληκτου γεννᾶται τὸ προκαταληκτικόν, οἷον

Δήμητρος ἀγνῆς καὶ κόρης | τὴν πανήγυριν σέβων (Ἀρχιλ. ἀπόσπ. 120)
 υ - υ - υ - υ - | - υ - υ - υ - υ

ἐκ δὲ τοῦ καταληκτικοῦ τὸ δικατάληκτον, οἷον

υ - υ - υ - υ - | - υ - υ - υ - υ
 τὸν πηλὸν, ὦ πάτερ πάτερ, | τουτονὶ φύλαξαι (Σφρκ. 248).

Τὰ τοιαῦτα μέτρα οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ ἐκάλουν ἀσυνάρτητα ἀντιπαθῆ. Ἡ ἐλλείπουσα δὲ ἄρσις ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ δευτέρου κώλου ἀνεπληροῦτο ἢ διὰ λείμματος ἢ διὰ τονῆς. Ὑπὲρ τοῦ λείμματος συνηγορεῖ ἡ τομῆ μετὰ τὸ πρῶτον κῶλον, ἣτις συμβαίνει κανονικῶς πλὴν ὀλίγων ἐξαιρέσεων. Ὅπου δὲ ἔλειπεν ἡ τομῆ, ἀναγκαιῶς συνέβαινε τονή, τουτέστι παρεξτείνετο ἡ τελικὴ τοῦ α' κώλου συλλαβὴ εἰς χρόνον τρίσημον. Περὶ τῆς χρήσεως τῶν μέτρων τούτων πρὸ βλ. § 205.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΗ'.

Σύνθεσις τῶν ἱαμβικῶν μέτρων κατὰ σύστημα.

Α'. Ἰαμβικὰ συστήματα ἐξ ὁμοίων.

352. Τὰ ἱαμβικὰ ἐξ ὁμοίων συστήματα εἶνε αὐξήσις τοῦ ἱαμβικοῦ τετραμέτρου, ὡσπερ καὶ τὰ ἀναπαιστικά καὶ τροχαϊκὰ τοῦ ἀναπαιστικοῦ καὶ τροχαϊκοῦ τετραμέτρου. Μετὰ τινὰ δηλαδὴ ἀριθμὸν ἀκατάληκτων τετραποδιῶν λεκτικὴν ἐχουσῶν συνάφειαν ἐπιφέρεται ὡς κατακλείς τετραποδία καταληκτικῆ. Τὰ ἱαμβικὰ ταῦτα συστήματα φαίνεται ὅτι ἐγεννήθησαν κατὰ πρῶτον ἐκ τῆς λατρείας τοῦ Διονύσου καὶ τῆς Δήμητρος, τῆς δ' ἀρχικῆς ταύτης χρήσεως ὡς παράδειγμα δύναται νὰ χρησιμεύσῃ τὸ ἐν Βατράχοις 384 κέ.

Δήμητρο, ἀγνῶν ὀργίων
 ἄνασσα, συμπαραστάτει
 καὶ σῶζε τὸν σαυτῆς χορὸν

καὶ μ' ἀσφαλῶς πανήμερον
παῖσαί τε καὶ χορευσαί.

Ἐκ τῆς τοιαύτης δὲ χρήσεως αὐτῶν ὡς προσοδίων εἰς Διόνυσον καὶ Δήμητρα δύναται νὰ ἐξηγηθῇ καὶ ἡ μετρικὴ αὐτῶν σύνθεσις, ἡ ἀκολουθία δηλαδὴ ὁμοίων κῶλων (διμέτρων) ἄνευ διακοπῆς τῆς λεκτικῆς συναφείας ἐν τῷ μεταξῦ. Τὴν αὐτὴν σημασίαν ἤτοι τὴν τοῦ ἐμβακτηρίου ῥυθμοῦ εἶχον καὶ τὰ ἀναλόγως ἐσχηματισμένα ἀναπαιστικά ἐξ ὁμοίων συστήματα (§ 320), κατὰ τοῦτο δὲ μόνον διέφερον αὐτῶν τὰ ἱαμβικὰ ὅτι ἦσαν μᾶλλον κεινημένα, καθὸ συγκείμενα ἐκ ποδῶν τοῦ ἱαμβικοῦ γένους, καὶ ἀναλογώτερα πρὸς τὰ ἀνειμένα εἰς Διόνυσον καὶ Δήμητρα προσόδια. Ἐκ τῆς τοῦ Διονύσου καὶ τῆς Δήμητρος λατρείας μετέβη ὕστερον ἡ χρῆσις τῶν ἱαμβικῶν ἐξ ὁμοίων συστημάτων εἰς τὴν κωμωδίαν, ἐν ἣ συνηθέστατα εὐρίσκονται ἐν στενῷ συνδέσμῳ μετὰ περικοπῆς ἱαμβικῶν τετραμέτρων, καὶ μάλιστα ἐν τοῖς ἀγῶσιν, ὅπως τῇ διὰ τῶν προηγουμένων τετραμέτρων διεξαγομένη μεταξὺ τῶν ἀγωνιστῶν ἔριδι ἐπιτεθῇ διὰ τοῦ ἐπιφερομένου ἱαμβικοῦ ἐξ ὁμοίων συστήματος τέλος λίαν ἐμφαντικόν. Τοιαῦτα εἶνε τὰ ἐν Ἰππεῦσι στ. 367 κέ. 441-56. 911-40. Νερ. 1089-1104. 1385-90. 1446-52. Λυσιστρ. 382-86. Βατρ. 971-91. Πάντα ταῦτα τὰ ἱαμβικὰ συστήματα συνδέονται στενῶς πρὸς τὰ προηγούμενα ἱαμβικὰ τετράμετρα, πρὸ τῶν ἐν Νεφέλαις μάλιστα 1385. 1446 καὶ ἐν Ἰππ. 441 οὐδὲν λογικόν τέλος τῶν τετραμέτρων ὑπάρχει. Κατὰ γενικὸν δὲ κανόνα τοῖς τετραμέτροις ἐν μόνον ἐπιφέρεται σύστημα, ὅπερ σχεδὸν πανταχοῦ εἰς πλείονα διανέμεται πρόσωπα. Ἐνίοτε δὲ τοῖς ἀκαταλήκτοις διμέτροις ἀναμίσγεται καὶ μονόμετρον (διποδία), μάλιστα δὲ ὡς παρατέλευτον κῶλον. Τὰ κῶλα ἔχουσι μὲν λεκτικὴν συνάφειαν, ἥτις μόνον ἐν τῷ τέλει διακόπτεται, συνήθως ὁμως χωρίζονται διὰ τομῆς καὶ σπανιώτερον τελευτῶσιν εἰς τὸ μέσον τῆς λέξεως. Ἡ λύσις τῆς μακροῦς εἶνε συχνή, διὰ δὲ τὴν συνάφειαν ἐγχωρεῖ καὶ ἡ τῆς τελευταίας θέσεως τῶν κῶλων λύσις, πλὴν δηλονότι τοῦ τελικοῦ. Ἡ λύσις δὲ αὕτη ἢ ἐν τῷ τέλει ὡς καὶ ἢ ἐν τῷ μέσῳ τῶν κῶλων συντελεῖ εἰς τὴν ἐπίτασιν τῆς κινήσεως καὶ τοῦ πάθους. Ὡς δὲ ἐν τῷ ἱαμβικῷ τετραμέτρῳ τοῦ διαλόγου, οὕτω καὶ ἐν τοῖς συστήμασι τούτοις εὐρίσκεται καὶ ἀνάπαιστος ἀντὶ ἱάμβου ἐν τε τῇ ἀρχῇ καὶ ἐν τῷ μέσῳ τῶν κῶλων.

**Β'. Ἰαμβικαὶ στροφαὶ τῆς λυρικῆς ποιήσεως
καὶ τῆς κωμωδίας.**

353. Τὰ θεμελιώδη στοιχεῖα, ἐξ ὧν συντίθενται αἱ ἱαμβικαὶ στροφὰι τῆς λυρικῆς ποιήσεως καὶ τῆς κωμωδίας, εἶνε πάνυ ὀλίγα, τὸ τρίμετρον, τὸ δίμετρον, καταληκτικόν τε καὶ ἀκατάληκτον, καὶ τὸ μονόμετρον. Καὶ ὁ μὲν Ἀρχίλοχος συντίθησι τρίμετρον καὶ δίμετρον εἰς ἐπωδικόν δίστιχον, οἷον τὸ ἐξῆς (Ἀρχιλ. ἀπόσπ. 88)

ὦ Ζεῦ, πάτερ Ζεῦ, σὸν μὲν οὐρανοῦ κράτος,
σὺ δ' ἔργ' ἐπ' ἀνθρώπων ὄραϊς
λεωργὰ καὶ θεμιστά, σοὶ δὲ θηρίων
ὑβρις τε καὶ δίκη μέλει.

Ὡσαύτως ἀπόσπ. 86 καὶ 87. Πρβλ. Ἡρακλ. σελ. 71 «εἰσὶ δὲ ἐν τοῖς ποιήμασι καὶ οἱ ἀρρενικῶς οὕτω καλούμενοι ἐπωδοί, ὅταν μεγάλῳ στίχῳ περιττόν τι (γρ. ἐπωδικόν τι ἢ μᾶλλον ἐλαττόν τι) ἐπιφέρεται, οἷον

πάτερ Λυκάμβα, ποῖον ἐφράσω τόδε;
τίς σὰς παρήειρε φρένας;»

Τὴν σύνθεσιν ταύτην ἐμιμήσατο ὁ Ὀράτιος ἐν ἐπωδ. 1-10.

Ἀπλῆν τὴν σύνθεσιν ἔχουσι καὶ αἱ τῆς κωμωδίας μιμήσεις παλαιῶν δημοτικῶν καὶ ἱερῶν ᾠδῶν κῶλων οἷον ἐκ τριῶν μὲν κῶλων, δύο καταληκτικῶν διμέτρων καὶ ἐνός ἀκατάληκτου τρίμετρου, εἶνε συντεθειμένη ἢ παρ' Ἀριστοφάνει Βατρ. 416 κέ. στροφή

βούλεσθε δῆτα κοινῇ
σκώψωμεν Ἀρχέδημον,
ὃς ἐπτέτης ὧν οὐκ ἔψυσε φράτερας,

ἢς τὸ σχῆμα ἐπτάκις ἐφεξῆς ἐπαναλαμβάνεται. Ἐκ τεσσάρων δὲ κῶλων, ἐνός ἀκατάληκτου καὶ ἐνός καταληκτικοῦ διμέτρου, ἐναλλάξ εἰς δύο προκαταληκτικὰ τετράμετρα συζευγνυμένων, σύγκειται ἢ ἐν Ὀρνισί 1755 κέ. στροφή

ἔπεσθε νῦν γάμοισιν, ὦ | φῦλα πάντα συννόμων
πτεροφόρ' ἴτ' ἐπὶ πέδον Διὸς | καὶ λέχος γαμήλιον,
ἥτις ἀπαξ ἔτι ἐφεξῆς ἀνταποδίδεται (πρβλ. § 205). Ἐξ ἐνός δὲ πεντακώλου συστήματος ἐξ ὁμοίων ἀποτελεῖται ἑκατέρα στροφή τοῦ εἰς Δήμητρα ᾠσματος ἐν Βατρ. 384 κέ. = 385 κέ. Ἐκ πέντε κῶλων

σύγκεινται καὶ αἱ τρεῖς στροφαὶ τοῦ εἰς Ἰακχον ᾄσματος ἐν Βατρ. 397 κέ. Ἡ δὲ σύνθεσις ἐκάστης αὐτῶν ἔχει ὡς ἐξῆς· ἐν ἀκατάληκτον δίμετρον ὡς μεσφδὸς περιέχεται ὑπὸ δύο μὲν καταληκτικῶν τριμέτρων ὡς προφδῶν, δύο δέ, ἐνὸς καταληκτικοῦ καὶ ἐνὸς ἀκαταλήκτου, ὡς ἐπωδῶν, οἷον

Ἰακχε πολυτίμητε, τέλος ἐορτῆς
ἠδιστον εὐρών, δεῦρο συνακολούθει
πρὸς τὴν θεὸν καὶ δεῖξον ὡς
ἄνευ πόνου πολλὴν ὁδὸν περαίνεις.

Ἰακχε φιλοχορευτά, συμπρόπεμπέ με.

Πλὴν τῶν μιμήσεων τούτων, αἵτινες ἔχουσιν ἀπλῆν τὴν σύνθεσιν, συντίθησιν ὁ Ἀριστοφάνης καὶ πρωτοτύπους στροφὰς μεῖζονας τὸ μέγεθος καὶ ἐκ πλείονων συγκειμένας περιόδων. Καὶ ἐν ταύταις τὸ ἐπικρατοῦν στοιχεῖον εἶνε πάντοτε τὸ δίμετρον, ὅτε μὲν τὸ ἀκατάληκτον ἔχον σχῆμα, ὅτε δὲ τὸ καταληκτικόν. Καὶ ἄλλοτε μὲν συζεύγνυται εἰς τρικώλους ἢ καὶ μεῖζονας ἔτι περιόδους, ὡς ἐν Ἀχαρν. 1008 κέ. Ἰππ. 756 κέ., ἄλλοτε δὲ εἰς δικώλους τὸ τοῦ τετραμέτρου σχῆμα ἐχούσας. Σπανίως δὲ σχηματίζεται προκαταληκτικὸν ἐν τῷ μέσῳ τῶν περιόδων ὡς ἐν Λυσιστράτῃ 256. Σπανιώτερον δὲ εἶνε τὸ τρίμετρον καὶ τὸ μονόμετρον. Ἐν ταῖς στροφαῖς ταύταις ἐπιμίγνυνται καὶ ἑτερόμετρα κῶλα, τὸ λογαοιδικὸν προσοδιακόν (Ἀχαρν. 841, 847, 853, 859. Θεσμοφ. 972, 980. Εἰρ. 856, 858, 909) καὶ τὸ ἀναπαιστικὸν μονόμετρον. Ἡ δὲ σύνθεσις αὐτῶν εἶνε ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀντιστροφική (ὡς ἐν Ἀχαρν. 929=940. 1008=1037. Βατρ. 383=389. Θεσμοφ. 969=977. Εἰρ. 856=921. 1305=1311. Νεφ. 1345=1391. Πλούτ. 290=298. Ἰππ. 756=836. Λυσ. 256=271. Ἐκκλ. 483=493), ἐνίοτε δὲ μόνον ἀλλοιοστροφική (ὡς ἐν Ἀχαρν. 263. Εἰρ. 508.). Παράδειγμα δὲ φέρομεν ἐνταῦθα τὴν ἐν Ἀχαρν. 1008-1017 στροφήν·

X. Ζηλῶ σε τῆς εὐβουλίας, | μᾶλλον δὲ τῆς εὐωχίας, |
ἄνθρωπε, τῆς παρούσης.

Δ. τί δῆτ', ἐπειδὴν τὰς κίχλας | ὀπτωμένας ἴδητε;

X. οἶμαί σε καὶ τοῦτ' εὖ λέγειν. | Δ. τὸ πῦρ ὑποσκάλευ-ε.

X. ἤκουσας ὡς μαγειρικῶς | κομψῶς τε καὶ δειπνητικῶς |
αὐτῷ διακονεῖται;

A'. 4+4+4. B'. 4+4. Γ'. 4+4. Δ'. 4+4+4.

Γ'. Ἰαμβικαὶ στροφαὶ τῆς τραγωδίας.

354. Αἱ ἰαμβικαὶ στροφαὶ τῆς τραγωδίας ἔχουσιν ἴδιον τύπον, ὃν χαρακτηρίζει ἡ συχνὴ κατὰληξις οὐ μόνον ἐν τῷ τέλει, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ ἀρχῇ καὶ ἐν τῷ μέσῳ τῶν κώλων, ἢ σπανία χρήσις τῶν ἀλόγων ἄρσεων καὶ ἡ συσσωρεύσεις τῶν λύσεων ἐπὶ κεκινημένης μάλιστα ψυχικῆς διαθέσεως. Τὰ δὲ ἐπικρατοῦντα ἐν αὐταῖς μετρικὰ στοιχεῖα εἶνε ἡ ἰαμβικὴ ἀκατάληκτος τε καὶ καταληκτικὴ ἑξαποδία καὶ τετραποδία· δευτερεύον δὲ στοιχεῖον εἶνε ἡ πενταποδία καὶ ἡ τριποδία· ἡ δὲ διποδία σχεδὸν ἀχρηστος. Πλὴν τῶν εἰρημένων ἰαμβικῶν κώλων γίνεταί προσέτι χρήσις ἐν ταῖς στροφαῖς ταύταις καὶ ἑτερομέτρων καὶ μάλιστα τροχαϊκῶν καὶ μικτῶν τετραποδιῶν (ἰδίᾳ Φερεκρατείων καὶ Γλυκωνείων), σπανιώτερον δὲ δακτυλικῶν, ἀναπαιστικῶν καὶ ἰωνικῶν κώλων. Ἡ δὲ σύνθεσις τῶν κώλων εἰς μέτρα ἢ περιόδους γίνεται ὡς ἐξῆς· ἐκ μὲν τῶν τετραποδικῶν κώλων συντίθενται εἰς μίαν περίοδον ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μὲν δύο ἢ τρία, σπανίως δὲ τέσσαρα· ἡ δὲ ἑξαποδία ὅτε μὲν ἀποτελεῖ καθ' ἑαυτὴν αὐτοτελῆ περίοδον ἢ στίχον, ὅτε δὲ συζεύγνυται μετὰ τῆς τετραποδίας. Κατὰ τὴν ἀρμογὴν δὲ δύο κώλων ἡ ἀρκτικὴ ἄρσεις τοῦ δευτέρου συνήθως ἐκθλίβεται.

355. Καὶ παρὰ μὲν τῷ Αἰσχύλῳ καὶ συχνότεραι παρὰ πᾶν ἄλλο εἶδος στροφῶν εὐρίσκονται αἱ ἰαμβικαὶ στροφαὶ καὶ μετὰ θαυμαστῆς τέχνης καὶ ποικιλίας ἐξ ἀπλῶν μορφῶν ἐξεργασμένα. Ἐχουσι δὲ αἱ στροφαὶ αὐταὶ ὡς πρὸς τὴν χορικὴν καθ' ὅλου ποίησιν τοῦ Αἰσχύλου τὴν αὐτὴν σημασίαν, οἷον αἱ Δωρικαὶ λεγόμεναι στροφαὶ ὡς πρὸς τὴν λυρικὴν τοῦ Πινδάρου. Χαρακτηρίζει δὲ τὰς ἰαμβικὰς στροφὰς τοῦ Αἰσχύλου μέγα ἀξίωμα καὶ σεμνὸν πάθος, εἶνε μᾶλλον κεκινημένα τῶν τροχαϊκῶν, ἡσυχαιότεραι ὅμως τῶν δοχμίων, καὶ χρησιμεύουσιν εἰς ἐρμηνεῖαν ποικίλων ψυχικῶν διαθέσεων. Ἦτοι δὲ συντίθησιν ὁ Αἰσχύλος ὅλον τὸ χορικὸν ᾄσμα ἐξ ἰαμβικῶν στροφῶν, ὅπερ ἐπ' οὐδενὸς ἄλλου μέτρου ποιεῖ, ἢ αἱ ἰαμβικαὶ στροφαὶ καταλαμβάνουσι μόνον τὸ τέλος αὐτοῦ. Καὶ κατὰ μὲν τὸν πρῶτον τρόπον εἶνε πεπονημένη ἡ πάροδος τῶν Χορηφόρων (22-53· α' α' β' β' γ' γ' δ'), τὸ τρίτον στάσιμον τῶν Ἰκετίδων (776· α' α' β' β' γ' γ'), τὸ πρῶτον στάσιμον τοῦ Ἀγαμέμνονος (367· α' α' β' β' γ' γ' δ') καὶ ὁ θρῆνος τῶν ἡμιχορίων καὶ τῶν δύο ἀδελφῶν ἐν τοῖς Ἑπτὰ ἐπὶ Θ.

(874-890· α' α' β' β' γ' γ' δ' δ'. 961-1004· α' β' β' γ'). Κατὰ δὲ τὸν δευτέρου πρόπον εἶνε πεποιημένοι πᾶσαι αἱ λοιπαὶ ἰαμβικαὶ στροφαὶ τοῦ Αἰσχύλου. Πέντε μὲν ἰαμβικαὶ στροφαὶ ἀποτελοῦσι τὸ τέλος τοῦ Ὀρήνου τῶν Περσῶν (στ. 1002) μετὰ τρεῖς προηγουμένας ἀναπαιστικὰς στροφάς, τέσσαρες δὲ τὸ τέλος τοῦ πρώτου στασίμου τῶν Ἑπτὰ Θ. (στ. 734) μετὰ ἰωνικὴν συζυγίαν, τρεῖς δὲ τὸ τέλος τῆς παρόδου τοῦ Ἀγαμέμνονος (στ. 192), δύο δὲ τὸ τέλος τοῦ δευτέρου στασίμου τοῦ Ἀγαμ. (στ. 737) καὶ τοῦ πρώτου στασίμου τῶν Χορηόρων (στ. 623), μία δὲ τὸ τέλος τῆς ἐπιπαρόδου καὶ τοῦ πρώτου στασίμου τῶν Εὐμενίδων (στ. 381. 550), ὅπως καὶ τοῦ α' καὶ β' στασίμου τῶν Ἰκετίδων (στ. 590. 698). Ἐν δὲ τῷ πρώτῳ χορικῷ ᾄσματι τῶν Ἰκετίδων (στ. 95) καὶ ἐν τῷ Ὀρήνῳ τῶν Περσῶν (στ. 1002) αἱ ἰαμβικαὶ στροφαὶ εὐρίσκονται ὡσαύτως ἐν τῷ τέλει πλὴν ὅτι ἐκεῖ μὲν ἐπιφέρεται μία τροχαϊκὴ, ἐνταῦθα δὲ μία λογαοδική.

356. Μετὰ τὸν Αἰσχύλον πλείστην τῶν ἰαμβικῶν στροφῶν χρῆσιν ἐποίησατο ὁ Εὐριπίδης, ἀλλ' ὅπως ὁ Αἰσχύλος, οὕτω καὶ αὐτὸς σχεδὸν ἀποκλειστικῶς ἐν τοῖς χορικοῖς ᾄσμασι καὶ τοῖς κομμοῖς, ἐν μονοφθόγγῳ δὲ μόνον ἐν τῷ Ὀρέστη (960 κέ.). Ἐν τῇ τεχνικῇ συνθέσει ἀκολουθεῖ τοῖς τύποις τοῦ Αἰσχύλου, δὲν κατορθοῖ ὁμοίως τὴν ποικιλίαν τὴν ἐπιπολάζουσαν ἐν ταῖς στροφαῖς ἐκείνου. Αἱ τοῦ Εὐριπίδου ἰαμβικαὶ στροφαὶ εἶνε μὲν μείζονες τὸ μέγεθος, ὁμοίως δὲ καθ' ὅλου ἀπλοῦστεραι καὶ στεροῦνται τῆς μεγάλης περὶ τὴν χρῆσιν τοῦ προκαταληκτικοῦ (ἀσυναρτήτου) σχήματος ποικιλίας. Ἡ δὲ ἀνάμιξις ἑτερομέτρων κῶλων καὶ περιόδων εἶνε παρ' αὐτῷ σπανιωτέρα, συχνωτέρα δὲ ἡ λύσις τῶν θέσεων καὶ ἡ χρῆσις τῶν ἀλόγων ἄρσεων. Τῷ παραδείγματι δὲ τοῦ Αἰσχύλου ἀκολουθῶν καὶ ὁ Εὐριπίδης ἤτοι ὅλον τὸ ᾄσμα συντίθησιν ἐξ ἰαμβικῶν στροφῶν ἢ τὸ τέλος μόνον αὐτοῦ. Καὶ ἐν μὲν ταῖς Ἰκέτεσιν ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσιν εὐρίσκονται ἰαμβικαὶ στροφαὶ, οἷον ἡ τελικὴ στροφή ἐν τῷ χορικῷ τοῦ προλόγου, τὸ πρῶτον στάσιμον (α' α' β' β'), τὸ δεύτερον στάσιμον (778-793), ὁ Ὀρήνος τοῦ τρίτου ἐπεισοδίου (798-821 α' α' β'), τὸ ἐπόμενον χορικὸν (918-924), ὁ ἐν τῇ ἐξοδῷ Ὀρήνος (1123-1164 α' α' β' β' γ' γ'). Τοιαύτη εἶνε προσέτι ἡ τελικὴ στροφή τοῦ πρώτου στασίμου ἐν Ἡρακλεῖ Μ. (408-441), ὁ τελικὸς Ὀρήνος τῆς Ἠλέκτρας (1177), ἡ πάροδος τῶν Τρωάδων καὶ ὁ Ὀρήνος ἐν τε τῷ πρώτῳ ἐπεισοδίῳ καὶ ἐν τέλει, καὶ τέλος ὁ τελικὸς τῆς Ἀνδρομάχης κομμὸς (1197).

Κατ' ἐξαιρέσιν δὲ μόνον ἐν τῷ δευτέρῳ στασίμῳ τῆς Ἀνδρομάχης ἰαμβικὴ συζυγίη ἐπιφέρεται δακτυλοτροχαϊκῇ.

357. Ὁ δὲ Σοφοκλῆς σπανιωτέραν ποιεῖται χρῆσιν τῶν ἰαμβικῶν στροφῶν, μετριάζων δὲ τὸ ἀξιωματικὸν τοῦ ῥυθμοῦ διὰ τῆς ἀναμίξεως λογαοδικῶν κῶλων δημιουργεῖ νέον εἶδος ἰαμβικῶν στροφῶν, τοῖς μικτοῖς δακτυλοτροχαϊκοῖς μέτροις προσήκον. Τὸν δὲ κύριον τύπον τῶν τραγικῶν ἰαμβῶν, οἷον ἐδημιούργησε μὲν ὁ Αἰσχύλος, ἐμιμήτατο δὲ ὁ Εὐριπίδης, παρητήσατο ὁ Σοφοκλῆς, τηρήσας αὐτὸν μόνον ἐν τέσσαρσι στροφαῖς τῶν σφζομένων τραγωδιῶν, ἐν ταῖς τελικαῖς στροφαῖς δύο παρόδων (τοῦ Οἰδίποδος τυράννου καὶ τῶν Τραχινίων) καὶ ἐν δύο Ὀρήνοισι (Οἰ. Κ. 534. Ἀντιγ. 853). Εἰς τὰς ἰαμβικὰς στροφὰς καταλεκτέον καὶ τὸ ἐν Τραχ. 205 χορικόν, καίπερ ὡς πρὸς τὴν μετρικὴν σύνθεσιν πολλαχῶς διαφέρον τῶν τραγικῶν ἰαμβικῶν στροφῶν.

358. Τῶν ἰαμβικῶν στροφῶν χρῆσιν ἐποίησατο καὶ ὁ Ἀριστοφάνης παρωδῶν τοὺς τραγικοὺς ἰαμβοὺς. Τοιοῦτος εἶνε ὁ Ὀρήνος ἐν τέλει τῶν Ἀχρυνέων (1191 κέ.), περὶ οὗ ὁ Σχολιαστὴς λέγει «θρηνῶν παρατραγωδεῖ». Ὁ Λάμαχος δηλαδὴ θρηνῶν μεταχειρίζεται ἰαμβικὰ μέτρα τοῦ αὐστηροτάτου τραγικοῦ τρόπου μετὰ συχνῶν λύσεων καὶ ἄνευ ἀλόγων ἄρσεων, ἐν ᾧ οἱ σκωπτικοὶ ἰαμβοὶ τοῦ Δικαιοπόλιδος εἶνε πεποιημένοι κατὰ τὸν τρόπον τῆς κωμωδίας. Ἀλλαχοῦ ὁ Ἀριστοφάνης παρωδεῖ ὠρισμένην τινὰ στροφήν τινος τῶν τραγικῶν. Ἀρχεται μὲν δηλαδὴ ἀπὸ γνωστοῦ στίχου τοῦ Εὐριπίδου ἢ Σοφοκλέους, εἶτα δὲ προχωρεῖ μετὰ τοῦ αὐτοῦ μὲν μέτρου, ἀπροσδοκῆτως ὁμοίως μεταβάλλων τὴν ἔννοιαν ἐπὶ τὸ κωμικόν. Τοιοῦτον εἶνε τὸ ἐν Νεφέλαις 1155 κέ. ᾄσμα («παρὰ τὰ ἐκ Πηλέως Εὐριπίδου». Σχολ.) καὶ τὸ ἐν Ὀρν. 851 κέ. παρωδοῦν χορικόν τι ἐκ τοῦ Πηλέως τοῦ Σοφοκλέους (πρβλ. Σχολ. εἰς 852 καὶ 857). Τοιαῦτα εἶνε προσέτι καὶ τὰ ἐν Νεφ. 1206 κέ. καὶ Ὀρν. 406 κέ. — Παραδείγματα δὲ φέρομεν ἐνταῦθα τὰ ἐξῆς:

Αἰσχύλ. Ἀγαμ. πάροδ. ζ' στ. 238-246.

βία χαλι-νῶν δ' ἀναύ-δω μένει
κρόκου βαφῆς - ἐς πέδον χέου-σα
ἔβαλλ' ἔκα-στον θυτή-ρων
ἀπ' ὄμματος βέλει φιλοί-κτω,
πρέπουσά θ' ὡς - ἐν γραφαῖς, προσεννέπειν

θέλωνσ', ἐπεὶ - πολλάκις
πατρὸς κατ' ἀν-δρῶνας εὐτραπέ-ζους
ἔμελψεν. ἀ-γνὰ δ' ἀταύ-ρωτος αὐ-δὰ πατρὸς
φίλου τρίτο-σπονδον εὐποτμον
παιᾶνα φίλως ἐτίμα.

Α'. 6. 6. 5. 5. Β'. 6. 4. 6. Γ'. 4+4. 5. 4.

Σοφοκλ. Ἦλ. στ. 504 κέ.

ῶ Πέλοπος ὁ - πρό-σθεν - πολύπνοος ἰπ-πεί-α,
ὡς ἔμολες αἰ-α-νῆς - τᾶδε γᾶ.
εὔτε γὰρ ὁ πον-τι-σθεὶς Μυρτίλος ἐκοι-μά-θη
παγχρυσέων - δί-φρων δύστανος αἰ-κί-αις
πρόρριζος ἐκ-ρι-φθεὶς-, οὐ τι πω
ἔλειπε τούσδ' - οἰ-κους πολύπνοος αἰ-κί-α.

Α'. 4+4. 6. Β'. 4+4. 4+4. Γ'. 6. 4+4.

Εὐριπ. Ἠλέκτρ. Θρήνος β' 1206 κέ.

κατεῖδες, οἷον ἀ τάλαιν' ἐμῶν πέπλων
ἐλάβετ', ἔδειξε μαστὸν ἐν φοναῖς-, ὦ
ἰὼ ἰὼ μοι, πρὸς πέδῳ
τιθεῖσα γόνυατα μέλεα; τακόμαν δ' ἐγώ.
σάφ' οἶδα, δι' ὀδύνας ἔβας, ἴπιον
κλύων γόον - ματρός, ἄ σ' ἔτι-κτεν.

6. 6. 4. 6. 6. 6.

Ἀριστοφ. Ἀχαρν. 1190 κέ.

Α. ἀτταταῖ- , ἀτταταῖ.

στυγερά τάδε γε κρυερά πάθεα· τάλας ἐγὼ διόλλυμαι
δορὸς ὑπὸ πολεμίου τυπείς.

ἐκεῖνο δ' αἰ-ακτὸν ἂν γένοιτό μοι,
Δικαιοπόλις ἂν εἴ μ' ἴδοι τετρωμένον
κᾶτ' ἐγγάνοι - ταῖς ἐμαῖς τύχαι-σιν.

Α'. 4. 4+4. 4. Β'. 6. 6. 6.

Δ'. Ἰαμβοτροχαῖοι.

359. Οἱ λυρικοὶ καὶ δραματικοὶ ἐποιοῦν προσέτι συστήματα, ἐν
οἷς ἀνεμίγνυον ἰαμβικά καὶ τροχαϊκὰ μέτρα. Καὶ παρὰ μὲν τοῖς Λυ-
ρικοῖς τοιαύτη πρῶτος σύνθεσις εὐρίσκεται ἢ ἰθυφαλλικὴ καλουμένη

στροφή, ἐκ τοῦ ἰαμβείου καὶ τοῦ ἰθυφαλλικοῦ ὡς ἐπωδικοῦ ἐπιφερο-
μένου συγκειμένη. Ὁ Ἰφαιστίων (σελ. 21) τὸ ἰθυφαλλικὸν ἦτοι τὴν
ἀκατάληκτον τροχαϊκὴν τριποδίαν καλεῖ «διμετρον βραχυκατάλη-
κτον», εὐρετὴν δ' αὐτοῦ λέγει τὸν Ἀρχιλόχον, ὅστις πρῶτος μετε-
χειρίσατο «συζεύξας αὐτὸ δακτυλικῶ τετραμέτρῳ, οὕτως 'οὐκέθ' ὁμῶς
θάλλεις ἀπαλὸν χροᾶ· κέρφεται γὰρ ἤδη' (1)· οἱ δὲ μετὰ ταῦτα καὶ
ἐπήγαγον αὐτὸ ἰαμβεῖῳ, ὡσπερ ὁ Καλλιμάχος

Ἐρμᾶς ὅπερ Φεραῖος αἰνέει θεός,

ἐμὲ τῷ φυγαίχμα ».

Ἄλλ' ὁμῶς καὶ πρὸ τοῦ Καλλιμάχου εὐρίσκεται ἡ στροφή αὕτη, οἷον
παρ' Ἀνακρέοντι (88) καὶ παρ' Ἀριστοφάνει (παρ' Ἀθηναίῳ 3, 91
c). Τῇ στροφῇ ταύτῃ ἐγγράφητο καὶ τὸ ἰθυφαλλικὸν ἄσμα εἰς Δημή-
τριον τὸν Πολιορκητὴν (παρ' Ἀθην. 6, 253 d. πρβλ. καὶ 14, 622
b). Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ παρ' Ἀρχιλόχῳ ἀποσπ. 119 εὐρίσκεται ἡ
στροφή αὕτη, ὁμῶς δὲ τὸ ἰθυφαλλικὸν ἐνταῦθα προηγείται τοῦ ἰαμ-
βείου. Τὸ αὐτὸ σχῆμα, καθ' ὃ προηγέτο μὲν τὸ ἰθυφαλλικόν, ἐπήγετο
δὲ καταληκτικὸν τὸ ἰαμβεῖον, ἦτο σύνθεσις καὶ παρ' Ἀλκαίῳ (Atil.
Fortunat. 2704), ἐμιμήσατο δ' ὁ Ὀράτιος (Od. 2, 18) τηρῶν διὰ
παντὸς τὴν πενθημιμερῆ τομὴν ἐν τῷ τριμέτρῳ

Non ebur neque aureum

mea renidet in domo lacunar.

360. Παρὰ δὲ τοῖς δραματικοῖς ὁ λόγος τῆς χρήσεως τῶν ἰαμβο-
τροχαίων ἦτοι τῆς συνθέσεως συστημάτων ἐξ ἰαμβικῶν ἅμα καὶ τρο-
χαϊκῶν μέτρων ἔχει ὡς ἐξῆς· ἡ μὲν κωμῳδία σπανίην αὐτῶν ἐποιή-
σατο χρῆσιν, οἷον ὁ Ἀριστοφάνης ἐν τῷ παραχορηγήματι τῶν Βα-
τράχων (209 κέ.) καὶ ἐν τῇ δευτέρᾳ συζυγίᾳ τῆς παρόδου τῆς Λυ-
σιστράτης (286—295—296—305)· πολλῶ δὲ συχνότεραν ἢ μετα-
γενεστέρα τραγωδία, εἰσηγησαμένου, ὡς φαίνεται, τοῦ Εὐριπίδου. Εἶνε
δὲ χρήσιμα τὰ τοιαῦτα συστήματα καὶ αἱ στροφαί, ἐκτὸς σπανίων
ἐξαιρέσεων, ἐν μονωδίαις καὶ ἀμοιβαίοις ἄσμασι καὶ διαφέρουσιν ὡς
πρὸς τὸ μετρικὸν σχῆμα τῶν ἰαμβικῶν καὶ τροχαϊκῶν κῶλων τοῦ

(1) Κατὰ τὸν Σχολ. τοῦ Ἰφαιστ. σελ. 158 W. τὸ ἰθυφαλλικὸν ἐκλήθη οὕτω «ἐπειδὴ
τῷ ῥυθμῷ τούτῳ ἐκέρχοντο ἐν τῇ τοῦ ἰθυφάλλου πομπῇ». Ἐκ τῶν ἰθυφάλλων δὲ φαί-
νεται ὅτι παρέλαβεν αὐτὸ καὶ ὁ Ἀρχιλόχος. Εἰδικώτερον δὲ καὶ τοῦτο λέγεται ὑπὸ
τῶν παλαιῶν ὅτι ἐγεννήθη ἐκ τοῦ ἐν τοῖς ἰθυφάλλοις τριπλοῦ ἐπιφωνήματος «Βάχχε
Βάχχε».

ἐν ταῖς καθαραῖς ἰαμβικαῖς καὶ τροχαϊκαῖς στροφαῖς συνήθους, ὅτι ἔχουσι σπανιωτέραν μὲν τὴν κατὰληξιν καὶ τοὺς παρεκτεταμένους μακροὺς χρόνους, συγχοτάτην δὲ καὶ ὅσον οὐδὲν πού ἄλλο μέτρον τὴν λύσιν τῶν μακρῶν, ἀκατάληκτον δὲ τὴν ἀπόθεσιν τῶν τροχαϊκῶν στοιχείων, τὰς δ' ἐν τῷ μέσῳ τῶν κώλων ἄρσεις φυλάττουσι σχεδὸν πάντοτε καθαρὰς καὶ ἀποφεύγουσι τὰς ἀλογίας. Καὶ παρὰ μὲν τῷ Εὐριπίδῃ οἱ ἰαμβοτροχαῖοι εὐρίσκονται κατὰ σχέσιν ἥτοι ἀντιστροφικῶς συντεθειμένοι ἐν δύο χορικοῖς ἄσμασι, τῇ παρόδῳ τῆς Ἑλένης (στ. 167 κέ.) καὶ τῷ τρίτῳ στασίμῳ τῶν Φοινισσῶν (στ. 1019 κέ.), ὡσαύτως καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν τῷ ἐν Οἰ. Κ. κομμῶ (1677 κέ. = 1704 κέ., 1688 κέ. = 1715 κέ., 1724 κέ. = 1737 κέ.), πννταχοῦ δ' ἄλλοθι ἀλλοιοστροφικῶς, οἷον ἐν Ἑλέν. 330. Ὀρέστ. 982. Τριγ. Αὐ. 1475. Φοιν. 1710 καὶ ἐν τῇ παρωδίᾳ τοῦ Ἀριστοφάνους ἐν Θεσμοφ. 1022. Παράδειγμα δὲ φέρομεν ἐνταῦθα τὸ ἐν Φοιν. στ. 1732 κέ.

Σφιγγὸς ἀναφέρεις ὄνειδος;
 ἄπαγε τὰ πάρος εὐτυχίματ' αὐ-δῶν.
 τάδε σ' ἐπέμενε μέλαα πάθεα
 φυγάδα πατρίδος ἀπο γενόμενον,
 ὦ πάτερ, θανεῖν - που.
 ποθεινὰ δάκρυα παρὰ φίλοισι παρθένοις
 λιποῦσ' ἄπειμι πατρίδος ἀποπρὸ γαί-ας
 ἀπαρθένευτ' ἀλωμένα.

$\begin{array}{cccccccc} _ & \cup & \cup & \cup & \cup & _ & \cup & _ & \cup \\ \cup & \cup & \cup & \cup & _ & \cup & _ & \cup & _ & \cup & _ & \cup \\ \cup & \cup & \cup & \cup & \cup & \cup & \cup & \cup & \cup & \cup & \cup & \cup \\ \cup & \cup & \cup & \cup & \cup & \cup & \cup & \cup & \cup & \cup & \cup & \cup \\ _ & \cup & _ & \cup & _ & \cup & _ & \cup & _ & \cup & _ & \cup \\ \cup & _ & \cup & \cup & \cup & \cup & \cup & \cup & \cup & \cup & \cup & \cup \\ \cup & _ & \cup & _ & \cup & \cup & \cup & \cup & \cup & \cup & \cup & \cup \end{array}$

Ε'. ΜΕΤΡΑ ΙΩΝΙΚΑ


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΘ'

Περὶ τῶν ἰωνικῶν μέτρων.

361. Καθ' ἃ καὶ ἐν τῷ πρώτῳ μέρει τῆς μετρικῆς εἵπομεν, οἱ ἰωνικοὶ πόδες εἶνε ἐξέσημοι ἰαμβικοί, ἐξέσημοι μὲν ὡς συγκείμενοι ἐξ ἑξ πρώτων χρόνων, ἰαμβικοὶ δὲ ὡς ἀνήκοντες εἰς τὸ ἰαμβικὸν γένος, ἐπειδὴ ἡ τετράσημος θέσις ἔχει πρὸς τὴν δίσημον ἄρσιν τὸν τοῦ διπλασίου λόγον ἥτοι ὡς 2 : 1 (πρὸς βλ. § 137)



Καὶ ὅταν μὲν προηγῆται ἡ θέσις, ὁ πούς οὗτος καλεῖται ἰωνικός ἀπὸ μείζονος καὶ κύριον σχῆμα λαμβάνει τὸδε $_ \cup \cup$, ὅταν δὲ προηγῆται ἡ ἄρσις καλεῖται ἰωνικός ἀπ' ἐλάσσονος καὶ κύριον σχῆμα λαμβάνει τὸδε $\cup \cup _$. Πλὴν τῶν κυρίων τούτων σχημάτων οἱ ἰωνικοὶ πόδες λαμβάνουσι καὶ τὰ ἐξῆς σπανιωτέρα σχήματα διὰ τῆς λύσεως τῶν μακρῶν καὶ τῆς συναίρεσεως τῶν βραχειῶν



Ἡ λύσις δὲ ἀμφοτέρων ἄμα τῶν μακρῶν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ποδὸς ὡς καὶ τὸ τοῦ μολοσσοῦ σχῆμα ἦτο σπάνιον, οἷον
 πόδα γόνυ κοτύλιν, ἀστραγάλους ἰσχία μηρούς (Γαλλίαμβ.)
 ὀφθαλμοῖς δὲ μέλαις νύκτος ἄωρος (Σαπρ. ἀπόστ. 57).
 Προσλαμβάνων δὲ ὁ Ἰωνικός πούς ἄλογον μακρὰν ἀντὶ τῆς ἐτέρας τῶν βραχειῶν λαμβάνει τὸ σχῆμα τὸδε $_ \cup _$. Καὶ παρὰ μὲν τῷ

Αίσχύλω τὸ σχῆμα τοῦτο ἔχει ἀκριβῆ ἀντιστροφικὴν ἀνταπόδοσιν, οἶον

Ἰκετ. 4021. περιναίονται παλαιόν. - τόδε μειλίσσοντες οὔδας.

Ἐπτ. 722. πατρός εὐκταίαν Ἐρινῶν - πικρός, ὠμόφρων σίδαρος.

Προμ. 405. πάρος ἐνδείκνυσιν αἰχμῶν - - μασί συγκάμνουσι θνατοί.

Προμ. 398. δακρυσίστακτον δ' ἀπ' ὄσων - μεγαλοσχῆμονά τ' ὄρχαι -

Παρά δὲ τῷ Ἀριστοφάνει δίμετρον ἐξ ἰωνικοῦ καὶ ἐπιτρίτου τουτέστιν ἰωνικοῦ μετ' ἀλογίας ἀνταποδίδεται δι' ἀνακλωμένου ἐν Σφηξ. 226. 298. Βατρ. 327. 328. 329. 330, σπανιώτερον δὲ δι' ἰωνικοῦ διμέτρου ὡς ἐν Βατρ. 836. πρβλ. Θεσμοφ. 117. 118. 123.

Εἰς τὴν αὐτὴν τοῖς ἰωνικοῖς ἐπιπλοκὴν ἢ συγγένειαν ἀνήκει καὶ ὁ χορίαμβος - υ υ υ, ὅταν εἶνε ἐξάσημος, διότι ὑπάρχει καὶ χορίαμβος - υ υ - κείμενος ἀντὶ δακτυλικῆς διποδίας καταληκτικῆς (- υ υ -) καὶ ἔχων μέγεθος οὐχὶ ἐξάσημον, ἀλλ' ὀκτάσημον. Περὶ τοῦ ἐξασήμου λοιπὸν χορίαμβου καὶ τῶν ἐκ τοῦ ποδὸς τούτου συντιθεμένων χοριαμβικῶν μέτρων πρβλ. τὰ εἰρημένα ἐν τῷ πρώτῳ μέρει τῆς μετρικῆς ταύτης (§ 178).

Ἦθος δὲ εἶχον οἱ ἐξάσημοι ἰωνικοὶ μαλθακὸν καὶ ἀναβεβλημένον καὶ χαῦνον. Τοιοῦτοι δὲ μάλιστα εἶνε οἱ ἀπὸ μείζονος ἰωνικοί, οἱ δ' ἀπ' ἐλάσσονος διὰ τὴν καθηγουμένην δυσύλλαθον ἄρσιν ἔχουσι πλέον τι τὸ κεινημένον καὶ σύντονον (1). Σύμφωνα δὲ πρὸς τὸ ἦθος τοῦτο τοῖς ἰωνικοῖς ἐγγράφοντο ἐνθουσιαστικὰ εἰς Διόνυσον καὶ Κυβέλην ποιήματα (Βακχικὰ καὶ Μητρικὰ). μαλθακὰ, συμποτικὰ καὶ ἐρωτικὰ ᾄσματα καὶ θρηνώδη τῆς τραγωδίας χορικά.

(1) Ὁ μὲν Διόνυσος (περὶ τῆς λεκτικῆς Δημοσθένους δεινότητος σελ. 1093) ἀντιτίθησι τοὺς ἰωνικοὺς πρὸς τοὺς ἀνδρῶδεις καὶ ἀξιοματικούς καὶ εὐγενεῖς, λέγει δὲ « καὶ τῶν ῥυθμῶν πολλαχῆ μὲν τοὺς ἀνδρῶδεις καὶ ἀξιοματικούς καὶ εὐγενεῖς, σπανίως δὲ πού τοὺς ὑπορχηματικούς τε καὶ ἰωνικούς καὶ διακλωμένους ». Ὁ δὲ Caes. Bassus σελ. 274 K « ionicon ἀπὸ μείζονος aptum . . . mollibus versibus ». Ὁ δὲ Μάριος Οὐικτωρίνος (2537) λέγει αὐτοὺς ἐπεικῶς μαλθακοὺς τε καὶ χαῦνους: « ionicum metrum satis prolixum et satis molle ». Παραπλήσια λέγει καὶ ὁ Ἀριστοτέλης (σελ. 37) « ἰωνικός δὲ διὰ τὸ τοῦ ῥυθμοῦ φορτικόν, ἐφ' ᾧ καὶ οἱ Ἴωνες ἐκωμωδῆθησαν ». Φορτικόν δὲ = ἀνελεύθερον, πρβλ. Ἀριστοτ. Πολιτ. 7, 5: « οἱ μὲν γὰρ ἦθος ἔχουσι στασιμώτερον, οἱ δὲ κινητόν, καὶ τούτων οἱ μὲν φορτικωτέρας ἔχουσι τὰς κινήσεις, οἱ δὲ ἐλευθεριωτέρας ». Ὁ δὲ Ἀμβροσιανός Ἀνώνυμος παρὰ Studemund (Aneed. var. I σελ. 228) λέγει « οἱ δὲ ἰωνικοὶ ἐκλήθησαν ἀπὸ τῶν Ἴωνων τῶν τρυφηλῶν, ἐπειδὴ κατὰ μίμησιν ἐκείνων μαλθακὸν τε καὶ ἀναβεβλημένον καὶ χαῦνον ποιοῦσι τὸν ῥυθμόν » ἐλαχίστων γοῦν οἱ Ἴωνες (N 685) . . . Καλεῖται δὲ ὁ μὲν πρῶτος Περσικός, ὁ δὲ δεύτερος ὑποκύκλιος ». Ὁ δὲ Σχολ. Ἡφαιστ. σελ. 190 « χαῦνά εἰσι τὰ ἰωνικά ».

362. Τὰ δὲ κῶλα, ἐξ ὧν συντίθενται τὰ ἰωνικά μέτρα, εἶνε διποδία καὶ τριποδία, αἱ δὲ τετραποδία καὶ ἐφεξῆς δὲν δύνανται νὰ ἀποτελῶσιν ἐν κῶλον ὡς ὑπερβαίνουσαι τὸ κανονικὸν μέγεθος τῶν συνθέτων ἰαμβικῶν ποδῶν.

δίμετρον ἰωνικὸν - υ υ υ υ - υ υ ἀπὸ μείζονος

» » υ υ υ υ - υ υ υ υ - ἀπ' ἐλάσσονος.

τρίμετρον ἰωνικὸν - υ υ υ υ - υ υ υ υ - υ υ ἀπὸ μείζονος

» » υ υ υ υ - υ υ υ υ - υ υ υ υ - ἀπ' ἐλάσσονος.

Τὰ δὲ καταληκτικὰ ἰωνικά κῶλα τὰ μὲν ἀπὸ μείζονος ἀναπληροῦσι τὴν δυσύλλαθον ἄρσιν τοῦ τελικοῦ ποδὸς διὰ δισήμου παύσεως

- υ υ υ υ - ᾶ | - υ υ υ υ - υ υ υ υ - ᾶ,

τὰ δὲ ἀπ' ἐλάσσονος ἀναπληροῦσι τὴν ἐλλείπουσαν δευτέραν μακρὰν τοῦ τελευταίου ποδὸς διὰ παρεκτάσεως τῆς προηγουμένης μακρᾶς εἰς χρόνον τετράσημον ἢ διὰ δισήμου παύσεως

υ υ υ υ - υ υ υ υ ἢ υ υ υ υ - υ υ υ υ ᾶ

Καὶ ἐν τῷ μέσῳ δὲ τῶν ἀπ' ἐλάσσονος ἰωνικῶν ἢ δευτέρα μακρὰ ἀναπληροῦται διὰ τονῆς, οἶον

α') τὸ προκαταληκτικὸν δίμετρον υ υ υ υ υ υ - Πέρσ. 70. 71 Ἀθαμαν-τίδος Ἐλλας, | πολύγομ-γον ὄδισμα. Οἱ. Τ. 508 φανερά-γάρ ἐπ' αὐτῷ. 509 ποτὲ καὶ-σοφὸς ὄφθη. Εὐριπ. Ἰκέτ. 45.46. ἄνα μοι - τέκνα λῦσαι | φθιμένων - νεκῶν, οἱ. 62 νεκῶν - θαλερὸν σῶμα ταλαιρίας ἀτάφω. Ἀριστοφ. Σπ. 301 τρίτον αὐ-τὸν ἔχειν ἄλφιτα δεῖ καὶ ξέλα κῶφορ. Βατρ. 331. 332 ποδὶ τὰν - ἀκόλαστον | φιλοπαίγ-μορα τιμάν.

β') τὸ προκαταληκτικὸν τρίμετρον 1) μετὰ προκαταλήξεως κατὰ τὴν α' χώραν υ υ υ υ υ υ - υ υ υ υ - Πέρσ. 72 ζυγὸν ἀμ-φιβαλῶν αὐγέρι πόρτου. 103 τὸ παλαιόν, ἐπέσκηψε δὲ Πέρσαις. Εὐριπ. Ἰκ. 58 μέτα νῦν - δὸς ἐμοὶ σᾶς διανοίας. Καὶ μετὰ καταληκτικῆς ἄμα ἀποθέσεως Οἰδ. Τ. 511 φρενὸς οὐ-ποτ' ὄφ-λήσει κακίαν. 2) μετὰ προκαταλήξεως κατὰ τὴν β' χώραν υ υ υ υ - υ υ υ υ - Πέρσ. 108 ἔμαθον δ' εὐρυπόροι-ο θαλίαισας. Βάκχ. 575 (μετὰ συναίρεσεως τῆς β' ἄρσεως) ὕδασι καλλιόστοι-σι λιπαινεῖν. Πρβλ. καὶ § 206.

363. Τοῖς ἰωνικοῖς μέτροις ἰδιάζει ἡ καλουμένη ἀνάκλασις, καθ' ἣν τοῖς ἰωνικοῖς συχνὰ ἐπιμίγνυνται τροχαϊκαὶ διποδία, αἵτινες ἔχουσι μὲν καὶ αὐταὶ μέγεθος ἐξάσημον, ὡς οἱ ἰωνικοί, ἀλλὰ ῥυθμὸν διάφορον, διότι ὁ μὲν ἰωνικός εἶνε πούς ἐξάσημος ἰαμβικός (= 3/4), ἡ δὲ

οἱ λόγοι οὗτοι ἐκ τῆς διαλέκτου, ἦν μετεχειρίζοντο, ἐντεῦθεν δὲ καὶ τὸ μέτρον, ὅπερ ἡ ποιήσις αὕτη μετεχειρίζετο, ἐκλήθη *ἰωνικὸν* πρότερον *βακχριακὸν* καλούμενον. Οἱ ἰωνικοὶ λόγοι ἦσαν ποιήματα ἀκόλαστα, ἅμα δὲ καὶ κωμικά, ἄνευ ὀργῆς καὶ πάθους σκώπτοντα τὰς τῶν ἀνθρώπων κακίας. Ἐγεμον δὲ γνωμῶν, ὅθεν καὶ πρωίμως ἐγένετο χρῆσις τοῦ Σωταδαίου μέτρου ἐν τῇ διδακτικῇ τῶν Ῥωμαίων ποιήσει, ἐν ᾧ παρὰ τοῖς Ἑλλησι δὲν ἐγένετο χρῆσις τοῦ μέτρου τούτου ἐν τῇ ποιήσει τῶν καλῶν χρόνων, ἀλλ' ἐν τοῖς χρόνοις τῆς παρακμῆς, ἀφ' οὗ ἐξέλιπε πᾶσα σεμνότης. Ἄν δὲ τὸ Σωτάδειον μέτρον ἐπενοήθη ὑπὸ τοῦ Σωτάδου ἢ παρελήφθη ὑπ' αὐτοῦ ἐκ τῆς παλαιότερας φλυακογραφίας τῆς τῶν ἰλαρωδῶν καὶ μαγῶδων, ὡς νομίζουσιν οἱ περὶ τὸν Ῥοσβόχιον, δὲν δύναται τις ἀσφαλῶς νὰ ἰσχυρισθῇ. Διότι ἡδύνατο μὲν νὰ γίνηται ἐν ἀμφοτέροις χρῆσις τῆς αὐτῆς διαλέκτου, τῆς ἰωνικῆς, ὅπως καὶ ἐν τοῖς ὁμοίαν τὴν φύσιν ἔχουσι μιμιάμβοις τοῦ Ἡρώνδου, ἄλλου δὲ μέτρου, ὅπως καὶ ἐν τοῖς μίμοις τοῦ συγχρόνου Ἡρώνδου δὲν γίνεται χρῆσις τοῦ Σωταδαίου, ἀλλὰ τοῦ χαλιμάμβου ἢ μιμιάμβου.

365. Τὸ Σωτάδειον μέτρον γίνεται ἐκ τῆς συζεύξεως δύο ἰωνικῶν ἀπὸ μείζονος διμέτρων, τοῦ μὲν ἀκαταλήκτου, τοῦ δὲ καταληκτικοῦ, ὥστε εἶνε ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος καταληκτικὸν τετράμετρον. Καὶ τέμνεται μὲν κανονικῶς ἐν τῷ μέσῳ, τουτέστιν ἐπὶ τῷ τέλει τοῦ πρώτου κώλου, συχὰ ὅμως δὲν τηρεῖται ἡ τομὴ αὕτη. Σχηματίζεται δὲ τὸ Σωτάδειον ἤτοι καθαρὸν, οἷον

⊥ - υ υ ⊥ - υ υ | ⊥ - υ υ ⊥ ≡ Λ̄

Ἴππον ποτὲ φασίν Δία | τὸν τερπικέραυνον (Σωτάδ. παρ' Ἡφαιστ. 37).
ἢ πρὸς τὰ τροχαίικας (βάσεις ἢ συζυγίας) ἐπίμικτον, ὡς λέγει ὁ Ἡφαιστίων, οἷον

⊥ - υ υ ⊥ υ - υ | ⊥ - υ υ ⊥ ≡ Λ̄

εἰ καὶ βασιλεὺς πέφυκας | ὡς θνητὸς ἄκουσον (Σωτ.).

τὴν δὲ μαγῶδιαν παρὰ τὴν κωμῶδιαν. Πολλάνης δὲ οἱ μαγῶδοὶ καὶ κωμικός ὑποθεσεῖς λαθόντες ὑπεκρίθησαν κατὰ τὴν ἰδίαν ἀγωγὴν καὶ διάθεσιν. Ἔσχε δὲ τοῦνομα ἢ μαγῶδια ἀπὸ τοῦ οἰονεῖ μαγικά προσφέρεσθαι καὶ φαρμάκων ἐμφανίζειν δυνάμεις». Ἀθην. Ζ', 293 a «Σωτάδης δ', οὗχ ὁ τῶν ἰωνικῶν ἀσμάτων ποιητῆς ὁ Μαρωνίτης». Περὶ λ. καὶ Σουίδαν λ. Σωτάδης «ἔγραψε φλύακας ἤτοι κιναιδούς διαλέκτῳ ἰωνικῇ· καὶ γὰρ ἰωνικοὶ λόγοι ἐναλοῦντο οὗτοι» καὶ λ. Ῥίνθων· «Ταραντίνος κωμικός, ἀρχηγὸς τῆς καλουμένης ἰλαροτραγωδίας, ὃ ἐστὶ φλυακογραφία. Ἰός δὲ ἦν κεραιμῶς καὶ γέγονεν ἐπὶ τοῦ πρώτου Πτολεμαίου. Δράματα δὲ αὐτοῦ κωμικά τραγικά λη'».

Ἡ ἀνάκλασις δὲ αὕτη εἶνε συχνοτάτη ἐν τῷ μέτρῳ τούτῳ καὶ παντὸς ἄλλου ἰωνικοῦ μέτρου συχνοτέρα. Ἐπειδὴ δὲ ἡ τροχαίικη συζυγία δύναται νὰ παραλαμβάνηται εἰς τὴν α', β' ἢ γ' χώραν, ἢ συγχρόνως εἰς τὴν α' καὶ β', τὴν α' καὶ γ', τὴν β' καὶ γ', ἢ καὶ εἰς τὰς τρεῖς ἅμα, τὴν α', β' καὶ γ', ἐντεῦθεν τὸ Σωτάδειον λαμβάνει πλὴν τοῦ καθαρῶ καὶ τὰ ἐπόμενα σχήματα:

α'. ⊥ υ - υ ⊥ - υ υ | ⊥ - υ υ ⊥ υ
β'. ⊥ - υ υ ⊥ υ - υ | ⊥ - υ υ ⊥ υ
γ'. ⊥ - υ υ ⊥ - υ υ | ⊥ υ - υ ⊥ υ
δ'. ⊥ υ - υ ⊥ υ - υ | ⊥ - υ υ ⊥ υ
ε'. ⊥ υ - υ ⊥ - υ υ | ⊥ υ - υ ⊥ υ
ς'. ⊥ - υ υ ⊥ υ - υ | ⊥ υ - υ ⊥ υ
ζ'. ⊥ υ - υ ⊥ υ - υ | ⊥ υ - υ ⊥ υ

Παραδείγματα.

- α'. Σωκράτην ὁ κόσμος πεποίηκεν σοφὸν εἶναι.
πλούσιός τις ἐστίν, τὸ μέγα πτώμα φοβεῖται.
β'. εἰ καὶ βασιλεὺς πέφυκας, | ὡς θνητὸς ἄκουσον.
γ'. εἰς οὐχ ὀσίην τρυμαλιῆν τὸ κέντρον ὠθεῖς.
ἦβην τ' ἐρατὴν καὶ καλὸν | ἡλίου πρόσωπον.
δ'.
ε'. τῆς τύχης σκοπεῖν δεῖ τὸ μέγιστον ὡς ἔλαττον.
καὶ κακῶς ἀνεῖλεν τὸν | Σωκράτην ὁ κόσμος.
ς'. ἐκ δειδροφόρου φάραγγος | ἐξέωσε βροντὴν.
ἔσθει, νέμεται, φλέγει, κρατεῖ, πυροῖ, μαλάσσει.
ζ'. σαρκικὸν γὰρ εἶχε χρώτα | καὶ τὸ δέρμ' ὅμοιον.
ἡμέρας μιᾶς ἀλυπί|α μέγ' ἐστὶ κέρδος.

366. Εἶτα δὲ ἐπιδέχεται τὸ Σωτάδειον μέτρον συχρὴν τὴν λύσιν τῶν μακρῶν καὶ τὴν συναίρεσιν τῶν βραχειῶν συλλαβῶν, καὶ οὐ μόνον τὸ καθαρὸν, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀνακλώμενον, ὥστε οὐδὲν πού ἄλλο τῶν παλαιῶν μέτρων εὐρίσκεται, ἐν ᾧ ὁ ῥυθμοποιὸς ἔχει τοσαύτην ἄδειαν ὅσῃ ἐν τῷ μέτρῳ τούτῳ. Τὰ δὲ καθαρὰ Σωτάδεια, τὰ μὴ ἔχοντα δηλαδὴ λύσεις καὶ συναίρεσεις, εἶνε πολλῶ σπανιώτερα. Ἰδίᾳ δὲ παρατηρεῖται ὅτι ἐπὶ ἐκάστου τῶν τριῶν πρώτων ποδῶν δύναται ἢ ἑτέρα τῶν δύο μακρῶν νὰ λυθῇ, ἀμφοτέραι δὲ ἅμα μόνον ἐπὶ τοῦ πρώτου ποδός. Πολλῶ δὲ σπανιώτερον διὰ τῆς συναίρεσεως τῶν δύο βραχειῶν ὁ ἰωνικὸς λαμβάνει τὸ σχῆμα τοῦ μολοσσοῦ (⊥ - -), εὐρίσκεται δὲ ὁ μολοσσὸς μόνον ἐπὶ τοῦ δευτέρου ποδός (Ἡφαιστ. 36).

Ἐπί τοῦ δευτέρου ποδὸς ἡ συναίρεσις δύναται νὰ συνυπάρχη μετὰ τῆς λύσεως τῆς πρώτης μακρᾶς (υ υ - -), μετὰ δὲ τῆς λύσεως τῆς δευτέρας μακρᾶς (- υ υ -) εὐρίσκεται μόνον ἐν ταῖς μιμήσεσι τῶν Ῥωμαίων. Παραδείγματα δὲ φέρομεν τὰ ἐξῆς·

ἐνθ' οἱ μὲν ἐπ' ἄκραιοι πυ|ραῖς νέκυες ἔκειντο.
τίνα τῶν παλαιῶν ιστοριῶν θέλετ' ἔσακοῦσαι;
νόμος ἐστὶ θεός· τοῦτον ἀ|εὶ πάντοτε τίμα.
ὑγιαίνειν εὐχου τοῖς | θεοῖς, ἐφ' ὅσον ἔχεις ζῆν.
πόδα γόνυ κοτύλην, ἀστραγά|λους, ἰσχία, μηρούς.

Ἐν τῷ Σωταδεῖῳ μέτρῳ εὐρίσκεται προσέτι, ὅπως καὶ ἐν τοῖς ἰωνικοῖς ἀπ' ἐλάσσονος, καὶ τροχαῖος ἀντὶ τῶν δύο βραχειῶν·

υ υ - - υ υ - -
υ υ - - υ υ - -
- - υ υ - - υ υ

Ἐπί τοῦ ἀπὸ μείζονος ὁμῶς ἰωνικοῦ ἡ ἄδεια αὕτη ἐκτείνεται καὶ εἰς τὴν ἐτέραν τῶν δύο μακρῶν, ὅτε ἡ ἄρσις συναίρειται. Οὕτω δὲ γίνονται τὰ ἐφεξῆς τρία σχήματα·

α'. - - - -
β'. - - υ -
γ'. - - υ - υ

- οἶον α'. ὑπὸ τοῦ γεννήτορος κόσμου κακῶς παθόντες.
- β'. δεῖ τὸν φύσει νικώμενον | ἄδικον αὐτὸν εἰπεῖν.
- β'. σεῖων μελίην Πηλιάδα | δεξιὸν κατ' ὄμων.
- β'. σοὶ τοῦτο γενέσθω φίλον | , τὸ σὲ μηδὲν ἀτακτεῖν.
- γ'. παρατήρει τὰ πάντων καλά | , καὶ ταῦτα σὺ μιμοῦ.

367. Τρίμετρα δὲ ἀπὸ μείζονος ἰωνικὰ ἀκατάληκτά τε καὶ καταληκτικὰ εὐρίσκονται ὑπὸ τῆς Σαπφοῦς πεποιημένα (ἀπόσπ. 54. 53), ἀμφοτέρω μετ' ἀνακλάσεως·

Κρησσαί νύ ποτ' ὦδ' ἐμμελέως πόδεσσιν
ὠρχεῦντ' ἀπάλοις ἀμφ' ἐρόεντα βῶμον.

πλήρης μὲν ἐφαίνεθ' ἀσελάνα

Τὰ καταληκτικὰ τρίμετρα καλοῦνται Πραξιλλεῖα (Ἐφαιστ. σελ. 36. Σχολ. Ἐφαιστ. 191).

Ἐσαύτως εὐρίσκομεν ἐν ἀποσπ. 76. 77. 78 τῆς Σαπφοῦς καὶ ἀκατάληκτα τετράμετρα, οἶον

εὐμορφοτέρα Μνασιδῖκα τᾶς ἀπάλας Γυρίνωνος.

Ὁ δ' Ἐφαιστῖων (σελ. 36 W.) μνημονεύει καὶ ἀκατάληκτον διμέτρον, τὸ Κλεομάχειον καλούμενον, οἶον

- - υ υ | - - -
- υ - υ | - - -
τίς τὴν ὑδρίην ὑμῶν
ἐψόφησ'; ἐγὼ πίνων.

Ὡς ἐκ τοῦ παραδείγματος τούτου εἰκάζει, τὸ μέτρον τοῦτο ἐπιδέχεται ἀνάκλασιν, ἔχει δὲ κανονικῶς συνηρημένην τὴν ἄρσιν κατὰ τὴν δευτέραν χώραν.

Καὶ ταῦτα μὲν τὰ μέτρα, τὰ τε τρίμετρα καὶ τὰ ἀκατάληκτα τετράμετρα καὶ τὰ διμέτρα, ὧν χρῆσιν ἐποιήσαντο οἱ ἀρχαῖοι λυρικοὶ ποιηταί, ἀγνοοῦμεν πότερον συνετίθεντο κατὰ στίχον ἢ κατὰ σύστημα (κατὰ σχέσιν), πιθανώτερον δὲ φαίνεται τὸ δεύτερον, ὡς δύναται τις νὰ εἰκάζῃ καὶ ἐκ τούτου, ὅτι ὁ Ἐφαιστῖων πανταχοῦ διστίχον φέρει ὡς παράδειγμα. Ἢ τῶν Σωταδεῖων ὁμῶς ποιημάτων ἐκ καταληκτικῶν τετραμέτρων σύνθεσις ἦτο ἀναμφισβητήτως στιχηρά.

Β'. Ἴωνικὰ ἀπ' ἐλάσσονος (1).

368. Τῶν ἀπ' ἐλάσσονος ἰωνικῶν μέτρων, ἅτινα συνετίθεντο κατὰ στίχον, ἐπισημώτατον καθ' Ἐφαιστῖωνα (2) ἦτο τὸ τετράμετρον καταληκτικόν, οἶον τὸ τοῦ Φρυγίου τοῦ τραγικοῦ τόδε·

τό γε μὴν ξείνια δούσας, λόγος ὥσπερ λέγεται,
ὀλέσαι κάποτε μὲν ὀξεί χαλκῶ κεφαλάν.

καὶ παρὰ Φρυγίῳ τῷ κωμικῷ

ἄ δ' ἀνάγκα 'σθ' ἱεροῦσιν καθαρεύειν φράσομεν.

υ υ - - υ υ - - | υ υ - - υ υ - -

Ἐκ τῆς χρήσεως δὲ αὐτοῦ ἐν τοῖς εἰς τὴν μητέρα τῶν θεῶν ἦτοι τὴν Κυβέλην ἅσμασιν καλεῖται καὶ μητρωακόν ἢ γαλλιαμβικόν μέτρον. Σύγκειται δὲ ἐξ ἐνὸς ἀκατάληκτου καὶ ἐνὸς καταληκτικοῦ διμέτρου καὶ ἐπιδέχεται ἀνάκλασιν ἐπ' ἀμφοτέρων τῶν κώλων τούτων, διὰ δὲ

(1) Πρβλ. Ἐφαιστ. σελ. 37 κέ. W. Σχολ. Ἐφαιστ. 193. Mar. Vict. σελ. 93 K.

(2) Πρβλ. Ἐφαιστ. σελ. 38 κέ. Σχολ. Ἐφαιστ. 194. Caes. Bass. σελ. 261 K. Mar. Victor σελ. 95 K. Terent. Ma. σελ. 2890. Diom. σελ. 514.

τὸν ὀργιστικὸν χαρακτῆρα πάνυ συχνὴν καὶ τὴν λύσιν καὶ συναί-
ρεσιν, ὡς δηλοῦσι καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ Ἡφαιστίωνος ἐν σελ. 39 W. μνη-
μονευόμενα 'πολυθρύλητα ταῦτα παραδείγματα', ἅτινα παρέλαβεν
ἐκ τοῦ Καλλιμάχου,

Γάλλαι μῆτρος ὀρείης | φιλόθυρσοι δρομάδες,
αἷς ἔντεα παταγεῖται | καὶ χάλκεα κρόταλα

- - - - - | - - - - - λ

- - - - - | - - - - - λ.

Τὸ δὲ ἀνακλώμενον εἶδος ἐγένετο πολλῶ τοῦ καθαροῦ συχνότερον ἐν
τοῖς ὕστερον χρόνοις, ὡς δηλοῦται ἐκ τῶν μιμήσεων τῶν Ῥωμαίων
ποιητῶν, ἐν αἷς μετὰ πολλῆς φειδοῦς γίνεται χρῆσις τῶν καθαρῶν
κώλων (1).

Προσέτι παρατηρεῖ ὁ Ἡφαιστίων (σελ. 39 W.) τὰ ἐξῆς: «Καὶ
τῷ βραχυκαταλήκτῳ δὲ Ἀνακρέων ὄλα ἄσματα συνέθηκε·

μεγάλῳ δῆυτε μ' ἔρωσ-ἐκοψεν ὥστε χαλκεύς
πελέκει, χιμερίη-δ' ἔλουσεν ἐν χαράδρῃ·

- - - - - | - - - - -

369. Παρὰ τὸ καταληκτικὸν τετράμετρον πολλὴν χρῆσιν ἐποιή-
σαντο οἱ παλαιοὶ λυρικοὶ καὶ τοῦ ἀκατάληκτου τριμέτρου κατὰ στίχον
συντιθέντες, οἷον κατὰ Τριχᾶν (296) ἢ Σαπφῶ (ἀποσπ. 87. 88)
καὶ ὁ Ἀνακρέων (ἀποσπ. 50-54), ὅθεν καὶ Σαπφικὸν τὸ μέτρον
τοῦτο ἐκλήθη. Ἐσχηματίζετο δὲ ἦτοι καθαρὸν, οἷον τὸ τῆς Σαπ-
φούς (ἀπόσπ. 88)

τί με Πανδίωνις, ὦ ῥαννα χελίδων,

ἢ κατὰ τὸν ἀνακλώμενον χαρακτῆρα, οἷα τὰ τοῦ Ἀνακρέοντος
ἀπό μοι θανεῖν γένοιτ'· οὐ γὰρ ἂν ἄλλη
λύσις ἐκ πόνων γένοιτ' οὐδαμὰ τῶνδε.

Καὶ τὸ ἐξῆς τῆς Σαπφούς (ἀπόσπ. 59)

Ψάπφοι, τί τὰν πολυόλβον Ἀφροδίταν

- - - - - | - - - - -

Καὶ τὸ ἐξῆς τοῦ Ἀλκμαῆνος (ἀπόσπ. 83. 84)

περισσόν· αἶ γὰρ Ἀπόλλων ὁ Λύκκος

- - - - - | - - - - -

Καὶ οἱ μεταγενέστεροι δὲ Ἕλληνες μετεχειρίζοντο τὸ μέτρον τοῦτο

(1) Περὶ τῶν γαλλιαμδικῶν τοῦ Καλλιμάχου καὶ τοῦ λόγου, ὃν ἔχουσι πρὸς αὐτὰ
τὰ τοῦ Κατούλλου, πρὸλ. Wilamowitz-Möllendorf Hermes 1879 σελ. 194.

κατὰ στίχον μετ' ἀνακλάσεως καὶ συχνῆς συναίρεσεως τῆς ἀρκτικῆς
ἄρσεως, οἷον ὁ Συνέσιος ἐν τῷ ἔκτῳ ὕμνῳ.

Τοῦ δὲ καταληκτικοῦ τριμέτρου, ὅπερ ὡσαύτως Σαπφικὸν ἐκαλεῖτο,
ἐν μόνον σφίζεται παράδειγμα παρ' Ἡφαιστίωνι σελ. 40 W. ἐκ τινος
διονυσιακοῦ ἄσματος τοῦ Ἀνακρέοντος ὁ στίχος ὄδε (ἀπόσπ. 55).

Διονύσου σαῦλαι Βασσαρίδες.

370. Τὸ δὲ ἀκατάληκτον ἰωνικὸν δίμετρον, τὸ Ἀνακρέοντιον κα-
λούμενον (Anacreontium, Serv. 464 K.), ἦτο τὸ προσφιλέστατον
μέτρον τῆς ἐρωτικῆς καὶ συμποτικῆς ποιήσεως καὶ συνήθως ἐσχημα-
τίζετο μετ' ἀνακλάσεως. Πρὸλ. Ἡφαιστ. σελ. 40 W. «Τὸ δὲ δί-
μετρον τὸ ἀκατάληκτον κατὰ τὸν ἀνακλώμενον χαρακτῆρα πολὺ
παρὰ τῷ Ἀνακρέοντι ἐστι,

παρὰ δῆυτε Πυθόμανδρον
κατέδυν ἔρωτα φεύγων».

Τὰ δύο λοιπὸν σχήματα αὐτοῦ ἔχουσιν ὡδε·

- - - - - καὶ - - - - -

*Ἄν δὲ παρ' Ἀνακρέοντι τὸ ἀκατάληκτον τοῦτο δίμετρον ἀπετέλει
ἴδιον αὐτοτελὲς μέτρον. ἀμφισβητεῖται ὑπὸ τῶν νεωτέρων μετρικῶν.
Πιθανώτερον δὲ νομίζεται ὅτι παρὰ τῷ Ἀνακρέοντι ἐχρησίμειε μό-
νον ὡς κῶλον συστήματός τινος ἐξ ὁμοίων, οἷον ἐν ἀποσπ. 62 «φέρ'
ὔδωρ, φέρ' οἶνον, ὦ παῖ, | φέρε δ' ἀνθεμῦντας ἡμῖν | στεφάνους,
ἐνεικον, ὡς δὴ | πρὸς Ἐρωτα πυκταλίζω»· μετὰ καθαροῦ δὲ σχή-
ματος ἐν ἀποσπ. 63, 11 «ὑποπίνοντες ἐν ὕμνοις». Ὁσαύτως δὲ καὶ
παρὰ τοῖς δραματικοῖς, οἷον Ἀριστοφ. Θεσμ. 104 «τίνι δαιμόνων ὁ
κῶμος»· μετ' ἀλόγου δὲ συλλαβῆς ἐπὶ τοῦ δευτέρου ποδὸς ἐν στ. 123
«σέβομαι Λατῶ τ' ἀνασσαν», ἐπ' ἀμφοτέρων δὲ ἐν στ. 111 κέ.
«χαῖρε καλλι|σταις ἀοιδαῖς». Πρὸλ. Εὐριπ. Κύκλ. 495 κέ.

Ἐν τοῖς μεταγενεστέροις δὲ χρόνοις ἕκαστον κῶλον λαμβάνεται
ὡς αὐτοτελὲς μέτρον, ὡς ἐν τοῖς λεγομένοις Ἀνακρεοντείοις, ἐν οἷς ἡ
τελικὴ συλλαβὴ εἶνε ἀδιάφορος καὶ ἄλλαι ἄδεια παρεισέφρησαν εἰς τὴν
στιχουργίαν, οἷον ἡ ἐν ἀρχῇ δισύλλαβος ἄρσις εὐρίσκεται καὶ συνηρη-
μένη, καθὼς καὶ ἡ πρώτη ἢ ἡ δευτέρα θέσις λελυμένη οὐ μόνον ἄλ-
λοτε, ἀλλὰ καὶ ὅταν ἡ προηγουμένη ἄρσις εἶνε συνηρημένη, οἷον ἐν
τῷ Ἀνακρεοντείῳ 43, 8 «σὺ δὲ φίλιος εἶ γεωργῶν» (- - - - -).
42, 7 «χῶπόσα φέρουσιν ὦραι» (- - - - -). 5, 5 «πίνωμεν
ἄβρᾶ γελῶντες» (- - - - -). Οὐχὶ δὲ σπανίως ἐπιμίγνυται ἐν-

τοῦ Ἰωάννου Κατράρη (ἀκμ. κατὰ τὴν 14 ἑκατ.), ἐν ᾧ σκώπτων τὸν φιλόσοφον καὶ ῥήτορα Νεόφυτον λέγει πρὸς τοὺς ἄλλοις τάδε:

Βούλει καὶ μορφὴν ἀκοῦσαι;
τὴν μὲν γέννην ἔστι Βλάχος,
Ἄλβανίτης δὲ τὴν ὄψιν,
τοῦ δὲ σώματος τὴν θέσιν
Βουλγαροαλβανιτοβλάχος.

374. Αἱ δὲ μείζονες στροφαὶ τῆς τε τραγωδίας καὶ τῆς κωμωδίας ἔχουσι μὲν καὶ αὐταὶ ὡς κύρια στοιχεῖα τὰ ἰωνικὰ δίμετρα καὶ τρίμετρα, ἀλλὰ πρὸς τούτοις καὶ ἄλλα κῶλα ἑτερόμετρα συνήθως λογαοιδικά ἢ χοριαμβικά, ἅτινα μάλιστα χρησιμεύουσι ὡς προωδικὰ ἢ ἐπωδικὰ, ὡς ἐν Ἐπτ. Θ. 720, 1. 7. Προμ. 397. Χορη. 323, 1. 2. 5. 792. 793. Πέρσ. 648. 651. Οἰ. Τ. 483, 1. 2 (πρβλ. § 178). Βάκχ. 72, 1. 2. 9. Κύκλ. 495, 4. Βατρ. 324, 1. 2. 3. Ἐκ τοῦ μέσου δὲ τῆς στροφῆς ἀποκλείονται τὰ ἑτερογενῆ μέτρα. — Ἐν τισὶ δὲ στροφαῖς τοῦ δράματος τὰ ἰωνικὰ μέτρα χρησιμεύουσι μόνον ὡς δευτερεύοντα στοιχεῖα, ὡς ἐν Αἰσχ. Ἄγαμ. 691 = 709. 744 = 757. Σοφ. Φιλ. 1175, ἐνθα ὁ Φιλοκτήτης προφέρει τὸ ὄνομα τοῖς Τροίαις, τῆς πηγῆς τῶν ἑαυτοῦ παθῶν, μεταπίπτει ἐκ τοῦ ἰαμβικοῦ ῥυθμοῦ εἰς τὸν θρηνώδη ἰωνικόν, ἀκολουθοῦσι δὲ δύο δίμετρα ἀνακλώμενα:

στιγερὰν Τρωάδα γὰν μ' ἦλπισας ἄξειν.

X. τόδε γὰρ νοῶ κράτιστον.

Φ. ἀπὸ νῦν με λείπετ' ἦδη.

Οἰ. Κ. 212. Ἥλ. 1058.

375. Ὡς πηγὴν τοῦ ἰωνικοῦ ῥυθμοῦ ὑποληπτέον τὴν λατρείαν τοῦ Διονύσου καὶ τῆς Δήμητρος καὶ τὴν πρωίμως εἰς Ἑλλάδα μετενεχθεῖσαν τῆς Κυβέλης. Τῷ εὐθύμῳ δηλαδὴ χαρακτῆρι τῶν εἰς Διόνυσον καὶ Δήμητρα ἄσμάτων προσετέθη καὶ τὸ ἐκστατικὸν καὶ ὀργιαστικὸν κατὰ ῥοπὴν Ἀσιατικὴν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ὀργιαστικοῦ δηλονότι τούτου χαρακτῆρος τῆς λατρείας ἐγεννήθη τὸ ἰωνικὸν μέτρον. Ὡς δὲ φρονούσιν οἱ περὶ τὸν Ροσβάχιον (βλ. Speciel. Metrik³ σελ. 333 κέ.) ὁ ἰωνικὸς ῥυθμὸς ἐγεννήθη ἐκ τοῦ ἰθυφαλλικοῦ προσλαβόντος πυρριγιακὴν ἄρσιν ἐν ἀρχῇ, ὅθεν τὸ ἦθος τοῦ ῥυθμοῦ προσέλαβε μείζονα κίνησιν:

Ἔσται δὲ τοῦτο φανερόν, ἐὰν συστηματικῶς ἐπαναληθῆ ὁ ἀνακλώμενος:

ἀνακλώμενος ἀνακλώμενος.

Κατὰ τὴν ὑπόθεσιν ταύτην ἡ ἀνάκλασις ἀποδείκνυται προγενεσττέρα τοῦ καθαροῦ σχήματος τῶν ἰωνικῶν, ψευδῆς δὲ ἡ δόξα ὅτι πρῶτος ὁ Ἀνακρέων εἰσηγήσατο τὴν ἀνάκλασιν. Τούναντιον τὸ ἐπίμικτον πρὸς τὰς τροχαϊκὰς εἶνε τὸ πρότερον, τὸ δὲ καθαρὸν ἰωνικὸν τὸ ὕστερον. Πιθανῶς δὲ ὁ αὐλωδὸς Ὀλυμπος μεταξὺ τῆς 20 καὶ 27 Ὀλυμπιάδος, τουτέστι κατὰ τοὺς μεταξὺ Ἀρχιλόχου καὶ Ἀλκμᾶνος χρόνους, μετήνεγκεν εἰς τὴν ἐν Εὐρώπῃ Ἑλλάδα τὸν ἰωνικὸν ῥυθμὸν μετὰ τῆς Φρυγιστῆ ἀρμονίας, ἐφ' ἧς οὗτος ἤθετο. Διότι ὅταν ὁ Πλούταρχος (περὶ μουσ. 29) λέγῃ ἐξ ἀρχαίων πηγῶν «τὸν Ὀλυμπον ἐκείνον, ᾧ δὴ τὴν ἀρχὴν τῆς Ἑλληνικῆς τε καὶ νομικῆς μουσικῆς ἀποδίδοσιν, . . . ἐξευρεῖν φασί. . . καὶ τὸν χορεῖον, ᾧ πολλῶν κέχρηται ἐν τοῖς μητρῷοις», τοιούτους τροχαίους πρέπει νὰ ὑπολάβωμεν τοὺς τῶν ἀνακλωμένων ἰωνικῶν. Ἐκτοτε οἱ ἰωνικοὶ ἐγένοντο προσφιλεῖς μέτρον τῶν ἐκστατικῶν εἰς Διόνυσον, Δήμητρα καὶ Κυβέλην ἄσμάτων, ὡς μάλιστα δηλοῖται ἐκ τῶν μιμήσεων τῆς τραγωδίας καὶ κωμωδίας. Πλὴν τούτων ὁμως πρωίμως ἐγένετο προσέτι χρῆσις τῶν ἰωνικῶν ἐν τῷ ὑπορχήματι καὶ ἐν τοῖς συμποτικοῖς καὶ ἐρωτικοῖς ἄσμασιν, ἅτινα εἶχον χαρακτῆρα μαλακὸν καὶ ἐκλελυμένον, οἷον ὑπὸ τοῦ Ἀλκμᾶνος, τοῦ Ἀλκαίου καὶ τῆς Σαπφούς (πρβλ. Ἡφαιστ. σελ. 38 W.), μάλιστα δὲ ὑπὸ τοῦ Ἀνακρέοντος. Τῷ τελευταίῳ ἠκολούθησε καὶ ἡ μεταγενεσττέρα συμποτικὴ καὶ ἐρωτικὴ λυρική, κατὰ προτίμησιν τὰ δίμετρα ἀνακλώμενα μεταχειριζομένη, ὅπερ μέτρον διετέλεσε προσφιλεῖς μέχρι τῶν ὑστάτων χρόνων.

Περὶ τῆς χρήσεως δὲ τῶν ἰωνικῶν ἐν τῇ χορικῇ λυρικῇ μαρτυρεῖ τὸ τοῦ Πινδάρου ἀπόσπ. 189 καὶ 203, τὸ τοῦ Σιμωνίδου 32. 37. 53, τὸ τοῦ Τιμοθέου 12, 14 καὶ τὸ τοῦ Τελέστου 5.

Τὸ δὲ δρᾶμα μετεχειρίζετο τὰ ἰωνικὰ μέτρα πρῶτον μὲν ἐν Διονυσιακοῖς ἄσμασιν, ἅτινα εἶχον ὀργιαστικὸν χαρακτῆρα. Καὶ ἐκ μὲν τῆς τραγωδίας τοιαῦτα πολλὰ παραδείγματα παρέχονται μάλιστα αἰ τοῦ Εὐριπίδου Βάκχαι, ἐν αἷς τρία εἰς Διόνυσον καὶ Κυβέλην χορικά

ἄσματα σύγκεινται ἐξ ἰωνικῶν, ἤτοι ὀλόκληρα ὡς ἐν στ. 519 κέ. ἢ τοῖς ἰωνικοῖς ἐπιφέρεται ἐν τέλει λογαοιδική στροφή ὡς ἐν στ. 64 κέ. 370 κέ. Ἐκ δὲ τῆς κωμωδίας ἐνταῦθα ἀνήκει ὁ χορὸς τῶν μυστῶν ἐν Βατρ. 324, ὅστις ἄρχεται ἀπὸ ἰωνικοῦ εἰς τὸν Ἰακχὸν ἄσματος. Καὶ τὸ τοῦ κωμικοῦ Φρυγίου ἀπόσπ. ἀδέσπ. 15 (Ἡφ. 39 W.) « ἀ δ' ἀνάγκη 'σθ' ἱερεῦσιν καθαρεύειν φράσσομεν » φαίνεται λείψανον ἰωνικῆς στροφῆς πιθανῶς ἐκ τῶν μυστῶν αὐτοῦ. Διονυσιακὸν χαρακτηῖρα ἔχει καὶ τὸ παροίνιον ἐν ταῖς τρισὶν ἰωνικαῖς στροφαῖς τοῦ Κύκλωπος στ. 495 κέ. Διακρίνονται δὲ τὰ Διονυσιακὰ ταῦτα ἄσματα τῶν λοιπῶν, περὶ ὧν ἐφεξῆς ὁ λόγος, διὰ τοῦ μείζονος μεγέθους τῶν στροφῶν. Μετρικῶς δὲ χαρακτηρίζονται διὰ τῆς μεγάλης ἀδείας περὶ τὴν λύσιν τῶν θέσεων καὶ συναίρεσιν τῶν ἄρσεων, ὥστε προσεγγίζουσι τοῖς γαλλιαμβικοῖς. — Εἶτα δὲ μετεχειρίζετο ἡ τραγωδία (καὶ ἡ κωμωδία ἐν παρωδίαῖς) τὰ ἰωνικὰ μέτρα ἐν θρηνητικοῖς ἄσμασι χορικοῖς τε καὶ μονωδικοῖς, ἐν οἷς μάλιστα ἐπεπόλαζεν ἦθος μαλακὸν καὶ ἐκκελυμένον. Περὶ τοῦ τοιοῦτου εἶδους τῶν στροφῶν λέγει ὁ σχολιαστὴς εἰς Αἰσχ. Προμ. 128 « ὁ ῥυθμὸς Ἀνακρεόντειός ἐστι κεκλασμένος πρὸς τὸ θρηνητικόν... ἐχρῶντο δὲ αὐτοῖς οὐκ ἐν παντὶ τόπῳ, ἀλλ' ἐν τοῖς θρηνητικοῖς ». Τοῦ εἶδους τούτου τῶν ἰωνικῶν στροφῶν, ἐν ᾧ ἐπιπολάζει ἦθος στυγνὸν καὶ μελαγχολικόν, χρῆσιν πλείστην ἐποιήσατο ὁ Αἰσχύλος, ὅστις πλὴν τῶν Εὐμενίδων ἐν πᾶσι τοῖς ἄλλοις δράμασι εὐρίσκεται μετεχειρισάμενος αὐτάς, μάλιστα δὲ ἐν Πέρσαις (στ. 65 κέ. 81 κέ. 102 κέ. 648 κέ. 959 κέ. Χοηφ. 323. 789). Πολλῶ δὲ ὀλιγωτέραν ὁ Σοφοκλῆς καὶ Εὐριπίδης, οἷον ὁ μὲν Σοφοκλῆς ἐν Οἰ. Τ. 483 κέ. καὶ ἐν Φιλοκτ. 1170, ὁ δὲ Εὐριπίδης ἐν Ἰκετ. 42 κέ. 55 κέ.

5'. ΜΕΤΡΑ ΠΑΙΩΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Περὶ τῶν κρητικῶν μέτρων.

376. Ὡς ἐν τῷ γενικῷ μέρει τῆς μετρικῆς εἶπομεν, ἡ Ἑλληνικὴ ῥυθμικὴ πλὴν τοῦ δακτυλικοῦ καὶ ἰαμβικοῦ ῥυθμικοῦ γένους εἶχε καὶ τρίτον τὸ παιωνικὸν καλούμενον. Πέντε δηλαδὴ πρῶτοι χρόνοι συντιθέμενοι ἀπετέλουν ἓνα πόδα παιώνα καλούμενον, οὗ ἡ τρίσημος θέσις πρὸς τὴν δίσσημον ἄρσιν εἶχε λόγον ὡς 3 : 2 ἢ 1 1/2 : 1, τουτέστι τὸν τοῦ ἡμιολίου (υ υ υ | υ υ ἢ υ υ | υ υ υ). Τὸ κύριον δὲ μετρικὸν σχῆμα τοῦ πεντασήμεου τούτου ποδὸς συνέκειτο ἐκ δύο λυομένων μακρῶν καὶ μιᾶς βραχείας. Καὶ ὅτε μὲν ἡ βραχεῖα ἔκειτο ἐν τῷ μέσῳ τῶν δύο μακρῶν (υ υ - ἢ - υ υ) ὁ πούς ἐκαλεῖτο κρητικός, ἔτι δὲ ἀμφίμακρος καὶ παίων διάγυιος· ὅτε δὲ προηγείτο τῶν μακρῶν (υ υ -), ὁ πούς ἐλέγετο βακχεῖος, πρότερον δ' ἐκαλεῖτο ἀντιβάκχεος· ὅτε δ' ἐπεφέρετο ταῖς μακραις (υ - υ), ὁ πούς ἐκαλεῖτο παλιμβάκχεος, πρότερον βακχεῖος καλούμενος (πρβλ. § 148 ΣΗΜ. γ'). Ἐκ τῶν τριῶν τούτων κυρίων σχημάτων τοῦ πεντασήμεου παιωνικοῦ ποδὸς ἐσχηματίζοντο κατὰ τοὺς παλαιοὺς τεχνικοὺς τρία εἶδη μέτρων παιωνικοῦ ῥυθμοῦ, τὸ κρητικόν (ἢ παιωνικόν μετὰ εἰδικωτέρας σημασίας), τὸ βακχειακόν καὶ τὸ παλιμβακχειακόν. Περὶ τοῦ παλιμβακχειακοῦ ὁ Ἡφαιστίων σελ. 40 W. παρατηρεῖ ὅτι « σπάνιον ἐστίν, ὥστε, εἰ καὶ πού ποτε ἐμπέσοι, ἐπὶ βραχὺ εὐρίσκεσθαι ». Κατὰ ταῦτα καὶ ἡμεῖς ἐφεξῆς περὶ τῶν δύο πρώτων εἰδῶν τῶν μέτρων λόγον ποιούμεθα, πρῶτον μὲν περὶ τῶν κρητικῶν, εἶτα δὲ περὶ τῶν βακχειακῶν, καθ' ὅσον τῶν μὲν κρητικῶν πλείστη ἐγένετο χρῆσις ἐν τῇ παλαιᾷ μουσικῇ τέχνῃ, τῶν δὲ βακχειῶν μόνον ἐν συνθέσει μετ' ἰάμβων, δηλονότι ὡς δοχμίων, καθ' ἑαυτοὺς δὲ σποράδην μόνον.

παιωνικός ρυθμός ἦτο ἐνθουσιαστικώτερος (1), ὅπως ὁ ἰωνικός, ἀνευ ὁμῶς τῆς ἐκείνου μαλθακότητος καὶ ἀθυμίας, ἐνέφαινε δὲ μείζονα τῶν τροχαίων καὶ ἰάμβων κίνησιν καὶ θερμότητα. Καὶ ἐκ μὲν τῆς χρήσεως ἐν τοῖς ᾄσμασι τοῦ Ἀπόλλωνος Παιᾶνος ὠνομάσθη *παίων* (2), ἐκ δὲ τῆς ἀρχαιοτάτης τοῦ ὑπορχήματος κοιτίδος, δηλονότι τῆς Κρήτης, *κρητικός*. Εἶδος δὲ τοῦ ὑπορχήματος ὡς γένους λαμβανομένου ἦτο ἡ πυρρίχη, ἣτις ὠσαύτως ἐν Κρήτῃ τὸ πρῶτον ἀνεπτύχθη. Καὶ ἐν τῇ πυρρίχῃ λοιπὸν ἦσαν χρήσιμοι οἱ παῖωνες, ὅθεν καὶ ἡ εὕρεσις αὐτῶν ἀνάγεται εἰς τοὺς πυρριχιστὰς Κουρῆτας καὶ Κορύβαντας (3). Ἐκ τῆς Κρήτης δὲ λέγεται ὅτι μετήνεγκε τὸν παιωνικὸν ρυθμὸν εἰς Σπάρτην ὁ Θαλῆτας, ὅστις ὡς ποιητὴς παιωνικῶν ὑπορχημάτων καὶ εὐρετῆς τῶν παιώνων λέγεται (Σχολ. εἰς Πυθ. 2, 127. Στράβ. 10, 4, 16). Ἐν Σπάρτῃ δὲ πλὴν τοῦ Θαλῆτα, δι' οὐ ἐγένετο ἐν αὐτῇ ἡ δευτέρα μουσικὴ κατάστασις, ἐθεράπευσε τὸ ὑπόρχημα καὶ ὁ Ξενοδάμος ὁ Κυθήριος (Ἀθήν. 1, 15 d. Πλούταρχ. περὶ μουσ. 10) καὶ ὁ Ἀλκμάν (ἀπόσπ. 38). Καὶ οἱ κορυφαῖοι δὲ τῶν χορικῶν λυρικῶν εὐρίσκονται χρῆσιν τοῦ παιωνικοῦ ρυθμοῦ πεπονημένοι καίτοι οὐχὶ μεγάλην. Καὶ τοῦ μὲν Σιμωνίδου σφύζονται δύο παιωνικά ἀποσπάσματα, τὸ μὲν ἐξ ὑπορχήματος, τὸ δὲ ἐκ παιᾶνος. Παρὰ δὲ τῷ Πινδάρῳ δὲν εὐρίσκονται παῖωνες ἐν τοῖς ἀποσπάσμασι τῶν ὑπορχημάτων, ἀλλ' ἐν τισιν ἐπινίκιοις ὑπορχηματικῶν ἔχουσι χαρακτηῖρα, οἷον ἐν Ὀλυμπ. 2. ἐν Πυθ. 5. Ὀλ. 10. Ἐν τοῖς δύο τελευταίοις καὶ ἐν τῷ μεγάλῳ διθυραμβικῷ ἀποσπ. 74 (53) οἱ παῖωνες δὲν εἶνε καθαροί, ἀλλ' ἀναμίσγονται καὶ λογαοιδικά μέτρα. Περί δὲ τῆς χρήσεως παρὰ Βακχυλίδῃ πρβλ. Ἡφαιστ. σελ. 43 W. — Ἐκ τῆς λυρικῆς παρέλαβε τὸν παιωνικὸν ρυθμὸν ἡ κωμῳδία καὶ συχνὴν ἐποίησατο χρῆσιν ἐν τοῖς χορικοῖς ᾄσμασιν, ἐνίοτε δὲ καὶ ἐν μονωδικοῖς (Ἀχαρν. 971. Σφ. 1060. Εἰρ. 1127. Λυσιστρ. 614). Ἐν δὲ τῇ τραγωδίᾳ σπανίως εὐρίσκονται κρητικὰ ᾄσματα, οἷον ἐν Αἰσχ. Ἰκέτ. 419 κέ. Εὐρ. Ὀρέστ. 1415 κέ.

(1) Ἀριστείδ. Κοῖντιλ. σελ. 88 M. « τοὺς ἐν ἡμιολίῳ λόγῳ θεωρουμένους ἐνθουσιαστικώτεροις εἶναι συμβέβηκεν ». Στράβ. 10. σελ. 480 C (συγγονώτατος). Ἀνών. Ἀμβροσ. ἐν Studem. Anecd. var. I, σελ. 228 (δρόμιος, ὑπορχηματικός).

(2) Σχολ. Ἡφαιστ. A ἐν Studem. Anecd. var. I, 128. Ἰσαὰκ Μοναχός 177, 3 (= Ψευδοδράκ. 130, 6).

(3) Σχολ. εἰς Πυθ. 2, 127 καὶ Νεφ. 651. Σουίδ. « κατ' ἐνόπλιον ».

379. Τὸ συνηθέστατον τῶν κρητικῶν μέτρων εἶνε τὸ ἀκατάληκτον τετράμετρον, ὅπερ ὑποληπτέον ὡς ἐκ δύο διμέτρων συγχείμενον, ὅθεν καὶ τέμνεται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐν τῷ μέσῳ τῶν δύο κώλων. Οἱ κωμικοὶ μετεχειρίσαντο αὐτὸ καὶ κατὰ στίχον, οἷον ὁ Ἀριστοφάνης ἐν Ἀχαρν. 976 κέ.

αὐτόματα πάντ' ἀγαθὰ | τῷδέ γε πορίζεται.

οὐδέποτ' ἐγὼ Πόλεμον | οἴκαδ' ὑποδέξομαι.

Πολλάκις δὲ μετεχειρίσατο αὐτὸ ὕστερον καὶ ὁ Ἀλεξανδρίνος Σιμμίας, ὅστις ἐν τισι μὲν ποιήμασιν, ὡς λέγει ὁ Ἡφαιστίων (σελ. 42 W.), ἐπετήδευσε νὰ παραλαμβάνῃ τοὺς πλείστους κρητικούς, οἷον (ἀπόσπ. 4)

μᾶτερ ὦ πότνια, κλῦθι, νυμφᾶν ἀβρᾶν,

Δῶρι, κυμοκτύπων ἦραν' ἀλίων μυχῶν.

Ἐν ἐνὶ δὲ λύων ἀμφοτέρας τὰς τοῦ κρητικοῦ μακρὰς νὰ παραλαμβάνῃ τὸν ἐκ πέντε βραχειῶν παῖωνα πλὴν τῆς τελευταίας, ἐφ' ἧς τὸν τέταρτον παραλαμβάνει παῖωνα, οἷον

σέποτε Διὸς ἀνὰ πύματα | νεαρὲ κόρε νεβροχίτων.

Τινὲς δὲ καὶ καθ' ἕτερον τρόπον συνετίθεσαν τὸ τετράμετρον, ὥστε τρισὶ τετάρτοις παῖωσι νὰ ἐπάγῃται τελευταῖος ὁ κρητικός, οἷον

θυμελικὰν ἴθι μάκαρ | φιλοφρόνως εἰς ἔριν.

Τὸ δὲ σπανιώτερον *καταληκτικὸν τετράμετρον* χρησιμεύει ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὡς κατακλείς συστήματός τινος, οἷον Ἀριστοφ. Λυσιστρ. 792. Ὀρν. 246

ἔχετε λειμῶνά τ' ἐρόεντα Μαραθῶ-νος.

Συχνὰ δὲ συζεύγνυνται κρητικὰ κῶλα, καὶ μάλιστα διμέτρα, εἰς μίαν ὑπέμετρον περίοδον, ἣτις ὅτε μὲν καταλήγει εἰς κῶλον ἀκατάληκτον, ὅτε δὲ εἰς καταληκτικὸν (κρητικὰ συστήματα ἐξ ὁμοίων), οἷον Ἀλκμ. ἀπόσπ. 38

Ἀφροδίτα μὲν οὐκ | ἔστι, μάργος δ' Ἔρωσ | οἶα παῖς πάισ-δει.

Δύο δὲ διμέτρα καὶ ἐν τρίμετρον συζεύγνυνται παρ' Ἀριστοφάνει Ὀρν. 1069 κέ. « ἐρπετά τε καὶ δάκετα | πᾶνθ' ὅσαπερ ἔστιν ὑπ' ἐμᾶς πτέρυγος | ἐν φοναῖς ὄλλυται ». Πρβλ. Ἀριστοφ. Εἰρ. 358 = 596. 1131 = 1163.

380. Τῆς κωμῳδίας ἴδια εἶνε τὰ τροχαιοπαιωνικά μέτρα, ἐν οἷς τροχαῖα καὶ παιωνικά κῶλα συντίθενται εἰς μίαν περίοδον. Τοιοῦτον εἶνε τὸ τροχαιοπαιωνικὸν τετράμετρον, ὅπερ ὁ Ἀριστοφάνης κατὰ στίχον ἐπαναλαμβάνει ἐν Λυσιστρ. 1014 κέ.

οὐδὲν ἔστι θηρίον γυναικὸς ἀμαχώτερον
οὐδὲ πῦρ οὐδ' ὧδ' ἀναιδὴς | οὐδεμία πόρδαλις.

Ἄλλοτε δὲ προηγοῦνται μὲν τὰ κρητικά κῶλα, ἐπιφέρεται δὲ τροχαϊκόν, οἷον παρ' Ἀριστοφ. Εἰρ. 351 κέ.

ἀλλ' ἀπαλὸν ἂν μ' ἴδοις καὶ πολὺ νιώτερον ἀπαλλαγέντα πραγμάτων.

381. Αἱ δὲ παιωνικαὶ στροφαὶ σπανίως μόνον συντίθενται ἐκ κρητικῶν κρητικῶν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δὲ ἀναμίγνυνται μετὰ τῶν κρητικῶν κῶλων καὶ τροχαϊκῶν. Πολλάκις δὲ μία μόνον ἢ καὶ πλείονες περίοδοι σύγκεινται ἐκ κρητικῶν, αἱ δ' ἄλλαι εἶνε τροχαϊκαί. — Τὰ δὲ μετρικὰ στοιχεῖα τῶν στροφῶν τούτων εἶνε τὸ κρητικὸν δίμετρον, ὅτε μὲν ἀκατάληκτον, ὅτε δὲ καταληκτικόν, καὶ τὸ τρίμετρον εἶτα τὸ τροχαϊκὸν δίμετρον (τετραποδία) μετ' ἀλόγων ἄρσεων. Ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δὲ τὰ τε κρητικὰ καὶ τὰ τροχαϊκὰ κῶλα ἀποτελοῦσιν ὑπερμέτρους περιόδους. Καὶ ἡ μὲν τομὴ μετὰ τῶν κῶλων εἶνε μὲν συχνή, οὐχὶ ὅμως ἀπαραίτητος. Τὴν δὲ λύσιν ὁ μὲν κρητικὸς ἐπιδέχεται συχνότερον ἐπὶ τῆς δευτέρας μακρᾶς, οἱ δὲ τροχαῖοι ἀποφεύγουσιν αὐτήν. Ἀντιστροφικῶς δ' ἀνταποδίδονται ἀλλήλοις ὁ πρῶτος παίων καὶ ὁ κρητικὸς, ὡς ἐν Ἀχαρν. 218 καὶ 233, 290. 291. 295 καὶ 339. 340. 342, ὁ τέταρτος παίων τῷ κρητικῷ, ὡς ἐν Εἰρ. 359. 398. 599. Ὀρν. 1065, καὶ ὁ τέταρτος τῷ πρώτῳ παίωνι, ὡς ἐν Ἀχαρν. 301 καὶ 346, Σφ. 339 καὶ 370. Ἐνίοτε δὲ καὶ ἡ τροχαϊκὴ διποδία ἀνταποδίδεται παίωνι καὶ κρητικῷ, ὡς ἐν Σφηξί στ. 410 καὶ 468, 417. 472. Εἰρ. 350. 388. 351. 390. Λυσιστρ. 785. 809. 788. 811. Ὡς ἰδίωμα δὲ τῶν στροφῶν τούτων παρατηρεῖται ὅτι ἐν τῷ τέλει ὁ παρατέλευτος πούς εἶνε σχεδὸν κανονικῶς κρητικὸς.

Καὶ στροφαὶ μὲν ἐκ καθαρῶν κρητικῶν συγκείμεναι εἶνε αἱ παρ' Αἰσχ. Ἰκέτ. 418 = 423

στρ. φρόντισον καὶ γενοῦ πανδίκως
εὐσεβὴς πρόξενος·
τὰν φυγάδα μὴ προδῶς,
τὰν ἕκαθεν ἐκβόλαϊς
δυσθέοις ὀρμέναν·
ἀντ. μηδ' ἴδης μ' ἐξ ἐδρῶν πανθέων
ῥυσιασθεῖσαν, ὧ
πᾶν κράτος ἔχων χθονός·
γνώθι δ' ὕβριν ἀνέρων
καὶ φύλαξαι κότον.

Καὶ παρ' Ἀριστοφάνει Ἀχαρν. 665 = 692.

δεῦρο, Μοῦσ' ἐλθὲ φλεγυρὰ πυρὸς ἔχουσα μένος· ἔντονος Ἀχαρνική.
οἶον ἐξ ἀνθρώπων πρηνίνων φέψαλος ἀνήλατ' ἐρεθιζόμενος οὐρία
ἠνίκ' ἂν ἐπανθηρακίδες ὧσι παρακείμεναι, [ρίπιδι,
οἱ δὲ Θασίαν ἀνακυκῶσι λιπαράμπυκα,
οἱ δὲ μάττωσιν, οὕτω σοβαρὸν ἐλθὲ μέλος εὔτονον, ἀγροικότονον,
ὡς ἐμὲ λαβοῦσα τὸν δημότην.

Μόνον δὲ ἐπιφθικῶς ἐπάγονται τροχαῖοι ἐν Ἀριστοφ. Σφ. 1275 = 1284.

ὦ μακάρι· Αὐτόμενες, ὡς σε μακαρίζομεν,
παῖδας ἐφύτευσας ὅτι χειροτεχνικώτατους,
πρῶτα μὲν ἄπασι φίλον ἄνδρα τε σοφώτατον,
τὸν κιθαραιοδότατον, ὧ χάρις ἐφέσπετο·
5 τὸν δ' ὑποκριτὴν ἕτερον, ἀργαλέον ὡς σοφόν·
εἶτ' Ἀριφράδην πολὺ τι θυμοσοφικώτατον,
ὄντινά ποτ' ὤμοσε μαθόντα παρὰ μηδενός,
ἀλλ' ὑπὸ σοφῆς φύσεος αὐτόματον ἐκμαθεῖν
γλωττοποιεῖν εἰς τὰ πορνεῖ εἰσιόνθ' ἐκάστοτε.

Ἀχαρν. 971 = 988. — Τροχαιοπαιωνικαὶ δὲ στροφαὶ εἶνε αἱ ἐν Ἀχαρν. 201 = 219 καὶ 284 = 335.

1 ΔΙΚ. Ἡράκλεις, τουτὶ τί ἔστι; τὴν χύτραν συντρίψετε.
ΧΟΡ. σὲ μὲν οὖν καταλεύσομεν, ὦ μιὰρὰ κεφαλῆ.
ΔΙΚ. ἀντὶ ποίας αἰτίας, ὧ χαρνέων γεραίτατοι;
ΧΟΡ. τουτ' ἐρωτᾶς; ἀναισχυντος εἶ καὶ βδελυρός,
5 ὧ προδότα τῆς πατρίδος, ὅστις ἡμῶν μόνος
σπεισάμενος εἶτα δύνασαι πρὸς ἔμ' ἀποβλέπειν.

2 ΔΙΚ. ἀντὶ δ' ὧν ἐσπεισάμην ἀκούσατ', ἀλλ' ἀκούσατε.
ΧΟΡ. σοῦ γ' ἀκούσωμεν; ἀπολεῖ· κατὰ σε χάσομεν τοῖς λίθοις.
ΔΙΚ. μηδαμῶς, πρὶν ἂν γ' ἀκούσῃτ'· ἀλλ' ἀνάσχεσθ' ὧγαθοί.

10 ΧΟΡ. οὐκ ἀνασχίσομαι· μηδὲ λέγε μοι σὺ λόγον·
ὡς μεμισσηκά σε Κλέωνος ἔτι μᾶλλον, ὃν
κατατεμῶ τοῖσιν ἰπλεῦσι καττύματα.

Καὶ αἱ ἐν Λυσιστρ. 781 = 805, 1043 = 1059 = 1188 = 1204.

Ἰππ. 303 = 382. Εἰρ. 346 = 582.

Παρὰ δὲ τῷ Πινδάρῳ ἐν Ὀλ. 2 τῶν παιώνων προηγείται μὲν ἄρσις ὡς ἀνάρχουσις, ἐπιφέρονται δὲ λογαοιδικὰ ὡς κατακλείς. Τοὺς παιωνικοὺς πόδας ὁ Μαυρίκιος Schmidt (über den Bau der Pindar. Strophe) διαιρεῖ ὧδε·

υ | 2 υ - | 2 υ - | 2, υ υ υ | 2 υ - | 2 υ υ υ | 2 υ υ υ | 2 υ υ
Λ Λ - | 2 υ - | 2 υ υ υ | 2 υ υ υ | Λ Λ | 2 υ - | 2 υ - | 2 υ - | 2 υ υ -
Λ Λ - | 2 υ υ υ | 2 υ - | 2 υ υ υ - | 2 υ - | Λ υ - | 2 υ υ υ | 2 υ - | 2 υ -

μασμοῦ ἐκφέρονται πρὸς τὸ θεῖον ἱκετευτικαὶ προσφωνήσεις ἢ μετὰ τρόπου ἐπιφωνηματικοῦ γίνονται ἐρωτήσεις πλήρεις ἀδημονίας καὶ πάθους. Ἰστέον δὲ ὅτι ἐν τῇ τραγωδίᾳ συχνὰ ἱαμβικὰ μέτρα ἄρχονται μὲν ἀπὸ βακχείων, ὁμῶς δὲ κατ' ἔμφασιν μόνον καὶ οὐχὶ καθ' ὑπόστασιν, διότι οἱ ἀρχόμενοι οὗτοι βακχείοι εἶνε ἱαμβικαὶ διποδία μειωμένῃ τῇ δευτέρᾳ ἄρσει (υ ἔ ε). ὅθεν χρεῖα προσοχῆς ὅπως μὴ λαμβάνωνται ὡς βακχείοι αἱ καταληκτικαὶ αὗται ἱαμβικαὶ διποδία. Ὅτι δὲ καὶ τάνάπαλιν δὲν εἶνε ὀρθόν, πᾶς δηλονότι βακχείος δὲν δύναται νὰ ληφθῇ ὡς καταληκτικὴ ἱαμβικὴ διποδία, ὡς τινες τῶν νεωτέρων ἀπεφάναντο περὶ τοῦ βακχείου, μαρτυρεῖ οὐ μόνον τὸ ὅτι οἱ παλαιοὶ τῷ ῥυθμῷ τούτῳ προσποιούσι διαρρήδην μέγεθος πεντάσημον, ἀλλὰ καὶ τὸ ὅτι οἱ βακχείοι οἱ τε ἄλλοι (σπανιώτερον οὗτοι) καὶ οἱ ἐπὶ τῶν δοχμίων δέχονται καὶ τὴν λύσιν τῆς μακρᾶς εἰς δύο βραχείας, ὅπερ δὲν θὰ ἐγένετο, ἂν ἦτο χρόνος τρίσημος ὡς ἐπὶ τῶν καταληκτικῶν ἱαμβικῶν διποδιῶν.

383. Τῶν βακχειακῶν μέτρων συχνότατον μὲν εἶνε τὸ δίμετρον, οἷον Εὐμ. 789 « στενάζω, τί ρέξω; » Τραχ. 890 « τίς ἦν; πῶς; φέρ' εἶπέ ». 892 « τί φωνεῖς; σαφηνῆ ». Σοφ. Ἡλ. 1279 « ξυνοικεῖς; τί μὴν οὐ; » Ἀλκ. 92 « ὦ Παιάν, φανεῖς ». Εὐρ. Ἰκετ. 990 « τί φέγγος, τίν' αἴγλαν ». Ἡρακλ. Μ. 879 « χορευθέντ' ἀνάυλοις ». 906 « τί δρᾶς, ὦ Διὸς παῖ; » Ἴων. 190. Τρωάς. 321. 587 καὶ 588. Ὀρέστ. 173. Ῥήσ. 695.

Μετὰ δὲ τὸ δίμετρον ὡς πρὸς τὸ συχνὸν τῆς χρήσεως ἔρχεται τὸ τετράμετρον, οὐ ὁ Ἡρακλείων (σελ. 43 W.) ὡς παράδειγμα φέρει τοὺς ἐξῆς στίχους ἐκ τῶν Βασσαρῶν τοῦ Αἰσχύλου (ἀπόσπ. 22 b Dind):

ὁ ταῦρος δ' ἔοικεν | κυρίζειν τιν' ἀρχάν,
φθάσαντος δ' ἐπ' ἔργοις | προπνδύσεται νιν.

Τοιαῦτα εἶνε καὶ τὰ ἐξῆς:

Προμ. 115 τίς ἀχώ, τίς ὀδυμὰ | προσέπτα μ' ἀφεγγῆς;

Φιλ. 396 ὄτ' ἐς τόνδ' Ἀτρείδαν | ὕβρις πᾶσ' ἐχώρει.

Ἴων. 1545 τίν' αὐδὰν ἀύσω, | βοάσω; πόθεν μοι.

Φοιν. 1536 κλύεις, ὦ κατ' αὐλάν | ἀλαίνων γεραίων.

Διονύσ. περὶ συνθ. ὄν. 17 τίν' ἀκτάν, τίν' ὕλαν | δράμω; ποῖ

Σπανιώτατον δὲ εἶνε τὸ τρίμετρον, οἷον [πορευθῶ;

Ἄγαμ. 1081 ἀγυιᾶτ', Ἀπόλλων ἐμός.

Χορηφ. 390 ποτᾶται, πάροιθεν δὲ πρῶρας.

Φοιν. 187 Λερναία τε δώσειν τριαίνα.

Βήκχ. 994 φονεύουσα λαιμῶν διαμπάξ.

Ῥήσ. 708 ἩΜ. τίν' ἀλκίην, τίν' αἰνεῖς; ἩΜ. Ὀδυσσῆ.

Ὡσαύτως σπανιώτατον εἶνε καὶ τὸ πεντάμετρον, οἷον Ἐπτ. 104 « τί ρέξεις, προδώσεις, παλαίχθων Ἄρης, τὰν τεὰν γᾶν; » Ἐλέν. 642 « πρὸς ἄλλαν ἐλαύνει θεὸς ξυμπορὰν τᾶσδε κρείσσω ». Δύνανται δὲ ταῦτα νὰ διαιρηθῶσι καὶ εἰς δύο, τουτέστι δίμετρον καὶ τρίμετρον.

Τοσαῦτα καὶ περὶ τῶν βακχειακῶν μέτρων. Ἐκ βακχείων μετ' ἱαμβῶν συντιθεμένων ἀποτελεῖται ὁ δόχμιος καλούμενος ῥυθμός, ὅθεν λέγομεν ἐνταῦθα καὶ περὶ τοῦ ῥυθμοῦ τούτου.

Β'. Περὶ δοχμίων.

384. Πάντες οἱ ῥυθμοί, περὶ ὧν ἐπραγματεύθημεν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, διαιροῦνται κατὰ λόγον τῶν ἀριθμῶν, ἧτοι τῶν ἄρσεων καὶ θέσεων, εἰς ῥυθμοὺς ἴσους καὶ ἐπιμορίους (1). Τούτων οἱ μὲν πρῶτοι (οἱ δακτυλικοὶ) ἔχουσι διαίρεσιν κειμένην ἐν ἰσότητι ἧτοι τὸν τοῦ ἴσου λόγον, οἱ δὲ δεύτεροι (ἱαμβοὶ, παίωνες καὶ ἐπίτριτοι) ἔχουσι λόγον ἐπιμόριον, τουτέστιν ἡ ἄρσις καὶ ἡ θέσις αὐτῶν διαφέρουσιν ἀλλήλων κατὰ μίαν μονάδα, ἔχουσι δηλ. ὡς 1 : 2, 2 : 3, 3 : 4. Τὰ μέρη τῶν τελευταίων ἧτοι τῶν ἐπιμορίων εἶνε μὲν ἄνισα ἀλλήλοις, ἡ διαφορὰ ὁμῶς αὐτῶν εἶνε οὕτω μικρά, ὥστε ὁ πρὸς ἄλληλα λόγος ἐλαμβάνετο ὅπως καὶ ἐπὶ τῶν πρώτων τῶν ἐν ἰσότητι κειμένων, τουτέστιν ὡς εὐθύς ἢ ὀρθός, ὅθεν καὶ οἱ δεύτεροι ῥυθμοὶ ἐκαλοῦντο ὀρθοί, ὅπως καὶ οἱ πρῶτοι. Πλὴν τούτων ὁμῶς ἡ Ἑλληνικὴ ῥυθμικὴ εἶχε καὶ ῥυθμὸν, οὐ οἱ ἀριθμοὶ ἔκειντο ἐν λόγῳ ἐπιμερεῖ, τουτέστιν ἡ θέσις διέφερε τῆς ἄρσεως τὸ μέγεθος πλέον ἢ κατὰ μίαν μονάδα, ὅθεν καὶ κατ' ἀντίθεσιν πρὸς τοὺς ὀρθοὺς ἐκαλεῖτο δόχμιος, τουτέστι πλάγιος. Τοιοῦτος εἶνε ὁ ὀκτάσημος δόχμιος υ - - υ -, οὐ ἡ ἄρσις πρὸς τὴν θέσιν εἶχεν ὡς 3 : 5 ἢ ὡς 5 : 3. Ὑπὲρ τῆς θεωρίας ταύτης κυριωτάτην πηγὴν ἔχομεν τὸ ῥυθμικὸν ἀπόσπασμα, ὅπερ διεσώθη ἐν τῇ τοῦ Χοιροβοσκοῦ ἐξηγήσει εἰς τὸ τοῦ Ἡφαιστ. ἐγχειρ. εἰς κεφ. ι' (παρὰ Studemund, anecd. var. σελ. 76 κέ. Παραπλησίως δὲ ἐν τῷ Μ.

(1) Περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν ἴσων καὶ ἐπιμορίων ῥυθμῶν ποιεῖται λόγον ὁ Ἀριστείδης Κοῖντιλιανὸς σελ. 39. Περὶ δὲ τῆς σημασίας τοῦ ἐπιμορίου καὶ ἐπιμεροῦς λόγου ζῆται εἰς Νικομάχ. ἀριθμ. 1, 19. 20.

νώτερον δὲ φαίνεται ὅτι ἡ παλαιὰ ρυθμικὴ θεωρία δὲν ἔκρινεν ἀναγκαστικῶς νὰ καθιερώσῃ ἴδιον ρυθμικὸν γένος ἔχον λόγον ὡς 5 : 3 ἕνεκα μόνου τοῦ δοχμίου καὶ διὰ τοῦτο οὐδένα ποιεῖται λόγον ὁ Ἀριστόξενος περὶ τοῦ ρυθμικοῦ τούτου λόγου ὡς κανονικοῦ ἔνθα τοῦ σωζομένου ἀποσπάσματος πραγματεύεται περὶ γενῶν ποδικῶν, πιθανῶς δὲ ἐποιεῖτο λόγον ἀλλαγῆς καὶ τοιοῦτον, οἷον εὐρίσκωμεν παρὰ τῷ Χοιροβοσκῷ καὶ τῷ Κοῖντιλιανῷ. Ἔτερος δὲ τις, ὁ Pickel (de versuum dochmiacorum origine. Argent. 1880), λαμβάνει τὸν δόχμιον ὡς προκαταληκτικὴν ἰαμβικὴν τριποδίαν μετὰ παρεκτάσεως δηλαδὴ τῆς πρώτης μακρᾶς τοῦ βακχείου εἰς χρόνον τρίσημον (υ - υ - υ). Τῇ ἐκδοχῇ ταύτῃ πρώτον μὲν ἐναντιοῦται ἡ παράδοσις, ἥτις τὸν βακχεῖον θέλει πόδα πεντάσημον ἀνήκοντα εἰς τὸ ἡμιόλιον γένος καὶ τὸ τοῦ δοχμίου μέγεθος ὀρίζει ὀκτάσημον, εἴτα δὲ ὅτι αἱ μακραὶ τοῦ δοχμίου πᾶσαι λύονται εἰς δύο βραχείας, ὅπερ δὲν ἐπιτρέπεται ἐπὶ τῶν τρισημῶν χρόνων καὶ μάλιστα ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ποδός. Καὶ ἄλλαι δὲ τινες θεωρίαι προηρέθησαν, περὶ ὧν περιττὸν καὶ νὰ εἰπωμέν τι ἀρκούμενοι εἰς τὴν τῶν Κοῖντιλιανῶν, Φαβίου τε καὶ Ἀριστείδου, ἐκδοχὴν τοῦ δοχμίου ὡς *ῥυθμοῦ μεταβάλλοντος*.

385. Τὸ κύριον μετρικὸν σχῆμα τοῦ δοχμίου εἶνε τὸ ἔμπροσθεν παρατεθὲν υ - υ - υ. Πᾶσα ὁμῶς μακρὰ ἐπιδέχεται λύσιν καὶ πᾶσα βραχεῖα παρέκτασιν ἥτοι ἀλογίαν. Καὶ ἕνεκα μὲν τῆς ἀλογίας διακρίνονται τὰ ἐξῆς τέσσαρα σχήματα τοῦ δοχμίου, ἐν μὲν ἐκ ῥητῶν συγκείμενον χρόνων, ὅθεν καὶ *ῥητὸν δόχμιον* δυνάμεθα νὰ καλέσωμεν αὐτόν, τρία δὲ μετ' ἀλόγων χρόνων ἥτοι *τρεις ἄλογοι δόχμιοι*.

α') υ - υ - υ - β') α - υ - υ - γ') υ - υ - α - δ') α - υ - α - υ

Ἐκ τῆς λύσεως δὲ τῶν μακρῶν γεννῶνται ὀκτὼ διάφορα σχήματα τοῦ δοχμίου, τό τε κύριον σχῆμα τὸ μηδεμίαν ἔχον λύσιν καὶ ἐπτὰ σχήματα μετὰ λύσεων. Ἐκ τοῦ συνδυασμοῦ δὲ ἐκάστου τῶν ὀκτὼ τούτων σχημάτων μετ' ἐκάστου τῶν τεσσάρων ἄλλων σχημάτων τῶν κατὰ τὴν ἀλογίαν διακρινομένων γεννῶνται τὰ ὑπὸ τοῦ A. Seidler (de versibus dochmiacis tragicorum Graecorum, Lipsiae 1811) προταθέντα 32 σχήματα τοῦ δοχμίου, ὧν οὐχὶ πάντων εὐρίσκονται ἀσφαλῆ παραδείγματα. Ῥᾶστα δὲ λύεται ἡ πρώτη μακρὰ, ἐφ' ἣν πίπτει καὶ ὁ κύριος ρυθμικὸς τόνος, ἡ δὲ δευτέρα καὶ τρίτη τότε μόνον λύεται ὡς συχνότατα, ὅτε συνυπάρχει καὶ λύσις τῆς πρώτης μακρᾶς. Ὡς πρὸς τὸ συχνὸν δὲ τῆς χρήσεως τὰ σχήματα τοῦ δοχμίου

διακρίνονται εἰς τέσσαρας τάξεις, ὧν ἡ μὲν πρώτη περιλαμβάνει τὰ μηδεμίαν ἔχοντα λύσιν σχήματα, ἡ δὲ δευτέρα τὰ τὴν πρώτην μακρὰν ἔχοντα λελυμένην, ἡ δὲ τρίτη τὰ πρὸς τῇ πρώτῃ καὶ τὴν δευτέραν ἢ τρίτην μακρὰν ἔχοντα λελυμένην, ἡ δὲ τετάρτη, ἡ καὶ πασῶν σπανιωτάτη, τὰ μὴ ἔχοντα λελυμένην τὴν πρώτην μακρὰν, ἀλλὰ τὰς ἄλλας. Λέγομεν δὲ ἐφεξῆς ἰδίᾳ περὶ ἐκάστης τῶν τεσσάρων τούτων τάξεων.

Α' Τάξις. Ἐκ τῶν τεσσάρων σχημάτων τῆς τάξεως ταύτης

1. α') υ - υ - υ - β') υ - υ - γ') υ - υ - δ') υ - υ - υ - υ

ὅσον συχνὸν εἶνε τὸ μετὰ ῥητῶν χρόνων, τοσοῦτον σπάνια τὰ μετ' ἀλόγων.

Β' Τάξις. Ἐκ δὲ τῶν δοχμίων τῶν ἐχόντων λελυμένην τὴν α' μακρὰν

2. α') υ υ υ - υ - β') υ υ - υ - γ') υ υ υ - - - δ') υ υ - - -

τὰ σχήματα α' καὶ β' εἶνε παντάπασιν ὁμοταγῇ τῷ κυρίῳ σχήματι, ἰδίᾳ δὲ τὸ β' τηρεῖται πολλάκις δι' ὅλης τῆς στροφῆς, οἷον Ἐπτ. 692

ὠμοδακῆς σ' ἄγαν | ἡμερος ἐξοτρύ | νει πικρόκαρπον ἀν | δροκτασίαν τελεῖν | αἵματος οὐ θεμιστοῦ.

Ἀμφότερα δὲ τὰ σχήματα ἀνταποδίδονται ἀλλήλοις καὶ τῷ κυρίῳ ῥητῷ δοχμίῳ κανονικῶς. - Καὶ τὰ σχήματα δὲ γ' καὶ δ' εἶνε πολλῶ συχνότερα ἢ τὰ ἀνάλογα τὰ μὴ λελυμένα καὶ φιληθεῖ μὲν αὐτοῖς ὁ Εὐριπίδης, φέρονται δὲ τὰ δευτέρα παρ' Αἰσχύλῳ καὶ Σοφοκλεῖ. Ἀντιστροφικῶς δὲ ἀνταποδίδονται ἀλλήλοις τε καὶ ἀμφοτέροις τοῖς ἄλλοις δοχμίοις τῆς τάξεως ταύτης, σπανίως δὲ δοχμίῳ τινὶ τῆς πρώτης τάξεως· οἷον Φιλ. 395 « πότνι », ἐπηυδώμαν καὶ 510 « ἔχθεις Ἀτρείδας », Τραχ. 1041 « ὦ Διὸς ἀθαιμῶν » καὶ 1023 « ὦ παῖ, ποῦ ποτ' εἶ ».

Γ' Τάξις. Οἱ δὲ δόχμιοι, οἱ πλὴν τῆς πρώτης μακρᾶς καὶ τὴν δευτέραν ἢ τρίτην ἢ καὶ ἀμφοτέρας ἔχοντες λελυμένας, οἱ μὲν ῥητοὶ εἶνε συχνότατοι μετὰ τοὺς δοχμίους τῆς πρώτης καὶ δευτέρας τάξεως, οἱ δὲ ἄλογοι σποράδην μόνον εὐρίσκονται.

3. α') υ υ υ υ υ - β') υ υ υ υ υ - γ') υ υ υ υ υ - δ') υ υ υ υ υ -

4. α') υ υ υ υ υ υ υ β') υ υ υ υ υ υ γ') υ υ υ υ υ υ (υ υ υ υ υ υ)

5. α') υ υ υ - υ υ υ β') υ υ - υ υ υ γ') υ υ υ - - - υ υ (υ υ - - - υ υ).

Ἐκ τῶν τριῶν ῥητῶν σχημάτων (α') τὸ μὲν τρίτον (τὸ ἔχον λελυμένην τὴν πρώτην καὶ δευτέραν μακρὰν) εἶνε ἐπίσης εὐχρηστον παρὰ

πᾶσι τοῖς δραματικοῖς. Ἀντιστροφικῶς δὲ ἀποδίδεται καὶ τῷ τε-
τάρτῳ ἢ πέμπτῳ σχήματι ἢ τῷ δοχμίῳ τῆς δευτέρας τάξεως. Τὸ δὲ
τέταρτον (4) καὶ πέμπτον (5) εἶνε συχνὸν μὲν παρ' Εὐριπίδῃ, ὅστις
ἰδίᾳ μεταχειρίζεται αὐτὸ ἐν τῇ ἀρχῇ καὶ ἐν τῷ μέσῳ τοῦ συστήμα-
τος, ἐν ᾧ ἐν τῷ τέλει ἐπικρατοῦσιν ἦττον κεκινημένα σχήματα μετὰ
μιάς ἢ οὐδεμιάς λύσεως, οἷον

Ἡρακλ. Μ. 1192 ἐμός ἐμός ὄδε γόνος | ὁ πολύπονος, ὅς ἐπὶ
δόρυ γιγαντοφόνον | ἦλθεν σὺν θεοῖσι Φλε-
γραῖον εἰς | πεδίον ἀσπιστάς.

Ἰφ. Τ. 868 ὦ μελέα δεινᾶς | τόλμας· δειν' ἔτλαν | δειν' ἔτλαν,
ᾧμοι | σύγγονε. Παρὰ δ' ὀλίγον | ἀπέφυγες
ὄλεθρον ἀ|νόσιον ἐξ ἐμᾶν | δαίχθεις χερῶν.

Παρὰ δὲ Αἰσχύλῳ καὶ Σοφοκλεῖ σπανιώτερον μὲν εὐρίσκεται τὸ τέ-
ταρτον, ἔτι δὲ μᾶλλον τὸ πέμπτον.

Ἐκ δὲ τῶν ἀλόγων σχημάτων τῆς τάξεως ταύτης ἤδη οἱ δόχμιοι
οἱ ἔχοντες τὴν πρώτην συλλαβὴν ἄλογον εἶνε σπάνιοι. Δόχμιοι δὲ
μετ' ἀλόγου τῆς προτελευταίας συλλαβῆς εὐρίσκονται ἅπαξ ἢ δις ἢ
μάλιστα τρίς ἐπὶ ἐκάστου σχήματος; Δόχμιοι δὲ μετὰ δύο ἀλόγων
εὐρίσκονται ἐπὶ τοῦ τρίτου σχήματος.

Δ' Τίξιοι. Οἱ δὲ δόχμιοι οἱ ἔχοντες λελυμένην τὴν δευτέραν ἢ
τρίτην μακράν, οὐχὶ δὲ ἅμα καὶ τὴν πρώτην

6. υ υ υ υ υ - υ υ υ υ υ (υ υ υ υ - -) (- υ υ υ υ -)
7. υ - - υ υ υ υ - υ υ υ υ υ υ υ - - - υ υ υ (- υ - - υ υ υ)
8. υ υ υ υ υ υ υ υ (- υ υ υ υ υ υ) (υ υ υ υ - υ υ) - υ υ υ - υ υ

σπανίως μόνον εὐρίσκονται καὶ σχεδὸν μόνον ἄνευ ἀλογίας, ὡς ἐπὶ τὸ
πλεῖστον δὲ τὸ ἕκτον σχῆμα (μετὰ λελυμένης τῆς δευτέρας μακρᾶς).
ἦττον δὲ συχνὸν εἶνε τὸ ἑβδομον σχῆμα (μετὰ λελυμένης τῆς
τελικῆς μακρᾶς). Τὸ δὲ ὄγδοον σχῆμα (μετὰ λελυμένης τῆς δευτέ-
ρας καὶ τρίτης μακρᾶς εὐρίσκεται μόνον ἐν ἐνὶ ἀσφαλεῖ παραδείγματι
Ἀντιγ. 1273 «θεὸς τότε ἄρα τότε» = 1296 «τίς ἄρα τίς με πότ-».
Ἐκ δὲ τῶν ἀλόγων δοχμίων τῆς τάξεως ταύτης εὐρίσκονται παρα-
δείγματα τοῦ μὲν ἀπὸ τῆς ἀλόγου ἀρχομένου ἐπὶ τοῦ ἕκτου καὶ ὄγδου
σχήματος, τοῦ δὲ μετὰ τῆς προτελευταίας ἀλόγου ἐπὶ τοῦ ἑβδόμου,
τοῦ δὲ μετὰ δύο ἀλόγων συλλαβῶν ἐπὶ τοῦ ὄγδου.

386. Ἡ δὲ χρῆσις τοῦ δοχμίου εἶνε σύμφωνος τῷ ἦθει αὐτοῦ. Τῷ
μεταβάλλοντι δηλαδὴ τούτῳ ῥυθμῷ ἀρμόζει οὐχ ἥκιστα ὅ,τι ὁ Ἄρι-
στείδης σελ. 99 Μ. λέγει καθ' ὅλου περὶ τῶν μεταβαλλόντων ῥυθμῶν

«οἱ μὲν ἐφ' ἐνὸς γένους μένοντες ἦττον κινουῦσιν, οἱ δὲ μεταβάλλοντες
εἰς ἕτερα βιαίως ἀνθέλκουσι τὴν ψυχὴν, ἐκάστη διαφορᾷ παρέπε-
σθαί τε καὶ ὁμοιοῦσθαι τῇ ποικιλίᾳ καταναγκάζοντες κτλ.» Τὸ δὲ
ἄνω καὶ κάτω κυμαῖνον πάθος ἦτοι ἢ ἀντίθεσις μετὰ μὲν μεγάλης ψυ-
χικῆς ταραχῆς καὶ λιποθύμου ἀδρανείας, ἅπερ ἀποτελοῦσι τὸν κύριον
ἠθικὸν τῶν δοχμίων χαρακτήρα, ἐπιτείνεται ἔτι μᾶλλον ὑπὸ τῆς συ-
σσωρεύσεως τῶν βραχέων χρόνων ἕνεκα τῆς λύσεως τῶν μακρῶν καὶ
ὑπὸ τῶν ἀλόγων, τῶν μὲν ταχυτέραν καθιστάντων τὴν ἀγωγὴν, τῶν
δὲ βραδυτέραν καὶ ἡσυχαστικωτέραν. Γίνεται δὲ χρῆσις τοῦ δοχμίου
σχεδὸν ἀποκλειστικῶς ἐν τῇ τραγωδίᾳ, ἧς εἶνε ἐν τῶν κυρίων μέτρων,
καὶ μάλιστα ἐν μονωδικοῖς ἢ ἀμοιβαίοις ἄσμασιν ἀπὸ σκηνῆς καὶ ἐν
κομμοῖς (1), σπανίως δὲ μόνον ἐν ἄσμασι τοῦ ὄλου χοροῦ, ὡς ἐν Σοφ.
Ἡλ. 1384. Σπανίως δὲ οἱ δόχμιοι δὲν χρησιμεύουσιν ὡς μέτρον τῆς
θρηνηδίας, ἀλλὰ τῆς ἐξεργημένης χαρᾶς, ὡς ἐν τῷ εὐθύμῳ ἄσματι
ἐν Αἰσχ. Ἰκέτ. 656 καὶ ἐν τῷ ἐπινικίῳ ἐπὶ τῷ φόνῳ τοῦ Αἰγίσθου
Χορη. 935. Ὡσαύτως ἐν Ἐπτ. 78 κέ. Ἐν δὲ τῇ κωμῳδίᾳ τὸ δοχ-
μιακὸν μέτρον εὐρίσκεται μόνον ἐν παρωδίαις τραγικῶν μερῶν, ὡς ἐν
Ὅρν. 1188 κέ., Θεσμ. 700, Σφηξ. 730 κέ., Ἀχαρν. 490 κέ., 566
κέ. Ἡ δὲ προφορὰ τῶν δοχμίων ἦτο πανταχοῦ μελική, ἀκολουθου-
μένη ὑπὸ ζωηρᾶς ὑποκρίσεως καὶ ὀρχηστικῆς κινήσεως, ὡς περὶ τῶν ἐν
Ὁρέστη 140 καὶ ἐν Βάκχ. 1169 δοχμιακῶν μερῶν μαρτυρεῖ διαρ-
ρήδην περὶ μὲν τοῦ πρώτου ὁ Διονύσιος (περὶ συνθ. ὄνομ. 11), περὶ
δὲ τοῦ δευτέρου ὁ Πλούταρχος (ἐν β. Κράσσου 33).

387. Ἡ δὲ σύνθεσις τῶν δοχμίων γίνεται ὡς ἐξῆς· εἰς μὲν δόχμιος
σπανίως μόνον εὐρίσκεται ἀποτελῶν ἕνα στίχον, πολλῶν δὲ συχνότερον
δύο, πολλάκις δὲ καὶ τρεῖς συντίθενται εἰς ἕνα στίχον. Καὶ μείζων
δέ τις ἀριθμὸς δοχμίων συντίθεται εἰς μίαν ὑπέρμετρον περίοδον ἄνευ
δηλαδὴ χασμωδίας καὶ ἀδιαφόρου ἐν τῷ μέσῳ. Ὡς δὲ ἐν τοῖς ἀνα-
παιστικοῖς ἐξ ὁμοίων συστήμασιν, οὕτω καὶ ἐν τούτοις ἡ λεκτικὴ συ-
νάφεια διακόπτεται ἐν τῷ μέσῳ δύο δοχμίων μόνον πρὸ ἐπιφωνήμα-
τος ἢ μετ' αὐτό. Ἡ δὲ τομὴ μετὰ τῶν δοχμιακῶν κῶλων, οἷα
συνήθως εἶνε τὰ δίμετρα (διότι τὰ τρίμετρα ὡς τεσσαρεσκαίαικοσά-
σημα ὑπερβαίνουσι τὸ κανονικὸν μέγεθος καὶ πρέπει νὰ διαιρεθῶσιν

(1) Πρβλ. σχολ. εἰς Αἰσχ. Ἐπτ. 103 «ὁ ῥυθμὸς οὗτος πολὺς ἐστὶν ἐν θρηνηδίᾳ
καὶ ἐπιτήδειος πρὸς θρήνους καὶ στεναγμούς».

εἰς δύο κῶλα, μονόμετρον καὶ δίμετρον), εἶνε συχνοτάτη, οὐχὶ ὁμως καὶ ἀπαραίτητος.

Καὶ μονόμετρα μὲν δογμακὰ εὐρίσκονται μάλιστα ὡς ἑτερομετρικὰ στοιχεῖα ἐπωδικῶς ἄλλοις ῥυθμοῖς ἐπιζευγνύμενα, οἷον ἐν Εὐρ. Φοιν. 137 «ὁμόγαμος κυρεῖ». 149 «πάνοπλος ἀμφέπει».

Δίμετρα δὲ δογμακὰ ἐν Αἰσχ. Ἀγαμ. 1426 «μεγαλόμητις εἶ, | περίφρονα δ' ἔλακες». Σοφ. Ἡλ. 1385 «δολιόπους ἀρω|γὸς εἶσω στέγας».

Τρίμετρα δὲ δογμακὰ ἐν Αἰσχ. Ἐπτ. 85 «ποῦται, βρέμει | δ' ἀμαχέτου δίκαν | ὕδατος ὀροτύπου». Πρβλ. Ἐπτ. 171 κέ., Ἰκέτ. 392 κέ., Χοη. 935 κέ., Σοφ. Ἡλ. 1387 κέ.

Συστήματα δ' ἐξ ὁμοίων δόγμακὰ (ὑπέμετρα) ἐν Εὐρ. Ὀρέστ. 162 «ἄδικος ἄδικα τότ' ἄρ' | ἔλακεν ἔλακεν ἀπό|φρονον ὄτ' ἐπὶ τρί- ποδι | Θέμιδος ἄρ' ἐδίκασε | φόνον ὁ Λοξίας | ἐμᾶς ματέρος». Πρβλ. Αἰσχ. Ἐπτ. 203 κέ., Εὐριπ. Μηδ. 1258 κέ. Μετὰ δὲ λογαοιδικοῦ τελικοῦ κώλου Αἰσχ. Ἐπτ. 219 κέ., 6·6 κέ., 698 κέ.

388. Ἐν δὲ ταῖς δογμακαῖς στροφαῖς τὸ κύριον στοιχεῖον εἶνε τὸ δογμακὸν δίμετρον καὶ μετὰ τοῦτο τὸ τρίμετρον· ἐνίοτε ὁμως ὁ δογμακὸς ῥυθμὸς χωρεῖ μέχρι τέλους τῆς στροφῆς ἀνευ διακοπῆς τῆς λεκτικῆς συναφείας· Ἐπειδὴ δὲ ἐν τῷ δογμακῷ συντίθενται μεταβολικῶς δύο πόδες, ὁ μὲν τοῦ παιωνικοῦ, ὁ δὲ τοῦ ἰαμβικοῦ γένους, ἐκ τούτου ἐν ταῖς δογμακαῖς στροφαῖς δύναται ἐξ ἑκατέρου τῶν δύο τούτων ποδικῶν γενῶν νὰ σχηματισθῶσιν αὐτοτελῆ ἀμετάβολα ἤτοι μονοειδῆ ἀνευ ῥυθμικῆς μεταβολῆς κῶλα. Ταῦτα δὲ τὰ τοῖς δογμακοῖς μέτροις καὶ ὑπερμέτροις ἐπιμιγνύμενα κῶλα ὡς περαιτέρω ἀνάπτυξις τῶν δύο συστατικῶν ἐκάστου δογμακίου στοιχείων, ἄρχονται ἀπὸ τῆς ἄρσεως, εἶνε δηλαδὴ ἰαμβικὰ καὶ βακχειακὰ, σπανιώτερον δὲ τροχαϊκὰ καὶ κυρίως παιωνικά. Καὶ χάριν μὲν τῶν ἐν ταῖς δογμακαῖς στροφαῖς ἀναμισγομένων βακχειῶν καὶ παιώνων πρβλ. π. χ. Σοφ. Ἡλ. 1384 «ἴδεθ' ὅπα προνέμεται» (κρητικὸν δίμετρον). Ἡλ. 1248 «οὐδέποτε λησόμενον ἀμέτερον» (κρητ. τρίμετρον). Τὰ δὲ ἰαμβικὰ καὶ τροχαϊκὰ κῶλα σχηματίζονται ὅπως ἐν ταῖς ἰαμβικαῖς καὶ τροχαϊκαῖς στροφαῖς τῆς τραγωδίας. Καὶ ἐκ μὲν τῶν ἰαμβικῶν συχνοτάτα εἶνε τὰ τρίμετρα καὶ αἱ τετραποδία, ἐκ δὲ τῶν τροχαϊκῶν αἱ τετραποδία. Σπανιώτερα δὲ εἶνε ἡ ἰαμβικὴ πενταποδία, ὡς ἐν Ἀγαμ. 1128 «ἰὼ ταλαίνας κακόποτμοι τύχαι», Οἶ. Τ. 1339·

καὶ ἡ τροχαϊκὴ ἑξαποδία, ὡς ἐν Ὀρέστ. 140 «σῖγα σῖγα λεπτόν ἴχνος ἀρβύλης». Πάντα δὲ τὰ κῶλα καὶ μέτρα ταῦτα προσλαμβάνουσι καὶ τὸ καταληκτικὸν καὶ προκαταληκτικὸν σχῆμα, προσέτι δὲ δέχονται συχνὰς λύσεις καὶ μάλιστα αἱ μὴ προκαταληκτικαὶ ἰαμβικαὶ ἢ τροχαϊκαὶ τετραποδία καὶ τριποδία, ὡς ἐν Εὐμ. 159. 161. Πέρσ. 257. Ἀγαμ. 1101. Ἐπτ. 235. Ἀποφεύγουσι δὲ τὰς ἀλόγους ἄρσεις πλὴν τοῦ ἰαμβικοῦ τριμέτρου, ὅπερ ὅπως ἐν ταῖς ἰαμβικαῖς στροφαῖς, οὕτω καὶ ἐν ταῖς δογμακαῖς δέχεται ἀλογίας. — Συχνὰ δὲ προηγούνται τῶν δογμακῶν καὶ ἰαμβικῶν μονοποδία (ὡς ἐπὶ τὸ πλείστον ὡς ἐπιφωνήματα) καὶ διποδία, οἷον Ἐπτ. 96 «ἰὼ | μάκαρες εὐεδροι», Εὐμ. 172 «παλαιγενεῖς | δὲ Μοίρας φθίσας». Σπανιώτερον δὲ ἐπιφέρονται ὡς ἐν Ἀγαμ. 1407. Πέρσ. 268 (καταληκτικὴ διποδία). — Προσέτι δὲ ἐπιμίγνυνται καὶ λογαοιδικὰ κῶλα καὶ μάλιστα ὡς ἐπωδικὰ ἐν τῷ τέλει τῆς στροφῆς, οἷον Σοφ. Οἶ. Κ. 1465 «Ζεῦ ἄνα, σοὶ φω-νῶ». Αἰσχ. Ἐπτ. 567. 688. 701. Ἰκ. 405.

Ἐν τισὶ στροφαῖς τὰ ἰαμβικὰ καὶ τὰ δογμακὰ κῶλα ἀποβαίνουσιν ὁμοταγῆ, ὥστε αἱ στροφαὶ αὗται ἔχουσι τὸν χαρακτῆρα ἰαμβοδογμακῶν στροφῶν. Ἐνίοτε δὲ μάλιστα τὰ δογμακὰ κῶλα φέρονται τὰ δεύτερα.

Ἡ δὲ σύνθεσις τῶν δογμακῶν μελῶν παρὰ μὲν τῷ Αἰσχύλῳ καὶ τῷ Σοφοκλεῖ εἶνε πάντοτε ἀντιστροφικὴ, παρὰ δὲ τῷ Εὐριπίδῃ πολλοῦ λείπει ἢ ἀνταπόδοσις.

Παραδείγματα δὲ τῶν κυριωτέρων εἰδῶν τῆς συνθέσεως τῶν δογμακῶν στροφῶν φέρομεν τὰ ἐξῆς·

Αἰσχ. Ἰκέτ. 392 — 396 = 402 — 406 (χορικὸν ᾄσμα).

στρ. μὴ τι ποτ' οὖν γενοίμαν ὑποχείριος κράτεσιν ἀρσένων.

ὑπαστρον δέ τοι μῆχαρ ὀρίζομαι γάμου δύσφρονος

φυγᾶ· ξύμμαχον δ' ἐλόμενος δίκαν κρῖνε σέβας τὸ πρὸς θεῶν.

— υ υ — υ — | — υ υ — υ — | υ υ υ — υ — τρίμ. δογμακόν.

υ υ — υ — | υ υ υ — υ — | υ υ — υ — τρίμ. δοχμ.

υ υ — υ — | υ υ υ — υ — | υ υ υ — υ — δίμ. δοχ., Φερεκρ. α'.

Ἡ στροφή αὕτη σύγκεται ἐκ δογμακῶν μετὰ τελικοῦ κώλου λογαοιδικοῦ.

Σοφ. Ἡλ. 1384 κέ. = 1397 κέ. (χορικὸν ᾄσμα).

στρ. ἴδεθ' ὅπα προνέμεται

ὁ δυσέριστος αἶμα φυσῶν Ἄρης.

βεβᾶσιν ἄρτι δωμάτων ὑπόστεγοι

μετάδρομοι κακῶν πανουργημάτων ἄφυκτοι κύνες.

ὥστ' οὐ μακρὰν ἔτ' ἀμμενεῖ
τούμῳ φρενῶν ὄνειρον αἰωρούμενον.

| | |
|---|-----------------------|
| υ υ υ - υ υ υ - | δίμετρον κρητικόν. |
| υ υ υ - υ υ - υ υ - υ υ - | δίμετρον δογματικόν. |
| υ - υ υ υ - υ υ υ - υ υ υ | τρίμετρον ἰαμβικόν. |
| υ υ υ - υ υ - υ υ - υ υ - υ υ - υ υ | τρίμετρον δογματικόν. |
| - υ υ υ - υ υ υ | δίμετρον ἰαμβικόν. |
| - υ υ υ υ - υ υ υ - υ υ υ | τρίμετρον ἰαμβικόν. |

Ἡ στροφή αὕτη σύγκεται ἐξ ἰαμβῶν καὶ δογματικῶν μετὰ παιωνικοῦ προφθιτικοῦ.

Εὐριπ. Ἴφ. Τ. 842 — 849 (μονωδία).

ἄτοπον ἄδονάν ελαβον, ὦ φίλαι.
δέδοικα δ', ἐκ χερῶν με μὴ πρὸς αἰθέρα
ἀμπτάμενος φύγη,
ἰὼ Κυκλωπὶς ἐστία, ἰὼ πατρίς,
Μυκίνα φίλα,

χάριν ἔχω ζῴας, χάριν ἔχω προφᾶς,
ὅτι μοι συνομαίμονα τόνδε δόμοι|σιν ἐξεθρέψω φᾶος.

| | |
|---|----------------------------|
| υ υ υ - υ υ - υ υ υ - υ υ - | δίμετρον δογματικόν. |
| υ - υ υ υ - υ υ υ - υ υ υ | τρίμετρον ἰαμβικόν. |
| - υ υ υ - υ υ - | μονόμετρον δογματικόν. |
| υ - υ υ υ - υ υ υ - υ υ υ | τρίμετρον ἰαμβικόν. |
| υ υ - υ υ - | μονόμετρον δογματικόν. |
| υ ω - υ υ - υ υ υ - υ υ - | δίμετρον δογματικόν. |
| υ υ - υ υ υ υ υ - υ υ υ υ - υ υ - υ υ υ | δίμ. ἀναπαιστ., δίμ. ἰαμβ. |

Τὸ σύστημα τοῦτο εἶνε ἰαμβοδογματικόν ἀλλοιοστροφικόν.

Ζ'. ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΣΥΝΘΕΤΑ

389. Ὡς ἐν τῷ γενικῷ μέρει (§ 209) εἶπομεν, ἐπισύνθετον μέτρον (1) καλεῖται τὸ συγκείμενον ἐκ κῶλων δύο διαφόρων ῥυθμικῶν γενῶν, τοῦ τε τετρασήμου δακτυλικοῦ καὶ τοῦ τρισήμου ἰαμβικοῦ, ἐκ κῶλων δηλαδὴ δακτυλικῶν καὶ τροχαϊκῶν ἢ ἀναπαιστικῶν καὶ ἰαμβικῶν. Ἀδιαφόρως δὲ προηγεῖται τὸ δακτυλικόν κῶλον τοῦ τροχαϊκοῦ καὶ τὸ ἀναπαιστικόν τοῦ ἰαμβικοῦ ἢ καὶ τάνάπαλιν, τουτέστι τὸ τροχαϊκόν τοῦ δακτυλικοῦ καὶ τὸ ἰαμβικόν τοῦ ἀναπαιστικοῦ. Δύνανται δὲ οὐ μόνον δύο, ἀλλὰ καὶ τρία ἢ καὶ πλείονα κῶλα νὰ συνάπτωνται εἰς ἓν μέτρον (ὑπέρμετρον) ἐπισύνθετον. Τὰ κῶλα ὁμως ἀνάγκη νὰ ἀνήκωσιν οὐχὶ εἰς τὸ αὐτὸ ῥυθμικόν γένος (διότι τότε τὸ μέτρον θὰ ἦτο οὐχὶ ἐπισύνθετον, ἀλλὰ μονοειδὲς ἢ καθαρόν), ἀλλ' εἰς διάφορα. Ὅπως δὲ τὰ καθαρὰ μέτρα, οὕτω καὶ τὰ ἐπισύνθετα δύνανται νὰ διακριθῶσιν εἰς εἶδη ἀντιθετικά, εἰς μέτρα δηλαδὴ ἀρχόμενα ἀπὸ τῆς θέσεως, τὰ ἐπισύνθετα δακτυλοτροχαϊκὰ ἢ τροχαιοδακτυλικὰ (ἀποτελούμενα δηλονότι ἐκ δακτυλικῶν καὶ τροχαϊκῶν ἢ ἐκ τροχαϊκῶν καὶ δακτυλικῶν κῶλων), ἢ ἀπὸ τῆς ἄρσεως, τὰ ἐπισύνθετα ἀναπαιστιαμβικὰ ἢ ἰαμβαναπαιστικὰ (ἀποτελούμενα δηλονότι ἐξ ἀναπαιστικῶν καὶ ἰαμβικῶν ἢ ἐξ ἰαμβικῶν καὶ ἀναπαιστικῶν κῶλων). Ἄλλ' ἢ χρῆσις ἐν τῇ συνθέσει τῶν στροφῶν δὲν τηρεῖ τὴν διαφορὰν ταύτην, ἀλλὰ κατὰ βούλησιν ἀναμιγνύει καὶ ἐπισύνθετα ἀντιθέτων εἰδῶν, ἐπικρατοῦσιν ὁμως τὰ ἀπὸ τῆς θέσεως ἀρχόμενα. Ἡ δὲ ἀρχομένη ἄρσις δύναται νὰ εἶνε ἀδιάφορος, μακρὰ δηλαδὴ ἢ βραχεῖα συλλαβή, σπανίως δὲ μόνον δύο βραχεῖαι. Σχεδὸν δὲ πάντοτε διάφορα ἀλλήλων ἐπισύνθετα συντίθενται εἰς μίαν στροφήν καὶ σπανίως μόνον τὸ αὐτὸ ἐπισύνθετον μέτρον ἐπαναλαμβάνεται ἐφεξῆς κατὰ στίχον. Μετὰ τῶν ἐπισυνθέτων μέτρων ἀναμίσγονται καὶ καθαρὰ μέ-

(1) Σχολ. Ἡραιστ. σελ. 206 W. «ἐπισύνθετον δὲ τὸ ἐκ διαφόρων ποδῶν συγκείμενον ἀσυμφώνων ἀλλήλοις κατὰ τὴν ποσότητα δισυλλάβων καὶ τρισυλλάβων». Πρβλ. σελ. 201 κέ.

τρα, ἐκ τοῦ αὐτοῦ δηλονότι συγκείμενα ποδός, δακτύλου (ἀναπαίστου) ἢ τροχαίου (ιάμβου). Οὐδαμῶς δὲ παραβλάπτεται ἡ ἐνότης τῆς ἐξ ἐπισυνθέτων μέτρων στροφῆς ἐκ τῆς τοιαύτης ἀναμίξεως καθαρῶν ἢ μονοειδῶν μέτρων. Διότι κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον ἡ ἐπισύνθεσις ἀντὶ νὰ γίνηται ἐν ἐνὶ καὶ τῷ αὐτῷ μέτρῳ, γίνεται ἐν διαφοροῖς μέτροις ἀκολουθοῦσιν ἀλλήλοις. Τούναντίον δὲ ἀποκλείεται ἡ χρῆσις μικτῶν ἢ λογαοιδικῶν κώλων ἢ μέτρων, ἅτινα οὐσιωδῶς διαφέρουσι τῶν ἐπισυνθέτων. Διότι συντίθενται μὲν καὶ τὰ μικτὰ μέτρα ἐξ ἑτερογενῶν ποδῶν, δακτύλων καὶ τροχαίων ἢ ἀναπαίστων καὶ ἱάμβων, ἀλλ' ἡ σύνθεσις τῶν ποδῶν τούτων γίνεται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κώλου, ἐν ᾧ τὰ κῶλα τῶν ἐπισυνθέτων τηροῦνται πάντα καθαρὰ. Καὶ κατὰ τοῦτο διαφέρουσιν οἱ ἐπισύνθετοι δακτυλοτροχαῖοι τῶν μικτῶν τοιούτων, ἧτοι τὰ ἐπισύνθετα μέτρα τῶν μικτῶν ἢ λογαοιδικῶν.

Τὰ δὲ κῶλα, ἐξ ὧν συντίθενται τὰ ἐπισύνθετα μέτρα, εἶνε τὰ αὐτὰ ἐκείνοις, ὧν ἐγένετο μνεῖα ἔμπροσθεν ἐν τῷ περὶ δακτυλικῶν, ἀναπαιστικῶν, τροχαϊκῶν καὶ ἱαμβικῶν μέτρων λόγῳ. Τοιαῦτα δὲ μάλιστα εἶνε ἐκ μὲν τῶν δακτυλικῶν ἢ ἀκατάληκτος τετραποδία καὶ ἡ ἀκατάληκτος καὶ καταληκτικὴ τριποδία· ἐκ δὲ τῶν ἀναπαιστικῶν ἢ τετραποδία, ἢ τε ἀκατάληκτος καὶ μάλιστα ἡ καταληκτικὴ (παροιμιακόν)· ἐκ δὲ τῶν ἱαμβικῶν ἢ τετραποδία καὶ ἡ ἑξαποδία μετὰ ῥητῶν ἢ μετ' ἀλόγων ἄρσεων· ἐκ δὲ τῶν τροχαϊκῶν ἢ καταληκτικὴ τετραποδία καὶ ἡ βραχυκατάληκτος, τὸ καλούμενον ἰθυφαλλικόν. — Ἡ ἐκλογή, ὁ μετρικὸς σχηματισμὸς καὶ ἡ περιοδικὴ ἔνωσις τῶν κώλων τούτων ὑπόκειται εἰς ποικίλας διαφοράς. Κατὰδὲ τὸν δὲ τινα διαφορὰν ἀπεργάζεται ἡ διάφορος χρῆσις τῶν τροχαϊκῶν (ἱαμβικῶν) στοιχείων. Ταῦτα δηλαδὴ ὅτε μὲν σχηματίζονται μετ' ἄρσεων ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἢ διὰ παντὸς καθαρῶν ἧτοι ῥητῶν καὶ μετὰ μεγάλης ἀδείας περὶ τὴν λύσιν καὶ τὴν χρῆσιν τῆς καταλήξεως, ὅτε δὲ κανονικῶς μετ' ἀλόγων ἄρσεων, σπανίων λύσεων καὶ μεγάλου περιορισμοῦ τῆς καταλήξεως. Κατὰ τὴν διαφορὰν λοιπὸν ταύτην διεκρίθησαν ὑπὸ τοῦ Ῥοσβαχίου καὶ Οὐεστφαλίου δύο κύριαι κατηγορίαι ἐπισυνθέτων, οἱ ἐπισύνθετοι δακτυλοτροχαῖοι καὶ οἱ ἐπισύνθετοι δακτυλεπίτριτοι. Ἡ δευτέρα κατηγορία ὠνομάσθη οὕτως ἐκ τῆς μακρᾶς ἄρσεως τῶν τροχαϊκῶν καὶ ἱαμβικῶν βάσεων (ἐπιτρίτων), ἧτις κυρίως χαρακτηρίζει αὐτήν. Οἱ αὐτοὶ μετρικοὶ διακρίνουσι προσέτι τὰ ἐπισύνθετα καὶ κατὰ τὸν τρόπον ἢ τὴν ἀγωγὴν, καθ' ἣν ἐκάτερον γένος ἐξηγγέλλετο, τὰ μὲν

πρῶτα ἕνεκα τῆς κεινημένης ἀγωγῆς καλοῦντες μέτρα τοῦ συστατικοῦ τρόπου ἢ συστατικὰ ἐπισύνθετα, τὰ δὲ δεύτερα διὰ τὴν ἡσυχαιτέραν καὶ ψυχικῆς εἰρήνης ἔμπλεων ἀγωγὴν μέτρα τοῦ ἡσυχαστικοῦ τρόπου ἢ ἡσυχαστικὰ ἐπισύνθετα. Λέγομεν λοιπὸν ἐφεξῆς ἀκριβέστερον πρῶτον περὶ τῶν ἐπισυνθέτων δακτυλοτροχαίων καὶ εἶτα περὶ τῶν ἐπισυνθέτων δακτυλεπιτρίτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΒ'

Περὶ τῶν ἐπισυνθέτων δακτυλοτροχαίων.

390. Οἱ ἐπισύνθετοι δακτυλοτροχαῖοι εἶνε τὸ ἀρχαιότατον, ἅμα δὲ καὶ ἀπλούστατον γένος πάντων τῶν ἐπισυνθέτων μέτρων. Πατὴρ τῶν μέτρων τούτων, ὡσπερ καὶ πάντων τῶν ἐπισυνθέτων (Ἡφαιστ. σελ. 47 W.), εἶνε ὁ Ἀρχίλοχος, ὅστις πάντοτε συντίθησι δύο μόνον ἢ τρία κῶλα εἰς μίαν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐπιφθικὴν στροφὴν. Τὰ κῶλα ὅμως τῶν Ἀρχιλοχείων τούτων στροφῶν δὲν ἔχουσι πρὸς ἄλληλα λεκτικὴν συνάφειαν, ἀλλὰ χρησιμεύουσιν ὡς αὐτοτελῆ μέτρα (1). Εἶνε δὲ τὰ μέτρα ταῦτα παραπλήσια κατὰ τε τὸ ἦθος καὶ τὴν διάνοιαν τοῖς ἱαμβικοῖς καὶ τροχαϊκοῖς μέτροις. Τὸ ἦθος αὐτῶν εἶνε ὅτε μὲν κεινημένον καὶ ἔμπαθές, ὅτε δὲ εὐτράπελον καὶ χαρίεν. Μετεχειρίζετο δ' ὁ Ἀρχίλοχος τὰ μέτρα ταῦτα, ὡς δηλοῦσι τὰ ἀποσπάσματα, ἐπὶ ἐρωτικῆς μάλιστα καὶ σκωπτικῆς καὶ ἀσέμνου ὑποθέσεως. Ὡς δὲ πάντα τὰ ἄλλα τοῦ Ἀρχιλόχου μέτρα, οὕτω καὶ ταῦτα ἐγένοντο τυπικὰ ἐν τῇ ὕστερον ποιήσει. Καὶ ἐκ μὲν τῶν παλαιότερων λυρικῶν μόνον παρ' Ἀνακρέοντι διεσώθη μία στροφή τοῦ γένους τούτου, τὸ 87^{ον} ἀπόσπασμα. Ἐπειτα δὲ πολλαχῶς μετεχειρίσαντο τὰ μέτρα ταῦτα τοῦ Ἀρχιλόχου οἱ ἐπιγραμματικοί, ὁ τε Σιμωνίδης (ἀποσπ.

(1) Ἐκ τούτου οἱ νεώτεροι μετρικοὶ τὰς Ἀρχιλοχείους ταύτας συστηματικῶς συνθέσεις, ὅτε δύο κῶλα γράφονται δι' ἐνὸς στίχου καίπερ διακοπτομένης ἐν τῷ μεταξύ τῆς λεκτικῆς συναφείας, καλοῦσι μέτρα ἀσυνάρτητα παρὰ τὴν τῶν παλαιῶν μετρικῶν χρῆσιν τοῦ ὅρου τούτου, περὶ ἧς ζητεῖ εἰς § 29 καὶ 200.

187 = Ἀνθολ. 13, 11) καὶ ὁ Κριτίας (ἀποσπ. 3) καὶ οἱ Ἀλεξανδρίνοι Καλλιμάχος (ἐπ. 41) καὶ Θεόκριτος (ἐπιγρ. 17. 18. 20. 21) καὶ οἱ ποιηταὶ τῆς Ἀνθολογίας (13, 28). Καὶ μετέβαλον μὲν τινα οὗτοι ἐν τῇ συνθέσει τῶν στροφῶν, καθόλου ὁμῶς ἐφύλαξαν ἀκριβῶς τὰς μετρικὰς τοῦ Ἀρχιλόχου ιδιότητας. Καὶ ὁ Ὀράτιος δὲ ἐπιμελῶς ἐμιμήσατο τὸν Ἀρχιλόχον κατὰ τὸ εἶδος, καὶ διὰ τὴν ἀπώλειαν τῶν τοῦ Ἀρχιλόχου ποιημάτων χρησιμεύει ἡμῖν πρὸς ἀναπλήρωσιν (od. 1, 4. epod. 13. 14. 15. 16). Ἐκ δὲ τῆς σκωπτικῆς λυρικῆς τὰ μέτρα ταῦτα μετέβησαν καὶ εἰς τὴν συγγενῆ αὐτῆς κωμῶδιαν.

391. Τὰ ἐπισύνθετα δακτυλοτροχαϊκὰ μέτρα τοῦ Ἀρχιλόχου ἔχουσιν ὡς ἑξῆς:

α') συντίθεται τὸ ἰαμβικὸν τρίμετρον μετὰ τοῦ δακτυλικοῦ πενθημιμεροῦς εἰς μίαν στροφήν ἐπωδικήν. Εἶνε δὲ ἡ στροφή αὕτη συχνοτάτη ἐν τοῖς ἀποσπάσμασι τοῦ Ἀρχιλόχου, οἷον ἐν ἀποσπ. 89

ἔρέω τιν' ὑμῖν αἶνον, ὦ Κηρυκίδη·

ἀχθυμένη σκυτάλη·

πίθηκος ἦει θηρίων ἀποκριθεῖς

μοῦνος ἀν' ἐσχατιήν·

τῷ δ' ἄρ' ἀλώπηξ κερδαλέη συνήντετο

πυκνὸν ἔχουσα νόον.

ᾠσαύτως ἐν ἀποσπ. 112 καὶ 91. Ἡ αὐτὴ στροφή εὑρεῖται καὶ παρ' Ἀνακρέοντι ἐν ἀποσπ. 87 «κνίζη τις ἤδη καὶ πέπειρα γίνομαι | σὴν διὰ μαργοσύνην»,

β') Συντίθεται ἐπωδικῶς τὸ δακτυλικὸν ἐξάμετρον μετὰ τοῦ ἰαμβικοῦ διμέτρου, οἷον ἐν τῷ τοῦ Ἀρχιλόχου ἀποσπ. 84

ἄψυχος, χαλεπῆσι θεῶν ὀδύνησιν ἔκκητι

πεπαρμένος δι' ὀστέων.

Ὁ Ὀράτιος ἐμιμήσατο ἐν epod. 14 καὶ 15· *mollis inertia cur tantam diffuderit imis | oblivionem sensibus.*

γ') Τὸ δακτυλικὸν ἐξάμετρον συντίθεται μετὰ τοῦ ἰαμβικοῦ τριμέτρου. Ἡ στροφή αὕτη εὑρίσκεται κατὰ πρῶτον παρὰ Κριτίῃ ἐν ἀποσπ. 3 προτεταγμένη ἐλεγείου·

καὶ νῦν Κλεινίου υἱὸν Ἀθηναῖον στεφανώσω

Ἀλκιβιάδην νέοισιν ὑμνήσας τρόποις·

Οὐ γὰρ πως ἦν τοῦνομ' ἐφαρμόζειν ἐλεγείῳ·

νῦν δ' ἐν ἰαμβείῳ κείσεται οὐκ ἀμέτρως.

Εἶτα δὲ παρὰ ποιηταῖς τῆς Ἀνθολογίας (Ἠγησίππῳ, Φαλακίῳ καὶ ἄλλοις) καὶ ἐν ἐπιγραφαῖς. Ὁ Ὀράτιος ἐμιμήσατο ἐν ep. 16 ἀποφύγων ἐν τῷ τριμέτῳ τὰς ἀλόγους ἄρσεις· *altera jam teritur bellis civilibus aetas, | suis et ipsa Roma viribus ruit.*

δ') Τὸ ἰαμβικὸν τρίμετρον συντίθεται μετὰ τοῦ δακτυλικοῦ πενθημιμεροῦς καὶ τοῦ ἰαμβικοῦ διμέτρου, οἷον παρ' Ὀρατίῳ epod. 11

Petti, nihil me sicut antea juvat

scribere versiculos amore percussum gravi.

Τοῦ δ' Ἀρχιλόχου σφύζεται οὐχὶ πλήρης ἡ στροφή αὕτη ἐν ἀποσπ. 85 «... ἀλλὰ μ' ὁ λυσιμελής, ὦ ταῖρε, δάμναται πόθος». Ἡ στροφή αὕτη εἶνε ἡ αὐτὴ τῆ α' ἠύξημένη δι' ἰαμβικοῦ διμέτρου.

ε') Τὸ δακτυλικὸν ἐξάμετρον συντίθεται μετὰ τοῦ ἰαμβικοῦ διμέτρου καὶ τοῦ δακτυλικοῦ πενθημιμεροῦς, οἷον παρ' Ὀρατίῳ epod. 13

horrida tempestas caelum contraxit, et imbres

nivesque deducunt Jovem; nunc mare nunc silvae

Ἡ στροφή αὕτη εἶνε ἡ αὐτὴ τῆ β' στροφή ἠύξημένη διὰ τοῦ δακτυλικοῦ πενθημιμεροῦς.

ς') Τὸ παροιμιᾶκὸν συντίθεται μετὰ τοῦ ἰθυφαλλικοῦ εἰς ἓν μέτρον, ὅπερ ὁ Ἡφαιστίων (σελ. 28 καὶ 47 W.) λέγει *τετράμετρον ἀσυνάρτητον*. Τὸ μέτρον τοῦτο παρ' Ἀρχιλόχῳ καὶ τοῖς λυρικοῖς τέμνεται πάντοτε μετὰ τὸ παροιμιᾶκόν, ἡ δὲ τελικὴ συλλαβὴ τοῦ παροιμιᾶκοῦ εἶνε ἀδιάφορος, χασμωδία ὁμῶς μεταξὺ τοῦ παροιμιᾶκοῦ καὶ τοῦ ἰθυφαλλικοῦ οὐδαμοῦ εὑρίσκεται, ἡ δὲ ἐν ἀρχῇ ἄρσεις εἶνε μονοσύλλαβος καὶ ἀδιάφορος. Πλὴν τοῦ ἰάμβου (σπονδαίου) ὁ Ἡφαιστίων (σελ. 28) εὔρε παρ' Ἀρχιλόχῳ δύο μόνον στίχους ἀρχομένους ἀπὸ ἀναπαίστου, ἀλλὰ καὶ τούτους λαμβάνει ὡς ἰάμβους κατὰ συνεκφώνησιν. Ἐν τῷ μέσῳ δὲ τοῦ παροιμιᾶκοῦ ἐνεχώρει καὶ σπονδαῖος ἀντὶ ἀναπαίστου. Ἐπειδὴ δὲ ὁ Ἡφαιστίων λέγει τὸ μέτρον τοῦτο τετράμετρον, ἐκ τούτου συνάγομεν ὅτι οἱ μόνον τὸ παροιμιᾶκὸν εἶνε τετραποδία καταληκτικὴ, ἀλλὰ καὶ τὸ ἰθυφαλλικὸν τροχαϊκὴ τετραποδία βραχυκατάληκτος, ὥστε προσποιητέον αὐτῷ τὸν ἐξῆς ῥυθμόν·

σ υ ω - υ υ ε υ λ | ε υ - υ ε υ

Ἐρασμονίδη Χαρίλαε, χρῆμά τοι γελοῖον

ἔρέω, πολὺ φίλταθ' ἑταίρων, τέρψεται δ' ἀκούων.—

φιλῆειν στυγνόν περ ἑόντα μηδὲ διαλέγεσθαι.—

ἀστῶν δ' οἱ μὲν κατόπισθεν ἦσαν, οἱ δὲ πολλοί.—

Δήμητρί τε χεῖρας ἀνέξων . . . (Ἀρχιλ. ἀπόσπ. 79-82).

Τοῦ μέτρου τούτου γίνεται συχνωτάτη χρῆσις καὶ παρὰ τοῖς κωμικοῖς μετὰ τινῶν ὁμοῦς διαφορῶν ὡς πρὸς τὸν σχηματισμὸν· οἷον ἐν ᾧ ὁ Ἀρχίλοχος τέμνει πάντοτε μετὰ τὸ παροιμιακόν, οἱ κωμικοὶ τέμνουσιν ἀδιάφορος καὶ ἐνταῦθα καὶ πρὸ συλλαβῆς, ὥστε τὸ πρῶτον κῶλον γίνεται προσοδιακόν, ἐν ᾧ παρ' Ἀρχιλόχῳ εἶνε πάντοτε παροιμιακόν· εἶτα δὲ παρὰ μὲν Ἀρχιλόχῳ εὐρίσκεται καὶ συνηρημένον ἐν τῷ μέσῳ πύξ, οἱ δὲ κωμικοὶ οὐδέποτε συνήρουν τοὺς ἐν μέσῳ ἀναπαίστους. Πρβλ. Κρατίνου ἀπόσπ. ἀδέσπ. 51

χαῖρ' ὦ μέγ' ἀχραιογέλως ὄμιλε, ταῖς ἐπίβδαις,
τῆς ἡμετέρας σοφίας κριτῆς ἄριστε πάντων,
εὐδαίμον' ἔτικτέ σε μήτηρ ἰκρίων ψόφῃσις.

Ἀριστοφ. Σφ. 1531 κέ. «καυτὸς γὰρ ὁ ποντομέδων ἀναξ πατὴρ προσέρπει | ἡσθεῖς ἐπὶ τοῖσιν ἑαυτοῦ παισὶ, τοῖς τριόρχαις». Εὐπόλ. Πόλ. ἀπόσπ. 23 «ὦ δέσποτα, καὶ τάδε νῦν ἄκουσον ἀν λέγω σοι». Ἐκ τοῦ μετρικοῦ ὁμοῦς σχηματισμοῦ γίνεται δῆλον ὅτι τὸ τῶν κωμικῶν μέτρον δὲν εἶχε τὸν αὐτὸν τῷ Ἀρχιλόχῳ ῥυθμὸν, ἀλλὰ συνίστατο ἐκ τριποδίας ἀναπαιστικῆς (προσοδιακοῦ) καὶ ἰαμβικῆς τετραποδίας καταληκτικῆς, $\bar{\cup} - \cup \cup - \cup \cup - | \bar{\cup} - \cup \cup - \cup$. Ὅθεν τὸ ὄνομα τοῦ μέτρου τούτου prosodiacum hyporchematicum (Plot. 2664) ἢ ἀπλῶς prosodiacum (Mar. Victor. 2580) μόνον τῷ τῶν κωμικῶν μέτρῳ ἀρμόζει, οὐχὶ δὲ τῷ Ἀρχιλοχείῳ, ὡσπερ καὶ τὸ τοῦ Ἡφαιστίωνος τετράμετρον (πρβλ. Serv. 1825. Terent. Maur. 1839 Mar. Victor. μν. χ.) μόνον τῷ Ἀρχιλοχείῳ.

ζ') Ἡ δακτυλικὴ τετραποδία συντίθεται μετὰ τοῦ ἰθυφαλλικοῦ εἰς ἓν μέτρον, ὅπερ οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ σχήματος ἐκάλεσαν ἐξάμετρον περιττοσυλλαβὲς ἢ ἡρῶν ἠὺξῆμένον (Ἡφαιστ. 50. Πλούτ. περὶ μουσ. 28). Τὸ ἠὺξῆμένον λοιπὸν τοῦτο ἡρῶν, ὡς λέγει αὐτὸ ὁ Πλούταρχος, σύγκειται ἐκ τετραποδίας δακτυλικῆς ἀκατάληκτου καὶ τετραποδίας δακτυλικῆς βραχυκατάληκτου, ὥστε κυρίως εἶνε τετράμετρον, οἷον τὸ τοῦ Ἀρχιλόχου ἀπόσπ. 100

οὐκέθ' ὁμῶς θάλλεις ἀπαλὸν χροά· | κάρφεται γὰρ ἦδη.
Καὶ κατὰ στίχον μὲν φαίνεται ὅτι μετεχειρίσαντο αὐτὸ μόνον οἱ κωμικοὶ, οἵτινες χωρίζουσι μὲν τὰ δύο κῶλα διὰ τομῆς, ἀνευ ὁμοῦς χασμωδίας συνάπτουσι αὐτὰ εἰς μίαν περίοδον. Ἡ δὲ δακτυλικὴ τε-

τραποδία ἔχει παρ' αὐτοῖς ἀπόθεσιν σπονδειακῆν. Τοιοῦτον εἶνε τὸ τοῦ Κρατίνου (Σεριφ. 6)

χαίρετε πάντες, ὅσοι πολὺβωτον | ποντίαν Σέριφον.
Παρὰ δὲ τῷ Ἀρχιλόχῳ καὶ τοῖς λυρικοῖς καθόλου ἢ δακτυλικὴ τετραποδία καταλήγει εἰς δάκτυλον, τὴν τελευταίαν ἀδιάφορον ἔχοντα, ὡς λέγει ὁ Ἡφαιστίων ἐν σελ. 50 W. «γίνεται δὲ ὁ τελευταῖος τῆς τετραποδίας διὰ τὴν ἐπὶ τέλους ἀδιάφορον καὶ κρητικός», ὥστε παρ' αὐτοῖς τὰ δύο ταῦτα κῶλα δὲν ἀποτελοῦσιν ἓν μέτρον. Ὅσον δὲ δυνάμεθα νὰ εἰκάζωμεν ἐκ τῶν ἀποσπασμάτων, τοῖς δύο τούτοις κῶλοις συνεζεύγνυτο καὶ τρίτον, οἷον 1) μὲν παρ' αὐτῷ τῷ Ἀρχιλόχῳ ἀκολουθεῖ καταληκτικὸν ἰαμβικὸν τρίμετρον ἐν ἀπόσπ. 103 (πρβλ. ἀπόσπ. 100. 114. 115).

τοῖος γὰρ φιλότῃτος ἔρως ὑπὸ καρδίην ἐλυσθεῖς
πολλὴν κατ' ἀχλὺν ὀμμάτων ἔχευεν.

Ἐν δὲ τῇ μιμήσει τοῦ Ὀρατίου οὐδὲν παράδειγμα εὐρίσκεται ἀδιάφορου οὐδὲ χασμωδίας μετὰ τὸ δακτυλικὸν κῶλον, οἷον Od. 1, 4

*solvitur acris hiems grata vice | veris et Favoni
trahuntque siccas machinae carinas.*

2) δὲ παρὰ τῷ Θεοκρίτῳ ἐν ἐπιγρ. 19 ἀκολουθοῦσι δύο τρίμετρα, ἀκατάληκτον καὶ καταληκτικόν·

Ἀρχίλοχον καὶ στᾶθι καὶ εἶσιδε τὸν πάλαι ποιητᾶν
τὸν τῶν ἰάμβων, οὗ τὸ μυρίον κλέος
διπλθε κῆκί νύκτα καὶ ποτ' ἄῶ.

3) δὲ ἐν ἰαμβικὸν δικατάληκτον τετράμετρον προηγείται παρὰ Καλλιμάχῳ ἐν ἐπιγρ. 41

Δήμητρι τῇ Πυλαίῃ, | τῇ τοῦτον οὐκ Πελασγῶν
Ἀκρίσιος τὸν νηὸν ἐδείματο, | ταῦθ' ὁ Ναυκρατίτης.

Ἐσαύτως ἐν Ἀνθολ. Παλατ. 13, 25. 4) δὲ ἐν Φαλαίκειον ἐνδεκάσυλλαβον προηγείται παρὰ Θεοκρίτῳ ἐν ἐπιγρ. 18

ὁ μικκὸς τόδ' ἔτευξε τᾷ Θρεῖσσα
Μήδειος τὸ μνᾶμ' ἐπὶ τᾷ ὀδῷ | κῆπέγραψε Κλείτας.

Τὸ αὐτὸ δὲ κῶλον ἐπιφέρεται παρὰ Καλλιμάχῳ ἐν ἐπιγρ. 41

ἱερέν Δήμητρος ἐγὼ ποτε | καὶ πάλιν Καβεῖρων,
ᾧνερ, καὶ μετέπειτα Δινδυμήνης.

5) δὲ λογαοιδικὴ ἑξαποδία ἀπ' ἄρσεως ἀκολουθεῖ παρὰ Σιμωνίδῃ 148:

πολλάκι δὴ φυλῆς Ἀκαμαντίδος ἐν χοροῖσιν Ὄραι ἀνωλόλυξαν κισσοφόροις ἐπὶ διθυράμβοις κτλ.

392. *Δακτυλιθιφαλλικαὶ στροφαὶ τῆς χορικής λυρικής καὶ τοῦ δράματος.* Ἐν τοῖς ἔμπροσθεν εἰδομένῳ ἐπὶ τοῦ προσοδιακοῦ καὶ τοῦ κῦξημένου ἠρώου τὸ ἰθυφαλλικὸν συντίθεται μετὰ δακτυλικῶν κώλων εἰς ἓν μέτρον. Τὴν τοιαύτην σύνθεσιν τοῦ ἰθυφαλλικοῦ μετὰ δακτυλικῶν κώλων εἰς ἓν μέτρον εὐρίσκουμεν καὶ ἐν τῇ περαιτέρω αὐξήσει τῆς μετρικῆς ἐν τῇ χορικῇ λυρικῇ, ὅθεν γεννῶνται αἱ καλούμεναι *δακτυλιθυφαλλικαὶ στροφαὶ*. Ἐν ταῖς στροφαῖς ταύταις τὸ ἰθυφαλλικὸν ἀποτελεῖ, ὡς καὶ παρ' Ἀρχιλόχῳ, τὸ τέλος τοῦ μέτρου, τὰ δὲ λοιπὰ μετρικὰ στοιχεῖα εἶνε πολλῶ ποικιλώτερα καὶ τὰ μέτρα αὐξάνονται μέχρι τριῶν καὶ τεσσάρων κώλων, αἱ στροφαὶ ὁμῶς μικρὸν ἔχουσαι μέγεθος δὲν ἀπομακρύνονται πολὺ τῆς ἀπλότητος τῶν Ἀρχιλοχείων στροφῶν. Καὶ ἐκ μὲν τῶν λυρικῶν ἐν μόνον σφίζεται παράδειγμα τοῦ μετρικοῦ τούτου εἶδους, ὁ ὑπὸ τοῦ Διδύμου καὶ ἄλλων τῶ Πινδάρῳ ἀποδιδόμενος πέμπτος Ὀλυμπιονίκης, ὅστις σύγκειται ἐκ τριστίχων στροφῶν καὶ ἀντιστροφῶν καὶ ἐκ διστίχων ἐπωδῶν.

Ὀλυμπ. ε' στροφή.

ὑψηλῶν ἀρετῶν καὶ στεφάνων ἄωτον γλυκύν
τῶν Ὀλυμπία, Ὠκεανοῦ θυγάτηρ, καρδίᾳ γελανεῖ
ἀκαμαντόποδός τ' ἀπίννας δέκευ Ψαύμιός τε δῶρα.

ἐπωδός.

ἵπποις ἡμιόνους τε μοναμπυκία τε· τινὲ δὲ κῦδος ἄβρον
νικάσαις ἀνέθηκε, καὶ ὄν πατέρ' Ἄκρων' ἐκάρυξε καὶ τὰν νέοικον
[ἔδραν.

— — — — —
— — — — —
— — — — —

ἐπωδός.

— — — — —
— — — — —

Ἐκ δὲ τοῦ δράματος ἐνταῦθα ἀνήκουσιν αἱ ἐξῆς δακτυλιθυφαλλικαὶ στροφαὶ· πρῶτον μὲν ἡ ᾠδὴ ἐν τῇ παραβάσει τῶν Βατράχων (675 — 685 = 706 — 716), ἧς τὸ μέτρον καὶ ὁ πρῶτος στίχος ἐλήφθη ἐκ τινος λυρικοῦ· εἶτα δὲ ἡ πρώτη στροφή καὶ ἀντιστροφή τῆς παρόδου τῆς Ἀνδρομάχης τοῦ Εὐριπίδου (117 — 125 = 126 — 134). Ἐπειτα δὲ ἡ στροφή καὶ ἀντιστροφή ἐν Ὀρνισιν Ἀριστοφάνους 1313 — 1322 = 1325 — 1334.

393. Ὑπορχηματικοὶ δακτυλοτροχαῖοι. Τῆς ἀπλῆς Ἀρχιλοχείου

πολλῶ τελειότερα ἀπεδείχθη ἡ σύνθεσις τῶν ἐπισυνθέτων δακτυλοτροχαίων ἐν τῷ ὑπορχήματι, οἵτινες ἀποτελοῦσιν ἴδιον μετρικὸν εἶδος διάφορον τῶν ἄλλων. Καὶ τὸ εἶδος δὲ τοῦτο φαίνεται ῥυθμὸν ἐκ τῶν Ἀρχιλοχείων ἐπισυνθέτων· διότι κατὰ Γλαῦκον (1) ὁ Θαλήτας ὁ ἀρχαιότατος ὑπορχηματικῶν ποιητῆς ἐμιμήσατο τὰ τοῦ Ἀρχιλόχου μέτρα. Τὸ ὑπορχηματικὸν δὲ εἶδος τοῦ Θαλήτα καὶ Ξενοδόμου τοῦ Κυθηρίου κῦξήθη ἔτι μᾶλλον ὑπὸ τοῦ Ἀλκμαῆνος. Τεχνικῶς δὲ ἀπηρτισμένον εὐρίσκεται κατὰ πρῶτον παρὰ Πρατίνῳ (ἀπόσπ. 1) καὶ Πινδάρῳ (ἀπόσπ. 84), ὧν μικρὰ διεσώθησαν ἀποσπάσματα. Ἡττονος δ' ἔτι λόγου ἄξια τὰ τοῦ Σιμωνίδου καὶ Βακχυλίδου ἀποσπάσματα. Διὰ δὲ τὴν ἀπώλειαν τῶν ὑπορχηματικῶν ποιημάτων πολῦτιμοι ἀποβαίνουσιν ἡμῖν αἱ ἐλεύθεραι μιμήσεις τῆς κωμῆδος. Ὁ Ἀριστοφάνης δηλονότι ἐν τῷ τέλει τῆς Λυσιστράτης (1147 — 1260 καὶ 1279 — 1289 καὶ 1297 — 1308) ποιεῖ τὸν χορὸν τῶν Σπαρτιατῶν καὶ Ἀθηναίων ὑπορχηματικὴν ὄρχησιν ἐν ἐπισυνθέτοις δακτυλοτροχαίοις ὀρχούμενον, οὐδεμία δὲ ἀμφιβολία ὅτι ὁ κωμικὸς μιμεῖται ὡσαύτως πιστῶς καὶ τοὺς ῥυθμοὺς τοῦ Σπαρτιατικοῦ ὑπορχήματος, ὅπως καὶ τὴν διάλεκτον τῶν Σπαρτιατῶν. Εἶτα δὲ εὐρίσκουμεν τοιαῦτα μέτρα ἐν τῇ ᾠδῇ τῆς πρώτης παραβάσεως τῶν Ὀρνίθων (737 — 752 = 769 — 787), ἐν Εἰρ. 775 κέ., Βατρ. 675 κέ. Τὸ εἶδος τοῦτο τῶν μέτρων εὐρίσκεται καὶ παρ' Εὐριπίδῃ ἐν Βάκχ. 576 — 596 καὶ ἐν Κύκλ. 356 — 374 καὶ 608 — 623.

Καὶ τὸ μὲν τοῦ Ἀλκμαῆνος ἀπόσπ. 1

Μῶσ' ἄγε, Μῶσα λίγεια πολυμμελὲς αἰενάοιδε μέλος
νεοχμὸν ἄρχε παρσένοισι ἀεΐδεν

— — — — —
— — — — —

σφίζει ἔτι τὴν ἀρχαίαν Ἀρχιλόχειον ἀπλότητα, διότι δύο δακτυλικά καὶ ἐν ἰαμβικῶν κώλων ἀποτελεῖ τὴν στροφήν. Ἡ μεταγενεστέρα ὁμῶς τέχνη πλάττει ἐκτενέστερα συστήματα παντοῖα μὲν μεταχειριζομένη κῶλα, μάλιστα δὲ τετραποδίας, τὰ δὲ σχήματα αὐτῶν πολλαχῶς ποικίλλουσα διὰ τε τῆς τονῆς καὶ διὰ τῆς λύσεως καὶ συναιρέσεως.

(1) Πλούτ. περὶ μουσ. 10 «Γλαῦκος γὰρ μετ' Ἀρχιλόχον φάσκων γεγενῆσθαι Θαλήταν, μεμιμησθαι μὲν μετ' αὐτὸν φησι τὰ Ἀρχιλόχου μέλη, ἐπὶ δὲ τὸ μακρότερον ἐκτείνειν καὶ παίωνα καὶ κρητικὸν ῥυθμὸν εἰς τὴν μελοποιίαν ἐνθελίαι, οἷς Ἀρχιλόχον μὴ κεχρησθαι.»

Καθόλου δὲ τὸ μέτρον προσαρμόζεται τοῖς θερμοῖς ὀρχηστικοῖς σχήμασι καὶ τῷ μιμητικῷ χαρακτῆρι τοῦ ὑπορχήματος. Διὰ τὸν μιμητικὸν δὲ χαρακτῆρα τοῦ ὑπορχήματος ἐν τοῖς ὑπορχηματικοῖς δακτυλοτροχαίοις οὐδεμία γίνεται χρῆσις ἀντιστροφικῆς ἀνταποδόσεως, ὅσον τοῦλάχιστον δύναται τις νὰ εἰκάσῃ ἐκ τῆς σφζομένης ποιήσεως. Ὅ,τι λέγει ὁ Ἀριστοτέλης (πρόβλημ. 19, 15) περὶ τῶν μονωδιῶν, τοῦ νόμου καὶ τοῦ μεταγενεστέρου διθυράμβου ὅτι ἐν τούτοις ἡ μίμησις δὲν ἐπιτρέπει τὴν ἀντιστροφικὴν σύνθεσιν, ἐπειδὴ ἐνταῦθα ἡ μουσικὴ κατὰ τε τὸν ῥυθμὸν καὶ τὴν ἀρμονίαν ὀφείλει νὰ ἀκολουθῇ τῇ διηνεκεῖ μεταβολῇ τῶν καταστάσεων καὶ διαθέσεων, τοῦτο ἰσχύει καὶ ἐπὶ τοῦ ὑπορχήματος λεγόμενον. Καὶ ἐν τούτῳ μόνη διαίρεσις ἡ εἰς ἀλλοιόστροφα μέρη ἢ συστήματα ἐγγωρεῖ, οὐχὶ δὲ καὶ κατὰ σχέσιν. Καὶ μεταξὺ μὲν τῶν τροχαϊκῶν καὶ ἱαμβικῶν κώλων ἐπικρατοῦσιν αἱ τετραποδία, ὧν συνήθως ἀνὰ δύο συντίθενται εἰς ἓν τετράμετρον. Χρήσιμοι ὅμως εἶνε καὶ αἱ ἐξαποδία καὶ πενταποδία. Ἡ δὲ τριποδία περιορίζεται εἰς τὴν ἀρχὴν ἢ τὸ τέλος τῆς περιόδου. Αἱ ἄλογοι ἄρσεις ὡς ἀντιβαίνουσαι τῷ κεινημένῳ ἦθει τοῦ ὑπορχήματος εἶνε λίαν σπάνια. Ὁ δὲ κολοφῶν τῆς κινήσεως ἀποτυποῦται ἐν ταῖς συχναῖς λύσεσι τῶν θέσεων, αἵτινες ἐν τῷ πλήρει ὀργῆς χορικῷ τοῦ Πρατίνα, ἐν τῷ ἐνθουσιαστικῷ ὑπορχήματι τῶν Ἀθηναίων ἐν τέλει τῆς Λυσιστράτης καὶ ἐν τῷ ἐν Βάκχαις στ. 576 τοῦ Εὐριπίδου εἶνε οὕτω πυκναί, ὥστε αἱ ἄλυτοι θέσεις ὑπολείπονται τὸν ἀριθμὸν τῶν λελυμένων. Ἐν ἡσυχαιτέροις ὅμως ἄσμασιν, ὡς ἐν τοῖς ὑπορχήμασι τῶν Σπαρτιατῶν καὶ τοῖς δύο ἄσμασι τοῦ Κύκλωπος, ἡ λύσις σχεδὸν ἀποκλείεται. Διὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ αἱ καταλήξεις ἐν τοῖς δακτυλοτροχαίοις εὐρίσκονται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μόνον ἐν τῷ τέλει τοῦ στίχου, ἐν τῷ μέσῳ δὲ τὰ κῶλα εἶνε ἀκατάληκτα. Ὅπου δὲ συμβαίνει προκατάληξις, ἀπαιτεῖται ὑπὸ τῆς ἐννοίας. Τῶν παρεκτεταμένων δηλ. χρόνων, οἵτινες ἔρχονται εἰς ἀντίθεσιν πρὸς τὸν ἐπικρατοῦντα κεινημένον ῥυθμὸν, γίνεται χρῆσις ὅπως ἐπισημανθῇ τὸ ὑπερμέγεθες καὶ φοβερόν τοῦ πράγματος καὶ ἐν τοῖς χρόνοις τούτοις κείται μέγα μέρος τοῦ μιμητικοῦ χαρακτῆρος. Καὶ τῶν δακτυλικῶν δὲ καὶ ἀναπαιστικῶν κώλων συχνότατη εἶνε ἡ τετραποδία, εἴτε καθ' ἑαυτὴν κειμένη εἴτε μετ' ἄλλης δακτυλικῆς ἢ τροχαϊκῆς τετραποδίας εἰς ὀκταποδίαν ἢ τετράμετρον συντιθεμένη. Σπανιώτεραι δὲ εἶνε αἱ πενταποδία καὶ ἐξαποδία. Ἐν τοῖς δακτυλικοῖς κώλοις συμβαίνει συχνὰ συναίρεσις

συμφώνως πρὸς τὸ ἦθος καὶ τὴν διάνοιαν τοῦ ποιήματος. Καὶ ἡ λύσις δὲ τοῦ δακτύλου εἰς προκελευσματικὸν δὲν ἀποκλείεται, ὡς εἰκός, ἐν χωρίοις σφόδρα κεινημένοις καὶ ὡς ῥυθμικὸν τεχνικὸν μέσον, οἷον ἐν Λυσιστράτῃ 1247, 12 καὶ Βάκχ. 576, 12. Ἐν δὲ τοῖς ἀναπαιστικοῖς κώλοις ἡ ἄδεια τῆς λύσεως καὶ συναίρεσεώς εἶνε ἔτι μείζων, οἷον παρὰ Πρατίνα 1, 3 πλείονες ἀναπαιστικοὶ προκελευσματικοὶ ἀκολουθοῦσιν ἀλλήλοις. Καὶ τὰνάπαλιν δὲ συμβαίνει, ὥστε ἐνίοτε ὅλα ἀναπαιστικά κῶλα καὶ μέτρα νὰ εὐρίσκωνται συγκείμενα ἐκ σπονδείων, ὡς ἐν Βακχ. 576, 3. Λυσιστρ. 1297, 11. Ἐτερομέτρων δὲ κώλων γίνεται χρῆσις μάλιστα λογαοδικῶν. Παραδείγματα δὲ φέρομεν δύο ὑπορχήματα ἀντίθετον ἔχοντα χαρακτῆρα, τὸ ἐν Λυσιστρ. 1247 Σπαρτιατικὸν ὑπόρχημα, ὅπερ δύναται νὰ διαιρεθῇ εἰς δύο μέρη ἀλλοιόστροφα, στ. 1-10 καὶ 11-14, καὶ τὸ ἐν τῷ αὐτῷ δράματι στ. 1279 ὑπόρχημα τῶν Ἀθηναίων.

Λυσιστρ. 1247 (Σπαρτιατῶν ὑπόρχημα).

ὄρμαον τῶς κυρσανίως, ὦ Μναμόνα, τὰν τεὰν
μῶαν, ἄτις οἶδεν ἀμὲ τῶς τ' Ἀσαναίως,
ὄκα τοὶ μὲν ἐπ' Ἀρταμιτίῳ
πρόκροον θεῖκελοι ποττὰ κᾶλα
5 τῶς Μῆδως τ' ἐνίκων
ἀμὲ δ' αὖ Λεωνίδας ἄγεν ἄπερ τῶς κάπρωσ
θάγοντας, οἶῶ, τὸν ὀδόντα· πολὺς δ' ἀμφὶ τὰς γέννας ἀφρός ἦνσει,
πολὺς δ' ἀμὰ καττῶν σκελῶν [ἀφρός] ἴετο.
ἦν γὰρ τῶνδρες οὐκ ἐλάσσως
10 τὰς ψάμμας, τοὶ Πέρσαι.
ἀγρότερο' Ἀρταμι σπροκτόνε, μόλε δεῦρο, παρσένε διὰ,
ποττὰς σπονδάς, ὡς συνέχης πολὺν ἀμὲ χρόνον· νῦν δ' αὖ φιλία τ'
αἰὲς εὐπορος εἶν

ταῖσι συνθήκαισι καὶ τῶν αἰμυλῶν ἀλωπέκων
παυσάιμεθα· ὦ δεῦρ' ἴθι, δεῦρ', ὦ κυναγὲ παρσένε.
 4 + 4
 4 + 4
 4
 6
 4
 4 + 4
 4 + 4
 6
 6
 6
 10 4 + 4
 4 + 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΓ'

Περὶ τῶν ἐπισυνθέτων δακτυλεπιτρίτων.

395. Αἱ ἐκ τῶν ἐπισυνθέτων δακτυλεπιτρίτων συνεστηκυῖαι στροφαὶ ἔχουσι τύπον οὕτως ἀκριβῶς ἀφωρισμένον, ὥστε οἱ νεώτεροι μετρικοί, οἵτινες δὲν ἠρέκθησαν κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Ἡφαιστίωνος εἰς τὴν ἐξέτασιν τοῦ μετρικοῦ σχηματισμοῦ ἐκάστου μέτρου καθ' ἑαυτό, ἀλλ' ἠθέλησαν καὶ τὴν σύνθεσιν τῶν μέτρων ἢ στίχων εἰς στροφὰς νὰ ἐξετάσωσιν, ἐκ τῶν προκειμένων στροφῶν ὠρμήθησαν νὰ διακρίνωσι διάφορα γένη τῶν χορικῶν στροφῶν καὶ νὰ εὕρωσιν ὀνόματα διακριτικὰ αὐτῶν. Ἐπειδὴ δὲ ὁ Πίνδαρος ἐν Ὀλυμπ. 3, 4 λέγει περὶ τινος ψῆδης, τοιοῦτοις μέτροις γεγραμμένης, ὅτι ἦτο μεμελοποιημένη ἐπὶ τῆς δωριστῆς ἀρμονίας, ἐντεῦθεν ὁ Γοδ. Ἐρμαννός, ὅστις πρῶτος ἐπεχείρησε νὰ ἐξετάσῃ τὰ μετρικὰ ἰδιώματα τοῦ εἶδους τούτου τῶν στροφῶν, ὠνόμασε πάσας τὰς τοιαύτας στροφὰς δωρικὰς ἢ στροφὰς τῆς δωριστῆς ἀρμονίας, καὶ κατὰ τοῦτο ἠκολούθησεν αὐτῷ καὶ ὁ Βοϊκίσιος, ὅστις ὕστερον βαθύτερον καὶ ἀκριβέστερον ἠρέυνησε τὴν μετρικὴν μορφήν τῶν στροφῶν τούτων τοῦ Πινδάρου, καὶ πάντες οἱ ὕστερον. Ἄλλ' ὅμως εὐκόλως δύναται νὰ δειχθῇ ὅτι αἱ στροφαὶ αὗται καὶ ἐπὶ πάσης σχεδὸν ἄλλης ἀρμονίας ἐμελωδοῦντο, καθὼς πάλιν καὶ ἄλλου γένους στροφαὶ ἐμελωδοῦντο ἐπὶ τῆς δωριστῆς. Τούτων ἕνεκα ὁ Ῥοσβάχιος καὶ Οὐεσπάλιος παραιτησάμενοι τὸ οὐχὶ πρόσφορον τοῦτο ὄνομα ἐκάλεσαν ἐν τῇ πρώτῃ ἐκδόσει τῆς μετρικῆς τὰ ἐκ δακτυλικῶν κώλων καὶ ἐκ δευτέρων ἢ τρίτων ἐπιτρίτων συγκείμενα μέτρα δακτυλεπιτρίτους (daktylo-epitriten) καὶ τὰς στροφὰς δακτυλεπιτριτικάς. Ὑστερον ὅμως ὁ Οὐεσπάλιος εὕρων παρὰ τῷ Ἡφαιστίωνι καὶ τοῖς σχολιασταῖς αὐτοῦ τὸ παλαιὸν καὶ σημαντικὸν ὄνομα τῶν ἐπισυνθέτων μέτρων, ἐξ ὧν τὸ πλεῖστον σύγκεινται αἱ στροφαὶ αὗται, ἐνόμισε προσφορώτερον ἀντὶ παντὸς νεωτέρου ὄρου νὰ ὀνομάσῃ τὰ μέτρα ταῦτα ἐπισύνθετα, καὶ τὰς ἐκ τούτων συνεστῶσας στροφὰς ἐπισυνθέτους. Ἐπειδὴ δὲ αἱ στροφαὶ αὗται ἀποτε-

λοῦσιν εἶδος μόνον τοῦ καθόλου γένους τῶν ἐπισυνθέτων, ἀκριβέστερον διέκρινε τὸ εἶδος τοῦτο ἐκ τοῦ ἡσυχαστικοῦ τρόπου ἢ ἤθους τῆς ῥυθμοποιίας ἢ μελοποιίας, εἰς ὃν αἱ στροφαὶ αὗται ἀνήκουσι, καὶ ἐκάλεσεν ἐπισύνθετα μέτρα τοῦ ἡσυχαστικοῦ τρόπου ἢ ἡσυχαστικὰ ἐπισύνθετα. Διότι οἱ ὕμνοι, τὰ παρθένεια, οἱ παιᾶνες, τὰ ἐγκώμια, οἱ ἐπίνικοι, οἱ διθύραμβοι, τὰ προσόδια, πάντα ταῦτα τὰ εἶδη τῆς ἡσυχαστικῆς χορικῆς λυρικῆς εἶνε ἅμα καὶ τὰ ποιητικὰ εἶδη, ἅτινα κανονικῶς ἐγράφοντο τοῖς περὶ ὧν ὁ λόγος ἐνταῦθα μέτροις. Ὅθεν καὶ τῶν ἄσμάτων τοῦ Πινδάρου τὸ πλεῖστον μέρος εὐρίσκεται τῷ ὄντι τοῖς μέτροις τούτοις γεγραμμένον. Κατ' ἐξαιρέσειν δὲ μόνον ἐγένετο χρῆσις τῶν ἡσυχαστικῶν ἐπισυνθέτων ἐν τοῖς χορικοῖς ἄσμασι τῆς τραγῳδίας. Τὰ μέτρα ταῦτα εἰ καὶ μεγάλην ἔχουσι ποικιλίαν, ὅμως ἔχουσι ἀπλούστατον καὶ ὁμαλώτατον σχηματισμὸν παρὰ πάντα τὰ ἄλλα μελικὰ μέτρα καὶ οὕτω χρησιμεύουσιν ὡς ὄργανον τοῦ ἡσυχαστικοῦ ἤθους, «ὧ (κατ' Εὐκλείδην ἀρμον. κεφ. 21) παρέπεται ἡρεμότης ψυχῆς καὶ κατάστημα ἐλευθερίον τε καὶ εἰρηνικόν». Τὰ μέτρα δηλονότι ταῦτα οὐδὲν ἐμφαίνουσι πάθος, ἀλλ' ἡσυχον δραστηριότητα, ψυχικὴν εἰρήνην καὶ ἀνδρικὴν ἐλευθερίαν. Τὸ ἦθος δὲ τοῦτο, ὅπερ ἔχουσι καθόλου τὰ ἐπισύνθετα ταῦτα, μεταβάλλεται πολλαχῶς κατὰ τὰ διάφορα εἶδη τῆς λυρικῆς ποιήσεως, καθὼς ἤδη καὶ οἱ παλαιοὶ διάφορα εἶδη τοῦ ἡσυχαστικοῦ τρόπου μνημονεύουσι. Κατὰ ταῦτα λοιπὸν καὶ ἐν τῷ μετρικῷ σχηματισμῷ τῶν διαφορῶν λυρικῶν εἰδῶν ποικίλαι διακρίνονται διαφοραί. Καὶ τῶν μὲν μονοειδῶν δακτυλικῶν στροφῶν διαφέρουσιν αἱ στροφαὶ αὗται κατὰ τοῦτο, ὅτι ἔχουσι μείζονα ποικιλίαν τῶν μετρικῶν στοιχείων, τῶν δὲ τραγικῶν ἰάμβων καὶ τροχαίων ὅτι δὲν ἔχουσι τὸ βίαιον αὐτῶν πάθος, τῶν δὲ μικτῶν ἢ λογαοδικῶν ὅτι δὲν ἔχουσι τὴν μεγάλην αὐτῶν κίνησιν καὶ τὴν ποικιλίαν τῶν ποδικῶν σχημάτων. Ὅλως δὲ ἀντίθετοι αὐτῶν εἶνε οἱ βακχικοὶ καὶ ἐκστατικοὶ ἰωνικοὶ καὶ οἱ δόχμιοι.

396. Κῶλα. α') Τροχαϊκὰ καὶ ἰαμβικά. Τὰ κῶλα ταῦτα ἀποτελοῦνται ἐκ βάσεων (διποδιῶν) ἔχουσιν κανονικῶς ἄλογον τὴν ἐτέραν τῶν ἄρσεων ὡς στοιχεῖον δηλαδὴ τῶν μὲν τροχαϊκῶν κώλων χρησιμεύει ὁ δεύτερος ἐπίτριτος $\cup - -$, τῶν δὲ ἰαμβικῶν ὁ τρίτος $- - \cup \cup$, ὡς καλοῦνται ὑπὸ τῶν παλαιῶν μετρικῶν τὰ τοιαῦτα ποδικὰ σχήματα. Διότι κατὰ τοὺς μετρικοὺς λαμβάνοντας τὴν ἄλογον ἄρσιν ὡς χρόνον δίσσημον ὁ λόγος τῶν δύο ποδικῶν μερῶν τῶν βάσεων τούτων

ἦτο ὁ τοῦ ἐπιτρίτου, τουτέστιν ὡς 3: 4. Ἄλλ' ὁμως ἡ ἄλογος συλλαβὴ δὲν εἶχε μέγεθος δίσημον, ἀλλ' ἐνὸς πρώτου χρόνου καὶ ἡμίσεος, ὥστε ὁ λόγος τῶν ποδῶν τούτων ἔκειτο μεταξὺ τοῦ ἐπιτρίτου καὶ τοῦ ἴσου (3: 3). Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἐπιτρίτος τῶν ἐπισυνθέτων τούτων μέτρων εἶνε ὁ αὐτὸς τῷ ἐπιτρίτῳ τῶν τριμέτρων καὶ τετραμέτρων, τουτέστιν ἰαμβικὴ ἢ τροχαϊκὴ διποδία μετ' ἀλόγου ἄρσεως, ἐκ τούτου πρέπει νὰ προσποιηθῇ αὐτοῖς οὐχὶ ἄλλος τις ῥυθμὸς, ἀλλ' ὁ αὐτὸς καὶ ταῖς διποδίαις τῶν ἰαμβικῶν καὶ τροχαϊκῶν μέτρων. Καὶ οἱ παλαιοὶ δὲ μετρικοὶ λαμβάνουσι τοὺς ἐπιτρίτους τῶν στροφῶν τούτων ὡς ἰαμβικὰς καὶ τροχαϊκὰς διποδίαις. Οἱ δὲ παλαιοὶ ῥυθμικοὶ γινώσκουσι μὲν ἐπιτρίτους ἐπτασήμους, ἀλλ' ἐξ ὧν λέγουσι (πρβλ. § 138) γίνεται δῆλον ὅτι οἱ ἐπιτρίτοι οὗτοι τῶν ῥυθμικῶν δὲν συμπίπτουσι τοῖς τῶν δακτυλεπιτρίτικῶν στροφῶν. Ἐπειδὴ δὲ τὰ τροχαϊκὰ καὶ ἰαμβικὰ κῶλα ἀνήκουσιν εἰς τὸ τρίσημον ἰαμβικὸν γένος, καίπερ ἔχοντα ἀλόγους ἄρσεις δύνανται νὰ αὐξάνωνται μέχρι τοῦ ὀκτωκαιδεκασήμου μεγέθους, ὥστε δύνανται νὰ εἶνε μονόμετρα (διποδία), διμετρα (τετραποδία) καὶ τρίμετρα (ἑξαποδία).

| | |
|---|--------------------------------------|
| κῶλα τροχαϊκὰ ἐκ δευτέρων ἐπιτρίτων. | κῶλα ἰαμβικὰ ἐκ τρίτων ἐπιτρίτων. |
| μονόμετρον 1 0 - - | - - 0 1 |
| διμετρον 1 0 - - 1 0 - - | - - 0 1 - - 0 1 |
| τρίμετρον 1 0 - - 1 0 - - 1 0 - - | - - 0 1 - - 0 1 - - 0 1 |

Ἐκ τούτων εὐχρηστότατα μὲν εἶνε τὰ διμετρα, ἦττον δ' εὐχρηστά τὰ μονόμετρα καὶ τὰ τρίμετρα. Τὰ τροχαϊκὰ κῶλα ἐν τῷ τέλει τῶν περιόδων ἔχουσι συνήθως τὸ καταληκτικὸν σχῆμα (1 0 - Λ), τὰ δὲ ἔχοντα προκατάληξιν εἶνε οὐχὶ συχνά. Τοιοῦτον εἶνε τὸ προκαταληκτικὸν διμετρον ἐν Ὀλυμπ. 6 ἐπ. 42 «πραῦμητίν τ' Ἐλείθειαν» (1 0 - 0 - -). Ὀλυμπ. 10 ἐπ. 3. Νεμ. 11 ἐπ. 6. καὶ τὸ δικατάληκτον ἐν Πυθ. 4, 107 «ῶπασεν λαγέτα» (1 0 - 0 - -). Εἶτα δὲ τὸ προκαταληκτικὸν ἢ μᾶλλον δικατάληκτον τρίμετρον

1 0 - - 0 - - - 0 - Ἰσθμ. 5, 7.
1 0 - - - 0 - 0 0 - Πυθ. 1 ἐπ. 3.

καὶ μετὰ δικατάληκτου βάσεως ἐν τῇ ἀρχῇ ἢ ἐν τῷ τέλει τοῦ κώλου
1 - - 0 - - - 0 - Πυθ. 1, 3 «πειθονται δ' ἀοιδοὶ σάμασιν».
0 1 - - 0 - - - 0 - Ὀλυμπ. 6, 27 «ἐπεὶ δέξαντο χρῆ τοίνυν πύλας».
1 0 - - - 0 - - Πυθ. 9, 2 «σὺν βαθυζώνοισιν ἀγγέλλων».
Δικατάληκτον δὲ μονόμετρον εὐρίσκεται ἐν Πυθ. 1, 2 «ἀρχά» (1 -),

Σιμων. ἀποσπ. 57, 4 «στάλας», Βακχ. ἀποσπ. 29, 3 «ἀγνᾶς». Πολλάκις δὲ τὰ τροχαϊκὰ κῶλα σχηματίζονται βραχυκατάληκτα. Ἡ δὲ λύσις τῶν τε τροχαϊκῶν καὶ τῶν ἰαμβικῶν θέσεων εἶνε λίαν σπανία. Ἐν τοῖς ἐπινίκιοις π. γ. τοῦ Πινδάρου εὐρίσκονται μόνον 19 παραδείγματα τοιαύτης λύσεως, τὰ μὲν πλεῖστα ἐν τῷ πρώτῳ μέρει τῆς διποδίας, ὡς ἐν Ὀλυμπ. 10 ἐπ. 3. Πυθ. 1 ἐπ. 5. 7. 8. Πυθ. 4, 8. Πυθ. 9 ἐπ. 9. Νεμ. 5 ἐπ. 1. Νεμ. 10 ἐπ. 6. Ἰσθμ. 4, 6. Ἰσθμ. 4 ἐπ. 6. Ἰσθμ. 5, 7 Πυθ. 1 ἐπ. 3. Ἰσθμ. 2 ἐπ. 5. Ἰσθμ. 5, 7 (ἐν τοῖς τρισὶ τελευταίοις παραδείγμασιν ἐπὶ καταληκτικῆς βάσεως). ὀλίγα δὲ ἐν τῷ δευτέρῳ μέρει τῆς διποδίας, ὡς ἐν Νεμ. 5, 4. 6. Ἰσθμ. 2 ἐπ. 6. Ἰσθμ. 3 ἐπ. 6 καὶ παρὰ Σιμωνίδῃ 8, 1. Παρὰ δὲ τοῖς τροχαϊκοῖς οὐδὲν ἀσφαλὲς παράδειγμα τῆς λύσεως εὐρίσκεται. Συνήθως δὲ ἡ λύσις ἀνταποδίδεται ἀντιστροφικῶς, καὶ ὅπου δὲν συμβαίνει τοῦτο, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὑπάρχει κύριον ὄνομα.

β') Κῶλα δακτυλικὰ καὶ ἀναπαιστικά. Τὰ κῶλα ταῦτα ὡς πρὸς τὸ συχνὸν τῆς χρήσεως ὑπολείπονται τῶν τροχαϊκῶν καὶ ἰαμβικῶν, εἶνε ὁμως ἀπαρχιτήτα ἐν πάσῃ στροφῇ. Καὶ συχνότατον μὲν τῶν δακτυλικῶν κώλων εἶνε ἡ ἀκατάληκτος, εἰς σπονδεῖον τελευτῶσα, οὐδέποτε δ' εἰς δάκτυλον, καὶ ἡ καταληκτικὴ τριποδία

1 0 0 - 0 0 - 0
1 0 0 - 0 0 - Λ,

σπανιωτέρα δὲ ἡ διποδία καὶ ἡ τετραποδία, αἵτινες σχηματίζονται ὁμοίως τῇ τριποδίᾳ, τὸν μὲν δηλαδὴ τελικὸν πόδα ἔχουσι τελευτῶντα εἰς σπονδεῖον (τροχαϊκὸν) ἢ καταληκτικόν, πάντα δὲ προηγούμενον πάντοτε καθρὸν δάκτυλον. Ἡ δὲ τετραποδία δύναται νὰ τελευτᾷ καὶ εἰς δάκτυλον, ἔτι δὲ νὰ λαμβάνῃ καὶ τὸ βραχυκατάληκτον σχῆμα

1 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0
1 0 0 - 0 0 - - Λ.

Καὶ ἡ μὲν λύσις τῆς θέσεως ἐπὶ τῶν δακτυλικῶν κώλων ἀπαξ μόνον εὐρίσκεται ἐπὶ κυρίου ὀνόματος (Ἰσθμ. 3, 63), ἡ δὲ συναίρεσις τῆς ἄρσεως εὐρίσκεται, ὡς εἴπομεν, κανονικῶς ἐν τῇ ἀποθέσει παντὸς δακτυλικοῦ κώλου, ἐν δὲ τῇ ἀρχῇ καὶ τῷ μέσῳ κανονικῶς καθαροὶ δάκτυλοι. Τὸν κανόνα τοῦτον ἐνίοτε παραβαίνουσιν οἱ τραγικοὶ καὶ οἱ μεταγενέστεροι λυρικοὶ. Τὰ δὲ ἀναπαιστικά κῶλα εἶνε σπανιωτέρα τῶν δακτυλικῶν. Εὐρίσκονται δὲ καὶ ὑπερκατάληκτα ἀναπαιστικά, οἷον τὸ ὑπερκατάληκτον προσοδιακόν - 1 0 0 - 0 0 - - (οὐχὶ δὲ

ὥστε οἱ ποδικοί χρόνοι διαδέχονται κανονικῶς ἀλλήλους χωρὶς νὰ λείπη ἡ τελικὴ τοῦ κώλου ἄρσις. Ἡ συλλαβὴ δὲ αὕτη, ἣτις μεσολαβεῖ μεταξὺ δύο θέσεων, τῆς τελικῆς τοῦ προηγουμένου κώλου καὶ τῆς ἀρκτικῆς τοῦ ἐπομένου, εἶνε, ὅπως καὶ ἡ ἀρκτικὴ τοῦ στίχου ἄρσις, κανονικῶς μακρά. Ἐν τοῖς Πινδαρικοῖς ἐπίνικοις ὁ νόμος οὗτος τηρεῖται ἀυστηρῶς μόνον ἐν ἐννέα στροφαῖς, ἐν ταῖς λοιπαῖς δὲ τριάκοντα καὶ δύο οὐχὶ σπανίως ταλαντεύεται ἢ χρῆσις μεταξὺ μακρᾶς καὶ βραχείας ἐν τῇ ἀντιστροφικῇ ἀνταποδόσει. Ἐν τισὶ δὲ στροφαῖς εὐρίσκεται διὰ παντὸς βραχεῖα ἀντὶ μακρᾶς μετ' ἀκριβοῦς ἀνταποδόσεως. Ὁ Βοίκκιος (de metr. Pind. 282) ἀποδείκνυσιν ὅτι ἡ βραχεῖα ἀντὶ τῆς μακρᾶς εὐρίσκεται κυρίως μόνον ἐπὶ κυρίων ὀνομάτων ἢ ἐπὶ τοιούτων λέξεων, αἵτινες καὶ ἐν ἄλλοις μέτροις δύνανται νὰ λαμβάνωνται ὡς μακράι, οἷον ἐπομένου ὑγροῦ. Οἱ δὲ περὶ τὸν Ῥοσβᾶχιον καὶ Οὔεστράλιον φρονοῦσιν ὅτι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἡ χρῆσις τῆς μακρᾶς ἢ βραχείας ἐξήρτηται ἐκ τοῦ ἠθικοῦ χαρακτήρος τῶν διαφορῶν ποιητικῶν εἰδῶν. Τὰ μὲν δηλοῖ ἔχοντα μείζονα ἡσυχίαν καὶ μεγαλοπρέπειαν φεύγουσιν ὅσον τὸ δυνατόν τὴν βραχεῖαν, οἷον οἱ ὕμνοι καὶ οἱ τούτοις παραπλήσιοι τὸ ἦθος παιᾶνες, τὰ προσόδια, τὰ παρθενεῖα καὶ οἱ ἐπίνικοι. Τὰ δὲ ἔχοντα μείζονα κίνησιν ἔχουσι συχνότερον τὴν βραχεῖαν, οἷον οἱ διθύραμβοι, τὰ σκόλια καὶ οἱ θρήνοι.

Τέλος δὲ παρατηροῦμεν ὅτι τὰ μέτρα ταῦτα οὐδέποτε εὐρίσκονται συνθεσιμῆ κατὰ στίχον, ἀλλὰ πάντοτε κατὰ σύστημα. Τὰ δὲ τοῖς ἐπισυνθέτοις τούτοις δακτυλεπιτρίτοις γραφόμενα ποιήματα συνετίθεντο ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατὰ τριάδας ἐπωδικᾶς, ἐκάστη δηλαδὴ περιχοπῆ συνέκειτο ἐκ τριῶν συστημάτων, στροφῆς, ἀντιστροφῆς καὶ ἐπωδοῦ.

399. Χρῆσις τῶν δακτυλεπιτρίτων.

α') ἐν τῇ λυρικῇ ποιήσει. Τοὺς δακτυλεπιτρίτους, ὡς προείπομεν, μετεχειρίσατο κυρίως ἡ χορικὴ λυρικὴ. Καὶ κατὰ πρῶτον μὲν ἐκ τῆς σφζομένης ποιήσεως εὐρίσκομεν αὐτοὺς παρὰ Στῆσιχορῶ ἐν πολλοῖς ἀποσπάσμασι. Τινὰ δὲ τῶν συχνοτάτων ἐν ταῖς στροφαῖς ταύταις μέτρων ἀναφέρονται εἰς αὐτὸν ὡς εὐρετήν, οἷον τὸ Στῆσιχορῶειον τρίμετρον, τὸ ἐκ τριῶν ἐπιτρίτων συγκείμενον (σχολ. Ὀλυμπ. 3), τὸ Στῆσιχορῶειον ἀγγελικόν, τουτέστιν ἡ ἀκατάληκτος καὶ καταληκτικὴ δακτυλικὴ τριποδία (Diomed. 510. Plot. 2633), καὶ τὸ Στῆσι-

χορῶειον ἐγκωμιολογικόν, τουτέστιν ἡ ἀκατάληκτος δακτυλικὴ τριποδία μετ' ἐπιτρίτου (Diomed. σελ. 512). Φαίνεται ὁμως πιθανὸν ὅτι ὁ Στῆσιχορὸς τὰ μέτρα ταῦτα παρέλαβεν ἐκ τῆς αὐλωδικῆς τῶν νόμων ποιήσεως, ὅπως παρέλαβεν ἐξ αὐτῆς καὶ τὸ κατὰ δάκτυλον εἶδος (πρβλ. Γλαῦκον παρὰ Πλουτ. περὶ μουσ. κεφ. 7). Εἰς τὸν κολοφῶνα δὲ τῆς τελειότητος προήγαγε τὰ μέτρα ταῦτα ὁ Πίνδαρος, ὅστις ἐν αὐτοῖς κατώρθωσε τὴν τελείαν ἀρμονίαν τοῦ εἶδους καὶ τῆς ὕλης, ἥτοι τῆς ῥυθμικῆς μορφῆς καὶ τῆς διανοίας τῆς ποιήσεως, ὅθεν καὶ ὡς κύριον ἀντιπρόσωπον τοῦ εἶδους τούτου τῶν στροφῶν δυνάμεθα νὰ θεωρῶμεν αὐτόν. Καθὼς δηλαδὴ οἱ δακτυλεπιτρίτοι ἔχουσι ἦθος ἡσυχαστικόν, ὃ κατ' Εὐκλείδην, ὡς καὶ ἔμπροσθεν εἶπομεν, «παρέπεται ἡρεμότης ψυχῆς καὶ κατάστημα ἐλευθέριον τε καὶ εἰρηνικόν», οὕτω καὶ οἱ τοῖς μέτροις τούτοις γεγραμμένοι ἐπίνικοι τοῦ Πινδάρου ἔχουσι χαρακτῆρα μᾶλλον ἐξ ἀντικειμένου ἢ οἱ λοιποὶ ἐπίνικοι. Ἐν τούτοις ἡ μετάβασις τῶν ἐννοιῶν καὶ ἡ φράσις εἶνε ὀμαλωτέρα καὶ καθαρωτέρα τῶν λοιπῶν ποιημάτων. Ἐν δὲ τῇ διαλέκτῳ τὰ τοπικὰ ιδιώματα εἶνε ὀλιγώτερα ἢ ἐν τοῖς ποιήμασι τοῖς μικτοῖς μέτροις γεγραμμένοις. Καθόλου δὲ τὰ ποιήματα ταῦτα τοῦ Πινδάρου χαρακτηρίζει σωφροσύνη, μέγα ἀξίωμα καὶ λέξις ὑψηλὴ καὶ σεμνή. Ὁ χαρακτῆρ δὲ οὗτος εἶνε καὶ ὁ ἐπικρατῶν ἐν τῇ Πινδαρικῇ ποιήσει χαρακτῆρ. Ὅθεν καὶ τῶν τῷ χαρακτῆρι τούτῳ ἀρμοζόντων μέτρων ποιεῖται πλεῖονα χρῆσιν ὁ Πίνδαρος παρὰ πάντα τὰ ἄλλα μέτρα· διότι τὸ ἡμισυ τῶν ἐπίνικων εἶνε τοῖς μέτροις τούτοις γεγραμμένον (Ὀλυμπ. 3. 6. 7. 8. 10. 12. Πυθ. 1. 3. 4. 9. 12. Νεμ. 1. 2. 5. 8. 9. 10. 11. Ἰσθμ. 1. 2. 3. 4. 5), οἱ δὲ λοιποὶ τοῖς μικτοῖς, τοῖς δακτυλιθυφαλλικοῖς καὶ τοῖς πκιωνικοῖς. Ὡς δὲ μαρτυροῦσι τὰ ποσπάσματα, καὶ ἐν τοῖς ὕμνοις, τοῖς προσοδίοις, τοῖς παρθενείοις, τοῖς διθύραμβοις, τοῖς θρήνοις, τοῖς ἐγκωμίοις καὶ τοῖς σκολίοις τοῦ Πινδάρου ἐπικρατοῦσι τὰ μέτρα ταῦτα καὶ μόνον ἐν τοῖς ὑπορχήμασι δὲν γίνεται χρῆσις αὐτῶν ἕνεκα τοῦ κεκινήμένου ἦθους τοῦ εἶδους τούτου τῆς λυρικῆς. Ὅτι δὲ ἐν τοῖς σφζομένοις ἀποσπάσμασι τῶν παιάνων δὲν εὐρίσκονται τὰ μέτρα ταῦτα, ἀποδοτέον μᾶλλον τῇ τύχῃ.

Ὁ δὲ Σιμωνίδης, ὅσον δύναται τις νὰ εἰκάσῃ ἐκ τῶν ἀποσπασμάτων, ἐποίησατο τῶν μέτρων τούτων πολλῶ ὀλιγώτερον χρῆσιν τοῦ Πινδάρου καὶ Βακχυλίδου. Καὶ καθόλου μὲν ὁ σχηματισμὸς τῶν μέτρων καὶ ἡ σύνθεσις αὐτῶν εἶνε ἀνάλογος πρὸς τὴν τοῦ Πινδάρου.

Ἰδίᾳ δὲ μεταχειρίζεται ὁ Σιμωνίδης ἐν τῷ τέλει τῆς στροφῆς, ὡς καὶ οἱ τραγικοί, τὸ ἰθυφκλικόν, ὅπερ οὐδέποτε μετεχειρίσατο ὁ Πινδαρος. Ὁ δὲ Βακχυλίδης ἐμιμήσατο ἐντελῶς τὸν μετρικὸν χαρακτῆρα τοῦ Πινδάρου, καίτοι ὡς πρὸς τὸν χαρακτῆρα καὶ τὴν διάνοιαν τῆς ποιήσεως ἠκολούθησε τῷ Σιμωνίδῃ. Οὕτω δ' ἐπικρατοῦσιν οἱ δακτυλεπιτρίτοι παρὰ Βακχυλίδῃ, ὥστε ἐκ τῶν 40 ἀποσπασμάτων αὐτοῦ μόνον δέκα ἢ ἔνδεκα δὲν εἶνε τοῖς μέτροις τούτοις γεγραμμένα. Οἱ δὲ διθυραμβοποιοὶ ἄλλην κατ' ἄλλους χρόνους τῶν δακτυλεπιτρίτων ἐποίησαντο χρῆσιν. Καὶ οἱ μὲν παλαιότεροι οἱ κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Πινδάρου καὶ Βακχυλίδου ἀκμάσαντες, οἷος ὁ Λαμπροκλῆς καὶ ὁ Λικύμνιος, μετεχειρίσαντο τὰ μέτρα ταῦτα κατὰ τὸν Πινδαρικὸν τρόπον. Οἱ νεώτεροι ὅμως διθυραμβοποιοὶ μετὰ τῆς μουσικῆς μετέβαλον καὶ τοὺς ῥυθμοὺς τῶν διθυράμβων καταστήσαντες αὐτοὺς μᾶλλον μιμητικούς (πρβλ. Ἀριστοτ. Προβλ. 19, 15 καὶ ῥητορ. 3, 13) καὶ ἀντὶ τῆς ἀντιστροφικῆς συνθέσεως μεταχειρισάμενοι τὴν ἀλλοιοστροφικὴν, καίτοι καὶ τῶν νεωτέρων διθυραμβοποιῶν τινες, οἷος ὁ Μελανιππίδης, ὁ Φιλόξενος καὶ ὁ Τελέστης, εὐρίσκονται χρῆσιν τῶν δακτυλεπιτρίτων πεποιημένοι, μετὰ τινων ὅμως πάντοτε μετρικῶν διαφορῶν, οἷον ὁ Μελανιππίδης ἐν τοῖς Δαναΐδαις καὶ τῷ Μαρσύᾳ λύει συχνὰ τὰς θέσεις τῶν ἐπιτρίτων κατὰ τρόπον ὅλως καινοφανῆ. Τελευταῖα λείψανα τῆς δακτυλεπιτρίτικῆς ποιήσεως εἶνε ἀποσπάσματα τινὰ ἐκ τῶν μελιάμβων τοῦ Κερκίδου τοῦ Μεγαλοπολίτου καὶ δύο παιᾶνες εἰς τὴν Ὑγίειαν καὶ Ἀρετὴν, ὁ μὲν δῆθεν τοῦ Ἀρίφρονος, ὁ δὲ τοῦ Ἀριστοτέλους. Καὶ οἱ μὲν στίχοι τοῦ Κερκίδου εἶνε αὐστηρῶς κατὰ τὰ παλαιὰ παραδείγματα πεποιημένοι, οἱ δὲ παιᾶνες ἀφίστανται κατὰ τινὰ ἀμφοτέρω τοῦ κανονικοῦ σχηματισμοῦ.

β') *Ἐν τῇ τραγωδίᾳ.* Ἐν δὲ τῇ τραγωδίᾳ γίνεται σπανιωτέρα χρῆσις τῶν δακτυλεπιτρίτων, οὐδέποτε ὅμως ἐν μονωδίαις, ἀλλὰ πάντοτε ἐν χορικοῖς ᾄσμασι, καὶ μάλιστα ἐν χωρίοις πάνυ ἐμφαντικοῖς, ἐνθα δηλαδὴ ἐπιφαίνεται στιγμιαία ἀναψυχὴ ἐκ τοῦ τραγικοῦ πάθους καὶ εὐθυμος εἰρήνη. Καὶ παρὰ μὲν Αἰσχύλῳ μόνον ἐν τῷ Προμηθεὶ εὐρίσκονται (526 κέ. (β' στάσ.) 887 κέ. (γ' στάσ.)). Οὐχὶ δὲ συχναί εἶνε καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ, ἀλλὰ μόνον αἱ ἐξῆς Αἶ. 172-193 (πάροδος). Τραχιν. 94-111 (πάροδ.). Οἱ. Τ. 1086 καὶ ἐξῆς (παιάν). Τηρέως ἀπόσπ. 530 κέ. Συχνότεραι δὲ παρ' Εὐριπίδῃ Ἀνδρομ. 766

κέ. 1009 κέ. Ἡλ. 859 κέ. (ἐπινίκιος παιάν). Μηδ. 410 κέ. 627 κέ. 824 κέ. 976 κέ. Τρωά. 794 κέ. Ῥήσ. 224 κέ.

γ') *Ἐν τῇ κωμωδίᾳ.* Ἡ δὲ κωμωδία, ἥπερ οὐδαμῶς ἤρμοζεν ὁ σεμνὸς χαρακτῆρ τῶν δακτυλεπιτρίτων, μετεχειρίσατο αὐτοὺς μόνον χάριν κωμικῶν ἀντιθέσεων, παρωδοῦσα γνωστὰς ἐκ δακτυλεπιτρίτων στροφῆς τῆς χορικῆς λυρικῆς τοῦ Στῆσιχόρου καὶ Πινδάρου. Ὁ ῥυθμὸς, ἡ ἀγωγή, ἡ ἀρμονία καὶ αὐτοὶ οἱ ἀρχικοὶ στίχοι μένουσι τελείως οἱ αὐτοί. Τοσοῦτον ὅμως μείζων εἶνε ἡ ἀντίθεσις, ὅταν ὁ χορὸς ἀντὶ νὰ ἀπαγγεῖλῃ ἐφεξῆς τοὺς ἐπομένους στίχους τοῦ λυρικοῦ, σκώπτει διὰ τῶν μεγαλοπρεπῶν ἐκείνων ῥυθμῶν μετὰ πολλῆς σφοδρότητος γνωστόν τινα Ἀθηναῖον ἢ καὶ τινὰ τῶν θεατῶν. Τοιαῦται δὲ στροφαὶ παρ' Ἀριστοφάνει εἶνε αἱ ἐξῆς Ἰππ. 1264-1275 καὶ 1290-1299 (β' παράβ.). Νεφ. 457-475. Σφ. 273 κέ. Εἰρ. 775 κέ. Ἐκκλ. 571-581.

400. Παραδείγματα δὲ φέρομεν τὰ ἐξῆς:

Πινδ. Ὀλυμπ. 3 στροφή α'.

Τυνδαρίδαις τε φιλοξείνοις ἀδεῖν καλλιπλοκάμῳ θ' Ἑλένα κλεινὰν Ἀκράγαντα γεραίρων εὐχομαι,
Θήρωνος Ὀλυμπιονίκαν ἕμνον ὀρθώσαις, ἀκαμαντοπόδων ἵππων ἄωτον. Μοῖσα δ' οὕτω τοι παρέδρα μοι νεοσίγαλον εὐρόντι Δωρίῳ φωνὰν ἐναρμόξαι πεδίλῳ. [τρόπον

α'. 2 0 0 - 0 0 - - | 2 0 - - | 2 0 0 - 0 0 0
- 2 0 0 - 0 0 - | - - 0 0
- 2 0 0 - 0 0 - | - - 0 2 | - 2 0 0 - 0 0 0
β'. - - 0 - - - 0 - | - - 0 2 | - 2 0 0 - 0 0 - | - - 0 0
2 0 - - - 0 - - - 0 - -

Ἐπωδ. α'.

ᾧ τινι, κραίνων ἐφετμὰς Ἡρακλέος προτέρας,
ἀτρεκῆς Ἑλλανοδίκας γλεφάρων Αἰτωλὸς ἀνήρ ὑψόθεν
ἀμφὶ κόμαισι βάλῃ γλαυκόχροα κόσμον ἐλαίας τάν ποτε
Ἴστρου ἀπὸ σκιαρῶν παγῶν ἐνεικεν Ἀμφιτρουωνιάδας,
μνᾶμα τῶν Ὀλυμπία κάλλιστον ἄθλων.

α'. 2 0 - - - 0 - - | 2 0 0 - 0 0 - Λ
2 0 - - | - 0 0 - 0 0 - - | 2 0 - - - 0 - Λ
β'. 2 0 0 - 0 0 - - | 2 0 0 - 0 0 - - | 2 0 0 Λ
2 0 0 - 0 0 - - | 2 0 - 0 | 2 0 0 - 0 0 - Λ
2 0 - - - 0 - - - 0 - -

α'. 4+3. 2+3+4. β'. 3+3+2. 3+2+3. — ἐπωδ. 6.

Σοφ. Αἵ. Πάροδ. 172-182 (= 183-193).

α'. ἢ ῥά σε Ταυροπόλα Διὸς Ἄρτεμις, ὦ μεγάλα φάτις, ὦ
 μήτηρ αἰσχύνας ἐμᾶς. ὦρμασε πανδάμους ἐπὶ βοῦς ἀγελαίας,
 ἢ ποῦ τινος νίκας ἀκάρπωτος χάριν,
 β'. ἢ ῥα κλυτῶν ἐνάρων
 ψευθεῖσα δώροις εἶτ' ἐλαφβολίαις;
 ἢ χαλκοθώραξ σοι τιν' Ἐνυάλιος
 μομφάν ἔχων ξυνοῦ δορὸς ἐννουχίοις
 μαχαναῖς ἐτίδατο λῶδαν;

˘ ˘ ˘ - ˘ ˘ - ˘ ˘ - ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ - ˘ ˘ -
 ˘ ˘ - - - ˘ - - - ˘ - - | ˘ ˘ ˘ - ˘ ˘ - -
 - ˘ ˘ - - - ˘ - - - ˘ ˘
 ˘ ˘ ˘ - ˘ ˘ -
 - - ˘ ˘ | - ˘ ˘ ˘ - ˘ ˘ ˘ -
 - - ˘ ˘ | - ˘ ˘ ˘ - ˘ ˘ ˘ -
 - - ˘ ˘ | - ˘ ˘ ˘ - ˘ ˘ ˘ -
 ˘ ˘ - ˘ ˘ - ˘ ˘ - -

α'. 4+3. 6+3. 6. — β'. 3. 2+3. 2+3. 2+3. — ἐπωδ. 4.

Εὐριπ. Μηδ 627-634 (= 635-642).

Ἐρωτες ὑπὲρ μὲν ἄγαν ἐλθόντες οὐκ εὐδοξίαν
 οὐδ' ἀρεταν παρέδωκαν ἀνδράσιν. εἰ δ' ἄλις ἔλθοι
 Κύπρις, οὐκ ἄλλα θεὸς εὐχαρις οὔτως.
 μήποτ', ὦ δέσποινα, ἐπ' ἐμοὶ χρυσέων
 τόξων ἐφείης ἡμέρω χροῖδας' ἄψυκτον οἰ-στόν.

˘ ˘ ˘ - ˘ ˘ - | - - ˘ ˘ - - ˘ -
 ˘ ˘ ˘ - ˘ ˘ - ˘ | ˘ ˘ ˘ - ˘ ˘ - -
 ˘ ˘ - - | ˘ ˘ ˘ - ˘ ˘ - -
 ˘ ˘ - - | ˘ ˘ ˘ - ˘ ˘ -
 - - ˘ ˘ - - ˘ - | - - ˘ ˘ - ˘ ˘

3+4. 3+3. 2+3. 2+3. 4+4.

Η'. ΜΕΤΡΑ ΜΙΚΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΔ'

Περὶ τῶν μικτῶν κῶλων, μέτρων καὶ συστημάτων.

401. Ὡς καὶ ἀλλαγῶ (§ 209) εἶπομεν, τὰ μικτὰ μέτρα σύγκεινται, ὡς καὶ τὰ ἐπισύνθετα, ἐκ ποδῶν δύο ποδικῶν γενῶν, τοῦ δακτυλικοῦ καὶ τοῦ ἰαμβικοῦ, τουτέστιν ἐκ δακτύλων καὶ τροχαίων ἢ ἐξ ἀναπαιστων καὶ ἰάμβων, ὥστε καὶ ταῦτα εἶνε καὶ δύνανται νὰ ὀνομασθῶσι δακτυλοτροχαῖοι, ὅπως καὶ τὰ ἐπισύνθετα, οἷον

˘ ˘ ˘ - ˘ - ˘ - ˘ ˘ - ˘ ˘ - ˘ ˘ -
 πολλὰ τὰ δεινὰ κούδεν ἀν-θρώπου δεινότερον πέλει.

- ˘ ˘ ˘ - ˘ ˘ - ˘ - ˘ - -
 εὐδαίμονες οἷσι κακῶν ἄγευστος αἰ-ών.

Διαφέρουσιν ὁμῶς τὰ ἐπισύνθετα τῶν μικτῶν κατὰ τοῦτο, ὅτι τῶν μὲν ἐπισυνθέτων τὰ κῶλα καθ' ἑαυτὰ εἶνε μονοειδῆ ἢ καθαρά, ἔλαστον δηλαδὴ κῶλον σύγκειται ἐξ ἐνός καὶ τοῦ αὐτοῦ μετρικοῦ ποδός, τὸ μέτρον δὲ ἀποδείκνυται ἐπισύνθετον, καθ' ὅσον τὰ κῶλα τοῦ αὐτοῦ μέτρου δὲν ἀνήκουσιν εἰς τὸ αὐτὸ γένος, ἀλλὰ τὸ μὲν εἰς τὸ δακτυλικόν, τὸ δὲ εἰς τὸ ἰαμβικόν, τὸ μὲν δηλαδὴ εἶνε δακτυλικόν, τὸ δὲ τροχαϊκόν, ἢ τὸ μὲν εἶνε ἀναπαιστικόν, τὸ δὲ ἰαμβικόν· ἐπὶ δὲ τῶν μικτῶν ἢ σύνθεσις τῶν διαφόρων τὸ γένος ποδῶν γίνεται ἐν τῷ αὐτῷ κῶλῳ, ὥστε οὐ μόνον τὰ μέτρα εἶνε μικτὰ, ἀλλὰ καὶ τὰ κῶλα καθ' ἑαυτὰ. Ἡ πρώτη ἐν τῇ τεχνικῇ ποιήσει χρῆσις τῶν ἐπισυνθέτων προηγεῖται τῆς τῶν μικτῶν, διότι ἐκείνη μὲν ἀναφέρεται εἰς τὸν Ἀρχίλοχον, αὕτη δὲ εὐρίσκεται κατὰ πρῶτον παρὰ τῷ Ἀλκιμᾶνι. Ἦτο δὲ καὶ φυσικώτατον πρῶτον μὲν νὰ ἀναπτυχθῶσι τὰ μέτρα τοῦ δακτυλικοῦ ῥυθμοῦ, εἶτα δὲ τὰ τοῦ ἰαμβικοῦ καὶ ἔπειτα νὰ συναφθῶσιν

ἀμφοτέρα τὰ γένη ταῦτα εἰς ἓν μέτρον καὶ κατ' ἀρχὰς μὲν διὰ τῆς ἐπισύνθεσως, εἶτα δὲ διὰ τῆς μίξεως. Ὅπως δὲ ἡ ἐπισύνθεσις δηλοῖ προκοπὴν τινα ὡς πρὸς τὰ καθαρὰ, οὕτω καὶ ἡ μίξις δηλοῖ προκοπὴν οὐ μόνον πρὸς τὰ καθαρὰ παραβαλλομένη, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ ἐπισύνθετα· διότι ὁ ἐκ τῆς μίξεως γινόμενος ῥυθμὸς ἀποτελεῖ σῶμά τι ὅλως νέον καὶ αὐτοτελές, οἷον τὸ ἐκ τῆς χημικῆς μίξεως διαφόρων σωμάτων γινόμενον, ἐν ᾧ τὸ ἐπισύνθετον μέτρον γίνεται ἐξ ἀπλῆς παραθέσεως τῶν ἑτερογενῶν στοιχείων.

402. Χαρακτηρίζει δὲ τὰ μικτὰ μέτρα μεγάλη ἄδεια περὶ τὸν μετρικὸν σχηματισμὸν, οἷον α') ὁ ἀριθμὸς τῶν δακτύλων ἐν τοῖς κώλοις εἶνε λίαν διάφορος. Διότι αἱ τετραποδαὶ καὶ τὰ μείζονα τούτων κῶλα δύνανται νὰ ἔχωσιν ἥτοι ἓνα μόνον δάκτυλον καὶ τότε καλοῦνται *μονοδακτυλικά*, ἢ δύο καὶ πλείονας δακτύλους. Καὶ τὰ μὲν μονοδακτυλικά ἥτοι καλοῦνται ἀπλῶς μικτὰ, ἢ λαμβάνουσιν ἴδια ὀνόματα οἷον Γλυκῶνεια καλούμενα, Φερεκράτεια κτλ. Τὰ δὲ κῶλα τὰ ἔχοντα πλείονας δακτύλους καλοῦνται *αιολικά* μὲν *δακτυλικά*, ὅσων μόνον ὁ ἀρκτικὸς πούς δὲν εἶνε δάκτυλος, ὅσα δὲ ἐν μὲν τῇ ἀρχῇ ἔχουσι δακτύλους, ἐν δὲ τῷ τέλει τροχαίους καλοῦνται *λογαιοδικὰ δακτυλικά* (1). Ὁ δὲ ἀριθμὸς τῶν δακτύλων δηλοῦται διὰ τῆς προσθήκης «πρὸς δυοῖν», «πρὸς τρισίν» (τουτέστι δακτύλοις). Ἀπὸ τῆς μερικῆς δὲ ταύτης κατηγορίας παραλαβόντες οἱ νεώτεροι μετρικοὶ τὸν παλαιὸν ὄρον ὠνόμασαν λογαοδικὰ γενικώτερον πάντα τὰ μικτὰ κῶλα τε καὶ μέτρα. β') Ἡ θέσις τοῦ δακτύλου δύναται νὰ εἶνε διάφορος, οἷον ἐν τῇ τετραποδίᾳ ὁ δάκτυλος δύναται νὰ κατέχη τὴν πρώτην ἢ τὴν δευτέραν ἢ καὶ τὴν τρίτην χώραν. γ') Ὁ ἀρκτικὸς τροχαῖος δύναται νὰ ἔχη τὸ σχῆμα σπονδείου ἢ ἰάμβου, παρὰ δὲ τοῖς Λεσβίοις ποιηταῖς καὶ τὸ τοῦ πυρριχίου, προσέτι δὲ ἐπιδέχεται καὶ λύσιν. δ') Ἐν τῇ ἀντιστροφικῇ ἀνταποδόσει ἐναλλάσσεται ὁ δάκτυλος τῷ τροχαίῳ καὶ τανάπαλιν, τούλάχιστον ἐν τοῖς ἀνεπτυγμένοις εἶδεσιν. ε') Ἡ ἀλογία (ἄλογος σπονδεῖος) ἐγχωρεῖ μάλιστα παρὰ τοῖς τραγικοῖς οὐ μόνον ἐν ταῖς κανονικαῖς χώραις, ἀλλὰ καὶ ἐν μὴ κανονικαῖς. ς') Τὰ μικτὰ δέχονται καὶ προκαταλήξεις καίπερ οὐχὶ οὕτω συχνάς, ὅσον αἱ τροχαϊκαὶ καὶ ἰαμβικαὶ στροφαὶ τῆς τραγωδίας. ζ') Τὰ μικτὰ δύνανται ἐν μείζονσι στροφαῖς τῆς χορικῆς λυρικῆς καὶ τοῦ δράμα-

(1) Ἡρακλ. σελ. 25 «λογαιοδικὰ καλούμενα δακτυλικά, ἅπερ ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις χώραις δακτύλους ἔχει, τελευταίαν δὲ τροχαϊκὴν συζυγίαν».

τος νὰ συνάπτωνται μετὰ παντοίων δακτυλικῶν καὶ τροχαϊκῶν ἢ ἀναπαιστικῶν καὶ ἰαμβικῶν κώλων. Ἐνεκα δὲ τῶν πολλῶν τούτων ἀδειῶν τὰ μικτὰ μέτρα ἐπιδέχονται μέγαν πλοῦτον σχημάτων. Ἄλλ' ὅμως αἱ ἄδεια αὐταὶ πλὴν ὅτι δὲν ἔχουσι τὸ αὐτὸ καθολικὸν κῦρος ἐπὶ πάντων τῶν αἰῶνων, ποιητικῶν γενῶν καὶ ποιητῶν, περιορίζονται οὐσιωδῶς, ὥστε καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν σχημάτων, ἐκ τῶν ἐξῆς α') ὅτι οἱ τρισύλλαβοι πόδες ἐντὸς τοῦ αὐτοῦ κώλου δὲν δύνανται νὰ διακόπτονται ὑπὸ δυσλλάβων ποδῶν. Τούναντίον οἱ τρισύλλαβοι πόδες δύνανται καὶ τὰς πρώτας χώρας τοῦ κώλου νὰ καταλαμβάνωσι καὶ τὰς ἐπομένας. Μόνον δὲ κατὰ τὴν τελευταίαν χώραν οὐδέποτε κεῖται ὁ δάκτυλος εἰμὴ μόνον ἐν τοῖς καλουμένοις αἰολικοῖς δακτυλικοῖς, ἀτινα ὀρθότερον ἀνήκουσιν εἰς τὰ δακτυλικά μέτρα (βλ. κεφ. ιη'). Καὶ β') ὅτι ἡ λύσις ἐπὶ τῶν μικτῶν εἶνε πολλῶ μᾶλλον περιορισμένη ἢ ἐπὶ τῶν ἀναπαιστικῶν, ἰαμβικῶν καὶ παιωνικῶν μέτρων. Χρησιμεύει δὲ τοῦτο ὡς ἀντισηκῶμα τῆς μίξεως τῶν ποδῶν, ὅπως τηρηταὶ ἡ σαφήνεια τοῦ ῥυθμοῦ. Ἐκ τούτων τὰ μικτὰ μέτρα ὡς πρὸς τὸ ἦθος ἀποδεικνύονται πλήρη εὐμεταβόλου κινήσεως καὶ χάριτος, ἐπὶ δὲ συχνῆς χρήσεως τοῦ χοριαμβικοῦ σχήματος μεταλαμβάνουσι καὶ σφοδρὸν πάθος. Ἐν ᾧ δὲ τοιοῦτον εἶνε καθ' ὅλου τὸ ἦθος τῶν μικτῶν, ἐν τοῖς καθ' ἕκαστα λαμβάνει μεγάλην ποικιλίαν ὡς ἐκ τῆς ἐπικρατήσεως τῶν δακτύλων ἢ τροχαίων, μειζόνων ἢ ἐλασσόνων κώλων, τῆς ἀναμίξεως ἑτερομέτρων κώλων, τῆς λύσεως καὶ συναίρεσεως, τῆς χρήσεως τοῦ ἀκαταλήκτου, καταληκτικοῦ καὶ προκαταληκτικοῦ σχήματος, τῆς διαφορᾶς τῶν μέτρων κατ' ἀντίθεσιν κτλ. καὶ καθόλου τὸ ἦθος τῶν μικτῶν μέτρων ποικίλλεται τοσοῦτον ὅσον οὐδενὸς ἄλλου μέτρου. Ἐν τῇ ἀρετῇ ὅμως ταύτῃ τῶν μικτῶν μέτρων, ὥστε διὰ λεπτῶν ῥυθμικῶν μεταβολῶν νὰ ἀποδεικνύωνται ἱκανὰ πρὸς ἀποτύπωσιν πασῶν σχεδὸν τῶν ποιητικῶν διαθέσεων, ἐνέκειτο ὁ κίνδυνος νὰ ἀποβάλλωσι τῷ χρόνῳ τὸ ἴδιον αὐτῶν ἦθος, ὅπερ καὶ ἐγένετο. Διότι παρὰ μὲν τοῖς Λεσβίοις ποιηταῖς, τῷ Στυσιχόρῳ, τῷ Πινδάρῳ καὶ τῷ Αἰσχύλῳ ὑπάρχει πλήρης ἄρμονία τῆς ὕλης ἥτοι τῆς διανοίας τῆς ποιήσεως καὶ τοῦ εἶδους ἥτοι τῶν ῥυθμικῶν σχημάτων. Παρὰ δὲ Σοφοκλεῖ συμβαίνει μὲν συχνὰ τὸ αὐτό, οὐχὶ δὲ καὶ πάντοτε, διότι πολλάκις παρ' αὐτῷ τὰ μικτὰ μέτρα δὲν ἔχουσι τὴν δραστηκὴν δύναμιν, ὅπως αἱ τροχαϊκαὶ καὶ ἰαμβικαὶ στροφαὶ τῶν τραγικῶν, οἱ ἰωνικοὶ καὶ οἱ δακτυλεπίτριτοι, ἀλλ' ἀποβαίνουσι κοινόν

τι καὶ κατὰ συνθήκην μέτρον, ἄχρουν τε καὶ ἄηθες. Ὁ τελευταῖος δὲ οὗτος χαρακτήρ τῶν μικτῶν μέτρων κατέκλυσε τέλος τὴν μεταγενεστέραν λυρικὴν ποιήσιν καὶ τραγωδίαν καὶ μάλιστα τὴν τοῦ Εὐριπίδου. Ὡς πρὸς δὲ τὸ συχνὸν τῆς χρήσεως ἐν τῇ Ἑλληνικῇ ποιήσει τὰ μικτὰ μέτρα ὑπερέβαλον οὐ μόνον τὰ ἐπισύνθετα μέτρα, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐκ μονοειδῶν μέτρων συνεστῶσας στροφάς, διότι πολλὴ αὐτῶν ἢ χρῆσις ἐν τοῖς μέλεσι τῆς τε μονωδικῆς καὶ τῆς χορικῆς λυρικῆς καὶ τοῦ δράματος. Ἡ ἐπικρατοῦσα δὲ σύνθεσις αὐτῶν εἶνε ἡ συστηματική. — Μετὰ τὰ εἰσαγωγικὰ ταῦτα περὶ τῶν μικτῶν μέτρων καθ' ὅλου λέγομεν ἐφεξῆς ἀκριβέστερον περὶ τοῦ μετρικοῦ σχηματισμοῦ τῶν μικτῶν κῶλων, μέτρων καὶ τῶν ἐξ ὁμοίων συστημάτων καὶ ἔπειτα περὶ τῆς στροφικῆς συνθέσεως αὐτῶν ἐν τε τῇ λυρικῇ ποιήσει καὶ τῷ δράματι.

Α'. Μικτὰ κῶλα.

α') Σχήματα τῶν μικτῶν κῶλων.

403. *Μικτὴ διποδία.* Ὡς τοιαύτη λαμβάνεται τὸ Ἀδώνιον καλούμενον $\cup \cup \cup - \cup$ «ὦ τὸν Ἀδωνιν». Αὕτη ὁμως δύναται νὰ ληφθῇ καὶ ὡς δακτυλικὴ διποδία, δηλονότι $\cup \cup \cup - \cup$.

404. *Μικτὴ τριποδία.* α') Ἡ μὲν ἀπὸ τῆς θέσεως ἀρχομένη μικτὴ τριποδία καλεῖται *Φερεκράτειον*, λαμβάνει δὲ δύο σχήματα ὡς ἐκ τῆς θέσεως τοῦ δακτύλου κατὰ τὴν α' ἢ τὴν β' χώραν, τὸ πρῶτον καὶ τὸ δεύτερον καλούμενον *Φερεκράτειον*. Ἐκότερον δὲ σχῆμα δύναται νὰ εἶνε ἀκατάληκτον ἢ καταληκτικόν.

Φερεκράτειον ἀκατάληκτον.

Φερεκράτειον καταληκτικόν.

- 1. $\cup \cup \cup - \cup - \cup - \cup$ ἑπταπύλαισι Θήβαις. $\cup \cup \cup - \cup - \cup$ ὦ χθόνιαι θεαί.
- 2. $\cup \cup - \cup \cup - \cup$ ἐξευρήματι καινῷ. $\cup \cup - \cup \cup - \cup$ ἦλθες ἐκ περάτων.

β') Ὄταν δὲ πάλιν τὸ καταληκτικὸν *Φερεκράτειον* προσλάβῃ ἐν ἀρχῇ ἄρσιν, γίνεται τὸ καλούμενον *μικτὸν προσοδιακόν*. Λαμβάνει δὲ καὶ τοῦτο δύο σχήματα ὡς ἐκ τῆς θέσεως τοῦ ἀναπαίστου, τὸ καλούμενον *πρῶτον* καὶ *δεύτερον* *μικτὸν προσοδιακόν*.

μικτὸν προσοδιακόν ἀκατάληκτον.

μικτὸν προσοδιακόν καταληκτικόν.

- 1. $\cup \cup \cup - \cup - \cup$ εἶην ὄθι δαίτων. $\cup \cup \cup - \cup - \cup$
- 2. $\cup \cup - \cup \cup - \cup$ ὄσας Κλέων ἐφορᾷ. $\cup \cup \cup - \cup - \cup$ φυγᾷ πόδα νω-μᾶν.

ΣΗΜ. Τὸ ἀκατάληκτον *Φερεκράτειον* συχνὰ κεῖται ἀντὶ βραχυκαταλήκτου τετραποδίας.

405. *Μικτὴ τετραποδία.* Ἡ μικτὴ τετραποδία ἄρχεται ἀπὸ τῆς

θέσεως ἢ ἀπὸ τῆς ἄρσεως. Καὶ ἡ μὲν ἀπὸ τῆς θέσεως ἀρχομένη ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δέχεται ἓνα μόνον δάκτυλον, ἡ δὲ ἀπόθεσις εἶνε συνήθως καταληκτική. Ἐκ τῶν καταληκτικῶν δὲ πάλιν συνηθεστάτη εἶνε ἡ ἔχουσα τὸν δάκτυλον κατὰ τὴν δευτέραν χώραν ($\cup \cup - \cup \cup - \cup -$) καὶ αὕτη κυρίως καλεῖται ὑπὸ τῶν παλαιῶν *Γλυκῶνειον*. Τὸ ὄνομα ὁμως τοῦτο ἐπεκτείνεται ὑπὸ τοῦ Ἱπρικιστίωνος καὶ ἐπὶ τὸ καταληκτικὸν κῶλον τὸ ἔχον τὸν δάκτυλον κατὰ τὴν τρίτην χώραν. Κατὰ ταῦτα λοιπὸν οἱ νεώτεροι μετρικοὶ ἐκάλεσαν *Γλυκῶνειον* καὶ τὰ τρία καταληκτικὰ σχήματα, τούτεστι α', β' καὶ γ' *Γλυκῶνειον* καθ' ἣν κεῖται χώραν ὁ δάκτυλος, τὴν α' β' ἢ γ'. Ἀναλόγως δὲ ὠνόμασαν καὶ τὰς ἀκατάληκτους μικτὰς τετραποδίας, τὰς ἔχουσας ἓνα δάκτυλον, *ἀκατάληκτον α', β' καὶ γ' Γλυκῶνειον*. Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὕστερον ἐντεθεὶν ὀρμηθέντες διέκριναν καὶ τὰ *Φερεκράτεια*, περὶ ὧν εἶπομεν ἐν τῇ προηγουμένῃ § 404, ἐν ᾧ οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ κυρίως ἔλεγον *Φερεκράτειον* τὴν μικτὴν ἀκατάληκτον τριποδίαν τὴν ἔχουσαν τὸν δάκτυλον κατὰ τὴν β' χώραν. Τὰ *Γλυκῶνειον* λοιπὸν τὰ τε ἀπὸ τῆς θέσεως καὶ τὰ ἀπὸ τῆς ἄρσεως ἀρχόμενα ἀκατάληκτά τε καὶ καταληκτικά ἔχουσιν ὡς ἐν τύπῳ ὧδε:

α') *Γλυκῶνειον ἀπὸ θέσεως.*

- 1. $\cup \cup \cup - \cup - \cup - \cup$ νῦν γὰρ ἐμοὶ μέλει χορεῦσαι.
- $\cup \cup \cup - \cup - \cup - \cup$ μαλθακὸν ὀμμάτων βέλος.
- 2. $\cup \cup - \cup \cup - \cup - \cup$ δηξίθυμον ἔρωτος ἄνθος.
- $\cup \cup - \cup \cup - \cup - \cup$ Θήβα τῶν προτέρων φάος.
- 3. $\cup \cup - \cup - \cup \cup - \cup$
- $\cup \cup - \cup - \cup \cup - \cup$ φῶτα βάντα πανσαγία.

β') *Γλυκῶνειον ἀπ' ἄρσεως.*

- 1. $\cup \cup \cup - \cup - \cup - \cup$ χρυσαλακάτου τ' ἀκτὰν κόρας.
- $\cup \cup \cup - \cup - \cup - \cup$ εἰ μὴ τοδε φάσμα νυ-κτός.
- 2. $\cup \cup - \cup \cup - \cup - \cup$ ἄδεινοῖς κρυπτομένα λόχοις.
- $\cup \cup - \cup \cup - \cup - \cup$ σπείραισι δικτυοκλώ-στοις.
- 3. $\cup \cup - \cup - \cup \cup - \cup$ ἔτικτεν οὐδὲ μήποτε λά|θα...

ΣΗΜ. α'. Ἀμφότερα τὰ καταληκτικὰ σχήματα τῆς ἀπ' ἄρσεως τετραποδίας καλοῦνται *μικτὰ παροιμιακά*. Αἱ δὲ ἀκατάληκτοι ἀπ' ἄρσεως, ὅταν προσλάβωσιν ἐν τέλει συλλαβὴν, δύναται νὰ ληφθῶσιν ὡς τετραποδία ὑπερκατάληκτοι ἢ καὶ ὡς καταληκτικαὶ πενταποδία.

ΣΗΜ. β'. Βραχυκατάληκτα σχήματα τῶν ἀπὸ θέσεως ἀρχομένων *Γλυκῶνειων* εἶνε ὁμοία ταῖς ἀκατάληκτοις τριποδίασι καὶ ὀνομάζονται ὡς αὐταὶ *Φερεκράτεια* (α'). Ἀπ' ἄρσεως δ' ἀρχόμενα βραχυκατά-

ληκτα ὁμοιάζουσι τοῖς ἀναπαιστικοῖς προσοδιακοῖς, ὅταν ἡ ἀρχομένη συλλαβὴ εἶνε μακρὰ (β').

- α') $\bar{\iota} \bar{\upsilon} \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} \Lambda$ Κασταλίας τε νᾶμα ('Αντιγ. 1130).
- $\bar{\iota} \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} \Lambda$ ἄ πάνδυρτος ἀπδών ('Ηλ. 1076).
- β') $\bar{\upsilon} \bar{\iota} \bar{\upsilon} \bar{\upsilon} - \bar{\iota} - \bar{\upsilon}$ ὁ Δάλιος εὐ-γνω-στος (Αἴ. 704).

ΣΗΜ. γ'. Τῶν τετραποδικῶν σχημάτων μετὰ προκαταλήξεως εὐ-χρηστότατον εἶνε τὸ ἀπ' ἄρσεως τρίτον Γλυκόνειον ἔχον τὸ σχῆμα τὸδε:

$\bar{\upsilon} \bar{\iota} \bar{\upsilon} - \bar{\iota} - \bar{\upsilon} \bar{\upsilon} -$ Ἔρωσ ἀνί-κατε μάχαν.
 $\bar{\upsilon} \bar{\upsilon} \bar{\upsilon} - \bar{\iota} - \bar{\upsilon} \bar{\upsilon} -$ οἶδα γὰρ ἄνακτ' - Ἀμφιάρεων.

ΣΗΜ. δ'. Ἐκ τῶν μικτῶν τετραποδιῶν μετὰ δύο δακτύλων ἀξιομνημόνευτον εἶνε τὸ Ἀλκαϊκὸν δεκασύλλαβον ('Ηφαιστ. σελ. 25. Mar. Vict. σελ. 111. 126 K.), τὸ τελικὸν κῶλον τῆς Ἀλκαϊκῆς στροφῆς:

$\bar{\iota} \bar{\upsilon} \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon}$ οἶνον ἐνεικαμένοις μεθύσθην ('Αλκ. ἀπ. 35).

Τὸ δὲ σχῆμα $\bar{\iota} \bar{\upsilon} \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon}$ εἶνε σπανιώτατον καὶ ἀβέβαιον ὅπου δὲ εὐρίσκεται, ὡς ἐν Νεμ. 2, 5, φαίνεται ὅτι μᾶλλον ἀποτελεῖ δύο κῶλα διποδικά.

406. Μικταὶ πενταποδία. Τούτων εὐχρηστόταται εἶνε

α') μεθ' ἐνὸς δακτύλου.

1. Τὸ Φαλαίκειον ἐνδεκασύλλαβον ('Ηφαιστ. σελ. 33. Mar. Vict. σελ. 118. 148), ἔχον τὸν δάκτυλον κατὰ τὴν δευτέραν χώραν, $\bar{\iota} \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon}$ χαῖρ', ὧ χρυσόκερως, βαβάκτα, κήλων.

2. Τὸ Σαπρικὸν ἐνδεκασύλλαβον ('Ηφ. σελ. 43), ἔχον τὸν δάκτυλον κατὰ τὴν γ' χώραν (Σαπφ. ἀπ. 2)

$\bar{\iota} \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon}$ φαίνεται μοι κῆνος ἴσος θεοῖσιν.

3. Τὸ Ἀλκαϊκὸν ἐνδεκασύλλαβον ('Ηφ. 45), ἀρχόμενον ἀπ' ἄρσεως καὶ ἔχον τὸν δάκτυλον κατὰ τὴν γ' χώραν ('Αλκ. ἀπ. 35)

$\bar{\upsilon} \bar{\iota} \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} \bar{\upsilon} \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} \bar{\upsilon}$ οὐ χρὴ κάκοισι θῦμον ἐπιτρέπην.

β') μετὰ πλειόνων δακτύλων.

τὸ Πραξιλλεῖον ('Ηφ. 25) $\bar{\iota} \bar{\upsilon} \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon}$

ὧ διὰ τῶν θυρίδων καλὸν ἐμβλέποισα (Πραξ. ἀπόσπ. 5).

407. Μικταὶ ἑξαποδία. Καὶ αἱ μὲν μεθ' ἐνὸς δακτύλου μικταὶ ἑξαποδία φαίνονται οὐσαι ἠϋξημένα Γλυκόνεια ἢ Φερεκράτεια, ἔχουσι δὲ τὴν διποδικὴν προσθήκην ἥτοι ἐν τέλει ἢ ἐν ἀρχῇ, τὸ μὲν πρῶτον

ὅταν μάλιστα ἀρχωνται ἀπὸ τῆς θέσεως, τὸ δὲ δεύτερον ὅταν ἀρχωνται ἀπὸ τῆς ἄρσεως οἶον

δοῦλοι καὶ πολιῆς ἄμυγμα χαί-τας (Αἴ. 633. Πρβλ. Φιλοκτ. 1140. 1145. Τὸ ἐξωτερικὸν σχῆμα ὁμοιον τοῦ Φαλαίκειου ἐνδεκασυλλάβου).

ἔμοι ξυνεῖ-η διὰ παντὸς εὐ-φρων (Αἴ. 750).

ἔχει μὲν Ἀνδρουμέδα κάλαν ἀμοί-βαν (Σαπφ. ἀπόσπ. 58). Τῶν δὲ πλείονας ἔχουσῶν δακτύλους ἀξιομνημόνευτα εἶνε τὰ ἐξῆς σχήματα:

ἀντιτυπεῖ δ' ἐπὶ γᾶ, πέσε τ' αἰθαλωθεῖς ('Αντιγ. 134).

κατὰ δὲ τακόμενοι μέλεοι μελέαν πάθαν (αὐτ. 979).

ἀγέτω θεός: οὐ γὰρ ἔχω δίχα τῶδ' ἀεῖδειν. Τὸ τελευταῖον τοῦτο καλεῖται Ἀρχεβούλειον ('Ηφαιστ. σελ. 29. Caes. Bass. 256 K. Mar. Vict. σελ. 126).

6') Κατάληξις, βραχυκατάληξια, προκατάληξις.

408. Καὶ ἐπὶ τῶν μικτῶν κῶλων δύναται νὰ συμβαίη κατάληξις ἥτοι ἔλλειψις τῆς ἄρσεως οὐ μόνον ἐν τῷ τέλει, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέσῳ (προκατάληξις). Ἡ ἔλλειψουσα δὲ αὕτη ἄρσις ἀναπληροῦται ἥτοι διὰ κενοῦ χρόνου ἢ διὰ τονῆς. Καὶ ἡ μὲν τῆς τελικῆς ἄρσεως κατάληξις ἐπὶ τῶν ἀπὸ τῆς θέσεως ἀρχομένων κῶλων καὶ ἐπικρατεῖ, ὡς καὶ ἐπὶ τῶν τροχαϊκῶν, καὶ οὐ μόνον ἐν τῷ τέλει τοῦ μέτρου, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέσῳ, ὅθεν τὰ μικτὰ μέτρα λαμβάνουσι συνήθως τὸ καταληκτικὸν ἢ καὶ τὸ δικατάληκτον σχῆμα:

$\bar{\iota} \bar{\upsilon} \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} \Lambda$ $\bar{\iota} \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} \Lambda$
 $\bar{\iota} \bar{\upsilon} \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon}$ $\bar{\iota} \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon}$

Πρβλ. Σοφ. Ἀντιγ. 352 κέ. «πολλὰ τὰ δεινὰ κούδεν ἀν-θρώπου δεινότερον πέλει».

Καταληκτικὰ σχηματίζονται καὶ κῶλα ἀπ' ἄρσεως ἀρχόμενα, οἶον Ἀντιγ. 615 καὶ 336

$\bar{\upsilon} \bar{\iota} \bar{\upsilon} \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon}$ $\bar{\upsilon} \bar{\iota} \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon}$
 ἄ γὰρ πολὺπλαγκτος ἐλπῖς. χωρεῖ περιβρυχίοι-σιν.

Καὶ βραχυκατάληκτα δὲ μικτὰ εὐρίσκονται, ἐν οἷς δηλονότι ἔλλειψουσιν αἱ δύο τελευταῖαι ἄρσεις, οἶον Αἴ. 194

$\bar{\iota} \bar{\upsilon} \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} - \bar{\upsilon} \Lambda$

«ἀλλ' ἀναγ' ἐξ ἐδράνων, ὅπου μακραί-ων».

διαφωνούσιν ὡς πρὸς τὴν μακρὰν ἄρσιν τῷ κανόνι τῶν καθαρῶν ἰαμβικῶν καὶ τροχαϊκῶν κώλων, διότι ὁ σπονδαίος ἐν τῷ σχήματι α' κεῖται ἀντὶ τοῦ κατὰ τὴν περιττὴν χώραν κειμένου τροχαίου· ὁ σπονδαίος ἐν τῷ σχήματι β' κεῖται ἀντὶ τοῦ κατὰ τὴν ἄρτιον κειμένου ἰάμβου· ἡ ἀδιάφορος ἐν τῷ σχήματι γ' εἶνε παρατέλευτος συλλαβὴ καὶ ἡ ἐν τῷ δ' προπαρατέλευτος, ἐν ᾧ ἐν τοῖς καθαρῶς ἰαμβικοῖς καὶ τροχαϊκοῖς κώλοις, ὡς προείπομεν, οὐδέποτε αἱ ἄρσεις αὐταὶ εἶνε ἀδιάφοροι. Ὁ σπονδαίος λοιπὸν οὗτος ὁ πρὸς τὸν κανόνα τῶν τροχαϊκῶν καὶ ἰαμβικῶν κώλων μαχόμενος ἢ ὁ παρὰ τάξιν λαμβανόμενος σπονδαίος, ὡς λέγουσιν οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ, εἶνε πάνυ συχνὸς ἐν τοῖς μικτοῖς κώλοις, ἀκριβέστερον δὲ εἰπεῖν πάνυ μὲν συχνὸς ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ μικτοῦ κώλου, ὡς ἐν τῷ προκειμένῳ α' καὶ β' σχήματι, τούναντίον δὲ σπάνιος ἐν τῇ ἀποθέσει τοῦ μικτοῦ κώλου, ὡς ἐν τῷ γ' καὶ δ' σχήματι.

Ὁ παρὰ τὴν τάξιν λαμβανόμενος οὗτος σπονδαίος μεταφέρεται ἐκ τῶν μικτῶν κώλων καὶ εἰς καθαρὰ ἰαμβικὰ καὶ τροχαϊκὰ μετ' ἐκείνων ἀναμισγόμενα κῶλα, εἴτε ταῦτα συντίθενται μετ' ἐκείνων εἰς ἓν μέτρον, εἴτε κεῖνται ὡς αὐτοτελῆ μέτρα ἐν τῇ ἐκ μικτῶν μέτρων στροφῇ, ὡς δηλοῦται ἐν τοῖς ἐξῆς σχήμασι:

α'. ⊥ ⊖ — ⊖ — ⊖ —
 β'. ⊖ ⊥ ⊖ — ⊖ — ⊖ —
 γ'. ⊖ ⊥ ⊖ — ⊖ — ⊖ — ⊖ —
 δ'. ⊖ ⊥ ⊖ — ⊖ — ⊖ — ⊖ — ⊖ —

411. Ἐμπροσθεν εἶπομεν ὅτι ὁ παρὰ τάξιν λαμβανόμενος σπονδαίος ἐν τῇ ἀποθέσει τῶν μικτῶν καὶ τῶν μετ' αὐτῶν ἀναμισγόμενων ἰαμβικῶν καὶ τροχαϊκῶν κώλων εἶνε σπάνιος. Ἀκριβέστερον ὁμως ὀρίζοντες τὸ λεγθέν, προστίθεμεν ἐνταῦθα ὅτι ἡ χρῆσις αὕτη ἀσφαλῶς ἀποδείκνυται τὸ πρῶτον παρὰ τοῖς μεταγενεστέροις δραματικοῖς, οὐχὶ δὲ καὶ παρ' Αἰσχύλῳ. Πρβλ. Εὐπόλ. Ἀστρατ. (παρ' Ἡρακλ. σελ. 55) «ἄνδρες ἑταῖροι δεῦρ' ἤδη | τὴν γνώμην προσίσχετε», Φιλοκτ. 1151 «τὰν πρόσθεν βελέων ἀλκάν», ἀναποδιδόμενον τῷ κανονικῷ ἐν στ. 1128 «ὦ τόζον φίλον, ὦ φίλον», Εὐριπ. Ἥλ. 122 καὶ 137. Ἱππολ. 741 καὶ 751. Ἴων. 466 καὶ 486. Ἰκετ. 994 καὶ 1016, τὸ καταληκτικὸν Σαπρικὸν ἐν Βκκχ. 867 «ἐμπαιζούσα λείμακος ἠδοναῖς» καὶ 887 «αὐξόντας σὺν μαινομένῃ δόξῃ», τὸ καταληκτικὸν Φαλαίκειον ἐν Φιλοκτ. 208 καὶ 217, τὸ ἰαμβικὸν κῶλον

Τραχ. 816 «ἦ που ὀλοὰ στένει» καὶ 857 «ἂ τότε θοὰν νύμφαν» — ⊖ ⊖ ⊖ ⊥ ⊖ —, τὸ καταληκτικὸν Φερεκράτειον ἐν Φιλοκτ. 176 «ὦ παλάμη θνητῶν» καὶ 188 «ἂ δ' ἀθυρόστομος». Πλείονα δὲ εἶνε τὰ περὶ ἀείγματα, καθ' ἃ ἡ ἄλογος ἄρσις κεῖται ἐν τῇ στροφῇ ἄμα καὶ τῇ ἀντιστροφῇ, ἀλλ' ἐκεῖ δύναται καὶ ἄλλως νὰ ληθῆ ὁ ῥυθμὸς, ἢ μακρὰ δηλαδὴ αὕτη καὶ ἢ προηγουμένη νὰ ληθῶσιν ὡς τρίσημοι, τὸ σχῆμα δηλαδὴ ⊥ ⊖ ⊖ — — ἀντὶ τριποδίας μετ' ἀλόγου τῆς παρατελεύτου συλλαβῆς νὰ ληθῆ ὡς τετραποδία ὡδε ⊥ ⊖ ⊖ — — Λ.

412. Ὁ δὲ ἐν τῇ ἀρχῇ τῶν μικτῶν κώλων καὶ τῶν μετ' αὐτῶν ἀναμισγόμενων καθαρῶν τροχαϊκῶν καὶ ἰαμβικῶν παρὰ τάξιν λαμβανόμενος σπονδαίος, τουτέστιν ὁ σπονδαίος ἀντὶ τοῦ τροχαίου ἐν τῇ πρώτῃ χώρᾳ καὶ ἀντὶ τοῦ ἰάμβου ἐν τῇ δευτέρᾳ, ἢ συντομώτερον ἢ ἐπιφερομένη τῇ πρώτῃ θέσει μονοσύλλαβος ἄρσις ἄλλην παρ' ἄλλοις ποιηταῖς ἔχει τὴν χρῆσιν. Παρὰ μὲν τῷ Ἀλκαίῳ καὶ τῇ Σαπφοῖ εὐρίσκεται ἡ ἄλογος αὕτη μακρὰ, ὅταν ἡ ἐξῆς ἐπομένη ἄρσις τοῦ κώλου εἶνε δισύλλαβος, ὡς ἐν τῷ δευτέρῳ Γλυκωνείῳ καὶ Φερεκρατείῳ

⊥ ⊖ — ⊖ ⊖ — ⊖ — ⊥ ⊖ — ⊖ ⊖ — ⊖

Οὐδέποτε ὁμως κεῖται ἐνταῦθα ἡ ἄλογος μακρὰ παρὰ τοῖς Λεσβίοις ποιηταῖς, ὅταν ἡ ἐπομένη ἄρσις εἶνε μονοσύλλαβος· οὐδέποτε π. χ. ἡ ἄρσις ἢ μετὰ τὴν πρώτην θέσιν τοῦ Σαπρικοῦ καὶ Ἀλκαϊκοῦ ἐνδεκασύλλαβος εἶνε μακρὰ, ἀλλὰ πάντοτε βραχεῖα. Ἐν τῇ περαιτέρῳ ὁμως προόδῳ τῆς μετρικῆς παρὰ τε τοῖς χορικοῖς λυρικοῖς καὶ τοῖς δραματικοῖς ἢ μετὰ τὴν πρώτην θέσιν μονοσύλλαβος ἄρσις εὐρίσκεται μακρὰ ἐπὶ παντός εἶδους μικτῶν μέτρων, ἂν τε δηλαδὴ μονοσύλλαβος ἂν τε δισύλλαβος εἶνε ἡ ἄρσις τοῦ ἐπιφερομένου ποδός. Ἡ ἄδεια δὲ αὕτη ἰσχύει καὶ ἐπὶ τῶν ἀναμισγόμενων καθαρῶν τροχαϊκῶν καὶ ἰαμβικῶν κώλων. Ἐὰν δὲ προσέτι λάβωμεν ὑπ' ὄψιν καὶ τὴν κανονικὴν ἀλογίαν, συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα ἰσχύοντα ἀπὸ τοῦ Σιμωνίδου καὶ Πινδάρου καὶ ἐξῆς, ὅτι ἡ τῆς πρώτης καὶ δευτέρας θέσεως τοῦ κώλου προηγουμένη καὶ ἐπιφερομένη μονοσύλλαβος ἄρσις εἶνε ἀδιάφορος:

⊖ ⊥ ⊖ —
 ⊖ ⊥ ⊖ — ⊖ —

Κατὰ ταῦτα π. χ. ὁ Πινδάρος καὶ ἡ τραγῳδία παρὰ τὴν χρῆσιν τοῦ Ἀλκαίου καὶ τῆς Σαπφοῦς δύναται νὰ ἐκτείνωσι τὴν δευτέραν ἄρσιν

τοῦ ἑνδεκασυλλάβου Ἀλκαϊκοῦ καὶ τὴν πρώτην ἄρσιν τοῦ ἑνδεκασυλλάβου Σαπφικοῦ, ὡς δηλοῦσι τὰ ἐξῆς παραδείγματα·

υ̅ υ̅ - - υ̅ - υ̅ υ̅ - υ̅ -
ἐν ἀνδρῶν, ἐν θεῶν γένος· ἐκ μιᾶς (Νεμ. 6, 1).
λέκτρον ἄται κοιμήματά τ' αὐτογέν | . . ('Αντιγ. 862).

υ̅ - - υ̅ - υ̅ υ̅ - υ̅ - υ̅
προὔχει καὶ γνώμα, παρ' ὅτῳ τὸ θεῖον (Φιλοκτ. 138).
Παραδείγματα δὲ τῆς ἀναλόγου ἐκτάσεως τῶν μετὰ τῶν μικτῶν κώλων ἀναμισγομένων κληρῶν τροχαϊκῶν καὶ ἰκμβικῶν παρέχονται παρὰ τοῖς κωμικοῖς τὰ Κρατίνεια καὶ Εὐπολίδεια μέτρα, περὶ ὧν ἔσται λόγος κατωτέρω. Παρὰ Σιμωνίδη ἀποσπ. 1 ἡ ἰκμβικὴ διποδία υ̅ - υ̅ - υ̅ - υ̅ «ἐβόμβησεν θαλάσσης» ἀντιστροφικῶς ἀνταποδίδεται τῷ «ἀποτρέπουσα κῆρας». Πρβλ. Πινδ. Πυθ. 8, 13. Εὐριπ. Ἐκχθ. 449 καὶ 460. Τραχ. 846.

ε') Ὑπέρθεσις.

413. Ἡ ὑπέρθεσις εἶνε κατηγορία παρὰδεδομένη ὑπὸ τῶν παλαιῶν μετρικῶν (πρβλ. § 30). Διακριτέον δὲ δύο εἶδη τῆς ὑπερθέσεως· πρῶτον μὲν, καθ' ὃ ἐπὶ στιχηρᾶς ἐπαναλήψεως ἢ ἀντιστροφικῆς ἀνακυκλήσεως ὑπερτίθενται ἐναλλάξ δύο πόδες, ὁ δάκτυλος καὶ ὁ τροχαῖος· δεύτερον δέ, καθ' ὃ ἐπὶ στιχηρᾶς ἐπαναλήψεως ἢ ἀντιστροφικῆς ἀνταποδόσεως ὑπερτίθενται ἤτοι ἀλλάστουσι ἀμοιβαίως θέσιν δύο παρακείμεναι συλλαβαὶ ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ποδός, μακρὰ καὶ βραχεῖα.

α') Ὑπέρθεσις δακτύλου καὶ τροχαίου. Καὶ συχνότατα μὲν ἐναλλάσσεται τὸ β' καὶ τὸ γ' Γλυκῶνειον, τουτέστιν ἐν μὲν τῇ στροφῇ ὁ δάκτυλος κεῖται κατὰ τὴν β' χώραν τοῦ Γλυκῶνειου, ἐν δὲ τῇ ἀντιστροφῇ κατὰ τὴν τρίτην ἢ τάνάπαλιν. Οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ διαίρουντες τὰ κῶλα ταῦτα κατὰ τετρασυλλάβους πόδας ὑπάγουσι καὶ τὴν κατηγορίαν ταύτην, δηλαδή τὴν ὑπέρθεσιν τῶν ποδῶν, εἰς τὴν ἑτέραν, τὴν ὑπέρθεσιν τῶν συλλαβῶν· οἷον ἐπὶ τῆς ἐναλλαγῆς τοῦ β' καὶ γ' Γλυκῶνειου

- υ̅ - υ̅, υ̅ - υ̅ -
- υ̅ - υ̅, - υ̅ υ̅ -

ἤτοι τοῦ δικύμβου καὶ χοριάμβου ἐλάμβανον ὑπέρθεσιν τῆς βραχεΐας καὶ μακρᾶς τοῦ δικύμβου εἰς τὴν ἀρχομένην μακρὰν καὶ βραχεΐαν

τοῦ χοριάμβου. Παρὰδείγματα δὲ παρὰ τοῖς τραγικοῖς, παρ' οἷς μόνον εἶνε ἐν χρήσει ἡ ὑπέρθεσις αὕτη, εὐρίσκονται τὰ ἐξῆς· Φιλοκτ. 1123 «πόντου θινὸς ἐπίμενος» καὶ 1147 «ἔθνη θηρῶν, οὗς ὀδ' ἔχει» καὶ 1082=1103, Ἐλέν. 1487 «ὦ πταναι δολιχαύχενες» καὶ 1504 «ναύταις εὐαεῖς ἀνέμων», Εὐριπ. Ἰλέκτρ. 148 «χέρα τε κρᾶτ' ἐπὶ κούριμον» καὶ 165 «Αἰγίσθου λώβαν θεμένα». 146 «διέπομμι κατὰ μὲν φίλαν» καὶ 163 «δέξατ' οὐδ' ἐπὶ στεφάνοις»· προσέτι Ἰλέκτρ. 167-189, Ἰφ. Τ. 421 καὶ 439. 1097 καὶ 1114, Φοιν. 208 καὶ 220. 210 καὶ 222· μετὰ δὲ προτετχμένης ἄρσεως τὸ β' καὶ γ' Γλυκῶνειον ἐναλλάσσεται ἐν Ἐλ. 1481. — Ἡ δὲ ἐναλλαγή τοῦ α' καὶ β' Γλυκῶνειου εὐρίσκεται παρ' Ἀνακρέοντι (21, 1 καὶ 6 «ξυ|θῆ δὲ γ' Εὐρυπύλη μέλει» = «ἀσπίδος ἀρτοπώλισιν») καὶ Ἀριστοφάνει (Σρ. 531 καὶ 636). — Τῆς δὲ τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου Φερεκρατείου ἐναλλαγῆς καὶ τῆς τοῦ α' καὶ β' μικτοῦ παροιμιακοῦ

- υ̅ υ̅ - υ̅ - (υ̅) υ̅ - υ̅ υ̅ - υ̅ - υ̅
- υ̅ - υ̅ υ̅ - (υ̅) υ̅ - υ̅ - υ̅ υ̅ - υ̅

φέρομεν τὰ ἐξῆς παρὰδείγματα· Οἰ. Κ. 511 «ὄμως δ' ἔραμμι πυθέσθαι» καὶ 523 «τούτων δ' ἀυθίρετον οὐδέν», Εὐριπ. Ἰλέκτρ. 169 «ἔμολέ τις ἔμολεν γα|λακτοπότας ἀνὴρ» καὶ 192 «χρῦσεά τε χάρισιν προσ|θήματ' ἀγλαίας».

β') Ὑπέρθεσις τῆς μακρᾶς καὶ βραχεΐας. Ἡ τοιαύτη ὑπέρθεσις συμβαίνει ὅταν ἀντιστροφικῶς ἀνταποδιδῶται τροχαῖος καὶ ἰκμβος. Συμβαίνει δὲ οὕτω συχνά, ὅσον ἢ τοῦ ἀρχομένου τροχαίου μεταβολὴ εἰς τὸν ἄλογον σπονδαῖον. Καὶ παρὰ μὲν τοῖς Λεσβίοις λυρικοῖς μόνον τότε, ὅτε ὁ δεύτερος πούς εἶνε δάκτυλος, ὅπως καὶ ἐπὶ τοῦ ἀλόγου σπονδαίου, οἷον τὸ κῶλον

- υ̅ - υ̅ υ̅ - υ̅ -
ἐναλλάσσεται τῷ υ̅ - - υ̅ υ̅ - υ̅ -
ἀναλόγως πρὸς τὸ - - - υ̅ υ̅ - υ̅.

Παρὰ τοῖς δραματικοῖς ὅμως οὐ μόνον ὅταν ἐπιφέρηται δάκτυλος, ἀλλὰ καὶ ὅταν ἐπιφέρηται τροχαῖος, ὁ ἀρχόμενος πούς δύναται νὰ εἶνε ἰκμβος ἀντὶ τροχαίου ἢ σπονδαίου. Παρὰ δὲ τοῖς κωμικοῖς γίνεται χρῆσις τοῦ ἰκμβου ἀντὶ τοῦ τροχαίου ἢ σπονδαίου μόνον ἐν τῷ Εὐπολιδεῖ μέρει·

υ̅ υ̅ - υ̅ υ̅ υ̅ - | υ̅ υ̅ - υ̅ - υ̅ - Λ
ὁ σῶφρων τε χῶκαταπύ|γων ἄριστ' ἠκουσάτην.
εὐφράνας ἡμῶς ἀπόπεμπ' | οἴκαδ' ἄλλον ἄλλοσε.

416. Δίκωλον δὲ μέτρον εἶνε τὸ Ἀσκληπιάδειον δωδεκασύλλαβον (Ἡφαιστ. σελ. 34) οὕτω κληθὲν ἀπὸ τοῦ μεταγενεστέρου ποιητοῦ Ἀσκληπιάδου, ὅστις πολλὴν αὐτοῦ ἐποιήσατο χρῆσιν, καίπερ εὐρισκόμενον ἤδη παρὰ τοῖς Λεσβίοις μελικοῖς καὶ μάλιστα ἐκ τῶν συχνοτάτων ὄν μέτρων τῆς τοῦ Ἀλκαίου καὶ Σαπφῶς λυρικής. Τὸ Ἀσκληπιάδειον μέτρον σύγκεται ἐκ δύο μικτῶν καταληκτικῶν τριποδιῶν, ἧτοι τοῦ β' καὶ τοῦ α' καταληκτικοῦ Φερεκρατείου εἰς ἓνα συντιθεμένων στίχον,

υ̅ υ̅ - υ̅ υ̅ - | υ̅ υ̅ υ̅ - υ̅ υ̅ -

ὥστε εἶνε δικατάληκτον ἀσυνάρτητον καὶ ἔχει μεγίστην πρὸς τὸ ἐλεγεῖον ὁμοιότητα, καθάπερ καὶ οἱ παλαιοὶ μετρικοὶ παρετήρησαν (Mar. Vict. 2594. Attil. 2700. Plot. 2656). Ἡ ἐν τῷ μέσῳ τῶν δύο κώλων τομὴ πολλάκις μὲν παραλείπεται παρὰ τοῖς Ἑλλησιν, οὐδέποτε δὲ παρὰ τοῖς Λατίνοις ποιηταῖς. Τὸ μέτρον τοῦτο συντίθετο κατὰ τε στίχον (ὅτε ὑπὸ τῶν νεωτέρων καλεῖται Asclepiadeum primum) καὶ κατὰ σύστημα. Κατὰ στίχον συντιθεμένον εὐρίσκεται ἐν τῷ 33 ἀποσπάσματι τοῦ Ἀλκαίου·

ἦλθεσ ἐκ περάτων γᾶς ἐλεφαντίναν
λάβαν τῷ ξίφεος χρυσοδέταν ἔχων,
ἐπειδὴ μέγαν ἄθλον Βαβυλωνίοις
συμμάχεις τελέσας, ῥύσαό τ' ἐκ πόνων κτλ.

ᾠσαύτως ἐν ἀποσπ. 40 καὶ παρ' Ὀρατίῳ (Carm. 1, 1. 3, 30. 4, 8). Ἡ δὲ Σαπφῶ ἐποιεῖτο χρῆσιν ἐν τῷ πέμπτῳ βιβλίῳ (πρβλ. Σαπφῶς ἀπόσπ. 55).

417. Ἐκ τοῦ μέτρον τούτου ἐγεννήθη τὸ νῦν συνήθως μείζον Ἀσκληπιάδειον καλούμενον κατ' ἀντίθεσιν πρὸς τὸ προηγούμενον ἔλασσον ὄν, διότι ἐκεῖνο μὲν ἦτο δίκωλον, τοῦτο δὲ τρίκωλον παρεμβληθέντος ἐν τῷ μέσῳ καὶ τρίτου κώλου διποδικοῦ ἐν σχήματι χοριάμβου, οἶον

υ̅ υ̅ - υ̅ υ̅ - | υ̅ υ̅ υ̅ - | υ̅ υ̅ υ̅ - υ̅ υ̅

Νύμφαις ταῖς Διὸς ἐξ | αἰγιόχῳ | φασὶ τετυγμένας.

Τὸ μέτρον τοῦτο ἢ Σαπφῶ καὶ ὁ Ἀλκαῖος μετεχειρίσαντο συχνότατα κατὰ στίχον, ὅθεν καὶ Σαπφικὸν ἐκκαιδεκασύλλαβον καλεῖται (Ἡφαιστ. σελ. 35 α ὃ τὸ τρίτον ὄλον Σαπφῶς γέγραπται· πελλὰ δὲ καὶ Ἀλκαίου ᾄσματα», Τριχᾶς 289, Mar. Vict. 2616. 2621) ἢ Ἀλκαί-

κὸν (Serv. 1824). Καὶ τῆς μὲν Σαπφῶς τοιαῦτα εἶνε τὰ ἀπὸ 65-74 ἀποσπάσματα, ἐξ ὧν παρατιθέμεθα ἐνταῦθα τὸ 68·

καθόνοισα δὲ κείσεαι πότα, κωὺ μναμοσύνα σέθεν
ἔσσει' οὔτε τότ' οὔτ' ὕστερον· οὐ γὰρ πεδέχεις βρόδων
τῶν ἐκ Πιερίας, ἀλλ' ἀφάνης κῆν Ἀἶδα δόμοις
φοιτάσεις πεδ' ἀμαύρων νεκύων ἐκπεποταμένα.

Ὁ δὲ Ἀλκαῖος φαίνεται ὅτι μετεχειρίσατο τὸ μέτρον τοῦτο κυρίως ἐν κεινημένοις παροινοῖς, οἷον ἐν ἀποσπ. 44 λέγει

μηδὲν ἄλλο φυτεύσης πρότερον δένδριον ἀμπέλῳ.

Πρβλ. προσέτι ἀπόσπ. 37 Α. 39. 41. 42. 83-87. Ὅθεν ἐν τοῖς μεταγενεστέροις σχολίοις καὶ παροινοῖς ἐγένετο τυπικὴ χρῆσις αὐτοῦ (πρβλ. Bergk. Poët. Iyr. Gr. τόμ. 3⁴ σελ. 650). Τῇ Σαπφῶ ἠκολούθησεν ὁ Κάτουλλος (Carm. 30), τῷ δὲ Ἀλκαίῳ ὁ Ὀράτιος (Carm. 1, 11. 18. 4, 10). Καὶ οἱ Ἀλεξανδρινοὶ ποιηταὶ πολλὴν αὐτοῦ ἐποιήσαντο χρῆσιν, ὅτε Θεόκριτος (28. 30) καὶ ὁ Καλλιμάχος (Anthol. Palat. 13, 10) καὶ ὁ Φάλαικος (Mar. Victor. 2598), ὅθεν καὶ Φαλαίκειον τὸ μέτρον καλεῖται (Diomed. 519, Plotius 2657), καὶ ὁ Ἀσκληπιάδης, ὅθεν καὶ Ἀσκληπιάδειον (Plotius μνημ. χ.) ὠνομάσθη. Ὁ Σιμμίας δὲ καὶ τὸ ἀκατάληκτον μετεχειρίσατο σχῆμα, οἶον

τὸν στυγνὸν Μελανίππου φόνον αἰ πατροφόνων ἔριθοι,
ὅθεν καὶ Σιμμιακὸν τὸ σχῆμα τοῦτο ἐκλήθη (Ἡφαιστ. 35).—Τέλος δὲ τοῦ τελευταίου κώλου συστέλλομένου εἰς τὸ Ἀδώνιον καλούμενον γίνεται τὸ ἐξῆς σχῆμα

υ̅ υ̅ - υ̅ υ̅ - υ̅ υ̅ υ̅ - υ̅ υ̅ υ̅ - υ̅

ὅπερ μετεχειρίσατο ἢ Σαπφῶ ἐν ἀποσπ. 62 (Ἡφαιστ. σελ. 34)

καθόναςκει Κυθέρη' ἄβρος Ἀδωνις, τί κε θεῖμεν;
καττύπτεσθε κόραι καὶ κατερείκεσθε χίτωνας.

Προσέτι δὲ ὁ Ἀλκαῖος καὶ ὁ Ἀνακρέων, ὅθεν καὶ Ἀνακρεόντειον ἐκλήθη (Servius σελ. 463, 26 K.). Τὸ τελικὸν κῶλον συχνᾶ συνέκειτο ἐκ τοῦ ἐφυρνίου α ὦ τὸν Ἀδωνις», ὅθεν καὶ Ἀδώνιον ἢ Ἀδωνίδιον ὑπὸ τῶν μετρικῶν ὠνομάσθη (Plot. 2640. Serv. 1820. Mar. Vict. 2518).

418. Τούναντιον δίκωλον εἶνε τὸ τε Ἀνακρεόντειον καλούμενον (Servius 1822), ἐκ χοριάμβου καὶ τοῦ α' Φερεκρατείου συγκείμενον, οἶον τὸ τοῦ Ἀνακρέοντος ἀπόσπ. 31 καὶ 32 (Ἡφαιστ. σελ. 31)

Ἀπόσπ. β'. ἔδει πρῶτον μὲν ὑπό - χεῖν | πάντων ἰσηγορίαν.
Ἀπόσπ. γ'. πῶς οὖν οὐκ ἂν τις ὄμι - λῶν | χαίροιτοίφδε πόλει,
ἔν' ἔξεσθιν πάνυ λεπ - τῶ | κακῶ τε τὴν ἰδέαν.

Γ'. Μικτὰ συστήματα ἐξ ὁμοίων.

423. Ἐκ τῆς συνθέσεως πλειόνων Γλυκωνείων καὶ ἐνὸς Φερεκρα-
τείου ὡς κατακλειδὸς γίνεται ὑπέρμετρος τις περίοδος *Γλυκωνείον σύ-*
στημα ἐξ ὁμοίων καλούμενον. Τὰ κῶλα συνδέονται μετ' ἀλλήλων διὰ
τῆς λεκτικῆς λεγομένης συναφείας (§ 226) καὶ οὐχὶ σπανίως στεροῦν-
ται τομῆς τελευτῶντα εἰς τὸ μέσον τῆς λέξεως. Ὁ δὲ ἀριθμὸς τῶν
κῶλων ταλαντεύεται μεταξύ δύο καὶ ἑξ. Τοιοῦτον εἶνε τὸ τοῦ Ἀνα-
κρέοντος (ἀπόσπ. δ)

ἐγὼ δ' οὐτ' ἂν Ἀμαλθίης
βουλοίμην κέρας οὐτ' ἔτεα
πεντήκοντά τε καὶ ἑκατὸν
Ταρτησοῦ βασιλεῦσαι.

Καὶ παρὰ μὲν τοῖς λυρικοῖς καὶ μάλιστα τῶ Ἀνακρέοντι ἀνακυκλοῦν-
ται ὡς αὐτοτελεῖς στροφαί, παρὰ δὲ τοῖς δραματικοῖς ἀποτελοῦσι
μέρος τῆς στροφῆς, οἷον παρὰ Σοφ. Οἰ. Τ. 1186. Φιλ. 687. Εὐρ.
Ἱρακλ. Μ. 667 κέ. Ἀριστοφ. Ἰππ. 551.

Φιλοκ. 687 πῶς ποτε, πῶς ποτ' ἀμφιπλήκτων ῥοθίων μόνος κλύων.
Φιλοκ. 690 πῶς ἄρα πανδάκρυτον οὐ-τω βιοτὰν κατέσχευεν.

424. Καὶ ἐκ τοῦ προσοδιακοῦ δὲ πολλάκις ἐπικυκλομενοῦ
μετὰ καταληκτικοῦ κῶλου ὡς κατακλειδὸς γίνονται ὑπέρμετροι περί-
οδοι ἧτοι συστήματα ἐξ ὁμοίων, ἅτινα ἐν μὲν τῇ κωμῶδι εὐρίσκον-
ται συχνὰ ὡς μέρη μικτῶν στροφῶν, σπανιώτερον δὲ ἐν τῇ τραγω-
δίᾳ. Ἀρμόζουσι δὲ μάλιστα προσοδιακοῖς ἄσμασιν.

Ἀριστοφ. Βατρ. 450 κέ. αὐτὸν ἡμέτερον τρόπον, | τὸν καλλιγο-
ρώτατον | παίζοντες, ὃν ὄλθια | Μοῖραι ξυνάγου-σιν». Πρβλ. Ἐκκλ.
290 κέ. Ὀρν. 1731 κέ. Ἰππ. 1111 κέ. Εἰρ. 856 κέ. 909 κέ.
1333 κέ.

Σοφ. Οἰ. Τ. 466 κέ. « ὦρα νιν ἀελλάδων | ἵππων σθιναρώτερον |
φυγᾶ πόδα νω-μᾶν». Πρβλ. Οἰ. Κ. 1044 κέ.

425. Ὡσαύτως καὶ ἐκ Φερεκρατείων ἐποιοῦν συστήματα οἱ κω-
μικοὶ μετὰ καταληκτικοῦ τοῦ τελικοῦ κῶλου, οἷον ἐν σύστημα ἐκ

πρῶτων Φερεκρατείων διεσώθη ἐκ τῶν Κολάκων τοῦ Εὐπόλιδος
(ἀπόσπ. 17) τὸ ἐξῆς·

ὄς χαρίτων μὲν ὄζει, | καλλαβίδας δὲ βαίνει, |
σπασαμίδας δὲ χέζει, | μῦλα δὲ χροέμπτεται.

Τοιοῦτον καὶ τὸ τοῦ Ἀριστοφάνους ἐξ Αἰολοσίκωνος « ὅστις ἐν ἡδυ-
όσμοις | στρώμασι παννυχίζων | τὴν δέσποιναν ἐρείδεις » μετὰ δευ-
τέρου Φερεκρατείου ὡς τρίτου κῶλου. Ἐκ δευτέρων δὲ Φερεκρατείων
συντεθειμένον εἶνε τὸ παρὰ Κράτητι ἐν Τόλμασι ἀπόσπ. 1 « ποιμαίνει
δ' ἐπίσιτον, | ῥιγῶντ' ἐν Μεγαθύζου | δέξεται τ' ἐπὶ μισθῶ | σίτον... »
καὶ τὸ παρὰ Φερεκράτη ἐν Κοριαννοῖ ἀπόσπ. 5 (παράβ.) « ἄνδρες
πρόσχετε τὸν νοῦν | ἐξευρήματι καινῶ | συμπτύκτοις ἀναπαιστοῖς ».
Ἐλεγε δ' ὁ Φερεκράτης *συμπτύκτους ἀναπαιστους* οὐχὶ ὅπως ὁ Ἡφαι-
στίων (σελ. 56) ἤκουεν, τουτέστι τὴν ἔνωσιν δύο Φερεκρατείων εἰς
ἓν μέτρον ἀσυνάρτητον μονοειδές, ἀλλὰ τοὺς τῶ Φερεκρατεῖω κομ-
ματίω ἐπιφερομένους ἀναπαιστους, οἵτινες ἦσαν συνηρημένοι καὶ εἶχον
σχῆμα τὸ τοῦ σπονδείου (πρβλ. μετρ. σχόλ. εἰς Πινδ. Ὀλ. 4 στρ.
7 « οἱ γὰρ σπονδεῖοι σύμπτυκτοὶ ἀνάπαιστοι λέγονται »).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΕ'.

Περὶ τῶν μικτῶν στροφῶν.

Α'. Μικτὰὶ στροφαὶ τῶν Λεσβίων λυρικῶν.

426. Οἱ Λεσβιοὶ μελικοὶ πλὴν τῆς κατὰ στίχον πολλῆς χρήσεως
τῶν μικτῶν μέτρων, περὶ ὧν ἐμπροσθεν εἶπομεν, καὶ στροφῶν ἐξεῦρον
μέγαν πλοῦτον ἀπλῶν τε καὶ καλῶν, αἵτινες, ὡς αἱ Ἀρχιλόχειοι,
ἐγένοντο τύπος καὶ παράδειγμα τοῖς μεταγενεστέροις πρὸς μίμησιν.
Ἐμιμήσατο δὲ τὰ μικτὰ τῶν Λεσβίων ποιητῶν μέτρα μάλιστα μὲν
ὁ Ἀνακρέων, ὅστις πολλὰ σχήματα καὶ αὐτὸς προσεξεῦρε καὶ ἐκαι-
νοτόμησεν, εἶτα δὲ καὶ οἱ ὕστερον τῶν σχολίων ποιηταὶ καὶ οἱ Ἀλε-
ξανδρίνοι καὶ μεταγενέστεροι λυρικοὶ. Τὰ δὲ τοῦ Ἀνακρέοντος ἐμι-
μήσαντο καὶ δὴ καὶ ἐπηύξησαν οἱ κωμικοὶ. Ἦσαν δὲ αἱ στροφαὶ τῶν

Λεσβίων ποιητῶν δίστιχοι ἢ τετράστιχοι, τοῦ δὲ Ἀνακρέοντος ἔναι καὶ τρίστιχοι. Ἡ ἀπλότης δὲ αὕτη τῶν στροφῶν αὐξάνεται ἔτι μᾶλλον καὶ ἐκ τούτου, ὅτι ἐν τῇ τετραστίχῳ στροφῇ δύο ἢ καὶ τρία κῶλα εἶνε ὁμοία, οἷς ἐπιφέρεται ὡς ἐπωδικὸν ἀνόμοιόν τι, ὅπερ οὐχὶ σπανίως τῷ προηγουμένῳ συναπτόμενον κῶλῳ, ὡς δῆλον ἐκ τῆς ἐλ- λείψεως τῆς τομῆς, δὲν ἀποτελεῖ ἴδιον αὐτοτελῆ στίχον, ὥσπερ τὸ Ἀδώνιον τῆς Σαπφικῆς στροφῆς καὶ τὸ Γλυκῶνειον τῆς Ἀσκληπιαδείου. Ἐνίοτε δὲ καὶ τὸ διάφορον τοῦτο ἐπωδικὸν κῶλον ἔλειπε καὶ πᾶσιν ἡ στροφή συνέκειτο ἐξ ὁμοίων κῶλων ἢ στίχων, οἷον συνέβαινε ἐν τοῖς ποιήμασι τοῦ β' καὶ γ' βιβλίου τῆς Σαπφούς, ἅπερ, ὡς μαρτυρεῖ ὁ Ἡφαιστίων ἐν σελ. 65, ἐν τοῖς παλαιαῖς ἀντιγράφοις ἐφέροντο κατὰ δίστιχους στροφὰς διηρημένα. Μειζονας δὲ στροφῆς ἐσημαρτίζεν ἢ μονωδικὴ λυρική ἐξ ὑπερμέτρων περιόδων ἢτοι συστημάτων ἐξ ὁμοίων (Γλυκωνείων ἢ Φερεκρατείων)· οἷον δύο τοιαῦται περίοδοι ἐκ Γλυκωνείων, μία τρίκωλος καὶ μία ἑκκωλος, ἀποτελοῦσιν ὀκτάκωλον στροφήν ἐν Ἀνακρ. ἀποσπ. 1. Ὡς δὲ αἱ στροφῆς τῆς μονωδικῆς λυρικῆς, οὕτω καὶ τὰ ἐξ ὁμοίων συστήματα, ἐκ μιᾶς εἴτε ἐκ δύο περιόδων συγκείμενα, ἐγράφοντο κατὰ σχέσιν, τουτέστιν ἢ μελωδία ἀνεκुकλειτο ἐφεξῆς ἢ αὐτῇ ὡς καὶ τὸ μετρικὸν σχῆμα. Περὶ δὲ τοῦ πολυσχηματίστου ποδὸς εἵπομεν ἤδη ἔμπροσθεν (§ 307 καὶ 412). Ἐνταῦθα δὲ προστίθεμε, ὅτι τὸ σπονδειακὸν σχῆμα τοῦ πολυσχηματίστου ποδὸς παρὰ μὲν τῷ Ἀλκαίῳ καὶ τῇ Σαπφῶ εὐρίσκειται διπλασίως συχνότερον τοῦ τροχαικοῦ, ἰαμβικοῦ καὶ πυρριχιακοῦ ὁμοῦ λαμβανόμενων, παρὰ δὲ τῷ Ἀνακρέοντι πενταπλασίως ἢ καὶ ἑξαπλασίως συχνότερον τοῦ ἰάμβου καὶ τροχαικοῦ, ὧν πάλιν ὁ τροχαικὸς εἶνε σπανιώτερος παρ' αὐτῷ τοῦ ἰάμβου. Ἐν δὲ ταῖς μιμήσεσι τῶν Ῥωμαίων ποιητῶν καὶ ἴδια παρ' Ὀρατίῳ οὕτως ἐπικρατεῖ ὁ σπονδειακός, ὥστε κατὰ μικρὸν ἀποβαίνει τὸ μόνον ἐν χρήσει τοῦ πολυσχηματίστου ποδὸς σχῆμα.

427. α') Δίστιχοι στροφαί. Καὶ δίστιχοι μὲν στροφαί εὐρίσκονται ἐν τοῖς ἐξῆς ἀποσπάσμασι τῆς Σαπφούς:

Ἀπόσπ. 99 (πρβλ. Ἡφαιστ. σελ. 57).

$\begin{array}{cccc|cccc} \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} \\ \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} \end{array}$

ὄλβιε γάμβρε, σοὶ μὲν | δὴ γάμος ὡς ἄραο.
ἐκτετέλεστ', ἔχνης δὲ | πάρθενον, ἂν ἄραο.

Ἀπόσπ. 109.

$\begin{array}{cccc|cccc} \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} \\ \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} \end{array}$
 παρθενία, - παρθενία, - ποῖ με λίποισ' ἀποίχη;
οὐκέτι ἦ-ξω πρὸς σέ, οὐκέτι ἦξω.

Ἀπόσπ. 69.

$\begin{array}{cccc|cccc} \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} \\ \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} \end{array}$
 οὐδ' ἴαν δοκίμοι-μι προσίδοι-σαν φάος ἄλλίῳ
ἔσεσθαι σοφίαν - πάρθενον εἰς - οὐδένα πω χρόνον.
Ἡ στροφή δηλονότι αὕτη σύγκειται ἐκ τοῦ μείζονος Ἀσκληπιαδείου
δὲς ἐπαναλαμβανόμενου.

Ἐκ δὲ τῶν τοῦ Ἀλκαίου ἀνήκουσιν ἐνταῦθα

Ἀπόσπ. 55.

$\begin{array}{cccc|cccc} \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} \\ \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} \end{array}$
 ἰόπλοκ' ἄγνα μελλιχόμειδε Σάπφοι,
θέλω τι φεῖπν, ἀλλά με κωλύει αἶδως.
Τουτέστι τὸ μικτὸν τρίμετρον, τὸ καλούμενον Ἀλκαϊκὸν δωδεκασύλ-
λαβον (Ἡφαιστ. σελ. 45), δὲς ἐπαναλαμβανόμενον.
Ὁ Ἀτίλιος σελ. 2703 καὶ ὁ Μάριος Οὐικτωρῖνος 2614 προσ-
ποιεῖ τῷ Ἀλκαίῳ τὴν ἐξῆς δίστιχον στροφήν, ἐν ἣ τῷ πρώτῳ Φερε-
κρατείῳ ὡς προφθῶ ἐπιφέρεται τὸ Σαπφικόν:

$\begin{array}{cccc|cccc} \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} \\ \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} \end{array}$

Τὴν στροφήν ταύτην ἐμιμήσατο ὁ Ὀράτιος (od. 1. 8) μεταβαλὼν μόνον τὸ α' κῶλον τοῦ Σαπφικοῦ ἀπὸ χοριαμβικοῦ διμέτρου εἰς τρίτον Γλυκῶνειον:

$\begin{array}{cccc|cccc} \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} \\ \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} & \text{—} \end{array}$

Lydia, dic, per omnes

te deos oro, Sybarin | cur properas amando.

Ἐνταῦθα ἀνήκει καὶ ἡ ἐκ τοῦ Ἀσκληπιαδείου μέτρου καὶ τοῦ β' Γλυκωνείου ὡς προφθοῦ συγκείμενη στροφή (Asclepiadeum secundum):

υ υ - υ υ - υ - Λ
υ υ - υ υ - υ υ - υ - Λ

νυν δ' (αὔτ') οὔτος ἐπικρέτει
κινήσαις τὸν ἀπ' ἴρας πύματον λίθον ('Αλκ. ἀπ. 82).

Πρβλ. Σαπφ. ἀπόσπ. 56. Ἡ στροφή αὕτη εἶνε συχνή παρ' Ὀρατίω, οἶον od. I, 3. 13. 18. κλ. Πότερος δὲ ὁ Ἀλκαῖος ἢ ἡ Σαπφῶ εὔρε τὴν στροφήν ταύτην, ἀδηλον.

Ἐκ δὲ τῶν τοῦ Ἀνακρέοντος ἀνήκει ἐνταῦθα τὸ ἀπόσπ. 19 (πρβ. Ἡφαιστ. σελ. 72).

υ υ - υ υ - υ -
υ - υ υ - υ υ - υ υ - υ υ - υ - υ

ἀρθεῖς δνῦτ' ἀπὸ Λευκάδος
πέτρης ἐς πολῖον - κῦμα κολυμ-βῶ μεθύων ἔρωτι.
Ἐν τῇ στροφῇ ταύτῃ τῷ δευτέρῳ Γλυκωνεῖω ὡς προφθῶ ἐπιφέρεται τὸ Σιμμιακὸν μέτρον, ὅπερ ἐστὶ τὸ αὐτὸ τῷ ἐκκαίδεκασύλλαβῳ Σαπφικῷ πλὴν ὅτι ἐν ᾧ ἐκείνο εἶνε κκαταληκτικόν, τοῦτο εἶνε ἀκατάληκτον, ὥστε γίνεται ἐπτακαίδεκασύλλαβον.

428. β') Τρίστιχοι στροφαι. Τρίστιχος εἶνε ἡ ἐξῆς πεντάκωλος στροφή τοῦ Ἀνακρέοντος (ἀπόσπ. 21), ἐν ἣ γίνεται χρῆσις τοῦ πολυσχηματίστου (§ 413).

υ υ υ - υ υ - υ υ - υ υ - υ υ -
υ υ - υ υ - υ υ - υ υ - υ υ -
υ υ - υ υ - υ υ - υ υ - υ υ -

πολλά μὲν ἐν - δουρὶ δεθεῖς αὐχένα, πολλά δ' ἐν τροχῷ,
πολλά δὲ νῶτον σκυτίνῃ μᾶστιγι θωμιχθεῖς, κόμην
πώγωνά τ' ἐκτετιλμένος.

429. Τετράστιχοι στροφαι. Τοιαύτη εἶνε ἡ ἐκ καθαρῶν μικτῶν παροιμιακῶν συγκειμένη στροφή τῆς Σαπφούς (ἀπόσπ. 52, πρβλ. Ἡφαιστ. σελ. 37).

δέδυκε μὲν ἄ σελάνα
καὶ Πληΐαδες, μέσαι δὲ
νύκτες, παρὰ δ' ἔρχετ' ὦρα·
ἐγὼ δὲ μόνῃ κατεύδω.

430. Εἶτα δὲ ἡ πολυθρύλητος Σαπφικὴ στροφή, ἣτις συνέστηκεν ἐκ τοῦ ἐνδεκασύλλαβου Σαπφικοῦ τρις ἐπαναλαμβανομένου καὶ τοῦ Ἀδωνίου ὡς ἐπφδοῦ ἐπιφερομένου.

υ υ υ - υ υ - υ υ - υ υ - υ υ -
υ υ - υ υ - υ υ - υ υ - υ υ -
υ υ - υ υ - υ υ - υ υ - υ υ -
υ υ υ - υ υ

ποκιλόθρον' ἀθάνατ' Ἀφροδίτα,
παῖ Διός, δολόπλοκε, λίσσομαί σε,
μή μ' ἄσαισι μῦτ' ὀνίαισι δάμνα,
πότνια, θῦμον (Σαπφ. ἀπόσπ. 1).

Παρὰ τῇ Σαπφοῖ εὑρίσκεται ἐν ἀποσπ. 1-26, παρὰ δὲ τῷ Ἀλκαίῳ ἐν ἀποσπ. 5. 36. 77. Ἐν μεταγενεστέροις χρόνοις ἐμιμήσατο τὴν στροφήν ταύτην ἡ Μελινῶ ἐν τῇ φθῆ εἰς Ῥώμην (Στοβ. ἀνθολ. 7, 13). Τῆς στροφῆς ταύτης εὔρετης λέγεται ὑπὸ τοῦ Μαρίου Οὐικτωρίνου 2610 ὁ Ἀλκαῖος· ὁ δ' Ἡφαιστίων σελ. 44 λέγει «ἔστι δὲ καὶ παρ' Ἀλκαίῳ καὶ ἀδηλον ὁποτέρου ἐστὶν εὔρημα, εἰ καὶ Σαπφικὸν καλεῖται». Ὁ δὲ Diomedes 500. 508 ἀναφέρει τὴν εὔρεσιν αὐτῆς εἰς τὴν Σαπφῶ. Πιθανώτερον φαίνεται ὅτι ἡ συχνότερα παρὰ Σαπφοῖ ἢ παρ' Ἀλκαίῳ χρῆσις ἐγένετο αἰτία νὰ ἀποδοθῇ ἡ εὔρεσις αὐτῆς εἰς τὴν Σαπφῶ (πρβλ. πλὴν Μαρίου Οὐικτωρίνου 2610 καὶ Θεών. Πρόγυμναστ. 22. (Caes. Bass. σελ. 266, 26 K.). Τὴν στροφήν ταύτην χαρακτηρίζει ψυχικὴ γαλήνη καὶ μεγαλοπρέπεια ἄνευ πάθους, ἡ δὲ τριπλῆ ἐπανάληψις τῆς αὐτῆς πενταποδίας, ἧς ἕνεκα μικρὸν διαφέρει τῆς κατὰ στίχον συνθέσεως, προσποιεῖ αὐτῇ ἀρχαϊκὴν χάριν καὶ ἀπλότητα. Τὸ ἐπφδικὸν Ἀδωνιον πολλάκις συνάπτεται μετὰ τῆς τρίτης πενταποδίας εἰς ἓνα στίχον· οἶον Σαπφ. 1, 11. 2, 11. 13. 20. 21. Catull. 11, 11. Horat. od. 1, 2, 19. 1, 25, 11. 2, 16, 7. 3, 27, 66. Ἐνιαχοῦ ὁμως ἐγγωρεῖ καὶ χασμωδία, ὡς παρ' Ὀρατίῳ 1, 2, 47. 12, 7. 22, 15. Ὁ δεύτερος πούς παρὰ τοῖς Ἑλλησιν ἔχει ἀδιαφόρως τὸ σχῆμα τροχαιῖου ἢ σπονδείου, παρὰ δὲ τῷ Κατούλλῳ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τὸ τοῦ σπονδείου, χωρὶς νὰ ἀποκλείηται ὁ τροχαιῖος (Catull. 11, 6 καὶ 15. 51, 13), παρὰ δὲ τῷ Ὀρατίῳ εὑρίσκεται κανονικῶς ὁ σπονδείος. Τομὴν δὲ τὸ Σαπφικὸν ἐνδεκασύλλαβον δὲν ἔχει σταθερὰν παρὰ τοῖς Ἑλλησι, καθὼς οὐδὲ τὸ Φαλαίκειον καὶ τὰ ἄλλα μονόκωλα μέτρα. Καὶ εὑρίσκεται μὲν συχνὰ αὕτη μετὰ τὴν τετάρτην ἢ πέμπτην συλλαβὴν, ἀλλὰ τοῦτο δὲν γίνεται σκοπίμως. Ὁ δὲ Ὀράτιος συχνότατα μὲν μεταχειρίζεται τὴν πενθημιμερῆ τομὴν, τέμνει δηλαδὴ μετὰ τὴν τρίτην θέσιν, ἡ δὲ κατὰ τρίτον τροχαιῖον εὑρίσκεται ἐπίσης συχνὴ ὅσον καὶ ἡ πενθημιμερῆς κατὰ πρῶ-

τον ἐν τοῖς μεταγενεστέροις ποιήμασιν, οἷον ἐν τῷ *Carmen saeculare* καὶ ἐν τῷ δ' βιβλίῳ, ἐν δὲ τοῖς παλαιότεροις ποιήμασι σχεδὸν μόνον κατ' ἐξαίρεσιν, μετὰ δὲ τὸν Ὀρατίου ἐκλείπει ἐντελῶς.

431. Ἡ δὲ οὐχ ἦττον πολυθρύλητος Ἀλκαϊκὴ στροφή συνέστηκεν ἐκ τοῦ Ἀλκαϊκοῦ ἐνδεκασυλλάβου δις ἐπαναλαμβανομένου καὶ ἐκ δύο τετραποδιῶν ἐπιφερομένων ὡς ἐπιδικῶν, ὧν ἡ μὲν πρώτη εἶνε δίμετρον ἰαμβικὸν ὑπερκατάληκτον, ἡ δὲ δευτέρα λογαοιδικὸν διὰ δυοῖν.

υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ
υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ
υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ
υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ

οὐ χρὴ κάκοισι θυμὸν ἐπιτρέπνυ·
προκόψομεν γὰρ οὐδὲν ἀσάμενοι,
ὦ Βύκχι, φάρμακον δ' ἄριστον
οἶνον ἐνεικαμένους μεθύσθην (Ἀλκ. ἀπόσπ. 35).

Ἡ στροφή αὕτη ἦτο συχνοτάτη παρ' Ἀλκαίῳ (πρβλ. ἀπόσπ. 9. 18. 19. 34. 35), ὡσαύτως δὲ καὶ ἐν ταῖς τοῦ Ὀρατίου μιμήσεσι τῆς Ἀλκαϊκῆς ποιήσεως, ὅστις τὸ τρίτον μέρος τῶν ᾠδῶν αὐτοῦ ἔγραψε τῷ μέτρῳ τούτῳ. Παρὰ δὲ τῇ Σαπφοῖ σφίζεται ἡ στροφή μόνον ἐν ἐνὶ ἀποσπάσματι τῷ 28. Ἐπειδὴ δὲ ἡ στροφή αὕτη ἄρχεται ἀπὸ τῆς ἄρσεως καὶ τὰ δύο πρῶτα κῶλα τελευτῶσιν εἰς τὴν θέσιν εἶνε μᾶλλον κεινημένη καὶ ἐνεργητικώτερα τῆς Σαπφικῆς, ἅμα δὲ καὶ ποικιλωτέρα περὶ τὴν ῥυθμοποιίαν. Ἡ δὲ μετὰ τὴν ἰαμβικὴν διποδιαν τῶν τριῶν πρώτων στίχων ἄρσις παρὰ μὲν τοῖς Ἑλλησιν εἶνε ἀδιάφορος, παρὰ δὲ τῷ Ὀρατίῳ κανονικῶς μακρά, ἐπὶ τοῦ ἰαμβικοῦ μάλιστα κῶλου οὐδέποτε παραβαίνεται ὁ κανὼν οὗτος.

432. Ἐνταῦθα ἀνήκει καὶ ἡ τετράστιχος στροφή ἢ ἐκ τριῶν Ἀσκληπιαδείων καὶ ἐνὸς δευτέρου Γλυκωνείου ὡς ἐπιδου συγκειμένη (*Asclepiadeum tertium*), οἷον παρ' Ὀρατίῳ *od.* 1, 6. 15. 24. 33. 2, 12. 3, 10. 16. 4, 5. 12.

*Scriberis Vario fortis et hostium
victor, Maeonii carminis aliti,
quam rem cumque ferox navibus aut equis
miles te duce gesserit* (Horat. *od.* 1, 6).

Ἐν τοῖς ἀποσπάσμασι τοῦ Ἀλκαίου οὐδὲν εὐρίσκεται παράδειγμα· τῆς δὲ Σαπφοῦς σφίζεται ἐτι τὸ τέλος στροφῆς τινος (ἀπόσπ. 64),

ἐνθα τὸ ἐπιδικὸν Γλυκωνεῖον, ὡς τὸ Ἀδώνιον τῆς Σαπφικῆς στροφῆς, εἶνε συνημμένον τῷ προηγουμένῳ στίχῳ ἄνευ τομῆς·

ἐλθόντ' ἐξ ὀράνω πορφυρίαν ἔχον-
τα προῖέμενον χλάμυν.

433. Ἐνταῦθα προσέτι ἀνήκει καὶ ἡ ἐκ δύο Ἀσκληπιαδείων, ἐνὸς β' ἀκαταλήκτου Φερεκρατείου ὡς τρίτου στίχου καὶ ἐνὸς δευτέρου Γλυκωνείου ὡς τετάρτου συγκειμένη στροφή (*Asclepiadeum quartum*): οἷον παρ' Ὀρατίῳ 1, 5. 14. 21. 23. 3, 7. 13. 4, 13.

*Quis multa gracilis te puer in rosa
perfusus liquidis urget odoribus
grato, Pyrrha, sub antro?
cui flavam religas comam?*

Τοῦ Ἀλκαίου σφίζονται ἐτι μόνον οἱ δύο τελικοὶ στίχοι στροφῆς τινος τοιαύτης (ἀπόσπ. 43)

λάταγες ποτέονται
κυλιχνᾶν ἀπὸ Τηϊᾶν.

434. Εἰς τοὺς Λεσβίους ποιητὰς πιθανῶς ἀνοιστέα καὶ ἡ τετράστιχος στροφή ἢ ἐκ δύο Φαλαικείων, μιᾶς τετραποδίας (ἢ δύο διποδιῶν) ὡς τρίτου στίχου καὶ δύο πρώτων Φερεκρατείων ὡς τετάρτου συγκειμένη, ἧς συχνὴ ἐγένετο χρῆσις ἐν τοῖς παλαιότεροις σχολίοις (πρβλ. Bergk, *poët. lyr. Gr.* III σελ. 643 κέ.).

υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ
υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ
υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ
υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ

Παράδειγμα ἐνταῦθα φέρομεν τὸ εἰς τὸν Σιμωνίδην ἀναφερόμενον 8 σχολίον, οὐ τὸ πρῶτον Φαλαίκειον ἐν ἀρχῇ πολυσχημάτιστον πόδα ἔχει ἀνάπαιστον·

ὑγιαίνειν μὲν ἄριστον ἀνδρὶ θνατῷ,
δεύτερον δὲ φυὰν καλὸν γενέσθαι,
τὸ τρίτον δὲ πλουτεῖν ἀδόλως,
καὶ τὸ τέταρτον ἠβᾶν μετὰ τῶν φίλων.

435. Μείζων τὸ μέγεθος, ἀλλ' ἀπλῆ ἐτι τὴν σύνθεσιν εἶνε ἡ ἐκ δύο Γλυκωνείων ὑπερμέτρων περιόδων συγκειμένη ὀκτάκωλος στροφή τοῦ Ἀνακρέοντος (ἀπόσπ. 1)

γουνουμαί σ', ἐλαφνῶλε, | ξανθὴ παῖ Διός, ἀγρίων
 δέσποιν' Ἄρτεμι θη-ρῶν,
 ἢ κου νῦν ἐπὶ Ληθαίου | δίνησι θρασυκαρδίων
 ἀνδρῶν ἑσκατορᾶς πόλιν | χαίρουσ' οὐ γὰρ ἀνήμερους
 ποιμαίνεις πολίη-τας.

Β'. Μικταὶ στροφῆαι τῆς χορικῆς λυρικῆς.

436. Ἐν τῇ χορικῇ λυρικῇ ἡ χρῆσις τῶν μικτῶν μέτρων παρα-
 φαίνεται ἤδη παρ' Ἀλκμᾶνι, ὡς μαρτυροῦσι καὶ τινὰ τῶν ἀποσπα-
 σμάτων αὐτοῦ καὶ μάλιστα τὸ ὑπὸ Mariette τῷ 1855 ἐν Αἰγυπτια-
 κῷ τάφῳ εὑρεθὲν λείψανον χορικοῦ ᾄσματος, ὅπερ ἀπεδόθη τῷ Ἀλκ-
 μᾶνι (πρὸβλ. Bergk, P. L⁴. III, 23 κέ.). Πάντως ὅμως καὶ ἂν δὲν
 ἀνήκη αὐτῷ, εἶνε ἔργον τινὸς τῶν ἀρχαιοτάτων ἐκ Σπάρτης λυρικῶν.
 Τὸ ᾄσμα τοῦτο ὁ Rossbach λαμβάνει ὡς κατὰ περικοπὴν ἀνομοιο-
 μερές, ὡς συγκείμενον δηλαδὴ ἐκ δύο στροφῶν, τῆς μὲν ὀκταστίχου
 τῆς δὲ ἑξαστίχου, αἵτινες ἐφεξῆς ἀνακυκλοῦνται κατὰ τὸ σχῆμα αβ
 αβ αβ κτλ. Καὶ ἡ μὲν πρώτη στροφή σύγκεται ἐκ τροχαϊκῶν καὶ
 μικτῶν κώλων, ἡ δὲ δευτέρα ἐκ τροχαϊκῶν καὶ δακτυλικῶν. Τὸ δὲ
 μετρικὸν σχῆμα τῶν στροφῶν εἶνε ἀπλοῦν, ὡς δηλοῦται ἐκ τῶν ἐξῆς
 δύο στροφῶν, ἃς φέρομεν ὡς παράδειγμα·

στρ. α' στ. 50 ἢ οὐχ' ὄρησ; ὁ μὲν κέλης
 Ἐνετικός, ἀ δὲ χαίτα
 τᾶς ἐμᾶς ἀνεψιάς
 Ἄγνισιχόρας ἐπανθεῖ
 χρυσὸς ὡς ἀκίρατος
 55 τὸ τ' ἀργύριον πρόσωπον·
 (διαφάδαν τί τοι λέγω;)
 Ἄγνισιχόρα, μὲν' αὔτα.
 στρ. β' ἀ δὲ δευτέρα πεδ' Ἄγιδῶν τὸ εἶδος
 ἵππος εἰθίνῳ Κολαξαῖος δραμεῖται.
 60 ταὶ πελειάδες γὰρ ἀμὴν
 Ὀρθία φάρος φεροίσαις
 νύκτα δι' ἀμβροσίαν ἄτε σήριον
 ἄστρον αὖειρομένα μάχονται.

Ἐκ δὲ τῆς χορικῆς λυρικῆς τοῦ Στῆσιχόρου ὀλίγιστα ὑπολείπονται
 λείψανα, ὥστε φαίνεται ὅτι ὁ ποιητὴς οὗτος, ὅστις πρὸς τῷ κατὰ

δάκτυλον εἶδει πολλὴν ἐποίησατο τῶν δακτυλεπιτρίτων χρῆσιν, δὲν
 ἐθεράπευσε πολὺ τὰ μικτὰ μέτρα. Τούναντίον δὲ ὁ Ἴβυκος πρὸς τῷ
 ἀρχαίῳ κατὰ δάκτυλον εἶδει καὶ τὰ μικτὰ ἀνέπτυξε μέτρα, ὡς μαρ-
 τυρεῖ μάλιστα τὸ 1 ἀπόσπασμα, ὅπερ προσέοικε τῷ Σιμωνιδεῖ γέ-
 νει τῶν μικτῶν. Ἐκ τῶν ἀποσπασμάτων δὲ τῆς Κορίννης καὶ Μυρ-
 τίδος, ἅτινα ἀναλόγως τοῦ μικροῦ αὐτῶν ἀριθμοῦ πολλὰ μικτὰ περι-
 ἔχουσι, δύναται τις νὰ εἰκάσῃ ὅτι πολλὴν τῶν μικτῶν μέτρων ἐποίη-
 σαντο χρῆσιν αἱ ποιήτριαι αὐταί.

437. Κυρίως ὅμως τὰς ἐκ μικτῶν μέτρων στροφὰς τῆς χορικῆς
 λυρικῆς ἐκπροσωποῦσιν ὁ Σιμωνίδης καὶ Πίνδαρος καὶ Βακχυλίδης,
 οἵτινες καὶ πλείστην αὐτῶν ἐποίησαντο χρῆσιν καὶ τὴν σύνθεσιν αὐ-
 τῶν προήγαγον μέχρι τελειότητος. Παρὰ τοῖς ποιηταῖς τούτοις τὰ
 μικτὰ μέτρα μετὰ τοὺς δακτυλεπιτρίτους ἀποτελοῦσι τὸ ἐκτενέστα-
 τον καὶ συχνότατον εἶδος τῶν στροφῶν, ἐν ᾧ τὰ ἄλλα μέτρα, ὧν
 χρῆσιν οὗτοι ποιοῦνται, τὰ δακτυλοἰθυφαλλικὰ δηλονότι, οἱ ὑπορχη-
 ματικὸὶ δακτυλοτροχαῖοι, οἱ παίωνες καὶ οἱ ἰωνικοὶ. περιωρίζοντο εἰς
 ποιητικὰ τινὰ μόνον εἶδη καὶ οὕτως ὡς δευτερεύοντα δύνανται νὰ
 θεωρηθῶσι. Τὰ δὲ κυριώτερα παρὰ τοῖς ποιηταῖς τούτοις μέτρα, οἱ
 δακτυλεπιτρίτοι καὶ τὰ μικτὰ, διαφέρουσιν ἀλλήλων τὸ ἦθος, ὅτι οἱ
 μὲν πρῶτοι ῥυθμοὶ ἔχουσιν ἦθος στασιμώτερον, οἱ δὲ δεύτεροι κινητι-
 κὸν ἦτοι κεινημένον καὶ ταχύτερον (πρὸβλ. Ἀριστοτ. πολιτ. 8, 5).
 Καὶ καθόλου μὲν αἱ μικταὶ στροφῆαι τῆς χορικῆς λυρικῆς οὐ μόνον ἔ-
 χουσι μείζον μέγεθος, ποικιλώτερα σχήματα καὶ τεχνικωτέραν σύν-
 θεσιν παρὰ τὰς ἀπλουστεράς στροφικὰς συνθέσεις τῆς Λεσβιακῆς καὶ
 Ἀνακρεοντείου μελικῆς, ἀλλὰ καὶ μεταξὺ αὐτῶν διακρίνονται δι-
 φора γένη συνθέσεως μικτῶν στροφῶν, κυρίως δὲ δύο, τὸ Σιμωνίδειον
 καὶ τὸ Πινδάρειον, ἅτινα διαφέρουσιν ἀλλήλων ὡς ἐξῆς· πρῶτον μὲν
 τὰ μὲν τοῦ Σιμωνίδου μικτὰ μέτρα ἔχουσι συνήθως δύο ἢ καὶ πλείο-
 νας δακτύλους, εἶνε δηλαδὴ, ὡς λέγουσιν οἱ παλαιοὶ μετρικοί, λογα-
 οιδικὰ πρὸς δυοῖν ἢ πρὸς τρισίν, τὰ δὲ τοῦ Πινδάρου περιέχουσι σχε-
 δὸν πάντοτε ἓνα μόνον δάκτυλον. Εἶτα δὲ τὰ τοῖς μικτοῖς ἀναμισγό-
 μενα ἑτερογενῆ κῶλα παρὰ μὲν τῷ Σιμωνίδῃ εἶνε ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ
 δακτυλικά καὶ ἀναπαιστικά, παρὰ δὲ τῷ Πινδάρῳ τροχαϊκά. Ἐπ-
 εἶτα δὲ καὶ τὸ μέγεθος τῶν κώλων εἶνε διάφορον· διότι παρὰ μὲν τῷ
 Σιμωνίδῃ ἐπικρατοῦσι μείζονα κῶλα, ὑπερβαίνοντα τὴν τετραποδίαν,
 πενταποδία δηλαδὴ καὶ ἑξαποδία, παρὰ δὲ τῷ Πινδάρῳ ἐλάσσονα,

τριποδίαι, τετραποδίαι και διποδίαι. Ἐπὶ τούτοις δὲ οὐσιωδῶς διαφέρουσι και κατὰ τὴν ἀπόθεσιν τῶν κῶλων ἐν μέσῳ τῶ μέτρῳ· διότι παρὰ μὲν τῷ Σιμωνίδῃ ταῦτα καταλήγουσιν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἰς τὴν ἄρσιν, παρὰ δὲ τῷ Πινδάρῳ εἰς τὴν θέσιν, ὅθεν τὰ μέτρα αὐτοῦ λαμβάνουσι κανονικῶς τὸ προκαταληκτικὸν σχῆμα. Συνωδὰ δὲ τῷ διαφορῶ σχηματισμῷ διαφέρουσι τὰ δύο ταῦτα γένη και κατὰ τὸ ἦθος. Καὶ αἱ μὲν τοῦ Πινδάρου στροφαὶ διὰ τοὺς πολλοὺς και συχνὰ λυομένους τροχαίους, διὰ τὸ βραχὺ και πυκνὸν τῶν κῶλων και μέλιστα διὰ τὰς συχνὰς προκαταλήξεις ἔχουσι χαρακτηῖρα ἐνεργητικὸν και θερμόν, διάρμα και δύναμιν, ἣτις ἐνίοτε χωρεῖ και μέχρι τοῦ σκληροῦ· αἱ δὲ τοῦ Σιμωνίδου εὐκόλον και ὁμαλὸν ἔχουσαι τὸν ρυθμὸν τῶν ῥυθμῶν, ὅστις οὔτε διὰ τῆς συχνῆς λύσεως και τῆς ἐπικρατήσεως τῶν τροχερῶν τροχαίων λίαν ἐπιταχύνεται ὡς παρὰ Πινδάρῳ, οὔτε διὰ τῶν προκαταλήξεων ἀνακόπτεται, ἀλλὰ διὰ τῶν μακρῶν ῥυθμικῶν κῶλων και τῶν ἥττον τῶν τροχαίων κεινημένων δακτύλων φερόμενος ρεῖ ὁμαλότερον και εὐκολότερον, ἔχουσιν οἰκείαν οὐχὶ μᾶλλον τὴν δύναμιν και τὴν ἔξαρσιν, ὅσον τὴν μαλακότητα και χάριν. Κατὰ ταῦτα λοιπὸν τὸν διάφορον χαρακτηῖρα τοῦ ποιητικοῦ γένους τῶν ποιητῶν τούτων, τὸ τε σκληρὸν και τὸ ἀνθηρὸν, εὐρίσκομεν ἐν τῇ ῥυθμοποιίᾳ. Καὶ τὸ μὲν Σιμωνίδειον γένος τῶν μικτῶν στροφῶν δὲν ἰδιάζει μόνον μόνῳ τῷ Σιμωνίδῃ, ἀλλ' ἤδη πολλῶ πρότερον μετεχειρίσατο αὐτὸ ὁ Ἄλκιμνος, ὁ Ἴβυκος και ὁ Στησίχορος, εἰ και ἐκ τῶν ὀλίγων σφζομένων ἀποσπασμάτων τῶν ποιητῶν τούτων δὲν δυνάμεθα νὰ λάβωμεν ἀκριβεστέραν ἐννοιαν τῆς ἰδίας ἐκάστου αὐτῶν συνθέσεως. Ἄλλ' οὔτοι μὲν σπανιώτερον μετεχειρίσαντο τὰ μικτὰ μέτρα, παρὰ δὲ τῷ Σιμωνίδῃ ἐπικρατοῦσι ταῦτα παρὰ πολὺ πάντων τῶν ἄλλων και εὐρίσκονται παρ' αὐτῷ οὐ μόνον ἐν τοῖς θρήνοις και ὑπορχήμασιν, ἀλλὰ και ἐν τοῖς ἐπινίκιοις, ἐν οἷς ἄπαξ μόνον ἐν τῷ ε' ἀποσπάσματι ἀπέκλινε πρὸς τὸ Πινδάρειον γένος. Τὸ δὲ Πινδάρειον γένος δὲν δυνάμεθα νὰ παρακολουθήσωμεν εἰς οὕτως ἀρχαίους χρόνους, ὡς τὸ Σιμωνίδειον, οὐδὲ νὰ ἰσχυρισθῶμεν ὅτι κατὰ τοῦτο ἐμιμήσατο ὁ Πίνδαρος τὸν Λᾶσον ἢ τὴν Κόρινναν. Μᾶλλον δὲ φαίνεται ὁ Πίνδαρος δημιουργὸς τοῦ ἰδίου γένους τῶν μικτῶν στροφῶν, ἐμιμήσατο δ' αὐτὸν ὁ Βακχυλίδης και ἐνταῦθα ὅπως και ἐν τοῖς δακτυλεπιτρίτοις. Ἀνήκουσι δ' ἐνταῦθα ἐκ τῶν ἀποσπασμάτων τοῦ Βακχυλίδου τὸ 14^{ον} (παιάν), τὸ 19^{ον} (προσόδιον) και τὸ 37^{ον} και 47^{ον}.

Αὐτὸς δὲ ὁ Πίνδαρος τὰ μικτὰ μέτρα μεταχειρίζεται κυρίως ἐν ἐπινίκιοις, παιᾶσι και ὑπορχήμασιν, ἐν δὲ τοῖς λοιποῖς εἶδεσι τοῦ Πινδάρου ἐπικρατοῦσι παρὰ πολὺ, ὡς και παρὰ Βακχυλίδῃ, τὰ ἐπισύνθετα μέτρα. Αἱ δὲ μικταὶ στροφαὶ ἐν τοῖς ἐπινίκιοις τοῦ Πινδάρου εἶνε αἱ ἐξῆς· Ὀλυμπ. 1. 4. 9. 10. 11. 13. 14. Πυθ. 2. 5. 6. 7. 8. 10. 11. Νεμ. 2. 3. 4. 7. Ἰσθ. 6. 7. Πάντων δηλαδὴ τῶν ποιημάτων τούτων αἱ τε στροφαὶ και ἀντιστροφαὶ και αἱ ἐπωδοὶ σύγκεινται ἐκ μικτῶν μέτρων.

438. Εἰδικώτερον δὲ περὶ τοῦ μετρικοῦ σχηματισμοῦ τῶν Πινδαρικῶν στροφῶν παρατηροῦμεν τὰ ἐξῆς·

α') Συνήθως μὲν δύο ἢ τρία κῶλα συνάπτονται εἰς ἓν μέτρον· και μονόκωλα δὲ μέτρα εἶνε συχνὰ και οὐχὶ μόνον τετραποδίαι και μείζονα κῶλα, ἀλλὰ και τριποδίαι. Μέτρα δὲ μείζονα τῶν τρικῶλων εἶνε σπάνια, οἷον τετράκωλον μὲν ἐν Πυθ. 2 ἐπωδ. στ. 1, ἐξάκωλον δὲ ἢ ἐπτάκωλον ἐν Ἰσθμ. 7, 5. Τὸ δὲ τελικὸν τοῦ μέτρου κῶλον σχεδὸν πανταχοῦ καταλήγει εἰς τὴν θέσιν, ἢ δὲ ἀπόθεσις εἰς τὴν ἄρσιν περιορίζεται κυρίως εἰς τὸ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς στροφῆς μέτρον. Κατὰ δὲ τὴν ἀκολουθίαν τῶν κῶλων ἐν τῷ μέτρῳ ὁ Πίνδαρος τηρεῖ τὸν νόμον, καθ' ὃν τὰ τροχαϊκὰ στοιχεῖα (ἢ συχνὴ τροχαϊκὴ καταληκτικὴ τριποδία και διποδία) κεῖνται ἐπὶ τῷ τέλει τοῦ μέτρου, ἐν τῇ ἀρχῇ δὲ και ἐν τῷ μέσῳ τὰ μικτὰ.

β') Τὰ ἀπὸ τῆς ἄρσεως ἀρχόμενα μέτρα εἶνε σχεδὸν ἰσάριθμα, μᾶλλον δὲ συχνότερα τῶν ἀπὸ τῆς θέσεως ἀρχομένων. Εἶνε δὲ ἢ ἄρσις αὕτη ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μὲν μακρὰ συλλαβή, σπανιώτερον δὲ βραχεῖα ἢ ἀδιάφορος· ἢ δὲ δυσύλλαβος εὐρίσκεται οὐ μόνον ἐν ἀναπαιστικοῖς και μικτοῖς κῶλοις, ἀλλὰ και ἐν ἰαμβικοῖς. Ἐνίοτε δὲ και ἀνταποδίδεται ἀντιστροφικῶς ἢ δυσύλλαβος και ἢ μακρὰ ἄρσις.

γ') Ἡ λύσις δακτύλου ἢ ἀναπαιστοῦ εὐρίσκεται μόνον κατ' ἐξαιρέσιν, οἷον Νεμ. 7, 70. Πυθ. 11, 9. 41. 58. Ὀλ. 11, 36. Τοσοῦτον δὲ συχνότερα εἶνε ἢ λύσις τροχαϊκῆς τινος ἢ ἰαμβικῆς θέσεως ἐν τε τοῖς μικτοῖς κῶλοις, ἐνθα μάλιστα συμβαίνει ἐπὶ τοῦ πρώτου ποδός, και ἐν τοῖς τροχαϊκοῖς και ἰαμβικοῖς, ὧν τὰ πολὺ πλεῖστα περιέχουσι μίαν ἢ και δύο λύσεις. Ἡ δὲ λύσις τῆς τελικῆς τοῦ κῶλου θέσεως, ὅταν μὲν τὸ ἐπόμενον κῶλον ἀρχῆται ἀπὸ τῆς θέσεως, εἶνε μὲν πάνυ σπανία, ἀλλ' ἀναμφισβήτητος, ὅταν δὲ ἀκολουθῇ ἄρσις, τούναντίον συχνωτάτη και εὐρίσκεται και ἐπὶ τῷ τέλει τοῦ μέτρου, οἷον Νεμ.

3, 6. Ὀλυμπ. 11 ἐπιφθ. 1. Τῆς δὲ συναίρεσεως τῆς ἄρσεως τοῦ δακτύλου εὐρίσκεται βέβαιον παράδειγμα ἐν Ὀλυμπ. 11 ἐπιφθ. 3 (στ. 99) «παῖδ' ἐρατὸν δ' Ἀρχεστράτου» (— — — — —).

δ') Ὁ δὲ πολυσημάτιστος πούς τῶν τε μικτῶν καὶ τῶν καθαρῶν (τροχαϊκῶν) κῶλων ἔχει ὡς ἐξῆς· τὸ μὲν σπονδειακὸν σχῆμα εἶνε ἐπίσης συχνὸν ἐν τε τῇ ἀρχῇ καὶ ἐν τῷ μέσῳ τοῦ μέτρου, εἴτε τοῦτο ἄρχεται ἀπὸ τῆς ἄρσεως εἴτε ἀπὸ τῆς θέσεως, ἢ ἀκριβῆς ὁμως ἀντιστροφικὴ ἀνταπόδοσις σπανίως τηρεῖται. Τὸ δὲ ἀναπαιστικὸν σχῆμα εὐρίσκεται ἐν Νεμ. 5', στ. 65 — — — (ἴσον εἶ.), ἀνταποδίδεται δὲ σπονδεῖφ (— —) ἐν στ. 21 καὶ 43, ἴσως δὲ καὶ ἐν Πυθ. 6, 4 καὶ Νεμ. 6, 5. Τὸ δὲ ἰαμβικὸν σχῆμα ἐπὶ τῶν μικτῶν κῶλων εἶνε σχεδὸν ἐπίσης συχνόν, ὅσον καὶ τὸ σπονδειακόν, ἔχει δὲ πάντοτε αὐστηρὰν ἀντιστροφικὴν ἀνταπόδοσιν καὶ εὐρίσκεται μόνον ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ μέτρου οὐχὶ δὲ καὶ ἐν τῷ μέσῳ.

ε') Οὐχὶ πάντα τὰ κῶλα εἶνε ἐπίσης χρήσιμα ἐν ταῖς στροφαῖς ταύταις τοῦ Πινδάρου, ἀλλὰ πέντε μὲν αὐτῶν ἐπικρατοῦσιν ὡς θεμελιώδεις τύποι, οἵτινες ἐπίσης συχνοὶ εἶνε ἐν χρήσει καὶ τὴν αὐτὴν ὡς πρὸς τὰς μικτὰς στροφὰς ἔχουσι σημασίαν, οἷαν ἢ δακτυλικὴν τριποδία καὶ οἱ ἐπίτριτοι ὡς πρὸς τὰς ἐκ δακτυλεπιτρίτων στροφὰς. Τοιαῦτα δὲ εἶνε τὸ δεύτερον Γλυκῶνειον, τὸ δεύτερον ἀκατάληκτον καὶ καταληκτικὸν Φερεκράτειον καὶ δύο τροχαϊκὰ, ἢ καταληκτικὴ τριποδία καὶ διποδία. Δευτερεύοντα δὲ κῶλα ὡς πρὸς τὸ συχνόν τῆς χρήσεως εἶνε οἱ δύο μικτοὶ προσοδιακοὶ καὶ ἢ καταληκτικὴ τροχαϊκὴ τετραποδία. Πάντα δὲ τὰ λοιπὰ κῶλα, μικτὰ τε καὶ ἑτερόμετρα (ἰαμβικά, δακτυλικά, ἀναπαιστικά), μάλιστα δὲ μείζονα κῶλα καὶ πάντα τὰ λογαϊδικὰ πρὸς δυοῖν καὶ τρισὶν σπανίως μόνον εἶνε ἐν χρήσει καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μονήρη μόνον εὐρίσκονται παραδείγματα αὐτῶν.

ς') Τὰ ἐκ μικτῶν στροφῶν ποιήματα τοῦ Πινδάρου ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον διαίρουσιν εἰς περικοπὰς τριαδικὰς συγκειμένας ἐκ στροφῆς, ἀντιστροφῆς καὶ ἐπιφθοῦ, ἢ δὲ μονοστροφικὴ σύνθεσις εὐρίσκεται σπανίως καὶ ἐπὶ ὑποθέσεως ἤττον σημαντικῆς, οἷον ἐπὶ νικῶν παίδων καὶ νέων, ὡς ἐν Ὀλυμπ. 14. Πυθ. 6. Νεμ. 2 καὶ 4. Ἰσθμ. 7.

ζ') Οὐδεμία τῶν μικτῶν στροφῶν τοῦ Πινδάρου εὐρίσκεται μόνον ἐκ μικτῶν κῶλων συνθεσιμῆν, οἷον συμβαίνει παρὰ τοῖς ἀρχαιοτέροις λυρικοῖς καὶ ἐν τισὶ τῶν στροφῶν τῶν τραγικῶν, ἀλλὰ πάντοτε ἀναμιγνύονται καὶ ἑτερογενῆ στοιχεῖα, καὶ μάλιστα τροχαϊκὰ καὶ δα-

κτυλικὰ κῶλα. Ὡς ἐκ τῶν στοιχείων δέ, ἐξ ὧν συντίθεται ἡ στροφή, καὶ ἐκ τοῦ λόγου, ὃν ἔχουσι πρὸς ἄλληλα τὰ διάφορα στοιχεῖα, διακρίνονται διάφορα εἶδη μικτῶν στροφῶν, οἷον 1) τὸ εἶδος τῶν στροφῶν, ἐν αἷς ἐπικρατοῦσι παρὰ πολὺ τὰ μικτὰ κῶλα, ὥστε δύνανται νὰ ὀνομασθῶσι κατ' ἐξοχὴν μικταὶ στροφαί. 2) Τὸ εἶδος τῶν στροφῶν, ἐν αἷς ἐπίσης γίνεται σημαντικὴ χρῆσις καὶ μικτῶν καὶ τροχαϊκῶν (ἰαμβικῶν) κῶλων. Ὁ λόγος δὲ τῆς μίξεως τῶν μικτῶν κῶλων μετὰ τῶν τροχαϊκῶν καὶ τῶν πολλῶ σπανιωτέρων δακτυλικῶν δὲν εἶνε ὠρισμένος οὐδὲ πάντοτε ὁμοιος, διότι ἐν τισὶ στροφαῖς πλεονεκτοῦσι τὰ τροχαϊκὰ καὶ δακτυλικά κῶλα τῶν μικτῶν, τὰ τελευταῖα μάλιστα ἀποβαίνουσιν ἐπουσιώδη. Εἶτα δὲ καὶ ἡ θέσις τῶν τροχαϊκῶν καὶ δακτυλικῶν κῶλων δὲν εἶνε σταθερά, εἰ καὶ συνήθως εὐρίσκονται ἐν τῷ τέλει τῶν στίχων ἢ ἐπιφέρονται ἐπιφθικῶς συμπλέγματι τινὶ στίχων. Οὐχὶ σπανίως ὁμως τὰ κῶλα ταῦτα ἀποτελοῦσι καὶ αὐτοτελεῖς στίχους. Τὸ δεύτερον τοῦτο εἶδος τῶν στροφῶν εἶνε πολλῶ συχνότερον τοῦ πρώτου. 3) Εἶδος ἀποτελοῦσιν αἱ στροφαί, αἵτινες σύγκεινται ἐκ μικτῶν καὶ δακτυλικῶν κῶλων καὶ ἀποκλίνουσι πρὸς τὰς τοῦ Σιμωνιδείου γένους. Ἀλλὰ τοιαῦτα σαφῶς ἀποτετυπωμένα στροφαί μόνον ἐν δύο ἐπινίκιοις εὐρίσκονται παρὰ Πινδάρῳ, Νεμ. 4 καὶ 6. 4) δὲ εἶδος ἀποτελοῦσιν αἱ ἐκ μικτῶν καὶ παιώνων συγκείμεναι στροφαί, ἐν αἷς δηλαδὴ τοῖς μικτοῖς καὶ τοῖς ἄλλοις χρησίμοις ἑτερομέτροις κῶλοις συζεύγνυνται κρητικοὶ ἤτοι πόδες τοῦ ἡμιολίου γένους. Ὅτι δὲ οἱ πόδες οὗτοι δὲν πρέπει νὰ ληθῶσιν ἀντὶ καταληκτικῶν τροχαϊκῶν διποδιῶν, μαρτυρεῖ ἡ συχνὴ λύσις τῆς δευτέρας μακρᾶς, ὅπερ δὲν θὰ συνέβαινεν ἐπὶ τῆς καταληκτικῆς τροχαϊκῆς διποδίας, ἥς ἢ τελικὴ τρίσημος μακρὰ δὲν ἐπιδέχεται λύσιν. Τοῦ τοιοῦτου εἶδους τῶν Πινδαρικῶν στροφῶν ὀλίγα σφύζονται λείψανα, Ὀλυμπ. 2, Ὀλυμπ. 10 (11) καὶ Πυθ. 5 (στρ.) καὶ τὸ λαμπρὸν ἐκ διθυράμβου ἀπόσπασμα 75 (54). Ἐν πάσαις ταῖς στροφαῖς ταύταις ὁ παίων δὲν εἶνε στοιχεῖον πάρεργον, ἀλλ' οὐσιώδες καὶ τῆς στροφῆς χαρακτηριστικόν, ἐν ᾧ τὰ μικτὰ κῶλα ἐλαττοῦνται ἢ εἶνε μόνον ὁμοταγῆ.

Σημειωτέον δὲ ὅτι ᾧδή τις κατὰ τὸ ἐπιφθικὸν σχῆμα πεποιημένη δὲν ἀνήκει πάντοτε εἰς ἐν μόνον τῶν εἰρημένων εἰδῶν τῆς συνθέσεως, ἀλλ' ἢ ἐπιφθὸς δύναται νὰ ἀνήκη εἰς ἄλλο εἶδος ἢ ἢ στροφή· οἷον ἐν Ὀλυμπ. 9 ἢ μὲν στροφή ἀνήκει εἰς τὸ α' εἶδος, ἢ δὲ ἐπιφθὸς εἰς τὸ β'. Ὡσαύτως ἐν Νεμ. 7. Τανάπαλιν συμβαίνει ἐν Πυθ. 2, 8, 10,

σχύλου στροφαι ἀποτελοῦσιν ἴδιον μετρικὸν γένος ἀκριβῶς διακεκριμένον πάντων τῶν ἄλλων χρησίμων παρ' αὐτῷ γενῶν τῶν στροφῶν διὰ τε τοῦ ἤθους καὶ τῆς ποιητικῆς διανοίας. Οἱ ῥυθμοὶ εἶνε μὲν κινητοί, οἷοι οἱ τοῦ Πινδάρου, οἰκειότης ὁμῶς αὐτῶν εἶνε οὐχὶ τὸ ἐξηρμένον καὶ τεθαρρηκός, ἀλλ' ἀδημονία τις καὶ λύπη, ἢ παρακολουθεῖ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀθρᾶ τις χάρις. Ἡ ἀδημονία ὁμῶς αὕτη οὔτε εἰς ἀνανδρον διάθεσιν μεταχωρεῖ, οἷαν ἐμφανίζουσιν αἱ ἰωνικαὶ στροφαι, οὔτε ὑπὸ λίαν σφοδροῦ πάθους κατακλύζεται, ὡς γίνεται ἐν ταῖς ἰαμβικοῖς θρήνοις. Τοιαῦται εἶνε αἱ στροφαι τοῦ θρήνου τοῦ Ἀγαμέμνονος στ. 1459 καὶ ἐν Χοηφόροις στ. 315, ἐνθα οἱ εὐγενεῖς Ἀργεῖοι ἐπὶ τῷ νεκρῷ τοῦ ἡγεμόνος καὶ ὁ Ὀρέστης καὶ ἡ Ἡλέκτρα παρὰ τὸν τάφον τοῦ πατρὸς θρηνοῦσιν, ὡσαύτως δὲ καὶ ἐν τῷ θρήνῳ τῶν Περσῶν ἐπὶ τῷ πεπτωκότι μεγαλείῳ τοῦ κράτους στ. 633 καὶ ἐν τῇ ἐν Ἀγαμ. στ. 717 συζυγίᾳ. Ἀλλαχοῦ δὲ ἐπιπολάζει σφοδρὰ κίνησις καὶ πάθος καὶ μάλιστα ἐπὶ χοριαμβικοῦ σχήματος, οἷον ἐν τῷ ψυχγωγικῷ μέλει τῶν Περσῶν στ. 633 καὶ ἀλλαχοῦ, ἐνθα πολλὴ ἡ ἀδημονία καὶ ὁ φόβος καὶ ἡ ἀγωνία, οἷον Ἰκέτ. 40. Ἐπτ. 231. Ἀγαμ. 197. Κατὰ τὸν διπλοῦν δὲ τοῦτον χαρακτῆρα τῆς ποιήσεως, τὸν ὅτε μὲν μαλακώτερον, ὅτε δὲ παθητικώτερον, διακρίνονται καὶ αἱ μικταὶ τοῦ Αἰσχύλου στροφαι εἰς δύο εἶδη. Ἐν ἀμφοτέροις μετὰ τῶν μικτῶν πολλαχῶς ἀναμίσγονται τροχαϊκὰ καὶ ἰαμβικὰ κῶλα, ἅτινα λίαν συχνὰ σχηματίζονται προκαταληκτικὰ, σπανίως δὲ μόνον ἔχουσι λελυμένην τὴν θέσιν ἢ ἄλογον τὴν ἄρσιν καὶ διὰ τοῦτο στεροῦνται μὲν τῆς ἐπιπολαζούσης ἐν ταῖς μικταῖς στροφαῖς τοῦ Πινδάρου μεγάλης κινήσεως, ἔχουσι δὲ μᾶλλον παθητικὸν χαρακτῆρα, οἷον αἱ τοῦ αὐτοῦ ποιητοῦ τροχαϊκαὶ καὶ ἰαμβικαὶ στροφαι. Αὐτὰ δὲ τὰ μικτὰ κῶλα εἶνε τετραποδιαὶ καὶ τριποδιαὶ καταλήγουσαι συνηθέστερον εἰς τὴν ἄρσιν, τὸ δὲ καταληκτικὸν Γλυκῶνειον καθ' ὅλου δὲν εἶνε συχνόν, ἰδίᾳ δὲ Γλυκωνείων συστημάτων ἐξ ὁμοίων δὲν γίνεται χρῆσις, ὅπως παρὰ τοῖς μεταγενεστέροις τραγικοῖς καὶ τοῖς κωμικοῖς, τούναντίον δὲ γίνεται χρῆσις χοριαμβικῶν συστημάτων. Παρὰ τοὺς καθολικοὺς τούτους μετρικοὺς νόμους ἀμφοτέρα τὰ εἶδη τῶν μικτῶν στροφῶν τοῦ Αἰσχύλου διὰ σημαντικῶν διαφορῶν διακρίνονται τῶν μικτῶν στροφῶν πάντων τῶν ἄλλων ποιητῶν.

441. Πρωτὸν εἶδος. Καὶ αἱ μὲν στροφαι τοῦ α' εἶδους χαρακτηρίζονται διὰ τῆς ἐπικρατήσεως τῶν μικτῶν τριποδιῶν (τοῦ α' καὶ β')

Φερεκράτειου); αἰτινὲς σπανίως μόνον σχηματίζονται καταληκτικαὶ ἢ ἄρχονται ἀπὸ τῆς ἄρσεως καὶ, ὅπερ ἰδίᾳ χαρακτηριστικόν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐπαναλαμβάνονται τρεῖς ἐφεξῆς. Δευτερεύοντα δὲ κῶλα εἶνε τὰ Γλυκῶνεια, κατ' ἐξαιρέσιν δὲ εὐρίσκεται τὸ προσοδιακόν. Μακρότερα δὲ μικτὰ κῶλα οὐδαμοῦ εὐρίσκονται ἐν τῷ α' τούτῳ εἶδει τῶν στροφῶν, σπανιώτατα δὲ λογαοδικὰ πρὸς δυοῖν καὶ πρὸς τρισίν. Αἱ δακτυλικαὶ τριποδιαὶ εἶνε πολλῶ συχνότεραι τῶν τετραποδιῶν. Τὰ δὲ ἰαμβικὰ καὶ τὰ πολλῶ ὀλιγώτερον συχνὰ τροχαϊκὰ κῶλα ἔχουσι πάντοτε τὸ προκαταληκτικὸν σχῆμα, τὸ δὲ ἄνευ προκαταλήξεως τρίμετρον καὶ τετράμετρον εὐρίσκεται μόνον κατ' ἐξαιρέσιν ἐν Ἰκέτ. 580 = 588 καὶ Ἀγαμ. 1486 = 1510, ἐν ᾧ παρὰ Σοφοκλεῖ καὶ Εὐριπίδῃ ἐν τοῖς μετ' ἰαμβῶν ἀναμειγμένους μικτοῖς εἶνε πάνυ συχνόν. Ἐν τισὶ δὲ στροφαῖς ἐπικρατοῦσι τὰ ἰαμβικὰ κῶλα καὶ τὰ μικτὰ ἀποτελοῦσι μόνον τὸ τέλος ἢ ἡ στροφή εἶνε διμερῆς. Ἐνίοτε δὲ ἀναμιγνύει ὁ Αἰσχύλος ταῖς τοῦ εἶδους τούτου στροφαῖς καὶ ἀνακλωμένους (Χοηφ. 327-330), Βακχείους (Χοηφ. 349 «τέκνων τ' ἐν κελεύθοις ἐπιστρεπτὸν αἰῶ»). 390 «ποτᾶται, πάροιθεν δὲ πρῶρας») καὶ δοχμίους (ἐν τῷ ψυχγωγικῷ μέλει τῶν Περσῶν καὶ ἀλλαχοῦ), ἀλλὰ μετὰ μεγάλης φειδοῦς. Παράδειγμα δὲ τοῦ α' τούτου εἶδους φέρομεν τὰς ἐξῆς στροφάς.

Αἰσχ. Χοηφ. (315 — 322 =) 332 — 340.

κλυθὶ νυν, ὦ πάτερ, ἐν μέρει - πολυδάκρυτα πέν-θη·
δίπαις - τοῖ σ' ἐπιτύμβιος - θρηῖνος ἀναστενά-ζει.
τάφος δ' ἰκέτας δέδε-κται φυγάδας θ' ὁμοίως.
τί τῶνδ' - εὔ; τί δ' ἄτερ κακῶν-; οὐκ ἀτρίακτος ἄ-τα;

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊥ | υ | υ | - | υ | υ | - | υ | ⊥ | | υ | υ | υ | - | υ | - | - |
| υ | ⊥ | - | υ | υ | - | υ | ⊥ | | ⊥ | υ | υ | - | υ | ⊥ | - | - |
| υ | ⊥ | υ | υ | - | υ | ⊥ | | ⊥ | υ | υ | - | υ | ⊥ | - | - | - |
| υ | ⊥ | - | υ | υ | - | υ | ⊥ | | ⊥ | υ | υ | - | υ | ⊥ | - | - |

Περσ. 568 — 575 (= 576 — 583).

τοῖ δ' ἄρα πρωτομόριοι, φεῦ,
ληθθέντες πρὸς ἀνάγκας, ἐπ,
ἀκτὰς ἀμφὶ Κυχρείας, ὄᾶ,
ἔρρανται· στένε καὶ δακνὰ|ζου, βαρὺ δ' ἀμβόασον
οὐράνι' ἄχρ, ὄᾶ <ὄᾶ>,
τεῖνε δὲ δυσβάϋκτον
βοᾶ-τιν τάλαιναν αὐδάν.

Ἐν τῇ στροφῇ ταύτῃ τρεῖς ἀκατάληκτοι τριποδιαὶ, ὧν ἡ πρώτη δακτυλική, αἱ δὲ δύο ἐπόμεναι Φερεκράτεια, προτάσσονται Πριαπείου,

ἀφ' οὐπερ ὡσπερ καὶ ἀπ' ἀλλήλων χωρίζονται διὰ τριῶν μονοποδικῶν ἐπιφωνημάτων. Ὅπως δὲ προηγούνται, οὕτω καὶ ἐπιφέρονται τῷ Πριαπίῳ τρία κῶλα, δύο ἰαμβικά καὶ ἐν τῷ μέσῳ αὐτῶν ἀκατάληκτον Φερεκράτειον. Πρβλ. Πέρσ. 584-590=591-597. 1014-1025=1026-1037. Ἐπτ. 287-302=303-320 (ἡ στροφή εἶνε διμερής, τὸ α' μέρος 287-294 ἰαμβικόν, τὸ δεύτερον μικτόν). Ἰκέτ. 556-564=565-573. 574-581=582-589. 630-642=643-655. 656-665=666-677. 678-687=688-697. Ἀγαμ. 681-698=699-716. 717-726=727-736. 1448-1454=1468-1474. 1481-1488=1505-1512. Χοηφ. 315-322=332-340. 345-353=363-371. 380-385=394-399. 385-392=410-417. 466-470=471-475. 806-811.

442. Δεύτερον εἶδος. Τὸ δὲ δεύτερον εἶδος τῶν μικτῶν στροφῶν τοῦ Αἰσχύλου χαρακτηρίζει οὐχὶ μᾶλλον ἢ ποιότης τῶν μικτῶν κῶλων ἢ τὰ ἀναμισγόμενα δακτυλικά κῶλα καὶ μέτρα. Τὰ τελευταῖα, ἅτινα πολλάκις καὶ πλεονεκτοῦσι τῶν μικτῶν, ἰαμβικῶν καὶ τροχαϊκῶν, ἔχουσι ποικιλώτατον σχῆμα, ὅτε μὲν ἔχοντα ἀκολουθοῦντας ἐν συνεχείᾳ τοὺς δακτύλους, ὡς ἐν τῇ ἐν Ἰκέτ. 46 ἑπταποδία καὶ τῷ ἐν στ. 69 ἑξαμέτρῳ, ὅτε δὲ λαμβάνοντα προκαταλήξεις, ὅθεν ἡ δακτυλικὴ ἑξαποδία καὶ τετραποδία γίνεται χορίαμβικὸν τρίμετρον καὶ δίμετρον. Πρβλ. Ἐπτ. 324 (δύο χορίαμβοί), Ἰκέτ. 57 (τρῆς χορίαμβοί), Πέρσ. 633 καὶ Ἰκέτ. 60 (4 χορ.), Ἰκέτ. 544 (5 χορ.). Συνάψεις δὲ κατὰ τὴν πρώτην χώραν τοῦ δακτυλικοῦ κῶλου εὐρίσκεται ἐν Ἰκ. 552 «Παμφύλων τε διορнуμένα» (πρβλ. στ. 543, ἔνθα δάκτυλος) καὶ 74 «δειμαίνουσα φίλους» (πρβλ. 83). Παραδείγματα φέρομεν τὰς ἐξῆς στροφάς:

Αἰσχ. Ἰκέτ. πάρ. α' 41 — 48 = 49 — 56.

νῦν δ' ἐπικεκλωμένα
 Δῖον πόρτιν ὑπερ|πόντιον τιμάορ', ἴνιν τ' ἀνθονομού|σας προ-
 γόνου βοός ἐξ ἐπιπνοίας
 Ζηνός ἔφαψιν· ἐπωνυμία δ' ἐπεκραίνετο μόρσιμος αἰῶν
 εὐλόγως, Ἐπαφόν τ' ἐγέννασεν.
 √ ∪ ∪ - ∪ ∪ -
 √ - - ∪ ∪ - | √ ∪ - - - ∪ - - - ∪ ∪ - | √ ∪ ∪
 √ ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ | √ ∪ ∪ - ∪ ∪ - -
 √ ∪ - ∪ ∪ - ∪ - - ∪

β' 57 — 62 = 63 — 68.

εἰ δὲ κυρεῖ τις πέλας οἰωνοπόλων
 ἐγγάιος οἶκτον ἀίων,
 δοξάσει τιν' ἀκούειν ὅσα τᾶς Τηρείας μήτιδος οἰκτρᾶς ἀλόχου
 κρικηλάτου τ' ἀηδόνοσ.

∪ ∪ ∪ - ∪ ∪ - - ∪ ∪ -
 - √ ∪ ∪ - ∪ - ∪ -
 √ ∪ - ∪ ∪ - - ∪ ∪ - √ ∪ ∪ - - ∪ ∪ - - ∪ ∪ -
 - √ ∪ - ∪ - ∪ ∪

Τοιαῦται στροφαὶ εἶνε προσέτι αἱ ἐξῆς: Πέρσ. 633 κέ. 646 κέ. 657 κέ. 672 κέ. Ἐπτ. 321 κέ. 911 κέ. Ἰκέτ. 68-76 = 77 κέ. 524 κέ. = 531 κέ. 538 — 546 = 547 — 555. 556 — 563 = 564 — 573. Ἐν τῇ Ὀρεστειᾷ οὐδεμία εὐρίσκεται τοιαύτη στροφή πλὴν τῆς διμεροῦς στροφῆς ἐν Ἀγαμ. 192 — 204 = 205 — 217.

ΣΗΜ. α'. Συχνὰ παρ' Αἰσχύλῳ αἱ κατακλείδες ἰαμβικῶν, τροχαϊκῶν καὶ δογματικῶν στροφῶν σύγκεινται ἐκ πλειόνων μικτῶν κῶλων μέχρι ἐξ ἧ καὶ ἐξ ἑνός μόνου. Τοιαῦτα μεμονωμένα μικτὰ κῶλα εὐρίσκονται προσέτι καὶ ἐν τῷ μέσῳ τῶν στροφῶν ὡς τελικὰ περιοδουτινός, σπανιώτατα δὲ προτάσσεται μικτόν τι κῶλον τῆς ὅλης στροφῆς.

ΣΗΜ. β'. Αἱ τοῦ Προμηθεῖος ἐκ μικτῶν στροφῶν διαφέρουσι τῶν ἐν ταῖς λοιπαῖς ἐξ τραγωιδίας, ὡς καὶ πάντα σχεδὸν τὰ ἄλλα μέλη, χαρκτικῆρα ἔχοντα μᾶλλον τῷ Σοφοκλείῳ καὶ Εὐριπίδειῳ προσεγγίζοντα.

β'. Μικταὶ στροφαὶ Σοφοκλέους καὶ Εὐριπίδου.

443. Παρὰ δὲ Σοφοκλεῖ καὶ Εὐριπίδῃ ἐν μὲν τοῖς μονωδικοῖς καὶ κομματικοῖς ᾄσμασι καθ' ὅλου εἰπεῖν οὐχὶ συχνὴ γίνεται χρῆσις τῶν μικτῶν, ἐν δὲ τοῖς χορικοῖς σχεδὸν μόνων αὐτῶν καὶ οὕτω παρὰ τοῖς ποιηταῖς τούτοις τὰ μικτὰ προσλαμβάνουσιν οὐσιωδῶς ἄλλην σημασίαν παρ' ἣν ἔχουσι παρ' Αἰσχύλῳ Ἐνφ' παρ' ἐκείνῳ αἱ μικταὶ στροφῶν ὡς πρὸς τὸ συχνὸν τῆς χρήσεως εἶνε ὁμοταγεῖς ταῖς λοιπαῖς στροφῶν καὶ πανταχοῦ ἀρμόττουσιν ἀκριβῶς τῇ διανοίᾳ τῆς ποιήσεως, παρὰ τῷ Σοφοκλεῖ καὶ Εὐριπίδῃ ἀποδείκνυνται, ὡς καὶ ἀνωτέρω εἵπομεν, τὸ καθολικὸν τῶν χορικῶν ᾄσματων μέτρον, ὅσον ποικίλα καὶ ἂν ὡς ταῦτα τὴν διάνοιαν καὶ τὸ ἦθος, τῶν δὲ λοιπῶν εἰδῶν τῶν στροφῶν ἡ χρῆσις ἀπεθαινεῖ πολλῶ σπανιωτέρα ἢ πρὶν καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τότε μόνον, ὅταν ὁ ποιητὴς θελήσῃ νὰ δηλώσῃ μετὰ πολλῆς ἐμφάσεως τὸ ἦθος τοῦ ῥυθμοῦ. Ἀφ' οὗ δὲ αἱ μικταὶ στροφῶν ἐπεκράτησαν ἐν τῷ τραγικῷ χορῷ πάντων τῶν ἄλλων εἰδῶν τῶν στροφῶν,

καὶ ὁ σχηματισμὸς αὐτῶν ἐγένετο πολλῶ ποικιλώτερος ἢ παρ' Αἰσχύλῳ. Ἡ αὐξήσις δὲ αὕτη τῆς χορικῆς μετρικῆς ἀποδοτέα τῷ Σοφοκλεῖ. Ὁ δ' Εὐριπίδης ἠσπάσατο μὲν τὰ τοῦ Σοφοκλέους μικτὰ μέτρα, ὅπως καὶ ὁ Σοφοκλῆς ἐν ταῖς μεταγενεστέραις τραγωδίαις ἐμιμήσατο τὰ ἀπολελυμένα μέτρα τῶν μονωδιῶν ἐκείνου, δὲν ἀπέβλαεν ὅμως, ὅπως ὁ Σοφοκλῆς, καὶ τὰ παλαιότερα εἶδη τῶν στροφῶν τὰ ἐπικρατοῦντα παρ' Αἰσχύλῳ. Καὶ ἠδύνατο μὲν εὐκόλως νὰ ὑποθεθῆ ὅτι ἐν τοῖς χορικοῖς αὐτοῦ ὁ Σοφοκλῆς ἐμιμήσατο τὸ Σιμωνίδειον ἢ Πινδάρειον ἢ Αἰσχύλειον γένος τῶν μικτῶν στροφῶν, ἀλλ' ὅμως σπανίως εὐρίσκονται παρ' αὐτῷ ἢ παρ' Εὐριπίδῃ στροφαι ἐκ μικτῶν τοιοῦτον ἔχουσαι χαρακτῆρα. Εἰ καὶ εὐρίσκεται δὲ ἀναλογία τις ἐν τισὶ σχήμασι πρὸς τὰ τοῦ Αἰσχύλου καὶ Σιμωνίδου, ὅμως αἱ μικταὶ στροφαι τοῦ Σοφοκλέους πρέπει νὰ ἀναγνωρισθῶσιν ὡς οὐσιωδῶς νέον μετρικὸν δημιούργημα, ποικίλην μὲν ἔχον τὴν κατασκευὴν, φέρον δὲ τὴν σφραγίδα τῆς ἐλευθέρως τοῦ ποιητοῦ ἐνεργείας. Καὶ ἐν τοῖς σχήμασι δέ, ἅπερ ὁ Σοφοκλῆς παραλαμβάνει ἐκ τῆς μονωδικῆς λυρικῆς, ὅπως καὶ ἡ κωμωδία (οὐχὶ δὲ καὶ ἡ παλαιότερα τραγωδία καὶ ἡ χορική λυρική), καὶ ἐν τούτοις καταφαίνεται τὸ αὐτόθουλον τοῦ Σοφοκλέους.

444. Τὰ δὲ χαρακτηριστικὰ στοιχεῖα τῶν μικτῶν στροφῶν τοῦ Σοφοκλέους καὶ Εὐριπίδου ἔχουσιν ὡς ἐξῆς·

α') *Συστήματα ἐκ Γλυκωνείων.* Τὰ ἐκ Γλυκωνείων συστήματα, ἅτινα δὲν εὐρίσκονται μὲν παρ' Αἰσχύλῳ, εὐρίσκονται ὅμως ἤδη ἐν τῇ μονωδικῇ λυρικῇ, εἶνε ἐν μεγάλῃ χρήσει παρὰ τῷ Σοφοκλεῖ καὶ Εὐριπίδῃ, ἐλλείπουσι δὲ μόνον ἐν τῷ Αἴαντι, τῇ Μηδείᾳ καὶ τῇ Ἐκάβῃ. Ὁ δάκτυλος συνήθως κατέχει τὴν δευτέραν χώραν. Εὐρίσκονται δὲ καὶ πρῶτα Γλυκωνεῖα παρὰ Σοφοκλεῖ καὶ Ἀριστοφάνει, οἷον Τραχ. 118. Ἡλέκτρ. 1058. Ἀντιγ. 106. Φιλοκτ. 687. Ἰππ. 531. Νεφ. 563. Τρίτα δὲ Γλυκωνεῖα εἶνε συχνὰ παρ' Εὐριπίδῃ, οἷον Ἐλέν. 1332. Παρὰ τοῖς κωμικοῖς τὸ ἐκ τρίτων Γλυκωνείων σύστημα τελευτᾷ οὐχὶ εἰς Φερεκράτειον, ἀλλ' εἰς τροχαϊκὸν δίμετρον, οὐ τὸ σχῆμα εἶνε οἷον τὸ τοῦ δευτέρου κώλου τοῦ Εὐπολιδείου, ὥστε τὸ ὅλον δύναται νὰ κληθῆ Εὐπολιδεῖον σύστημα, οἷον Σφ. 1458

ἀντ. τί γὰρ ἐκεῖνος ἀντιλέγων | οὐ κρείττων ἦν, βουλόμενος | τὸν φύσαντα σεμνοτέροις | κατακοσμησαὶ πράγμασι.

Καὶ παρὰ τοῖς τραγικοῖς ἀντὶ τοῦ τελικοῦ Φερεκράτειου κείται συχνὰ ἕτερον κῶλον καὶ μάλιστα τὸ μικτὸν προσοδιακὸν ἢ μικτὴ τετραποδία καταλήγουσα εἰς τὴν ἄρσιν, οἷον

Σοφ. Ἡλέκτρ. 1066. ὦ χθονία βροτοῖσι φά|μα, κατὰ μοι βόασον οἰκ|τρᾶν ὅπα τοῖς ἐνεροῦ' Ἀτρεῖ|δαις, ἀχόρευτα φέρουσ' ὄνειδῃ.

Ἰφιγ. Ταύρ. 1096. ποθοῦσ' Ἑλλάνων ἀγόρους. | ποθοῦσ' Ἀρτεμιν λοχίαν, | ἃ παρα Κύνθιον ὄχθον οἰκεῖ.

Ἐλέν. 1504. ναύταις εὐαεῖς ἀνέμων | πέμποντες Διόθεν πινόας | δύσκειαν δ' ἀπὸ συγγόνου | βάλετε βαρβάρων λεχέων, | ἂν Ἰδαίων ἐρίδων.

Τὰ διάφορα σχήματα τοῦ Γλυκωνείου καὶ μάλιστα τὸ δεύτερον καὶ τρίτον δύναται νὰ ἐναλλάσσωνται ἐν τῷ αὐτῷ συστήματι. Μόνον δὲ σπανίως σύγκεται ἡ ὅλη στροφή ἐκ συστημάτων, ὡς ἐν Ἄνδρομ. 502 καὶ Ἰππ. 973· τὸ κανονικὸν δὲ σχῆμα τῆς συνθέσεως εἶνε, τὰ συστήματα νὰ ἀποτελῶσι μόνον μέρος τῆς στροφῆς.

Τὸ Γλυκωνεῖον σύστημα σύγκεται, ὅπως καὶ παρὰ τοῖς λυρικοῖς, ἐκ τριῶν, τεσσάρων ἢ πέντε κώλων· πολλάκις δὲ μόνον ἐκ δύο, ἅτινα τότε λαμβάνουσι τὸ σχῆμα τοῦ Πριαπίου. Τρεῖς μόνον εὐρίσκεται μακρότερον σύστημα (ἐξ ἑξ κώλων), ἐν Εὐριπ. Ἡλέκτρ. 183 (τρίτον Γλυκωνεῖον), ἐν Φοιν. 206 καὶ ἐν Ἡρακλ. Μ. 649. Ἐν δὲ τοῖς ὀκτῶ Γλυκωνεῖοις ἐν Θεσμοφ. 357, Ἰφιγ. Αὐ. 543 (πρὸς Φοιν. 231) ἐγκαταλείπεται τὸ σχῆμα τοῦ καθαροῦ συστήματος. Ἡ δὲ συμφωνία τῶν λυρικῶν καὶ δραματικῶν ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν κώλων τεκμηριοῖ ὅτι τὸ δράμα παρέλαβε τὸ Γλυκωνεῖον σύστημα ἐκ τῆς μονωδικῆς λυρικῆς. Τὴν τομὴν ἐπὶ τῷ τέλει τῶν κώλων τηροῦσιν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον οἱ λυρικοί, διὰ τὴν μελικὴν ὅμως προφορὰν τῶν Γλυκωνείων ἐγχωροῦσι συχνότεραι ἐξαιρέσεις ἢ ἐν τοῖς ἀναπαιστικοῖς ἐξ ὁμοίων συστήμασι. Καὶ ἡ ἐνιαχοῦ δὲ παρὰ τοῖς τραγικοῖς ἐγχωροῦσα χασμωδία φαίνεται κατὰ μίμησιν τῶν Γλυκωνείων συστημάτων τῶν λυρικῶν γινομένη. Τούναντίον δὲ διαφέρουσιν οἱ λυρικοὶ καὶ δραματικοὶ ὡς πρὸς τὸν πολυσηματίστον πόδα καὶ τὴν λύσιν. Καὶ ὁ μὲν Ἀριστοφάνης ἐν μὲν τοῖς Εὐπολιδεῖοις συστήμασι μεταχειρίζεται πάντα τὰ σχήματα τοῦ πολυσηματίστου ποδός, ἐν τοῖς κυρίως ὅμως Γλυκωνεῖοις συστήμασι μόνον τὸ τοῦ σπονδαίου καὶ τοῦ τροχαίου σχῆμα καὶ ἀποφεύγει πᾶσαν λύσιν. Παρὰ δὲ τῷ Σοφοκλεῖ καὶ Εὐριπίδῃ ἐγχωρεῖ τὸ ἱαμβικὸν σχῆμα ἐν τῇ ἀρχῇ καὶ ἐν τῷ μέσῳ τοῦ συ-

στήματος. Τὸ δὲ τοῦ τριβράχους παρὰ μὲν Σοφοκλεῖ σπανίως μόνον εὑρίσκεται, οἷον Ἄντιγ. 108 «φυγὰ δὲ πρόδρομον ὄξυτέρω», ἐνθα πρόδηλον ὅτι ἐξεπίτηδες γίνεται ἡ λύσις, καὶ ἐν τῇ μονωδίᾳ ἐν Οἰ. Κ. 197 «πάτερ ἐμὸν τόδ' ἐν ἀσυχαιῶν βῆσει βῆσιν ἄρμεσαι· πρὸ βλ. Αἰ. 1185. Τραχ. 844. Συχνότερα δὲ εἶνε ἡ τοιαύτη λύσις παρ' Εὐριπίδῃ, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μὲν ἐπὶ τοῦ ἀρκτικοῦ τροχίου τοῦ δευτέρου Γλυκωνείου συμβαίνουσα ἢ ἐπὶ ἀμφοτέρων τῶν δύο πρώτων τροχίων τοῦ τρίτου, σπανίως δὲ μόνον ἐπὶ τοῦ ἀρκτικοῦ σπονδείου, ὥστε ὁ πολυσχημάτιστος λαμβάνει ἀναπαιστικὸν σχῆμα, ὡς ἐν Ἰφιγ. Ταύ. 1120 «μεταβάλλει δυσδαίμονι», 1132 καὶ 1146 «ἐμὲ δ' αὐτοῦ προλιποῦσα βῆσει βῆσις πλάταις», Ἐλέν. 526 «ποδὸν χριμπτόμενος εἰναλίω». Τὴν χρῆσιν ταύτην τοῦ ἀναπαιστού παρ' Εὐριπίδῃ σκώπτει ὁ Ἀριστοφάνης ὡς πλημμυλῆ ἐν Βατρ. 1322. Ἡ δὲ τῷ δακτύλῳ ἐπομένη θέσις λύεται ἐν Ἐλέν. 1489 «βῆτε Πλειάδας ὑπὸ μέσας», Ἐλέν. 1301, Ἡλέκτρ. 445. 458, Φοιν. 206. 226. 234. 237, Ἰφιγ. Αὐλ. 165. Ἡ δὲ λύσις τῆς μακρᾶς τελικῆς συλλαβῆς εὑρίσκεται ἐν Βάχχ. 910 «τὸ δὲ κατ' ἡμᾶρ ὅτῳ βίσιος | εὐδαίμων, μακαρίζω». Ἰφιγ. Αὐλ. 180 201. 1078, Ἰφιγ. Ταύ. 1106 (ἀντ.), Φοιν. 208 (στρ.) ἄνευ τομῆς «Ἴονιον κατὰ ποντον ἐλά|τρ πλεύσασα περριρύτων». — Περὶ δὲ τῆς ἀνταποδόσεως τῶν διαφόρων σχημάτων τοῦ πολυσχηματίστου ποδὸς παρετηρήθη ὅτι ἐναλλάσσεται σπονδαῖος καὶ τροχαιῖος ἄνευ διαφορᾶς, σπανίως δὲ μόνον ἀνταποδίδονται ἱαμβὸς καὶ τροχαιῖος, συχνότερον δὲ ἱαμβὸς καὶ σπονδαῖος. Ἐπὶ δὲ τῶν λελυμένων σχημάτων συμβαίνει συνήθως ἀκριβῆς ἀνταπόδοσις, ὅμως δὲ οὐχὶ πάντοτε, οἷον σπονδαῖος μὲν καὶ τριβράχης ἀνταποδίδονται ἐν Ἐλέν. 1493. 1494. Ἰων. 117. 133, ἱαμβὸς δὲ καὶ τριβράχης ἐν Ἐλέν. 1458. Ἰφιγ. Ταύρ. 1130. 1144.

β') Μικτὸν προσοδιακὸν καὶ παροιμιακόν. Ἐτερον κύριον μετρικὸν στοιχεῖον τῶν μικτῶν στροφῶν τῆς μετὰ τὸν Αἰσχύλον τραγωδίας καὶ τῆς κωμωδίας εἶνε τὸ μικτὸν προσοδιακὸν καὶ παροιμιακόν, ἅτινα οὐ μόνον ἄλλοις κώλοις πολὺ συχνὰ ἀναμίσγονται, ἀλλὰ καὶ πολλάκις ἐν ἡσυχίᾳ ἐπαναλαμβάνονται. Καὶ ἡ μὲν κωμωδία ἀγαπᾷ τὸ προσοδιακόν, ὁ δὲ Εὐριπίδης τὸ παροιμιακόν, ὁ δὲ Σοφοκλῆς, εἰ καὶ σπανιώτερον, μεταχειρίζεται ἀμφοτέρωτα τὰ σχήματα. Καὶ ἐν τῷ σατυρικῷ δρχματι (Κυκλ. 69) συνάπτονται ἀμφοτέρωτα μετ' ἀλλήλων. Ἡ δὲ κατακλείς τῶν μὲν προσοδιακῶν εἶνε τὸ ἀπ' ἄρσεως Ἀδωνιον,

τῶν δὲ παροιμιακῶν καὶ τὸ προσοδιακόν. Ἐκ δὲ τῶν ἑτερομέτρων σχημάτων τῶν μετὰ τῶν κώλων τούτων συζευγνυμένων ἐν τοῖς πρώτοις εἶνε τὸ ἀναπαιστικὸν δίμετρον καὶ τὸ ἀναπαιστικὸν παροιμιακόν καὶ προσοδιακόν μετὰ πάσης τῆς ἀδείας τῆς λύσεως καὶ συναϊρέσεως.

Οἰ. Τ. 466 ὦρα νιν ἀελλάδων
ἵππων σθεναρώτερον
φυγᾷ πόδα νομιᾶν.
ἐνοπλος γὰρ ἐπ' αὐτὸν ἐπενθρόσκει
πυρὶ καὶ στεροπαῖς ὁ Διὸς γενέτας,
δειναὶ δ' αἰμ' ἔπονται
Κῆρες ἀναπλάκτοι.
Ἡρακλ. Μ. 794 Σπαρτῶν ἵνα γένος ἐφάνη,
χαλκασπιδῶν λόχος, ὅς γ' ἄν
τέκνων τέκνοις μεταμείβει,
Θήβαις ἱερὸν φῶς.

Πρὸ βλ. Οἰ. Κ. 178. Αἰ. 199. Εὐρ. Ἀλκ. 984. Ἐκβά. 450. Ἡρακλ. 377. 910. Ἡρακλ. Μ. 637. 794. Ἰων. 190. 1072. Μηδ. 148. 434. 846. Κύκλ. 69. Ὅπου δὲ τὰ παροιμιακὰ καὶ τὰ προσοδιακὰ δὲν εἶνε τὸ ἐπικρατοῦν μέτρον τῆς ὅλης στροφῆς, συνήθως κείνται ἐν τῷ τέλει.

γ') Κῶλα. Καθ' ὅλου τῶν μικτῶν κώλων συχνότατον εἶνε ἡ τριποδία καὶ ἡ τετραποδία. Καὶ ἡ μὲν τριποδία εὑρίσκεται ἐπίσης πού συχνῆ κατὰ πάντα τὰ σχήματα, ὡς καταληκτικὴ ἢ ὡς ἀκατάληκτος, ἀπὸ τῆς θέσεως ἢ ἀπὸ τῆς ἄρσεως ἀρχομένη. Τὰ δὲ καταληκτικὰ Φερεκράτεια συνήθως ἀποτελοῦσιν ἰδίαν περίοδον ἐν τῇ στροφῇ, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δὲ τρία ἢ τέσσαρα ἐν συνεχείᾳ, οἷον Σοφ. Οἰ. Κ. 1556

εἰ θέμις ἐστὶ μοι, | τὰν ἀφανῆ θεὸν | καὶ
σὲ λιταῖς σέβειν, | ἐννυχίων ἀναξ.

Πρὸ βλ. Αἰ. 627 κέ. Ἡλέκτρ. 245 κέ. Αἰσχ. Ἀγαμ. 1448. Ἡ δὲ τετραποδία εἶνε τὸ εὐχρηστότατον κῶλον καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εὑρίσκεται ἐν σχήματι Γλυκωνείου α', β' ἢ γ'. Τετραποδία δὲ μετὰ δύο δακτύλων καὶ ὑπερκατάληκτα Γλυκωνεῖα εἶνε λίαν σπάνια, εὐρισκόμενα σχεδὸν μόνον ὡς ἀρχὴ ἢ ὡς κατακλείς τῶν στροφῶν καὶ συστημάτων, οἷον Οἰ. Κ. 668.

(ἀρχή) εὐίππου, ξένη, τᾶσδε χώρας·
ἴκου τὰ κράτιστα γὰς ἑπαυλα.

(κατακλ.) ἀεὶ Διόνυσος ἐμβατεύει θεαῖς ἀμφιπολῶν τιθύναις.

Ἡρακλεῖδ. 743. Ἐκὰβ. 912. 913. Ἰκέτ. 955 κέ. — Ἡ δὲ μικτὴ πενταποδία καὶ ἑξαποδία ὑπολείπονται πολὺ τῶν τριποδιῶν καὶ τετραποδιῶν ὡς πρὸς τὸ συχνὸν τῆς χρήσεως. Καὶ ἡ μὲν πενταποδία κύριον οὖσα στοιχεῖον ἐν τῇ Λεσβιακῇ καὶ Ἀνακρεοντεῖα μετρικῇ, παρὰ μὲν τῷ Ἀριστοφάνει εὐρίσκεται ὀλιγάκις (Λυσιστρ. 324. Βατρ. 213. 220), οὐχὶ συχνὰ δὲ καὶ παρὰ τοῖς τραγικοῖς (πρβλ. Ἀντιγ. 838 κέ.), μάλιστα δὲ ἐν τῷ σχήματι τοῦ Φαλαικείου ἑνδεκασυλλάβου (Αἰ. 634. Φιλ. 136. 682. 1140. Ἡρακλ. 758. Ἰκέτ. 962. Ἐκὰβ. 454 (μετὰ λύσεως). Ὀρέστ. 832, μετ' ἐκτάσεως δὲ πρὸ τῆς τελικῆς θέσεως Ἰων. 1237, μετ' ἄρσεως δ' ἐν ἀρχῇ Φιλ. 711), σπανιώτερον δὲ ἐν τῷ σχήματι τοῦ Σαπφικῆ ἑνδεκασυλλάβου (μετὰ πολυσηματίστου τοῦ α' ποδός), οἷον Ἐλέν. 1462. Εὐριπ. Ἡλέκτρ. 736. Φιλοκτ. 138. Ἡ δὲ λογαοιδικὴ πενταποδία πρὸς δυοῖν ἀπ' ἄρσεως ἀρχομένη εὐρίσκεται ἐν Τραχ. 648 «παντᾶ, δυοκαιδεκάμηνον ἀμμένουσαι». Ἀлк. 570· πρὸς τρισὶν δὲ ἐν Ἀντιγ. 134. 135. Τρωάσ. 1070. Ἀлк. 568.— Περὶ δὲ τῶν μικτῶν ἑξαποδιῶν πρβλ. § 407.

δ') *Χορίαμβος*. Προσέτι ἰδιάζει τὸ χοριαμβικὸν στοιχεῖον. Καὶ συχνότατον μὲν εἶνε τὸ δίμετρον τὸ ἐκ διαμβου καὶ χοριάμβου συγκείμενον

— — — — —

ὅπερ οὐ μόνον μεμονωμένον μεταξὺ ἄλλων κῶλων εὐρίσκεται, ἀλλὰ καὶ ὡς κύριον στοιχεῖον ὑπόκειται στροφαῖς τισιν ἢ μέρεσι στροφῶν, ὅτε μὲν πολλάκις συστηματικῶς ἐπαναλαμβανόμενον, ὅτε δὲ ὡς πρῶτον κῶλον τοῦ στίχου, μεθ' ὃ ἐπιφέρεται α' Φερεκράτειον, ὕπερ παρὰ τοῖς κωμικοῖς ἐναλλάσσεται τῷ ἡμιάμβῳ.

Σφ. 1450 ζηλῶ γε τῆς εὐτυχίας | τὸν πρέσβυν, οἱ μετέσθι
ξηρῶν τρόπων καὶ βιοτῆς· | ἕτερα δὲ νῦν ἀντιμαθῶν, |
ἢ μέγα τι μεταπεσεῖται
ἐπὶ τὸ τρυφᾶν καὶ μαλακόν· | τάχα δ' ἂν ἴσως οὐκ ἐθέλοι.

Νεφ. 949. Ἐκκλ. 969. Λυσιστρ. 319. Ἡρ. Μ. 763. Ἐλέν. 1451. Τραχ. 112. Ἀντιγ. 781. Ἡ πρώτη θέσις τοῦ διαμβου τοῦ πρὸ τοῦ χοριάμβου λύεται συχνότατα παρὰ τοῖς κωμικοῖς καὶ προηγουμένης μακρᾶς ἄρσεως (Σφ. 1667. Λυσ. 339), σπανιώτερον δὲ παρὰ τοῖς τραγικοῖς (Τραχ. 116. Ἡρακλ. Μ. 638). Ὅταν δὲ ἀκολουθῶσιν

ἐφεξῆς πλείονα τοιαῦτα κῶλα, συνήθως χωρίζονται διὰ τομῆς (ἐλλείπει δὲ ἡ τομὴ ἐν Λυσ. 335. 336. ἀπόστροφος ἐν Προμ. 143. Τραχ. 114), οὐδέποτε δὲ ἐγχωρεῖ χασμωδία, ὅθεν ἡ τοιαύτη σύνθεσις πρέπει νὰ ληφθῇ ὡς σύστημα ἐξ ὁμοίων. Τοιοῦτον εἶνε τὸ ἐν Τραχ. 112 ἐκ 4 δακτυλικῶν τριποδιῶν, τριῶν κῶλων διαμβοχορ-ιαμβικῶν καὶ τριῶν πρώτων Γλυκωνείων συγκείμενον·

ὦν ἐπιμεμφομένα σ' ἀ|δεῖα μὲν, ἀντία δ' οἶσω.
φαμί γὰρ οὐκ ἀποτρέειν | ἐλπίδα τὰν ἀγαθὰν
χρῆναι σ' ἀνάληγτα γὰρ οὐδ' | ὃ πάντα κρατῶν βασιλεὺς |
ἐπέβαλε θνατοῖς Κρονίδας·
ἀλλ' ἐπὶ πῆμα καὶ χαρὰ | πᾶσι κυκλοῦσιν, οἷον ἄρ|κτου στρο-
φάδες κέλευθοι.

Παρὰ τῷ Αἰσχύλῳ εὐρίσκεται ἡ τοιαύτη συστηματικὴ σύνθεσις μόνον ἐν μιᾷ συζυγίᾳ τοῦ Προμηθέως 128 κέ.

μηδὲν φοβηθῆς· φιλία | γὰρ ἄδε τάξις πτερύγων | θοαῖς ἀμίλλαις
προσέδα | τόνδε πάγον, πατρώας
μόγις παρειποῦσα φρένας· | κραιπνοφόροι δὲ μ' ἔπεμψαν αὔραι.
κτύπου γὰρ ἀχῶ χάλυβος | διῆξεν ἀντρων μυχόν ἐκ δ' | ἐπληξέ μου
τὰν θεμερωπῖν αἰδῶ·
σύθην δ' ἀπέδιλος ὄχῳ πτερωτῷ.

Μακρότεροι χοριαμβικοὶ στίχοι ἢ μᾶλλον συστήματα, ἐν οἷς οἱ χορίαμβοι εἶνε συνεχεῖς, εὐρίσκονται παρὰ Σοφοκλεῖ, σπανιώτερον δὲ παρ' Εὐριπίδῃ, ὡς τέλος ἡ ἀρχὴ τῆς στροφῆς. Τῆς συνθέσεως ταύτης ἀρχαὶ εὐρίσκονται ἤδη παρ' Αἰσχύλῳ. Συνήθως δὲ οἱ χορίαμβοι συνάπτονται μετ' ἀρκτικοῦ διαμβου, ὅστις συχνὰ λύεται, ἢ, ὅπως παρὰ τοῖς Λεσβίοις λυρικοῖς, μετὰ καταληκτικῶν Φερεκρατείων. Τὰ σχήματα ταῦτα εἶνε συχνότερα παρ' Ἀριστοφάνει, παρ' ᾧ ἀνταποδίδονται πολυσηματίστα καὶ ἐν τῇ αὐτῇ στροφῇ συζεύγνυνται μετὰ τῶν ἐκ διαμβων καὶ χοριάμβων συγκειμένων μέτρων ὡς καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν τῷ Φιλοκτήτῃ.

Αἰ. 1199 ἐκεῖνος οὔτε στεφάνων οὔτε βαθειᾶν κυλίκων νεῖμεν·
ἐμοὶ τέρψιν ὀμιλεῖν.
οὔτε γλυκὺν αὐλῶν ὄτοδον δύσμορος οὔτ' ἐννυχίαν
τέρψιν ἰαύειν.

Ἡλέκτρ. 824 ποῦ ποτε κεραυνοὶ Διός, ἢ ποῦ φαέθων Ἄλιος,
εἰ ταῦτ' ἐφορῶντες.

Ἡλέκτρ. 832 εἰ τῶν φανερώς οἰχομένων εἰς Αἶδαν ἐλπίδ' ὑποίσεις,
κατ' ἐμοῦ τακομένας μᾶλλον ἐπεμβάσει.

Ἀντιγ. 139. Τραχ. 850. Φιλ. 715. 187. 1100. 1135. Οἱ. Κ.

694. 704. 510. Ἄλκ. 984. Βάκχ. 113. Ἠλέκτρ. 460. Ἴφ. Αὐλ. 1036. 1045. Ἴφ. Τρύ. 392. Μηδ. 613. Πρακλ. Μ. 637.— Ἀχαρ. 1150. Σφ. 525. Νεφ. 949. Λυσιστρ. 321. Καὶ τὰ μὲν καθαρὰ χοριαμβικά κῶλα, ἅτινα δύνανται νὰ ἐκτείνωνται ἀπὸ τοῦ μονομέτρου μέχρι τοῦ τριμέτρου, πρέπει νὰ ὑποληθῶσιν ἀντὶ μειωμένων δακτύλων ἢ ἀναπαιστων, ὅταν προηγήται ἄρσις· τὰ δὲ ἐκ διὰμβων καὶ χοριάμβων κῶλα εἶνε μειωμένα μικτά.

ε') Δάκτυλοι καὶ ἀνάπαιστοι. Οἱ δὲ μὴ μειωμένοι ἦτοι ἀκατάληκτοι δάκτυλοι καὶ ἀνάπαιστοι σπανίως εὐρίσκονται ἐν ταῖς μικταῖς στροφαῖς, καὶ οἱ μὲν ἀνάπαιστοι κυρίως ἐν συζεύξει μετὰ τοῦ μικτοῦ προσοδικοῦ καὶ παροϊμιακοῦ, οἱ δὲ δάκτυλοι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὡς τριποδία ἢ τετραποδία μετὰ δακτυλικῆς ἀποθέσεως, οἷον Ἀντιγ. 337 κέ.

περῶν ὑπ' οἴδμασιν,
θεῶν τε τὰν ὑπερτάταν, Γᾶν
ἄφθιτον, ἀκαμάτων ἀποτρύεται
ἰλλομένων ἀρότων ἔτος εἰς ἔτος,
ἰππεῖω γένει πολεῦον.

Πρόβλ. Φιλ. 1091. 1097. 1130. 1133. Οἰ. Κ. 676. Εὐριπ. Ἴφιγ. Αὐ. 206. Ἴφιγ. Τρύ. 1123.

ς') Ἰαμβικά καὶ τροχαϊκὰ κῶλα. Πολλῶ συχνότερα τῶν δακτυλικῶν καὶ ἀναπαιστικῶν κῶλων, μᾶλλον δὲ ἀναγκαῖον στοιχεῖον τῶν μικτῶν στροφῶν εἶνε τὰ ἰαμβικά καὶ τροχαϊκὰ κῶλα, ἅπερ εἶνε καθ' ὄλου τὰ αὐτὰ καὶ τὰ τῶν ἰαμβικῶν καὶ τροχαϊκῶν στροφῶν τῆς τραγωδίας, μάλιστα δὲ ποικιλώτερα τὸ σχῆμα ὡς ἐκ τῆς συζεύξεως αὐτῶν μετὰ τῶν μικτῶν. Περὶ δὲ τῆς χρήσεως αὐτῶν παρατηροῦμεν ὅτι ἦτοι κατασπείρονται μετὰ τῶν μικτῶν κῶλων, ἢ ἀποτελοῦσιν αὐτοτελές μέρος τῆς στροφῆς πολλάκις μάλιστα ἐπικρατέστερον ὡς πρὸς τὸ μέγεθος ὄν.

445. Μεταξὺ τῶν παμπόλλων μικτῶν στροφῶν τοῦ Σοφοκλέους καὶ Εὐριπίδου ὡς γένους λαμβανομένων διακρίνονται ὑπὸ τοῦ Ῥοσβαχίου διάφορα εἶδη τὰ ἐξῆς:

α') στροφῆ ἐκ καθαρῶν μικτῶν ἢ σχεδὸν τοιούτων, ἐν αἷς λίαν ἐπιπολάζουσι τὰ Γλυκῶνεια μετὰ προκαταλήξεως ἢ ἄνευ τοιαύτης, τὰ δὲ Φερεκράτεια ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐπιφέρονται ὡς ἐπωδικὰ ἐν τέλει τῶν στροφῶν ἢ μέρους αὐτῶν, λογαοδικὰ δὲ πρὸς δυοῖν καὶ πεν-

ταποδία εἶνε σπανιώτατα. Ἐτερόμετρα δὲ κῶλα ἐπιμίγνυνται διασπαρμένως ὁ διάμβος καὶ ἡ προκαταληκτικὴ ἰαμβικὴ διποδία (βακχεῖος), πλὴν τούτων ἐνιαχοῦ καὶ τὸ ἰαμβικὸν καὶ τροχαϊκὸν δίμετρον, σπανιώτατα δὲ ἢ τε προκαταληκτικὴ ἰαμβικὴ ἐξαποδία καὶ ἐκ τῶν δακτυλικῶν κῶλων ἢ τετραποδία, συχνὰ ὅμως διποδία - υ υ - -, ἣτις πιθανῶς πρέπει νὰ ληθῆ ἂντὶ προκαταληκτικοῦ Φερεκράτειου - υ υ - -. Πάντα δὲ τὰ ἑτερόμετρα ταῦτα κῶλα εὐρίσκονται σχεδὸν πάντοτε ἐν χωρίοις ἐμφαντικοῖς. Τῶν δὲ Αἰσχυλείων στροφῶν τοῦ πρώτου εἶδους διαφέρουσιν αἱ τοῦ εἶδους τούτου στροφῆ τοῦ Σοφοκλέους ἰδίᾳ κατὰ τοῦτο, ὅτι παρὰ μὲν τῷ Αἰσχύλῳ πρωτεύει τὸ Φερεκράτειον, παρὰ δὲ Σοφοκλεῖ τὸ Γλυκῶνειον, σπανιώτατα δὲ παρὰ τῷ τελευταίῳ εὐρίσκονται τὰ δακτυλικὰ κῶλα.

Τοιαῦται εἶνε ἐν μὲν τῇ Ἀντιγόῃ τρεῖς συζυγίαι αἱ ἐξῆς: 1) μὲν ἢ ἐν τῇ παρόδῳ στ. 100 — 109 = 117 — 126, ἐν ἣ ἡ στροφή σύγκειται ἐκ Γλυκῶνείων μετὰ τελικοῦ Φερεκράτειου, αἱ δὲ λύσεις «φυγὰ πρόδρομον» σύμφωνοι οὔσαι τῇ διανοίᾳ τῆς λέξεως εὐρίσκονται καὶ ἐν τῇ ἀντιστροφῇ (πρόβλ. § 252). 2) δὲ τὸ τρίτον στάσιμον στ. 781 — 790 = 791 — 800, ὅπερ σύγκειται ἐκ Γλυκῶνείων καὶ Φερεκράτειων μετὰ προκαταλήξεως ἢ ἄνευ αὐτῆς. Τὸ δὲ ἐν τῷ προτελευταίῳ στίχῳ Ἀδώνιον «φυξίμος οὐδαίς» ἴσως ληπτέον ἀντὶ προκαταληκτικοῦ Φερεκράτειου. Πλὴν δὲ τοῦ προτελευταίου πάντες οἱ ἄλλοι στίχοι ἄρχονται ἀπὸ τῆς ἄρσεως. 3) δὲ ὁ κομμὸς στ. 806 — 816 = 823 — 832.

AN. ὄρᾱτ' ἔμ', ὦ - γᾶς πατρίας πολῖ-ται,
τὰν νεάταν ὁδὸν
στείχουσαν, νεάτον δὲ φέγ-γος λεύσδουσαν ἀελίου,
κοῦποτ' αὔθις· ἀλλὰ μ' ὁ παγ-κοίτας Ἰλιδας ζῶσαν ἄγει
5 τὰν Ἀχέροντος ἀκτάν, οὔθ' ὕμεναιῶν
ἔγκληρον, οὔτ' ἐπὶ νυμ-φεῖαις πῶ με τις εὐναῖς
ὑμνησεν, ἀλλ' Ἀχέροντι νυμ-φεύ-σω.

Ἐν τῇ στροφῇ ταύτῃ προτέτακται μὲν ὡς προωδὸς μικτὴ ἐξαποδία δικατάληκτος, εἶτα δὲ στ. 2 Φερεκράτειον, στ. 3 δύο β' Γλυκῶνεια, στ. 4 δύο γ' Γλυκῶνεια, στ. 5 Φερεκράτειον μετ' Ἀδωνίου (= Φερεκρ.), στ. 6 δύο Φερεκράτεια, στ. 7 ὁ ἐπωδὸς δικατάληκτος ἐξαποδία ὡς καὶ ὁ προωδός. — Ἐν δὲ τῷ Οἰ. Τυράντῳ εὐρίσκεται μία μόνη συζυγία ἐν τῷ τρίτῳ στασίμῳ στ. 1186 — 1195 = 1196 — 1204. Ὁ δὲ Αἶας ἔχει μετὰ τὸν Φιλοκτήτην καὶ τὸν ἐπὶ Κολωνῶν

θους καὶ οἱ ἰαμβοὶ (τροχαῖοι) ἔχουσιν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον σχῆμα ἐπι-
τρίτων. Ἐπειτα γ' στάσ. στ. 1211-1224=1225-1238. Ἡ στροφή
αὕτη εἶνε διμερής. Τέλος δ' στάσ. στ. 1556-1566=1567-1577.

Ὁ δὲ Εὐριπίδης ἐπιμίγνυσιν ἀλλήλοις τὰ δύο στοιχεῖα μᾶλλον ἢ
ὁ Σοφοκλῆς, τοὺς προκαταληκτικούς ἰαμβοὺς μεταχειρίζεται πολλῶ
σπανιώτερον ἐκείνου, καὶ τὰ μικτὰ κῶλα πάντοτε πολυπληθέστερα
τῶν ἰαμβικῶν. Κατὰ ταῦτα αἱ στροφαὶ τοῦ εἶδους τούτου διαφέρουσι
τῶν τοῦ Σοφοκλέους ἀρχαιοτέρων, ὁμοιάζουσαι μόνον ταῖς ἐν τοῖς δύο
μεταγενεστέροις δράμασι τῷ Φιλοκτῆτῃ καὶ τῷ Οἰδίποδι ἐπὶ Κολωνῶ
στροφαῖς τοῦ δευτέρου τούτου εἶδους. Εὐρίσκονται δὲ παρ' Εὐριπίδῃ
ἰαμβολογοιδικαὶ στροφαὶ μόνον ἐν τῇ Ἀλκῆστιδι, τῇ Ἐκάβῃ, τῷ
Ἡρακλεῖ Μ., τῷ Ἴωνι, τῇ Ἑλένῃ, ταῖς Βάκχαις καὶ τῷ Κύκλωπι.

γ') *Στροφαὶ ἐκ μικτῶν καὶ δακτυλικῶν (χοριαμβικῶν) κῶλων.* Αἱ
τοῦ εἶδους τούτου στροφαί, αἵτινες σύγκεινται ἐκ μικτῶν κῶλων καὶ
ἐκ δακτυλικῶν ἢ ἀναπαιστικῶν (μετὰ χοριαμβικοῦ σχήματος ἢ ἄνευ
αὐτοῦ), εὐρίσκονται παρὰ Σοφοκλεῖ πολλῶ ὀλιγώτεροι τῶν ἰαμβολο-
γοιδικῶν, προσπελάζουσι δὲ ταῖς τοῦ Αἰσχύλου μικταῖς στροφαῖς
τοῦ δευτέρου εἶδους, μεθ' ὧν κοινούς ἔχουσι καὶ τοὺς χοριάμβους. Εὐ-
ρίσκονται δὲ οἱ χοριάμβοι, οὓς πρέπει νὰ λάβωμεν ἀντὶ καταληκτικῶν
δακτυλικῶν διποδιῶν, ἐν σκηναῖς σφόδρα κεινημέναις. Τοιαύτη στροφή
εἶνε ἢ ἐν τῇ παρόδῳ τῆς Ἀντιγόνης στ. 134-140=148-154.

ἀντιτυπεῖ δ' ἐπὶ γὰ, πέσε τ' αἰθαλωθεῖς
πυρφόρος ὃς τότε μαινομένα ξὺν ὄρμῃ
βακ-χεύ-ων ἐπέπνει
ῥιπαῖς ἐχθίστων ἀνέμων.
εἶχε δ' ἄλ-λους δέος.
ἄλλα δ' ἐπ' ἄλ-λοῖς ἐπενώ-μα στυφελί-ζων μέγας Ἄρης
δεξιόσειρος.

Ἡ στροφή αὕτη, ἥτις δύναται νὰ κληθῇ χοριαμβολογοιδική, ἀρχε-
ται ἀπὸ δύο λογοιδικῶν πρὸς τρισὶ πενταποδιῶν, αἱς ἐπιφέρεται Φε-
ρεκράτειον ἢ μᾶλλον τρίτον Γλυκῶνειον μετὰ δικαταλήκτου τῆς ἀρκτι-
κῆς τροχ. διποδίας, εἶτα τρίτον πάλιν Γλυκῶνειον καὶ δικατάληκτον
τροχαϊκὸν δίμετρον. Τούτοις ἐπιζεύγνυται χοριαμβικὸν σύστημα μετ'
Ἀδωνίου ὡς ἐπὶ τοῦ δ' στασίμου τῆς Ἀντι-
γόνης στροφή, στ. 944-954=955-965, μετὰ δύο ἰαμβικῶν μέτρων
ἐν τέλει, ἅπερ οὐδὲν βλάπτουσι τὸν χοριαμβολογοιδικὸν χαρακτῆρα

τῆς στροφῆς. Ἐκ δὲ τοῦ Ἀἴαντος ἡ ἐπὶ τοῦ τῆς παρόδου στ. 194-200.
Ἐκ δὲ τῆς Ἡλέκτρας ὁ α' κομμὸς στ. 823-836=837-848. Ἡ
στροφή αὕτη ἐν μὲν τῇ ἀρχῇ καὶ τῷ τέλει ἔχει κῶλα μικτὰ μετὰ χορ-
ιάμβων, ἐν δὲ τῷ μέσῳ ἀναπαιστικά. Ἐκ δὲ τῶν Τραχινίων ἡ πάροδος
στ. 112-121=122-131. Ἐκ δὲ τοῦ Φιλοκτῆτου ἡ στροφή τοῦ α'
κομμοῦ στ. 827-838=843-854 ἔχει τὸν Εὐριπίδειον χαρακτῆρα
ἐνεκα τῆς μείζονος ἐπιμίξεως τῶν κῶλων. Ὡσαύτως καὶ ἡ τοῦ β'
κομμοῦ συζυγία στ. 1123-1145=1146-1168. Ὁ αὐτὸς λόγος
καὶ περὶ τῶν ἀναλόγων συνθέσεων ἐν Οἰδίποδι ἐπὶ Κολωνῶ, οἷας τῆς
ἐν τῷ α' κομμῷ στροφῆς στ. 237 κέ.

Παρὰ δὲ τῷ Εὐριπίδῃ στροφαὶ τοῦ τρίτου τούτου εἶδους τῆς συν-
θέσεως εὐρίσκονται πᾶν ὀλίγαι, οἷα ἢ ἐν Μηδ. στ. 643-651=652-
662, ἢ ἐν Ἡλέκτρῃ στ. 452-463=464-475, ἢ ἐν Ἡρακλεΐδαις
στ. 353-361=362-370, ἢ ἐν Ἡρακλεῖ Μ. στ. 637-654=655-
672, ἢ ἐν Ἴφιγ. Αὐ. στ. 164-184=185-205, καὶ ἢ ἐν Κύ-
κλωπι ἐπὶ τοῦ στ. 69-81.

δ') Εἶδος μικτῶν στροφῶν εἶνε τὸ συγκείμενον ἐξ ἰαμβικῶν καὶ
ἀναπαιστικῶν ἢ τροχαϊκῶν καὶ δακτυλικῶν κῶλων μετὰ μικτῶν ἐπι-
μιγνυμένων. Ἐν ταῖς στροφαῖς δηλαδὴ ταύταις ἐπιμίγνυνται μετ'
ἀλλήλων πάντα τὰ κῶλα, περὶ ὧν μέχρι τοῦδε ἐγένετο λόγος, καὶ ἐκ
τῆς ἐπιμίξεως ταύτης, ἥτις ἐνταῦθα φθάνει εἰς τὸν κολοφῶνα, γεν-
νᾶται μεγίστη ποικιλία τοῦ μετρικοῦ σχήματος τῆς στροφῆς. Εἰση-
γητῆς δὲ τοῦ εἶδους τούτου τῆς συνθέσεως τῶν μικτῶν στροφῶν φαί-
νεται ὅτι ὑπῆρξεν ὁ Σοφοκλῆς. Ἐνταῦθα ἀνήκει ἡ πρώτη συζυγία
τοῦ α' στασίμου τοῦ Οἰ. Τυγάνου στ. 463-472=473-482.

τίς ὄντιν' ἀ θεσπιέπεια Δελφῆς εἶπε πέ-τρα
ἄροπτ' ἄροπτων τελέσαντα φοινίαισι χερ-σίν;
ῶρα νιν ἀελλάδων
ἵππων σθεναρώτερον

5 φυγᾶ πόδα νω-μᾶν.
ἐνοπλος γὰρ ἐπ' αὐτὸν ἐπενθρώσκει
πυρὶ καὶ στεροπαῖς ὁ Διὸς γενέτας,
δει-ναὶ δ' ἄμ' ἔπον-ται
Κῆρες ἀναπλάκν-τοι.

υ - υ - - ω - υ | υ - υ - - Λ
υ - υ - - ω - υ | υ - υ - - Λ

- ˘ ˘ ˘ - ˘ -
 - ˘ ˘ ˘ - ˘ -
 ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ -
 ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ - ˘ ˘ - -
 ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ - ˘ ˘ - ˘ ˘ -
 ˘ - ˘ ˘ - ˘ -
 ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ -

A'. 4+4. 4+4. B'. 3. 3. 3. Γ'. 4. 4. 4. 4.

Τῆς στροφῆς ταύτης οἱ δύο πρῶτοι στίχοι σύγκεινται ἑκάτερος ἐκ τρίτου Γλυκωνείου. ὦπερ ἐπιφέρεται τροχαϊκὴ τετραποδία καταληκτική. Ἐφεξῆς δὲ συνωδὰ τῇ διανοίᾳ τῆς λέξεως ταχεῖαν δηλούσης φυγὴν καὶ δίωξιν ἀκολουθοῦσι τρεῖς μικτὰ προσοδιακά, ὧν τὸ τρίτον καταληκτικόν, καὶ μετὰ ταῦτα δύο ἀναπαιστικά διμετρα, καὶ τέλος β' Γλυκωνεῖον τρικατάληκτον καὶ τροχαϊκὴ τετραποδία βραχυκατάληκτος ἔχουσα τὴν δευτέραν θέσιν λελυμένην. Ἐκ τῶν ἑνδεκα κώλων τῆς στροφῆς ταύτης ἕξ μὲν εἶνε μικτά, τρεῖς δὲ καθαρὰ τροχαϊκὰ καὶ δυο καθαρὰ ἀναπαιστικά.

Τοιαύτη εἶνε καὶ ἡ α' συζυγία τοῦ α' στασίμου τῆς Ἀρτιγόρης στ. 332-342=343-353.

πολλὰ τὰ δεινὰ κούδεν ἀν-θρώπου δεινότερον πέλει.
 τοῦτο καὶ πολιοῦ πέραν - πόντου χειμερίῳ νότῳ
 χωρεῖ, περιβουχίοι-σιν
 περῶν ὑπ' οἴδμασιν, θεῶν | τε τὰν ὑπερτάταν,-Γᾶν
 ἄφθιτον, ἀκαμάτων ἀποτρύεται
 ἰλλομένων ἀρότων ἔτος εἰς ἔτος,
 ἰπ-πεῖ-φ γένει πολεῦ-ον.

˘ ˘ ˘ - ˘ - ˘ - | ˘ - - ˘ ˘ - ˘ -
 ˘ ˘ - ˘ ˘ - ˘ - | ˘ - - ˘ ˘ - ˘ -
 ˘ ˘ ˘ - ˘ ˘ - -
 ˘ - ˘ ˘ - ˘ - | ˘ - ˘ ˘ ˘ - -
 ˘ ˘ ˘ - ˘ ˘ - ˘ ˘ - ˘ ˘
 ˘ ˘ ˘ - ˘ ˘ - ˘ ˘ - ˘ ˘
 ˘ - - ˘ - ˘ - ˘ - Λ

A'. 4+4. 4+4. 4. B'. 4+4. 4. 4. 6.

Ἡ στροφή αὕτη εἶνε διμερής· τὸ μὲν α' μέρος περιέχει τέσσαρα Γλυκωνεῖα καὶ ἑν αικτὸν παροιμιακόν, τὸ δὲ β' δύο ἰαμβικά διμετρα, δύο δακτυλικὰς τετραποδίας καὶ μίαν τετρακατάληκτον τροχαϊκὴν ἑξαποδίαν ἐν τέλει. Ἐκ τῶν δέκα κώλων τῆς στροφῆς ταύτης τὰ

μὲν πρῶτα πέντε εἶνε μικτά, τῶν δὲ λοιπῶν πέντε δύο μὲν ἰαμβικά, δύο δὲ δακτυλικά, ἐν δὲ τροχαϊκόν.

Ἐκ δὲ τοῦ Αἴαντος ἀνήκει ἐνταῦθα ἡ τοῦ κομμοῦ στροφή στ. 221-232=245-256, ἣτις ὡσαύτως εἶνε διμερής, καὶ ἐν μὲν τῷ α' μέρει διαδέχονται ἄλληλα ἰαμβικά καὶ δακτυλικά κῶλα, ἐν δὲ τῷ β' μικτὰ μετὰ ἀκαταλήκτου ἰθυφαλλικοῦ ἐν τέλει. Ἐκ δὲ τῆς Ἡλέκτρας ὁ κομμός στ. 849-859=860-870. Ἐκ δὲ τῶν Τραγυρίων ἡ ἐπιφθόσ τοῦ α' στασίμου στ. 517-530, ἐν ἣ οἱ ἰαμβοὶ καὶ οἱ δακτυλοὶ ἐπικρατοῦσι πολὺ τῶν μικτῶν. Ὁ δὲ Φιλοκτήτης εὐπορεῖ τοιοῦτων συνθέσεων, οἷα εἶνε ἡ ἐν τῷ α' στασ. στ. 676-690=691-705, ἡ ἐν τῷ α' κομμῷ 827-838=843-854, ἡ ἐν τῷ β' κομμῷ στ. 1081-1101=1102-1122 καὶ στ. 1186-1195. Ὁ δὲ Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῶ περιέχει τὰς ἐξῆς δύο στροφάς, τὴν ἐν τῇ παρόδῳ στ. 117-137=149-169 καὶ τὴν ἐν τῷ α' στασ. στ. 668-680=681-693 συζυγίαν.

Ὁ δὲ Εὐριπίδης ἐθεράπευσε τὸ εἶδος τοῦτο τῶν μικτῶν στροφῶν ὑπὲρ πᾶν ἄλλο πλὴν τοῦ τῶν καθαρῶν μικτῶν. Συχνότατα δὲ εὐρίσκονται αἱ στροφαὶ αὗται ἐν τῇ Ἡλέκτρᾳ, τῷ Ἰππολύτῳ καὶ τῇ Ἐκάβῃ, ἐν ἄλλοις δράμασιν ἄπαξ ἢ δὶς, οὐδ' ἄπαξ δ' ἐν ταῖς Ἰκέτισι, τῇ Ἀνδρομάχῃ, τῷ Ὀρέστη, τῇ ἐν Αὐ. Ἰφιγενείᾳ, τῷ Κύκλωπι καὶ τῷ Ῥήσῳ.

Δ'. Μικταὶ στροφῆαι τῆς κωμωδίας.

446. Ἡ δὲ κωμωδία πλὴν τῶν στιχηρῶν μέτρων, δῆλον ὅτι τῶν Πριαπείων, Κρατινείων καὶ Εὐπολιδείων, ἅτινα κυρίως ἐδόυλευον τῇ μονωδικῇ προφορᾷ καὶ τῇ παραβάσει, εἶτα δὲ καὶ τῶν ἐκ Γλυκωνείων, προσοδιακῶν καὶ Φερεκρατείων συντιθεμένων ἐξ ὁμοίων συστημάτων, περὶ ὧν πάντων ἤδη ἔμπροσθεν (§ 419 κέ.) ἐγένετο λόγος, πλὴν λέγω τούτων συνετίθει καὶ στροφάς ἐκ μικτῶν μέτρων. Καὶ κύρια μὲν μετρικὰ στοιχεῖα ἐν ταῖς μικταῖς στροφαῖς τῆς κωμωδίας ἦσαν τὰ προσοδιακά καὶ τὰ Γλυκωνεῖα, σπανιώτεροι δὲ εὐρίσκονται αἱ ἑξαποδία καὶ τετραποδικὰ κῶλα μετὰ πλειόνων δακτύλων. Ἡ δὲ σύνθεσις τῶν στροφῶν ἦτο ἀπλῆ καὶ τὸ μέγεθος αὐτῶν μικρόν, ὅπως ἐν τῇ μονωδικῇ λυρικῇ, σπανίως δὲ στροφή τις εὐρίσκεται παρ' Ἀριστοφάνει ἔχουσα τεχνικωτέραν τὴν σύνθεσιν.

A'. Στροφῆαι ἐκ προσοδιακῶν. Καὶ πρῶτον μὲν καὶ ἀπλούστατον

εἰς Δία καὶ Ἀπόλλωνα ἐκ μικτῶν μόνον καὶ δακτυλικῶν κώλων συγκείμενος καὶ οὐδὲν τροχαϊκὸν ἢ ἰαμβικὸν κῶλον περιέχων.

Ε'. *Στροφαι ἐκ μικτῶν καὶ ἰαμβικῶν κώλων.* Αἱ στροφαι αὐταὶ εἶνε συχναί, ὑπολείπονται ὅμως ὡς πρὸς τὸ συχνὸν τῆς χρήσεως τῶν ἀπλῶν σχημάτων. Τὰ ἰαμβικὰ κῶλα εἶνε δίμετρα, εἰς τετράμετρα συναπτόμενα, τρίμετρα, ἰθυφαλλικά κῶλα καὶ ἄλλα. Ἡ δὲ διαφορὰ τῶν στροφῶν τούτων τοῦ Ἀριστοφάνους τῶν ἀναλόγων τῶν τραγικῶν κυρίως εἶνε ἡ αὐτὴ καὶ ἡ διαφορὰ τῶν ἰαμβικῶν καὶ τροχαϊκῶν στροφῶν τοῦ Ἀριστοφάνους καὶ τῶν τραγικῶν. Ἐπὶ τῶν πρώτων γίνεται ἐλευθέρως χρήσις ἀλόγων χρόνων ἐν ταῖς περιτταῖς χώραις τῶν ἰαμβικῶν κώλων, οὐχὶ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν δευτέρων. Πάλιν δὲ ἐπὶ τῶν πρώτων τὸ προκαταληκτικὸν σχῆμα τῶν κώλων εἶνε σπανιώτατον, ἐπὶ τῶν δευτέρων συχνὸν καὶ χαρακτηριστικὸν αὐτῶν. Τοιαύτη εἶνε ἡ διμερῆς στροφή ἐν Ἀχαρν. 1150 — 1161 = 1162 — 1173, ἧς τὸ μὲν α' μέρος σύγκειται ἐκ μικτῶν μετὰ συχνῶν χοριάμβων, τὸ δὲ β' ἐξ ἰαμβικῶν κώλων.

Ἀντίμαχον τὸν Ψακάδος τὸν μέλεον | τῶν μελέων ποιπτῆν,
ὡς μὲν ἀπλῶ λόγῳ κακῶς | ἐξολέσειεν ὁ Ζεὺς·
ὅς γ' ἐμὲ τὸν τλήμονα Λήνια χορη|γῶν ἀπέλυσ' ἄδειπνον.
ὄν ἐτ' ἐπίδοιμι τευθίδος | δεόμενον, ἢ δ' ὠπτημένη
σίζουσα πάραλος ἐπὶ τραπέζῃ κειμένη
ὀκέλ-λοι-κῆτα μέλ|λοντος λαβεῖν αὐτοῦ κύων-|ἀρπάσασα φεύ-γοι.

Τοιαύτη εἶνε καὶ ἡ ἐν Θεσμοφ. στ. 352-371, ἧτις ἐν ἀρχῇ καὶ τέλει ἔχει τέσσαρα ἰαμβικὰ κῶλα, ἐν δὲ τῷ μέσῳ ἅπαντα μικτὰ (ἐν δὲ χοριαμβικόν), ἡ ἐν στ. 969-980 τοῦ αὐτοῦ δράματος καὶ ἡ ἐν Ἐκκλησ. στ. 918-923 καὶ 969 — 972 = 973 — 976.

Σ'. *Στροφαι ἐκ μικτῶν, ἰαμβικῶν καὶ δακτυλικῶν κώλων.* Τὸ εἶδος τοῦτο μεταχειρίζεται ὁ Ἀριστοφάνης μόνον ἐν μιμήσεσιν ἢ μάλλον παρωδίασι τῆς τραγωδίας, ἀποδοκιμάζων τὸν τρόπον τοῦτον τῆς συνθέσεως. Τοιοῦτο δὲ εἶνε τὸ ἐν Βατρ. στ. 1331-1364 ἄσμα.

Τοσαῦτα καὶ περὶ τῶν μικτῶν μέτρων καὶ στροφῶν.

ΤΕΛΟΣ

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΘΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΤΕ

§ 1. Ποῖος ὁ λόγος τῶν μουσικῶν τεχνῶν πρὸς ἀλλήλας παρά τε τοῖς ἀρχαίοις καὶ τοῖς νεωτέροις ἔθνεσιν. — § 2 - 4 Πότε καὶ πῶς ἐγεννήθη παρά τοῖς Ἕλλησιν ἡ μουσικὴ θεωρία καὶ πῶς διήρουν αὐτὴν πραγματευόμενοι οἱ πρό τοῦ Ἀριστοφάνους διδάσκαλοι τῆς μουσικῆς. — § 5 - 13 Βίος, συγγράμματα καὶ ἐνέργεια τοῦ Ἀριστοφάνους ὑπὲρ τῆς μουσικῆς τέχνης. — § 14 - 24 Οἱ μετὰ τὸν Ἀριστοφάνην ῥυθμικοί· Διονύσιος ὁ μουσικός, Ἀριστείδης ὁ Κοϊντιλιανός, ῥυθμικὸν ἀπόσπασμα τοῦ Παρισίνου κώδικος 3027, τὰ ἠερολαμβανόμενα τοῦ Ψελλοῦ, Al Farabi, Βαχχεῖος ὁ Γέρων, Ἀνόνημος περὶ μουσικῆς, οἱ συγγραφεῖς ῥητορικῶν (Ἀριστοτέλης, Κικέρων, Διονύσιος ὁ Ἀλικαρνασσεύς, Φάβιος Κοϊντιλιανός, Ἐρμογένης), Αὐγουστίνος. — § 25 - 34 Οἱ μετὰ τὸν Ἀριστοφάνην μετρικοί· Ἡλιόδωρος, Ἡρακλείων (ἀνάλυσις τοῦ ἐγχειριδίου καὶ περὶ τῶν εἰς αὐτὸ σχολίων), Ἀριστείδου Κοϊντιλιανοῦ ἡ μετρική. — § 35 Βυζαντινοὶ μετρικοί. — § 36 - 37 Λατινοὶ μετρικοί. — § 38 Οἱ ἐν τῇ ἑσπερίᾳ Εὐρώπῃ κατὰ τοὺς νεωτέρους χρόνους μετρικοί μέχρι Γ. Ἐρμαννοῦ. — § 39 - 42 Γ. Ἐρμαννός καὶ ἀνάλυσις τῆς ῥυθμικῆς καὶ μετρικῆς θεωρίας αὐτοῦ. — § 43 - 44 Αὐγουστος Βοϊκίος. — § 45 - 46 Αὐγουστος Ροσβάχιος καὶ Ρουδόλφος Οὐεστφάλιος. — § 47 - 57 ἐπίκρισις τοῦ μετρικοῦ αὐτῶν συστήματος. — § 58 Ἰ. Ἐρρ. Σμίτιος, Γουλιέλμος Χρῆστιος.

ΜΕΡΟΣ Α' ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ

| | | |
|-----------|--|---------------|
| Κεφ. α'. | Ὁρισμὸς τοῦ ῥυθμοῦ καὶ τοῦ μέτρου καὶ διαίρ. τῆς μετρικῆς | Σελ. 85 - 104 |
| Κεφ. β'. | Περὶ τῆς γλώσσης ὡς ῥυθμιζομένου | » 104 - 158 |
| Κεφ. γ'. | Περὶ ποσότητος συλλαβῶν | » 158 - 177 |
| Κεφ. δ'. | Περὶ χρόνων | » 177 - 186 |
| Κεφ. ε'. | Περὶ ποδῶν | » 186 - 218 |
| Κεφ. ς'. | Περὶ κώλων | » 218 - 227 |
| Κεφ. ζ'. | Περὶ περιόδων | » 227 - 239 |
| Κεφ. η'. | Περὶ γενῶν καὶ εἰδῶν τῶν περιόδων ἢ μέτρων | » 239 - 246 |
| Κεφ. θ'. | Περὶ τῆς ὁμασσίας ἧτοι τῆς εἰς σημεῖα ἢ βάσεις διαίρεσεως τῶν μέτρων | » 246 - 254 |
| Κεφ. ι'. | Περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν μέτρων κατὰ τὴν ἀπόθεσιν | » 255 - 268 |
| Κεφ. ια'. | Περὶ μέτρων προκαταληκτικῶν | » 268 - 276 |
| Κεφ. ιβ'. | Περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν μέτρων κατὰ σύνταξιν | » 277 - 292 |
| Κεφ. ιγ'. | Περὶ τῆς λεκτικῆς τῶν μέτρων συναφείας | » 293 - 310 |
| Κεφ. ιδ'. | Περὶ συστημάτων | » 311 - 315 |
| Κεφ. ιε'. | Περὶ ποιήματος | » 315 - 328 |

ΜΕΡΟΣ Β'. ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ

Α'. Μέτρα δακτυλικά.

- Κεφ. ις'. Περὶ τοῦ δακτυλικοῦ ἑξαμέτρου Σελ. 329 - 364
Κεφ. ιζ'. Περὶ τοῦ ἑλεγειακοῦ διστίχου καὶ τῶν Ἀρχιλοχείων δακτυλικῶν στροφῶν » 365 - 374
Κεφ. ιη'. Περὶ τῶν Αἰολικῶν δακτυλικῶν μέτρων » 372 - 374
Κεφ. ιθ'. Περὶ τῶν δακτυλ. χορικῶν τῆς λυρικ. καὶ δραμ. ποιήσεως » 374 - 381

Β'. Μέτρα ἀναπαιστικά.

- Κεφ. κ'. Περὶ προσοδιακοῦ, παροιμιακοῦ καὶ τετραμέτρ. ἀναπαιστ. » 381 - 389
Κεφ. κα'. Περὶ τῶν ἀναπαιστικῶν ἐξ ὁμοίων συστημάτων » 389 - 398
Κεφ. κβ'. Περὶ τῶν μὴ κανονικῶν ἀναπαιστικῶν συστημάτων » 398 - 401

Γ'. Μέτρα τροχαϊκά.

- Κεφ. κγ'. Περὶ τοῦ τροχαϊκοῦ τετραμέτρου » 402 - 409
Κεφ. κδ'. Περὶ τῶν τροχαϊκῶν ἐξ ὁμοίων συστημάτων καὶ τῶν τροχ. στροφῶν » 410 - 413

Δ'. Μέτρα ἰαμβικά.

- Κεφ. κε'. Περὶ τοῦ ἰαμβικοῦ τριμέτρου » 414 - 430
Κεφ. κς'. Περὶ τοῦ χωλοῦ ἢ σκάζοντος καὶ τοῦ καταληκτ. τριμέτρου » 431 - 443
Κεφ. κζ'. Περὶ τοῦ ἰαμβικοῦ διμέτρου καὶ τετραμέτρου » 444 - 449
Κεφ. κη'. Σύνθεσις τῶν ἰαμβικῶν μέτρων κατὰ σύστημα » 449 - 458

Ε'. Μέτρα ἰωνικά.

- Κεφ. κθ'. Περὶ τῶν ἰωνικῶν ἀπὸ μείζονος καὶ ἀπ' ἐλάσσονος μέτρων » 459 - 476

Ϛ'. Μέτρα παιωνικά.

- Κεφ. λ'. Περὶ τῶν κρητικῶν μέτρων » 477 - 487
Κεφ. λα'. Περὶ τῶν βακχιακῶν μέτρων καὶ περὶ δογμίων » 487 - 498

Ζ'. Μέτρα ἐπισυνθέτα.

- Κεφ. λδ'. Περὶ τῶν ἐπισυνθέτων δακτυλοτροχαίων » 501 - 511
Κεφ. λγ'. Περὶ τῶν ἐπισυνθέτων δακτυλεπιτρίτων » 512 - 522


Η'. Μέτρα μικτά.


- Κεφ. λδ'. Περὶ μικτῶν κώλων, μέτρων καὶ συστημάτων ἐξ ὁμοίων.. » 523 - 543
Κεφ. λε'. Περὶ τῶν μικτῶν στροφῶν » 543 - 582

ΔΙΟΡΘΩΤΕΑ

Σελ. 127 στ. 22 περίγραφον τὸ «Φώτιος ἐν», ἐφεξῆς δὲ γράφε «Φιλοστόργιος ἐκκλ. ἰστ. 2, 2».



COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES

1010674365



END OF REEL
PLEASE REWIND

